



Akt nr:

P-E1a-0853

AU\$P-E1a-0853

190
Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Samskottet

den 12/3 1945
godkänd den 22/3 1945

238
44
5822

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1945

P 3*0853

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka
och Hallebol i Tösse socken av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med fyratusensjuhundratio (4.710)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med sextusenfemhundranittio (6.590)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, han undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hängelsrud, Tösse den 10 febr. 1945.
Harry Hansson ägar av 19/288 mtt. Skälby
Gustaf Booth " " 7/24 mtt. Flatebo 1.14
Joh. Andersson, " " 24/128 mtt. Strömsberg 1.6 och 3/4 mtt.
Gustafsberg 1.1

Att Harry Hansson, Gustaf Booth och Joh. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Yngve Björklund
Adress Hängelsrud, Tösse

Ludvig Johansson
Adress Hängelsrud, Tösse

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 mars 1945.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P 3•0853

5822



DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1945

Betänkande
till torrlägningsföretaget i
Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol
i Tösse socken, Älvsborgs län.

Avskrift.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfö-
rande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

B e t ä n k a n d e

ifråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget c:a 1 kilometer västerut från Tösse kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledning upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, vilken avslutades den 21 februari 1942, har besvär ej anförts enligt vad bilagt diariibeskriv anger.

Något annat intresse än detsom åsyftar torrläggning av den ifrågakommande marken lär icke kunna påverkas av företagen.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av de nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till upptagande och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts böra erhålla för att ernå åsyftat resultat.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
<u>Företaget med sträckorna A-F, B-G, D-I och C-K såsom objekt.</u>					
46,900	1,845	48,745	13794:06	10253:60	0,74
<u>Företaget med sträckan K-L såsom objekt.</u>					
5,127	-	5,127	1048:05	1077:07	1,03
S:a 52,027	1,845	53,872	14842:11	11330:67	

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagens betydelse: Enär en ganska stor del av de berörda områdena vid flödestillfällen besväras av översvämingsvatten och fälten på grund av vattenloppens grunda och snäva skick icke kunna rationellt dräneras samt jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna. Företagen må ock anses vara av beskaffenhet att ganska snabbt kunna leda till ökade skördar särskilt om företagen omedelbart efterföljas av behövlige dräneringsarbeten.

Statsunderstöd: Samtliga delägare i företagen ifrågasätta bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företagen. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företagen berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företagen kunna understödjas det, med sträckorna

A-F, B-G, D-I och C-K såsom arbetsobjekt med i jämnat tal 4190:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 6060:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden, samt det med sträckan K-L såsom objekt med 520:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med enahanda belopp 520:- kronor såsom lån från avdikningslånefonden.

Den omständigheten att totalkostnaden för det sist nämnda företaget med allenast 29,02 kronor överskrider värdet av båtnaden för marken, som beröres av detta företag, må icke anses vara av beskaffenhet att böra utgöra hinder mot företagets understödjande helst som kostnaden för själva företaget understiger båtnadsvärdet och regleringen av loppet hos den särdeles förvildade bäcken jämväl har betydelse för de angränsande fältens rationella utnyttjande. För kultivering lämpligare jord än den av företaget berörda står icke att uppbringa inom de fastigheter, till vilka den vattenbesvärade hör.

Handlingar m.m.: Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad m.m., diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i två blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandena och deras fastigheter.

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Avloppssträckorna A-F, B-G, D-I och C-K.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>	kr.	kr.	kr.
Arbete och material	7271:05		
Ersättningar	<u>2248:95</u>	9520:-	
<u>Förrättningskostnad:</u>			
Syneförrättning	684:73		
Utredning om statsunderstöd	<u>28:73</u>	713:46	
<u>Domstolsavgift</u>		<u>20:14</u>	10253:60

Avloppssträckan K-L.

<u>Vattenavledningskostnad:</u>			
Arbete och material	882:50		
Ersättningar	<u>117:50</u>	1000:-	
<u>Förrättningskostnad:</u>			
Syneförrättning	71:93		
Utredning om statsunderstöd	<u>3:02</u>	74:95	
<u>Domstolsavgift</u>		<u>2:12</u>	1077:07
<u>S u m m a</u>			11330:67

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.330 kronor 67 öre.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Vid beviljandet denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har ^{beräknad} kostnaden, ^{erhållet} ~~överensstämmande~~ ^{uppgift} med av

lantbruksingenjören G. Hegethorn, ~~utnämnd~~ ~~verklig kostnads~~
~~beräkning~~ till 13.441 kronor 15 öre.

Stockholm den 14 november 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Forsman.

Tabell

utvisande varje särskild delägares andel i före-
taget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
<u>Avloppssträckorna A-F, B-G, D-I och C-K.</u>			
Strömsberg	2 1	7/16	Agda Hansson.....
"	6 1	27 128	Joh. Andersson.....
"	5 1	29 128	Hjalmar Nilsson.....
Hesselbacka	1 1	1	Allmänt kyrkohemman, Karlstads stiftsnämnd
"	2 1	avs.	Johannes Larsson o. Gustaf Rooth...
Hallebol	14 1	7/12	" " " " " ...
<u>Avloppssträckan K-L.</u>			
Hesselbacka	1 1	1	Allmänt kyrkohemman, Karlstads stiftsnämnd
Hallebol	14 1	7/12	Johannes Larsson o. Gustaf Rooth...
			S u m m a

A r e a l										Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av kost- naden.				
åker		annan mark		summa		Båtnad		Kostnad				Bidrag		Lån	
ha	ar	ha	ar	ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
10	51,7			10	51,7	2281	50	1695	92	0,74	40,90	693	01	1002	31
7	72,0	1	47,5	9	19,5	3026	10	2249	40	"	"	919	19	1329	42
3	04,0			3	04,0	852	-	633	32	"	"	258	80	374	30
11	82,8		37,0	12	19,8	2956	46	2197	64	"	"	898	04	1298	83
3	48,5			3	48,5	1394	-	1036	21	"	"	423	43	612	41
10	31,0			10	31,0	3284	-	2441	11	"	"	997	53	1442	73
											% av båtna- den				
2	83,5			2	83,5	501	15	515	03	1,03	50,0	248	65	248	65
2	29,2			2	29,2	546	90	562	04	"	"	271	35	271	35
52	02,7	1	84,5	53	87,2	14842	11	11330	67			4710	-	6580	•

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 4 sid.à 3:-.....	"	12:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+8x0,5.....	"	6:-
Avskrift av handlingar 7 sid.à 0:55.....	"	3:85
Diariibevis med komm.arvode.....	"	1:90
Tillhopa kronor		<u>31:75</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tössebo tingslags häradsrätt.

Göteborg den 31 december 1942.

C.B. Carlson

Förestående avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

J. Hegehorn

FÖREDRAGET

DEN 22 OKT. 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

238/44
RAPPORT

DIARIE Nr 07306

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 OKT. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Torrläggning av mark till Strömsberg, Hesselbacka och Hal-

(namn, socken och län)

lebol i Tösse socken, Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen: Fabrikör Harry Hansson, Hängelsrud pr Tösse

~~Förtroendeman:~~~~Ende intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 22 april 1944

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.710:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 6.590:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1946

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1948
{Vattendomsstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten Th. Herdenberg den 20-21 aug. 1948, har befunnits att företaget var utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att bro vid 8+50 icke kommit till utförande. Denna bro önskas utesluten ur företaget. Med tillstyrkan av nämnda ändring i arbetsplanen förordas företaget i övrigt till godkännande.

Kostnaden för utförandet av bro vid 8+50 har beräknats till 140:- kr. vid arbetsplanens fastställande.

Vänersborg den 23 augusti 1948.



kontraktens paragrafer avseende

godk. med den ändring

färdig i plan

2 rek.

22/4 44

4.710
3.8006.590
5.300

1.290

910

P. M.

D. N:r 23526

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hessel-
backa och Hallebol i Tösse socken,

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 27/3 45

Fullbordas: 1/9 47

Statsbidrag: 4.710

Lån: 6.590

Beräkn. kostnad: 11.330:67

Verkst. utbet. d. 17/4 45 m.fl. av statsbidrag: 2.700 kr.
av lån: 3.800 kr.

Utfört arbete enligt lbring G. Hegethorn den 15-16/8 46

10.177:12 kr. = ca 90 %.

0,80 · 4710 = 3800
1700
1100

0,80 · 6590 = 5270
3800
1500

Ordf. i arb. styrelsen } Fabrikören Harry Hanson, Hängelsrud, Tösse.

Ende intressent

ekv. bifogad

av statsbidrag 1100 kr.

Utbetalas

av lån 1500 kr.

Stockholm den 17 / 9 19 46



R a p p o r t

Över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 6590:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4710:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 27 mars 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordförande: Harry Hansson, Hängelsrud, Tösse.

Besiktningen verkställdes den 15-16 augusti 1946 av e.o. assistent Rune Lundström varvid befanns att hela företaget var utfört, men en del justerings- och kompletteringsarbeten återstod att göra å samtliga i företaget ingående dikessträckor.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring kronor 7000:-

Härtill komma:

Ersättningar 2366,45

Förrättningskostnader m.m. 810,67

Summa kronor 10177,12

motsvarande c:a 90 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 9 september 1946.

G. Hege Thun

P. M.

D. Nr 20697

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hessel-
backa och Hallebol i Tösse socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 22/4 44

Kontrakt: 27/3 45

Fullbordas: 1/9 46

Statsbidrag: 4.710

Lån: 6.590

Beräkn. kostnad: 10.253:60

Verkst. utbet. d. 17/4 45 av statsbidrag: 1.500 kr.
av lån: 2.200 kr.

Utfört arbete enligt lbring G. Hegethorn den 4/9 19 45

6.233:60 kr. = c:a ⁵⁵ 61 %.

$0.58 \cdot 4710 = 2700$	$0.58 \cdot 6590 = 3800$
1500	2200
1200	1600

Ordf. i arb. styrelsen } Fabrikören Harry Hansson, Hängelsrud, Tösse
Ende-intressent }
ekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1200 kr.
av lån 1600 kr.

Stockholm den 2 /10 19 45

R a p p o r t

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till Strömsberg, Hesselbacka och Hålebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 6.590:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.710:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Arbetsstyrelsens ordförande: Harry Hansson, Hängelsrud, Tösse.

Besiktningen verkställdes den 4 september 1945 av förste assistent Th. Herdenberg, varvid sträckorna A-D-8+90, B-G och D-I voro utförda med undantag av broarna å sträckan C-D. Vissa justeringar voro att iakttaga.

Kostnaderna för vid besiktningen utfört arbete och ersättningar för markupplåtelse och intrång beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna åpriser till omkring 5.500:-

Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 733:60

Summa kronor 6.233:60

motsvarande 61 % av hela den beräknade kostnaden för sträckorna A-F, B-G, D-I och C-K utgörande 10.253:60 kronor.

Vänersborg den 20 sept. 1945.

J. Hergeth

$$6'233.60 / 11'330.67 = 55\%$$

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tüsse socken av Älvsborgs län.

Lån 6.590 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by, hemman	Mantel	Register-nummer	Ä g a r e
Strömsberg	7/16	1 ²	Agda Hansson
"	~~29~~ ~~128~~	1 ⁵	Hjalmar Nilsson
"	~~27~~ ~~128~~	1 ⁶	Joh. Andersson
Hesselbacka	1	1 ¹	Allmänt kyrkohemman, Karlstads stiftensråd
"	avs.	1 ²	Johannes Larsson och Gus- taf Reoth
Hallebol	7/12	1 ¹⁴	Desamma

Stockholm den 17 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrlägningsföretaget i Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes.

Strömsberg	² 1	7/16	mantal,	ägare: v	Agda Hansson.
"	⁵ 1	²⁹ 128	"	"	: v Hjalmar Nilsson.
"	⁶ 1	²⁷ 128	"	"	: v Joh. Andersson.
Hesselbacka	¹ 1	1	"	"	: v Allmänt kyrkohemman, Karlstads stifts- nämnd.
"	² 1	avs.	"	"	: v Johannes Larsson och Gustaf Rooth.
Hallebol	¹⁴ 1	7/12	"	"	: v " " " " "

Göteborg den 31 december 1942.

O. Karlsson

Härmed intygas på begäran att arbetet med upptagande av
avloppsdiken m.m. för torrläggning av mark hörande till hemmanen
Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken nu tagit sin
början.

Vensberg och Södergården, Tösse den 6 april 1945.

Jacob Kallin

Simon Boqvist

Hemmanens ägare i Södergården

Köpmän

Herrar Jacob Kallin och Simon Boqvist egenhändiga namn-
teckningar bevittna:

Gösta Kjeldén

Erik Nilsson

8507

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


13 APR. 1945

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Angående torrläggning av mark hörande till Strömsberg mfl. hemman
i Tösse socken. Diarie n:r 5822.

Översänder härmed ett intyg om att arbetet tagit sin bör-
jan och hemställer jag därför, att första delen av statsunderstöden
måtte utbetalas till mig i enlighet med tidigare insända rekvisi-
tioner. Hängelserud, Tösse den 10 april 1945.


/Harry Hanson/

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i torrlägningsföretaget rörande torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken den 23 november 1942.

Närvarande:

Stiftsjägmästare Folke Carlsson, Karlstad, såsom ombud för Kyrkofonden, Harry Hanson, Hängelsrud, såsom ombud för fröken Agda Hanson, Johan Andersson, Gustafsberg, Gustaf Rooth, Hallebol och Johannes Larsson, Hallebol.

§ 1.

Det anmäldes att Johan Andersson av Gotthard Nilsson övertagit 27/128 mantal Strömsberg ⁶ samt att Gustaf Rooth och Johannes Larsson av Lars Nilssons arvingar övertagit 7/12 mantal Hallebol ¹⁴.

§ 2.

Till styrelse för företaget valdes herrar Harry Hanson, Johan Andersson och Gustaf Rooth. Harry Hanson utsågs till ordförande i styrelsen.

§ 3.

Beslöts ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökning om bidrag och lån till kostnadernas bestridande.

§ 4.

Uppdrogs åt styrelsen att så snart det ansågs lämpligt infordra entreprenadanbud å torrlägningsarbetet samt att besluta i alla företaget berörande frågor.

§ 5.

Att jämte ordföranden underskriva dagens protokoll utsågos herrar Gustaf Rooth och Johannes Larsson.

Som ovan

Harry Hanson

Justerat:

Gustaf Rooth

Johannes Larsson

Rätt avskrivit betygar:

Hilding L. Larsson *Judit Johansson*.....

P

3*0853

133

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JAN 1944

Swagl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



Till akten hör 50 skrivna sidor och 3 blad ritningar.

1.
Protokoll vid styreförättning
beträffande vattenverken för tor-
läggning av mark hörande till
hemmanen Strömsberg, Hässel-
backa och Hallebol i Törne so-
ken, Årbergslän.

81

Den 6 november 1941 i Hängelsrud.
Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carlsson,
förrättningsman.
Jacob Hallin i Vänersborg och
Birger Dahlgren i Västra Sjögar, godsmän;
Agda Larsson, ägare till $\frac{7}{16}$ mantal Strömsberg
sökande till företaget;
Harry Larsson i Hängelsrud, åt vilken sökanden
uppdrag att föra talan i ärendet för hennes
vidkommande;
Johan Adolf Andersson, ägare till $\frac{1}{4}$ mantal Gustavberg;
Gottfrid Nilsson, ägare till $\frac{27}{128}$ - Strömsberg;
Hjalmar Nilsson - " - " $\frac{29}{128}$ - " - "
Axel Karlsson, arrendator av $\frac{1}{3}$ - Torpane,
Johannes Larsson, delägare i $\frac{7}{12}$ - Hallebol;
Gustaf Roth, - " - " - " - " - "
Janne Andersson, - " - " - " - " - "
Adolf Eriksson, ägare till $\frac{7}{24}$ - " - "
Skogsaktare Per Ohlsson i Finserud i egenskap av
konsttoricombud enligt protokollsutdrag;
Nils Gustaf Holmgvist, arrendator av $\frac{1}{2}$ mantal Hässelbacka.

Vid föregångens underökning upprättade pro-
fil- och sekteringsrättningar över de orloppssträckor,
om vilkas förstoring fråga väckts, förklarades tilli-
ka med åvenledes upprättad nivåarta över de
av vatten besvärade områdenas utmed de underöf-
ta sträckorna.

Lokandens Taleman förklarade att syftet med
det ifrågakomma företaget var att emå möjlighet
till en ändamålsenlig förläggning av de sym-
marligen vattenupplösa åkerfälten till Lokandens
~~och det med förordning~~ fastighet samt (deltagandet i kostnaderna för
företaget reglerat de berörda fastigheterna
emellan.

Elumvål vattenutskuden i Torpaneån, i vil-
ken utflödet från ordningsstråtan ägde rum,
vid flodtillfällens kunde i någon mån verka
hämmande på avflödet, föräntades dock att de-
na hämming vore av övergående natur och utaa
menlig påföljd av betydelse att förändras ar-
beten i tjälva år.

I fråga om vattenutflödet var upplyst att
en norr om ordningsstråtan i östlig riktning
ledande bäck, Ströpparabäckens benämnd, vid hög
vattenföring strömmade över sina bräddar med på-
följd att en del av dess vatten tog sig väg över
ägarna till Strömsberg och vidare till det orlopp,
om vars förstoring var fråga, dymedelst ökunde
den vattenmängd detta lopp hade att orsaka
från angreppande området vid flodtillfällena

med omkring eller kanske något mera än en ti-
ondedel av Skräpparabäckens flodvatten, med vil-
ken ökade mängd alltså var att räknas vid arloppets
dimensionering. Någon reglering eller förändring
av Skräpparabäckens lopp var icke avsedd i detta
sammmanhang, men väl ett upptagande av arloppet
från Sökaudens fastighet norrut till gränsen mot
Hjalmar Nilssons samt vidare i denna gräns till
den plats, där tillflödet från Skräpparabäcken stötte
till. Någon förändring av vattenledens över Nilssons
fastighet var icke påräknad.

Vid det förhållandet att arloppet genom Sö-
kaudens fastighet tidigare blivit upptaget utmed
och icke i gränsen mot Hesselbäckens grävde sökan-
dens taleremans att vid den planerade förändringen
av loppet vid gränsen måtte äga rum åt Hessel-
bäckstiden till och de uppgrävda massorna på
denna sida gämsal uppläggas åt det håll, från
vilket tagits.

För emjänd av samma möjlighet till fort-
läggning av marken till den närmast Hesselbäckens
belägna fastigheten i Hällebol som Sökaudens
avsett att emj för henne tillhörig mark förstå-
rade närvarande ägare till fastigheten i Hällebol
att de insade försva sig med Sökauden till fire-
tagat, vilket inskänkel ärens Fortthand Nilsson
i ~~Strömberg~~ hade sig dela beträffande den ar-
hemer innehavda fastigheten i Strömberg.
Försvingokänding varit upprättad, underkastad

bestyrkt och bilagd förväntningsvalutan.

Adolf Eriksson i Hallebol höll för att vatten-
net från ^{hela} traus fastighet arranger till ett vatten-
lopp med utflöde i Torpaneåns ett stycke nedanför
det från Strömberg och Hesselbacka ledande
och förty mälaren till traus fastighet i Förlägg.
ningshänsesade ^{var} överraskade av de åtgärdens stöden.
den avsett med tiot nämnda vattenled.

Arrendatorn till Torpane ville göra gällande att
vattenet från den arrendatorn utlyade fastigheten
jämväl sökte sig ^{till} (arrendatör) från Adolf Eriksson
fastighet och att för den skull något gagn av
det planerade företaget icke kunde uppstå för
Torpanes rikkommande.

I samband med undersökningen hade ägar-
ne till $\frac{7}{12}$ m.f. Hallebol under förslårande av en
sedermera avlyst förening med stölkanden om
förtroget sagt sig ästunde en reglering av loppet
för den bäck som ledde i gränsen mellan Halle-
bol och Hesselbacka, i anledning varav under-
sökningen varit utöfrad till denna bäck.
Och förklarade ^{nu} närvarande ägare till nämnda
fastighet i Hallebol att de med sin anslutning
^{än} avsett att få omförmådas bäcklopp reglerat i den
undersökta sträckningen.

För upplåtelse av mark till vattenloppens
nidning ävensom för inträngat genom skakt-
ningsmassornas uppläggning ställdes anspråk
på ersättning.

I den mån befintliga broar för vägar över
vattenloppen föruade ändring i följt av loppens.

förklarung frige denna ändring enligt sakägares
mening inga säson att led i arbetena för företaget
och betecknas i samband med detta arbete.

Stolopp och mark blevo försmål för beaktning
och markens jämväl för undersökning och upp-
ställning. Efter slutförd procedur var till-
kännagivet att förslag till vattenlednings-
kommission tillika med korttids- och lön-
beräkning ^{att} försläggas vid sammanträde,
om tid och plats för vilket skulle bestämmas
i stadens ordning.

W. Carlsson

Birger Dahlgren Jarvskallin

Den 21 februari 1942 i Hängelomst
Närvarande: förordnande Byggnads- och redovisnings-
sakägare:

Harry Hansson i Hängelomst såsom ombud för
Agda Hansson, enligt fullmakt.

Gottfrid Nilsson i Strömsberg och

Johannes Larsson i Hallebol.

Förslag till vattenledningen förklarades och korttids-
beräkningen beträffande arbetena förklarades. Mot förslag
och beräkning förklarades ej någon erinran.

Beträffande den över bäcken i gränsen mellan Halle-
bol och Hesselbacka ledande vägen upplyste Johannes
Larsson att vägen i fråga användes emellanåt såsom fot-
bindelsled och att bro över bäcken för denna led
kunde byggas på enklaste sätt så att korttids-
byggnaden kunde i dess helhet utgöras av Hallebol.

Efter prövning av förklarande frågor var

utlåtande i ärendet meddelat samt i utlåtandet
omnämnda längras föredragna.

Att förvara företaget rörande handlingar och rit-
ningar utsågs ^{Hⁿ} Fröben Agda Svensson i Hångelsrud
per Töve, åt vilken jämväl lämnades uppdraget
att kalla deltagare i företaget till sammankomst
för val av styrelse för företaget.

Förordningen förklarades därpå avslutas.

Dag som ovan.

W. H. Carlsson

Jacob Skallin
Birger Dahlgren

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 16 pag. 18

E.D.IV 1940.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ord-
ning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrätt-
ning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 31 december 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Lindgren

S.J. Nilsson



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad anhåller härmed att behörig person förordnas att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, ägare And. Nilssons sterbhus, Agda Hanson, Hjalmar Nilsson, Hässelbacka, ägare Stiftsnämnden i Karlstad, Hallebol, ägare Johannes Larsson, Gustaf Roth, Otto Johansson, Gustafsberg, ägare Johan Andersson, samtliga i Tösse socken, samt Torpane, ägare A. F. Gustafssons sterbhus, i Tydje socken.

Hängelsrud, Tösse den 28 december 1940.

... *Agda Hanson*

ägare till 7/16 mantal Strömsberg.

Företaget kan jämväl komma att beröra mark tillhörande Erik och Gösta Johansson, Tomashol, Lars Magnusson, Signerud, samt Axel Karlsson, Torpane, samtliga i Tydje socken.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hässelbacka, Hallebol och Gustavsberg i Tösse socken samt Torpane i Tydje socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde på Hängelsrud torsdagen den 6 november 1941 kl. 9 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan. Göteborg den 15 oktober 1941.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tösse den 15 oktober samt införd i provinstidningen Dalsland den 20 oktober varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 18 oktober 1941 till:

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
samt den 20 oktober 1941 till:

Vänersborg.

Fru Stina Nilsson,	Hallebol,	<u>Tösse.</u>
Herr Johannes Larsson,	"	"
Fru Sara Rot,	"	"
Herr Janne Andersson,	Tydjebyn,	"
Lantbrukaren Adolf Eriksson,	Hallebol,	"
~~Stiftsjägmästare Folke Carlsson,~~		<u>Karlstad.</u>
Lantbrukaren Gustav Rot,	Hallebol,	<u>Tösse.</u>
" Hjalmar Nilsson,	Strömsberg,	"
Fröken Agda Hansson,	Hängelsrud,	"
Lantbrukaren Gotthard Nilsson,	Strömsberg,	"
" Johan Ad. Andersson,	Gustavsberg,	"
~~Advokat Bertil Enblom,~~		<u>Ämål.</u>
Lantbrukaren A.F. Gustavssons sterbhus,	Torpane,	<u>Tösse.</u>
samt den 22 oktober 1941 till:		
Agronomen Nils Gustav Holmqvist,	Hässelbacka,	<u>Tösse.</u>
Arrendatorn Axel Karlsson,	Torpane,	"
Advokaten Bertil Enblom,		<u>Ämål.</u>
Kyrkofonåen,		<u>Stockholm.</u>
f.d. Lantbrukaren Johan Jansson,	Mellanbrogatan,	<u>Ämål.</u>

betyg:

W. Carlsson

Kungörelse

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Gustavsberg i nämnda socken samt Torpane i Tydje socken, handlägges ånyo vid sammanträde i Hängelsrud lördagen den 21 februari 1942 kl. 9,30 f.m.. Göteborg den 29 januari 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Tösse den 29 januari för uppläsning i Tösse kyrka samt införd i provinstidningen Dalsland den 2 februari 1942, betygar:

W. Harens

D.nr 1283/41.

Utdrag ur Karlstads domkapitels protokoll vid behandling av ärenden jämlikt 15 § lagen om domkapitel.


Den 3 nov. 1941.

§ 173.

Lantbruksingenjören C.H. Carlson hade anmält, att syneförrättning jämlikt 10 kapitlet vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bl.a. stomhemmanet Hesselbacka i Tösse socken, utsatts att äga rum vid sammanträde på Hängelsrud torsdagen den 6 november 1941 klockan 9 f.m.; och förordnades nu skogvaktaren Per Ohlsson i Finserud, Åmål, eller den han satte i sitt ställe att i egenskap av konsistorieombud närvara vid förrättningen för att iakttaga och bevaka ifrågavarande ecklesiastika boställes rätt och bästa.

Som ovan.

In fidem:


Ingve Knöös

Utan avgift.

Lantbruksingenjören C.H. Carlson.

Jämläst 10:58 vattenlagens förman sig
under tecknade med sökanden till förtägl
avseende vattenverks för förläggning av
verk till Strömberg i Böse staden och öfver.
Ta med denna beslutning att möjlighet gäms.
vil beredas till förläggning av marken till
den fastigheten i vilka vi äga del.

Kungälv den 6 november 1941.

Johannes Larsson
Gustaf Roth } delägare i $\frac{7}{12}$ med Hällebol
Jonne Andersson

Att Johannes Larsson, Gustaf Roth och Jonne
Andersson Träffat förskände förenig och under
tecknat händigen, betyga.

W. Hartson Birger Dahlgren
J. Johansson

För emäende av möjlighet till förläggning
av marken till den av mig innehånda fastig-
heten i Strömberg förklarar sig under tecknat
även med sökanden.

Gösta Nilsson 27/128 mtl. Strömberg
Gösta Nilssons beslutning och medverkande
betygas.

W. Hartson

Birger Dahlgren
J. Johansson

Fullmakt för min broder Harry Hanson att vid sammanträde
inför Lantbruksingeniören den 21 februari 1942 föra min talan
i fört
rörande vattenavledning från Strömsberg mfl. hemman.

Hängelsrud, Tösse den 20 februari 1942.

Agda Hanson.

Bevitnas.

Jacobsson

J. Johansson.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Å den över avdikningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och djupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D-E-F och C-K-L, varjämte de sträckor, i vilka rörledningar avses komma till anläggning med anslutning till den förstnämnda sträckan, å kartan i fråga utmärkts med enkla röda linjer samt betecknats med B-G och D-H-I.

Vattnet från områdena avrinner i sydostlig riktning till Torpaneån som leder till Tydjesjön, vars vatten ^{genom Tösseån} avbördas till Väneren.

Avloppen höra alltså till vattensystemet mellan Upperudsälven och Byälven betecknat 131/132 och dess sektion 3/ Tösseån.

Huvudloppet, sträckan A-B-C, avleder vattnet från ett omkring 3,7 kvkm stort område, förutom de odlade släta fälten utmed själva sträckan bestående av kuperad, mestadels skogbevuxen mark. Med hänsyn till dessa omständigheter samt till nederbörds mängden i trakten kan tillrinningen vid tillfällena för ordinära flöden skattas till ungefär 150 liter i sek. från varje kvkm i medeltal och sålunda för avloppssträckan i fråga utgöra 0,56 kubm i sek. Vid nämnda tillfällena inträffar emellertid att vattnet från en bäck, som ävenledes har sitt utlopp i Torpaneån men något längre norr ut, stiger över bäckens bräddar med påföljd att en del tager sig väg söderut genom sträckan A-E. Den ökning i vattenmängden, som detta tillflöde medför, skattas till högst en femtedel

av bäckens flodvatten, som är ungefär lika stort som sträckan A-B-C:s, vilken sträcka sålunda räknas avleda 0,67 sek.kubm. Medelvattnet uppskattas till 0,045 kubm i sek.svarande mot 12 liter per kvkm. Det ordinarie vattenståndet i Torpaneån bjuder intet hinder mot ernående av den torrläggning av marken till sökandenas fastigheter som åsyftas. Högvattenstånden hava däremot en viss dämmande verkan på avflödet, dock icke med nämnvärd menlig påföljd.

Förslaget till huvudloppets gestaltning har därför grundats på medelvattenståndet i ån vid platsen för utflödet^{och} i övrigt på lutningsförhållanden och jordarter samt till torrlägningsbehovet för marken. Sträckan A-B-C skulle enligt förslaget erhålla en bottenlutning av 0,5:1000, en sidolutning av 1:1,5 samt bottenbredd 0,60 m. I ett sålunda gestaltat lopp skulle flodvattenmängden under förutsättning av ohämmat utflöde kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,9 meter och medelvattnet vid c:a 0,25 meters djup. Övriga sträckor hava att avföra mindre vattenkvantiteter än huvudloppet och föreslås upptagna med en bottenbredd av 0,30 m, släntlutning 1:1,5 å 1:1,25 samt bottenlutningar från 0,5:1000 upptill 25:1000. Rörledningarna i de sträckor som avses täckta, hava dimensionerats efter en högsta tillrinning av 2 liter per sekund och hektar.

Broar för vägar över avloppen måste ändras i samband med vattenavledningsarbetena och under förutsättning av landfästen, nående ned till avloppens bottennivå, hava ett avstånd mellan dessa av

2,5 meter å sträckan A-B-C och 2,0 meter å sträckan C-D samt 1,2 meter å sträckan C-K-L.

Å de öfver avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionssritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna varjämte ritningar till vägbroar , intagsbrunnar samt mynningsbefästningar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10:60 vattenlagen verkställa uppskattningen av den i torrlägningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, vilken jämte beskrivning och arealuppgift upptager markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Enär sträckan K-L har en synnerligen stark lutning, som möjliggör en nöjaktig torrläggning av marken utmed denna sträcka utan ändring av loppet nedströms K och området som avvattnas till nämnda sträcka förty är i torrlägningshänseende oberoende av arbetet med övriga områdens torrläggning synes en uppdelning av torrlägningsarbetena på tvänne företag hava fog för sig. De arbeten, som hava sträckorna A-E, B-G, D-I och C-K till objekt hänföras förty till ett särskilt företag och arbetena med sträckan K-L till ett annat. Inom vardera företaget deltages i kostnaderna i förhållande till värdet av båtnaden för marken, som avvattnas till de avloppssträckor, vilka inrymts i vardera företaget.

I den upprättade och detta utlåtande bifogade kostnadsfördel-

ningslängden är enligt ovan nämnda grunder och inom varje företag för sig den beräknade kostnaden fördelad på de särskilda fastigheterna. I förhållande till sålunda uträknad anpart i den beräknade kostnaden fördelas den verkliga kostnaden för varje företag. Uträknade procenttal tjäna härvid till ledning.

Till kostnad för företagen räknas schaktningskostnad, kostnad för ombyggnad av vägbroar till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar fastighetsägarna samt ersättning för markupplåtelse och intrång ävensom kostnad för anläggning av och för material till rörledningar med mynningsbefästningar och brunnar.

Vid det förhållandet att ombyggnaden av vägbroarna, därest landfästena utgöres av sten, leder till en minskning av underhållet av dessa byggnader, äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse för ombyggnaden med belopp svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilket belopp skattas till hälften av ombyggnadskostnaden. Företages ombyggnaden av vederbörande fastighetsägare hava dessa rätt till bidrag från delägarna i företaget med enahanda belopp. Byggas broarna helt av trä, bekostas ombyggnaden i dess helhet av delägarna i företaget.

För upplåtelse av mark till vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed avloppssträckor avsedda att bibehållas öppna gäldas ersättning med be-

lopp svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek såsom skäligt ansett pris av 0,25-0,60 kronor för varje kubikmeter jord, som kommer till uppläggning. Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en detta utlåtande bifogad längd och tillgodoräknas beloppen vid kostnadernas slutliga fördelning, därest den ersättningsberättigade är delägare i företag. Till icke delägare gäldas ersättning när markupplåtelsen och intrånget å vederbörandes fastighet försiggått.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för varje tusen kronor av båtnaden och skall beloppet, utgörande tjugotvå /22/ kronor 26 öre, inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företagen. Om så erfordras, förskjutes kostnaden för förrättningen av sökanden och av dem, som förenat sig med sökanden om företagen.

Underhållet av de till upptagande ifrågakommande öppna avloppen och de till anläggning avsedda rörledningarna med brunnar och befästningar bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Vägbroar underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I avseende till företagen bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företagen skola utföras i överensstämmelse med det fö-rslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vid förstoringen av såsom öppna avsedda, avlopp uppgrävd jord skall läggas åt den sida om den blivande mittellinjen, från vilken upptagan-
det skett;

att vidgningen av avloppen i regel sker på sätt att avloppens mittellinje sammanfaller med gränslinjen, där avlopp utgör gräns, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar nödig uträtning äger rum;

att å sträcka, där lopp leder utmed gräns, utvidgningen sker åt gränssidan till;

att schaktningsmassorna läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att till underlättande av dagvattnets avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke inkräktas med jord eller sten;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum och med förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att till ombyggnad ~~svårare~~ föreskrivna vägbroar byggas antingen med landfästen av sten och överbyggnad av trä eller ock uteslutande av trä och i båda fallen enligt ritningarna;

att tillfarten till broarna väl iordningställes efter ombyggnaden;

att till anläggning föreslagna rörledningar skola utgöras av välbrända tegelrör med oklanderlig form och vid mynningsstället ersättas med betongrör eller järnrör eller trummor av tjärad plank;

att intagsbrunnar byggas på därför i planen angivna ställen av betongrör om minst 45 cm. invändig diameter och förläggas med sin botten minst 0,5 meter under den avförande ledningens underkant, varjämte brunnarna förses med lock och botten av betong eller tjärad plank ävensom med hål för vattnets insläppande samt kringläggas med skärv eller småsten, allt enligt typritning;

att vid rörledningarnas utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förekommande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att vid de öppna avloppens slutpunkter nödig avsläntning och befästning med torv äger rum;

att arbetena med företagen böra, arbetet inom varje företag för sig, överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång

och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör:

att utmed öppna avloppen upplagda schaktningsmassor böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång samt
att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvårs ingivande.

Hälsningsord den 21 februari 1942.
Mårtens Birger Dahlgren Jacobsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>Värderingslängd.</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skömsberg	12	7/6		Agda Hansson
			1	äker 0,20-0,25 mylla på sand. lera
			2	" " " " "
			3	" " " " "
			4	" " " " "
			5	" " " " "
			6	" " " " "
			7	" " " " "
"	16	$\frac{27}{128}$	8	arlaggr
				Summa
				Gottfrid Nilsson
			9	äker 0,20-0,25 mylla på sand ö. sand. lera
			10	" " " " "
			11	" " " " "
			12	" 0,25-0,30 " " "
			13	" " " " "
			14	" " " " "
			15	" " " " "
			16	" " " " "
			17	" " " " "
			18	" " " " "
			19	" 0,20-0,25 " " "
			20	" " " " "
			21	" " " " "
			22	" " " " "
			23	" " " " "
			24	" " " " "
			25	" " " " "
			26	" 0,25-0,30 " " "
			27	" " " " "
				Överföras

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	03.7							750	27	75	1000	37	-		9 25	
	42.0							850	357	-	"	420	-		63 -	
	27.5							950	261	25	"	275	-		13 75	
	18.5							"	175	75	"	185	-		9 25	
	36.5							650	237	25	"	365	-		127 75	
/	38.0							850	1173	-	"	1380	-		207 -	
/	02.5							"	871	25	"	1025	-		153 75	
							05.0									
3	68.7						05.0		3103	25		3687	-		583 75	✓
	07.3							750	54	75	900	65	70		10 95	
	32.0							700	224	-	"	288	-		64 -	
	37.5							650	243	75	"	337	50		93 75	
	23.5							700	164	50	1050	246	75		82 25	
	15.5							650	100	75	"	162	75		62 -	
	13.7							"	89	05	"	143	85		54 80	
	12.7							600	76	20	"	133	35		57 15	
	14.8							"	88	80	1000 (1050)	148	-		59 20	
	12.5							"	75	-	1000 (1050)	125	-		50 -	
	08.2							"	49	20	1000 (1050)	82	-		32 80	
	05.0							700	35	-	1000	50	-		15 -	
	12.0							"	84	-	"	120	-		36 -	
	09.0							"	63	-	"	90	-		27 -	
	06.3							650	40	95	"	63	-		22 05	
	08.5							"	55	25	"	85	-		29 75	
	10.0							"	65	-	"	100	-		35 -	
	11.0							"	71	50	"	110	-		38 50	
	07.5							500	37	50	1000 (1050)	75	-		37 50	
	08.0							"	40	-	1000 (1050)	80	-		40 -	
2	55.0								1658	20		2505	90		847 90	

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnfält</i>
			28	äker 0,25-0,30 mylla på sand. lera
			29	" " " " "
			30	" " " " "
			31	" " " " "
			32	" " " " "
			33	" " " " "
			34	" " " " "
			35	" " " " "
			36	" " " " "
			37	" " " " "
			38	" " " " "
			39	betesm. " " "
			40	" " " " "
			41	" 0,20-0,25 " " "
			42	" äfära f. d. " "
			43	äker 0,20-0,25 " " "
			44	" " " " "
			45	" 0,20-0,25 " " "
			46	" " " " "
			47	" " " " "
			48	" " " " "
			49	" " " " "
			50	" " " " "
			51	" 0,25-0,35 " " "
			52	" 0,25-0,30 " " "
			53	" 0,25 " " "
			54	" " " " "
			55	högl. " " "
			56	" " " "
				<i>Örnfält</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	55.0								1658	20		2505	90	847	70	
	09.5							550	52	25	1000 (1050)	95	-	42	75	
	08.0							"	44	-	1000 (1050)	80	-	36	-	
	07.5							600	45	-	1050	78	75	33	75	
	10.5							"	63	-	"	110	25	47	25	
	09.3							"	55	80	"	97	65	41	85	
	07.0							650	45	50	"	73	50	28	-	
	06.0							"	39	-	"	63	-	24	-	
	03.0							"	19	50	"	31	50	12	-	
	07.0							600	42	-	"	73	50	31	50	
	07.7							650	50	05	"	80	85	30	80	
	03.5							"	22	75	"	36	75	14	-	
		32.5						"	211	25	900	292	50	81	25	
		22.0						800	176	-	"	198	-	22	-	
		80.0						650	520	-	800	640	-	120	-	
		13.0						300	39	-	600 (800)	78	-	39	-	
	10.0							600	60	-	1000	100	-	70	-	
	30.0							800	240	-	"	300	-	60	-	
	25.5							"	204	-	"	255	-	51	-	
	22.5							750	168	75	"	225	-	56	25	
	23.0							700	161	-	"	230	-	69	-	
	20.0							650	130	-	"	200	-	70	-	
	32.0							600	192	-	"	320	-	128	-	
	19.0							550	104	50	950 (1000)	180	50	76	-	
	45.5							700	318	50	1100	500	50	182	-	
	83.0							650	539	50	1050	871	50	332	-	
	60.5							600	363	-	1000	605	-	242	-	
	67.0							600	402	-	"	670	-	268	-	
						07.0										
						05.5										
7	72.0	147.5				12.5		5966	55			8992	65	3026	10	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnbytt</i>
			57	<i>högl.</i>
			58	<i>väg.</i>
			59	"
			60	<i>vattenbräda</i>
				<i>Summa</i>
<i>Skörsburg</i>	<i>12</i>	<i>7/16</i>		<i>Agda Hansson</i>
			61	<i>åker 0,25 m. nygilla på sand. lera</i>
			62	" " " "
			63	" 0,20-0,25 " " "
			64	" " " sand ö. " "
			65	" " " " " "
			66	" " " " " "
			67	" " " " " "
			68	" " " " " "
			69	" " " " " "
			70	" " " " " "
			71	" " " " " "
			72	" " " " " "
			73	" " " " " "
			74	<i>arlogg</i>
				<i>Summa</i>
"	<i>15</i>	<i>29/128</i>		<i>Hjalmar Nilsson</i>
			75	<i>åker 0,20-0,25 m. nygilla på sand ö. sand. lera</i>
			76	" 0,25-0,30 " på lera
			77	" " " "
			78	" " " "
			79	" " " "
			80	" 0,25 m. " "
			81	" 0,20-0,25 " sand. lera
				<i>Örnbytt</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
7	72.0	1	47.5				12.5		5966	55		8992	65	3026	10	
							05.5									
							06.5									
							10.0									
							02.2									
7	72.0	1	47.5				36.7		5966	55		8992	65	3026	10	
	70.0							600	420	-	1000	700	-	280	-	
	77.0							"	462	-	"	770	-	308	-	
	69.5							"	417	-	"	695	-	278	-	
	92.0							550	506	-	900	828	-	322	-	
	41.5							600	249	-	"	373	50	124	50	
	55.0							650	357	50	"	495	-	137	50	
	72.5							700	507	50	"	652	50	145	-	
	05.0							850	42	50	"	45	-	2	50	
	10.0							"	85	-	"	90	-	5	-	
	49.0							"	416	50	"	441	-	24	50	
	38.0							"	323	-	"	342	-	19	-	
	37.0							"	314	50	"	333	-	18	50	
	66.5							"	565	25	"	598	50	33	25	
							13.5									
6	83.0						12.5		4665	75		6363	50	1697	75	
	50.0							600	300	-	900	450	-	150	-	
	22.0							550	121	-	1000 (1050)	220	-	99	-	
	19.0							550	104	50	1000 (1050)	190	-	85	50	
	18.5							550	101	75	1000 (1050)	185	-	83	25	
	31.5							"	173	25	1000 (1050)	315	-	141	75	
	38.0							700	266	-	1000	380	-	114	-	
	64.0							800	512	-	900	576	-	64	-	
2	43.0								1578	50		2316	-	737	50	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Örnföret
			82	äker 0,20-0,25 m. mylla på lera
			83	" " " "
			84	avlopp
				Summa
Hesslbacken	1	1		Kyrkoförden, ärv. Nils Gustaf Holmquist
			85	äker 0,20-0,25 mylla på sand. lera
			86	" " " "
			87	" " " "
			88	" " " "
			89	betesm. 0,25 " "
			90	äker 0,20-0,25 " "
			91	" " " "
			92	" " " "
			93	buskber. mark
			94	äker 0,20 m. " "
			95	" " " "
			96	" " " "
			97	" " " "
			98	" " " "
			99	" " " "
			100	" " " "
			101	" " " "
			102	" " " "
			103	" " " "
			104	" " " "
			105	" 0,20-0,25 " "
			106	" 0,25 " på sand o sand. lera
			107	" " " "
			108	" " " "
				Örnföret

Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
2	43.0								1578	50		2316	-	737	50	
	56.0							800	448	-	1000	560	-	112	-	
	05.0							950	47	50	"	50	-	2	50	
							04.0									
3	04.0						04.0		2074	-		2926	-	852	-	
	20.0							850	170	-	900	180	-	10	-	
	27.5							800	220	-	"	247	50	27	50	
	05.5							880	48	40	"	49	50	1	10	
	35.5							850	301	75	"	319	50	17	75	
			33.0					580	191	40	600	198	-	6	60	
	91.0							900	819	-	1000	910	-	91	-	
	24.0							950	228	-	"	240	-	12	-	
	04.8							980	47	04	"	48	-	-	96	
							04.0	380	15	20	400	16	-	-	80	
	41.0							550	225	50	900	369	-	143	50	
	48.5							600	291	-	"	436	50	145	50	
	57.5							"	345	-	"	517	50	172	50	
	66.5							"	399	-	"	598	50	199	50	
	62.5							500	312	50	"	562	50	250	-	
	32.5							"	162	50	"	292	50	130	-	
	38.5							"	192	50	"	346	50	154	-	
1	22.5							"	612	50	"	1102	50	490	-	
	39.0							600	234	-	"	351	-	117	-	
	32.5							"	195	-	"	292	50	97	50	
	63.5							550	349	25	"	571	50	222	25	
	99.0							600	594	-	1000	990	-	396	-	
	34.0							850	289	-	950	323	-	34	-	
	32.0							"	272	-	"	304	-	32	-	
	63.5							"	539	75	"	603	25	63	50	
10	41.3		33.0		04.0				7054	29		9869	25	2814	96	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Örnföret
			109	äker 0,25 mylla på sand. ö sand. lera
			110	" " " " "
			111	" " " " "
			112	" " " " "
			113	" " " " "
			114	" 0,20-0,25 "
			115	" 0,25-0,30 "
			116	" " " " "
			117	" 0,20-0,25 "
			118	" " " " "
			119	" 0,20 " " "
			120	" " " " "
			121	" " " " "
			122	" " " " "
			123	väg
			124	" och arlaggi
				Summa
Hesseltåka	12	avs.		Johannes Larsson + Gustav Rooth
			125	äker 0,20 m. mylla på sand. lera
			126	" " " " "
			127	hagl.
			128	arlaggi
				Summa
Hallebol	117	7/12		Lars Nilssons arr.
			129	äker 0,20-0,25 mylla på lera
			130	" " " " "
			131	" 0,25 " " "
			132	" " " " "
			133	" " " " "
				Örnföret

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
10	41.3		33.0		04.0				7054	29			9869	25	2814	96
	42.5							850	361	25	950		403	75	42	50
	75.0							"	637	50	"		712	50	75	-
	24.0							"	204	-	"		228	-	24	-
	04.5							930	41	85	"		42	75	-	90
	22.0							850	187	-	"		209	-	22	-
	30.5							"	259	25	1000		305	-	45	75
	41.0							"	348	50	1050		430	50	82	-
	20.5							"	174	25	"		215	25	41	-
	71.0							800	568	-	1000		710	-	142	-
	29.5							"	236	-	"		295	-	59	-
	24.0							750	180	-	900		216	-	36	-
	19.0							700	133	-	"		171	-	38	-
	13.0							"	91	-	"		117	-	26	-
	08.5							800	68	-	"		76	50	8	50
						07.0										
						08.5										
14	66.3		33.0		04.0		15.5		10543	89			14001	50	3457	61
	190.5							500	952	50	900		1714	50	762	-
	158.0							"	790	-	"		1422	-	632	-
						01.2										
						10.0										
3	48.5						21.2		1742	50			3136	50	1394	-
	46.5							650	302	25	1000		465	-	162	75
	38.0							"	247	-	"		380	-	133	-
	25.0							700	175	-	1050		262	50	87	50
	25.0							"	175	-	"		262	50	87	50
	25.5							"	178	50	"		267	75	89	25
1	60.0								1077	75			1637	75	560	-

Socken, hemman	Registrernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnafält</i>
			134	åker 0,25 m. myllan på lera
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	" 0,20-0,25 " "
			138	" " " "
			139	" " " "
			140	" " " "
			141	" 0,15-0,20 " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" 0,25 " sand. "
			146	" " " " "
			147	" " " " "
			148	" 0,20 m. " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " " "
			152	" " " " "
			153	" " " " "
			154	" " " " "
			155	" " " " "
			156	" " " " "
			157	" 0,25-0,30 " " "
			158	" " " " "
			159	" 0,20-0,25 " " "
			160	" 0,20 m. " " "
			161	" " " " "
			162	" " " " "
				<i>Örnafält</i>

Areal								Värde						Bättnadsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	60.0								1077	75		1637	75	560	-	
	34.5							700	241	50	1050	862	25	120	75	
	30.0							"	210	-	"	315	-	105	-	
	31.5							"	220	50	"	330	75	110	25	
	32.0							650	208	-	1000	320	-	112	-	
	33.5							"	217	75	"	335	-	117	25	
	32.5							"	211	25	"	325	-	113	75	
	60.0							"	390	-	"	600	-	210	-	
	61.5							500	307	50	900	553	50	246	-	
	54.5							"	272	50	"	490	50	218	-	
	61.0							"	305	-	"	549	-	244	-	
	43.5							"	217	50	"	391	50	174	-	
	60.0							"	300	-	"	540	-	240	-	
	37.5							"	187	50	"	337	50	150	-	
	33.5							"	167	50	"	301	50	134	-	
	35.5							800	284	-	"	319	50	35	50	
	56.5							750	423	75	"	508	50	84	75	
	21.0							"	157	50	"	189	-	31	50	
	64.0							700	448	-	"	576	-	128	-	
	25.5							750	191	25	"	229	50	38	25	
	35.0							"	262	50	"	315	-	52	50	
	23.0							700	161	-	"	207	-	46	-	
	05.0							650	32	50	"	45	-	12	50	
	38.0							750	285	-	"	342	-	57	-	
	15.0							850	127	50	1050	157	50	30	-	
	12.5							"	106	25	"	131	25	25	-	
	13.2							800	105	60	1000	132	-	26	40	
1	24.0							600	744	-	900	1116	-	372	-	
	20.0							750	150	-	"	180	-	30	-	
	06.5							800	52	-	"	58	50	6	50	
12	60.2								8065	10		11896	-	3830	90	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				<i>Örnsfält</i>
			163	<i>våg</i>
			164	<i>arlogg</i>
			165	<i>"</i>
			166	<i>"</i>
				<i>Summa</i>
				 <i>Sammandrag.</i>
<i>Shömsberg</i>	<i>12</i>	<i>7/16</i>	<i>1-8 } 61-74 }</i>	<i>Agda Hansson</i>
<i>"</i>	<i>16</i>	<i>27/128</i>	<i>9-60</i>	<i>Erikhard Nilsson</i>
<i>"</i>	<i>15</i>	<i>29/128</i>	<i>75-84</i>	<i>Ljalmur Nilsson</i>
<i>Hesselbaska</i>	<i>1'</i>	<i>1</i>	<i>85-124</i>	<i>Kyrkofonden, arr. N. Gustaf Holmquist</i>
<i>"</i>	<i>12</i>	<i>ars</i>	<i>125-128</i>	<i>Johannes Larsson + Gustav Rooth</i>
<i>Hallebol</i>	<i>14</i>	<i>7/12</i>	<i>129-166</i>	<i>Lars Nilssons arr.</i>
				<i>Summa</i>

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
12	60.2								8065	10		11896	-	3830	90	
						01.5										
						16.0										
						13.0										
						08.0										
12	60.2					38.5		8065	10		11896	-	3830	90		
10	51.7					18.5		7769	-		10050	50	2281	50		
7	72.0	1	47.5			36.7		5966	55		8992	65	3026	10		
3	04.0					04.0		2074	-		2926	-	852	-		
14	66.3		33.0		04.0	15.5		10543	89		14001	50	3457	61		
3	48.5					21.2		1742	50		3136	50	1394	-		
12	60.2					38.5		8065	10		11896	-	3830	90		
52	02.7	1	80.5		04.0	1	344	36161	04		51003	15	14842	11		
Hälsningsord den 21 februari 1942 O. Carlsson Birger Dahlgren Jacobsson																

Hägelstrud den 21 februari 1942
 O. Carlsson Birger Dahlgren Jacob Skallin

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken, Älvsborgs län.

Hemman och Ägare.	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	markupplåtelse				intrång					
	2 m	á ö.	kr.	ö.	3 m	á ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
~~k~~ 1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.		8.	
<u>Sträckan A-B.</u>										
⁴ Torpane 1 , A.F.Gustafsons stbh.	50	7	3 50		100	40	40 -		43	50
¹ Gustafsberg 1 , J.A.Andersson	10	7	- 70		10	30	3 -		3	70
² Strömsberg 1 , Agda Hansson	60	8	4 80							
	100	6,5	6 50		90	45	40 50			
	20	8,5	1 70		275	50	137 50		191	-
¹⁴ Hallebol 1 , Lars Nilssons arv.	90	6,5	5 85		200	45	90 -		95	85
S u m m a										334 05
<u>Sträckan B-C.</u>										
² Hesselbacka 1 , Joh:s Larsson och Gustaf Rooth	150	5	7 50		170	50	85 -			
					230	55	126 50		219	-
¹⁴ Hallebol 1 , Lars Nilsons arv.	5	7	- 35		130	45	58 50			
	70	5	3 50		220	50	110 -		172	35
S u m m a										391 35
<u>Sträckan C-D.</u>										
² Hesselbacka 1 , J.Larson och Gustaf Rooth					225	55	123 75		123	75
¹ " 1 , Kyrkofonden	105	5	5 25							
	180	5	9 -							
	55	6	3 30							
	40	5,5	2 20							
	65	6	3 90							
	70	6	4 20		380	55	209 -			
	15	5,5	- 83		525	50	262 50		500	18
S u m m a										623 93
<u>Sträckan D-E.</u>										
¹ Hesselbacka 1 , Kyrkofonden	15	6	- 90							
	35	5	1 75							
	95	5,5	5 23							
Överföres										7 88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Överfört			7 88				
	10	3,8	- 38	630	60	378 -	
	35	9	3 15	275	45	123 75	513 16
2 Strömsberg 1 , Agda Hansson	70	6	4 20				
	70	5,5	3 85				
	30	6	1 80				
	75	6,5	4 88				
	75	7	5 25	230	45	103 50	123 48
S u m m a							636 64
Sträckan E-F.							
5 Strömsberg 1 , Hjalmar Nilsson	70	6	4 20	120	45	54 -	58 20
2 " 1 , Agda Hansson	95	7	6 65	115	45	51 75	58 40
S u m m a							116 60
Sträckan C-K.							
1 Hesselbacka 1 , Kyrkofonden	135	6	8 10				
	25	8,5	2 13	175	40	70 -	80 23
14 Hallebol 1 , Lars Nilssons arv.	55	5	2 75				
	20	7	1 40	155	40	62 -	66 15
S u m m a							146 38
Sträckan K-L.							
1 Hesselbacka 1 , Kyrkofonden				235	25	58 75	58 75
14 Hallebol 1 , Lars Nilssons arv				235	25	58 75	58 75
S u m m a							117 50
S a m m a n d r a g.							
Sträckan A-B.....							334 05
" B-C.....							391 35
" C-D.....							623 93
" D-E.....							636 64
" E-F.....							116 60
" C-K.....							146 38
" K-L.....							117 50
S u m m a							2366 45

Hängelsrud den 21 februari 1942.

W. Carlsson

Kostnadsförslag.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretaget i Strömsberg, Hesselbacka och Hallebol i Tösse socken.								
		<u>Sträckan A-B.</u>								
0-0+45	45	Avsläntning samt undanrö- jande av träd, stubbar och rötter 1m	45	3:-	135	-				
0+45-1	55	Lera med träd, stubbar och rötter "	55	2:-	110	-				
1-3+45	245	Lera med något rötter m	620	1:10	682	-	927	-		
		För markupplåtelse och in- trång enligt utlåtande och längd					334	05		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10 % tillägg					98	95	1360	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
+50 3+45-5	205	Lera med något rötter m	750	1:10	825	-				
3+46		Ombyggnad av bro för ägo- väg med landfästen av sten och överbyggnad av trä, 2,5 m bred vattenöppning och 4 m:s längd enligt ritning; beräknad kostnad 520 kr. varav 1/2 åvilar företaget; alternativt bro helt och hållet av trä enligt ritning med en beräknad kostnad av 260 kr. och helt åvilande fö- retaget st.	1		260	-	1085	-		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					391	35		
		Överföres					1476	35	1360	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1476	35	1360	-
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m. c:a 10 % tillägg					103	65	1580	-
		<u>Sträckan C-D.</u>								
5+50-7	150	Lera med något rötter m	570	1:10	627	-				
7-8+50	150	" " " " "	560	1:10	616	-	1243	-		
5+60		Ombyggnad av bro för ägo- väg med landfästen av sten och överbyggnad av trä 2,5 m bred och 4,5 m lång vat- tenöppning enligt ritning; beräknad kostnad 700 kr. varav 1/2 på företaget; alternativt bro helt och hållet av trä enligt rit- ning med en beräknad kost- nad av 350 kr. och helt åvilande företaget st.	1		350	-				
8+50		Bro av trä för fädrift med 2 m bred bana enligt ritn; beräknad kostnad 140 kr.,	1		140	-	490	-		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					623	93		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10 % tillägg					173	07	2530	-
		<u>Sträckan D-E.</u>								
8+50-11	270	Lera med något rötter m	325	1:10	357	50				
		" " " " "	300	1:25	375	-				
		" " " " "	280	1:50	420	-	1152	50		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					636	64		
		Överföres					1789	14	5470	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1789	14	5470	-
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m. c:a 10 % tillägg					120	86	1910	-
		<u>Sträckan E-F.</u>								
15-16+9	109	Lera ³ m	235	1:-			235	-		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt utlåtande och längd					116	60		
		För oförutsett, tillsyn								
		m.m.c:a 10 % tillägg					28	40	380	-
		<u>Sträckan B-G.</u>								
30-31+58	158	Grävning för ledning, lägg- ning av rör och påfyllning ^m	158	-.75	118	50				
		15 cm (6") tegelrör med frakt och transport 1m	158	1:75	276	50	395	-		
30		Rörmykning 6" betongrör med befästning enligt typ- ritning					40	-		
31+58		Intagsbrunn av 45 cm be- tongrör enligt ritning st	1				50	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden					15	-	500	-
		<u>Sträckan D-H-I.</u>								
40-40+40	40	Grävning för rörledning, läggning och påhöljning 1m	40	1:-	40	-				
		20 cm (8") tegelrör med frakt och transport "	40	2:50	100	-	140	-		
+40 +65 40 -41	125	Grävning för rörledning, läggning och påhöljning "	125	-.85	106	25				
		17,5 cm (7") tegelrör med frakt och transport "	125	2:10	262	50	368	75		
40		Rörmykning 9" betongrör med befästning enligt typ-								
		Överföres					508	75	8260	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					508	75	8260	-
+40 +65 40 ,41		ritning st	1				40	-		
		Intagsbrunnar av 45 cm be-								
		tongrör enligt ritning st	2	50:-			100	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m.c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden						31 25	680	-
		<u>Sträckan C-K.</u>								
20-22+50	250	Lera med träd och rötter m	50	1:50	75	-				
		" " något " "	100	1:10	110	-				
		" " " " "	80	1:-	80	-				
		" " " " "	100	1:25	125	-	390	-		
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt								
		utlåtande och längd					146	38		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % tillägg av arbetskostnaden						43 62	580	-
		<u>Sträckan K-L.</u>								
+50 +60 22 -23	110	Avsläntning och undanrö-								
		jande av träd, buskar,								
		stubbar och rötter lm	110	1:-	110	-				
+60 +90 23 -23	30	Lera med mycket träd och								
		stubbar m	60	2:-	120	-				
+90 +40 23 -24	50	Lera med mycket träd och								
		stubbar "	30	2:-	60	-				
+40 +50 24-25	110	Lera med något buskar och								
		stubbar m	90	1:25	112	50				
+50 +60 25-27	210	Lera med något buskar "	240	1:25	300	-				
+60 +32 27 -28	72	Lera med något buskar och								
		stubbar m	50	2:-	100	-	802	50		
		För markupplåtelse och in-								
		trång ersättning enligt								
		Överföres					802	50	9520	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					802	50	9520	-
		utlåtagande och längd					117	50		
		För oförutsett, arbetets								
		tillsyn m.m. c:a 10 % till-								
		lägg av arbetskostnaden					80	-	1000	-
		<u>S u m m a</u>							10520	-
		Hängelsrud den 21 februari 1942.								
		<i>W. Carlsson</i>								

Kostnadsfördelningsslängd.

Stämman.	Rep. nr.	Man- tal.	Agare.	
Lönnsberg	12	7/16	Agda Hansson	sök
"	16	$\frac{27}{128}$	Gottfrid Nilsson	sök
"	15	$\frac{29}{128}$	Hjalmar Nilsson	
Hesselbaska	1	1	Ljefvorden, arr: Nils Gustaf Holmquist	
"	"	"	" " " "	
"	12	arr.	Johannes Larsson s. Gustaf Rooth	sök
Hallsbol	14	7/12	Lars Nilssons arr.	sök
"	"	"	" " " "	sök
Summa				

Ägoför- rems- num- mer.	Bätnads- rädd.		Koloppsstäckarna A-F, D-G, D-T och C-L.			Koloppssträckan L-L		
			Andel i beräknad kostnad.		Andel i verklig kostnad.	Andel i beräknad kostnad.		Andel i verklig kostnad.
	kr.	ö.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	%
1-8, 61-74	2281	50	1574	58	16,540			
9-60	3026	10	2088	47	21,938			
75-84	852	-	588	01	6,176			
85-111	2956	46	2040	41	21,433			
112-124	501	15				478	17	47,817
125-128	1394	-	962	07	10,106			
129-155	3284	-	2266	46	23,807			
156-166	546	90				521	83	52,183
	14842	11	9520	-	100,000	1000	-	100,000

Hägelstuv den 21 februari 1942
 W. Carlsson Birger Dahlgren Långbäckens

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark till hemmanen Skönsberg, Hesselbarka och Hallaböl*
i Törn socken och Morsbores län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941, 42		Kallelser och kungörelser, § 5	21	0,50			10	50
1941.		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	0,45	1,50	-	68		
		krokinje	3,4	3,00	10	20		
		i annan mark, raklinje	0,225	3,00	-	68		
		krokinje	0,17	6,00	1	02		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 36,4 ar	143	0,24	34	32		
		har	52,027	0,78	40	58		
		äng och odlingsmark, medelareal 36,1 ar	5	0,18	-	90		
		har	1,805	0,58	1	05		
		annan mark och impediment, medelareal 7,7 ar	18	0,05	-	90		
		har	1,384	0,78	1	08		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	0,18	11-	1	98		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					97	39
		Överföres					107	89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 89
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	53,832	0,50	26 92	
		avvägda punkter	260	0,03	7 80	
		i annan mark, medelantal				
		punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	38	2,00	7 60	
		i annan mark		5,00		78 32
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33,3 ar, ...	166	0,05	8 30	
		 har	55,216	0,10	5 52	13 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4 -	
		för övriga kilometer	1,2	1,50	1 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	149	0,06	8 94	
		 13 "	13	"	- 78	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	149	0,12	17 88	41 40
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	2,646	3,50		9 26
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid upprithing av endast befintlig eller ny sektion	11	0,12	1 32	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	52	0,22	11 44	
		1.75 m ²	16	0,05	- 80	
		1.30 "	8	0,04	- 32	
		0.70 "	25	0,02	- 50	14 38
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	3,7	0,02	- 07	
		 dagar		12,00		2 07
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~utan~~ ^{med} särskild beräkning	0,9	4,50	4 05	
		tillägg ~~för~~ ^{utan} särskild beräkning av dimensionerna	1,16	3,50	4 06	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 1.75 m. ² sektion på	0,55	0,88	- 48	
		1.30 " " "	0,35	0,65	- 23	
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		14 82
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				297 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				297 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,384	4,00	9 54	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			- 71	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 76	19 01
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	3	3-	9 -	
		2x2,85 m	5,70	1-	5 70	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 -	
		m	5,70	0,5	2 85	
		Kostnadsberäkning st.	3	3-	9 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8 -	
		Grandförstärkning m ²	35	0,10	3 50	
		Antal särskilda ritningar st.	-	3,00	- -	46 05
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01		2 60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	53	0,25	13 25	14 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	- 40	4 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn				
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00		4 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				449 01
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 33,3 ar ägofigurer st.	166	0,07	11 62	
		har	58,216	0,14	7 73	
		Överföres			26 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	260	0,02	5 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	36 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befinligt avlopp "	2,384	6-	14 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 38	
		3) broar och trummor, " "			24 45	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			56 13	
					14 03	42 10
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				99 30
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 11,35 + 9,25			20 60	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				20 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			40 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 135 + 12,75			147 75	
						187 75
		Summa kronor				208 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			449 01	
		Lösen för kopior och avskrifter			99 30	548 31
		Övriga förrättningskostnader				208 35
		Summa kronor				756 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från ^{den 16 januari 1943} ~~meddelande~~ klander därå anställa genom stämning till Torsbo häradsrätt.

Gothenburg den 31 december 19 42.

A. Carlsson
f. Statens lantbruksingenjör

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19