



Akt nr:

P-E1a-0854

AU\$P-E1a-0854

ej nåb.

19

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 31/10 1944

godkänd den 9/11 1944

238
44

20691

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 OKT. 1944

P 2*0854

V

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 april 1944 till
upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till
hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken av
ÄLVSBORGS LÄN

R. Carl.

beviljat dels statsbidrag med tretusenniohundrasjuttio (3.970)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tretusenniohundraåttio (3.980)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören C.B. Carlson vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~ha~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Irenstorp & Nerängen den 28 juli 1944

Eskil Brumbäck	ägar ar	1/20 mtl Irenstorp	17
Anders Alfredsson	"	2/15 " "	18
Gjalmar Claesson	"	1/15 " "	159

Att hemmansägarna Eskil Brumbäck, Anders Alfredsson
och Gjalmar Claesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Göran Johansson

Rune Jönsson

Adress Klada, Nerängen

Adress Irenstorp, Nerängen

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 november 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

DIARIE Nr 20691
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 OKT. 1944

P 2*0854

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet

S V E N S T O R P

i Starrkärrs socken,

Älvsborgs län.

1942.


fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Översiktskarta.



Skala 1:100,000.

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 1 och 2 kilometer i nordöstlig riktning från Starrkärrs kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 28 maj 1942 har, enligt vad bilagt diariibevis utvisar, besvär ej anförts.

Något annat intresse än det beträffande torrläggningen lär icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av det ifrågakommande området har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar det till upptagande ifrågakommande vattenloppet ansetts bära erhålla för att ernå avsett torrläggningsresultat.

A r e a l			Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
åker	annan mark	summa			
h e k t a r			k r o n o r		
10,847	-	-	7956:75	7976:47	1.00

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret jordens alstringsförmåga icke kan till fullo utnyttjas samt skörden understundom går till spillo måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare.

Totalkostnaden för arbeten och utgifter överstiger visserligen något obetydligt värdet av båtnaden för den i torrlägningshänseende påverkade marken men kan denna omständighet icke vara av beskaffenhet att böra leda till inställandet av företaget helst som själva arbetskostnaden med ersättningar för markupplåtelse och intrång icke överskrider båtnadsvärdet för marken och företaget måste antagas hava stor betydelse för de berörda fastigheterna, vilka sakna andra utvecklingsmöjligheter i jordbruksväg än den förbättrade marktorrläggningen erbjuder.

Statsunderstöd: Samtliga delägare hava ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är för varje fastighet dess av företaget berörda mark till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen

utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 3970:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 3980:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabell utvisande areal, båtnad och kostnad ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 3 september 1942.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och material

Ersättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

	kr.	kr.
Arbete och material	5952:12	
Ersättningar	1647:88	7600:-
<u>Förrättningskostnad:</u>		
Syneförrättning	348:27	
Utredning om statsunderstöd	28:20	376:47
<u>Summa</u>		<u>7976:47</u>

Göteborg den 3 september 1942.

C.B. Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.976 kronor 47 öre.

Stockholm den 22 april 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Tabell utvisande varje särskild delägars andel i företaget

Hemman.	Reg. nr.	Man- tal.	Ägare.
Svenstorp	av 1 ⁷	1/20	Eskil Brunbäck.....
"	1 ⁵⁹	1/15	Hjalmar Olausson.....
"	1 ⁵⁶	1/12	Hjalmar Karlbom.....
"	1 ¹⁷	1/30	Eric Carlbom.....
"	1 ¹³	1/30	Arthur Hansson.....
"	1 ⁸	2/15	Anders Alfredsson.....

S u m m a

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp

Areal: åker		Båtnad.		Kostnad.		Rela- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i % av båtna- den.	Bidrag.		Lån.	
ha	ar	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr.	ö.	kr.	ö.
3	57,5	3501	25	3509	93	1,00	50,0	1746	94	1751	34
2	27,5	1233	50	1236	56	"	"	615	45	617	-
1	45,0	725	-	726	80	"	"	361	74	362	65
	58,5	409	50	410	51	"	"	204	32	204	83
	51,5	360	50	361	39	"	"	179	87	180	33
2	44,7	1727	-	1731	28	"	"	861	68	863	85
10	84,7	7956	75	7976	47			3970	-	3980	-

Göteborg den 3 september 1942.

C. B. Carlson.

Räkning

Å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till torrlägg-
ningsföretaget i Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta 1 2 ex.....	kronor	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag. 3. sid. à 3:-.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstöd 2+6x0,5.....	"	5:-
Avskrift av handlingar 6 sid. à 0:55.....	"	3:30
Diariibevis med komm.arvode.....	"	2:90
Tillhopa kronor		28:20

Därest talan mot denna räkning finnes påkallad, må denna ta-
lan föras vid Ale häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 3 september 1942.

C.B. Carlson

Förestående avskrift vidimeras ex officio:

G. Hegethorn

Godk. 7/11 47 238/44.

26426

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT 1947

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 22 april 1944.

Lån från statens avdikningslånefond 3.980:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.970:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 november 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Eskil Brunbäck, Svenstorp pr Älvängen.

Avsyningen verkställdes den 23 oktober 1947 av förste assistent Th. Herdenberg. Härvid befunnos arbetena utförda i överensstämmelse med upprättat förslag, varför de förordas till godkännande.

Vänersborg den 29 oktober 1947.

J. Hegehorn

P 2*0854

128

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JAN 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Vattenavlopp
genom ägor till hemmanet
SVENSTORP
i Starrkärrs socken,
Älvsborgs län.
1942.

Till akten hör: 30 skrivna sidor samt 2 blad ritningar.

1.
Protokoll vid syneförrättning beträffande vattenveropp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Ålvsborgs län.

§ 1.

Den 4^e december 1941 i Svenstorp.

Närvarande: lantmättsingenjören C. B. Carlsson
förrättningsman; ~

Oskar Larsson i Blunkult

Ivar Jonsson i Lervautorp, godsmän.

Eobil Brundbäck, ägare till $\frac{1}{20}$ mtl Svenstorp
sokande till företaget samt

Hjalmar Karlborn, ägare till $\frac{1}{2}$ - " - " ;

ärendets ombud, enligt fullmakt, för

Erik Carlborn, ägare till $\frac{1}{30}$ mtl Svenstorp.

Artur Hansson, " " $\frac{1}{30}$ - " - "

Anders Alfredsson, " " $\frac{2}{15}$ - " - " och

Hjalmar Olsson, " " $\frac{1}{10}$ - " - "

Vid förundersökning upprättade ritningar över de areallsträckor, om vilkas förötning var fråga, förtecknas tillika med arealens uppränta nivåparta över den av vatten besvärade marken utmed dessa sträckor. Marken i fråga utgjordes av den forna Svenstorpssjöns botten, vilken enligt vad som uppgavs, blottats vid sjöns uttappning på 1870 Talet och varit föremål för torrläggningsåtgärder i början av 1900. Talet, över vilka rik-

nämnda arbeten plan från 1901. förbragts vid undersökning. Enligt vad som framgick av denna undersökning hade manken sedan tiden för avtappning och utdränkning undergått en betydande förbättring med påföljd att den numera vid inträdande vattenflöden varit övermåttad och vid ordinarie vattentillströmning till betydande del jämväl så beträffas att de tvärlängskanaler kunde tröbas och i detta ställe ~~äro~~ kunde trögas till nöjaktig avströmning.

För att råda bot för de med vattenstodade förskrämda olägenheterna hade sig sökandena förmenat att de tidigare från och genom området upptagna vattenloppen måste undergå en avsevärd förbättring, ~~att~~ vilken uppfattning jämväl öfrige ägare till mark i området förklarade sig dela, äro om manken till deras fastigheters icke kunde anses vara utroakt för vattenstoda i lika hög grad som den till sökandens fastighet hörande.

För emäende av möjlighet till den behövliga förbättringen förklarade sig ^{dock} nämnda fastighetsägare med sökanden om företaget, varom handling varit upprättad, meddelat och bilagt förordningsakt.

I fråga om deltagandet i kostnaderna

för företaget uttalades det är samtycke uttryck.
 Seder tillrädda meningar att vattenledningen med
 hänsyn till rådande arlopssförhållanden borde
 ligga till grund för beräkningarna av båtströmmen
 och deltagningskostnaderna.

För det fall broar och tunnlar för vägar och
 arlopss behöfve byggs om eller ånyo i an-
 ledning av loppens förörläggning anvisas dessa ar-
 beten vara ingå såsom ett led i arbetena för
 företaget och betecknas i löshet med dessa med
 det bidrag från väghälsarne, som kunde finnas
 skäligt med avseende till byggnadernas betäckningshet.

För uppläggning av mark till vattenloppens in-
 ning anvisas för inlägget genom schaktning-
 massornas uppläggning ställdes färdig befärd
 anvisas på anläggning, vid vilken förhållande
 öfrige intressenter hade sig vara enahanda an-
 språk.

Arlops och mark varit föremål för bevilj-
 ning och marken gämlig för undersökning och
 uppställning, varefter tillkännagavs att förslag
 till vattenarledningar, komma tillika med botten-
 och bottenberäkningar att förläggas vid samman-
 träde, om plats och tid för vilket skulle be-
 stämmas i stadens ordning.

W. Carlsson
 Oskar A. Larsson.

Joakim Johansson

Den 28 maj 1942 i Lönestorp.

Närvarande: förestående styrelsemedlemmar och av sak-
ägarna:

Eskil Brumbäck i Lönestorp;

Hjalmar Olsson: — " — ;

Hjalmar Karlsson — " — ;

Karal'd Hausson i Krogstorp såsom ombud en-
ligt fullmakt, för Hulda Hausson i Lönestorp.

Anders Alfredsson i Lönestorp

Viktor Johansson i Älvängens, ledamot i sty-
relsen för Älvängens elektriska distributions-
förening.

Förslag till vattenavledningar och till bosträ-
den för dess genomförande företogs utom att
någon annan förordades.

För den händelse stolpar till en över vatten-
dragen ledande kraftledning skulle behöva
flyttas på grund av företaget förmenade distri-
ktionsföretagars representant att bosträda för
flyttningen finge utgävas av delägarna i första-
get under det att dessa hölle före att försäma-
gen hade att svära för flyttningen. Med hänse-
n till osäkerheten om flyttningens saklighet kunde
enligt sakägarnas mening fallet räknas till
det oförutsedda och intägas såsom sådant i kost-
nadsberäkningen.

Utlåtande i ärendet varit meddelat och i
utlåtandet omnämnade längder förordades

Att förvara företaget rörande handlingar och
rättingar utöfadt Eskil Brundäck i Länstorp
per Alvängens.

Att samme Brundäck lämnades uppdraget
att kalla delägare till sammankommande för val
av styrelse för företaget, varefter förhandlingarna
genomfördes avslutad.

Dag tem cran

W. H. Carlsson
Oskar A. Larsson. Joac Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 10 pag. 182

E.D.IV 1939.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt
Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ord-
ning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrätt-
ning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 15 juni 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

No. 10 pag. 183
E.D. IV. 19. 39.



Till Länstypelsen i Årsviks län.

Värnersborg.



fullfölja av ans. 17:10 maj 183 }
E D IV. 1939.

Undertecknad får härmed vördsamt
anhålla om förordnande för förvätnings-
man att verkställa sådan förvätning
som erfordras i och för utvidgning och
fördjupning av arlopps ~~ut~~ från den
s. k. Länstypelsen i Länstyp, Skänkens
soken, vilket område blev förlagt för c:a
50 år sedan men måste nu, sedan marken
sjunkit, fördjupas för att kunna fylla
sitt ändamål.

Förvätningen kommer att beöva följande
fastigheter.

1/10	mtl Länstyp,	ägare	Hjalmar Claussén
1/12	"	"	Hjalmar Karlsson
1/30	"	"	Kerik Karlsson
1/30	"	"	Artur Hansson
2/15	"	"	Anders Lefredsson
1/12	"	"	Gustaf Karlsson
1/20	"	"	Erkil Brunnbäck
1/10	"	"	Göran Andersson

samtliga postadress Länstyp, Årsvik

Länstyp, Årsvik den 31/5 1939.
Erkil Brunnbäck

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavloppet från och genom den forna Svenstorpssjön bereda, förbättrad torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken handlägges förrättning i laga ordning vid sammanträde hos lantbrukaren Eskil Brunbäck i Svenstorp torsdagen den 4 december 1941 kl. 9,30 f.m. , då sakägarna hava att utföra sin talan. Ägor och vägar av samfällid natur kunna även komma att beröras av företaget. Göteborg den 11 november 1941.

W. H. Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Starrkärr den 11 november samt införd i Älvsborgs läns tidning den 13 november varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 15 november 1941 till:

Lantbrukaren Eskil Brunbäck,	Svenstorp,	<u>Älvängen.</u>
" Hjalmar Olausson,	"	"
" Anders Alfredsson,	"	"
" Hjalmar Karlbom,	"	"
" Artur Hansson,	"	"
" Erik Karlbom,	"	"
" Gustav Karlsson,	"	"
" Edvard Andersson,	"	"

Styrelsen för 1901 års torrlägningsföretag beträffande

Svenstorpssjön i Sventorp,

belegger: *W. H. Carlsson*

9.

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenloppet från den forna Svenstorpssjön bereda förbättrad torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Eskil Brunbäck i Svenstorp torsdagen den 28 maj 1942 kl. 9,30 f.m.

Göteborg den 6 maj 1942.

Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetet i Starrkärr den 6 maj samt införd i Älvsborgs läns tidning den 7 maj 1942

Betygar: *Å. H. Larsson*

Tullmakt

för Hjalmar Karlbon Lönstorp, att vid
sammanträdet för Lönstorpssjöns torrlägg-
ning hos lantb. Eskil Brunnbäck. torsdagen
den 4/12 1941. föra min talan.

Lönstorp den 3/12 1941.

Eric Carlbon

Bevittnas.

Artur Hansson

Hulda Hansson

Fullmagt

För Hermanansägaren Harald Hansson i Kungälv
att föra vår talan vid sammanträde med Sveriges
sjöfärdsföretag i Sveriges torsdagen den 28 maj 1942

Sveriges som ofvann Hulda Hansson

Bevittnas af

Otto Karlson Eric Carlsson

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län.

Det vattendrag, om vars vidgning och fördjupning är fråga, leder i nordostlig riktning genom ägor till Svenstorp och har sitt utfall i Grosjön, vilken avbördas till Grönån och genom denna till Göta älv. Vattenloppet hör alltså till Väner-Göta Älvs vattensystem nr 108 sektionen 4/Grönån. Ett tillflöde norrifrån till avloppet ifråga avses jämväl förstorat.

Å nivåkartan över torrläggningsområdet äro vattenloppens lägen utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade huvudloppet med A-B och tillloppet med B-C.

Vid utflödet ur det av vatten besvärade området har avloppet att avleda vattnet från ett område, bestående såväl av odlade fält som av hagmark och skogbärande mark samt innefattande omkring 200 hektar. Avrinningen från detta område kan med hänsyn till nederbörds mängden i trakten samt områdets topografiska gestaltning skattas till 2 liter per hektar i medeltal vid flödestillfällena och till 0,12 liter per hektar och sekund under vegetationstiden. Dessa avrinningssiffror leda till en flodvattenmängd av 400 liter och en vattenmängd under sommarhalvåret av 24 liter i sekunden, vilka vattenmängder sträckan A-B alltså har att avleda. Sträckan B-C avbördar vattnet från omkring 70 hektar, från vilka avrinningen vid flödetillfällena beräknats utgöra

140 liter och vid medelvattenföring ungefär 8 liter i sekunden.

Med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan beräknats komma till avrinning genom avloppen ifråga samt av anspråken på torrläggning av den synnerligen vattensjuka marken har förslag till avloppens förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en utformning av loppet å sträckan A-B med en bottenbredd av 0,50 meter och en släntlutning 1:1,5 i jord och med 1,3 m:s bredd och lodräta sidor i berg samt en bottenlutning i nedre delen av 1,5:1000 och i övre av 0,5:1000. Sträckan B-C avses upptagen med bottenbredd 0,30 meter, släntlutning 1:1,5 å 1:1,25 samt bottenlutning 0,5:1000, i översta delen dock med 8:1000.

I enligt detta förslag gestaltade avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,70 meter och medelvattenmängden icke 0,20 meters ~~xxxxxxxxxx~~ i sträckan A-B och icke 0,45 m. och 0,15 m resp. i sträckan B-C, där indämningen från A-B icke gör sig gällande.

Den nederst i huvudloppet befintliga vägtrumman synes kunna bestå utan ändring under det att övriga byggnader för överfarter måste ändras i samband med vattenloppens förstoring. För trumman i bergpartiet å sträckan A-B förutsättes uppbyggnad på berget i enlighet med upprättat förslag och för broarna å sträckan B-C uppförande av trä jämvel enligt i förslaget upptagen ritning.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna

uppskattningen av den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för den jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, föreligger icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty jämligt 7:23 nämnda lag att deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och sprängningskostnad, kostnad för ombyggandet av trummor och broar för vägar över avloppen till den del denna kostnad icke enligt nedan åvilar väghållarna ävensom ersättningar för markupplåtelse och intrång.

Enär ombyggandet av vägtrumman över sträckan A-B leder till en minskning av kostnaden för underhållet av byggnaden ifråga äro jämligt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget berättigade till gottgörelse för ombyggnaden svarande mot minskningen i underhållskostnaden, vilken minskning skattats till två tredjedelar av ombyggnadskostnaden. Därest väghållarna företaga ombyggnaden enligt förslaget hava delägarna i företaget att bidra med en tredjedel av kostnaden.

För upplåtelse av mark till vidgning av avloppen gäldas ersättning med belopp, svarande mot värdet av den upplåtna marken före företagets utförande. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande gives ersättning och med hänsyn till mängden och upplagsplatsens beskaffenhet efter såsom skäligt ansett pris av 0,10-0,55 kronor för varje kubikmeter massa, som kommer till upptagande. Efter förenämnda grunder beräknade ersättningar för markupplåtelse och intrång finnas införda i en ersättningslängd, bifogad detta utlåtande, och tillgodo-räknas de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av de upptagna avloppssträckorna bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget. Byggnaderna för överfart underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta men förskjutes, om så erfordras, av sökanden och av dem som förenat sig med sökanden om företaget.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att där vattenlopp utgör gräns vidgningen i regel sker på sätt att loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg lägges minst en meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppen;

att tillstötande diken ej inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg;

att vid slutpunkten C avsläntning äger rum samt om nödigt jämväl förstärkning medelst torvsättning;

att till förebyggande av utskärning i kröken vid B befästning sker medelst frisk grästorv, som pinnas fast;

att, därest vid sprängningen i berget å sträckan A-B uppförda stenmurar skulle åverkas, omedelbart och betryggande istandsättande äger rum;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att vägtrumman bygges av kilad sten i goda förband och enligt ritning;

att vägbroarna byggas av vinterhugget, friskt virke och jämväl enligt ritning;

att arbetena för företagets genomförande böra överlätas till därför

skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas:

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att på såsom åker hävdad mark, schaktningsmassorna böra vara utplane-
rade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark mot åtnjutande av ersättningen för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedan-
skrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvär's ingivande.

Lundborg den 28 maj 1942

W. H. Carlsson Oron A. Laitanen. Ivar Johansson

[illegible]

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Lronstorp ad	17	1/20		Estil Brumbäck
			1	åker > 1,2 m. torvjord på gyttja
			2	" " " "
			3	" 0,25-0,30 mylla på lera
			4	" " " "
			5	" > 1,2 torvjord och gyttja
			6	väg
			7	"
"	159	1/15	8	avlopp
				Summa
"	159	1/15		Hjalmar Claussor
			9	åker > 1,2 m. torvjord och gyttja
			10	" 0,15-0,20 m. mylla på lera
			11	" 0,5-0,7 torvj. o. gyttja " "
			12	" 0,4-0,5 " " " "
			13	" 0,3-0,4 mylla o. torvj. " "
			14	bäck och väg
				Summa
"	156	1/12		Hjalmar Karlborn
			15	åker > 1,2 m. torvjord o. gyttja på lera
"	117	1/30		Eric Carlborn
			16	åker > 1,2 m. torvj. och gyttja på lera.
"	113	1/30		Arthur Hansson
			17	åker > 1,2 torvjord och gyttja
"	18	2/15		Anders Alfredsson
			18	åker > 1,2 m. torvj. o. gyttja
			19	" 0,5-0,6 " " på lera
				Örnuförs

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	20,5							1100	825	50	1600	328	-	102	50	
2	00,0							500	1000	-	"	3200	-	2200	-	
	20,5							1200	246	-	"	328	-	82	-	
	35,5							850	301	75	"	568	-	266	25	
	81,0							550	445	50	"	1296	-	850	50	
							01,8									
							05,5									
							09,2									
3	57,5						16,5		2218	75		5720	-	3501	25	
	86,0							700	602	-	1600	1376	-	774	-	
	11,5							1500	172	50	"	184	-	11	50	
	82,5							1400	1155	-	1800	1485	-	330	-	
	24,5							"	343	-	1600	392	-	49	-	
	23,0							1300	299	-	"	368	-	69	-	
							01,3									
2	27,5						01,3		2571	50		3805	-	1233	50	
1	45,0							1200	1740	-	1700	2465	-	725	-	
	58,5							1000	585	-	1700	994	50	409	50	
	51,5							1000	515	-	1700	875	50	360	50	
	51,5							650	334	75	1600	824	-	489	25	
	17,7							1300	230	10	1800	318	60	88	50	
	69,2								564	85		1142	60	577	75	

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Örnafjört
			20	åker 0,6-0,7 longjord o. göttja på lera
			21	" > 1/2 m. " "
			22	arlooppr
			23	"
				Summa
				Sammandrag.
Lronstorp av	17	1/20	1-8	Eskil Brunbäck sök.
"	159	1/15	9-14	Hjalmar Claussön "
"	156	1/12	15	Hjalmar Karlborn "
"	117	1/30	16	Eric Carlborn "
"	113	1/30	17	Arthur Hansson "
"	18	2/15	18-23	Anders Alfredsson "
				Summa


Areal								Värde						Bätnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	69,2								564	85		1142	60	577	75	
	17,0							1000	170	-	1700	289	-	119	-	
1	58,5							950	1505	75	1600	2536	-	1030	25	
							17,5									
							19,0									
2	44,7						36,5		2240	60		3967	60	1727	=	
3	57,5						16,5		2218	75		5720	-	3501	25	44,00
2	27,5						0,3		2571	50		3805	-	1233	50	15,50
1	45,0								1740	-		2465	-	725	-	9,11
	58,5								585	-		994	50	409	50	5,15
	51,5								515	-		875	50	360	50	4,53
2	44,7						36,5		2240	60		3967	60	1727	-	21,71
10	84,7						54,3		9870	85		17827	60	7956	75	100,00
Lönestorp den 28 maj 1942 O. Håkberg Orman S. Larsson, Svate Johansson																

Lönestorp den 28 maj 1942
 Otharley Omar S. Larsson, Svast Johansson

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Torrlägningsföretaget i Svensterp i Starrkärrs socken, Älvsbergs län.								
		<u>Sträckan A-B-C.</u>								
1-4	300	Lera ³ m	220	1:-	220	-				
		" o.grus med ngt.sten "	120	2:50	300	-				
		Berg "	50	16:-	800	-				
		" med dämpning "	10	25:-	250	-				
		Lera och grus med en och annan sten "	170	1:75	297	50				
		Gyttja och gyttjig lera "	170	1:10	187	-	2054	50		
4-6+90	290	Tervj.gyttja o. " " "	260	1:-	260	-				
		" " " " " "	700	0:90	630	-				
		Lera m.en o.annan sten "	260	1:10	286	-	1176	-		
6+90-9+96	306	" " " " " "	200	1:10	220	-				
		" " något sten "	220	1:25	275	-				
		" " " " " "	140	1:-	140	-				
		Tervj.gyttja o.gyttj.lera	190	0:90	171	-				
		" " " " " m ³	250	0:80	200	-	1006	-		
+32 9+96-12	236 1132	" " " " " "	530	0:80	424	-				
		Lera "	140	1:-	140	-	564	-		
2+80-3+40		Istandsättande av stenmu- rar efter sprängning					150	-		
6+90		Befästning av loppet med frisk grästerv som pinnas fast					20	-		
3+15		Ombyggnad av trumma för sam- fälld väg med 1,3 m.bred, och 1,2 m.hög vattenöpp- ning samt 3,5 m.längd enl. ritning; beräknad kostnad 450 kr.varav 1/3 på före- taget				150	-			
		Överföres			150	-	4970	50		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
10,11+70		Överfört			150	-	4970	50		
		Ombyggnad av broar för ägo- vägar enligt ritning st.	2	150:-	300	-	450	-		
		För oförutsett, tillsyn m. m. c:a 10 % tillägg					531	62		
		För markupplåtelse och in- trång ersättning enligt ut- låtande och längd					1647	88		
		S u m m a					7600	-		
Svensterp den 28 maj 1942.										
										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för förläggning av mark*
hörande till hemmanet Linslöps
i Harkåns socken och *Årösborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>13</i>	<i>0,50</i>			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>1,97</i>	<i>3,00</i>	<i>5</i>	<i>91</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>63,8</i> ar	<i>17</i>	<i>0,36</i>	<i>6</i>	<i>12</i>		
		har	<i>10,847</i>	<i>0,54</i>	<i>5</i>	<i>86</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>9,1</i> ar	<i>6</i>	<i>0,05</i>	-	<i>30</i>		
		har	<i>0,543</i>	<i>0,78</i>	-	<i>42</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10 i åker o. d., raklinje						
		krokinje	<i>0,365</i>	<i>5-</i>	<i>1</i>	<i>83</i>		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4-</i>			
		övriga regalarck blad					<i>24</i>	<i>44</i>
		Överföres					<i>30</i>	<i>94</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 94
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal // punkter pr har	10,847	0,50	5 42	
		avvägda punkter	118	0,03	3 54	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,80	2,00	3 60	
		i annan mark		5,00		36 56
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 49,5 ar, ...	23	0,05	1 15	
		 har	11,39	0,10	1 14	2 29
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	17	0,06	1 02	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	17	0,12	2 04	13 06
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1,232	3,50		4 31
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,22	6 16	
		1,09 m ²	16	0,03	- 48	
		0,44 "				
		0,38 "	12	0,01	- 12	6 76
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2	0,02	- 04	
		 dagar		12,00		2 04
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, ^{med} utan särskild beräkning	1,132	4,50	5 09	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 1,09 m. ² sektion på			- 55	
		0,44 " " "			- 22	
		0,38 " " "			- 19	
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		6 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	- 84	1 84
		Överföres				108 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1132	4,00	4 53	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			- 96	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 25	11 74
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	1	3-	3 -	
		" "	1	5-	5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning "	2	3-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		14 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 "	118	0,01		1 18
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	37	0,25	9 25	10 75
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		1 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	15	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, broar bifästning "	1/3	12,00		4 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				196 82
		1) 1:sta regalkart			7 -	
		blad				
		övriga regalkart st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 79,5 ar ägofigurer st.	23	0,07	1 61	
		har	1139	0,14	1 59	
		Överföres			10 20	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 20	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	148	0,02	2 36	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,05	1 40	15 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall	0,1	3-	- 30	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.132	6-	6 79	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 76	
		3) broar och trummor, " " "			8 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					21 85	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			5 46	16 39
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation befästning dagar	1/4	12,00		3 -
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				46 65
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 8,95 + 7,85			16 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				16 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			33 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 68 timmar å 0,8			54 40	
						88 -
		Summa kronor				104 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			196 82	
		Lösen för kopior och avskrifter			46 65	243 47
		Övriga förrättningskostnader				104 80
		Summa kronor				348 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Alu
Göteborg den 3 september 1942.

A. Carlsson
f. Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 260:27 kvitteras:
Göteborg den 28 sept 1942
A. Carlsson

1947 den 3 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Upptagande av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Älveborgs län.

Lån från statens avdikningslånefond med 3.980 kronor enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 22 april 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Kantal	Registrationsnummer	Ä g a r e
-------------------	--------	---------------------	-----------

Starrkärrs socken.

Svenstorp	1/30	av 7 1	Bekil Brantäck
"	2/15	8 1	Anders Alfredsson
"	1/30	13 1	Arthur Hansson
"	1/30	17 1	Eric Carlbon
"	1/12	58 1	Hjalmar Karlbon
"	1/15	59 1	Hjalmar Claesson

Stockholm den 3 juni 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

22/4 44

Förteckning

Över fastigheter och deras ägare till vilkas anpart i kostnaderna för
torrlägningsföretaget i Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län,
lån från avdikningslånefonden sökes.

- 7
° Svenstorp av 1 , 1/20 mantal, ägare: Eskil Brunbäck. ✓
- 8
° " 1 , 2/15 " " : Anders Alfredsson. ✓
- 13
° " 1 , 1/30 " " : Arthur Hansson. ✓
- 17
° " 1 , 1/30 " " : Eric Carlbom. ✓
- 56
° " 1 , 1/12 " " : Hjalmar Karlbom. ✓
- 59
° " 1 , 1/15 "(1/10²) " : Hjalmar Olausson. ✓

Göteborg den 3 september 1942.

Hjalmar Karlson

1/10².

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med samtliga delägare för torrläggning av mark hörande till hemmanet Svenstorp i Starrkärrs socken, Älvsborgs län, onsdagen den 12 augusti 1942, hos Hemmansägare Eskil Brunbäck.

§ 1.

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Hemmansägare Eskil Brunbäck.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Hemmansägare Anders Alfredsson, och Hemmansägare Hjalmar Olausson.

§ 3.

Till styrelse för företaget valde mötet Hemmansägare Eskil Brunbäck ordförande, Hemmansägare Anders Alfredsson kassör, och till sekreterare Hemmansägare Hjalmar Olausson. Samtliga adress: Svenstorp, Älvängen.

§ 4.

Avslöts mötet.

Svenstorp som ovan.

Eskil Brunbäck

Justeras:

Anders Alfredsson

Hjalmar Olausson

Rätt avskrivet intyga

Ester Johansson

Margareta Carlsson