



Akt nr:

P-E1a-0855

AU$P-E1a-0855

Kval 192

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/7 1945 godkänd den 13/7 1945

2/6 44

Lh Landell

DIARIE N:r 13855
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1945

P 3*0855

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 januari 1944 till Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941 i Hillareds socken av ÄLVSBORGS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med niotusenåttahundraåttio (9.880) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tiotusentrehundrasextio (10.360) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~ose~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torered Hillared den 23 nov. 1944

David Williamson ägare av nr 1 Torered

Att David Williamson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Hillared

Adress Hillared.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Inkom d:
3. FEB. 1951
Älvsborgs Vattendomstol

DIARIE N:r 13855
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1945
P 3*0855

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Inkom d. 29. MRS 1955

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 6 JUN. 1952

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.
angående
TORSEREDS DIKNINGSFÖRETAG NR 1-3
AV ÅR 1941
i Hillareds socken av Älvsborgs län,
upprättade för sökande av statsunderstöd av:
A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

K. Justitie Revisions Exped.
Inkom d. 29. MRS 1955

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut
denna dag godkänd och skrivelsen vid
arbetets redovisande.
Stockholm den 28 januari 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941" i Hillareds socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

De till företagen hörande avdikningsområdena äro belägna i omedelbar närhet av varandra omkring 4,7 kilometer nord till ost om Hillareds kyrka. Å vidsittande översiktskarta, som är sammansatt av urklipp ur generalstabens kartblad nr 34 Ulricehamn och 26 Nissafors i skalan 1:100 000, äro de av företagen berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företagen har blivit upprättat vid av undertecknad handlagd, den 15 november 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget, eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företagen ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m.

äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande samt å hithörande förslagsritningar.

Vissa i företagen ingående avlopp hava föreslagits till utförande såsom täckta ledningar.

Motstående intressen.

Motstående intressen av något slag synas ej komma att av före-

tagen beröras.

Arbetstid.

Enligt bestämmelse i synemännens utlåtande skola de i företagen ingående arbetena vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 26 februari 1942 med företagets delägare (bil. 1.) hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagens utförande. Bifogad tabell (bil. 2.) utvisar varje särskild delägares andel i företagen ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagens areal, kostnader och båtnad.

	Areal					Relativ
	åker	annan mark	Summa	Kostnad	Båtnad	kostnad
företag 1, har	20.15.5	12.37½	32.52.5	18.719:56	18.985:68	0.99
" 2, "	1.99	-	1.99	1.113:06	1.236:10	0.90
" 3, "	0.98	0.64	1.62	640:54	742:80	0.86
Summa	23.12.5	13.01.5	36.14	20.473:16	20.964:58	

Samtliga intressenter i företagen äro sökande jämväl till lån.

Företagens kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag, bilaga 3.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de av företagen berörda markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett oavvisligt villkor för ett rationellare utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 9.880 kronor från statens avdikningsanslag och ~~10.590~~ 10.360 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilagror till detta betänkande:

Översiktskarta,

Protokoll vid sammanträde med delägarna	bilaga 1,
Tabell utvisande beräknade statsunderstöd	" 2,
Kostnadssammandrag	" 3,
Lösen för betänkande m.m.	" 4,

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte handlingar och 3 blad plan,- profil -och sektionsritningar.

Halmstad den 2 mars 1942.

Axel Welin-Berger.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga /.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941" i Hillareds socken av Älvsborgs län.

Närvarande: Gunnar Johansson Rude soldattorp
Einar Lindén Bränngärde och
David Williamson Torsered

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Johansson Einar Lindén.

§ 2.

Meddelade David Williamsson att delägarna i företagen kallats till detta sammanträde för att besluta om vidtagande av åtgärder för sökande av statsunderstöd till arbetenas utförande.

§ 3.

Överenskommo delägarna att till de med arbetenas utförande förenade kostnader söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företagets kostnader, nämligen

Gunnar Johansson Rude soldattorp N:o 1,
Einar Lindén Bränngärde N:o 1^{3},
David Williamson Torsered 1^{5-8},

§ 4.

Den för företaget valde styresmannen erhöll i uppdrag att, hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd;

att, å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;

att, uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företagen beviljade;

att, på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för arbetenas genomförande samt

att, vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjören i länet att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Torsered pr Hillared den 26/2 1942.

David Williamson

Justeras:

Gunnar Johansson

Ejnar Lindén

Bilaga 2.

T A B E L L

utvisande varje delägares andel i företagen

ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Socken by eller hemman	Litt å karta	Hemmans-tal	Reg. nr.	Ägares namn	Areal åker ha	åker ar	annan mark ha	annan mark ar	Summa ha	Summa ar
Hillared				Företag nr 1.						
				Avdelning AB,CDEF,EO,PQ						
Torsered	A	5/8	1^{5-8}	David Williamson	7	690	8	655	16	345
Rude Soldat-torp	B	lght.	1^{1}	Gunnar Johansson	0	89	1	099	1	980
Bränngärde	C	13/200	1^{3}	Ejnar Lindén	1	01	0	035	1	045
				Avdelning DGH,GJK,JN						
Torsered	A	5/8	1^{5-8}	David Williamsen	10	565	2	595	13	160
				Företag nr 2.						
Torsered	A	5/8	1^{5-8}	David Williamson	1	990	-	-	1	990
				Företag nr 3.						
Torsered	A	5/8	1^{5-8}	David Williamson	0	980	0	640	1	620
				Summa	23	125	13	015	36	140

Båtnad		Kostnad för: torrläggningen		synesförrättningen		betänkandet		Summa kostnad		Relativ torrl. kostn.	Bidrag i % av kostnaden.	Bidrag		Lån	
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
12618	40	12199	88	582	10	48	16	12830	14	1,01	-	6304	1) 64	6313 6523	08 2) 52
793	20	766	89	36	60	3	02	806	51	"	-	396	1) 31	396 410	84 2) 14
417	06	403	23	19	23	1	60	424	06	"	-	208	1) 38	208 215	66 2) 61
5157	02	4430	00	211	37	17	48	4658	85	0,90	46.50	2164	80	2493 2493	79 29
1236	10	1060	00	48	88	4	18	1113	06	0,90	46.50	517	20	595 595	80 68
742	89	610	00	28	13	2	41	640	54	0.86	45.10	288	67	351 351	82 76
20964	58	19470	00	926	31	76	85	20473	16			9880	00	10 360 10590	- 00

1) bidraget beräknas till hälften av båtnaden.

2) Lånet " " återstodem av båtnaden, sedan bidraget frånräknats.

Halmstad den 2 mars 1942.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		KOSTNADSSAMMANDRAG								
		Företag nr 1.								
		Avdikningskostnad					17800	00		
		Syneförrättningen			820	82				
		Vattendomstolsavgift			28	48				
		Betänkande			70	26	919	56	18719	56
		Företag nr 2.								
		Avdikningskostnad					1060	00		
		Syneförrättningen			48	88				
		Betänkandet			4	18	53	06	1113	06
		Företag nr 3.								
		Avdikningskostnad					610	00		
		Syneförrättningen			28	13				
		Betänkandet			2	41	30	54	640	54
					Summa kronor				20473	16

Halmstad den 2 mars 1942.

Axel Welin-Berger

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20.473 kronor 16 öre.

Stockholm den 28 januari 1944.

På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gösta Persson

Överföres

Bilaga 4.

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941" i Hillareds socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Betänkande, § 45,			sid. 3 á 3:-	9:-
Översiktskartaor, § 41,			st. 2 " 5:10	10:20
Avskrifter av bet. handlingar, § 57			sid. 9 " 0:55	4:95
Utredn. ang. statsunderstöd, § 46,			dag. ¾ " 12:-	9:-
Inhäftn. av handlingar				2:-
Arbetsritningar:	plankarta	2 á 2:50	5:-	
	profil -och sekt.	4 " 2:50	10:-	
	brunnsritningar	2 " 1:-	2:-	17:-
Arbetskontrakt				8:-
Avskrifter av grävn.tab.,kostn.förslag och kostn. fördelningslängd			sid. 14 á 0:55	7:70
Upprättande av handlingar exp. m.m.				9:-
			Summa kronor	76:85

Den,som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt.

Halmstad den 2 mars 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 76:85 kvitteras:

Halmstad den 2 mars 1942.

Axel Welin-Berger

Förestående avskrifter, sid. 1–11, bestyrkas.
På Länsstyrelsens vägnar
[illegible]

Avskrift

/stämpel 1:25/

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 17 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Torsered nr 1, Rude soldattorp nr 1 samt Bränngärde nr 1 i Hillareds socken av Älvsborgs län /Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 mars 1942.

I tjänsten

Erik T:son Uggla

/Erik T:son Uggla/

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 3*0855

4545

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 6 JUN 1952

HANDLINGAR 1941

angående Fl.o. nr. 103.

TORSEREDS DIKNINGSFÖRETAG NR 1-3

AV ÅR 1941

i Hillareds socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:
A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 58 pag sidor

3 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan och förordnande	bilaga 1,
Kallelser	" 2-3,
Grävningstabell	" 4,
Kostnadsförslag	" 5,
Graderingskurva	" 6,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 7,
Utredning ang. kostnadsfördelning	" 8,
Kostnadsfördelningslängd	" 9,
Synemännens utlåtande	" 10,
Arvodesräkning	" 11.

-o-

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående förläggning av mark till Torsnes i Hjällands socken av Älvsborgs län.

År 1941, den 26 november, inställde sig undertecknad, Statens lantbruksingenjör, Nils David Albertsson i Torsnes, för att på gemensam anmodan av Länsstyrelsen i Älvsborgs län här nedan intagen förrättning verkställa syneförrättning angående förläggning av mark till Torsnes i Hjällands socken och hade till det ändamål genom personlig kallelse utsatt sammanträde till stadskommit:

David Albertsson — Torsnes 15-8;
Daniel Svensson — Skrattmyr nr 1,
Emil Andersson — Himmers nr 1,
Johan Johansson — Rödsbotthyn nr 1,
Elvira Lindén — Brännyrkt nr 1/3

samt såsom biträdande och vän skriftsgodemännen Jean Forsberg, Skebokvarn och Georg Pettersson i Lockryd.

§ 1.

Upplästa fastställelseintygen den ingivna avvittringen och förrättningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på denna kartor medföljande förordnande, bilaga 1.

§ 2.

Förrättsställets läge, gränsernas sträckning och rättigheternas beskaffenhet.

§ 3.

Lagen hinder av något slag mot förrättningen anföras på förrättningsstället.

§ 4.

Redogörelse Ansättningsnämnden för de vakanta Ställen Länsstyrelsen och Kommunalnämnden tillsatta Underlärarinnor.

§ 5.

Anmäldes att Protokollet förda vid Kommunalstämman uppläses att Kommunalnämnden tillkännagifver angående Fattigvården samt att någon rätt för annan än Fröken Sl. D. icke förekommes. Fröken är någon som helst betydenhet har icke bosatt i Kommunen.

§ 6.

På Ansättningsnämndens föranstaltande Förhandlade sig vidare att Skolrådet hava erforderlig uppsikt om något slag att Kommunalnämnden skall göra anmärkning av förefinnes.

§ 7.

Bestämdes att val av Ledamot skall ske vid Skolsammanträdet.

§ 8.

Då intet förelåg mer att omförmäla förklarades Sammanträdet med tillkännagifvande att Kommunalnämnden kommer att omedelbart vidtaga nödig förberedning och att Lärare i plats för avgått kommer att i hast anställas under Kommunalnämndens ansvar. Detta uppläses Ordföranden protokollet.

Ordf och Ledamot som ovan

Justeras Berga.

Georg Petersson Johan Forsberg

Den 17 December 1941 inställde sig tymannen
åtso hos hem. ägare David Williamsson i Torsvik för
förrättningen enligt handlingarna och hade till
att denna dag genom personliga kallelser utsatt
sammanträde till detta ändamål:

David Williamsson	Torsvik
Daniel von Scheele	Rosenlund
Emil Andersson	Himmelsö
Elias Lindén	Brämgärde
Gunnar Johansson	Lundsbrunn.

§ 9.

Vad ändring av 6 § fastställt gränsdelning fråga
sig D. Williamsson yrka ersättning för av fastighet
i finnbol förrättningen utmärkt ängsmark i punkterna:

25+64	med	101	kvm
27+31	"	201	"
29+72	"	50	"
31+75	"	100	"
35+80	"	50	"
53+81	"	100	"

§ 10.

Redogjord förrättningsmannen för de upprättade
gränsuppteckningarna och upplästa utdrag av beskriv-
nings- och värderingslängden samt kostnads förel-
ningslängden, bilagor 7 och 9.

§ 11.

Utgår tymannen till sig tillkommande ersättning, bi-
laga 10.

§ 12.

Förrättningen avslutades för förrättningen och klock-
ställt David Williamsson, Torsvik.

§ 13.

Sysnemännen utsägo hem. äg. David Wilhelmsson, Torsten Olofsson och Olof Mårtensson till ärendets

§ 14. Inkallade Länsmannen

Då intet vidare var att anföra förklarades och

skulle sysnemännen till ofriden avlämna sina

avvärderingar i vilka de dagen förinnan an-

givna i vilka ersättning utgått, hvilka dagarvärde-

beräkning till upplästes dagen protokoll.

Vidh dag och ort

Carl Wilhelm Berger

Georg Pettersson Ivan Forsberg

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 30 pag. 21

E.D.IV 1941.

Ytterdal-Dalsjöfors Jernvägs arr. av vattenprov vid Gälsnäs kraftstation. Direktör Kullgren Dalsjöfors

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 november 1941.

På länsstyrelsens vägnar:

E.Lindgren S.J.Nilsson.

N:o 30 pag. 21.
E.D. IV ..... 19 41.

Bilaga 1.

Inl. till Älvsborgs läns Landsting
14 NOV. 1941
VÄNERSBORG

Till
Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed får undertecknad vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande Statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark till Tarsered i Hillareds socken av Älvsborgs län.

Företaget, vilket torde komma att innefatta breddning och fördjupning av en mindre å samt upptagande av avlopp sdiken till en sammanlagd längd av omkring 6000 met. torde komma att förutom undertecknad jämväl beröra följande fastigheter:

Hinnared 1' ägare Emil Andersson
Rude Soldattorp 1' " Gunna Johansson
Brämgärde 1³ " Einar Lindén
allt inom Hillareds socken.

Meddelande angående förrättningen kunna ställas till undertecknad David Williamsson, adress Tarsered, Hillared

Tarsered Hillared den 8 sept 1941

David Williamsson
Ägare av Tarsered 1⁵, 1⁶, 1⁷ och 1⁸ 5/8 mtl.

Bilaga 2.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Torsered i Hillareds socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren David Williamsson i Torsered onsdagen den 26 november kl. 12; vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 13 november 1941

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

		Egenhändig namnteckning:
Torsered 1^5,1^6,1^7,1^8	David Williamsson	David Williamsson.
Gällareds fideikommis: Olovshult 1^1	Daniel von Schedvin	D. von Schedvin
Hinnared 1^1	Emil Andersson	Emil Andersson
Rude Soldattorp 1^1	Gunnar Johansson	Gunnar Johansson
Bränngärde 1^3	Einar Lindén	Einar Lindén

Bilaga 3.

KALLELSE

Nytt sammanträde för syneförrättning angående företag för torrläggning av mark till Torsered i Hillareds socken, Älvsborgs län, har utsatts att hållas av synemännen hos hemmansägaren David Williamsson i Torsered onsdagen den 17 december 1941 kl. 10; vartill nedannämnda personer härigenom kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 6 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig namnteckning:

Torsered 1^{5-8},	David Williamsson	David Williamsson
Gällareds Fidekommiss:		
Olovshult 1^{1}	Daniel von Schedvin	
Hinnared 1^{1}	Emil Andersson	Emil Andersson
Rude soldattorp 1^{1}	Gunnar Johansson	Gunnar Johansson
Bränngärde 1^{3}	Einar Lindén	Einar Lindén

Bilaga 4.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottens-bredd	Dags-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
		Sträckan A-B.				Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
5	-	0.70	2.00	7.00	1:1.25	att. där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+34	34	0.40	"	3.00	"	
+50	16	0.40	"	3.00	"	att. den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,o meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
+81	31	1.40	"	5.50	"	
6	19	1.80	"	6.50	"	
+33	33	1.25	"	5.15	"	att. jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 80 meters sträcka av diket;
+53	20	0.70	"	3.75	"	
+90	37	1.50	"	5.75	"	
7 +20	30	0.80	"	4.00	"	
+50	30	0.90	"	4.25	"	
8	50	1.80	"	6.50	"	att. stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
+14	14	1.30	"	5.25	"	
+50	36	1.60	"	6.00	"	att. stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
9	50	1.30	"	5.25	"	
+50	50	1.00	"	4.50	"	att. försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
10	50	2.25	"	7.65	"	
+50	50	1.45	"	5.65	"	
+75	25	2.05	"	7.10	"	att. den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
11	25	1.90	"	6.75	"	
+20	20	1.05	"	4.65	"	
+50	30	1.15	"	4.90	"	
+80	30	1.10	"	4.75	"	
12	20	1.05	"	4.65	"	
+30	30	1.10	"	4.75	"	
överf:s	730					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	730					
12 +50	20	1.10	2.00	4.75	1:1.25	
13	50	1.20	"	5.00	"	
+50	50	1.15	"	4.90	"	
14	50	1.30	"	5.25	"	
+25	25	1.40	"	5.50	"	
+50	25	2.20	"	7.50	"	
+60	10	2.15	"	7.40	"	
+80	20	1.95	"	6.90	"	
15	20	1.90	"	6.75	"	
+50	50	1.30	"	5.25	"	
16	50	1.50	"	5.75	"	
+25	25	1.95	"	6.90	"	
+50	25	1.90	"	6.75	"	
+80	30	2.30	"	7.75	"	
17	20	1.80	"	6.50	"	
+25	25	1.80	"	6.50	"	
+50	25	2.20	"	7.50	"	
+75	25	1.80	"	6.50	"	
18	25	1.40	"	5.50	"	
+50	50	1.15	"	4.90	"	
+93	43	1.00	"	4.50	"	
19	7	0.90	"	-	"	
	1400					
	Sträckan C-D-E-F.					
21	-	1.10	3.00	-	1:1.25	
+50	50	1.00	"	5.00	"	
överf:s	50					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	50					
21 +70	20	1.00	3.00	5.00	1:1.0	
22	30	1.10	"	5.20	"	
+50	50	1.10	"	5.20	"	
23	50	1.10	"	5.20	"	
+50	50	1.05	"	5.10	"	
24	50	1.10	"	5.20	"	
+36	36	1.20	"	5.40	"	
+36	-	1.20	0.30	2.70	"	
+50	14	1.10	"	2.50	"	
25	50	1.25	"	2.80	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	
26	50	1.40	"	3.10	"	
+50	50	1.30	"	2.90	"	
27	50	1.60	"	3.50	"	
+31	31	2.05	"	4.40	"	
+50	19	1.30	"	2.90	"	
+65	15	-	-	-	"	
	665					
	Sträckan D-G-H.					
28 (=25^{+64})	-	1.10	0.30	3.05	1:1.25	
+32	32	1.45	"	3.95	"	
+40	8	1.40	"	3.80	"	
+50	10	1.40	"	3.80	"	
29	50	1.20	"	3.30	"	
+33	33	1.00	"	2.80	"	
+50	17	1.20	"	3.30	"	
överf:s	150					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	150					
30	50	1.45	0.30	3.95	1:1.25	
+50	50	1.35	"	3.70	"	
+67	17	0.80	"	2.30	"	
+77	10	1.15	"	3.20	"	
31 + 2	25	1.10	"	3.05	"	
+19	17	0.80	"	2.30	"	
+50	31	0.90	"	2.55	"	
+80	30	1.00	"	2.80	"	
32	20	1.05	"	2.95	"	
+40	40	1.50	"	4.05	"	
+50	10	1.40	"	3.80	"	
33	50	1.40	"	3.80	"	
+27	27	1.60	"	4.30	"	
+50	23	1.10	"	3.05	"	
+75	25	1.40	"	3.80	"	
34	25	1.35	"	3.70	"	
+50	50	1.25	"	3.45	"	
35	50	1.45	"	3.95	"	
+50	50	1.15	"	3.20	"	
+64	14	1.15	"	2.50	1:1.0	
36	36	1.20	"	2.70	"	
+50	50	1.20	"	2.70	"	
37	50	1.10	"	2.50	"	
	900					
	Sträckan E-O.					
62	-	1.40	0.30	3.10	1:1.0	
+50	50	1.30	"	3.30	"	
överf:s	50					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	50					
63	50	1.30	0.30	2.90	1:1.0	
+50	50	1.10	"	2.50	"	
64	50	0.90	"	2.10	"	
+50	50	0.90	"	2.10	"	
+90	40	1.00	"	2.30	"	
	290					
	Sträckan P-Q.					
52	-	1.15	0.30	3.20	1:1.25	
+50	50	1.20	"	3.30	"	
53	50	1.30	"	3.55	"	
+50	50	1.00	"	2.80	"	
54	50	1.25	"	3.45	"	
+27	27	1.20	"	3.30	"	
+50	23	1.20	"	3.30	"	
55	50	1.40	"	3.80	"	
+10	10	1.65	"	4.45	"	
+22	12	1.20	"	3.30	"	
+58	36	1.30	"	3.55	"	
+72	14	1.00	"	2.80	"	
+ 91	19	1.25	"	3.45	"	
	391					
	Sträckan G-J-K.					
38	-	1.30	20 cm. tegelrör			öga
+21	21	1.60				
+50	29	1.75				
+70	20	2.10				
+88	18	1.65				
överf:s	88					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	88					
39 +40	52	1.60				
+54	14	2.12				brunn, typ A_{II}
(J) +54	-	2.10	15 cm. tegelrör			
+ 71	17	2.20				
+97	26	1.80				
40 +30	33	1.60				
+50	20	1.65				brunn, typ A_{I_1}
41	50	1.50				
+50	50	1.50				
(K) +85	35	1.35				brunn, typ A_{I_1}
	385					
Sträckan J-N.						
(J) 48 (=39+54)	-	1.50	15 cm. tegelrör			
+50	59	1.25				
49	50	1.30				
+38	38	1.40				
+50	12	1.50				
+71	21	1.55				
50	29	1.35				brunn, typ A_{I_1},
50	-	1.35	10 cm. tegelrör			
(N) +42	42	1.40				brunn, typ A_{I_1}.
	242					
Sträckan L-L_I-M.						
(L) 42 +50	-	1.65	15 cm. tegelrör			brunn, typ A_{I_1}
43	50	1.70				
+50	50	1.70				brunn, typ A_{I_1}
överf:s	100					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	100					
44	50	1.70				
+50	50	1.60				
+68	18	1.65				
(L_I) +80	12	1.70				öga
44 +80	-	1.95	0.30	4.20	1:1.0	
45	20	1.85	"	4.00	"	
+50	50	1.50	"	3.30	"	
+80	30	1.20	"	2.70	"	
46 + 3	23	1.10	"	2.50	"	
+38	35	1.20	"	2.70	"	
	388					
	Sträckan R-S.					
57	-	1.30	12½	cm. tegelrör		brunn, typ A_{I_1},
+25	25	1.25				
+50	25	1.25				sil
+77	27	1.25				
58	23	1.05				
+25	25	1.05				öga
+25	-	1.15	0.30	2.60	1:1.0	
+50	25	1.00	"	2.30	"	
+65	15	0.95	"	2.20	"	
59	35	0.85	"	2.00	"	
+54	54	1.00	"	2.30	"	
60	46	0.80	"	1.90	"	
+50	50	0.60	"	1.50	"	
61	50	0.50	"	1.30	"	
+23	23	0.65	"	1.60	"	
	423					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7

FIXPUNKTBESKRIVNING.

+ 5.295,	vid punkt	8	+23,	7 meter	öster,	kors i stor sten;
+ 5.105,	"	11	+45,	4 "	söder,	" " " " ;
+ 5.57	"	17	+65,	10 "	norr,	" " " " ;
+ 8.08	"	25	+60,	45 "	sydväst,	" " " ;
+ 7.37	"	30	+67,	7 "	väster,	" " berg;
+ 7.64	"	35	+70,	15 "	" ,	" " " ;
+ 9.225	"	39	+78,	18 "	söder,	" " sten;
+ 8.785	"	44	+63,	13 "	norr,	" " berg;
+ 6.67	"	53	+75,	23 "	väster,	" " " ;
+ 15.39	"	57	+77,	35 "	" ,	" " sten.

Torsered den 17 december 1941.

Ingemar Persson

Bilaga 5.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan A-B.								
5-11^{+80}	680	Schaktn. av sand ō grus	110	1:50	165	-				
		" " lera m.sten	90	2:-	180	-				
		" " grus ē sten	200	3:-	600	-				
		" " grus,mkt sten,	200	3:50	700	-				
		" " grus m.storsten	140	4:-	560	-				
		" " grus,mkt. "	370	4:50	1665	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			390	-	4260	-		
11^{+80}-15^{+50}	370	Schaktn.av dyjord m.röt	260	1:-	260	-				
		" " grus ō sten	150	3:-	450	-				
		" " " " "	310	3:50	1085	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			175	-				
14^{+56}		Omläggning av bro			600	-				
14^{+80}		Rivning av gml. bro			100	-	2670	-		
15^{+50}-19	350	Schakt.av dyjord m.röt.	100	1:-	100	-				
		" " grus ō sten	140	3:-	420	-				
		" " " ,mkt. sten	570	4:-	2280	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			280	-	3080	-	10010	-
		Sträckan C-D.								
21-24^{+36}	336	Schaktn. av dyjord m.röt.	380	1:-	380	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			40	-	420	-		
24^{+36}-25^{+64}	128	Schaktn.av dyjord m.röt.	240	0.90	216	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			24	-				
25^{+64}		Ersättn. för försv. överk.			100	-	340	-	760	-
		Sträckan D-E.								
25^{+64}-26^{+5}	41	Schaktn.av dyjord mgt.röt	90	0:90	81	-				
		Överföres			81	-			10770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			81	-			10770	-
		För oförutsedda fall,m.m.			9	-			90	-
		Sträckan E-F.								
26+5-27+65	160	Schaktn.av dyjord m.röt.	290	0:90	261	-				
		" " grus ö sten	45	2:50	112	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			36	50				
27+31		Ersättn. för försv. överk.			200	-			610	-
		Sträckan D-G.								
29-31+2	302	Schaktn. av dyjord m.röt.	250	0.90	225	-				
		" " grus ö sten	200	2:-	400	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			65	-				
30+72		Ersättn. för försv. överk.			50	-	740	-		
31+2 -33+27	225	Schaktn. av dyjord m.röt.	90	0:90	81	-				
		" " grus ö sten	200	2:00	400	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			49	-				
31+75		Ersättn. för försv. överk.			100	-	630	-	1370	-
		Sträckan G-H.								
33+27-37	373	Schaktn.av dyjord m.röt.	300	0.90	270	-				
		" " grus ö sten	270	2:-	540	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			80	-				
35+50		Ersättn. för försv. överk.			50	-			940	-
		Sträckan E-O.								
62-64+90	290	Schaktn. av dyjord m.röt.	290	0:90	261	-				
		" " grus ö sten	20	2:-	40	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			29	-			330	-
		Sträckan P-Q.								
52-55+91	391	Schaktn. av dyjord m.röt.	320	0:90	288	-				
		" " grus ö sten	420	2:50	1050	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			132	-				
		Överföres			1470	-			14110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					1470	-			14110	-
53^{+80}		Ersättn. för försv. överk.			100	-			1570	-
		Sträckan G-J-K								
		Täckt ledning:								
$38 - 39^{+54}$	154	20 cm. tegelrör st.	540	0:56	302	40				
		Fraktkostnad			52	-				
		Grävn.läggn. o återfylln.m.	154	1:10	169	40				
		För oförutsedda fall,m.m.			16	20				
38		Öga			20	-				
39^{+54}		Brunn,typ A_{II},			80	-	640	-		
$39^{+54}-41^{+85}$	231	15 cm. tegelrör st.	810	0:365	295	65				
		Fraktkostnad			45	-				
		Grävn.läggn.ō återfylln.m.	231	1:10	254	10				
		För oförutsedda fall,m.m.			25	25				
40^{+50}		Brunn typ A_{I_1},			70	-				
41^{+85}		" " A_{I_1},			70	-	760	-		
		Sträckan J-N.								
$48^{-}-50^{+42}$	242	15 cm. tegelrör st.	700	0:365	255	50				
		10 " " "	150	0:22	33	-				
		Fraktkostnad			46	-				
		Grävn.läggn.ō återfylln.m.	242	0:90	217	80				
		För oförutsedda fall,m.m.			27	70				
50		Brunn, typ A_{I_1},			70	-				
50^{+42}		" " A_{I_1},			70	-	720	-	2120	-
					(Företag nr 1) Summa kronor				17800	-
		Företag nr 2.								
		Sträckan L-L_1-M.								
$42^{+50}-44^{+80}$	230	15 cm. tegelrör st.	805	0:365	293	82				
		Fraktkostnad			45	-				
		Överföres			338	82				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	S u m m a Kr.	S u m m a öre
1	2	3	4	5.	6		7		8	
		överfört			338	82				
		Grävn.läggn.ö återfylln.m.	230	1:10	253	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			28	18				
42^{+50}		Brunn, typ A_{I_1},			70	-				
43^{+50}		" " A_{I_1},			70	-				
44^{+80}		Öga			20	-	780	-		
44^{+80}-46^{+38}	158	Schaktn. av dyjord m.röt.	120	0:90	108	-				
		" " grus ö sten	75	2:-	150	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			22	-	280	-	1060	-
					(Företag nr 2) Summa kronor				1060	-
		Företag nr 3.								
		Sträckan R-S.								
		Täckt ledning:								
57 - 58^{+25}	125	12½ cm. tegelrör st.	440	0:285	125	40				
		Fraktkostnad			21	-				
		Grävn.läggn.ö återfylln.m.	125	0:90	112	50				
		För oförutsedda fall,m.m.			16	10				
		Plankrust för rören			25	-				
57		Brunn, typ A_{I_1},			70	-				
57^{+50}		Sil			10	-				
58^{+25}		Öga			10	-	390	-		
58^{+25}-61^{+23}	298	Schaktn. av dyjord	70	0:90	63	-				
		" " grus ö sten	70	2:-	140	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			17	-	220	-	610	-
					(Företag nr 3) Summa kronor				610	-
		SAMMANDRAG								
		Företag nr 1,							17800	-
		" " 2,							1060	-
		" " 3,							610	-
		Överföres			Summa kronor				19470	-


Torsered den 17 dec. 1941.

A I 1

Ritning.

för brunn vid 40^{+50}, 41^{+85}, 42^{+50}, 43^{+50}, 50 (50+42) och 57.


Skala 1/25



Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)		13:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st. 230 à	100:-/1000	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)		11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. 1 3/4 à	8:80	15:40
Grusfyllning		5:25
För oförutsedda fall m.m.		2:85
	Summa kronor	70:-

Skala.




A II

Ritning

för brunn vid 39+54.


Skala 1/25




Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	13:00
Tegel incl. frakt (14 skift) st. 190 à 100:-/1000	19:00
2 ringar inv. diam. 0,60 (incl. frakt)	22:00
Grävning, läggning m.m. dagsv. $1\frac{3}{4}$ à 8:80	15:40
Grusfyllning	6:00
För oförutsedda fall m.m.	4.60
Summa kronor	80:00

Skala.



Bilaga 6.


Graderingskurva
100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Djup 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

BESKRIVNINGS -OCH VÄRDERINGSLÄNGD

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hillareds socken		FÖRETAG NR 1.			
Hinnared	1^{1}	*D*	1/8		EMIL ANDERSSON
				1	betesmark, torvj./grus
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
					Summa
Torsered	1^{5},1^{6}, 1^{7},1^{8}	*A*	5/8		DAVID WILLIAMSSON
				5	betesmark, torvj./grus
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" djup torvj./ grus
				12	odlingsmark, torvj./grus
				13	" , djupt torvjord
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" 0.60 " "
					överförs

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	13	förbättras	ej							
						0	14	"	"							
						0	36	"	"							
						0	04.5									
						0	67.5									
				0												
				0	19.5			60	11	70	~~300~~ 180	35	10	120	23	40
				0	26.5			60	15	90	~~300~~ 180	47	70	120	31	80
				0	04.5			60	2	70	~~300~~ 270	12	15	210	9	45
				0	13.5			60	8	10	~~300~~ 180	24	30	120	16	20
				0	27			80	21	60	~~400~~ 200	54	-	120	32	40
				0	14			80	11	20	~~400~~ 320	44	80	240	33	60
				0	62			80	49	60	~~400~~ 200	124	-	120	74	40
		0	05					720	36	-	800	40	-	80	4	00
		0	19					400	76	-	~~800~~ 790	150	10	390	74	10
		0	42					100	42	-	~~800~~ 280	117	60	180	75	60
		0	40					100	40	-	~~800~~ 280	112	-	180	72	-
		0	29.5					400	118	-	~~800~~ 790	233	05	390	115	05
		0	15.5					720	111	60	800	124	-	80	12	40
		0	38					100	38	-	~~800~~ 280	106	40	180	68	40
		0	09					200	18	-	~~800~~ 720	64	80	520	46	80
		0	31					100	31	-	~~800~~ 280	86	80	180	55	80
		2	29	1	67				631	40		1376	80		745	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				21	betesmark, torvj./grus
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				49	" " "
				50	" " "
				51	" " "
				52	odlingsmark, " "
				53	" 1 djup torvj.
				54	" " "
				55	" torvj./grus
				56	" " "
				57	äng, djup torvjord
				58	åker, mulljord på lerig grusj.
				59	äng, torvj./grus
				60	åker, " "
				61	äng, djup torvjord
				62	åker, " "
				63	" , mulljord på lerig grusj.
				64	" , mylla " " "
				65	" , " " " "
				66	" , mulljord på lerig grusj.
				67	" , djup torvjord
				68	äng, " "
				69	" " "
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	29	1	67				631	40		1376	80		745	40
				0	32			100	32	-	910 ~~600~~	67	20	110	35	20
				0	08.5			480	40	80	600	51	-	120	10	20
				0	09			300	27	÷	595 ~~600~~	53	55	295	26	55
				0	39			100	39	-	300 ~~600~~	117	-	200	78	-
				0	34			210	71	40	570 ~~600~~	183	60	330	112	20
				0	14			240	33	60	570 ~~600~~	79	80	330	46	20
				0	02			360	7	20	595 ~~600~~	11	90	235	4	70
		0	10					480	48	-	790 ~~800~~	79	-	310	31	-
		0	78					100	78	-	500 ~~1000~~	390	-	400	312	-
		0	48					100	48	-	480 ~~800~~	230	40	380	182	40
		0	15					400	60	-	800	120	÷	400	60	-
		0	16					100	16	-	900 ~~1000~~	144	-	800	128	-
		1	20					100	120	-	960 ~~1200~~	1152	-	860	1032	-
0	35							640	224	-	1600	560	-	960	336	-
		0	04					480	19	20	1200	48	-	720	28	80
0	06.5							320	20	80	1570 ~~1600~~	102	05	1250	81	25
		0	10.5					100	10	50	960 ~~1200~~	100	80	860	90	30
0	29.5							320	94	40	1440 ~~1600~~	424	80	1120	330	40
0	10							560	56	-	1600	160	-	1040	104	-
0	03							1440	43	20	1600	48	-	160	4	80
0	10							1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
0	38.5							320	123	20	1600	616	-	1280	492	80
0	26							320	83	20	1600	416	-	1280	332	80
		0	19					100	19	-	960 ~~1200~~	182	40	960	163	40
		0	26					100	26	-	1140 ~~1200~~	296	40	1040	270	40
1	58.5	8	75.5	3	32				2099	90		7170	70		5070	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				70	åker, djup torvjord
				71	" 1 mulljord på lerig grusj.
				72	" , mylla på lerig grusj.
				73	" , mulljord på lerig grusj.
				74	" " " " "
				75	odlingsmark," " " "
				76	" " " " "
				77	åker, mylla på lerig grusj.
				78	" , mullj. " " "
				79	" , djup torvjord
				80	äng, " "
				81	" " "
				82	åker, " "
				83	" , mullj. på lerig grusj.
				84	" , mylla " " "
				85	" , djup torvjord
				86	äng, " "
				87	" , " "
				88	åker, " "
				89	äng, " "
				90	" , " "
				91	" , " "
				92	betesmark," "
				93	äng, " "
				94	åker, " "

överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	58.5	5	75.5	3	32				2099	90		7170	70		5070	80
0	25							320	80	-	1585 ~~1600~~	396	25	1265	316	25
0	25							320	80	-	1600	400	-	1280	320	-
0	10							960	96	-	1600	160	-	640	64	-
0	17.5							400	70	-	1600	280	-	1200	210	-
0	13.5							560	75	60	1600	216	-	1040	140	40
		0	02					210	4	20	600	12	-	390	7	80
		0	01.5					210	3	15	600	9	-	390	5	85
0	24							960	230	40	1600	384	-	640	153	60
0	75							640	480	-	1600	1200	-	960	720	-
0	35							320	112	-	1570 ~~1600~~	549	50	1250	437	50
		0	28					100	28	-	800 ~~1000~~	224	-	700	196	-
		0	17					100	17	-	800 ~~1000~~	136	-	700	119	-
0	19							320	60	80	1570 ~~1600~~	298	30	1250	237	50
0	28							640	179	20	1600	448	-	960	268	80
0	08							960	76	80	1600	128	-	640	51	20
0	07							400	28	-	1585 ~~1600~~	110	95	1185	82	95
		0	13					100	13	-	950 ~~1000~~	123	50	850	110	50
		0	14.5					100	14	50	950 ~~1000~~	137	75	850	123	25
0	09							320	28	80	1570 ~~1600~~	141	30	1250	112	50
		0	18					600	108	-	1000	180	-	400	72	00
		0	12					200	24	-	990 ~~1000~~	118	80	790	94	80
		0	11					100	11	-	900 ~~1000~~	99	-	800	88	-
				0	35			100	35	-	580 ~~600~~	203	-	480	168	-
		0	21					100	21	-	640 ~~800~~	134	40	540	113	40
1	00							320	320	-	1570 ~~1600~~	1570	-	1250	1250	-
5	54.5	7	13.5	3	67				4296	35		14830	45		10534	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överföres
				95	åker, mulljord på lerig grusjord
				96	odlingsmark," " " "
				97	åker, " " " "
				98	" " " " "
				99	betesmark, " " " "
				100	åker, " " " "
				101	", mylla " " "
				102	" , djup mulljord på lerig grusj.
				103	" , mulljord på lerig grusj.
				104	betesmark, " " " "
				108	åker, " " " "
				129	" , djup torvjord
				130	" , mulljord på lerig grusj.
				131	äng, " " " "
				132	" , " " " "
				133	åker, mylla " " "
				134	äng, " " " "
				135	" , " " " "
				136	åker, " " " "
				137	" , mulljord " " "
				138	" , " " " "
				139	" , " " " "
				140	" , mylla " " "
				141	" , " " " "
					överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	54.5	7	13.5	3	67				4296	35		14830	45		10534	10
0	63							800	504	-	1600	1008	-	800	504	-
		0	13					540	70	20	600	78	-	60	7	80
0	07							320	22	40	1600	112	-	1280	89	60
0	23							320	73	60	1600	368	-	1280	294	40
				0	09			80	7	20	400	36	-	320	28	80
0	44							240	105	60	1200	528	-	960	422	40
0	04							300	12	-	1200	48	-	900	36	-
0	35							240	84	-	1200	420	-	960	336	-
0	15							1080	162	-	1200	180	-	120	18	-
				0	07.5			200	15	-	400	30	-	200	15	-
0	39							800	312	-	1600	624	-	800	312	-
0	11							320	35	20	1600	176	-	1280	140	80
0	12.5							320	40	-	1600	200	-	1280	160	-
		0	07					150	10	50	600	42	-	450	31	50
		0	17.5					200	35	-	1000	175	-	800	140	-
0	11.5							800	92	-	1600	184	-	800	92	-
		0	14					480	67	20	800	112	-	320	44	80
		0	03					510	15	30	600	18	-	90	2	70
0	35							1585	554	75	1600	560	-	15	5	25
0	40							1120	448	-	1600	640	-	480	192	-
0	07							1440	100	80	1600	112	-	160	11	20
0	29							1280	371	20	1600	464	-	320	92	80
0	29							1585	459	65	1600	464	-	15	4	35
0	32.5							1585	515	12	1600	520	-	15	4	88
9	92	7	68.	3	57				8409	07		21929	45		13520	38

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
–	–		–	142	åker, mulljord på lerig grusjord
–				143	" , mylla " " "
–				144	" , mulljord " " "
–				145	" , " " " "
–				146	" , djup torvjord
–				147	" , " "
–			–	148	" , mulljord på lerig grusj.
–	–		–	149	" , " " " "
–	–		–	150	" , " " " "
–	–		–	151	" , " " " "
–	–		–	152	" , " " " "
–				153	" , " " " "
–	–			154	" , " " " "
–				155	" , " " " "
–	–			156	" , " " " "
–	–		–	157	" , " " " "
–				158	" , " " " "
–				159	" , " " " "
–				160	" , " " " "
–	–			161	" , " " " "
–				162	" , " " " "
–				163	" , mylla " " "
–				164	" , mulljord " " "
–				165	" , " " " "
–				166	" , " " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	92	7	68.	3	57				8409	07		21929	45		13520	38
0	18							1440	259	20	1600	288	-	160	28	80
0	05.5							1570	86	35	1600	88	-	30	1	65
0	36							1200	432	-	1600	576	-	400	144	-
0	41							400	164	-	1600	656	-	1200	492	-
0	18							660	118	80	1200	216	-	540	97	20
0	31.5							480	151	20	1200	378	-	720	226	80
0	04							320	12	80	1600	64	-	1280	51	20
0	12.5							320	40	-	1600	200	-	1280	160	-
0	35							1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
0	22							1585	348	70	1600	352	-	15	3	30
0	09							1520	136	80	1600	144	-	80	7	20
0	17.5							1550	271	25	1600	280	-	50	8	75
0	26.5							1585	420	03	1600	424	-	15	3	97
0	98							960	940	80	1600	1568	-	640	627	20
0	68							1120	761	60	1600	1088	-	480	326	40
0	13							320	41	60	1600	208	-	1280	166	40
0	23							800	184	-	1600	368	-	800	184	-
0	33.5							1360	455	60	1600	536	-	240	80	40
0	25.5							1570	400	35	1600	408	-	30	7	65
0	05							1360	68	-	1600	80	-	240	12	-
0	60							960	576	-	1600	960	-	640	384	-
0	19.5							1585	309	08	1600	312	-	15	2	92
0	34							1360	462	40	1600	544	-	240	81	60
0	86							960	825	60	1600	1376	-	640	550	40
0	91.5							1120	1024	80	1600	1464	-	480	439	20
18	25.5	7	68.	3	57				17292	03		35067	45		17775	42

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rude soldattorp	1^{1}	B	1ght		GUNNAR JOHANSSON
–				25	odlingsmark, djup torvjord
–				26	åker, mulljord på grus
–				27	" , " " "
–			–	28	" , " " "
–				29	" , " " "
–				30	" , djup torvjord på grus
–				31	" , " " " "
–			–	32	" , " " " "
–			–	33	" , " " " "
–				34	" , " " " "
–				35	" , " " " "
–				36	odlingsmark, " " " "
–				37	" " " " "
–				38	" " " " "
–				39	åker, " " " "
–				40	" , " " " "
–	–		–	41	" , mulljord på grus
–	–		–	42	" , " " "
–				43	" , " " "
–				44	" , " " "
–			–	45	" , " " "
–				46	" , " " "
–				47	odlingsmark, " " "
–				48	åker, " " "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	13					100	13	-	300 ~~600~~	39	-	200	26	-
0	04.5							280	12	60	1120 ~~1400~~	50	40	840	37	80
0	05							280	14	-	1120 ~~1400~~	56	-	840	42	-
0	03							280	8	40	840 ~~1400~~	25	20	560	16	80
0	03.5							280	9	80	840 ~~1400~~	29	40	560	19	60
0	05							280	14	-	700 ~~1400~~	35	-	420	21	-
0	06							280	16	80	700 ~~1400~~	42	-	420	25	20
0	04.5							280	12	60	700 ~~1400~~	31	50	420	18	90
0	02							280	5	60	840 ~~1400~~	16	80	560	11	20
0	04.5							280	12	60	840 ~~1400~~	37	80	560	25	20
0	07							280	19	60	700 ~~1400~~	49	-	420	29	40
		0	05					100	5	-	240 ~~600~~	12	-	140	7	-
		0	75					100	75	-	210 ~~600~~	157	50	110	82	50
		0	06					100	6	-	300 ~~600~~	18	-	200	12	-
0	05							490	24	50	1330 ~~1400~~	66	50	840	42	-
0	05							490	24	50	1330 ~~1400~~	66	50	840	42	-
0	03							770	23	10	1370 ~~1400~~	41	10	600	18	-
0	04							560	22	40	1370 ~~1400~~	54	80	810	32	40
0	04							350	14	-	1260 ~~1400~~	50	40	910	36	40
0	02.5							350	8	75	1260 ~~1400~~	31	50	910	22	75
0	02.5							350	8	75	1260 ~~1400~~	31	50	910	22	75
0	02.5							350	8	75	1260 ~~1400~~	31	50	910	22	75
		0	10					100	10	-	640 ~~800~~	64	-	540	54	-
0	15.5							560	86	80	1370 ~~1400~~	212	35	810	125	55
0	89	1	09						456	55		1249	75		793	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bränngärde	1[3]	C	13/200		EJNAR LINDÉN
				105	odlingsmark, mullj.på lerig grus
				106	åker, " " " "
				107	" , " " " "
				108	" , " " " "
				109	" , " " " "
				110	" , " " " "
				111	" , " " " "
				112	" , " " " "
				113	" , " " " "
				114	" , " " " "
				115	" , " " " "
				116	" , " " " "
				117	" , " " " "
				118	" , " " " "
				119	" , " " " "
				120	" , " " " "
				121	" , " " " "
				122	" , " " " "
				123	" , " " " "
				124	" , " " " "
				125	" , " " " "
				126	" , " " " "
				127	odlingsmark, " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	01.5					480	7	20	600	9	-	120	1	80
0	03.5							1385	48	47	1400	49	-	15	0	53
0	03.5							1385	48	47	1400	49	-	15	0	53
0	04							1385	55	40	1400	56	-	15	0	60
0	03.5							1385	48	47	1400	49	-	15	0	53
0	03							1385	41	55	1400	42	-	15	0	45
0	03							1385	41	55	1400	42	-	15	0	45
0	05							1385	69	25	1400	70	-	15	0	75
0	03							1385	41	55	1400	42	-	15	0	45
0	01.5							1385	20	78	1400	21	-	15	0	22
0	04							1120	44	80	1400	56	-	280	11	20
0	08							1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
0	04							1120	44	80	1400	56	-	280	11	20
0	04							1120	44	80	1400	56	-	280	11	20
0	03.5							1120	39	20	1400	49	-	280	9	90
0	02							1120	22	40	1400	28	-	280	5	60
0	02.5							560	14	-	1400	35	-	840	21	-
0	05.5							560	30	80	1400	77	-	840	46	20
0	06							560	33	60	1400	84	-	840	50	40
0	04.5							630	28	35	1400	63	-	770	34	65
0	12							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
0	15							490	73	50	1400	210	-	910	136	50
		0	02					590	11	80	600	12	-	10	0	20
1	01	0	03.5						1017	94		1435	-		417	06

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			SAMMANDRAG AV FÖRETAG NR 1.		
Hinnared	1^{1}	D	1/8	1-4	Emil Andersson
Torsered	1^{5-8}	A	5/8	5-24 49-104 128-166	David Williamsson
Rude soldattorp	1^{1}	B	1ght	25-48	Hunnar Johansson
Bränngärde	1^{3}	C	13/200	105-127	Einar Lindén
					Summa
			FÖRETAG NR 2.		
Torsered	1^{5-8}	A	5/8		DAVID WILLIAMSSON
				167	åker, mulljord på lerigt grus
				168	" , " " " "
				169	" , " " " "
					Summa
			FÖRETAG NR 3.		
Torsered	1^{5-8}	A	5/8		DAVID WILLIAMSSON
				172	åker, djup torvj.
				173	" , " "
				174	betesmark, torvjord på grus
				175	" , " " "
					Summa
			TOTALSAMMANDRAG		
			Företag nr 1,		
			" " 2,		
			" " 3,		
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	67.5									
18	25.5	7	68	3	57				17292	03		35067	45		17775	42
0	89	1	09						456	55		1249	75		793	20
1	01	0	03.5						1017	94		1435	-		417	06
20	15.5	8	80.5	3	57	0	67.5		18766	52		37752	20		18985	68
1	33							960	1276	80	1600	2128	-	640	851	20
0	60							960	576	-	1600	960	-	640	384	-
0	06							1585	95	10	1600	96	-	16	0	90
1	99								1947	90		3184	-		1236	10
0	45							300	135	-	1200	432	-	660	297	-
0	53							300	159	-	1200	508	80	660	349	80
				0	33			150	49	50	300	99	-	150	49	50
				0	31			150	46	50	300	93	-	150	46	50
0	98			0	64				390	-		1132	80		742	80
20	15.5	8	80.5	3	57	0	67.5		18766	52		37752	20		18985	68
1	99								1947	90		3184	-		1236	10
0	98			0	64				390	-		1132	80		742	80
23	12.5	8	80.5	4	21	0	67.5		21104	42		42069	-		20964	58

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
		Impedimenter			
				176	väg
				177	å
				178	väg
				179	å
				180	väg
				181	"
				182	tjärn
				183	"
				184	å
				185	väg
				186	"
				187	tjärn
				188	väg
				189	"
				190	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	19									
						0	38									
						0	03									
						0	19									
						0	02									
						0	01									
						0	67									
						0	85									
						0	22									
						0	07.5									
						0	05.5									
						2	97									
						0	02									
						0	17									
						0	09									
						5	93									

Torsered den 17 december 1941.

Inspektor Berger

Georg Pierrepont / Ivan Forsbrings

Bilaga 8.

U T R E D N I N G

angående kostnadernas fördelning enligti7 kap. 24 § vattenlagen givna föreskr ifter för jämkning.

De förberedande beräkningarna i vad rör företag nr 1 framgå av följande uppställning.

Avdelning	Ägofigurer nr.	Båtnad kr.	Särsk. torrl. kostn. kr.	Relativ särsk. torrl. kostn.
AB,CDE	5-64,129-131,	4904:90	10860:-	2.214
EF	77-96	4910:80	610:-	0.146
DG	128,132-140,	897:10	1370:-	1.527
GH	141-150,	1374:53	940:-	0.683
GJ	151-154,	23:22	640:-	27.562
JK	163-166,	1074:12	760:-	0.707
JN	155-162,	1788:05	720:-	0.402
EO	65-76,	2355:70	330:-	0.140
PQ	97-127,	1659:26	1570:-	0.947
	Summa	18985:68	17800:-	

Jämkningen synes nu böra ske på följande sätt.

Avdelningarna DG,GH,GJK och JN synes,såsom av profilritningarna framgår,för torrläggning av till desamma hörande mark icke erfordra upptagandet av avloppet nedanför punkten D. Nu ifrågavarande avdelningar synas på denna grund behandlas för sig utan samband med övriga i företag nr 1 ingående avdelningar. Vad då först angår jämkningen mellan ifrågavarande avdelningar framgår av ovanstående uppställning att avdelningen GJ (rel. kostnad 27.562) har större sådan än båda ovanför liggande avdelningarna JK och JN. Genom sammanslagning med båda dessa sistnämnda avdelningar erhålles avdelningen

GJK,JN med relativa kostnaden 0.734. Ovanför avdelningen DG (rel. kostnad 1,527) finnas nu avdelningarna GJK,JN med rel. kostnaden 0,734 samt avdelningen GH med rel. kostnaden 0,683. Genom sammanslagning av avdelningen DG med den avdelning i punkten G som har den lägsta relativa kostnaden eller avdelningen GH erhålles avdelningen DGH med relativa kostnaden 1,016. Genom ytterligare sammanslagning med avdelningen GJK,JN till avdelningen DGH,GJK,JN, d.v.s. sammanslagning av samtliga avdelningarna, erhåller avdelningen DG sin relativa kostnad 1,527 minskad till 0,859, som blir den för denna/sammanslagna avdelningen gällande.

Beträffande övriga i företaget ingående avdelningar befinnes att avdelningen AB,CDE (rel. kostnad 2.214) i punkten E sammanstöter med avdelningarna DF och DO, vilka båda hava lägre relativa kostnad än den förstnämnda. Genom sammanslagning med båda dessa avdelningar erhålles avdelningen AB,CDEF,EO med relativa kostnaden 0,969. Då den återstående avdelningen PQ (rel. kostnad 0,947) har lägre rel. kostnad än den sist genom sammanslagning erhållna skall ytterligare sammanslagning ske till avdelningen AB,CDEF,EO,PQ, vilken därvid erhåller relativa kostnaden 0,956.

Jämkningen har sålunda givit vid handen att samfälligheten till företag nr 1 skall uppdelas i avdelningen AB,CDEF,EO,PQ med rel. kostnaden 0,956 samt avdelningen DGH,GJK,JN med relativa kostnaden 0,859.

Inom samfälligheterna till företagen nr 2 och 3 synes anledning till desammas uppdelande i avdelningar icke förefinnas.

Torsered den 17 december 1941.

Bilaga 9.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			HILLAREDS SOCKEN				
			Företag nr 1.				
			Torsered				
5/8	1^{5-8}	A	David Williamsson	sök.	5-24 49-104 129-131	5438:05	18056:45
			" "		128 132-166	11853:98	17011:-
			Rude soldattorp				
lght	1^{1}	B	Gunnar Johansson		25-48	456:55	1249:75
			Bränngärde				
13/200	1^{3}	C	Ejnar Lindén		105-127	1017:94	1435:-
					Summa	18766:52	37752:20
			Företag nr 2.				
			Torsered				
5/8	1^{5-8}	A	David Williamsson	sök.	167-169	1947:90	3184:-
					Summa	1947:90	3184:-
			Företag nr 3.				
			Torsered				
5/8	1^{5-8}	A	David Williamsson	sök.	172-175	390:-	1132:-
					Summa	390:-	1132:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	AB, CDEF, EO, PQ	DGH, GJK, JN				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12618:40	12199:88								
5157:02		4430:-				16629:88	93.426	766:86	85.413
393:20	766:89					766:89	4.308	35:37	3.939
417:06	403:23					403:23	2.266	18:59	2.071
18985:68	13370:-	4430:-				17800:-	100.000	820:82	91.423
1236:10						1060:-	100.000	48:88	5.444
1236:10						1060:-	100.000	48:88	5.444
742:80						610:-	100.000	28:13	3.133
742:80						610:-	100.000	28:13	3.133

Torsered den 17 december 1941.

Georg Petersson, Ivar Forsberg

Bilaga 10.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Torsered i Hillareds socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdenas läge och beskaffenhet m.m.

Ifrågavarande syneförrättning innefattar tre av varandra inbördes oberoende dikningssamfälligheter, varigenom detta utlåtande avser tre skilda företag handlagda med gemensamma handlingar och ritningar.

Samtliga företagen äro belägna omkring 4,7 kilometer nord till ost om Hillareds kyrka inom Ätrans vattenområde nr 103.

Företagen, vilka skola benämnas TORSEREDS DIKNINGSFÖRETAG NR 1-3 AV ÅR 1941, äro samtliga av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Med de beteckningar, som å de upprättade förslagsritningarna givits ingående diken, innefattar företag nr 1 utförandet av sträckorna A-B-C-D-E-F, E-O, P-Q, D-G, G-J-N och J-K, företag nr 2 utförandet av sträckan L-M samt företag nr 3 utförandet av sträckan R-S.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 14 november 1941, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företagen beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över de till företagen hörande avdikningsområdena har plankar-

ta upprättats i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, mad, äng och betesmark med grön färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

De till utförande föreslagna avloppen betecknas till sitt läge å plankartan, öppna diken medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckta ledningar medelst heldragna, grövre röda linjer.

Över avloppens sträckningar hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markslag, de nuvarande avloppens sektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

För de till täckta ledningarna hörande brunnar, silar och ögon hava typritningar blivit upprättade.

Mom. 5. Företagens omfattning m.m.

Det område, som inom varje företag och genom detsammas utförande ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För att kunna till medt ändamålsenligt djup avdika de inom begränsningskurvorna belägna, sökanden tillhöriga markerna, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden, sättning och annat som ansetts kunna härvid inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

För de i företagen ingående till utförande såsom täckta ledningar föreslagna avloppen hava för desammas beräknande bestämmande vattensamlingsområden blivit å profilritningarna angivna. De vattenmängder som vid hög-

vattenföring skola genom desamma avbördas hava beräknats efter en avrinning vid högvatten av 1,2 sekl/har. Med de bottenlutningar, som föreslagits för de täckta ledningarna hava föreslagna rördimensioner beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

I fråga om de till utförande såsom öppna diken föreslagna avloppen har avrinningen vid högvattenföring beräknats till 1,0 sekl/har och vid medelvattenföring under vegetationsperioden till 0.1 sekl/har. Vi de bottenlutningar, bottenbredder och släntlutningar som enligt förslaget givits de öppna avloppen, hava efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup vid högvattenföring samt vid medelvattenföring beräknats enligt följande uppställning.

sträcka	Q_{max} m³/sek.	$Q_{med.}$ m³/sek.	Bottenbr. meter	Bottenlutning.	Slänt, lutn.	t_{max} m.	t_{med} m.
$5 - 18^{+93}$	2,1	0,21	2,00	0.3:1000	1:1.25	1,25	0.35
$21 - 24^{+36}$	2,0	0,20	3,00	0,2:1000	1:1.0	1,20	0,35
$24^{+36} - 25^{+64}$	0,44	0,044	0,50	0,5:1000	1:1,0	0,90	0,30
$25^{+64} - 27^{+50}$	0,31	0,031	0,30	0,5:1000	1:1,0		0,30

Beräkningarna hava verkställts med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp och koefficienten n = 0,030. För de sträckor vid vilka med hänsyn till vattensamlingsområdets obetydliga omfattning beräkning av dimensionerna icke verkställts hava desamma föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 4 .

Mom. 7. Broar.

I samband med utförandet av företag nr 1 och på detsammas bekostnad skall omläggning ske av nu befintliga broar å enskilda

väg vid punkterna 14^{+56} å sträckan A-B ~~och punkten 53^{+80} å sträckan P-Q~~ i enlighet med härför upprättade ritningar. Den vid punkten 14^{+80} å sträckan A-B befintliga gamla stenbron, som icke användes för överfart skall borttagas och i densamma ingående sten användas vid ombyggnad av bron vid punkten 14^{+56}. Kostnaderna för den i företaget ingående bron, som skola på detsammas bekostnad omläggas hava beräknats med hänsyn till tillgången på härför erforderlig sten.

För de övriga av företag nr 1 berörda broar, som genom företagets utförande komma att borttagas skall ersättning för försvårad överkörsel utgå, varom nedan i mom. 8 stadgas.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för jord, som åtgår för de öppna avloppens utvidgande eller för jordupplag utefter desamma, har icke under förrättningen påyrkats och finna synemännen lämpligt bestämma att ersättningar härför icke skola av företagen utgivas.

För försvårad överkörsel genom utförandet av företag nr 1 skall ersättning av företaget utgivas med följande belopp.

för försvårad överkörsel vid punkt 25^{+64} med 100 kronor;
" " " " " 27^{+31} " 200 " ;
" " " " " 30^{+72} " 50 " ;
" " " " " 31^{+75} " 100 " ;
" " " " " 35^{+50} " 50 " ;
" " " 53^{+80} " 100 "

Ersättningar av annat slag skola icke av företagen utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor och med tillägg för utgående ersättningar beräknats till

för företag nr 1, 17.800 kronor,
" " " 2, 1060 " , samt

för företag nr 3, 610 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företagen icke träffats har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 6. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företagen. Vid bestämmande av värdet efter företagets utförande har i fråga om mark, som genom avdikningen kan förutsättas bliva föremål för större eller mindre sättning, denna blivit för varje sådan figur uppskattad. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings - och värderingslängden, bilaga 7.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid något av företagen.

För ägofigur, som efter företagets utförande icke skulle erhålla möjlighet till full torrläggning, har det blivande värdet per har i beskrivnings -och värderingslängden införts med rätt.

I fråga om kostnadernas fördelning inom företagen så skola de med företagen nr 2 och 3 förenade kostnader bestridas av sökanden ensam.

I vad rör företag nr 1 synes på grund av förekommande grenbildning av avloppen sådan uppdelning i avdelningar böra verkställas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Den utredning, som härutinnan blivit verkställd har givit vid handen att avdelningarna

AEF,EO och PQ skola sammanföras till en gemensam avdelning, vilken därigenom erhåller relativa kostnaden 0,966 under det att övriga avdelningarna JNG,JK och DGH skola sammanföras till en avdelning med relativa kostnaden 0,859. Inom varje sådan avdelning skola densammas kostnader fördelas å ingående fastigheter i proportion till å dessa belöpande andel i avdelningens båtnadsvärde. För varje fastighet beräknad andel i avdelnings kostnad har därefter utförts i gemensam kolumn i kostnadsfördelningslängden , varefter fastigheternas andel i procent av företagets kostnad blivit beräknad.

På nu anförda grunder har kostnadsfördelningslängden,blivit upprättad, bilaga 9 .

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sådan likställd, är icke skyldig att till företags kostnader tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnadens värde enligt beskrivnings - och värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, fördelas å i företagen ingående fastigheter i proportion till å desamma belöpande andel i företagens sammanlagda kostnader men skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande eller med sådan likställd har i kostnadsfördelningslängden kolumn 5 angivits med förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagens tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagens utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till arbetenas utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företagen skola, om sökanden önskar fullfölja desamma, utföras

i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättning upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1946 .

Arbetena å företag nr 1 skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Vid utförande av de i företagen ingående täckta ledningarna skall iakttagas att återfyllning av uppschaktad massa icke må ske förrän desamma blivit av lantbruksingenjör avsynade och godkända.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företagen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje delägare i företagen äger rätt att fordra att de ingående öppna dikena fullständigt rensas varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensning skall verkställas å tid då växande gröda därav tager minsta skada. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd skall inom varje företag fördelas efter de för kostnadernas fördelning gällande procenttalen. Kostnad för rensningsåtgärd, som förorsakats av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas.

För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur svarar dessas ägare.

De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola minst två gånger om året och i övrigt så ofta tarvas fullständigt rensas från nedslammad massa.

Den i företag nr 1 ingående bron skall för framtiden underhållas av den eller dem, som underhållet av de nuvarande bron åvilar.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola de med företag nr 1 förenade angelägenheter handhavas av styrelse, men föreligger icke hinder att samtliga företagen handhavas av gemensam styrelse. Det skall åvila denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen närmare sägs och därvid föra protokoll;

att, tillse att de i företagen ingående brunnarna i föreskriven ordning rensas från nedslammad massa;

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande å företag nr 1 ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall likaledes anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall

av företag nr 1 utgivas med 28:48 kronor, vilket belopp före arbetenas påbörjande å detta företag skall nedsättas hos Länsstyrelsen.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Torsered den 17 december 1941.

Gustaf Adolf Larsson

Georg Petersson Johan Forsberg

Bilaga 11.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Torsens Sämningsföretag av 1-3 avgr 1941

Hjällands *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	4.180	3,00	12	54		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4.250	6,00	25	50		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "	160	5,00	8	–		
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 21 ar st.	109	0.17	18	53		
		" har	2304	1.06	24	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 21.5 ar st.	41	0.14	5	74		
		" har	8.505	0.74	6	32		
		annan mark och impediment, medelareal 28 ar st.	38	0.14	5	32		
		" har	10.815	0.42	4	54		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0.570	5:-	2	50		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0.750	11:-	8	25		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st.			2	–	12	86
		Överföres					134	86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 86
1941		**Avvägning:**				
Sept.	8-20	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ..... dagar	5½	12,00	66 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 punkter pr har ..... har	42.745	0.50	21 37	
		avvägda punkter ..... st.	570	0.03	17 10	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	4.220	2,00	8 44	
		i annan mark ..... „		5,00		111 11
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ... st.	188	0.05	9 40	
		..... har	42.745	0.10	4 27	1367
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	190	0,04		7 60
1941		**Markvärdering:**				
Nov.	26	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... dagar	2/3	12,00	8 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4 —	
		för övriga kilometer ..... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	171	0,06	10 26	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	171	0,12	20 52	40 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	0.235		1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	5.061	3.50	17 71	19 21
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st.	4	0.12	0 48	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	68	0.25	17.—	
		..... „				
		..... „				67 48
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		..... dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.102	3,50	14 40	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	2.065	1,00	2 06	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen 4.45 m.² sektion på 1.393 „	1.393	2.22	9 09	
		5.04 „ „ „ 0.336 „	0.336	2.52	0 84	
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		..... „ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	0.982	6,00	6 —	26 30
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... cm.	127	0,03	3 81	4 81
		Överföres				393 82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				393 82
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	
		tillägg för övriga sidor st.	7	2,00	14 —	17 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.034	4,00	20 14	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „			3 93	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			19 47	46 04
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	570	0,01		5 10
		Översiktskarta, *§ 41*				
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	3	0,20	0 60	3 50
1941 nov.	26	***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* sid.	9	3,00		27 —
Dec.	17	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	3/4	12,00		9 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* „	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	½	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning „	¼	12,00	3 —	
		slamficka „	¼	12,00	3 —	
		Mats Su-Sö Sommar			6 —	18 —
		Lösen för: *Summa kronor*				534 46
		Kopia av plankartan, *§ 51*				
		1) 1:sta *regalarket* / *bladet*				
		övriga *regalark* / *blad* st.				
		2) *efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skala 1: 4000, medelareal 23 *ar ägofigurer* st.	1/68	0,07	13 16	
		har	42.74	0,14	5 98	
		Överföres			26 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	510	0,02	10 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	127,1	0,05	6 35	44 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.185	2:50	0 46	
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.015	3:-	0 04	
		nytt avlopp eller vall „	0.050	5:-	0 25	
		ändring av befinligt avlopp „	5.034	6:-	30 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 48	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	
					57 43	
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %			14 35	43 08
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ „	81	12,00	12 -	
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				129 77
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				35 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	22 8:-			196 -
		Summa kronor				233 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				534 46
		Lösen för kopior och avskrifter				129 77
		Övriga förrättningskostnader				233 60
		Summa kronor				897 83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kurs *häradsrätt.*

Torsås *den* 17 December *19* 41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Georg Persson Ivan Fransson

Kronor 897:83 *kvitteras:*

Torsås *den* 17 December *19* 41

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212



Kov. 28/1-44
Lån o. Torbr

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 17 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Torsered nr 1, Bränngårde nr 1 samt Rude soldattorp nr 1 i Hillareds socken, Älvsborgs län /Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 oktober 1942.

I tjänsten:

/Erik T:son Uggla/

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

FÖREDRAGET
DEN 18 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

216/44 — komb

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr J159
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad överlämna en skrivelse från förtroendemannen för Torsereds dikningsföretag nr 1 - 3 av år 1941 i Hillareds socken av Älvsborgs län med anhållan om ytterligare förlängning i den för företaget bestämda arbetstiden.

Planen fastställd den 28 januari 1944.
Bidrag från statens avdikningsanslag 9.880 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond 10.360 kronor.
Kontrakt antaget den 20 juli 1945.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.
Förlängning i arbetstiden medgiven den 12 november 1946 till 1 september 1948.
Förtroendeman och aktförvarare: David Williamsson,
Torsered, Hillared.

Den sökta förlängningen i arbetstiden till den 1 september 1950 tillstyrkes.

Halmstad den 7 januari 1949.

Lantbruksingenjör.

Dnr 159/49

Till Lantbruksingenjör
Axel Welin-Berger
Halmstad.

Härmed anhålles om 2 års förlängning av Torsreds Dikningsföretag N:r 1-3 av år 1941.

Anledningen till att företaget ej kunnat fullbordas är bristen på arbetskraft och material.

Torsred den 10/11 1948
David Williamson.

P. M.

D. N:r 29119, 29115, 29017

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torsereds dikn.föret. nr 1-3 av år 1941, i Hillareds skn,
ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 28/1 44

Kontrakt: 20/7 45

Fullbordas: 1/9 46 förl. beg. till 1/9 48

Statsbidrag: 9.880

Lån: 10.360

Beräkn. kostnad: 20.473:16

Verkst. utbet. d. 19/12 45

av statsbidrag: 2.500 kr.

av lån: 2.600 kr.

Utfört arbete enligt lbring. A. Welin-Berger den 24 / 10 19 46

14.033:16 kr. = c:a 68.5%.

0.68½ · 9'880 = 6'700
2'500
4'200

0.68½ · 10'360 = 7'100
2600
4'500

Ordf. i arb. styrelsen } Grobsäg Hem.äg. David W Villiamsson, Torsered, Hillared (bef.)

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 4'200 kr.

av lån 4'500 kr.

Stockholm den 12 / 11 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

2/6
44

29119

DIARIE
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1946

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 augusti 1946 angående företag benämnt

Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941

i Hillareds socken av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 28 januari 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.880 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 10.360 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 juli 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förtroendeman David Williamsson, Torsered, Hillared.

Avsyningen verkställdes av assistent Pålsson den 24 oktober 1946. Därvid befunnos följande arbeten ännu icke vara utförda.

Sträcka:	Återstående arbete:	Kostnad:
Företag nr 1.		
11+50, 17+0	Stenar	20:oo
14+56	Omläggning av bro	600:oo
21-24+36	Komplettering o. rensning	40:oo
24+36-25+64	" " "	80:oo
25+64-27+65	" " "	150:oo
28-31+2	" " "	70:oo
31+2-31+75	" " "	10:oo
31+75-33+27	Icke påbörjad	500:oo
33+27-37	" "	940:oo
62-64+oo	Komplettering o. rensning	50:oo
		2460:oo

	Överfört	2460:oo
64-64+90	Icke påbörjad	100:oo
52-55+91	Kompltering o. rensning	300:oo
38-41+85	Icke påbörjad	1400:oo
48-50+42	" "	720:oo
Företag nr 2.	" "	1060:oo
Företag nr 3:		
57-58+25	Rör samt läggning av rör, återfyllning, brunnar o. öga m.m.	350:oo
58+25-61+23	Kompletterings o. stenar	50:oo
	Kronor	6440:oo.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á-priser till omkring 13030:oo

Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 1003:16

Summa kr. 14033:16

motsvarande omkring 68,5 % av hela den vid förslagets fastställande beräknade kostnaden 20.473 kronor 16 öre.

Halmstad den 25 oktober 1946.

(Axel Welin-Berger)
Lantbruksingenjör.

1945 den 18 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941 i Hillareds socken av Älvsborgs län.

Lån 10.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 28 januari 194$\frac{4}{}$.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hillareds socken			
Torsered	5/8	$1^5, 1^6, 1^7, 1^8$	David Williamsson
Rude soldattorp	1ght	1^1	Gunnar Johansson
Brännegärde	13/200	1^3	Einar Lindén

Stockholm den 18 december 1945.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar
Albert Smith

28/144

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Torsereds dikningsföretag nr 1-3 av år 1941" i Hillareds socken av Älvsborgs län, till vilkas andelr i företagens kostnader lån sökes från statens avdiknings-lånefond.

Fastighet m.m.			Ägare
Torsered	5/8 mtl	~~1~~ ~~5-8~~ 1.5,1.6,1.7,1.8	David Williamsson
Rude soldattorp	lght	1[1]	Gunnar Johansson
Bränngärde	13/200	1[3]	Einar Lindén

Halmstad den 2 mars 1942.

Statens lantbruksingenjör.

2/6
44

På begäran intygas att Tarsereds
slöjdningsförsök 1-3 år 1941 i Hellareds socken
har påbörjats

Hellared den 11/12 1945
Erik Pettersson
Folkskollärare
i Hellared.

29557

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1945

RAPPORT

216/44 Lanb.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1951
DIARIE Nr 12380
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Torsereds dikningsföretag nr.1-3 av år 1941
(namn, socken och län)
i Hillareds socken av Älvsborgs län

~~Ordf. i styrelsen~~: Förbs. David Williamsson Torsered
Förtroendeman:
~~Ende intressent~~: Hillared.

BESLUT
DEN 25 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28 januari 1944

Ändring medgiven den Lanb. 20.7.45

Bidrag från statens avdikningsanslag 9880 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10360 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistenten Erik Johansson den 3 dec.1951, har befunnits att företaget utförts enligt fastställt förslag, varför detsamma föreslås till godkännande.

Borås den 4 dec.1951.

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

godk. Bidr. Lån
9.880 ✓ 10.360 ✓
Tillsk. enl. 6.700 ✓ 7.100 ✓
avgår 3.180 ✓ 3.260 ✓

På order
MH.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

216/44 Roule

FÖREDRAGET
DEN 6 MRS 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1951
DIARIE NR J 368
SAK Nr

över verkställd besiktning av anl

Företag: Torsereds dikningsföretag nr.1-3 1941.
(namn, socken och län)
i Hillareds socken, Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Hem.äg.David Williamsson
Förtroendeman:
Ende intressent: Torsered, Hillared

Arbetsplanen fastställd den 28 jan.1944.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.880:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10.360:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 46

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 50

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Erik Johansson den 20 nov.1950, har befunnits att kostnaden för utfört arbete motsvarar omkring 82% av den vid företagets fastställande beräknade kostnaden. Återstående arbeten, som består av täckta avlopp, beräknas bli utförda sommaren 1951.

Borås den 21 nov.1950.

David Samuelsson

lantbruksingenjör.

arb. för mk

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

216/44

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB. 1951
DIARIE Nr J 363
SAK Nr

1/9. 51 F

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Stockholm.

Undertecknad styrelse för torrläggningsföretaget "Torsereds dikningsföretag nr 1 - 3 av år 1941" i Hillareds socken av Älvsborgs län, får härmed vördsamt anhålla att tiden för arbetets fullbordande måtte förlängas till 1 sept. 1952, då arbetet ej kunnat fullbordas innevarande år på grund av brist på arbetskraft.

Torsered pr. Hillared i oktober 1950.

Daniel Williamsson