



Akt nr:

P-E1a-0857

AU\$P-E1a-0857

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åne Bosgården pr Asklanda den 16 april 1945

Axel Svensson ägare av 6 Åne Bosgården
Einar Svensson
Alex Larssons sterbhus, ägare av 1/2 6 Åne Bosgården
gen Erik Larsson enligt fullmakt

Att Axel Svensson, Einar Svensson och Alex Larssons
sterbhus gen. Erik Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Manus Bråthén Adress Gunnar Andersson
Asklanda Asklanda

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 juli 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 10724
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

P 2•0857

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.

angående

ÄNE BOSGÄRDENS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1941

i Kvinnestads socken av Älvsborgs län,
upprättade för sökande av stats-
understöd av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Statsunderstödet indräget
genom Lantbruksskyddslagen
beslut den 3 februari 1953.

2

Belägg i Länslant
Tingad Belägg

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Äne Bosgårdens
dikningsföretag av år 1941" i Kvinnestads socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Det till företaget hörande avdikningsområdet, är beläget omkring
2 kilometer öster om Kvinnestads kyrka. Å vidsittande översiktskarta,
som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 33 Borås i skalan
1:100 000, äro de av företaget berörda marker till ungefärligt läge
och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företaget har blivit upprättat vid av undertecknad
händlagd, den 18 december 1941 avslutas syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen. Denna syneförrättning har vunnit laga kraft som fram-
går av bilagda diariebevis (bil. 1.).

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppets dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen av något slag synas ej komma att av före-
taget beröras.

Arbetstid

Enligt bestämmelse i synemännens utlåtande skola de i företaget

ingående arbetena vara färdiga för avsyning före den 1 september 1946.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 5 mars 1942 med företagets delägare (bil. 2) hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Bifogad tabell (bil. 3) utvisar varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad m.m.

	<u>A r e a l</u>			<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Relativ kostnad</u>
	<u>Åker</u>	<u>annan mark</u>	<u>Summa</u>			
har	15.515	1.215	16.73	9.464:81	9473:40	1.00

Samtliga delägare i företaget äro sökande jämväl till lån från statens avdikningslånefond.

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag, bil 4.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de i företaget ingående markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett oeftergivligt villkor för ett rationellare utnyttjande av dessamma. Härtill bör tilläggas att markerna icke blott vid vanlig medelvattenföring äro besvärade av vatten utan än mer genom de då och då inträffande högvattenflödena i Änsån från ett betydande vattensamlingsområde och för vars avbördande åns nuvarande dimensioner äro alltför otillräckliga för att förebygga översvämningar.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell (bil. 3) utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal 4.740 kronor från statens avdiktningsslag och 4.730 kronor från statens avdiktningsslånefond.

Bilagor till detta betänkande:

Översiktskarta ,

Lagakraftbevis	bilaga 1,
Protokoll vid sammanträde med delägarna	" 2,
Tabell utvisande beräknade statsunderstöd	" 3,
Kostnadssammandrag	" 4,
Lösen för betänkande m.m.	" 5.

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan,- profil -och sektionsritningar.

Halmstad i mars 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

/ Stämpel 1:25/

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 18 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Äne Bosgården nr 6 i Kvinneustads socken av Älvsborgs län /Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 mars 1942.

I tjänsten

Erik T:son Uggla

(Erik T:son Uggla)

Stämpel En krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Protokoll fört vid sammanträde med
delägarna i "Äne Bosgårdens dikningsföretag
av år 1941" i Kvinnestads socken av Älvsborgs
län.

Närvarande: Alex Larssons sterbhus, Axel Svantesson, Einar
Svantesson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Larsson Einar
Svatnesson

§ 2.

Meddelade Axel Svantesson att delägarna i företaget kallats
till detta sammanträde för att besluta om vidtagande av åtgärder
för sökande av statsunderstöd till arbetenas utförande.

§ 3.

Överenskommo delägarna att till de med arbetenas utförande
förenade kostnader söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska er-
hålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i före-
tagets kostnader, nämligen

Alex Larssons sterbhus	Bosg. 6 ²
Axel Svantesson	Bosg. 6 ³
Einar Svantesson	Bosg. 6 ⁴

§ 4.

Den för företaget valde styresmannen erhöll i uppdrag
att, hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av 1
3 § omförmälda statsunderstöd;

att, å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;

att, uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade;

att, på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för arbetenas genomförande samt

att, vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjören i länet att upprätta
för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Äne Rosgården pr Asklande den 5/3 1942.

Justeras:

Erik Larsson

Einar Svantesson

Bilaga 3.TABELL

utvisande varje delägars andel i företaget

ävensom beräknade bidrag -och lånebelopp.

Socken by eller hemman	Litt å karta	Hem. mans- tal	Reg. nr.	Ägares namn	A r e a l						
					Åker		Annan mark		Summa		
					ha	ar	ha	ar	ha	ar	
<u>Kvinnestad</u>											
Äne Bosgården	Ae	1/4	6 ²	Alex Larssons sterbhus	7	875	0	770	8	655	
" "	Ab	1/8	6 ³	Axel Svantesson	3	490	0	155	3	645	
" "	Aa	1/8	6 ⁴	Einar Svantesson	4	150	0	290	4	440	
Summa					15	515	1	215	16	730	

Båtnad		K o s t n a d f ö r :						Summa kostnad		Rela- tiv kost- nad.	Bidrag i % av kost- naden.	Bidrag		Lån	
		torr- lägg- ningen		syneför- rätt- ningen		betän- kan- det									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
4691	60	4491	83	165	86	29	66	4687	35	1.00	50.0	2342	48	2342	48
1800	80	1724	11	63	66	11	39	1799	16	"	"	899	13	899	13
2981	00	2854	06	105	39	18	85	2978	30	"	"	1488	39	1488	39
9473	40	9070	00	334	91	59	90	9464	81	-	-	4730	00	4730	00

Halmstad den 13 mars 1942.

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>								
		Avdikningskostnad					9070	-		
		Syneförrättningen			334	91				
		Betänkande m.m.			59	90	394	81	9464	81
					<u>Summa kronor</u>				<u>9464</u>	<u>81</u>
		Halmstad den 13 mars 1942.								
		Axel Welin-Berger								
		<i>Arbetsplanens fastställda kostnader för frätaget beräknats till 9464 kronor 81 öre. Stockholm den 30 oktober 1944. På kungl. Lantbrukshögskolan i Uppsala Albert Svanberg</i>								
		Överföres								

för betänkande m.m. angående "Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941" i Kvinnestad socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gåsene häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Axel Welin-Berger

Axel Welin-Berger
*Forstämnde anskrifte, sid. 1-12. Lestyrkas
 H. Grönström vägnar
 Axelström Berg*

DIARIE Nr 3282
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1945

P 2*0857

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående *Fl. nr. 108*

ÄNE BOSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1941

i Kvinnestads socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 40 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Fullmakt	bilaga 1,
Ansökan och förordnande	" 2,
Kallelser	" 3-5,
Grävningstabell	" 6,
Kostnadsförslag	" 7,
Graderingskurva	" 8,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 9,
Kostnadsfördelningslängd	" 10,
Synemännens utlåtande	" 11,
Arvodesräkning	" 12.

Protokoll för rikssammanträde för
sympfistning, evl. vattenlagen angående
Soulagning av mark till Rye/Bosgården i
Krimmetas socken av Florsbogs Län.

På 1941 Den 25 november, påställdes sig under
Eckhus, Statens Lantbruksingenjör, hos Alex Lar-
son sträbbar i Rye/Bosgården, för att på grund
av Länstygelsen härvid intagna förmanade
härvid sympfistning angående Soulag-
ning av mark till Rye/Bosgården i Krimmetas
socken och hade till det denna dag genom sär-
skilda kallskär utträtt Sammanträdet till stats-
konferens.

Alex Larsson sträbbar. Rye/Bosgården 6².

Harma Larsson

Per Larsson

Lagvis --

Euth --

Fæst "

Härtha Larsson gä. Erik Larsson gä. Lulluakt, 6¹.

Auf Svantesson Rye/Bosgården 6³ & 6⁴

Eunis -- -- --

På J. H. Rörholm. Bosgården 5¹

Samt större betänande yrd män Skiftes godman
men Frans Johansson, Björnars och Kinnas
son, Kinnestad.

§1.

Uppställdes förhandlingar om angående
Soulagning om förhandling och Länstygelsen
på grund härvid meddelade förmanade,
Blaga 2.

§2

Förhållande mellan symfistningen och

skärgårna anfördes på Jerngårdens vägar.

§ 3.

Laga hinder av väggt slag med frättnings
anfördes heller på Jerngårdens vägar.

§ 4.

Redogjorde frättningsmännen för de verkstän-
de frättningsverken och framställde de hinder
öppnades rättningsverken.

§ 5.

Delägarna i Alex. Larssons Skerfve Jerngård
sagde på Jerngårdens utfrämmande att innehålla
utfrämmande av traktens ledning & sträckan över
marken 12⁺ och uppstod ^{utöver} utfrämmande från
den Berggården 6⁺.

§ 6.

J. H. Rosén Jerngård sagde intet hade att se-
ninna med Jerngård i vad som Jerngårdens och ut-
främmande av utfrämmande var hans mark.

§ 7.

För frättningsmännen Jerngård Jerngård sagde
utfrämmande av skärgårna på frättningsverken av väggt
slag med anknytning av Jerngård.

§ 8.

Di intet var att om anfördes sammanträdets
med Jerngårdens och de skärgårna komna att
meddelat verkstän vid Jerngårdens och de att
och på Jerngårdens sammanträdets komna att
i Jerngårdens verkstän skärgårna. Det upp-
stod Jerngårdens protest.

som van

Knut Eriksson

Mans Jansson Conrad Svensson

Den 18 december 1941 inställde sig underskriftnas för-
rättningsmän samt beträffande gode mannen Frans Johan-
son hos Alex Larsons stobarn i Rne Backgården samt
shiftingsordmannen Evert Olsson samman för män
i stället för Conrad Svensson, som fått vara hindrad att
infinnera sig och hade till det denna dag utträtt sammans-
krädet samt stobarnet.

Alex Larsons stobarn

Rne Backgården

Hanna Larsson

Märtha " J. H. Evert Larsson

Nstiv " "

Tugvis " "

Erik " "

Evert " "

P. J. Svantesson

" "

Einar " "

" "

J. H. Rönholm

Backgården

§ 9.

På förrettningsmannens förfrågan förklarade sig några
av sakägarna vara för att anse mest den uttill handlade
beträffande god samman och förklarade sig denna ej heller vara
för mest sig gent. mest sakägarna.

§ 10.

Residjanta förrettningsmannen för de upprättade för-
slagsritningarna och upptästa utdrag av beskrivnings-
- och värderingslängden samt förslags förslagslängden
bilagor 9 och 10.

512.

5/3.

Stoch. Dag Bonn over
Kupferstich & Zinsen

Fraus Johannis Evertsen

Fullmakt

Fullmakt för Erik Larsson att i
mina vägnar föra min talan, vid
sammanträde med styremännen, tillslagen
den 25 november 1941, rörande tilläggning
av mark till $\frac{1}{2}$ mantal Åne Bosgården
i Kvinnestads socken.

Ålbacken, Valdemarsvik den 19 november 1941
Märtha Larsson

Egenkändiga namnteckningen bevitnas

Julia Carlsson
Valdemarsvik

Greta Johansson
Valdemarsvik

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 15 pag. 183

E.D. IV 1939.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen var-
der lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns
södra del-----härmed förordnad att i laga ord-
ning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrätt-
ning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 3 augusti 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Till Länsstyrelsen i Åhus län.
Wänersborg



Undertecknade ägar till $\frac{1}{2}$ mtl. Åre
Bosgård i Skinnestads socken, för härmed
vårdsamt anhålla, att genom Länsstyrelsens
förfordnande erhålla biträde av Statens
Landsbruksingeniör, för upprättande av
plan och kostnadsberäkning för terrälläggning
av vattenskadad mark tillhörande väst,
ägar till ovannämnda hemman.

Åre Bosgård den 1 Augusti 1939,
Alex. Larsson,

ägar till $\frac{1}{4}$ mtl.

Hel Gustafsson

ägar till $\frac{1}{8}$ mtl.

Einar Gustafsson

ägar till $\frac{1}{8}$ mtl

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till 1/2 mantal Äne Bosgården i Kvinnestads socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Alex Larssons sterbh. i Äne Bosgården tisdagen den 25 november 1941 kl. 9: vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 12 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör

Egenhändig namnteckning:

Äne Bosgården	Alex Larssons sterbh:	
	Hanna Larsson	<i>Hanna Larsson</i>
	Märta "	<i>Märtha Larsson</i>
	Astrid "	<i>Astrid Larsson.</i>
	Ingrid "	<i>Ingrid Larsson.</i>
	Erik "	<i>Erik Larsson</i>
	Evert "	<i>Evert Larsson</i>
" "	Axel Svantesson	<i>Axel Svantesson</i>
" "	Einar "	<i>Einar Svantesson</i>

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till 1/2 mantal Äne Bosgården i Kvinneestads socken har av synemännen utsatts att hållas hos Alex Larssons sterbhus i Äne Bosgården torsdagen den 18 december 1941 kl. 15; vartill nedannämnda personer i egenskap att uppgivna sakägare kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 6 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig namnteckning:

Äne Bosgården	Alex Larssons sterbh.:	
	Hanna Larsson	<i>Hanna Larsson</i>
	Märta "	<i>Märta Larsson</i>
	Astrid "	<i>Astrid Larsson</i>
	Ingrid "	<i>Ingrid Larsson</i>
	Erik "	<i>Erik Larsson</i>
	Evert "	<i>Evert Larsson</i>
" "	Axel Svantesson	<i>Axel Svantesson</i>
" "	Einar Svantesson	<i>Einar Svantesson</i>
Backgården	J.H. Rödholt	<i>J.H. Rödholt</i>

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till 1/2 mantal Äne Bosgården i Kvinnestads socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos Alex Larssons sterbh. i Äne Bosgården tisdagen den 25 november 1941 kl. 9: vartill Ni i egenskap av uppgiven sakägare kallas att tillstädeskomma för utförande av Eder talan.

Halmstad den 12 november 1941.


På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Äne Bosgården J. H. Rödholm

Egenhändig namnteckning




Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A-B-C.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
9	-	0.95	4.00	5.90	1:1.0	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
8 +50	59	1.45	"	6.90	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
8 +15	35	2.00	"	8.00	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
8	15	1.65	"	8.15	1:1.25	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
7 +50	50	1.85	"	8.65	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
7	50	2.20	"	9.50	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
6 +50	50	1.90	"	8.75	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
6	50	1.90	"	8.75	"	
5 +96 (=10)	4	1.95	"	8.90	"	
5 +50	46	2.00	"	9.00	"	
5	50	2.10	"	9.25	"	
4 +50	50	2.10	"	9.25	"	
4	50	2.15	"	9.40	"	
3 +50	50	2.10	"	9.25	"	
3	50	2.25	"	9.65	"	
2 +50	50	2.00	2.00	8.15	"	
1 +95	55	2.20	"	7.50	"	
1 +50	45	2.15	"	7.40	"	
1	50	2.20	"	7.50	"	
0 +50	50	2.25	"	7.65	"	
0	50	1.65	"	6.15	"	
	900					
	Sträckan B-D-E.					
10(=5+96)	-	1.40	0.30	3.80	1:1.25	
+50	50	1.25	"	3.45	"	
överföres	50					

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B-C</u>								
0 - 1 ⁺⁹⁵	195	Schaktn. av sand m ³	160	1:30	208	-				
		" av sten m. block	40	5:-	200	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			37	-	445	-		
1 ⁺⁹⁵ - 3 ⁺²¹	126	Schaktn. av sand m ³	170	1:30	225	-				
		" av grus o sten "	240	3:-	720	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			99	-	1040	-		
3 ⁺²¹ - 4 ⁺⁵⁰	129	Schaktn. av sand m ³	320	1:30	416	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			44	-	460	-		
4 ⁺⁵⁰ - 5 ⁺⁹⁶	146	Schaktn. av sand m ³	275	1:30	357	50				
		För oförutsedda fall, m.m.			37	50				
5 ⁺⁹⁶ - 8 ⁺³²	236	Schaktn. av sand m ³	70	1:30	91	-				
		" av sand ngt grus "	360	1:40	686	-				
		" "grus o sten m. block	360	4:50	1520	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			233	-	2530	-		
8 ⁺³² - 9	68	Schaktn. av grus, sten och block	140	5:-	700	-				
		Sprängsten	8	8:-	64	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			76	-				
8 ⁺²⁹		Omlägg. av bro			1200	-	2040	-	6910	-
		<u>Sträckan B-D-E.</u>								
10 - 12 ⁺¹	201	Schaktn. av sand m ³	330	1:00	330	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			30	-	360	-		
12 ⁺¹ - 13 ⁺⁵¹	150	30 cm. lantbruksrör m.	150	3:50	525	-				
		Fraktkostnad			148	17				
		Grävn. lägg. o återfylln. m.	150	1:10	165	-				
		Överföres			838	17	360	-	6910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört			838	17	360	-	6190	-
13 ⁺⁵¹		Brunn, typ A _{I1} ,			70	-				
12 ⁺¹		Öga			25	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			16	83	950	-		
13 ⁺⁵¹ -14 ⁺⁹⁵	144	30 cm. lantbruksrör m.	144	3:50	504	-				
		Fraktkostnad			131	60				
		Grävn.lägg.n.ö återfylln.m.	144	0:90	129	60				
14 ⁺⁹⁵		Brunn, typ A _{I1} ,			70	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			14	80	850	-	2160	-
					Summa kronor				9070	-
<u>KOSTNADSFÖRSLAG FÖR OMLÄGGNING AV BRO.</u>										
		Rivning av den befintliga bron			200	-				
		Bottenshift m ³	6.0	10:-	60	-				
		Front - Sidomurar "	26.0	25:-	650	-				
		Bärbjälkar (225x250 mm) "	1.5	60:-	90	-				
		Farbana "	2.5	60:-	150	-				
		Smide o bultar m.m. kg.	40	0.40	16:-					
		För oförutsedda fall, m.m.			34	-	1200	-		
					Summa kronor		1200		-	
Äne Bosgården den 18 december 1941.										
										
Överföres										

Överföres

Ritning.
 för brunn vid 13⁺⁵¹
 och 14⁺⁹⁵.


Skala 1/25




Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	13:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st. 230 à 100:-/1000	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)	11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. 1 $\frac{3}{4}$ à 8:80	15:40
Grusfyllning	5:25
För oförutsedda fall m.m.	2:85
Summa kronor	70:-

Skala.



Graderingskurva

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Könnestad.</u>					
Äng Bosgårdar	6 ⁴	9a	1/8		Åker och Ängar Svantesson
				1	åker, sandmylla på sand
				2	- " - " - " -
				3	- " - " - " -
				4	- " - " - " -
				5	- " - " - " -
				6	- " - " - " -
				7	- " - " - " -
				8	- " - " - " -
				9	- " - " - " -
				10	- " - " - " -
				11	- " - " - " -
				12	- " - " - " -
				13	- " - " - " -
				14	- " - " - " -
				15	- " - " - " -
				16	- " - " - " -
				17	- " - " - " -
				18	- " - " - " -
				19	- " - " - " -
				20	- " - " - " -
				21	- " - " - " -
				22	- " - " - " -
				23	- " - " - " -
				24	- " - " - " -
				24a	- " - " - " -
				25	- " - " - " -
					Batesmark, - " -
					<u>Summa</u>
Äng Bosgårdar	6 ³	9b	1/8		Åker och Ängar Svantesson
				26	batesmark, sandmylla på sand
				27	åker, - " - " -
					överskrift

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11				1570	172 70	1600	176 -	30	3 30							
19				1570	298 30	1600	304 -	30	5 70							
05				1550	77 50	1600	80 -	50	2 50							
06				1200	72 -	1600	96 -	400	24 -							
10				480	48 -	1600	160 -	1120	112 -							
29				320	92 80	1600	464 -	1280	371 20							
19				400	76 -	1600	304 -	1200	228 -							
25				480	120 -	1600	400 -	1120	280 -							
13				1040	135 20	1600	208 -	560	72 80							
15				1200	180 -	1600	240 -	400	60 -							
26				1280	332 80	1600	416 -	320	83 20							
12				1570	188 70	1600	192 -	30	3 60							
09				1570	141 30	1600	144 -	30	2 70							
08				1200	96 -	1600	128 -	400	32 -							
04				720	28 80	1600	64 -	880	35 20							
48				720	345 60	1600	768 -	880	422 40							
04				1200	48 -	1600	64 -	400	16 -							
61				560	341 60	1600	976 -	1040	634 40							
15				320	48 -	1600	240 -	1280	192 -							
18				1280	230 70	1600	288 -	320	57 60							
17				1280	217 60	1600	272 -	320	54 40							
20				1280	256 -	1600	320 -	320	64 -							
07				1280	89 60	1600	112 -	320	22 40							
14				960	134 40	1600	224 -	640	89 60							
		01		280	2 80	1400	14 -	1120	11 20							
			28	840	235 20	1200	336 -	360	100 80							
4 15		01	28					4009 -			6990 -				2981 -	
					07			1150	80 50	1200	84 -	50	3 50			
13								1550	201 50	1600	208 -	50	6 50			
13					07			282 -			292 -		10 -			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				28	<i>överförs</i> åker, sandmylla på sand
				29	- - , torvmylla - -
				30	- - - - -
				31	- - - - -
				32	- - - - -
				33	- - - - -
				34	- - - - -
				35	- - - - -
				36	- - - - -
				37	- - , sandmylla - -
				38	- - - - -
				39	- - - - -
				40	- - - - -
				41	- - - - -
				42	äug - - - - -
				43	- - - - -
				44	åker - - - - -
				45	- - - - -
				46	- - - - -
				47	- - - - -
				48	- - - - -
				49	- - - - -
				50	- - - - -
				51	- - - - -
				52	- - - - -
				53	- - - - -
				54	- - - - -
				55	- - - - -
				56	- - - - -

överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	13		07						282	-		292	-		10	-
75	10							1200	120	-	1600	160	-	400	40	-
85	06							1360	81	60	1600	96	-	240	14	40
40	40							640	256	-	1600	640	-	960	384	-
70	16							1120	112	-	1600	160	-	480	48	-
97	00.5							1550	7	75	1600	8	-	50	-	25
97	04							1550	62	-	1600	64	-	50	2	-
70	06							1120	67	20	1600	96	-	480	28	80
40	13							640	83	20	1600	208	-	960	124	80
93	01.5							1490	22	35	1600	24	-	110	1	65
55	15							880	132	-	1600	240	-	720	108	-
75	57							1200	612	-	1600	816	-	400	204	-
70	18							1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
97	05							1550	77	50	1600	80	-	50	2	50
97	01							1550	15	50	1600	16	-	50	-	50
85		05						1190	59	50	1400	70	-	210	10	50
85		03						1190	35	70	1400	42	-	210	6	30
90	06							1440	86	40	1600	96	-	160	9	60
65	21							1040	218	40	1600	336	-	560	117	60
60	06							960	57	60	1600	96	-	640	38	40
30	10							320	32	-	1600	160	-	1280	128	-
75	15							1200	180	-	1600	240	-	400	60	-
97	06							1550	93	-	1600	96	-	50	3	-
85	16							880	140	80	1600	256	-	720	115	20
45	04							720	28	80	1600	64	-	880	35	20
70	04							1120	44	80	1600	64	-	480	19	20
93	21							1490	312	90	1600	336	-	110	23	10
80	05							1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
80	03							1280	38	40	1600	48	-	320	9	60
90	13							1440	187	20	1600	208	-	160	20	80
	324	08	07						3712	20		5380	-		1667	80

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överförf
				57	äker, sandmylla på sand
				58	- - - - -
				59	- - - - -
				60	äng, - - - - -
					<u>Summa</u>
Äre Borgården	6 ²	Ac	1/4		<u>Med Larssons ställe.</u>
				61	äker, torvmylla på sand
				62	- - - - -
				63	- - - sandmylla på sand
				64	- - - - -
				65	- - - - -
				66	- - - - -
				67	- - - torvmylla - - -
				68	- - - - -
				69	- - - - -
				70	- - - - -
				71	- - - - -
				72	- - - - -
				73	- - - - -
				74	- - - - -
				75	- - - - -
				76	- - - - -
				77	- - - - -
				78	- - - - -
				79	- - - - -
				80	- - - - -
				81	- - - - -
				82	- - - - -
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	3 24		08		07				3712	20		5380	00		1667	80
60	15							960	144	-	1600	240	-	640	96	-
60	04							960	38	40	1600	64	-	640	25	60
90	06							1440	86	40	1600	96	-	1600	9	60
70			00.5					840	4	20	1200	6	-	360	1	80
	3 49		08.5		07				3985	20		5786	-		1800	80
95	05							1520	76	-	1600	80	-	80	4	-
45	39							720	280	80	1600	624	-	880	343	20
45	94							720	676	80	1600	1504	-	880	827	20
75	1 04							1200	1248	-	1600	1664	-	400	416	-
35	01.5							560	8	40	1600	24	-	1040	15	60
50	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
80	56							1280	716	80	1600	896	-	320	179	20
70	18							1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
50	08							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
90	03							1440	43	20	1600	48	-	160	4	80
55	07							880	61	60	1600	112	-	720	50	40
45	19							720	136	80	1600	304	-	880	167	20
45	12							720	86	40	1600	192	-	880	105	60
99	04							1580	63	20	1600	64	-	20	-	80
90	14							1440	201	60	1600	224	-	160	22	40
60	1 15							960	1104	-	1600	1840	-	640	736	-
65	23							1040	239	20	1600	368	-	560	128	80
80	84							1280	1075	20	1600	1344	-	320	268	80
80	76							1280	972	80	1600	1216	-	320	243	20
45	22							720	158	40	1600	352	-	880	193	60
65	45							1040	468	-	1600	720	-	560	252	-
80	12							1280	153	60	1600	192	-	320	38	40
	7 73.5								8132	40		12376	-		4243	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				83	batesmark, trömmulla på sand
				84	- - - - -
				85	- - - - -
				86	äker - - - - -
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
Anne Borggården	64	Aa	1/8	1-25	Med och Elias Svantesson
	63	A/b	1/8	26-60	Baurmann - - -
	62	Ac	1/4	61-86	Med Larssons ställe
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
7 73.5									8132	40		12376	-		4243	60
				27				720	194	40	1200	324	-	480	129	60
				30				720	216	-	1200	360	-	480	144	-
				20				720	144	-	1200	240	-	480	96	-
14								1040	145	60	1600	224	-	560	78	40
7 87.5				77					8832	40		13524	-		4691	60
4 15	01			28					4009	-		6990	-		2981	-
3 49	08.5			07					3985	20		5786	-		1800	80
7 87.5				77					8832	40		13524	-		4691	60
15 51.5	09.5	1	12						16826	60		26300	-		9473	40

Ågne Borgården den 18 December 1941.
Kapten L. Sjöström
 Statens Lantbruksingenjör.

Fru Johanna Lovström
 Gårdsman

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kvinnestads socken</u>				
1/8	6 ⁴	7a	Äng Borggården Åker och Gård, Ivanterse	sök	1-25	4009.00	6990.00
1/8	6 ³	7b	- - - - - 8: Sump	sök	26-60	3985.20	5786.00
1/4	6 ²	7c	- - - - - Åker Lärssons Åker och Gård	sök	61-86	8832.40	13527.00
			<u>Summa</u>			16826.60	26300.00

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2981.00						2854.06	31.467	105.39	
1800.80						1724.11	19.009	63.00	
4691.60						4491.83	49.524	165.86	
9473.40						9070.00	100.000	334.91	
<i>För Beträffande den 18 december 1941</i> <i>Knut Eriksson</i> <i>Statens Lantbruksingenjör</i> <i>Frans Johansson</i> <i>Överintendent</i> <i>Gårdsmästare</i>									

Bilaga 11.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Äne Bosgården i Kvinnestads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 2 kilometer öster om Kvinnestads kyrka och avvattnas till Säveån, som ingår i vattenområdet nr 108 Väner-Göta älv.

Det upprättade förslaget till avdikning innefattar dels fördjupning och utvidgning av den s.k. Änskån å den mellan punkterna A,B och C betecknade sträckan av densamma och dels upptagande av det med B-D-E betecknade sidodiket.

Företaget, som skall benämnas ÄNE BOSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kapitlet vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 3 augusti 1939, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta

i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg samt äng och odlingsmark med grön färg.

Blå siffror angiva markens läge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan, öppna avlopp medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen, grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, nuvarande sektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsad inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökandena tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner m.m.

Vattensamlingsområdet uppgår i avdikningsområdets nedersta del till omkring 68 km², Härav tillföres vatten från omkring 38 har genom sidodiket B-D-E och det övriga genom Ånskån. På grund av inom vattensamlingsområdet för Ånskån verkställd reglering av Ornungasjön, varigenom intensiteten av förekommande högvattenflöden väsentligt nedsatts, synes

högvattnemängden i Änskån vid Äne kunna beräknas till omkring 6,8 m³/sek. Vattenföringen vid medelvatten under vegetationsperioden synes kunna beräknas till omkring 0.810 m³/sek. Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp och koefficienten $n=0.030$ hava vid föreslagna bottenbredd 4.0 meter och slänthlutning 1:1.0 samt bottenlutning 0,5:1000 efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup vid högvatten beräknats till omkring 1,6 meter och vid medelvattenföring omkring 0,48 meter. Med hänsyn till jordartens beskaffenhet å sträckan 3-8 av huvudavloppet i det att densamma till största del utgöres av sand, har emellertid ansetts att å denna sträcka minska slänthlutningen till 1:1,25. Å den sträcka av huvudavloppet, varefter bottenlutningen föreslagits till 2,6:1000 synes vid bottenbredd 2.0 meter och slänthlutning 1:1.25 det efter företagets utförande blivande fyllnadsdjupet vid högvatten uppgå till omkring 1,34 meter och vid medelvattenföring till omkring 0,42 meter.

Vattensamlingsområdet för sidodiket B-D-E är relativt obetydligt. Med anledning härav har särskild beräkning av dimensionerna för sträckan B-D, som föreslagits såsom öppet dike, icke ansetts erforderlig utan kunnat föreslås efter praktiskt bedömande. För sträckan D-E, som föreslagits att utföras såsom täckt ledning, uppgår vattensamlingsområdet i punkten D till omkring 38 ha. Vid föreslagna bottenlutning av 2:1000 synes rördimension motsvarande 30 centimeter tillräcklig att avbörda framrinnande vattenmängder.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsdjup m.m. hänvisas till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 6.

Mom. 7. Brobyggnad.

I samband med företagets utförande och på detsammas bekostnad

skall omläggning ske av byggsbron vid punkten 8⁺²⁹, vilken bro för närvarande är i dåligt skick. Med hänsyn till att vägen ifråga är mycket litet trafikerad och tillgången på lämplig sten för landfästen och bottenskift är god om/^{än}stenar, som finnas ~~xx~~ äro av mindre storlek, hava synemännen av kostnadsskäl funnit sig böra föreslå användandet av dylik sten. Härvid synes i första hand den i den nuvarande bron befintliga stenen kunna komma till användning. Angående bredden å öppningen i bron finna synemännen lämpligt bestämma att densamma skall utföras till minst 5,5 meter.

Den befintliga ägovägsbron vid punkten 1⁺⁹⁹, som utgöres av enkel träbro lagd över avloppet, synes efter företagets utförande kunna återläggas på sin plats.

Mom. 8. Ersättningar.

Yrkanden på ersättningar av något slag med anledning av företaget hava icke under förrättningen framställts och finna synemännen lämpligt bestämma att ersättningar av något slag icke skola av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor beräknats till sammanlagt 9.070 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 8. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördel-

ning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga 9 .

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen har samfälligheten tillfölje förekommande grenbildningar av avloppen uppdelats i avdelningarna A-B, B-C och B-E. Relativa särskilda kostnaderna hava beräknats till för avdelningen AB 3.189, för avdelningen BC 0.445 samt för avdelningen BE 0.716. Verkställd utredning har visat att avdelningen AB erhåller sin lägsta relativa kostnad genom att sammanslås med de båda övriga, varför samfälligheten i fråga om kostnadernas fördelning skall utgöra en avdelning. Inom densamma skola kostnaderna fördelas å ingående fastigheter i proportion till dessa andel i samfällighetens hela båtnadsvärde. De sålunda uträknade kostnadsandelarna hava där efter lagts till grund för beräkning av den procentuella delaktigheten i företagets kostnader. På nu angivna grunder för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 10.

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen och skola vid förrättningens avslutande av sökandena gemensamt förskjutas.

Vilka intressenter, som ansetts såsom sökande till förrättningen, hava blivit i kostnadsfördelningens kolumn 5 angivna medelst förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra

hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna syne-
männen lämpligt lämna tillstånd därtill.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökande önskar fullfölja detsamma, utföras i
noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprät-
tade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneför-
rättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga för avsyning senast
den 1 september 1946. Därest sökandena äro därom ense må hinder icke
möta för arbetenas omedelbara påbörjande.

Arbetena må utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämp-
liga personer, på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma
och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån
undvikas. De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta
fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen
skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av
lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter
anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

De i grävningstabellen, bilaga 6, lämnade föreskrifterna rörande
arbetenas utförande skola lända till noggrann efterrättelse.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de i före-
taget ingående öppna avloppen rensas varje år. Tillfälliga ras eller
andra svårare hinder för vattnets fria avlopp må dock omedelbart av-
lägsnas. Rensning bör verkställas å tid, då växande gröda därav tager
minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas å delägarna
efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensning, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Den i företaget ingående byvägsbron skall för framtiden underhållas av den eller dem, som underhållet av den nuvarande bron hittills åvilat.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företaget.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändrings sökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall

ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Äne Bosgården den 18 december 1941.

Per Eriksson, Äne

Frans Johansson Lovstads ämbets

ARVODESRÄKNING

Bilaga 12.

för laga syneförrättning angående

Åker/Östgötas länning första arår 1941
Frimstad

socken och

Florsborg

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	<i>22</i>	0,50			<i>11-</i>	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>25</i>	3,00	<i>750</i>			
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>22</i> ar	<i>77</i>	<i>0.17</i>	<i>1309</i>			
		har	<i>15.575</i>	<i>1.06</i>	<i>1645</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal <i>2</i> ar	<i>4</i>	<i>0.05</i>	<i>020</i>			
		har	<i>009.5</i>	<i>1.46</i>	<i>014</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>22</i> ar	<i>5</i>	<i>0.05</i>	<i>025</i>			
		har	<i>1.12</i>	<i>0.78</i>	<i>087</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4-</i>			
		övriga regalarck blad					<i>4250</i>	
		Överföres					<i>5350</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 50
1941		Avvägning:				
sept. 30		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
okt. 1		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har	16 73	0 50	8 37	
		avvägda punkter	189	0 03	567	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2 5	2,00	5 -	
		i annan mark		5,00		43 04
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	86	0 05	4 30	
		har	16 73	0 10	167	5 97
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	86	0,04		3 44
1941		Markvärdering:				
nov. 25		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	86	0,12	10 32	22 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0 50		1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	12 05	3 50	4 36	5 86
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0 12	0 12	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	27 05		6 75	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		6 87
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	2 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1 00	3,50	3 85	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen 9 60 m. ² sektion på			4 80	
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	34 67	0,03	1 05	2 05
		Överföres				168 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				168 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning <i>min.</i> km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "	1 245	4,00	4 98	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen <i>9.66</i> m ² sektion på <i>min.</i> "			4 80	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 07	2 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	3 -	3 00	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	3 00	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grandförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.	273	3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 73
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2	—
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
1941		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
Mr.	25	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	3 1/4	12,00		9 -
Re.	18	Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slanficka "		12,00		
		<i>Postb. för Summa</i>			3 -	9 -
		Lösen för:				251 84
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalkartblad			7 -	
		övriga regalkartblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal <i>19</i> ar ägofigurer st.	88	0 07	6 02	
		har	16 73	0 14	2 34	
		Överföres			15 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	273	0,02	5 46	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	2487	0,05	1 74	24 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall			0 75	
		nytt avlopp eller vall	0,150	5-	7 44	
		ändring av befintligt avlopp	1,205	6-	6 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00	18 06	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			4 02	13 54
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00	6 -	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,55		6 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				19 20
		Summa kronor				63 07
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				18 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				20 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				207 84
		Lösen för kopior och avskrifter				63 07
		Övriga förrättningskostnader				20 -
		Summa kronor				334 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäseme häradsrätt.

Pers Bergsjö den 18 September 19 41.

Kepstam
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Eric Stillebrant

Kronor

334 91

kvitteras:

Pers Bergsjö

den

18 December 19 41

Kepstam

B

314
144

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 3 FEB 1953
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1953
DIARIE Nr 113
SAK Nr

Undertecknade intressenter i det torrlägningsföretag
"Äne - Bosgårdens dikningsföretag av år 1941" i Kvinne-
stads socken, Älvsborgs län, till vilket den 30 oktober
1944 anvisats ett bidrag från statens avdikningsanslag
om 4730 kronor samt ett lån från statens avdikningslåne-
fond om 4730 kronor, få härmed värdsamt meddela, att vi,
på grund av den kostnadsökning som ägt rum sedan försla-
get upprättades, ej anse oss i stånd att fullborda före-
taget. Till detsamma anvisat bidrag och lån får väl där-
för indragas.

Äne - Bosgården pr. Asklanda den 9/1 - 53

adv.
Erik Larsson
Einar Lomdén
Närvarande ägare

indragas på grund av övers
den 10/1 1953

Ingen utskrift
Indragas
/sr

314/44 - komb.

FÖREDRAGET

DEN 28 FEB 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



ref

Undertecknad styrelse för torrlägningsföretaget

" Äne Bosgårdens dikningsföretag 1941" i Kvinnestads

x) (södra)

socken av Älvsborgs län^{x)} får härmed vördsamt anhålla,

att tiden för arbetets fullbordande förlänges till den

1 sept. 1950, enär företaget ej kunnat slutföras inom

föreskriven tid på grund av brist på arbetskraft.

Äne, Bosgården, Asklanda den 30 jan. 1950.

Arne Landerberg

1/50

314/44 kmub-



B. 4.730 -
L. 4.730 -

BESLUT
DEN 17 APR 1951
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungliga Lantbruksstyrelsen.

det
Undertecknade styrelse för torrlägningsföretag,
Äne Bosgårdens df. 1941 ^{as år} i Kvinnestads socken av
Älvsborgs län, till vilket den 30/10 1944 beviljats
ett bidrag från statens avdikningsanslag av 4730 kr
samt ett lån från statens avdikningslånefond av 4730 kr.,
får härmed vördsamt anhålla att tiden för arbetets
utförande måtte förlängas till den 1 sept. 1951 enär
företaget ej kunnat slutföras under år 1950 på grund
av brist på arbetskraft.

Äne Bosgården,

Asklanda den 22 jan. 1951

Axel Svanteson
intet bygt.

30/10 44

FÖRTECKNING över fastigheter inom "Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941" i Kvinnestads socken av Älvsborgs län till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

Fastighet m.m.

Ägare

Äne Bosgården	1/4 mtl . 6 ²	Alex Larssons sterbhus _v
"	" 1/8 " 6 ³	Axel Svantesson _v
"	" 1/8 " 6 ⁴	Einar Svantesson _v

Halmstad den 14 mars 1942



Statens lantbruksingenjör.

REKVISITION.

Undertecknade, samtliga delägare i det torrlägningsföretag,
benämnt Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941 i Kvinne stads socken av
..... ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
..... 4.730 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

första delen av statsbidraget måtte sändas till *Antes* *Antes*
Äne Bosgården adress *Åsklanda*
Äl. Kvinne stad 24 pr *Åsklanda*; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Äne Bosg. pr *Åsklanda* den *16 april* 1945

Antes

Einar Smedberg
Alex Larssons storbhus
gen. Erik Larsson inh. fullmakt

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gunnar Andersson

Yrke:

Yrke:

Adress:

Adress:

Niclas Backlund
Åsklanda

Åsklanda

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

REKVISITION

Undertecknade, samtliga delägare i det torrlägningsföretag,
benämnt Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941 i Kvinnestads soc-
ken av

ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag den 30 oktober 1944 anvisats, förutom
statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av

4.730 kronor, få härmed vördsamt anhålla,
att första delen av lånet måtte sändas till ^{lantes} Axel Leantesson
adress Äne Bosgården

Fel. Kvinnestad 24. pr Sklanda; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Äne Bosg. pr Sklanda den 16 April 1945

Axel Leantesson

Ernst Leantesson
Alex Larssons storbhus
gen: Erik Larsson enl. fullmakt

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gunnar Andersson

Yrke:

Yrke:

Adress: Manus Bafikro

Adress: Sklanda.

Sklanda

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

DIARIE Nr 10724
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1945

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får undertecknad överlämna kontraktshandlingar m.m. samt vidimerat 1 häfte avskrifter av betänkandehandlingar angående Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941 i Kvinnestads socken av Älvsborgs län, vartill beviljats dels ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 4.730 kronor och dels ett lån från statens avdikningslånefond av 4.730 kronor.

Samtidigt härmed bifogas lagakraft rörande nedannämnda företag, varom ansökningshandlingar rörande statsunderstöd blivit till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivna:

Källstorps dikn.företag av år 1944 i Värö socken, Hallands län
Arvidstorps dikn.företag av år 1944 i Stafsinge socken och Falkenbergs stad, Hallands län.

Halmstad den 12 maj 1945.



Statens lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

Undertecknade, jämte Erik Larsson, samtliga delägare i Alex Larssons sterbhus, ägare av Äne Bosgården 6² i Kvinnestads socken av Älvsborgs län, befullmäktiga härmed nämnde Erik Larsson, att å våra vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser m.m., som kunna vara erforderliga för utbekommande av de till Äne Bosgårdens dikningsföretag av år 1941 beviljade statsmedel. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Äne Bosgården pr Asklanda den 28 mars 1945

Hanna Larsson

Märtha Larsson

Astrid Larsson

Evert Larsson

Ingrid Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Richard Pettersson

Frideborg Pettersson

adress Asklanda

adress Asklanda

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Bohman