



Akt nr:
P-E1a-0879

AU\$P-E1a-0879

ej nöd
36
borg. m. h. h. h. h.

102
44
/ h. Landl.

DIARIE Nr 9234
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR. 1945

P 2*0879

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 november 1944 till
Hunghults dikningsföretag av år 1942 i Seglora socken av
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat statsbidrag med tretusenettjundrafyrtio (3.140)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens lantbruksingenjör A. Welin-Berger vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, här
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för föreendeman
för företaget,

med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinder mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hunghult 26/3 den 1945 19
Algot Andersson Hunghult Västergården
13/7

Att Algot Andersson i Hunghult Västergården i bägges vår när-
varo förklarar sig hava verkställt förestående namnteckning, betyga:

Hilmer Kongstam
Hunghult Seglora

Hetur Larsson,
Hunghult Seglora.

Att

Algot Andersson Hunghult Västergården.

i Dägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Hilmer Kongstam
Seglora


Adress

Göte Carlsson
Uppdröed, Seglora

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIENr 3286
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1945

P 2*6879

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående

F.l.o.nr. 105

HUNGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942

i Seglora socken av Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 46 pag. sidor.

2 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Fullmakter	bilaga 1-2,
Ansökan och förordnande	" 3,
Föreningshandling	" 4,
Kallelser	" 5-7,
Grävningstabell	" 8,
Kostnadsförslag	" 9,
Graderingskurva	" 10,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 11,
Kostnadsfördelningslängd	" 12,
Utlåtande	" 13,
Arvodesräkning	" 14.

Protokoll för ett sammanträde
för skogsförvaltning enligt lantbrukslagen
angående förläggning av enare till Helsing-
bult Västergården i Seglora socken och Helsing-
borgs län.

På 1941 Den 19 november förestådd sig undertecknad,
Staten Lantbruksingenjör, Lars Gunn. af Wlgerström
i Helsingbult för att på grund av Lantbrukslagen
i Helsingborg län här med en uttagen förordnande hand-
läggare skogsförvaltning angående förläggning av enare
till Helsingbult Västergården och hade till det denna dag
genom personliga kallelser utträtt sammanträdande följande
statistiska kommitté:

Wlgerström

Helsingbult Västergård

Göte Karlsson

Seglora kommun

Skrimbult

gen. Per Johansson, Linderbult, Seglora och Jönköping,
bilaga 1.

Evert Andersson

Björksåker Helsingbult

gen. Sven Larsson i Linderbult, ant. fullmakt, bilaga 2.

Eduard Pettersson

Linderbult Rättshuset

Sven Larsson

Linderbult

John Lindell

Helsingbult Västergård.

Samt: Helsingbult Västergårds Lantbruksskola

gen. Överintendenten, ingenjör E. W. Petersen i Helsingbult och

Lantbruksskolan i Helsingbult

Samt såsom biträdda gode män Skiftesordföranden

Erik Nyberg i Skrimbult och Sigfrid Petersen i Linderbult.

§ 1.

Förklarade förvaltning utnämnen och utnämningar av utnämningar
och förvaltningar och Lantbruksskolan på grund härav med
aktat förordnande, bilaga 3.

§ 2.

Jämsfriskällande emellan egendömmen och
skattarna anfördes på följande sätt.

§ 3.

Laga fränder av något slag samt främmande
fränder på följande sätt.

§ 4.

Uppstod en handling, emellan Evert Rudsson,
Björkstens Högskulle fränder, sig med ^{den lön som} fränder
främmande. Orsaken till Evert Rudsson främmande
sig inte kunna utståd handlingen, och han inte ägt
utslag om Orsaken, bilaga 4.

§ 5.

Redogörda främmande emellan sig. De redogörda
främmande emellan och främmande de främmande
främmande.

§ 6.

I fråga om soldatörpet, gemensamt för Högskulle
Västergården 1^a, 1^a, 1^a, 1^a upstod Evert Rudsson såsom
skattare i Orsaken upptagande av utslag för främmande
emellan de främmande främmande emellan.

§ 7.

På främmande emellan följande främmande främmande
skattare utfränder att främmande främmande
emellan i soldatörpet ^{främmande} främmande emellan år 1920-1925.
och vilka främmande emellan inte utan främmande
utslag främmande främmande emellan.

§ 8.

I fråga om främmande emellan främmande främmande
utslag skattare att dessa utslag främmande emellan på

Första styrelsens förordning.

§ 9.

Ersättnings av något slag med ombörning av för-
taget ^{ingenhet och} såvitt ej heller för för sam åtgär för ar-
betsans utvisande eller för förslags på grund av
av de nämnda sakernas.

§ 10.

Först kan man förklara för sin del icke vara av-
vågning om förtaget och ej heller vilka åtgär
i förtalets bestånd.

§ 11.

Bestämde att val av styrelse skall ske i slut
sammanträdet.

§ 12.

En intet vid en val av styrelse sammanträ-
det med tillhållning av att styrelsen kommer
att omständigt verkställa utvisning och så
att till och till för nytt sammanträde kommer att
delvis stå kvar i laga ordning. För uppläsa
styrelsens protokoll.

Och så som oran
Karlsson Linder

Karlsson,
god man.

Sigfrid Andersson
god man.

Den 1 april 1942 inställde sig styrelsen åter
hos Nils Andersson i Hångnäst för första styrelsens
första sammanträde och till det kom de genom
vårskilla beslut utred sammanträde till stads kom-
mitté.

Nils Andersson

Hångnäst Västergård

Göta Eriksson
Sagdes kommitte gen.
Rephanten

Leuzhant Västerg.
Skriobant

East Kingston
 Elbert T. Thurston
 Sven Larson

Björkstam Herryholt
 Lindestam Rattrick
 Lindestam
 Herryholt Västerg.

Gunnar Larsson
 my agent for John Lindell
 Rutes Larsson for agent on

Longhurst Astory. 1st

8/3.

§ 13.
 Antecknade att Pentas pappan skrivit sin appl.
 i sällskapet den 10:e Octob.

S/4.

[illegible]

15.

15.
Redogörda smärtningsnamnen för de upprättade för-
skriftsformerna och upprättade att de är beskrivnings-
och värderingslängder samt kostnad för smärtningslängden
bilaga 11 och 12.

5/6

Engestr. Sjömannen sitt ^{\$16}sa ¹⁶lydande att ständigt, Kånga 13.

EF

Förstas val av styrelse för Föreningen och Petris
 hälsning till K. K. i Helsingfors och Österbotten för Sebra.
 i öfrigt är av nymanne Petris till Österbotten
 för Föreningen.

§ 18.

Da intet vilde var at anfse friklades frättningar
 avslutad och skulle syrenämnden ha i handen utlämnat
 sina anmärkningar i vilka de Rysk Finns anmärkningar
 för vilka gottgjorda utgåiffter Ryssvårskostnader
 för upplästa Ryss protokollet.

Det och sig som över

Kapitän, Sverre

Herik Marley - Sigfrid Andersson

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Seglora kommunalfullmäktige den 1 nov. 1941.

- § 1 Till att justera dagens protokoll utsågos Nils Martinsson och Hadar Johansson.
- § 15 Till att bevaka kommunens rätt vid förhandlingar rörande sänkning av ån vid Hunghult Västergården valdes Per Johansson, Linkeshult, Seglora, mot ett arvode av 10 kr. pr dag.

Som ovan

Martin Persson

Justerat den 7/11 1941:

Nils Martinsson

Hadar Johansson

Rätt utdraget betygar:

Martin Persson

Fullmakt för hem.äg. Sven Larsson, Linkeshult, Seglora socken, att vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Hunghult Västerg. m.f. i Seglora socken. utföra och bevaka min talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Björkelund Seglora den 15/11 1941

Evert Andersson.

Evert Andersson, s namnteckning bevittna:

Krit Marby.

Elin Marby.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

8

Bilaga 3.

Nr 3 pag. 15

E.D. IV 1940.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 5 april 1940.



Det Ränstygelsen i Elfsborgslän
Wänerborg.

Härmed på underledduade vörresamt
anhålla om förordnade för vederbärande
statens Landbruksingenjör att i
enlighet med bestämmelserna i 10 kap;
vattenlagen verkställa synförrättning
med afseende i företag för Torrläggning
af mark till Hungerkult Wästergården
i Sjöglora socken af Elfsborgslän.
Företaget synes komma att innefatta
sänkning och fördjupning och utvidring
af den så kallade svultån, och äfvenså
i densamma in och utnyttjande
vatten drag, finnes markägare än undertes
nad som ^{det} gör, som kommer att beröras af
företaget, torde under arbetes gång kunna
höras. och meddelas sin del i företaget.
Meddelande angående förrättningen från
statens Landbruksingenjör torde ställas
till. Landbrukaren, Herr Algot Anderson
Wästra Hungerkult
Sjöglora.
Hungerkult. Wästerg. den 2/4 1940
Algot Anderson

Färing

Underseende färens och härmed
med sökanden till den laga synfärrättning.
enligt 10 kap. wattenlagen, för tilläggning
av mark inom Hungerhult Wästergårdens i
Säglara socken av Elfsborgs län, wad
färardnande av Länsstyrelsen meddelats den
5 april 1940, och yrka vi färdets utsträckande
att innefatta jämväl upptagande av
outopp för tilläggning av vissa och
heltäckta marker inom samma by.

Hungerhult Wästergård den 8/10 - 1941

Evert Andersson.

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hungerhult Västergården i Seglora socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren Algot Andersson i Hunghult onsdagen den 19 november 1941 kl. 9; vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 8 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig namnteckning:

Hunghult Västergård 1³, Algot Andersson

Algot Andersson

" " 1⁵, Göte Karlsson

Göte Karlsson

Soldattorp samf. för

Hunghult Västerg.

1³, 1⁵, 1² och 1⁶, Anders Larsson

Skrimhult 1⁵, Seglora kommun

P. Johansson

Björkelund Hunghult 1⁸, Evert Andersson

Evert Andersson

Linkeshult Råbacken 1⁶, Edvard Pettersson

Edvard Pettersson

Linkeshult 1⁴ Sven Larsson

Sven Larsson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hunghult Västergård i Seglora socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.än. Algot Andersson i Hunghult Västergård onsdagen
den 19 november 1941 kl. 9; varom Ni egenskap av uppgiven sakägare härigenom underrättas och kallas att tillstädeskomma för utförande av Eder talan.

Halmstad den 8 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Emottagandet av förestående kallelse erkännes.

Johan Lindell

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hungerhult Västergården i Seglora socken har av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Algot Andersson i Hunghult onsdagen den 1 april 1942 kl. $\frac{1}{2}$ 3 e.m.; vartill nedannämnda personer härigenom kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 21 mars 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen emottagen erkännes:

Hunghult Västergård 1³, 1⁷, Algot Andersson

" " 1⁵, Göte Karlsson

Soldattorp samf. för

Hunghult Västerg.

1³, 1⁵, 1² och 1⁶, delägare Anders Larsson

Skrimhult 1⁵, Seglora kommun

Björkelund Hunghult 1⁸, Evert Andersson

Linkeshult Råbäcken 1⁶, Edvard Pettersson

Linkeshult 1⁴, Sven Larsson

Algot Andersson
Göte Karlsson

Anders Larsson

Evert Andersson

Edvard Pettersson

Sven Larsson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
0	-	1,30	0,50	3,75	1:1.25	Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
+28	28	1,30	"	3,75	"	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång,
+50	22	1,35	"	3,90	"	denna och dikets mittenlinje skola
+93	43	1,70	"	4,75	"	sammanfalla;
1	7	1,75	"	4,90	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+32	32	1,45	1,00	4,65	"	gas närmare dikeskanten än 1,0 meter
+50	18	1,85	"	5,65	"	eller med brantare lutning än den för
+73	23	1,70	"	5,25	"	motsvarande dikessträcka gällande;
+90	17	1,55	"	4,90	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för
2 + 20	30	1,70	"	5,25	"	ytvattnets framsläppande, där detta
+50	30	1,65	"	5,15	"	har benägenhet att samlas för att rinna
+99	49	1,70	1,50	5,75	"	ut i öppna diket eller öppna diken
3 +25	26	1,80	"	6,00	"	tillstöta; minst en genomskärning på
+50	25	1,75	"	5,90	"	varje 30 meters sträcka av diket;
+85	35	1,40	"	5,00	"	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola
+88	3	1,65	"	5,65	"	borttagas;
4 12	12	1,65	"	5,65	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej
+50	50	1,45	"	5,15	"	må läggas i jordvallarna så att dessas
+75	25	1,40	"	5,00	"	utspridande försvåras;
5 25	25	1,40	"	5,00	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens
+50	50	1,20	"	4,50	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+62	12	1,70	"	5,75	"	och stenar i botten och slänter föran-
6 38	38	1,80	"	6,00	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
+35	35	2,00	"	6,50	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må er-
+43	8	2,30	"	6,95	"	hålla slutlikvid förrän hela det åtagna
överf:s 643	643					arbetet godkänts av statens lantbruks-
						ingenjör eller den han i sitt ställe
						sätter;

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	643					
6 +57	14	1,50	1,50	5,25	1:1.25	
+72	15	1,80	"	6.00	"	
+85	13	1,70	"	5.75	"	
+88	3	1,10	"	4,25	"	
7 +15	27	1,45	"	5,15	"	
+50	35	1,80	"	6,00	"	
+80	30	1,30	"	4,75	"	
8 +25	45	1,30	"	4,75	"	
+50	25	1,50	"	5,25	"	
9	50	1,15	"	4,40	"	
+65	65	1,25	"	4,65	"	
+75	10	1,90	"	6,25	"	
10	25	2,00	"	6,50	"	
+25	25	1,55	"	5,40	"	
+50	25	1,70	"	5,75	"	
+90	40	1,20	"	4,50	"	
11 + 7	17	1,20	3,00	5,10	1:1,25 i jord 10:1 i berg	
+15	8	2,70	"	6.20	1:1 i sten 10:1 i berg	
+25	10	2,60	"	6,00	"	
+35	10	2,40	"	6,40	"	
+44	9	2,10	1,50	6,75	1:1.25	
+50	6	1.10	"	4,25	"	
+60	10	1.65	"	5,65	"	
+75	15	1,45	"	5,15	"	
12	25	1,20	"	5,50	"	
+30	<u>30</u>	0,85	"	3,65	"	
överf:s	1230					


Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	1230					
12 +60	30	0,80	1,50	3,50	1:1.25	
13	40	0,75	"	3,40	"	
+50	50	0,70	"	3,25	"	
14 + 5	55	0,70	"	3,25	"	
+50	45	0,70	"	3,25	"	
15	50	0,60	"	3,00	"	
+48	48	0,60	"	3,00	"	
16	52	0,60	"	3,00	"	
+27	27	0,60	"	3,00	"	
+50	23	0,60	"	3,00	"	
17	50	0,70	"	3,25	"	
+50	50	0,60	"	3,00	"	
18	50	0,60	"	3,00	"	
+50	50	0,60	"	3,00	"	
19	50	0,75	"	3,40	"	
+50	50	0,95	"	3,90	"	
+92	42	0,80	"	3,50	"	
20 +16	24	0,70	"	3,25	"	
+42	26	0,70	"	3,25	"	
+79	37	0,70	"	3,25	"	
21	21	0,60	"	3,00	"	
+50	50	0,40	"	2,50	"	
+75	25	0,60	"	3,00	"	
22	25	0,60	"	3,00	"	
+20	20	0,50	"	2,75	"	
+50	30	0,40	"	2,50	"	
överf:s	2150					

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 8:80 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>STRÄCKAN A-B</u>								
0 - 1 ⁺³²	132	Schaktn.av dyjord m ³	45	0,90	40	50				
		" " grus o sten "	55	2:50	121	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			13	50	175	-		
1 ⁺³² -2 ⁺⁹⁹	167	Schaktn.av dyjord m ³	150	0:90	135	-				
		" " grus o sten "	70	2:80	196	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			34	-	365	-		
2 ⁺⁹⁹ -4	101	Schaktn.av dyjord m ³	210	0:90	189	-				
		" " grus o sten "	80	2:80	224	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			42	-				
3 ⁺⁸⁹		Träbro enl. ritning			140	-	595	-		
4 - 7 ⁺¹⁵	315	Schaktn.av dyjord m ³	365	0:90	328	50				
		" " grus o sten "	150	2:80	420	-				
		" " " " st. sten"	130	3:20	416	-				
		Sprängn. av berg "	2	12:-	24	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			116	50	1305	-		
7 ⁺¹⁵ -9 ⁺⁶⁵	250	Schaktn.av dyjord m ³	315	0:90	283	50				
		" av sand,grus,ngt.sten	140	2:50	350	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			61	50	695	-		
9 ⁺⁶⁵ -10 ⁺⁷⁵	110	Schaktn.av dyjord m ³	90	0:90	81	-				
		" av grus o sten "	190	2:80	532	-				
		Sprängn. av berg "	3	12:-	36	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			61	-	710	-	3845	-
		<u>STRÄCKAN B-C</u>								
10 ⁺⁷⁵ -12	125	Schaktn.av dyjord m ³	20	0:90	18	-				
		" av grus o sten "	120	2:80	336	-				
		Överföres			354	-			3845	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			354	-			3845	-
		Schaktn. av sten m ³	70	4:-	280	-				
		Sprängn. av berg "	90	12:-	1080	-				
		För oförutsedda fall m.m.			161	-			1875	-
		<u>STRÄCKAN C-D</u>								
12 - 23 ⁺²⁰	1120	Schaktn. av dyjord m ³	160	0:90	144	-				
		" av grus o st. sten "	60	3:-	180	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			36	-			360	-
					Summa kronor				6080	-
		<u>KOSTNADSFÖRSLAG FÖR TRÄBRO VID 3⁺⁸⁹.</u>								
		3.0 meters bredd; 4 st. bärbjälkar								
Broplank:		3,0 x 6,0 x 0,075 =	1,35	m ³						
Bärbjälkar:		4 x 6,0 x 0,225 x 0,25 =	1,35	"						
Bäddbjälkar:		2 x 3,0 x 0,20 x 0,20 =	0,24	"						
Stödplank:		2 x 3,0 x 0,30 x 0,075 =	0,135	"						
Spikläkt:		2 x 6,0 x 0,10 x 0,075 =	0,09	"						
		Summa	3,165	m ³						
		1,57 m ³ virke å plats å 50:-			78	50				
		1,595" " " " " 30:-			47	85				
		Spik, tjärning m.m.			13	65				
					Summa		140	-	kronor.	
		Hunghult den 1 april 1942.								
										
		Överföres								

Graderingskurva.

Bilaga II.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		
Beskrivnings- och värderingslängd																									

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Seglora</u> Hunghult Västerg.	13	Aa	$\frac{1}{4}$		<u>Algot Andersson</u>	
				1	Betesmark, laryj. på sand & grus	60
				2	Äker, " " " "	80
				3	" " 0.3 " " " "	40
				4	" " laryj. på sand & grus	80
				5	" " " " " "	40
				6	" " " " " "	20
				7	" " " " " "	30
				8	" " " " " "	90
				9	" " " " " "	20
				10	" " " " " "	90
				11	" " djup " " " "	30
				12	" " " " " "	25
				13	" " " " " "	35
				14	" " " " " "	70
				15	" " " " " "	90
				78	Betesmark " " " j. lant.	
				79	" " " " " "	
				80	" " " " " "	
				81	" " " " " "	
	17	Ab	$\frac{1}{12}$		<u>Algot Andersson</u>	
				16	Äker, djup laryj. på sand & grus	20
				17	" " " " " "	
				18	" " " " " "	my/9
				19	Betesmark, mylla på sand	35
				20	Äker, laryj. " " " "	20
				21	" " " " " "	75
					översp.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					<u>Överfärsk</u>	
				22	Åker, barugj på sand	90
				23	Åker	20
				24	—	
				25	Åker, barugj på sand	45
				26	—	80
				27	Åker, mylla på sand	35
				28	Åker, barugj. på sand	30
				29	—	40
				30	Åker	
				76	Belesmark, med dj. barugj	
				77	—	
					<u>S. ma</u>	
Stång kull Västerg.	15	Ac	4		<u>Göte Karlsösa</u>	
				31	Åker, muldjord på sand	25
				32	—	
				33	—, djup barugjord	
				34	—, muldj. på sand	
				35	—, djup barugjord	20
				36	—	20
				37	—, muldjord på sand	60
				38	—	98
				39	—, dj. barugjord	98
				40	—	
				41	—, muldjord på sand	
				42	—, dj. barugjord	20
				43	—	80
				44	—	
				45	—	
					<u>Överfärsk</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 30				07					839	50		1979	75		1140	25
04								1350	54	-	1500	60	-	150	6	-
		10						240	24	-	1200	120	-	960	96	-
		50						150	75	-	~~1200~~ 1190	595	-	1040	520	-
20								675	135	-	1500	300	-	825	165	-
33								1275	420	75	---	495	-	225	74	25
		01						175	1	75	500	5	-	325	3	25
08								360	28	80	1200	96	-	840	67	20
08								480	38	40	---	96	-	720	57	60
		13						200	26	-	~~1000~~ 990	128	70	790	102	70
				64				förbättras g								-
				60				40	24	-	~~200~~ 50	30	-	10	6	-
2 03		0 74		1 31					1667	20		3905	45		2238	25
04.5								375	16	88	1500	67	50	1125	50	62
01.5								1190	17	85	1200	18	-	10	-	15
02								"	23	80	"	24	-	10	-	20
03								"	35	70	"	36	-	10	-	30
04								300	12	-	1500	60	-	1200	48	-
04								"	12	-	"	60	-	1200	48	-
01.5								720	10	80	1200	18	-	480	7	20
03								1175	35	25	"	36	-	25	-	75
02.5								"	29	37	"	30	-	25	-	63
04								1190	47	60	"	48	-	10	-	40
04								"	47	60	"	48	-	10	-	40
03								300	9	-	1500	45	-	1200	36	-
11								1200	132	-	"	165	-	300	33	-
05								1485	74	25	"	75	-	15	-	75
03								1485	44	55	"	45	-	15	-	45
0 56									548	65		775	50		226	85

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	56								548	65		775	50		226	85	
		16						480	76	80	600	96	-	120	19	20	
		14						150	21	-	~~800~~ ⁷⁶⁰	106	40	610	85	40	
		20						150	30	-	~~800~~ ⁷⁸⁵	157	-	635	127	-	
		25						420	105	-	600	150	-	180	45	-	
		10						150	15	-	500	50	-	350	35	-	
		11						240	26	40	~~1200~~ ¹¹⁹⁰	130	90	950	104	50	
		43						75	32	25	300	129	-	225	96	75	
		73						75	54	75	300	219	-	225	164	25	
		62						160	99	20	~~800~~ ⁷⁶⁰	471	20	600	372	-	
				23				45	10	35	100	23	-	55	12	65	
				05				20	1	-	~~100~~ ³⁵	1	75	15	-	75	
				08				förbättras g.									
				45													
	56	2	74	0	81				1020	40		2309	75		1289	35	
		25						225	56	25	300	75	-	75	18	75	
		20						75	15	-	~~300~~ ²⁹⁵	59	-	220	44	-	
05								960	48	-	~~1200~~ ¹¹⁹⁰	59	50	230	11	50	
15								660	99	-	~~1200~~ ¹¹⁴⁰	171	-	480	72	-	
10								240	24	-	~~1200~~ ⁴⁸⁰	48	-	240	24	-	
		10						240	24	-	~~1200~~ ³⁶⁰	36	-	120	12	-	
10								360	36	-	~~1200~~ ⁸⁴⁰	84	-	480	48	-	
20								660	132	-	~~1200~~ ¹¹⁴⁰	228	-	480	96	-	
29								1175	340	75	1200	348	-	25	7	25	
		24						785	188	40	800	192	-	15	3	60	
		25						480	120	-	~~800~~ ⁷²⁰	180	-	240	60	-	
		12						785	94	20	800	96	-	15	1	80	
0	89	1	16						1177	60		1576	50		398	90	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skrinshult Zuedal</u>	15	C	Lgt		<u>Seglara Kommun</u>
				71	Betesmark, laryj po° sandagras
				72	--- dj laryjard
				73	--- " "
				74	--- " " "
				75	Åker mulljord po° sandagras
					<u>S: ma</u>
<u>Stunghult Västerg.</u> (Bjärkeledunda)	18	—	avs		<u>Evert Andersson</u>
				82	Betesmark dj laryjard y lart.
				83	--- " "
				84	--- " "
				85	--- " "
				86	--- " "
				87	--- laryj po° sandagras
				88	--- dj laryjard y lart.
				89	--- laryjard po° sandagras
				90	--- " "
				91	Åker " "
				92	--- " "
				93	--- " "
				94	Betesmark " "
				95	--- " "
				96	Åker " "
				97	--- " "
					<u>S: ma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
					03											
					11											
					10											
					24			70	16	80	¹²⁰ 200	28	80	50	12	-
31								400	124	-	⁶⁵⁰ 1000	201	50	250	77	50
31					048				140	80		230	30		89	50
					18			40	7	20	⁵⁰ 200	9	-	10	1	80
					28											
					05											
					08											
					58											
					29			40	11	60	⁵⁰ 200	14	50	10	2	90
					82			40	32	80	⁵⁰ 200	41	-	10	8	20
					21			40	8	40	⁷⁰ 200	14	70	30	6	30
					13			40	5	20	⁷⁰ 200	9	10	30	3	90
15								450	67	50	⁵²⁵ 1500	78	75	75	11	25
09								450	40	50	⁵²⁵ 1500	47	25	75	6	75
26								450	117	-	⁵²⁵ 1500	136	50	75	19	50
					32			40	12	80	⁵⁰ 200	16	-	10	3	20
					13			40	5	20	⁵⁰ 200	6	50	10	1	30
13								420	54	60	⁶⁰⁰ 1200	78	-	180	23	40
05								200	10	-	²⁵⁰ 1000	12	50	50	2	50
068					307				372	80		463	80		91	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
Hunghult Västerg.	1 ³	Aa	$\frac{1}{4}$	1-15 78-81	Algot Andersson
" " "	17	Ab	$\frac{1}{12}$	16-30 76-77	D. sme
" " "	15	Ac	$\frac{1}{4}$	31-56 69-70	Göte Karlsson
" " " soldatby	1 ²⁻³	1 ⁵⁻⁶		57-68	Algot Andersson m. fl.
Skrinhult Snedal	1 ⁵	C	Lgt	71-75	Seglara Kommun
Hunghult Västerg. (Björkelunda)	18	-	avs	82-97	Evert Andersson
					<u>S. ma</u>
<u>Impediment</u>					
				98	Väg
				99	"
				100	Häglänt mark
				101	Väg
				102	"
				103	Gårda in
				104	" "
				105	" "
				106	Väg
					<u>S. ma</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Samtitt den 1 april 1942.</i> <i>Erik Mäly</i> <i>Sigfrid Andersson</i>

Bilaga 12.

Kasbrads fördelningsstängd

Hemmans nr.	Registri nummer	Littera socken	Socken Hemman och jordegare	Sittande och med dem fästställe	Nyfäst nr.	Markens uppskattade värde			
						Nuvarande värde		Blivande värde	
						kr	öre	kr	öre
			<u>Seglora socken</u>						
			<u>Hunghult Västerg</u>						
1/4	13	Aa	Algot Andersson	säk	1-15 } 78-81 }	2436	70	4619	-
1/12	17	Ab	P. sine	"	16-30 } 76-77 }	1667	20	3905	45
1/4	15	Ac	Göte Karlsson	ej	31-56 } 69-70 }	1020	40	2309	75
samt f. soldattary			Algot Andersson m. fl.	säk	57-68	1177	60	1576	50
			<u>Skrimhult Öredal</u>						
Litet	15	C	Seglora Kommun	ej	71-75	140	80	230	30
			<u>Hunghult Västerg (Björklunda)</u>						
ars.	18	Ad.	Evert Andersson	ej	82-97	372	80	463	80
			S. sine			6815	50	13104	80

Förhåll- ningsvärde		Delaktighet i kostnaderna för			
		Arbets utförande		Syrrefärrätt ringens	
		Beräknad kostnad	Procent av verkl. kostn.		
nr	år				
2182	30	2109:70	34.699	153	79
2238	25	2163:75	35.588	157	73
1289	35	1246:46	20.501	90	86
398	90	385:59	6.342	28	10
89	50	86:52	1.423	6	31
91	-	87:98	1.447	6	41
6289	³⁰ 30	6080:-	100.000	443	20

Bengt Jön 1 april 1942.
 K. K. K. K.
 Erik Larsson - Sigfrid Andersson

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Hungerhult Västergården i Seglora socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Företagets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 6 kilometer nord till väst om Seglora kyrka strax öster om allmänna vägen Seglora-Bollebygd och tillhör Viskans vattensamlingsområde nr 105 och dess underavdelning Surteån.

Till utförande har föreslagits det å hithörande förslagsritningar med A-B-C-D betecknade avloppet.

Företaget, som skall benämnas HUNGHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942, är av mindre omfattning och är att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 5 april 1940, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och i övrigt icke funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åkerbetecknas å densamma med gul färg, äng och odlingsmark med grön färg samt betesmark med röd färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen

antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslaget avlopp betecknas till sitt läge å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppet hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de före-slagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av härtill föreslagna arbeten, ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av sökandens marker hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med det föreliggande förslaget, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, uppkommande sättning och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppets föreslagna dimensioner.

Vattensamlings^mrådet har för avloppet i dettas nedersta del beräknats till omkring 1370 har, varav vatten från omkring 810 har tillstöter från öster i punkten 1⁺³² genom en därstädes tillrinnande bäck.

Vattenföringen vid högvatten har beräknats till 1,20 sekl/har och vid medelvatten till 0,12 sekl/har.

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för dimensionering av öppna avlopp och koefficienten $n = 0.025$ har beräkning verkställts av avloppets erforderliga dimensioner. Vid föreslagna bottenbredder, bottenlutningar och släntlutning hava efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup beräknats till:

sträckan 0 - 1⁺³² , vid högvatten 0,81 meter; vid medelv. 0,27 m.
 " 1⁺³²-2⁺⁹⁹ , " " 0,86 " ; " " 0,27 "
 " 2⁺⁹⁹- 22 , " " 1,10 " ; " " 0,35 "

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner hänvisas i övrigt till grävningstabellen(bilaga 8) samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 7. Broar.

I samband med företagets utförande och på detsammas bekostnad skall omläggning ske av ägovägsbron vid punkten 3⁺⁸⁸ i enlighet med härför upprättad ritning. Övriga av företaget berörda broar synas däremot kunna bibehållas oförändrade.

Angående vem det skall åligga att för framtiden underhålla den nya i företaget ingående bron stadgas nedan i mom. 13.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar av något slag med anledning av företaget hava icke under förrättningsens gång påyrkats och finna synemännen lämpligt bestämma att sådana icke skola av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Jämlikt kostnadsförslaget (bilaga 9) hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor beräknats till sammanlagt 6080 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick, i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets utförande, har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende

av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva (bilaga 10).

Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden (bilaga 11).

För ägofigur, som efter företagets utförande icke skulle erhålla möjlighet till full torrläggning, har det blivande värdet pr har i beskrivnings -och värderingslängden införts med rött.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Med den begränsning, som givits företaget genom att allenast innefatta utförandet av avloppet A-B-C-D men icke sidodiket upp till soldatorpet synes anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, icke föreligga. Samfälligheten skall sålunda utgöra en avdelning inom vilken kostnaderna för arbetenas utförande skola fördelas å ingående fastigheter i förhållande till å dessa belöpande andel i samfällighetens hela båtnadsvärde enligt beskrivnings -och värderingslängden. På denna grund för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 12, i vilken andelen i företagets kostnader jämväl uträknats i procent.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen eller med sådan likställd är icke skyldig att till företagets arbetskostnader tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt beskrivnings -och värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning men skola vid förrättningens avslut-

tande erläggas av sökanden.

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna synemännen skäligt lämna tillstånd till arbetenas utförande.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättningen vunnit laga kraft och skola i sin helhet vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1947.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen (bilaga 8) äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att utförda arbetena vidmakthållas i förslagsenligt skick och att rensning av avloppet sker varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägnas. Rensningar skola verkställas å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas efter de i kostnadsför-

delningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning inom företaget. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensning, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Den i företaget ingående ägovägsbron skall för framtiden underhållas av den eller dem, som underhållet av den nuvarande bron hittills åvilat.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företaget förenade angelägenheter handhas av styrelse och åvilar denna:

att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att, i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebitering på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen närmare angives;

att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;

att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till Länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall likaledes anmälas till Länsstyrelsen.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Hunghult den 1 april 1942.

Eriksson
Eriksson - Sigfrid Andersson

ARVODESRÄKNING

Bilaga 14

för laga synförrättning angående

Långmås Länning förslag nr 142

Sejörn

socken och

Florsborg

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	21	0,50			10 50	
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	<i>2.6</i>	3,00	<i>7 80</i>			
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	<i>9.0</i>	6,00	<i>18 -</i>			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>14</i> ar st.	<i>51</i>	<i>0.17</i>	<i>8 67</i>			
		har "	<i>7.42</i>	<i>1.06</i>	<i>7 86</i>			
		äng och odlingsmark, medelareal <i>24</i> ar st.	<i>19</i>	<i>0.14</i>	<i>2 66</i>			
		har "	<i>4.64</i>	<i>0.74</i>	<i>3 43</i>			
		annan mark och impediment, medelareal <i>20</i> ar st.	<i>36</i>	<i>0.05</i>	<i>1 80</i>			
		har "	<i>7.37</i>	<i>0.78</i>	<i>5 75</i>			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> 10—15 m. <i>< 10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	<i>0.40</i>	<i>11.3</i>	<i>4 40</i>			
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			<i>4 -</i>			
		övriga regalark blad st.					<i>64 37</i>	
		Överföres					<i>74 87</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				74 87
1941 Okt. 6-13		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3 1/2	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr' har	19 18	0,50	9 58	
		avvägda punkter	270	0,03	8 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	48	2,00	9 60	
		i annan mark		5,00		69 28
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	106	0,05	5 30	
		har	19 18	0,10	1 92	7 22
			106	0,04		1 24
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
1941 Mär. 19		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	87	0,06	5 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	87	0,12	10 44	25 66
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	253	3,50	8 94	8 94
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	15	0,12	1 80	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	70	0,25	17 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		19 30
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning , § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2320	3,50	8 12	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	2320	1,00	2 32	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 44
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	580	0,03	1 74	2 74
		Överföres				231 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				231 69
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	2 32	4,00	9 28	
		b) vid förändring av befintligt avlopp				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 08	15 36
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3 -	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		6 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	270	0,01		270
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	6	0,30	180	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 80
1941		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
Nov. 19		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
1942		Särskild utredning, § 46, mom. 2 (att. försl.)	1	12,00		12 -
Appl. 1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				319 55
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	106 007		7 42	
		har	19 18 14		269	
		Överföres			17 11	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 270	0,02	5 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28.00	0,05	2 90	27 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befinligt vattendrag ell. vall	" 0.233	3-	0 70	
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befinligt avlopp	" 2.32	6-	13 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			19 80	
		3) broar och trummor, " "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			39 92	
					9 98	29 94
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 39	0,55		21 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				78 45
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				43 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				45 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				319 55
		Lösen för kopior och avskrifter				78 45
		Övriga förrättningskostnader				45 20
		Summa kronor				443 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

*Närds
Lönghult*

den

1 april

19

häradsrätt.

Rektor Lönghult

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Perikulla

Kronor

443:20

kvitteras:

Ligfrid Anderssons

Lönghult

den

1 april

19

42

Rektor Lönghult

Godk. 7/11 42 102/44 bidrag

26981

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 NOV. 1947

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 augusti 1947 angående företag benämnt

Hunghults dikningsföretag av år 1942

i

Seglora socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 14 november 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.140 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 8 juni 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Förtroendeman: hem.äg. Algot Andersson, Hunghult Västergården,

Seglora.

Avsyningen verkställdes av assistent Pålsson den 24 oktober 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Halmstad den 27 oktober 1947.



Statens lantbruksingenjör.

I N T Y G.

Härmed får undertecknad intyga att, vid en av assistenten Erik Pålsson den 5 och 6 juni verkställd utsättning för Hung-
hults dikningsföretag av år 1942 i Seglora socken, Älvsborgs län,
arbeten å företaget blivit påbörjade och å en sträcka av omkring
300 meter utförda.

Planen fastställd den 14 november 1944.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3 140 kronor.

Kontrakt antaget den 8 juni 1945.

Fastställd arbetstid 1 ^{sept.}~~juli~~ 1947.^e

Förtroendeman för företaget och aktförvarare: Hemmansägaren
Algot Andersson, Hunghult Västergården pr Seglora.

Rekvisition å första delen av beviljat statsbidrag bifogas
härjämte.

Halmstad den 9 juni 1947.



(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.