



Akt nr:

P-E1a-0883

AUP-E1a-0883

Ser. E XIII *komb*
~~1173~~

DIARIE Nr 9671

K. LANTBRUKSTYRELSEN

9 APR 1948

P 3-0883

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultaritekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående

Flo.nr. 142.

SJÖGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941

i Grovare socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:

A. Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 43 papper sidor.

3 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan och förordnande	bilaga 1,
Fullmakt	" 2,
Kallelser	" 3-5,
Räkning å inställelser	" 6-7,
Grävningstabell	" 8,
Kostnadsförslag	" 9,
Graderingskurva	" 10,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 11,
Kostnadsfördelningslängd	" 12,
Utlåtande	" 13,
Arvodesräkning	" 14.

Prester till fört ord, sammanträd
för synförtäring enligt 10 kap. vatten-
lagen med avseende på förtäring för be-
byggning av mark till fjögarer och
höjgärds i Grovne socken av Håbo
Län.

På 1941 den 21 november inställdes sig undersök-
nad, statens lantbruksinspektör, herr, Herman
Andersson i Fjögarer, för att på grund av Län-
stypelsen härvid intagna förordade hand-
lägga synförtäring angående förtäring
av mark till fjögarer och höjgärds i Grovne
socken och hade till det denna dag genom per-
sonliga kallade utträtt sammanträd till states-
kommitté:

Herman Andersson,
Erik Svobenberg
Erik Andersson arr. av
Kronängens nr 1.

Fjögarer
Kronängens nr 1.

samt som biträde gode män Skiftesgods-
männen Ernst Gustavsson i Bränning, Värmdö
halla och Nils Järn, Grannar på Höherum.

§ 1.

Uppläste förtäringsmannen den inlämnade
anmärkningen om förtäringen och Länstypelsen
på grund härvid meddelade förordade, bilaga 1.

§ 2.

Förbehållande under synemännen och sek-
reter anfördes på införaren rätta.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förtäringen
anfördes heller på införaren rätta.

§4.
Redogjorde förtämningsmannen för de ock
ställda förundersökningarna och framställde de
hittills upprättade förslagsritningarna

§5.
På förtämningsmannens förfrågan förklarade
sig sökanden med förtämningsen ha varit för
läggring för låga djup av sin mark.

§6. ^{berör}
Di förtägnis synes komma rättmätigt ut för
gärde förklarade sig godägaren Svedenborg ^{enligt lagens och beträffande} yrka
att förtägnis, i den mån den rör sig om jättet
lages i anseende, åläggas att helt böra betraktas.

§7.
Därest förtägnis skulle kunna utfrågas genom
ansökan, så till bevisning på så sätt att enbart
avskrivning mådes ej ut till honom att hänföra
rättmätigheten förklarade sig godägaren Svedenborg
icke med anseende till yrkan på rättning.
Däremot yrkade godsig Svedenborg ersättning för
skada och intrång som försakats i hans mark.

§8.
Di intet vidare var att anföra avslutades samman-
trädet med tillhållningarna och att tyngsmannen
kommer att med beaktande på de i förhandling
och dels att för och plats för nytt sammanträde
kommer att utgå till godägaren i låga ordning.
Sist upplästes lagens protokoll.

Det och dag som ovan
erfäst

Erik Gustavsson Olov Graden

Den 17 december 1941 inställde sig synemännan
äro hos Herman Persson i Sjögården till förtä-
ringens förtärliga handläggning och hade till det
änna till genom personliga kallelser utträtt sam-
manträtt till stadskommité.

Herman Persson

Sjögården

Erik Svedenborg

Kärnagården

Erik Persson

Am. av

Ros. Högsköld

Kärnagården

gm. hänsömarens Johan Lundström

i Rydgården, enl. Jullouakt, bilaga 2.

§ 9.

Ordföranden för Ros. Högsköld förklarade att denne
icke hade något att erinra mot förslaget utfrående
i samband med förslaget men icke ville påstå
i förslaget för arbetarnas utfrående. Härjämte
yklarade ordföranden att manken efter arbetarnas ut-
frående återställas i samma skick som för.

§ 10.

Ordföranden Svedenborg yklarade uttänning för
inställelse vid de tre sammanträden, som hållits
angående förtäringens, enl. tre sammanträden
som ingår.

§ 11.

Redogjorde förtäringens uttänning för de upprättade
förslagsutläggningarna och uppläste utdrag om beräk-
nings- och värderingshoppet samt förslaget till utlägg-
ningarna, bilaga 11 och 12.

§ 12.

Redogjorde synemännan till förslaget att uttänna,
bilaga 13.

§ 13.

Synemännens utsågo Hermanus Andersson
i Jönköping för Varumästare till att för-
vara fri förtaget.

§ 14.

Det äntet vider var att anför Jönbergs fö-
rättningen avskatas och skulle Synemännens för-
skanden antänna sina avdragsrättningar i vilka
de sege finnas angivna för vilka förtjynte ut-
gis efter skattordobetraktning. Sist upplästas
Kongens protokoll.

Och så som var
se på den tiden

Ernst Gustavsson Aron Graden

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Till bil. 1.

LANDSKANSLIET

Nr 8 pag. 136

Ass.D. 1938.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersberg i landskansliet den 25 april 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

N:o 8 pag. 136
 Ass. D. 1938



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed få undertecknad vörd-

samt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruks-
 ingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen
 verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrlägg-
 ning medelst dikning av vissa ^{mig}~~oss~~ tillhöriga marker inom

Ljögården och Höjagårds fastigheter
 i Grovan socken av Älvsborgs län.

Annan markägare, som av företaget kan komma att beröras, torde
 först under förrättningens gång kunna uppgivas.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till un-
 dertecknad Henning Andersson adress, Varnumskulle. Telefon
 Fänneslunda 11a.

Henning Andersson

Ägare av: Ljögården

Ägare av:

Ägare av:

Ägare av:

Fullmakt

För häradshövding Johan Carlsson, Rydsgårds.
 Erovar, att vid köpförrättning den 17 dec.
 1941 rörande överläggning av mark till Ljögården
 och Högagårds i brovare socken, Skövde län föra
 min talan och bevaka min rätt.

Högagårds län 12 dec. 1941.

(Signature)

Beviljas:

Erik Andersson

Ulla Andersson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Sjögården och Högagärde fastigheter i Grovare socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren Henning Andersson i Sjögården fredagen den 21 november 1941 kl. 9; vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 11 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändiga namnteckningar:

Sjögården 1^l Henning Andersson

Henning Andersson

Högagärde 1^l David Andersson

arrd. Erland Svensson

Erland Svensson

Kvarnagärde 1^l arrd. Erik Andersson

Erik Andersson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Sjögården och Högagärde fastigheter i Grovare socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren Henning Andersson i Sjögården fredagen den 21 november 1941 kl. 9; vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 11 november 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig namnteckningen:

Kvarnagärde 1¹ Erik Svedenborg

Erik Svedenborg

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Sjögården och Högagärde i Grovare socken, Älvsborgs län, har av synemännen utsatts att hållas hos hemmansägaren Henning Andersson i Sjögården onsdagen den 17 december 1941 kl. 14; vartill nedannämnda personer kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 6 december 1941.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Egenhändig mamnteckning:

Sjögården 1 ^l ,	Henning Andersson	<i>Henning Andersson</i>
Högagärde 1 ^l ,	Arr. Erland Svensson	<i>Erland Svensson</i>
Kvarnagärde 1 ^l , "	Erik Andersson	<i>Erik Andersson</i>

Från Rick Swedenborg

Husgärdet, Årvald den 17da, 1941

Rese och dokumentationsersättning för inställelse vid syn-
företagning i Sjögård i grova boken den 17da 1941 för torr-
läggning av mark tillhörande Sjögården.

Rese från Husgärdet fr. Årvald, tur retur	kr. 20.00
Två resdagar à kr. 15	" 30.00
	kr. 50.00

Härmed begäres rese och dagtraktaments ersättning
 för inställelse å Sjögård vid sammanträde för torrläggning
 av marker till Sjögård och Höggården i Grovare socken
 den 21/11 1941.

Bil, järnväg, buss samt hestskjuts till och från sammanträdet å Sjögård	kr. 20.00
dagtraktamente för två dagar den 20/11 + 21/11	50.00
Summa	70.00

Hugården Norall den 20/11 1941
 Erik Swedenborg

Grävningstabell.


Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sträckan A-B-C</u>					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
	<u>Täckt ledning:</u>					<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång,
20	-	0.90	22 $\frac{1}{2}$	cm. betongrör,	öga	denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
+10	10	2.50				<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+82	72	1.95	30	cm. rör,	förminskn. rör	gas närmare dikeskanten än 1.0 meter
21 + 3	21	2.45				eller med brantare lutning än den för
+12	9	3.50				motsvarande dikessträcka gällande;
+25	13	3.80				<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för
+38	13	3.50				ytvattnets framläppande, där detta
+53	15	2.70			brunn	har benägenhet att samlas för att rinna
22	47	2.45				ut i öppna diket eller öppna diken
+50	50	2.15				tillstöta; minst en genomskärning på
23 + 2	52	1.95			brunn	varje 30 meters sträcka av diket;
+50	48	1.90				<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola
+98	48	1.85			brunn	borttagas;
	298					<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej
	<u>Sträckan B-D.</u>					må läggas i jordvallarna så att dessas
25 +14	-	1.40	0.30	3.10	1:1.0	utspridande försvåras;
+50	36	1.60	"	3.50	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens
26	50	1.65	"	3.60	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+50	50	1.60	"	3.50	"	och stenar i botten och slänter föran-
27	50	1.60	"	3.50	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
+50	50	1.65	"	3.60	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må er-
+90	40	1.90	"	4.10	"	hålla slutlikvid förrän hela det åtagna
28	10	1.90	"	4.10	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
+20	20	1.90	"	4.10	"	ingenjör eller den han i sitt ställe
	306					sätter;
						Sjögården den 17 december 1941.
						

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 8:80 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
		<u>Täckt ledning:</u>								
20 - 20 ⁺⁸²	82	22 $\frac{1}{2}$ cm. cementrör m. muff m. förminskn.rör 30-22 $\frac{1}{2}$ cm. fraktkostnad	82	3:33	273	06				
						10	-			
						28	44			
20 - 20 ⁺¹⁰	10	grävn.läggm.ö återfylln.m.	10	3:-	30	-				
20 ⁺¹⁰ -20 ⁺⁵³	43	" " " " "	43	1:00	43	-				
20 ⁺⁵³ -20 ⁺⁸²	29	" " " " "	29	1:50	43	50				
20 ⁺¹⁰ -20 ⁺⁸²	72	rustbädd "	72	1:-	72	-				
		för oförutsedda fall,m.m.				15	-			
20		öga				15	-	530	-	
20 ⁺⁸² -21 ⁺⁵³	71	30 cm. cementrörm. muff m. fraktkostnad	71	4:80	340	80				
						37	51			
		grävning, sten och grus m ³	210	3:-	630	-				
		sprängn. av block "	40	8:-	320	-				
		läggm. ö återfylln. m.	71	1:10	78	10				
		för oförutsedda fall,m.m.				103	59			
21 ⁺⁵³		brunn				70	-	1580	-	
21 ⁺⁵³ -23 ⁺²	149	30 cm. cementrör m.muff m. fraktkostnad	149	4:80	715	20				
						78	65			
		grävning, dyjord m ³	300	0:80	240	-				
		" sten ö grus "	50	3:-	150	-				
		läggm. o återfylln. m.	149	1:10	163	90				
21 ⁺⁹⁰ -23 ⁺²	149	rustbädd "	112	1:-	112	-				
		för oförutsedda fall,m.m.				70	25			
23 ⁺²		brunn				60	-	1590	-	
		Överföres						2700	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3700	-		
23 ⁺² - 23 ⁺⁹⁸	96	30 cm, cementrör m. muff, m.	96	4:80	460	80				
		fraktkostnad				50 82				
		grävning, dyjord m ³	170	0:80	136	-				
		läggning o återfylln. m.	96	1:-	96	-				
		rustbädd "	96	1:-	96	-				
		för oförutsedda fall, m.m.				35 38				
23 ⁺⁹⁸		slambassäng			100	-	975	-	4675	-
		<u>Sträckan B-D.</u>								
25 ⁺⁴ - 26 ⁺²⁰	316	Schaktn. av dyjord m ³	1060	0:70	742	-				
		för oförutsedda fall, m.m.			73	-			815	-
		<u>Sträckan E-F.</u>								
12 ⁺²⁵ - 14 ⁺²⁰	195	Rensning m.m. m.	195	1:-	195	-				
		för oförutsedda fall, m.m.			15	-			210	-
					Summa kronor				5700	-
		<u>Sträckan B-C (icke föreskriven till utförande)</u>								
23 ⁺⁹⁸ - 24 ⁺⁵⁰	52	10 cm. cementrör m. muff m.	52	1:40	72	80				
		fraktkostnad				6 76				
		grävning	70	1:-	70	-				
		läggn. o återfylln. m.	52	0:90	46	80				
		rustbädd "	52	1:-	52	-				
		för oförutsedda fall, m.m.				41 64				
24 ⁺⁵⁰		brunn,			50	-			340	-
					Summa kronor				340	-
Sjögården den 17 december 1941.										
										
Överföres										

Graderingskurva

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Grovare socken</u>					
Sjögården	1 ¹	A	2		<u>HENNING ANDERSSON</u>
				1	äng, djup kärrdy,
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	odlingsmark, mosse
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	åker, djup kärrdy,
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	14					240	33	60	1200	168	-	960	134	40
		0	14					240	33	60	"	168	-	960	134	40
		0	14					240	33	60	"	169	-	960	134	40
		0	19					240	45	60	"	228	-	960	182	40
		0	20					240	48	00	"	240	-	960	192	-
		0	23					240	55	20	"	276	-	960	220	80
		0	48					240	115	20	"	576	-	960	460	80
		0	14					200	28	00	1000	140	-	200	112	00
		0	30					700	210	00	"	300	-	300	90	00
		0	27					990	267	30	"	270	-	10	2	70
		0	18					990	178	20	"	180	-	10	1	80
		0	10					990	99	00	"	100	-	10	1	00
		0	11					990	108	90	"	110	-	10	1	10
		0	28					700	196	00	"	280	-	300	84	00
		0	06					200	12	00	"	60	-	800	48	00
		0	31					370	114	70	"	372	-	830	257	30
		0	02					840	16	80	1200	24	-	360	7	20
0	01							1380	13	80	1400	14	-	20	0	20
0	08							1370	109	60	"	112	-	30	2	40
0	02							1380	27	60	"	28	-	20	0	40
0	12							1370	164	40	"	168	-	30	3	60
0	07							1080	75	60	"	98	-	320	22	40
0	09							1080	97	20	"	126	-	320	28	80
0	39	3	39						2083	90		4206	-		3122	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				24	åker, djup kärddy,
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	äng, " "
				29	" " "
				30	åker, " "
				31	äng, " "
				32	" " "
				33	åker, " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				37	" " " förbättras ej
				38	" " " " "
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				68	" " " " "
				69	" " " " "
				70	" " " " "
				71	" " " " "
				72	" " " " "
				72 a	" " " " "
					överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 39		3 39							2083	90		4206	-		3122	10
0 04								360	14	40	1400	56	-	1040	41	60
0 07								360	25	20	"	98	-	"	72	80
0 38								360	136	80	"	532	-	"	395	20
0 35								360	126	-	1400	490	-	"	364	-
		0 35.5						280	99	40	1200	426	-	920	326	60
		0 34						280	95	20	"	408	-	960	312	80
0 31.5								320	100	80	1400	441	-	1080	340	20
		0 63						240	151	20	1200	756	-	960	604	80
		0 68.5						240	164	40	"	822	-	960	657	60
0 05								280	14	-	1400	70	-	1120	56	00
0 06.5								280	18	20	"	91	-	1120	72	80
0 08								280	22	40	"	112	-	1120	89	60
0 04.5								280	12	60	"	63	-	1120	50	40
						0 07										
						0 07										
						0 03.5										
						0 02										
						0 02										
						0 05.5										
						0 04.5										
						0 06.5										
						0 04										
						0 09										
						0 04										
1 78.5	5.40					0 55			3064	50		8571	-		5506	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				73	äng, djup kärddy,
				74	" " "
				75	" " "
				76	" " "
				77	" " "
				78	" " "
				78a	åker, " "
				79	äng, " " förbättras ej
				80	mosse, " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	" " "
				86	" " "
				87	" " "
				88	" " "
				89	" " "
				90	" " "
				91	" " "
				92	" " "
					Summa
Högagärde	1 ¹	B	3/8		Robert Högdahl arr. Erland Svensson
				42	äng, djup kärddy förbättras ej
					överföres

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				43	äng, djup kärrdy, förbättras ej
				44	" " " " "
				45	åker, " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	" " " " "
				49	" , " " "
				50	" " " "
				51	mosse, förbättras ej
				52	åker,djup kärrdy
				53	" " " förbättras ej
				54	äng, " " " "
				55	åker " " " "
				56	" " " " "
				57	" " " " "
				58	" " " " "
				59	äng, " " " "
				60	åker, " " " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " "
				66	" " " " "
				67	" " " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 03										
						0 04										
						0 03										
						0 03.5										
						0 05.										
						0 04										
						0 01.5										
0 32								200	64	00	1000	320 -		800	256	00
0 22								360	79	20	"	220 -		640	140	80
						0 10.										
0 05								200	10	-	~~1000~~ ⁵⁰⁰	25 -		300	15	-
						0 05										
						0 07										
						0 08.5										
						0 09										
						0 06										
						0 03										
						0 03										
						0 06										
						0 08										
						0 01.5										
						0 02.5										
						0 06										
						0 09.5										
						0 08										
						0 00.5										
0 59						1 17.5			153	20		565 -			411	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvarnagärde	1 ¹	C	1/8		<u>Erik Swedenborg</u>
				93	åker, djup kärddy, förbättras ej
				94	" , " " " "
				95	äng, " " " "
				96	" " " " " "
				97	" " " " " "
				98	" " " " " "
				99	" " " " " "
				100	åker, " " " "
				101	äng, " " " "
				102	" " " " " "
					<u>Summa</u>
<u>S A M M A N D R A G</u>					
Sjögården	1 ¹	A	2	1-41 68-92	Henning Andersson
Högagärde	1 ¹	B	3/8	42-67	Robert Högdahl ,arr. Erland Svensson
Kvarnagärde	1 ¹	C	1/8	93-102	Erik Swedenborg
					<u>Summa</u>

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Grovare socken</u>				
			<u>Sjögården</u>				
2	1 ¹	A	Henning Andersson	sök.	1-36 73-78a	3192:90	8892:-
			<u>Högagärde</u>				
3/8	1 ¹	B	Robert Högdahl		49-50, 52	153:20	565:-
					Summa	3346:10	9457:-

Sjögården den 17 december 1941.

Ernst Gustavsson

Orar Gadein Ernst Gustavsson

Bilaga 13.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Sjögården i Grovare socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 4 kilometer nordost om Fänneslunda kyrka omedelbart norr om sjön Grosken och tillhör Lidans vattenområde nr 142.

Till utförande hava föreslagits de å hithörande förslagsritningar med A-B och B-C föreslagna avloppen.

Företaget, som skall benämnas SJÖGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 25 april 1938, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas ej komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, äng med grön färg samt mossmark med gulbrun färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan, öppet dike medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst heldragen, grövre röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet, nuvarande sektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning och planläggning m.m.

Det område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillskyndas båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av 1:1000.

Vid upprättandet av förslag till torrläggning har under utredningens gång blivit utrönt att därest förslaget skulle innefatta borttagande av fallhöjd till det å Kvarnagärde befintliga vattenverket skulle sådant förhållande mellan kostnad och båtnad för torrläggningen uppkomma att dylik åtgärd icke vore tillåtlig enligt vattenlagens bestämmelser. Det upprättade förslaget innefattar i stället utförande av täckt ledning med utlopp vid sidan om vattenverket och i övrigt förlagd på visst avstånd från det nu befintliga huvudavloppet från sjön Grosken till vattenverket. Den vattenmängd, som härigenom skulle undandragas vattenverket skulle därigenom inskränka sig till att innefatta vatten från allenast omkring 20 har motsvarande en försvinnande liten del av hela vattensamlingsområdet vid vattenverket eller omkring 775 har. Jämlikt 7 § syneprotokollet har ägaren av vattenverket förklarat sig icke hava några anspråk på ersättning att framställa med anledning av den minskning i vattenmängd som kunde för vattenverket uppkomma.

Den i företaget ingående täckta ledningen har föreslagits att utföras av muffrör med tätade fogar. Härigenom och på grund av ledningens föreslagna avstånd från huvudavloppet samt jordartens beskaffenhet av fetaktig grästorvdy synes ens nämnvärd infiltration av vatten från huvudavloppet från Grosken eller det andra tillstötande öppna diket icke kunna förutsättas uppkomma.

Till förebyggande av översvämning av vatten från huvudavloppet från Grosken innefattar förslaget jämväl rensning å viss sträcka av detsamma.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

Det vattensamlingsområde, som genom den föreslagna täckta ledningen skall avvattnas, uppgår till icke fullt 20 har. Vid antagen avrinning vid högvatten av 1,2 ^{sekl} har synes föreslagna rördimensioner vid för desamma angivna bottenlutningar tillfredsställande kunna avbörda framrinnande vattenmängder.

För den såsom öppet dike föreslagna sträckan B-C är vattensamlingsområdet så obetydligt att beräkning av dikets dimensioner icke ansetts erforderlig, utan hava dessa liksom grävningsdjupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävnings-tabellen, bilaga 8.

Mom. 7. Ersättningar.

Anspråk på ersättning för skada och intrång vid framdragande av den täckta ledningen har framställts av ägaren av Kvarnagärde. Då emellertid den mark å nämnda fastighet, varigenom ledningen skall framdragas består av blockmark av obetydligt värde, och arbetena synas kunna utföras utan åstadkommande av skada å mark och skog

finna synemännen skäligt bestämma att ersättning för skada eller intrång icke skall av företaget utgivas.

Ej heller i fråga om annat skola ersättningar av företaget utgivas.

Mom. 8. Kostnadsberäkning.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga 9, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 8:80 kronor och på grund av nu gällande materialpriser beräknats till sammanlagt 5.700 kronor.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkstälts av den genom företaget uppkommande båtnadens värde enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 10. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje av företaget berörd ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings och värderingslängden, bilaga //.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Någon anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, föreligger icke, utan skall samfälligheten utgöra en avdelning inom vilken kostnaderna för arbetenas utförande skola fördelas å ingående fastigheter i förhållande till å dessa belöpande andel i samfällighetens hela båtnads-

värde enligt beskrivnings -och värderingslängden. På denna grund för kostnadernas fördelning har kostnadsfördelningen blivit upprättad, bilaga 12. I densamma angives delaktigheten jämväl uträknad i procent.

Delägare, som icke är sökande till förrättningen, är icke skyldig att till företagets arbetskostnader tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt - beskrivnings -och värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, - fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning men skola vid förrättningens avslutande av sökanden erläggas.

Mom. 10. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företagets utförande, icke utrönts föreligga, finna syne-
männen skäligt lämna tillstånd till arbetenas utförande.

Mom. 11. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola i sin helhet vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1946.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

Arbetena å den täckta ledningen å sträckan under bottnen i regleringsdammen vid vattenverket skall utföras å tid vattenföringen

är minst eller då regleringsdammen är tom, vilket plägar vara förhållandet vissa tider under sommaren.

Tätningen i muffarna å den täckta ledningen skall utföras med cement eller asfalmastix eller annat betryggande tätningsmaterial och skall utföras med iakttagande av största omsorg. Återfyllning av jorden å den täckta ledningen må icke ske förrän densamma blivit av lantbruksingenjör avsynad och godkänd.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka till läge och höjd beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 12. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas och vidmakthållas i förslagsenligt skick. Skulle till äventyrs läckage uppstå i den täckta ledningen skall detta omedelbart avhjälpas. Ifråga om det i företaget ingående öppna avloppet skall rensning av detsamma ske i regel varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skola dock omedelbart avlägsnas. Rensning bör verkställas å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning.

Mom. 13. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen är styrelse icke erforderlig vid företaget.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Mom. 14. Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 15. Icke förut behandlat yrkande.

Under förrättningens gång har av godsägaren E. Swedenborg framställts yrkande på ersättning för inställelse vid syneförrättningen enligt företedda räkningar. Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen finna synemännen skäligt bestämma att enär godsägare Swedenborg icke är delägare i företaget men nödgats att tillstädeskomma för bevakande av sin talan, skall ersättning av företaget till honom utgivas med i ett för allt skäligt ansedda 66 kronor.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringsökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändrings i synemännens utlåtande kommer till stånd.

kulle den 17 december 1941.

Ernst Gustavson

Ernst Gustavson *Arne Graden*

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Sjögrändens delningsföretag av år 1941Provare

socken och

Florsborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Da g	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1	3,00	3	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	17	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje	0.4	11,00	4	40		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar						
		 har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad					21	60
		Överföres					28	10

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				28 10
okt. 1941	19-25	Avvägning:				
avr. 27		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	9.27	0.50	4 63	
		avvägda punkter	126	0.03	3 78	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	305	1.-	3 05	
		avvägda punkter	23	0.06	1 38	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.2	2,00	2 40	
		i annan mark	1	5,00	5 -	56 24
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar	102	0.05	5 10	
		har	12.32	0.10	1 23	6 33
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	102	0,04		4 08
1941		Markvärdering:				
avr. 21		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	48	0,06	2 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	48	0,12	5 76	18 64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.85	3.-	2 45	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.793	3.00	2 69	5 14
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	23	0.12	2 76	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		4 26
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	6 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	14.2	0,03	0 43	1 43
		Överföres				146 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				146 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	250	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			604	12 54
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	149	0,01		149
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	4	12,00		48 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00	3 -	
		slamficka "		12,00	6 -	
						12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				259 35
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal // ar ägofigurer st.	102	0.07	7 14	
		har R. 32 0.14			1 71	
		Överföres.			15 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 21	
		3) insättning av höjdlägestal st.	149	0,02	2 98	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	142	0,05	0 74	23 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.180	2.00	0 45	
		befintligt vattendrag ell. vall	0.572	3.-	1 54	
		nytt avlopp eller vall	0.676	5.-	3 35	
		ändring av befinligt avlopp	0.281	6.-	1 69	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 26	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 29
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00	12 -	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				66 59
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				39 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				259 3.
		Lösen för kopior och avskrifter				66 59
		Övriga förrättningskostnader				39 20
		Summa kronor				365 1.

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till As. Västman ö. Byggnads häradsrätt.

Sjögrunden den 17 November 1941

As. Västman ö. Byggnads
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Gustavsson

Arne Graden

Kronor 365.14 kvitteras:

Sjögrunden

den 17 November 1941


As. Västman ö. Byggnads



ber. 1/2 - 45
Län o. betyg

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den
17 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning
av mark, tillhörande Sjögården nr 1 och Högagärde nr 1 i Grovare
socken, Älvsborgs län:/Sjögårdens dikningsföretag av år 1941/;
betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den
12 oktober 1942.

I tjänsten:


/Erik T:son Uggle/