



Akt nr:

P-E1a-0884

AU\$P-E1a-0884

256
länet nr

358
45

DIARIE NR 111005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR 1946

P 2*0884

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 till
Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943 i Fotskäls socken av
ALVSBORGS LÄN

1/6 hande

beviljat dels **statsbidrag** med tretusenettundranittio (3.190)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med ettusensexhundra (1.600) *)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören A. Welin-Berger vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*) Lånet indraget enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14/5 1946.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fotskäl den 3 april 1946.
Einar Thulin ägare av Lövskälet n: 1 Lövskälet Västergården

Einar Thulin " " Grevared. Brattegården. 6
Gustaf Johansson " Hammarberg 14

Att Einar Thulin
Gustaf Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bror Andersson
Adress Kulladal Fotskäl

Anders Anderson
Adress Lövskälet Västergården

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

11003
DIARIE Nr 11005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 APR. 1946

P 2*0884

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.

angående

SÖRVILGSDALS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1943


i Fotskäls socken av Älvsborgs län,
upprättade för sökande av stats-
understöd av:

A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Stockholm den 30 oktober 1945

Da^e kung. Lantbruks styre hvar isning

(Kungsbacka nr 25)



Skala 1:100 000.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943" i Fotskäls socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Det till företaget hörande avdikningsområdet är beläget omkring 4 kilometer sydväst om Fotskäls kyrka strax norr om allmänna vägen Surteby-Förlanda. Å vidsittande översiktskarta, som är ett utklipp ur generalstabens kartblad nr 25 Kungsbacka i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda markerna till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag till företaget har blivit upprättat vid en av under-tecknad handlagd, den 9 oktober 1943 avslutad syneförrättning enl. vattenlagen. Denna syneförrättning har vunnit laga kraft såsom framgår av bilagda diarietexter, bil. I.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från avdikningslånefonden eller odlingslånefonden har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppsdimensioner m.m.

Äro närmare angivna i mom. 6 av synemännens utlåtande. Beträffande föreslagna grävningsmått hänvisas i övrigt till grävningstabellen i synehandlingarna samt till profil- och sektionsritningarna.

Vissa i företaget ingående avlopp hava föreslagits till utförande såsom täckta ledningar.

Motstående intressen

av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Arbetstid.

Enligt bestämmelse i mom. 12 av synemännens utlåtande skola i företaget ingående arbeten vara färdiga för avsyning före den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll fört vid sammanträde med delägarna i företaget den 8 jan. 1944, bil. II, hava dessa överenskommit att ingi ansöknings om statsbidrag från statens avdikningsanslag till de med företagets utförande förenade kostnader. Vissa delägare hava därjämte förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningsfond till sina kostnadsandelar. Bifogade tabell, bil. III, utvisar varje särskild delägars andel i företagets kostnader ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad m.m.

<u>Hela företaget.</u>					
<u>A r e a l</u>			<u>Relativ</u>		
<u>åker</u>	<u>annan</u> <u>mark</u>	<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>kostnad</u>
har 9.76	-	9.76	6.621:21	6.696:90	0.99

Lånesökandenas andel

sedan på grund av ringa andel i företagets kostnader från delaktighet i lån utesluts fastigheten Sörvilg Västergården 1¹³.

4.18.5	-	4.185	3.089:25	3.264:50
--------	---	-------	----------	----------

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag bil. IV.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de av företaget berörda markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är

att villkor för desammas rationellare utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes på sätt ovannämnda tabell utvisar, bil III, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.280 kronor från statens avdiktningssanslag och 1.550 kronor från statens avdiktningsslånefond.

Största möjliga statsbidrag och lån till företagets utförande tillstyrkas.

Bilagor till detta betänkande:

Översiktskarta,

Lagakraftbevis

bilaga I,

Protokoll vid sammanträde med delägarna

" II,

Tabell utvisande beräknade statsunderstöd m.m.

" III,

Kostnadssammandrag

" IV,

Lösen för betänkande m.m.

" V.

Vid detta betänkande fogas syneakter bestående av 1 häfte synehandlingar samt 1 blad plan -, profil - och sektionsritningar.

Halmstad den 18 januari 1944.

Azle Welin - Berger

Stämpel Två kronor.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 9 oktober 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Sörvilg Västergården nr 1, Törestorp Brattegården nr 1, Grevared Sunnån nr 7, Grevared Brattegården nr 6, Frigärde nr 1, Kammarberg nr 1 samt soldattorp under Grevared Skattegården 1²⁻⁵, allt i Fotskäls socken av Älvsborgs län; be-tygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 december 1943.

I tjänstens

Erik T:son Uggla

Erik T:son Uggla

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Bilaga II.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943" i Fotskäls socken av Älvsborgs län.

Närvarande: Ivar Johansson Sörvilgsdal Einar Thulin Björkäng
 Johan Augustsson Steningsdal Johan Andersson Grevared
 Mats Olsson Grevared Teodor Kronbäck Grevared
 Gustaf Johansson Kammarberg Anders Andersson Sör-
 liden

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Johan Augustsson
 och Teodor Kronbäck.

§ 2.

Meddelade ordf. att delägarna kallats till detta
 sammanträde för att besluta om vidtagande av åtgärder för sökande av
 statsunderstöd till arbetenas utförande.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till de med arbetenas
 utförande förenade kostnader söka statsbidrag från statens avdik-
 ningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla
 lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företagets
 kostnader, nämligen

Einar Thulin	Björkäng	}	Fotskäl
Anders Andersson			

§ 4.

Den för företaget valda styrelsen erhöll i uppdrag:

- att, hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3
omförmälda statsunderstöd;
- att, å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras;
- att, uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade;
- att, på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för
arbetenas genomförande samt
- att, vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsen-
liga utförande.

§ 5.

Beslöts att åt lantbruksingenjören i länet uppdraga att upprätta
samtliga för statsunderstödens sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Sörvilgsdal den 8. jan

1944 .

Ivar Johansson

Sörvilgsdal

Fotskäl

Justeras: Johan Augustsson

Johan Augustsson

Theodor Kronbäck

TABELL

utvisande varje delägarers andel i företaget

ävensom beräknade bidrags -och lånebelopp.

Socken by eller hemman	Litt å karta	Hem- mans- tal	Reg. nr.	Ägares namn	A r e a l					
					åker		annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
<u>Fotskäl</u>										
Grevarred										
Sunnån	Ab	11/32	7 ⁴	Johan Andersson	0	69	-	-	0	69
"	Aa	3/8	7 ³	Matteus Olsson	0	195	-	-	0	195
Sörvilg:										
Västergården	Bd	avs.	1 ¹⁰	Ivar Johansson	0	26	-	-	0	26
"	Ba	"	1 ⁸	Johan Augustsson	1	155	-	-	1	155
"	Bc	"	1 ¹³	Anders Andersson	0	20	-	-	0	20
"	Bb	"	1 ⁹	Disne	1	80	-	-	1	80
Grevarred:										
Brattegården	Ca	avs.	6 ²	Einar Thulin	1	025	-	-	1	025
<i>Pellagården</i> Skattegården	Ea	soldattorp		Edvin Olsson m.fl.	0	785	-	-	0	785
Törestorp										
Skattegården	Da	avs.	1 ¹⁶	Einar Thulin (=)	1	36	-	-	1	36
Frigårde	Ga	5/48	1 ⁴	Harry Larsson	0	14	-	-	0	14
Kammarberg	Fa	avs.	1 ¹	Gustav Johansson	2	15	-	-	2	15
Summa					9	76	-	-	9	76

Båtnad		K o s t n a d f ö r:						Summa kostnad		Rela- tiv torrl. kostn.	Bidrag 1 % av torrl. kostn.	Bidrag		Lån	
		torr- lägg- ningen		syneför- rätt- ningen		betän- kande m.m.									
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.			kr.	ö.	kr.	ö.
428	-	371	61	29	41	4	01	405	03	0.99	49.65	200	64	-	-
181	20	157	34	12	45	1	70	171	49	"	"	84	95	-	-
110	40	95	80	7	58	1	03	104	41	"	"	51	72	-	-
668	40	580	34	45	93	6	25	632	52	"	"	313	34	-	-
48	-	41	68	3	30	0	45	45	43	"	"	22	50	-	-
1204	-	1045	38	82	73	11	26	1139	37	"	"	564	42	571	66
1035	20	898	80	71	13	9	68	979	61	"	"	485	28	491	52
570	80	495	60	39	22	5	34	540	16	"	"	267	58	-	-
1025	30	890	23	70	45	9	59	970	27	"	"	480	65	486	82
67	20	58	32	4	61	0	63	63	56	"	"	31	49	-	-
1658	40	1439	90	113	95	15	51	1569	36	"	"	777	43	-	-
6696	90	6075	-	480	76	65	45	6621	21	-	-	3280	-	1550	-

Halmstad den 17 januari 1944.

Axel Welin-Berger

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u> Arbets -och materialkostnader 6075 - Förrättningskostnader: Syneförrättningen 480 76 Betänkande m.m. 65 45 546 21 6621 21 <u>Summa kronor 6621 21</u>										
Halmstad den 17 januari 1944. Axel Welin - Berger <i>Vår arbetsplanens fastställande har kost- anden för förtäget beräknats till 6.621 kr. 21 öre, varav 1° Lantbrukens andel 3.089 kr. 26 öre. Stockholm den 30 oktober 1945. Dr. kung. Lantbrukstygarens vägnar Olof Smith</i>										

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943"
i Fötskäls socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§
i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Betänkande , § 45	sid. 3 å 3:-	9:-
Översiktskarta, § 41	st. 2 " 4:05	8:10
Avskrifter av betänkande m.m., § 57	sid.10 " 0:55	5:50
Utredning ang. statsunderstöd jämte utskrift av tabell, § 46	dag. 1 " 12:-	12:-
Inhäftn. av handlingar m.m.		2:50
Arbetsritningar: plan-,profil -och sek-		
tönsritn. 2 å 3:-	6:-	
brunnritn. 2 " 1:25	<u>2:50</u>	8:50
Avskrifter av grävn.tabell, kostn.förslag och kostnadsfördeln.längd, § 57	sid. 7 å 0:55	3:85
Lagakraftbevis		4:-
Upprättande av handl. exp. m.m.	dag. 1 " 12:-	<u>12:-</u>
	Summa kronor	<u>65:45</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att klander därå anställa genom stämning till Marks tingslage häradsrätt inom tre månader från nedanstående dag.

Halmstad den 18 januari 1944.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 65:45 kvitteras:

Halmstad den 18 januari 1944.

Axel Welin - Berger

*Förstärkt anskrift, sid. 1-12,
beskrivas
De föreståndare
Axel Welin - Berger*

DIARIENR 3283

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1945

P 2*6884

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående

Fl.o. nr 105.

SÖRVILGSDALS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1943

1 Fotskäls socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av:
A.Welin - Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 47 pag. sidor

2 ritningar tillhöra akten

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Ansökan och förordnande	bilaga 1,
Kallelser	" 2,
Fullmakter	" 3-5,
Förening med sökandena	" 6,
Kallelser	" 7,
Grävningstabell	" 8,
Kostnadsförslag	" 9,
Brunnsritningar	-
Graderingskurva	" 10,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 11,
Kostnadsfördelningslängd	" 12,
Utlåtande	" 13,
Arvodesräkning	" 14.

Protokoll för en sammankomst
för symföreläsning ant. 10 kyp utskottet
angående förtäring av mark till förtäring
m. fl. förtäring i Röstsköts skatter av
Röstsköts län.

År 1942 Den 28 november, inställd symföreläsning
med, statens landbruksingenjör, den förskottade
förtäring för att på grund av landstyre som här
medan intaget förordnade landstyre symföreläsning
för förtäring av mark till förtäring m. fl. förtäring
bater och hade till denna dag uttatt sammankomst
förtäringssammit:

Ernst Pettersson

Perman Pettersson i Väst-
Lopp Skattor

Johan Pettersson

Perman Samman

Jean Pettersson

Förtäring Lästing 1⁰

Johan Augustsson

" " 1⁸

Anders Pettersson

" " 1⁹ 1³

Walter Pettersson

Kammarens 1¹

Mattias Pettersson

Perman Samman 7³

Edvin Pettersson och Teodor Pettersson som skattor

i skattor under Perman Pettersson 1²⁻⁵

samt som skattor gode män skiftesordningsmännen

Perman Pettersson i Åland och Johan Pettersson i Väst.

§ 1.

Lyttare förtäringssammit den ingivna an-
föringen om förtäring och landstyre som på
grund här med skatt förordnade, tillag 1

§ 2.

förtäringssammit mellan symföreläsning och
skattor anfördes på förskottade skatte.

§ 3.

Laga bröder av något slag mot förättningen
anfördes på friprisen i rika.

§ 4.

På förättningen sammans förprisen förklarade
sig samtliga som påskrivit anmärkingar om förre-
ningen som stämde till Rensamman oavsett påskrift
av vissa ställt i skillett plats i anmärkningssamlingen.

§ 5.

På förre förättningen sammans för de verkställda för-
ordningarna och framställd förre öppnades
ritningarna.

§ 6.

Anders Andersson, smv. ägare efter stämman Birger
Andersson, förklarade sig vilja ge utfrämde av arlogg
i stämman om stämman än förjämning och utvisning av an-
(Lilla) samt upptagande av sidoside från Rensamman
genom vägen och vidare till stämman med Gustaf Phansson
i Kammarens ämnen detta upp till gränserna med Rensamman
Phansson i förre stämman. Gustaf Phansson
förklarade sig stämman vilja ge utfrämde än förjämning
och utvisning av Lilla.

§ 7.

På förre överhörsel vid punkten 7+28 ge hade
Anders Phansson utvisning med 200 Rensamman. Övriga av-
logg genom vägen skulle ske utfrämde på förre stämman
stämman.

§ 8.

Phansson på utvisning för för eller förut på fram-
ställdes på friprisen i rika.

§9.

Beständes att vid avstyckning skall ske vid slut-
sammanträdet.

§10.

De intet vidan var att man anfrågade av slutets sam-
manträdet med hänseende på att synnerligen
komma att omedelbart verkställa utöfning förändring
och dels att för och plats för nytt sammanträde liksom
att i laga ordning meddelas pågående. Sitt upp-
lästas Regeris protokoll.

Öfverlag som man.
Sitt utöfning

Rüger Gjellon Gustaf Johansson

Den 9 oktober 1943 inställde styrelsen till för
föreläsningen i förhållande till föreläsningens frist
begränsning och hade till denna dag inträtt samman-
träde till stadsstyrelsen.

Jens Johansson

Styrelse Lärare.

Johan Augustsson

"

Rudolf Andersson

"

Johan Andersson

Gunnar Sanner

Gustaf Johansson

Kammarberg

Frans Johansson

Gunnar Stenqvist

Harry Larsson

Revisor

gm. Karl Larsson, avf. följande. Bil. 3.

Einar Thorsén

Gunnar Brattén, av H.

Rudolf Andersson, avf. av Solvattorpet

under Gunnar Stenqvist.

§11.

I stället för biträdet gode mannen Gustaf Johansson.

som på grund av allvarskän frånträtt sin beftning
samt skiftesgodeman inställde sig J. H. Edvin
Larsson i Vofsa.

§ 12.

Inställde sig Edvin Larsson och Teodor Kristian per-
sonligen i egenhet av Alagarna i Söddetorp, Raskel
Johansson g.m. Edvin Larsson, full. fullmakt, bit. 4, samt
Mattias Larsson fröjaren d. samt. ant. fullmakt, bit. 5.
för Björn Larsson, den sista nämnde Alagarna i Söddet-
orp.

§ 13.

På grätningsmannens förfrågan förklarade sig
ingen av sakägarna ha något anför emot den
om förklarade biträdnade gode mannen och väste sig
heller denne sig mot sig gentemot sakägarna.

§ 14.

Antecknades att Raskel Johansson var ny ägare i
Söddetorp under perioden Mellan 1-5.

§ 15.

Upprättades karottning, varigenom Harry Larsson
förklarade sig i stället sig mot sakägarna och
uppsade grätnings biträdnade att vinnas för sig
Lagade en avdelning över Raskels mark, bit. 6.

§ 16.

Tramade och redgjorde grätningsmannen för
de upprättade rättsgränserna och upptäckte att
den är bedrägnings och viderings längden samt
förklarade förklaringslängden, bitar 11 och 12.

§17.

Proviso synemännen fött på följande utlåtande,
bilaga 13.

§18.

Förste vald av styrelsen för företaget och ut-
satts till tillsittare Einar Thulin, Torbjörn Johansson
och Gustav Johansson.

§19.

Synemännen utvalde Torbjörn Johansson, förvaldare
på företaget till utvald förvaldare för företaget.

§20.

På intet vidare var att anföra, förklarades för-
rättningarna avslutade och skulle synemännen till
företagets avläggande sina underskrifter, vilka
vilka de skulle finnas angivna för tillfälle, avslutning
av de efter angivna beaktning. Först upptäcktes
Angens protokoll.

Et och såsom van
och känd för alla

Büger Ojerson och min Locus van

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 21 pag. 184

E.D.IV 1939.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 25 oktober 1939.



Till
Länstypen i Vänersborgs län
Vänersborg

Undertecknade får härmed värdigt anmäla
att förordnande för i länet tjänstgörande statens
lantbrukingenjör och förättade en enligt gällande rättslag
för tilläggning av mark tillhörande hemmanen och
lägenheterna. uti Fötkils socken Markskärlan i Vänersborgs län.
Fötkil den 23 Okt. 1939

Länshövding Einar Thulin
Stämhuset
Fötkil

Förelägen är följande hemman och lägenheter
areal. cirka 25 hektar

Lägenheten Förelägen	äg. Ivar Johansson
avröndningslägenheten Förelägen	äg. Einar Thulin
Lägenheten Hammarberg	äg. Gustav Johansson
Lägenheten Löriliden	äg. Birger Andersson
Lägenheten Steningsdal	Johan Augustsson
Preared Sunnan	Johan Andersson

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Sörvilg m.fl. hemman i Fotskäls socken, så har sammanträde av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Ivar Johansson i Sörvilgsdal lördagen den 28 november 1942 kl. 10; vartill nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare härigenom kallas att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 18 november 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

Grepared Bratteg.	6 ² ,	Einar Thulin	<i>Einar Thulin</i>	✓
Törestorp Skatteg.	1 ¹⁶ ,			
✓ Grepared Sunnån	7 ⁴ ,	Johan Andersson	<i>Johan Andersson</i>	✓
✓ Sörvilg Västerg.	1 ¹⁰ ,	Ivar Johansson	<i>Ivar Johansson</i>	✓
✓ " "	1 ⁸ ,	Johan Augustsson	<i>Johan Augustsson</i>	✓
✓ " "	1 ⁹ , 1 ¹³ ,	Anders Andersson	<i>Anders Andersson</i>	✓
✓ Kammarberg	1 ¹ ,	Gustav Johansson	<i>Gustav Johansson</i>	✓
✓ Grepared Skytteg.	5 ² , 5 ⁴	Frans Johansson	<i>Frans Johansson</i>	✓
" Sunnån	7 ³ ,	Matteus Olsson	<i>Matteus Olsson</i>	✓
Fotskäl Kullen	1 ¹¹ ,	Haldo Segerdal	<i>Haldo Segerdal</i>	
" Klockarg.				
Soldattorp under		Edvin Olsson	<i>Edvin Olsson</i>	✓
Grepared Pella-		Teodor Kronbäck	<i>Teodor Kronbäck</i>	✓
gården 1 ²⁻⁵		Andreas Johansson	<i>Andreas Johansson</i>	✓
		Hjalmar Persson	<i>Hjalmar Persson</i>	✓
		Amanda Andersson		
Frigärde	1 ¹ ,	Harry Larsson	<i>Harry Larsson</i>	✓

FULLMAKT

Undertecknad befullmäktigad härmed

Karl Larsson

Annalund, att vid sammanträde den 9 oktober 1943 för syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Sörvilg m.fl. fastighe-
ter i Fotskåls socken av Älvsborgs län min talan föra och min rätt
bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i fråga om val av styrelse
samt ansökning om statsunderstöd. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Frigårde den 9/10 1943.

Karl Larsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nils NilssonAnna Nilsson

Adress:

Frigårde

Adress:

Frigårde

F U L L M A K TUndertecknad befullmäktigad härmed Edvin Olsson

Grevared Filling, att vid sammanträde den 9 oktober 1943 för syneför-
 rättning angående torrläggning av mark till Sörvilg m.fl. fastighe-
 ter i Fotskäls socken av Älvsborgs län min talan föra och min rätt
 bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i fråga om val av styrelse
 samt ansökning om statsunderstöd. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grevared Filling den 9/10 1943.

Rachel Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Oscar VassAnna AnderssonAdress: Rygga FotskälAdress: Grevareds Fotskäl

F U L L M A K T

Undertecknad befullmäktigad härmed Knutas Olovsson

_____, att vid sammanträde den 9 oktober 1943 för syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Sörvilg m.fl. fastighe-
ter i Fotskåls socken av Älvsborgs län min talan föra och min rätt
bevaka; gällande denna fullmakt jämväl i fråga om val av styrelse
samt ansökning om statsunderstöd. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Grevared den 8/10 1943.

Halmar Persson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Margit Olofsson,

Rune Olsson

Adress: Grevared, Björketorp

Adress: Grevared Björketorp

Underkastad, öfver av Fästing-
 skolen Frigård 1^a; Pottskats, Söcker, Håstorp
 och, Grävar, mig trämas med skolan som
 på lags, syns mättnings för fästingering av munk
 och förby m. J. Håkman, och förskande av
 hussstyggar, med det den 25 oktober 1939 och yskar
 anförda fästings, utsträckande att min fäst upp-
 tagande av arlogg för fästingering av sista mig fäst-
 vägs, marker.

Sörvilgshol den 9 oktober 1943.

Harry Rannan

en. Paul Rannan

På fästning, minnig fäst uppdrättas och
 uppläst i fästning i Sörvilgshol, samt att den
 skannas på fästingens vid hots av, omfästas
 annan, fästing

Sörvilgshol den 9 oktober 1943.

— kapten Bengt

Bengt Ojsson Louis Lennan

K A L L E L S E

Nytt sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Sörvilg m.fl. hemman i Fotskäls socken, Älvsborgs län, har av synemännen utsatts att hållas hos hem.äg. Ivar Johansson i Sörvilgsdal lördagen den 9 oktober 1943 kl. 13³⁰; och kallas härigenom nedannämnda personer i egenskap av uppgivna sakägare att därvid tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 2 oktober 1943.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

(personlig namnteckning)

Grevarred Bratteg. 6 ²	Einar Thulin	<i>Einar Thulin</i>
Törestorp Skatteg. 1 ¹⁶ ,		
Grevarred Sunnån 7 ⁴ ,	Johan Andersson	<i>Johan Andersson</i>
Sörvilg Västerg. 1 ¹⁰ ,	Ivar Johansson	<i>Ivar Johansson</i>
" " 1 ⁸ ,	Johan Augustsson	<i>Johan Augustsson</i>
" " 1 ⁹ , 1 ¹³ ,	Anders Andersson	<i>Anders Andersson</i>
Kammarberg 1 ¹ ,	Gustav Johansson	<i>Gustav Johansson</i>
Grevarred Skytteg. 5 ² , 5 ⁴ ,	Frans Johansson	<i>Frans Johansson</i>
" Sunnån 7 ³ ,	Matteus Olsson	<i>Matteus Olsson</i>
Soldattorp under	Edvin Olsson	<i>Edvin Olsson</i>
Grevarred Pella-	Teodor Kronbäck	<i>Teodor Kronbäck</i>
gården 1 ²⁻⁵ ,	Andreas Johansson	<i>Rachel Johansson</i>
	Hjalmar Persson	<i>Hjalmar Persson</i>
arr. Amanda Andersson		<i>Amanda Andersson</i>
	Harry Larsson	<i>Harry Larsson</i>

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottens bredd	Dags bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A-B-C					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
0 +30	-	1.40	1.50	5.00	1:1.25	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång,
+50	20	1.40	"	5.00	"	denna och dikets mittenlinje skola
1	50	0.85	"	3.65	"	sammanfalla;
+20	20	1.35	"	4.90	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läg-
+50	30	1.60	"	5.50	"	gas närmare dikeskanten än 1.0 meter
+75	25	1.45	"	5.15	"	eller med brantare lutning än den för
2	25	1.05	"	4.15	"	motsvarande dikessträcka gällande;
+26	26	1.40	"	5.00	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för
+50	24	1.15	"	4.40	"	ytvattnets framsläppande, där detta
+80	30	1.35	"	4.90	"	har benägenhet att samlas för att rinna
3	20	1.10	"	4.25	"	ut i öppna diket eller öppna diken
+25	25	1.45	"	5.15	"	tillstöta; minst en genomskärning på
+50	25	1.45	"	5.15	"	varje 30 meters sträcka av diket;
+71	21	1.85	"	6.15	"	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola
4	29	1.30	"	4.75	"	borttagas;
+25	25	1.45	"	5.15	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej
+50	25	1.45	"	5.15	"	må läggas i jordvallarna så att dessas
+90	40	2.60	"	8.00	"	utspridande försvåras;
5	10	1.10	"	4.25	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens
+31	31	1.40	"	5.00	"	avstånd, jordvallarnas genomgrävande
+50	19	1.45	"	5.15	"	och stenar i botten och slänter föran-
+73	23	1.90	"	6.25	"	leda att dikena icke kunna godkännas;
6	27	1.20	"	4.50	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må er-
+25	25	1.35	"	4.90	"	hållas slutlikvid förrän hela det åtagna
+50	25	1.70	"	5.75	"	arbetet godkänts av statens lantbruks-
överföres	625					ingenjör eller den han i sitt ställe
						sätter;

Läge	Längd	Djup	Bottens bredd	Dags bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
överfört	625					
6 +75	25	1.50	1.50	5.25	1:1.25	
7	25	1.50	"	5.25	"	
+12	12	1.40	"	5.00	"	
+50	38	1.80	"	6.00	"	
+72	22	1.80	"	6.00	"	
8	28	1.75	"	5.90	"	
+20	20	1.55	"	5.40	"	
+37	17	1.75	"	5.90	"	
+60	23	1.90	"	6.25	"	
9	40	1.70	"	5.75	"	
+50	50	1.75	"	5.90	"	
+59	9	1.70	"	5.75	"	
10	41	1.20	"	4.50	"	
+30	30	1.10	"	4.25	"	
	1000					
		<u>Sträckan B-D.</u>				
11	-	1.30	37½ cm. lantbruksrör			Öga
+50	50	1.40				
+76	26	1.70				Sil
+85	9	1.50				Brunn, typ C _{I1}
	85					
		<u>Sträckan D-E.</u>				
11 +85	-	1.50	20 cm. tegelrör			
12 +29	52	1.45				Sil
+58	29	1.45				Brunn, typ A _{I1}
	81					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	
			<u>Sträckan D-F.</u>				
21	++9	-	1.25	15 cm. tegelrör			
	+20	11	1.50				
	+50	30	1.45				
	+61	11	1.30			Brunn, typ A _{I1}	
		52					
			<u>FIXPUNKTSBESKRIVNING.</u>				
	+ 6.385	, 10 meter norr avv.punkt 2; kors i sten i rågång;					
	+ 6.39	25	" väster	" 9 ⁺⁴² ,	" "	berg.	
	Sörvilgsdal den 9 oktober 1943.						
							

Kostnadsförslag.


Dagsv. pris: 11:20 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B-C</u>								
0+40-3+71	331	Schaktn.av lera m. sten	75	2:30	172	50				
		" " " m.mera "	75	3:-	225	-				
		" " " stor sten ö block	100	5:-	500	-				
		Sprängn. av berg	6	18:-	108	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			99	50	1105	-		
3+71-6+25	254	Schaktn.av lera m.sten ö stubbar	175	3:-	525	-				
		" " " m. sten	140	2:50	350	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			85	-	960	-		
6+25-8+20	195	Schaktn.av lera m. sten	390	2:50	975	-				
		" " " " "	155	3:-	465	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			145	-				
7+28		Ersättn. för försv. överkörsl			200	-	1785	-	3850	-
		<u>Sträckan B-C.</u>								
8+20-9+59	139	Schaktn.av lera m.sten	210	2:50	525	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			55	-	580	-		
9+59-10+30	71	Schaktn.av lera m. sten	30	2:30	69	-				
		För oförutsedda fall m.m.			6	-	75	-	655	-
		<u>Sträckan B-D.</u>								
		Täckt ledning:								
11-11+85	85	37½ cm. lantbruksrör m.	85	5:-	425	-				
		Frakkostnad			87	-				
		Grävn.lägg.ö återfylln.m.	85	2:-	170	-				
		Borttagande av gml. trumma			25	-				
		Överföres			707	-			4505	-

[illegible]

Ritning.
 för brunn vid 12⁺⁵⁸
 och 21⁺⁶¹.


Skala 1/25



Kostnadsförslag:


Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	15:-
Tegel incl. frakt (17 skift) st. 230 à 100:-/1000	23:-
1 ring inre diam. 0,60 (incl. frakt)	11:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. à	15:-
Grusfyllning	6:-
För oförutsedda fall m.m.	5:-
Summa kronor	75:-

Skala.



Ritning för brunn vid 11⁺⁸⁵.


Skala 1/25




Kostnadsförslag:

Bottenplatta jämte lock (incl. frakt)	17:-
Tegel incl. frakt (19 skift) st. 430 à 100:-/1000	43:-
Toppstycke incl. frakt 0,90 - 0,60	15:-
Grävning, läggning m.m. dagsv. à	22:-
Grusfyllning	6:-
För oförutsedda fall m.m.	7:-
Summa kronor	110:-

Skala



Graderingskurva.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>Beskrivnings- och värderingslängd</i>																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Tutskäl</u>		
11/32	74	Ab	Grevared Sammar	<u>Johan Andersson</u>	
				Skue lernmylla på lera	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				<u>S. ma</u>	
3/8	73	Aa	---	<u>Mattens Alsson</u>	
				Skue, lernmylla på lera	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				<u>S. ma</u>	
ars.	110	Bd	Särnitz Väskery	<u>Tuas Johansson</u>	
				Skue, lernmylla på lera	12
				" " "	13
				" " "	14
				<u>S. ma</u>	
ars.	62	Ca	Grevared Bratkeg.	<u>Einar Thulin</u>	
				Skue, lernmylla på lera	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				<u>S. ma</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	09							1280	115	20	1600	144	-	320	28	80
60	18							960	172	80	"	288	-	640	115	20
85	06							1360	81	60	"	96	-	240	14	40
5	16							720	115	20	"	256	-	880	140	80
35	11							560	61	60	"	176	-	1040	114	40
90	09							1440	129	60	"	144	-	160	14	40
	0 69								676	-		1104	-		428	-
95	02.5							1520	38	-	1600	40	-	80	2	-
25	04							400	16	-	"	64	-	1200	48	-
70	03							1120	33	60	"	48	-	480	14	40
40	03.5							640	22	40	"	56	-	960	33	60
min	06.5							320	20	80	"	104	-	1280	83	20
	0 19.5								130	80		312	-		181	20
35	09							560	50	40	1600	144	-	1040	93	60
75	13							1520	197	60	"	208	-	80	10	40
90	04							1440	57	60	"	64	-	160	6	40
	26								305	60		416	-		110	40
20	08							320	25	60	1600	128	-	1280	102	40
35	12							560	67	20	"	192	-	1040	124	80
85	02							1360	27	20	"	32	-	240	4	80
20	08							320	25	60	"	128	-	1280	102	40
30	10.5							1280	134	40	"	168	-	320	33	60
30	28							480	134	40	"	448	-	1120	313	60
35	34							560	190	40	"	544	-	1040	353	60
	1 02.5								604	80		1640	-		1035	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
ars.	116	Da	Tärestorp Skatteg.	<u>Edvin Thulin</u> Skur, lermuggla på lera	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				<u>S. ma</u>	
Soldattorp under Grevared Skatteg. 1 ² / ₅ Ea				<u>Edvin Alisan</u> <u>Teodor Tranbäck</u> <u>Rochel Johansson</u> <u>Hjalmar Persson</u> <u>arrd. Amanda Persson</u> Skur, lermuggla på lera	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				" " "	37
				<u>S. ma</u>	
ars.	18	Ba	Säimilä Västerg.	<u>Johan Augustsson</u> Skur, lermuggla på lera	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	44
				" " "	45
				<u>S. ma</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
07				1440	100 80	1600	112 -	160	11	20						
13				1530	198 90	1800	234 -	270	35	10						
37				1260	466 20	"	666 -	540	199	80						
28				720	201 60	"	504 -	1080	302	40						
11				720	79 20	"	198 -	1080	118	80						
05.5				1440	79 20	"	99 -	360	19	80						
05				1620	81 -	"	90 -	180	9	00						
04				480	19 20	1600	64 -	1120	44	80						
04.5				880	39 60	"	72 -	720	32	40						
21				400	84 -	"	336 -	1200	252	-						
136					1349 70		2375 -		1025	30						
06				1440	86 40	1600	96 -	160	9	60						
06				1280	76 80	"	96 -	320	19	20						
25				480	120 -	"	400 -	1120	280	-						
04.5				720	32 40	"	72 -	880	39	60						
11				1280	140 80	"	176 -	320	35	20						
26				880	228 80	"	416 -	720	187	20						
078.5					685 20		1256 -		570	80						
36				640	230 40	1600	576 -	960	345	60						
24				1040	249 60	1600	384 -	560	134	40						
11				1440	158 40	"	176 -	160	17	60						
04.5				1360	61 20	"	72 -	240	10	80						
24				1360	326 40	"	384 -	240	57	60						
16				960	153 60	"	256 -	640	102	40						
115.5					1179 60		1848 -		668	40						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/48	148	Ga	Frigårde	Harry Larsson Skru, lernygla på lera	42
				" " " "	43
				Suma	
ars.	113	Bc	Särvidz Västerg.	Anders Andersson Skru, lernygla på lera	46
				Suma	
ars.	19	Bb	- - -	Anders Andersson Skru, lernygla på lera	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				Suma	
ars.	11	Fa	Kammnarberg	Gustav Johansson Skru, lernygla på lera	56
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62
				Suma	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1360	95	20	1600	112	-	240	16	80
	07							880	61	60	"	112	-	720	50	40
	014								156	80		224			67	20
	20							1360	272	-	1600	320	-	240	48	-
	20								272	-		320	-		48	-
	16							1520	243	20	1600	256	-	80	12	80
	09							1280	115	20	"	144	-	320	28	80
	31							800	248	-	"	496	-	800	248	-
	18							1520	273	60	"	288	-	80	14	40
	12							1280	153	60	"	192	-	320	38	40
	55							800	440	-	"	880	-	800	440	-
	20							480	96	-	"	320	-	1120	224	-
	08							560	44	80	"	128	-	1040	83	20
	11							560	61	60	"	176	-	1040	114	40
	180								1676	-		2880	-		1204	-
	34							480	163	20	1600	544	-	1120	380	80
	28							880	246	40	"	448	-	720	201	60
	36							400	144	-	"	576	-	1200	432	-
	45							640	288	-	"	720	-	960	432	-
	29							1120	324	80	"	464	-	480	139	20
	16							1280	204	80	"	256	-	320	51	20
	27							1520	410	40	"	432	-	80	21	60
	215								1781	60		3440	-		1658	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karian	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fatskäl</u>	<u>Sammandrag.</u>	
11/32	74	Ab	Grevared Samman	Johan Andersson	1-6
3/8	73	Aa	" "	Mattens Olsson	7-11
avs.	110	Bd	Särnild Västerg.	Tuas Johansson	12-14
avs.	62	Ca	Grevared Bratkeg.	Ginar Thulin	15-21
avs.	116	Da	Tärestorp Skatteg.	D: sme	22-31
Saldattorp		Ea	Grevared Skatteg. 12/15	Edvin Olsson m. fl.	32-37
avs.	18	Ba	Särnild Västerg.	Johan Augustsson	38-41 44-45
5/48	14	Ga	Trigårde	Harry Larsson	42-43
avs.	113	Bc	Särnild Västerg.	Anders Andersson	46
avs	19	Bb	" "	D: sme	47-55
avs.	11	Fa	Kammareberg	Gustav Johansson	56-62
				<u>S. me</u>	
				<u>Impediment</u>	
				Skil, förbättras ej	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				<u>övers.</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överf. Stu, färhållars g.	77
				" " "	78
				Väg	79
				"	80
				"	81
				"	82
				"	83
				Märgelgruv	84
				"	85
				"	86
				Väg	87
				odl. mark, hänglänst sten o. skog	88
				" "	89
				Märgelgruv	90
				Gamla äre	91
				Berg	92
				"	93
				S. ma	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Fotskäls socken</u>				
			<u>Grepared Sunnån</u>				
11/32	7 ⁴	Ab	Johan Andersson	sök.	1-6	676:-	1104:-
3/8	7 ³	Aa	Matteus Olsson	-	7-11	130:80	312:-
			<u>Sörvilg Västergården</u>				
avs.	1 ¹⁰	Bd	Ivar Johansson	sök.	12-14	305:60	416:-
"	1 ⁸	Ba	Johan Augustsson	"	38-41, 44-45	1179:60	1848:-
"	1 ¹³	Bc	Anders Andersson	"	46	272:-	320:-
"	1 ⁹	Bb	D:sme	"	47-55	1676:-	2880:-
			<u>Grepared Brattegården</u>				
avs.	6 ²	Ca	Einar Thulin	sök.	15-21	604:80	1640:-
			<u>Törestorp Skattegården</u>				
avs.	1 ¹⁶	Da	Einar Thulin (=)	"	22-31	1349:70	2375:-
			<u>Grepared Skattegården</u> 1 ²⁻⁵				
soldattorp		Ea	Edvin Olsson m.fl.	-	32-37	685:20	1256:-
			<u>Frigärde</u>				
5/48	1 ⁴	Ga	Harry Larsson	likst.	42-43	156:80	224:-
			<u>Kammarberg</u>				
avs.	1 ¹	Fa	Gustav Johansson	sök.	56-62	1781:60	3440:-
					Summa	8818:10	15815:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
428:-						371:61	6.117	29:41			
181:20						157:34	2.590	12:45			
110:40						95:80	1.577	7:58			
668:40						580:34	9.553	45:93			
48:-						41:68	0.686	3:30			
1204:-						1045:38	17.208	82:73			
1035:20						898:80	14.795	71:13			
1025:30						890:23	14.654	70:45			
570:80						495:60	8.158	39:22			
67:20						58:32	0.960	4:61			
1658:40						1439:90	23.702	113:95			
6996:90						6075:-	100.000	480:76			
Sörvilgsdal den 9 oktober 1943.											
Birger Gjerstad Edwin Persson											

Bilaga 13.

Synemännens utlåtande vid laga syneför-
rättning enl. 10 kap. vattenlagen med av-
seende å företag för torrläggning av mark
till Sörvilg m.fl. hemman i Fotskäls socken
av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är be-
läget omkring 4 kilometer sydväst om Fotskäls kyrka strax norr
om allmänna vägen Surteby-Förlanda och tillhör Viskans vatten-
område nr 105 och dess underavdelning Surteån.

Det upprättade förslaget till avdikning innefattar fördjup-
ning och utvidgning av den s.k. Lillån eller Ryggån mellan de å
förslagsritningarna med A-B-C betecknade punkterna samt utföran-
det av sidodikena B-D-E och E-F.

Företaget, som skall benämnas SÖRVILGSDALS DIKNINGSFÖRETAG
AV ÅR 1943, är av mindre omfattning och att hänföra till dik-
ning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på
länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 25 oktober 1939,
har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej
heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas icke komma att av
företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plan-

karta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna sträckor betecknas till sitt läge å plankartan, öppet avlopp medelst heldragna, grövre röda linjer och täckta ledningar medelst heldragna, grövre röda linjer.

Över avloppens sträckningar hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markslag m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillföras torrlägningsbåtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av möjlighet att till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna, sökandena och med sådan likställd tillhöriga marken, hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med föreliggande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängden, förefintliga lutningsförhållanden och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner m.m.

Vattensamlingsområdet uppgår i avdikningsområdets nedersta del till omkring 18 km². Avrinningen vid högvatten beräknas till omkring 1,2 sekl/har och vid medelvattenföring under vegetationsperioden till omkring 0,12 sekl/har.

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av öppna avlopp och koefficienten $n = 0.025$ har uträkning verkställt av de för öppna avloppet erforderliga dimensionerna. Vid föreslagna bottenbredd, bottenlutning och släntlutning hava efter företagets utförande blivande fyllnadsdjup beräknats till vid högvatten omkring 1,10 meter och vid medelvattenföring omkring 0,34 meter.

För de såsom täckta ledningar föreslagna sträckorna hava vattensamlingsområdena i för ledningarnas dimensionering bestämmande punkter blivit å profilritningarna angivna. Till användning föreslagna rördimensioner hava beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

Angående föreslagna grävningsmått och dimensioner m.m. hänvisat till grävningstabellen, bilaga 8, samt till profil- och sektionsritningarna.

Mom. 7. Avlopp genom enskilda vägar.

av
För borttagandet av den nu befintliga ägovägsbron vid avvägningspunkten 7⁺²⁸ å huvudavloppet försvårad överkörsel har/ersättning yrkats av brons ägare.

Avloppet genom vägen vid punkten 11⁺⁷⁹ har föreslagits att ersättas genom täckt lednings framdragande genom denna jämte anordnande av brunn vid vägens övre sida. Härutöver synas inga åtgärder erforderliga.

Därest annars å huvudavloppet brobyggnad av något slag kommer till utförande, stadgas att denna skall utföras med en minsta bredd å genomgångsöppningen av 4 meter och höjd 1,50 meter.

Mom. 8. Ersättningar.

Jämlikt 8 § syneprotokollet havar yrkanden på ersättningar

för jord eller jordupplag utefter det öppna avloppet icke framställts och finna synemännen lämpligt bestämma att sådana icke skola av företaget utgivas.

För försvårad överkörsel vid punkten 7⁺²⁸ genom borttagande av den därstädes befintliga bron skall ersättning av företaget utgivas till dess ägare med 200 kronor.

Ersättningar av annat slag skola icke av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga 9, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 11:20 kronor och med tillägg för materialkostnader och utgående ersättning beräknats till sammanlagt 6.075 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställt enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 10. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings- och värderingslängden, bilaga 11.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap.

24 § vattenlagen, har samfälligheten tillfölje förekommande grenbildningar hos avloppen uppdelats i avdelningar på sätt av nedanstående upprällning framgår. I densamma angivas å resp. avdelning belöpande kostnad och båtnad samt härav beräknad relativ kostnad.

<u>Avdelning</u>	<u>Särskild</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Relativ</u>
	<u>kostnad</u>		<u>kostnad</u>
AB	3.850	3.088:90	1,246
BC	655	837:60	0,781
BD	890	914:40	0,973
DE	430	1.658:40	0,259
DF	<u>250</u>	<u>497:60</u>	0,502
Summa	<u>6.075</u>	<u>6.996:90</u>	

Utredningen för jämkning synes nu böra ske enligt följande.

Avdelningen BD, rel. kostn. 0,973 har större sådan än båda i punkten D tillstötande avdelningarna. Sammanslagning bör då ske först med avdelningen DE, som har lägsta rel. kostnaden eller 0,259. Härigenom erhålles avdelningen BDE med rel. kostnad 0,513. Den i punkten D kvarvarande avdelningen DF har rel. kostnad 0,502, varför sammanslagning med denna skall ske till avdelningen BDE,DF, som därvid erhåller rel. kostnaden 0,511.

I punkten B finnas nu, förutom avdelningen AB med rel. kostnaden 1,246, den sist genom sammanslagning erhållna avdelningen BDE,DF med rel. kostnad 0,511 samt avdelningen BC, rel. kostnad 0,786. Sammanslagning sker nu först av avdelningen AB med avdelningen BDE,DF till avdelningen ABDE,DF med rel. kostnaden 0,879. Det visar sig således att avdelningen BC har lägre rel. kostnad än den sist erhållna, varför ytterligare sammanslagning med denna skall ske. Utredningen har sålunda givit till resultat att i fråga om kostnadernas fördelning inom företaget samtliga avdelningar

gemensamt skola utgöra en avdelning. Med denna utgång av utredningen för jämkning följer att kostnaderna för företaget skola fördelas å ingående fastigheter i proportion till dessas delaktighet i företagets hela sammanlagda förbättringsvärde. På de nu anförda grunderna för kostnadernas fördelning inom samfälligheten har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 12.

Förrättningskostnaderna skola, om företaget kommer till stånd, fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för avdikningskostnadens fördelning inom samfälligheten. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena gemensamt förskjutas. -

icke sökande till förrättningen eller med sökande likställd, är icke skyldigt att till företagets avdikningskostnad tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnadens värde enligt beskrivnings- och värderingslängden.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande eller med sådan likställd, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 angivit medelst förkortningen "sök" resp. "likst".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företaget, icke utrönts föreligga, finna synemännen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande i enlighet med det föreliggande förslaget.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena eller med sådan likställd önskar utföra detsamma, verkställas i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättningen vunnit laga kraft

och vara färdiga för avsyning före den 1 september 1948.

Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän desamma blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Ifråga om utförandet av i företaget ingående täckta ledningar stadgas att återfyllning av uppschaktad massa icke får ske, förrän desamma blivit av lantbruksingenjör avsynade och godkända.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas och vidmakthållas i förslagsenligt skick. Rensning av i företaget ingående öppet avlopp skall ske i regel varje år. Till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola minst två gånger om året och i övrigt så ofta tarvas fullständigt rensas från nedslammad massa. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensning skall verkställas å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensning skall fördelas å delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning inom företaget. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga

rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å öppet dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företaget förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Det skall åvila denna:

- att, ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;
- att, föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;
- att, för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll;
- att, tillse och ombesörja att de i företaget ingående brunnarna å täckta ledningarna i föreskriven ordning bliva rensade från nedslammad massa;
- att, i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande ingivas till länsstyrelsen i Älvsborgs län. Ändring i styrelsens sammansättning skall likaledes anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 15. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 16.Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 17.Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 16 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Sörvilgsdal den 9 oktober 1943.

Ingemar Peters

Birger Gjersson Edvin Petersson

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Särnilds släts stekningsfäretag nr 1943
i Fatskils socken av Stenbarns län.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	33	0,50		16	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	295	3,00	8	85	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.19 ha	st	78	0.17	13	26	
			ha	15.13	1.06	16	04	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
			ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.25 ha	st	15	0.05	0	75	
			ha	0.38	0.78	0	30	
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"	0.25	5.-	1	25	
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4 -		
		blad						
		övriga regalk	st				44	45
		blad						
		Överföres					60	95

1	2	3	4	5	6	7
1942		Överfört				60 95
Aug 20-22		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	15.51	0.50	7 75	
		avvägda punkter	220	0.03	6 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.95	2,00	5 90	
		i annan mark		5,00		44 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.17 ha,	93	0.05	4 65	
			15.51	0.10	1 55	6 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	93	0,04		3 72
1942		Markvärdering:				
nov 28		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	62	0,06	3 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	62	0,12	7 44	31 16
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.21	3	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall	1.87	3.50	6 55	8 05
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	18	0.12	2 16	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	33	0.25	8 25	
						10 41
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1	12,00	12 -	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.03	3,50	3 61	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.03	1,00	1 03	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	20 64
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	31.2	0,03	0 94	1 94
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				199 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				199 32
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning <i>minim</i> km		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1/144	4,00	4 58	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 07	113 15
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 220		0,01		2 20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 30
1942		Utlåtande, § 45 sid	9	3,00	27 —	
nov 28		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 12	12	12,00	18 —	
1943		Särskild utredning, § 46, mom. 2	2	12,00	6 —	
okt 9				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 1/2	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning 1/2	1/2	12,00	6 —	
		slamficka		12,00		
		<i>Detalj. huskostnadsberäkning</i>			6 —	18 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				288 97
		regalarket			7 —	295 97
		1) 1:sta bladet				6
		regalark				262 97
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:, medelareal 0.17 ha, ägofigurer st	93	0.07	6 51	
		 ha	1551	0.14	2 17	
		Överföres			15 68	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
425486

Yarkes bungslops
Förvildades

den 9 Oktober 1943

Statens lantbruksingenjör.

Bücher Geschenke Edwin Lousson

480:76

Kronor
Svenljöböl

den 9 Oktober 1943

194
Karl K. Berger

godk 12/948

358

45

DIARIE Nr 21942
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 mars 1946 (nr 110) angående det företag, benämnt

Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943

i Fotskäls socken av

ÄLVSBORGS LÄN

Planen fastställd den 30 oktober 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.190 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.600 kronor, vilket jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 14 maj 1946 icke skall utgå.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Ordförande i företagets styrelse och aktförvarare: hemmansägaren Ivar Johansson, Sörvilgsdal nr 1 pr Fotskäl.

Avsyningen av företaget verkställdes av assistenten Holger Arenberg den 31 juli 1947. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Halmstad den 11 augusti 1947.



(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.



Stämpel Två kronor.

307/10 45

DIARIE I.

2947

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 FEB. 1944

FÖRTECKNING över fastigheter inom Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943 i Fotskäls socken av Älvsborgs län, till vilkas andelar i företagets kostnader lån sökes från statens avdikningslånefond.

<u>Hemman</u>	<u>Mantal</u>	<u>Reg.nr.</u>	<u>Ägare</u>
Sörvilg. Väster-			
gården	avs.	1 ⁹ v	✓ Anders Andersson
~~"~~	~~"~~	~~1¹³~~	~~✓ D:sme~~
Grevaröd Bratte-			
gården	"	6 ²	✓ Einar Thulin
Törestorp Skatte-			
gården	"	1 ¹⁶	✓ D:sme

Halmstad den 18 januari 1944.


(Axel Welin-Berger)

Statens lantbruksingenjör.

✓ Lån har inte bräknats till den kostnadsandel, som belöper på denna fastighet. (f)

REKVISITION.

Undertecknade, styrelse för det torrlägningsföretag,
benämnt Sörvilgsdals dikningsföretag av år 1943 i Fotskäls socken av
..... ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1945 anvisat, förutom
lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
3.190 kronor få härmed vördsamt anhålla, att

första

delen av statsbidraget måtte sändas till

Loar Johansson

adress

Sörvilgsdal n: 1

pr

Fotskäl

; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Sörvilgsdal

pr

Fotskäl

den

3 april

1946

Loar Johansson

Einar Thulin

Einar Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

Per Andersson

Anders Andersson

Yrke:

Jordbrukare

Yrke:

Jordbrukare

Adress:

Sörvilgsdal Fotskäl

Adress:

Sörvilgsdal Fotskäl

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.