



Akt nr:

P-E1a-0885

AU$P-E1a-0885

1957

244

K. Landl.

16005

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 7/8 1945 godkänd den 16/8 1945 VS

DARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1945

P 6*0885

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 mars 1945 till torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar av

ÄLVSBORGS LÄN

nr 775

beviljat dels ***statsbidrag*** med fjortontusenfemhundratio (14.510) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med niotusensjuhundratjugo (9.720) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av f.d. statens lantbruksingenjör C.B. Carlson vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~har~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för-troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 6/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
100245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tröselätt den 23. maj 1945.

Aron Andersson äg Tröselätt 1-3

Torsten Augustsson äg Tröselätt 1:4

Sigfrid Augustsson äg Hundlbeten 1:3

Lars Larsson Botten

David Johansson äg Svalehult 2-3

Att Aron Andersson, Torsten Augustsson, Sigfrid Augustsson, Lars Larsson och David Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Augustsson

Adress Tröselätt St. Mellby

Karl Augustsson

Adress Tröselätt St. Mellby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Fransson.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21779

P 6★0885

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Vattenavlopp

genom ägor till

ÅSAKA, BREDÄNG och SVALEHULT i Väne-Åsaka socken samt till KRÖSSLÄTT, HUMLEBOTTEN, STENARSTORP, KORSDALEN, BOTTEN, HINNEKULLEN och SMEDSTORP i Stora Mellby socken, Älvsborgs län. 1943.

Till akten höra 90 skrivna sidor och 6 blad ritningar

Protokoll vid syneförrättning betraffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till rannsakade Krösslätt, Hummelbotten och Kvarndalen i Stora Mellby by, Alvsborgs län.

§ 1

Den 3 september 1941 i Hummelbotten.

Närvarande: lantmätningsingenjören C. B. Carlson förrättningsman;

~~Karl~~ Bengtsson i Mellby och
Karl Danielsson i Fjärdala, godemän;
Torsten Augustsson, delägare till 1/8 mtl Krösslätt;
Aron Andersson ägare till 1/16 " " — " —;
David Karlsson f.d. " " 1/8 " Hummelbotten,
Karl Pettersson " " 1/16 " Kvarndalen
och " 1/24 " Stenarstorp

samt
Gunnar Augustsson, delägare i 1/8 mtl Krösslätt,
Hjalmar Ytterdahl, ägare till 1/16 " " — " —;
Sigfrid Augustsson, " " 1/8 " Hummelbotten,
Karl Larsson " " 3/32 " Bollen,
Olof Bengtsson " " 1/16 " " — " —;
Karl Johansson, delägare i 1/16 " " — " —
och ägare till 3/8 " Lundstorp
och " " lägenhet i " "
" " 45/112 mtl Himmelskullen
Karl Andersson ägare " " lägenhet i " —;
Gunda Andersson " " 1/8 " Stalahult Stora,
Oskar Andersson " " 1/4 " " " "
David Johansson " " 1/8 " " " Lilla,
Karl F. Fransson " " 1/4 " Stora Stenarp "

representerad av Fritz A. Olsson i Herrgården ensl. fullmakt, jämväl ägare till 1/4 mtl Stora Herrg:n
Carl Reg. Svensson, ägare till 1/4 mtl Stora Herrg:n
Gustav Olsson, -"- -"- 1/16 "- -"- -"-
jämväl omkr. enligt fullmakt,
för Gustav Svensson i ägare till 2/8 "- -"- Lundbogen
Fritz Svensson del -"- i lägenheten under Stora Lundbogen.

Vid förrättningen upprättade profil- och sektionsritningar över de avloppsdiken, om vilkas förrättning var fråga liksom över dem, vilka hade sitt lopp över mark, som för sin torrläggning var beroende av de till upptagande ifrågavarande, förrättades tillika med erforderlig upptagd nivåkarta över den av vatten betryckade marken, utmed sträckorna i fråga.

Torsten Augustsson och Aron Andersson i Kröv. slätt, David Karlsson i Himmelsbotten och Karl Pettersson i Korsdalen förklarade att de härmed åtar namen på ansökningshandlingen i akt och mening att betraktas såsom sökande till företaget. I denna egenskap hade de sig nu anbefallt att få avloppen från och genom dem tillhöriga fastigheter förrättade på sätt att möjlighet till tryggnet mot översvämning för och till ändamålsenlig förläggning av marken utmed vattenloppen i fråga omkring samt skyldighet att deltaga i bekostnaderna för dessa arbeten reglerad

mellan de berörda fastigheterna.

För att anå samma möjlighet till förläggning av marken till deras fastigheter som sökandena tagit sig åtlända för marken till av dem innehavda fastigheter förklarade Karl Aron Larsson och Olof Bengtsson i Bollen att de önskade förena sig med sökandena om företaget, varom tävstadd handling vart upprättad, undertecknad, bokfyllt och vidlagd förrättningsakten.

Sökanden David Karlsson upplyste därom att han avhänt sig fastigheten 1/8 mtl. Hemmeboltan till sin son Holger Bertil Karlsson, vilken stades hava förvärvat lagfart å fastigheten i fråga.

Aron Andersson i Krösslätt ifrågasatte nedläggning av rörledning i utloppet från Hjalmar Ytterdales fastighet men sade sig Ytterdahl icke hava anspråk på större avlopp (genom den honom tillhöriga fastigheten).

För upplåtelse av mark till vattenloppens vidgning åtnjöt för intrång genom schaktningsmassorna ställde Karl Aron Larsson i Bollen anspråk på ersättning, i vilket förhållande övriga intressenter sade sig hava enahanda anspråk.

Det vart upplyst att allmänna vägen från Hede till Vänne härads gräns byggdes åren 1930-31. Därvid vattenloppen genom vägen ifråga behövde ändras eller byggas om fingo enligt förläggningsintressenternas mening dessa arbeten utföras och bekostas av de väghållningsskyldige. För det fall loppen genom vägar av samfälld eller enskild natur skulle vara för trånga

eller för grunda för att tillerkänna den vattenavledning varom var fråga, finge även dessa lopp undergå ändring och arbetena härför utföra ett led i arbetena för företaget och betrodde av delägarna i detta med bidrag från vårhållarna i mån av den förbättring eller minskning i underhållsvård som uppstode.

Ägarne till fastigheterna i Åvalla Storegården förnämnde att marken till dessa fastigheter icke var belägen utmed det till förrättning ifrågakommande vattendraget, att den numera var utlagd till skogsmark på grund av dess från gårdarna avstående belägenhet och att den såsom nu beskaffad icke var i behov av bättre torrläggning än den som betingades med befintligt avlopp. Något deltagande i kostnaderna för detta lopps förbättring kunde förty icke anses befogat enligt fastighetsägarnes mening vad marken ifrågakom vidkommer.

Fritz Olsson i Åvalla Storegården bade sig hava från ägarne till Åvalla Stubbegården fått i uppdrag att framföra att någon nytta av vattenloppets förbättring genom ägorna till Stubbegården näppeligen kunde förväntas uppstå. Marken ifrågakom utnyttjades allenast såsom betesmark och någon ändring av fördelningen för användningen kunde icke med någon förmån vidtagas på grund av områdets avlägsenhet.

Gustaf Olsson i Åvalla Storegården anmälde att hans hustrubror Gustaf Svensson i Lundbogården förklarat att han varken kunde vänta sig nytta eller skada av det planerade företaget och för den skull

icke anses sig skyldig deltaga i företaget eller kunna räcka anspråk på ersättning.

Fröken Svensson i Grönalid hade sig bepara att företaget kunde få till följd att vattnet avledes hastigare och i större mängd på en gång än tillförne och därigenom kunna vålla större skadar än de som för närvarande uppstå på den låglänta marken till Grönalid. Denna mark innefattade enligt Svensson omkring en hektar odlad mad jord, vilken ansåg sig till skapt slutande fastmarksvärden. Någon ytterligare överväxnad mark än den redan nu vid flöden vattenöversvämmade behörde därför ej räknas med.

Sökandena höllo före att eftersom marken upplåtes överväxnades vid flödestillfällen under nuvarande förhållanden den eventuellt ökade avrinningen efter företagets genomförande icke kunde nämnvärt skegra den skada, för vilken marken nu är utsatt. Att råda bot för översvämningarne i denna del skulle tvärtemot kräva att arbete, för vilket bestnaden i ingen mån kunde uppvägas av nyttan.

Svensson vidhöll dock sin uppfattning att företaget kunna att vålla ökad översvämningsskada och mest på den grund att det kunna att taga längre tid för det tillströmmande större vattenmängden att avrinna från fälten, på vilka alltså vattnet komme att bliva stående längre än för närvarande. Med avseende till de besvärliga och kostbara utrikningsförhållandena upplyste emellertid

Larsson ej några åtgärder i förebyggande syfte utan förklarade sig böra att tage den eventuella ersättning som kunde finnas skälig för det intrång i bruksmöjligheterna och vad därmed hade samband, som företaget förde med sig beträffande dess fastighet, i vilket han hade del.

Karl Andersson i Hinnekullen hade sig förmena att något så betydande gagn av företaget för hans lägenhet som kunde föranleda deltagande i kostnadernas för företaget icke kunde anses uppstå och förty någon deltagningsskyldighet icke vara påkallad från hans sida.

Efter talrika förda förhandlingar vart tillkännagivet att besiktning av arrosprövningen ansedd lämpligt att komma att äga rum lämpligen och den uppskattning av marken, som måtte till för reglering av deltagningsskyldigheten i kostnaderna för företaget samt att förslag till vattenavledningen jämte kostnadsberäkning och resultatet av markuppskattningen skulle framläggas vid sammanträde, om tid och plats för vilket komme att kungöras i vanlig ordning.

Anders Bergström Karl Danielsson

Den 21 december 1943 i Krokstad.

Närvarande: förutvarande styrelsen och följande fastägare och ombud:

Bertil Hansson i Åraka Sundsjögården såsom ombud, enligt fullmakt, för Gustav Hansson i Åraka Sundsgården;

Johan Olsson i Prästtorp såsom ombud, enligt fullmakt, för Edvard Nilsson i Svalehult Lilla;
Johan Albert Carlsson i Svalehult såsom ombud, enligt fullmakt, för Karl Nilsson i Svalehult Lilla;
Torsten Augustsson i Krokvalla;
Aron Andersson i -"-;
Sigfrid Augustsson i Himlabotten;
David Karlsson i Himlabotten såsom ombud, enligt fullmakt, för Holger Karlsson i Himlabotten;
Karl Pettersson i Korsdalen;
Johan Larsson i Botten;
Torsten Andreasson i -"-
Karl Johansson i Snedstorp;
Karl Andersson i Himlamullen.

Förslag till vattenavledningen föredrogs jämte kostnadsberäkning. Ehuru förslag eller beräkning ej uppgjordes av någon enskild.

Efter prövning av företrädarna frågor vart utlåtande i ärendet meddelat och i utlåtandet omnämnda längder föredrogos.

Att förrätta företaget rörande handlingar och ritningar uttrågs Torsten Augustsson i Krokvalla per Stora Mellby. Att Torsten Augustsson och Aron Andersson i Krokvalla kännades uppdraget att kalla delägarne i företaget till sammanträde för val av styrelse för företaget, varpå förrättningen förklarades avslutad.

Dag

Som ovan:

A. Carlson — Karl Danielsson

Aron Björkbom

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 2 *pag.* 135

Ass.D. 1938.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 februari 1938.

N:o 2 pag. 135
Ass. D. 1938.

Ink. till Älvsborgs Läns Landsting
23 FEB. 1938
VÄNERSBORG

Till Länstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ...De undertecknade. Och även en del andra ... i Stora Mellby sock... av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Krösslätt	Torsten Augustsson
Krösslätt	Aron Andersson
Humlebotten	David Karlsson
Korsdalen	Karl Pettersson

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Torsten Augustsson
adress Krösslätt St. Mellby pr .....
Telefon .....

Krösslätt den 22/2 1938.

Tacksam för medelande när förrättningen kommer att ta sin början.

Kungörelse.

I avseende till företag med syfte att medelst vidgning och djupning av vattenavlopp bereda torrläggning av mark hörande till hemmanen Krösslätt, Humlebotten och Korsdalen i Stora Mellby socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren David Karlsson i Humlebotten onsdagen den 3 september 1941 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sin talan.

Förutom mark till förenämnda hemman kan företaget komma att beröra ägor till hemmanen Stenarstorp, Botten, Smedstorp, Björkås och Hinnekullen i Stora Mellby socken samt till Svalehult Lilla och Stora, Åsaka Storegården, Gubbegården och Landbogården i Väne-Åsaka socken ävensom vägar av allmän och enskild natur. Göteborg den 11 augusti 1941.

O H Carlsson
Lantbruksingenjör.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Stora Mellby och Väne-Åsaka den 11 augusti samt införd i Älvsborgs läns tidning den 14 augusti varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 11 augusti 1941 till:

Lanthrukaren Olov Svensson,	Åsaka Gubbegården,	Åsaka.
" Edvin Svensson,	" "	"
" Anders Olsson,	" "	"
" Alfred Olsson,	" "	"
" Carl S. Svensson,	" Storegården,	"
" Carl Aug. Svensson,	" "	"
" Fritz Olsson,	" "	"
" C.J. Svenssons sterbhus,	" "	"
" Gust. Svensson,	" Landbogården,	"
Fru Charlotta Clausson,	Grönalid, Kolbacken,	"
Lantbrukaren Svante Claussons sterbhus,	" "	"
" Olaus Claussons sterbhus,	St. Svalehult, "	"
" Karl Clausson,	" " "	"
" Svante Andersson,	" " "	"
" Oskar Andersson	" " "	"

Lantbrukaren Evald Nilsson, Lilla Svalehult, Kolbacken, Åsaka.
" David Johansson, " " " "
" Karl Nilsson, " " " "
" Gunnar Augustsson, Krösslätt, Stora Mellby.
" Torsten Augustsson, " " "
" Aron Andersson, " " "
" Nils Karlsson, " " "
" Hjalmar Ytterdahl, " " "
" Johan Larsson, Botten, " "
" Karl Larsson, " " "
Fru Anna Öberg, " " "
Godsägaren Karl Johansson, Vällebo, Åsaka.
Lantbrukaren Karl Andersson, Hinnekullen, Stora Mellby.
" David Karlsson, Humlebotten, " "
" Sigfrid Augustsson, " " "
" Karl Pettersson, Korsdalen, " "
Vägstyrelsen i Väne och Ale vägdistrikt, dess ordförande
Friherre Thore Alströmer Östads säteri Mjörnsjö

betygar:

C Karlsson

Fullmakt.

För hem- ag Fritz A Olson Storegården Åsaka, att vid sammanträde för torrläggning av mark, hos Lantbr David Karlsson Humlebotten, den 3 Sept 1941, min talan föra och rätt bevaka ombudets åtgärder godkännes

Storegården den 3/9-1941
Karl S Svensson

Karl S Svenssons namnteckning bevittnas
Emil Aug. Svensson
Gustaf Olsson

Fullmakt

för hem- ag Gustav Olsson Storegården Åraka
att vid sammanträde för tarrläggning av masken, den 3/9-1941
hos Lantbo David Karlsson Kamlebotten, min talan föra
omkostats åtgärande godkännas

Lantbogården den 3/9-1941

Gustav Svensson

Namnteckningen bevittnas
Fritz A. Olson Ernst Aug. Svensson

Jämlikt 10:58 vattenlagen förena sig undertecknade med sökandena till företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till fastigheten Krösolätt, Hemlebotten och Kovadalen i Hova Mellby samfälld och åtaga sig denna anslutning att avloppen gestaltas på sätt att jämväl marken till våra fastigheter erhåller möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Hemlebotten den 3 september 1941.

Karl Johan Larsson 3/32 Mtl. Botten

Olof Bengtsson 1/16 Mant. Botten

Att Karl Johan Larsson och Olof Bengtsson i Botten träffat förestående förening och egenhändigt undertecknat denna handling bevittna:

Wilhelm Karlsson Johan Bengtsson Karl Danielsson

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Svalehult Stora och Lilla, Åsaka Gubbegården, Storegården, Smedjegården och Gåsetomten samt Bredäng Lilla i Väne-Åsaka socken ävensom till hemmanen Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Thorsten Augustsson i Krösslätt tisdagen den 21 december 1943 kl. 10 f.m., då sakägarna kunna utföra sin talan. Göteborg den 29 november 1943.
Förrättningsmannen.

Kungörelsen utsänd till pastorsämbetena i Väne- Åsaka och Stora Mellby den 29 november samt införd i Älvsborgs läns Tidning den 2 december 1943, varjämte underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnats å posten den 6 december 1943 till:

Jordbrukaren Karl Nilsson	Öjan	Åsaka
Fru Olivia Nilsson	"	"
Jordbrukaren Johannes Andersson	Långemad	Stora Mellby
Fru Sofia Andersson	"	"
Stenarbetaren Karl Svensson		Vårgårda
Jordbrukaren Emil Olsson	Lilla Glossbo,	Gendalen
Fru Elin Olsson	"	"
Fröken Ester Svensson	Öjona	Bäreberg.
Jordbrukaren Helge Sneider	Stora Glossbo	Gendalen
Fru Agnes Sneider	"	"
Jordbrukaren Arthur Eriksson	Lilla Glossbo	"
Fru Ida Eriksson	"	"
Fröken Lilly Svensson	Grönalid, Kolbacken,	Åsaka.
Lantbrukaren Alfred Andreasson, Åsaka	Gubbegården	"
" Gustav Vilhelm Hansson "	Smedjegården	"
" Karl Gunnar Lundberg "	"	"
" Olaus Andreassons sterbhus	Bredäng Lilla	"
" Fritz August Andersson, Åsaka	Gåsetomten	"
" Edvin Olausson	Hagen	Velanda
Verkstadsarbetaren Johan Olausson	Stallbacka	Trollhättan

17

Fröken Hilma Olausson	Svalehult	Stora	Kolbacken	Åsaka
" Selma Olausson	"	"	"	"
Lantbrukaren Edvard Nilsson	"	Gilla	"	"
" Holger Bertil Karlsson,	Humlebotten,			Stora Mellby
Fru Margit Bengtsson	Botten			"
Fröken Ida Johansson	"			"
Lantbrukaren Torsten Andreasson,	"			"

betygar:
C H Carlsson

Fullmakt:

Fullmakt får min son Bertil Ramsson att min talan föra vid sammanträde i Krösslätt Stora Skedby tisdagen den 21/12 1943

Åsaka Smedsgården den 20/12 1943

Gustav Ramsson

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes på en gång närvarande:

Carl L. Olsson Helmer Olsson

Fullmakt

får Johan Olsson, Prästkragen Nr. 5 förkl
att vid sammanträde den 21/12 1943 med
intressenterna i fastläggningsföretag
hörande Bredäng Trakthult i Väne-
Åsaka samt Kroseltäkt m.fl. gärdar
i Stora Mellby socknar föra min talan
och utföra min rösträtt, hållande
jag för gillt vad ombudet å mina
vägnar lagligen gör och låter.

Trakthult Väne-Åsaka den 21/12 1943

Edvard Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna
J. Olsson Sara Carlson

Fullmakt.

Fullmakt för min son Johan Albert Carlsson att vid sammanträde, den 21 dec. 1943, med intressenterna i samläggningsförrättningen kvarstående, Botten, Humlebotten, Svalerutt m. fl. föra min talan, hållande jag för gillt, att vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Lilla Svalerutt, Åmåla den 20 dec 1943.

Ykert Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Oskar Andersson. Alma Andersson

Härmed befullmäktigas min fader David Karlsson att vid sammanträde hos Torsten Augustsson i Kröseslätt tisdagen den 21 December 1943. i fråga om vattenavloppa, där föra min talan och godkänner jag vad ombudet gör och låter.

Hummelbotten den 21/12 1943.

Holger Karlsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Sigfrid Augustsson

VÄGINGENJÖREN
I
ÄLVSBORGS LÄN
VÄNERSBORG

Till F. lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del,
Göteborg.

Angående förslag till vattenavlopp för torrläggning av mark till Humlebotten, Krösslätt m.fl. i St. Mellby socken får jag meddela, att den allmänna väg, som berörés, är vägen Hede - häradsgränsen vid Svalehult, vilken intogs till allmänt underhåll för c:a 10 år sedan.

Mot de föreslagna arbetena har jag intet att erinra.

Vänersborg den 5 april 1943.

Sten Söderbom.

D.Nr 10/283 -43.
Nr 413/B.

Utlåtande

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaka socken samt till Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Å den över torrläggningsområdet upprättade nivåkartan äro till vidgning och djupning ifrågakommande avloppssträckor till läget utmärkta med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknade med A-B-C-D-E-F-G, XXXXX, C-N, D-O-P-Q-R, P-T, E-X-Y-Z och Y-Ö, varjämte sträckor, i vilka rörledningar avsetts komma till anläggning med anslutning till förenämnda öppna avlopp, å kartan utmärkts med enkla röda linjer samt betecknats med F-A_1, O-O_1, S-S_1, T-U, X-Ä och Z-Å. Sträckor, vilka på grund av brist på anslutning från fastighetsägarnas sida icke komma till upptagande men likväl för beräkning av deltagningsskyldigheten i de till utförande kommande arbetena varit föremål för undersökning och förslag, hava utmärkts med streckade röda linjer samt betecknats med G-H-I, H-B_1, B-K-L, K-M och O_1-V.

Huvudloppet, sträckan A-B, som upptager vattnet från övriga sträckor, leder först i nordlig och sedermera i västlig riktning till Slumpån, vilken har sitt utlopp i Göta älv. Avdikningstrakten i fråga faller alltså inom Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108 och sektionen 3/Slump- eller Lerumsån. Med hänsyn till den omständigheten att den trakt, från vilken vattnet avrinner till utloppen,

utgöres till dels av odlade fält i svag lutning mot vattendragen, till dels av moss- och skogsmarker har tillrinningen vid tider för ordinära flöden skattats till 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer och i medeltal till 12 liter i sekunden.

Förslaget till avloppens förstoring och ledningarnas dimensionering har uppgjorts med hänsyn till förekommande vattenmängder, lutningsförhållanden och jordarter samt till torrläggningsbehovet för marken till sökandenas fastigheter, vilken torrläggning ansetts böra grundas på en täckdikning till i regel 1,1 meters djup.

Vid utflödet ur området har huvudloppet, sträckan A-B, att avbörda vattnet från omkring 8,6 kvkm mark, från vilken den ordinära flödesmängden beräknats utgöra 1,3 kubm och medelavrinningen 0,1 kubm i sekunden. För sträckan B-C skulle motsvarande avrinning utgöra 0,86 och 0,07 kubm, för sträckan C-D 0,77 och 0,06 kubm, för sträckan D-E 0,62 och 0,05 kubm samt för sträckan E-H 0,5 och 0,04 kubm i sekunden. För övriga sträckor, av vilka ingen har att avleda vattnet från område större än en kvkm, överstiger flodvattenmängden ej 0,15 och medelvattnet ej 0,01 kubm i sekunden.

I fråga om de öppna avloppssträckorna innebär förslaget till deras förstoring en bottenbredd av 1,o m. för sträckan A-B, 0,6 m för sträckan B-C, 0,5 m för sträckan C-D-E samt 0,3 m för övrige sträckor, en släntlutning av 1:1,5 m för sträckan A-B-C-D-E, 1:1 för sträckorna B-K-L, K-M, H_1-I, H-B_1 och Q-R och 1:1,25 för övrige sträckor samt bottenlutning

från 0,5:1000 till 7,3:1000. Lutningen för rörledningarna understiger i intet fall 1,5:1000 och dimensionerna växla från 10 cm till 25 cm.

I de enligt detta förslag upptagna öppna avloppen har flodvattenmängden beräknats kunna avrinna vid vattendjup icke överstigande 1,o m och medelvattenmängden icke 0,3 meter.

Vidkommande vattenloppen genom vägar över de sträckor, om vilkas vidgning och djupning är fråga, äro dessa lopp i regel för grunda och i åtskilliga fall även för trånga för att kunna bestå efter avloppens upptagande och måste förty undergå ändring. Under förutsättning av lodräta landfästen, nående under bottennivån för avloppet vid platsen för byggnaden, innefattar förslaget en bredd mellan fästena av 3,o m för byggnader å sträckan A-B, av 2,5 m å sträckan B-C, av 2,o m å sträckan C-D, av 1,7 m å sträckan D-E och av 1,3 å sträckan E-F. För övriga sträckor föreslås byggandet av trummor med 0,8 x 0,8 m:s genomlopp, för sträckorna P-T, Y-Ö och H-B_1 dock med allenast 0,5 x 0,5 m:s vattenlopp, eller broar av trä. Loppet i trumman för allmänna vägen över sträckan C-D är visserligen något snävt och grunt men anses dock kunna bestå sedan bottnen sänkts till den för kanalen föreslagna nivån vid platsen för byggnaden och nödig befästning vidtagits. Efter denna ändring har uppdämningen i byggnaden vid flödestillfällen beräknats icke överstiga 2 cm. För sträckan S-S_1 förutsättes ledning av 1o cm betongrör anbragt bredvid den befintliga trumman i allmänna vägen över

denna sträcka.

Å de över avloppens sträckningar upprättade profil- och sektionsritningarna äro bottenlägen, lutningar och dimensioner angivna, varjämte ritningar till vägbroar och trummor, intagsbrunnar och mynningsbefästningar åskådliggöra dessa byggnaders konstruktion.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen verkställda uppskattningen av den i torrläggningshänseende berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, upptagande jämte beskrivning och areluppgift markens värde före och efter företaget samt dess båtnadsvärde. Uppskattningen i fråga har skett under förutsättning att samtliga ovan nämnda och å kartan angivna avloppssträckor bleve föremål för upptagande eller anläggning.

Med hänsyn till den omständigheten att en betydande avloppsförgrening förekommer har undersökning verkställts för utrönande huruvida sådan jämkning beträffande deltagandet i kostnaderna för företaget bör äga rum varom stadgas i 7:24 vattenlagen. Undersökningen har givit till resultat att någon del av området icke kan vinna torrläggning för en mindre kostnad i förhållande till båtnadsvärdet därest annan del icke ingått i samfälligheten, vid vilket förhållande någon jämkning i deltagningsskyldigheten icke kan komma i fråga. Under förutsättning att arbetena för samtlige till förstoring eller anläggning planerade avloppssträckor komme till utförande äro delägarna i samfälligheten

förty jämlikt 7:23 nämnda lag pliktiga deltaga i kostnaderna för dessa arbeten i förhållande till värdet av båtnaden för marken till vars och ens fastighet såsom detta värde återgivits i upprättad detta utlåtande bifogad längd., I särskild ävenledes utlåtandet vidlagd kostnadsfördelningslängd är enligt denna grund anparten i den beräknade kostnaden för företaget uträknad under ovan nämnd förutsättning i avseende till dettas omfattning.

Vid det förhållandet att ägarna till de fastigheter, från vilka vattnet avrinner till någon av sträckorna G-H, H-I, H-B_1, B-L, och O_1-V, K-M icke äro sökande till eller förenat sig med sökandena om företaget, komma de arbeten, som beräknats för dessa sträckor, icke till utförande. Från den andel i kostnaden för företaget, därest detta omfattat även förenämnda sträckor, som enligt ovan uträknats för den mark, vilken avvattnas till sträckorna ifråga, drages därför kostnaden för dessa sträckor, varefter återstoden utgör ifrågakommande marks anpart i den beräknade kostnaden för arbeten, som komma till utförande. I förhållande till sålunda för varje fastighet uträknad andel i den beräknade kostnaden för företaget med A-G, ~~KK~~, C-N, D-R, O-O_1, S-S_1 P-U, E-Å, X-Ä, Y-Ö och F-A_1 såsom ingående avloppssträckor deltaga ägarna till fastigheterna i den verkliga kostnaden för företaget, vilket förhållande jämväl uttryckts medelst procenttal i kostnadsfördelningslängden.

Till kostnad för företaget räknas schaktnings- och spräng-

ningskostnad, kostnad för ombyggnad av broar och trummor för vägar av enskild natur till den del denna kostnad icke enligt nedan drabbar dem, som haft att svara för befintliga byggnaders underhåll, ersättning för markupplåtelse och intrång samt kostnad för anläggning av och för material till rörledningar, brunnar och befästningar.

Enär den allmänna väg, som korsar vattendragen, påbörjats efter 1880 års ingång och marken uppströms vägen vid tiden för dennas tillkomst hävdades såsom åker, äro de väghållningsskyldige jämlikt 7:8 vattenlagen pliktige vidkännas kostnaderna för de arbeten, som enligt ovan erfordras för säkerställande av vattenavledningen genom vägen ifråga.

Enär ombyggnaden av broar och trummor i enskilda vägar, i den mån i dessa byggnader ingå landfästen av sten, leder till en minskning i kostnaden för underhållet av byggnaderna äro jämlikt 7:18 vattenlagen delägarna i företaget, därest anläggningen utföres av dem, berättigade till gottgörelse svarande mot minskningen i underhållskostnaderna och därest arbetet utföres av väghållarna till motsvarande minskning i den för arbetet utgående ersättningen. Med hänsyn till de befintliga byggnadernas beskaffenhet skattas minskningen av kostnaden för underhållet till hälften av ombyggnadskostnaden. För byggnader helt av trä inträder visserligen en ökning av underhållskostnaden på grund av ökningen i virkesmängd, men då det friska virket innebär en väsentlig förbättring av byggnaden med höjd

för bron å vägen över Bredäng Lilla dock till två tredjedelar.

förmåga att bestå till följd, vilket förhållande bör kompensera tillskottet i framtida underhållet, är gottgörelse för kostnadsökningen icke påkallad. Kostnaden för ombyggnaden bestrides helt av deltagarna i företaget.

För upplåtelse av mark till vidgning av vattenloppen gäldas ersättning med belopp svarande mot den i anspråk tagna markens värde före företaget. För intrång genom schaktningsmassornas uppläggande på mark utmed avloppssträckor, avsedda att bibehållas öppna, gäldas ersättning med belopp svarande mot ett med hänsyn till massornas storlek och upplagsplatsens beskaffenhet såsom skäligt ansett pris av 0,10-0,70 kronor för varje kubikmeter jord, som kommer till uppläggning på åker, äng och betesmark. För uppläggning på skogs- och moss- eller hagmark ersättes med belopp svarande mot den av upplag täckta markens värde efter företaget.

Enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelopp äro införda i en vid detta utlåtande fogad längd och tillgodoräknas beloppen de ersättningsberättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Avgift jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona och femtio öre för tusen kronor av båtnaden genom företaget. Båtnaden genom de arbeten, som komma till utförande, kan lämpligen härledas ur båtnaden såsom den beräknats under förutsättning att samtliga avloppssträckor blivit föremål för upptagande genom att multipli-

cera denna båtnad med förhållandet mellan delägarnas anpart i kostnaderna för de arbeten, som avses komma till utförande och härav föranledda ersättningar och motsvarande kostnader och ersättningar för företaget, därest jämväl upptagandet av de sträckor, som icke komma till utförande, utgjort ett led i arbetena, och på detta sätt beräknas till 29,028:93 kronor. Förenämnda avgift skulle alltså belöpa sig till fyrtiotre /43/ kronor 54 öre.och skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i förhållande till deras anpart i kostnaderna för företaget. Om så erfordras förskjutes kostnaden för förättningen av sökandena och dem som förenat sig med sökandena om företaget.

Underhållet av upptagna avlopp och anbragta ledningar med brunnar och befästningar bestrides av delägarna efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaderna för upptagande och anläggning.

Broar och trummor för vägar av enskild natur underhållas av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader.

I avseende till företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att vidgningen av vattenloppen i regel sker på sätt att, där avlopp utgör gräns, loppets mittlinje sammanfaller med gränslinjen, eljest till lika del åt ömse sidor, dock att vid förekommande krökar vidgningen sker åt krökens inre sida, och att där rätning påkallats denna utföres i det läge som med röda linjer utmärkts i förslaget;

att, där avlopp leder utmed väg, vidgningen dock sker åt marksidan till och på sätt att någon inkräktning på vägen ej äger rum;

att uppsprängda och uppgrävda massor läggas åt den sida om den blivande mittlinjen, från vilken de tagits;

att massorna läggas minst en /1/ meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1;

att uppläggning dock ej må ske på väg eller på bankett utmed väg;

att till underlättande av dagvattnets fria avrinnande från angränsande fält öppningar med slänt 1:1 anordnas i upplagda jordsträngar, vid svackor i markytan och i övrigt på minst var 40:de meter, varjämte tillses att tillstötande diken, jämväl tegdiken, icke inkräktas med schaktningsmassor;

att vid tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpande äger rum och med förstärkning av botten och sidor där så påfordras;

att vägbroar och trummor byggas enligt ritningar av kilad sten och i goda förband beträffande fästena samt av friskt virke i avseende till överbyggnaden och med de å ritningarna angivna dimensionerna;

att till förebyggande av åverkan å loppet uppströms och nedströms bygg-

naderna av sten befästning av loppets sidor äger rum på sätt ritningarna utvisa med kraftig, väl hopfogad, levande grästorv, som pinnas fast;

att tillfarten till broar och trummor samt vägbanan över dessa väl iordningsställas efter ombyggnaden;

att å sträckor, där förslaget upptager anläggning av rörledningar, dessa ledningar skola i det fall betongrör föreskrivits utgöras av rör, vilka uppfylla svenska kommunaltekniska föreningens villkor för hållfastighet och täthet och i de fall tegelrör ingår i förslaget av väl brända och till formen oklanderliga rör;

att vid ledningarnas slutpunkter intagsbrunnar byggas av betongrör om minst 45 cm invändig diameter där den avförande ledningen utgöres av betongrör och av 37,5 cm betongrör vid ledningar av tegelrör samt förläggas med sin botten minst 0,5 meter under ledningarnas underkant, förses med botten och lock av betong eller tjärad plank och med hål för vattnets inledande samt kring-läggas med småsten, allt enligt ritning,

att vid ledningarnas utmynnande i öppet avlopp stensättning i botten och sidor av detta anbringas till förebyggande av utskärning och på sätt särskild ritning utvisar;

att där ledning av tegelrör utmynnar nämnda rör ersättes med betongrör eller med rör av järn eller med trumma av tjärad plank om minst 1,5 meters längd;

att arbetena med företagets utförande böra överlämnas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna

i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningar av vattenloppen;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att utmed de öppna avloppssträckorna på åker, äng och betesvall upplagda massor böra vara undanförda senast sju år efter det vattenavledningsarbetena slutförts, svarande var och en fastighetsägare för bortförandet på egen mark och mot åtnjutande av ovan beräknad ersättning för intrång samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare och på hans bekostnad.

Enär de hittills förekommande översvämningarna å låglänta områden utmed vattenloppen avses undanröjda genom föreslagna arbeten för loppens förstoring måste med företaget i planerad omfattning följa en något ökad avrinning och därmed i viss mån höjt vattenstånd nedströms platsen för arbetenas början. En utsträckning av arbetena till förekommande av skadan genom nämnda höjning skulle påtagligen kräva betydande kostnader, vilka icke stode i rimlig proportion till skadans storlek. I likhet med vad från håll där skada befarats uppstå förklarats beträffande frågans avveckling synes skälig ersättning böra ifrågakomma. Med hänsyn till

förhandenvarande omständigheter kan värdet av skadan på de låglänta odlade fälten å lägenheten Grönalid under Åsaka Skulegården skattas till ungefär tvåhundra / 200 / kronor, vilket belopp delägarne i företaget hava att erlägga till ägarna av sagda lägenhet så snart arbetena med företaget påbörjats. Beloppet skall anses utgöra ersättning en gång för alla.

Därest talan mot syneförrättningen finnes påkallad må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid vara iakttaget vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärs ingivande.

Krösslätt den 21 december 1943

Olof Karlsson
Sven Bergström Karl Danielsson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Värderingslängd.

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Åsaka Gubbeg:n	7 2-5	1		Samfällt
			80	äng > 1.2 m torvj. och gyttja
			81	" " " "
			82	" " " "
			83	" " " "
			84	" " " "
			85	" 0.5–1.0 m " "
			86	" " " "
			87	" 0.3–0.5 m slamj på sank. lera
			88	" " " "
			89	" slamjord
			90	" "
			91	" högl.
			92	" "
			93	avlopp
				Summa
Bredäng Lilla	1 3	avs.		Allans Andreassons dödsbo
			94	äng, slamjord
			95	" "
			96	" "
			97	" "
			98	" "
			99	åker 0.15–0.20 m mylla på sank. lera
			100	" " " "
			101	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			21.0					450	94	50	480 (1000)	100	80	6	30	
			07.3					450	32	85	500 (1000)	36	50	3	65	
			15.8					550	86	90	600 (1000)	94	80	7	90	
			05.3					650	34	45	750 (1000)	39	75	5	30	
			19.3					700	135	10	850 (1000)	164	05	28	95	
			04.0					950	38	–	1000	40	–	2	–	
			10.7					550	58	85	750 (1000)	80	25	21	40	
			14.3					850	121	55	980 (1000)	140	14	18	59	
			14.0					700	98	–	900 (1000)	126	–	28	–	
			17.0					450	76	50	700 (1000)	119	–	42	50	
			11.3					830	93	79	980 (1000)	110	74	16	95	
							09.0									
							08.2									
							14.0									
		1	40.0				31.2		870	49		1052	03	181	54	
			04.5					1000	45	–	1200	54	–	9	–	
			02.8					900	25	20	"	33	60	8	40	
			01.0					1000	10	–	"	12	–	2	–	
			03.4					850	28	90	"	40	80	11	90	
			02.8					600	16	80	950 (1200)	26	60	9	80	
	12.0							1400	168	–	1600	192	–	24	–	
	07.5							1350	101	25	"	120	–	18	75	
	22.0							1000	220	–	1500 (1600)	330	–	110	–	
	41.5		14.5						615	15		809	–	193	85	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överförd
			102	åker, 0,20-0,25 m. mylla på sand. lera
			103	" 0,25 " "
			104	" " " "
			105	" " " "
			106	" " " "
			107	" " " "
			108	" 0,25-0,30 " "
			109	" 0,30-0,35 " "
			110	" " " "
			111-113	vägar
			114	evloppa
				Summa
Åka Lö Fäsetomten	5'	1/4		Fritz August Andersson
			115	åker 0,20 m. mylla på sand. lera
			116	" " " "
			117	" " " "
				Summa
Svalehult Stora	1/3	1/8		Olaus Andreasson dödsbo.
			118	äng, Slamjord
			119	" "
			120	" "
			121	" "
			122	åker, 0,20 m. mylla på sand. lera
			123	" " " "
			124	" " " "
			125	" " " "
			126	" " " "
			127	" " " "
			128	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	41.5		14.5						615	15		809	–	193	85	
	13.2							850	112	20	1500 (1700)	198	–	85	–	
	08.0							1050	84	–	1600 (1750)	128	–	44	–	
	10.0							1250	125	–	1750	175	–	50	–	
	10.0							1350	135		"	175	–	40	–	
	05.5							1300	71	50	"	96	25	24	75	
	03.0							1300	39	–	-"-	52	50	13	50	
	03.0							1400	42	–	1800	54	–	12	–	
	07.0							1200	84	–	1900	133	–	49	–	
	06.5							1000	65	–	1800 (1900)	117	–	52	–	
							04.7									
							12.5									
1	07.7		14.5				17.2		1372	85		1937	75	564	90	
	07.7							1150	88	55	1650	127	05	38	50	
	05.5							950	52	25	1600 (1650)	88	–	35	75	
	02.5							1150	28	75	1650	41	25	12	50	
	15.7								169	55		256	30	86	75	
			05.0					780	39	–	950 (1000)	47	50	8	50	
			03.0					800	24	–	1100 (1200)	33	–	9	–	
			03,5					1000	35	–	1200	42	–	7	–	
			02.3					900	20	70	1200	27	60	6	90	
	06.0							1500	90	–	1600	96	–	6	–	
	04.0							800	32	–	1300 (1600)	52	–	20	–	
	02.4							750	18	–	1250 (1600)	30	–	12	–	
	02.7							900	24	30	1400 (1600)	32	80	13	50	
	02,3							1200	27	60	1550 (1600)	35	65	8	05	
	03.8							1250	47	50	1550 (1600)	58	90	11	40	
	03.6							1500	54	–	1600	57	60	3	60	
	24.8		18.8						412	10		518	05	105	95	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			129	åker, 0,20 m. mylla på sand. lera
			130	" " " "
			131	" " " "
			132	" " " "
			133	" 0.25–0.30 " "
			134	" " " "
			135	" " " "
			136	" " " "
			137	ärlopp
			138	äng
			139	åker 0.25 " "
			140	" " " "
			141	" " " "
			142	" " " "
			143	" " " "
			144	" " " "
			145	" " " "
			146	" " " "
			147	" " " "
			148	" " " "
			149	" " " "
			150	" " " "
			151	" " " "
			152	" " " "
			153	" " " "
			154	" " " "
			155	" " " "
			156	" " " "
			157	" " " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	24.8		13.8						442	10		568	05	105	95	
	04.0							1450	58	-	1600	64	-	6	-	
	03.3							1450	47	85	1600	52	80	4	95	
	03.2							1450	46	40	"	51	20	4	80	
	03.2							1450	46	40	"	51	20	4	80	
	03.0							1500	45	-	1800	54	-	9	-	
	03.0							1500	45	-	"	54	-	9	-	
	04.0							1500	60	-	1800	72	-	12	-	
	02.0							1550	31	-	"	36	-	5	-	
							08.0									
			04.5					600	27	-	1150 (1200)	51	75	24	75	
	08.5							1500	127	50	1750	148	75	21	25	
	09.5							1450	137	75	"	166	25	28	50	
	10.2							"	147	90	"	178	50	30	60	
	06.8							"	98	60	"	119	-	20	40	
	03.0							1550	46	50	"	52	50	6	-	
	06.0							1350	81	-	"	105	-	24	-	
	04.0							1200	48	-	"	70	-	22	-	
	06.2							1300	80	60	"	108	50	27	90	
	06.8							"	88	40	"	119	-	30	60	
	08.5							1250	106	25	"	148	75	42	50	
	08.0							"	100	-	"	140	-	40	-	
	04.7							1200	56	40	"	82	25	25	85	
	09.5							650	61	75	1500 (1750)	142	50	80	75	
	07.0							"	45	50	1500 (1750)	105	-	59	50	
	02.7							1450	39	15	1750	47	25	8	10	
	05.5							1600	88	-	"	96	25	8	25	
	06.0							"	96	-	"	105	-	9	-	
	09.0							"	144	-	"	157	50	13	50	
	11.0							"	176	-	"	192	50	16	50	
1	83.4		18.3				08.0		2588	05		3289	50	701	45	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
			158	åker, 0,25 m. mylla på sand. lera
			159	" " " "
			160	" 0.20 " "
			161	" 0.10-0,25 " "
			162	" 0.10-0.15 " "
			163	" 0.20-0,25 " "
			164	" 0.30-0,35 " "
			165	" " " "
			166-168	~~hage~~ åker, mark och vägar
			169-170	avlopp.
				Summa
Svalehult Stora	1⁵	1/8		Svante Andersson
			171	åker 0.20-0.25 mylla på sand. lera
			172	" " " "
			173	" 0.25-0.30 mylla på sand o. "
			174	" " " " "
			175	" " " " "
			176	" 0.25 " på sand. lera
			177	" 0.30 " "
			178	väg
			179	avlopp
				Summa
" "	1⁴	1/8		Oskar Andersson
			180	åker 0.25-0.30 mylla på sand. lera
			181	" " " "
			182	" 0.3-0.4 " "
			183	" 0.3-0.4 " "
			184	" 0.15-0.20 " "
			185	" " " "
			186	" 0.30-0.35 " "
			187	" 0.35-0.40 " "
			188	avlopp
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	83.4		18.3				08.0		2588	05		3289	50	701	50	
	11.0							1600	176	–	1750	192	50	16	50	
	11.7							800	93	60	1600 (1750)	187	20	93	60	
	44.5							1250	556	25	1650	734	25	178	–	
	37.5							750	281	25	1400 (1500)	525	–	243	75	
	15.0							650	97	50	1250 (1400)	187	50	90	–	
	15.0							1200	180	–	1700	255	–	75	–	
	04.8							800	38	40	(1900)	81	60	43	20	
	04.8							800	38	40	1700 (1900)	81	60	43	20	
							08.8									
							20.0									
3	27.7		18.3				36.8		4049	45		5534	15	1484	70	
	16.5							1350	222	75	1700	280	50	57	75	
	10.8							850	91	80	1600 (1700)	172	80	81	–	
	16.0							1200	192	–	1700	272	–	80	–	
	16.7							1150	192	05	"	283	90	91	85	
	20.0							1250	250	–	"	340	–	90	–	
	29.5							1300	383	50	1750	56	25	132	75	
	29.0							1400	406	–	1850	536	50	130	50	
							04.5									
							06.0									
1	38.5						10.5		1738	10		2401	95	663	85	
	14.2							1350	191	70	1800	255	60	63	90	
	20.5							1400	287	–	"	369	–	82	–	
	09.0							1000	90	–	1850 (1900)	166	50	76	50	
	06.5							750	48	75	1700 (1900)	110	50	61	75	
	11.0							1100	121	–	1600	176	–	55	–	
	09.5							700	66	50	1500 (1600)	142	50	76	–	
	57.5							1500	862	50	1900	1092	50	230	–	
	27.5							1600	440	–	2000	550	–	110	–	
							06.0									
1	55.7						06.0		2107	45		2862	60	755	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Svalehult Stora	1^2	1/8		Åke Andersson
			189	åker 0.3-0.4 mylla på sand. lera
			190	" " " "
			191	" 0.20-0.25 " "
			192	" 0.3-0.4 " "
			193	" 025-035 " "
			194	" 025-0.30 " "
			195	" " " "
			196	" " " "
			197	väg
			198	avlopp
				Summa
" Lilla	2^2	1/16		Edvard Nilsson
			199	åker 0.25 mylla på sand. lera
			200	" 0.25-0.30 " "
				Summa
" "	2^3	1/16		David Johansson
			201	åker 0.30 mylla på sand. lera
			202	" 0.25 " "
			203	" 0.30 " på sand o. sand lera
			204	" 0.25-0.30 " " "
			205	" 0.3-0.4 " "
			206	" 0.25-0.30 " "
			207	avlopp
			208	väg
				Summa
" "	2^6	1/16		David Johansson
			209	åker 0.25-0.30 mylla på sand. lera
			210	" 0.30-0.35 " "
			211	" 0.25-0.30 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	18.5							1250	231	25	1900	357	50	120	25	
	02.5							1000	25	–	1850 (1900)	46	25	21	25	
	11.0							1350	148	50	1700	187	–	38	50	
	15.0							1350	202	50	1900	285	–	82	50	
	25.5							1250	318	75	1850	471	75	153	–	
	12.8							1400	179	20	1800	230	40	51	20	
	05.0							1350	67	50	1800	90	–	22	50	
	09.0							1050	94	50	1750 (1800)	157	50	63	–	
							02.0									
							18.5									
	99.3						20.5		1267	20		1819	40	552	20	
	25.5							1200	306	–	1750	446	25	140	25	
	33.5							1250	448	75	1800	603	–	184	25	
	59.0								724	75		1049	25	324	50	
	21.5							1700	365	50	1850	397	75	32	25	
	33.5							1450	485	75	1750	586	25	101	50	
	64.0							1350	864	–	"	1120	–	256	–	
	58.5							1250	731	25	1700	994	50	263	25	
	17.0							1350	229	50	1900	323	–	93	50	
	38.0							1400	532	–	1800	684	–	152	–	
							05.0									
							11.0									
2	32.5						16.0		3208	–		4105	50	897	50	
	10.8							1500	162	–	1800	194	40	32	40	
	55.0							1700	935	–	1900	1045	–	110	–	
	72.5							1450	1057	25	1800	1305	–	253	75	
1	38.3								2148	25		2544	40	396	15	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överföres
			212	åker 0.25-0.30 mylla på sand. lera
			213	" 0.25 " sand o "
			214	avlopp o. väg
				Summa
Sörlehult Lilla	25	1/16		Karl Nilsson
			215	åker 0.20-0.25 mylla på sand. lera
			216	" " " "
			217	" " " "
			218	" " " "
			219	" " " "
			220	" " " "
			221	" " " "
			222	" 0.30-0.35 " "
			223	" " " "
			224	" 0.20-0.25 " sand "
			225	" " " "
			226	väg
			227	avlopp
				Summa
Krösslätt	14	1/8		Torsten Augustsson
			228	åker 0.20-0.30 mylla på sand. lera
			229	" 0.25-0.30 " "
			230	" 0.15-0.20 " "
			231	" " " "
			232	" " " "
			233	" 0.20-0.25 " "
			234	" 0.20-0.30 " "
			235	" 0.15-0.20 " "
			236	" 0.20-0.25 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	38.3								2148	25		2544	40	396	15	
	73.0							1300	949	–	1800	1314	–	365	–	
1	48.0							1400	2072	–	1650	2442	–	370	–	
							05.0									
3	59.3						05.0		5169	25		6300	40	1131	15	
	48.5							1500	727	50	1700	824	50	97	–	
	17.6							1550	272	80	"	299	20	26	40	
	17.4							1500	261	–	"	295	80	34	80	
	05.0							1550	77	50	"	85	–	7	50	
	10.5							"	162	75	"	178	50	15	75	
	18.0							1600	288	–	"	306	–	18	–	
	29.5							1550	457	25	"	501	50	44	25	
	14.0							1750	245	–	1900	266	–	21	–	
	21.0							"	367	50	"	399	–	31	50	
	42.5							1450	616	25	1600	680	–	63	75	
1	00.0							"	1450	–	"	1600	–	150	–	
							04.7									
							10.7									
3	24.0						15.4		4925	55		5435	50	509	95	
2	03.0							1350	2740	50	1750	3552	50	812	–	
	61.5							1150	707	25	1800	1107	–	399	75	
	92.0							1250	1150	–	1600	1472	–	322	–	
	05.0							1450	72	50	"	80	–	7	50	
	87.5							1250	1093	75	"	1400	–	306	25	
	72.5							1300	942	50	1700	1232	50	290	–	
1	10.0							1500	1650	–	1750	1925	–	275	–	
	15.5							1250	193	75	1600	248	–	54	25	
	45.5							1350	644	25	1700	773	50	129	25	
6	92.5								9164	50		11790	50	2626	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överför
			237	åker 0.25-0.30 mylla på sand. lera
			238	" 0.20-0.25 " " "
			239	" 0.25-0.30 " " "
			240	" " " " "
			241	" 0.20-0.25 " " "
			242	" " " " "
			243	" 0.25-0.30 " sand "
			244	" 0.30-0.35 " " "
			245	" " " " "
			246	" 0.20-0.25 " " "
			247	avlopp
			248	väg
			249	"
			250	"
			251	avlopp
			252	"
				Summa
Krösslätt	15	ave.		Nils Karlsson
			253	äng 0.30-0.35 mylla på sand. lera
			254	avlopp
			255	väg
				Summa
"	13	1/16		Aron Andersson
			256	åker 0.20-0.30 mylla på sand. lera
			257	" 0.20-0.25 " "
			258	" 0.25-0.30 " "
			259	" " " "
			260	" 0.25 " "
			261	" 0.20-0.25 " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
6	92.5								9164	50		11790	50	2626	—	
	38.5							1450	558	25	1800	693	—	134	75	
	46.5							1350	627	75	1700	790	50	162	75	
	98.0							1500	1470	—	1800	1764	—	294	—	
	10.5							1650	173	25	"	189	—	15	75	
	26.0							1100	286	—	1700	442	—	156	—	
	49.5							"	544	50	"	841	50	297	—	
1	07.0							1250	1337	50	"	1819	—	481	50	
	89.0							1150	1023	50	1700	1513	—	489	50	
	42.0							1100	462	—	"	714	—	252	—	
	28.0							1250	350	—	1600	448	—	98	—	
							08.5									
							14.0									
							56.0									
							4.5									
							4.0									
							9.0									
12	27.5						96.0		15997	25		21004	50	5007	25	
			08.0					1100	88	—	1400	112	—	24	—	
							01.0									
							12.0									
			08.0				13.0		88	—		112	—	24	—	
1	58.0							1450	2291	—	1750	2765	—	474	—	
	50.5							1350	681	75	1700	858	50	176	75	
	64.5							1500	967	50	1800	1161	—	193	50	
	92.5							"	1387	50	"	1665	—	277	50	
	72.0							1450	1044	—	1750	1260	—	216	—	
	74.0							1400	1036	—	1700	1258	—	222	—	
5	11.5								7407	75		8967	50	1559	75	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			262	åker 0.15-0.30 mylla på sand o sand. lera
			263	" 0.20 " "
			264	" 0.20-0.25 " "
			265	" " " "
			266	" 0.15-0.25 " "
			267	" " " "
			268	avlopp
			269	"
			270	väg
				Summa
Krösslätt	1/2	1/16		Hjalmar Ytterdahl
			271	åker 0.25-0.30 mylla på sand o. sand. lera
			272	" 0.15-0.25 " "
			273	" 0.15-0.30 " "
			274	" 0.15-0.25 " "
			275	" 0.20-0.30 " "
			276	" " " "
			277	" 0.25-0.30 " "
			278	" 0.15-0.20 " "
			279	" " " "
			280	" 0.15-0.30 " " "
			281	" " " " "
			282	" 0.20-0.30 " "
			283	avlopp
			284	väg
			285	högl
			286	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	11.5								7407	75		8967	50	1559	75	
	97.0							1400	1358	–	1700	1649	–	291	–	
	37.5							1200	450	–	1650	618	75	168	75	
	40.5							1300	526	50	1700	688	50	162	–	
	39.0							1400	546	–	"	663	–	117	–	
1	53.5							1450	2225	75	1650	2532	75	307	–	
1	13.0							1400	1582	–	"	1864	50	282	50	
							06.5									
							23.0									
							34.0									
9	92.0						63.5		14096	–		16984	–	2888	–	
	17.5							1550	271	25	1700	297	50	26	25	
1	41.5							1500	2122	50	1650	2334	75	212	25	
	78.5							1200	942	–	1700	1334	50	392	50	
1	19.0							1250	1487	50	1650	1963	50	476	–	
1	75.0							1700	2975	–	1750	3062	50	87	50	
1	65.0							1650	2722	50	"	2887	50	165	–	
	23.0							1650	379	50	1800	414	–	34	50	
	61.5							1350	830	25	1600	984	–	153	75	
	60.5							1450	877	25	"	968	–	90	75	
1	11.0							1500	1665	–	1650	1831	50	166	50	
	60.5							1450	877	25	"	998	25	121	–	
	48.5							1300	630	50	1750	848	75	218	25	
							08.0									
							03.0									
						1	06.0									
							18.0									
10	61.5					1	35.0		15780	50		17924	75	2144	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Humlebotten	1:3	1/8		Sigfrid Angnetsson
			287	åker 0.20-0.25 mylla på lera
			288	" 0.3-0.4 " "
			289	" 0.4-0.5 " "
			290	" 0.2-0.3 " "
			291	väg
			292	avlopp
				Summa
	1:2	1/8		Holger Bertil Karlsson
			293	åker 0.30-0.35 mylla på grusig lera
			294	" 0.25-0.30 " " " "
			295	" " " " "
			296	" " " " "
			297	" " " " "
			298	" 0.30-0.35 " " "
			299	" " " " "
			300	" 0.3-0.4 " "
			301	väg
			302	avlopp
			303	väg och avlopp
				Summa
Stenarstorp av	1:3	1/24		Karl Pettersson
			304	åker 0.3-0.4 mylla på lera
			305	" " " "
			306	" 0.25-0.30 " grusig "
			307	" 0.20-0.25 " "
			308	" 0.30-0.35 " " "
			309	" " " " "
			310	avlopp
			311	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	37.0							1050	388	50	1800	666	—	277	50	
	10.5							1200	126	—	2000	210	—	84	—	
	33.0							1550	511	50	2000	660	—	148	50	
	66.5							1100	731	50	1850	1230	25	498	75	
							20.0									
							11.0									
1	47.0						31.0		1757	50		2766	25	1008	75	
1	13.0							1150	1299	50	1900	2147	—	847	50	
	52.5							"	603	75	1800	945	—	341	25	
	45.0							1200	540	—	"	810	—	270	—	
	09.5							"	114	—	"	171	—	57	—	
	24.0							1350	324	—	"	432	—	108	—	
	20.0							1700	340	—	1900	380	—	40	—	
	18.0							1150	207	—	"	342	—	135	—	
	22.0							1500	330	—	2000	440	—	110	—	
							02.0									
							06.0									
							02.5									
3	04.0						10.5		3758	25		5667	—	1908	75	
	14.0							1550	217	—	1850 (2000)	259	—	42	—	
	02.5							1900	47	50	2000	50	—	2	50	
	13.0							1300	169	—	1600 (1800)	208	—	39	—	
	17.5							1450	253	75	1650 (1700)	288	75	35	—	
	17.2							"	249	40	1750 (1900)	301	—	51	60	
	23.5							1350	317	25	1900	446	50	129	25	
							03.0									
							20.0									
	87.7						23.0		1253	90		1553	25	299	35	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Korsdalen	14	1/16		Karl Pettersson
			312	åker 0.30-0.35 mylla på grusig lera
			313	" 0.25-0.35 " " " "
			314	" " " " "
				Summa
Botten	17	1/32		Johan Larsson
			315	åker 0.20-0.25 mylla på sand. lera
			316	" " " "
			317	" " " sand "
			318	" " " "
			319	" " " " "
			320	ängslopp
			321	högl.
				Summa
"	16	1/32		Karl Aron Larsson
			322	åker 0.20 mylla på sand. lera
			323	" 0.25-0.30 " "
			324	" 0.20-0.25 " "
			325	" 0.20-0.30 " "
			326	" 0.25-0.30 " "
			327	" 0.20 " sand o. "
			328	" " " " "
			329	högl.
			330	ängslopp
			331	högl.
			332	väg och dike
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	85.5							1200	1026	–	1600 (1900)	1368	–	342	–	
	14.5							1000	145	–	1850	268	25	123	25	
	56.0							1250	700	–	"	1036	–	336	–	
1	56.0								1871	–		2672	25	801	25	
1	00.0							1500	1500	–	1700	1700	–	200	–	
1	24.0							1200	1488	–	"	2108	–	620	–	
	76.5							900	688	50	1600	1224	–	535	50	
	30.0							1550	465	–	1700	570	–	45	–	
	31.0							1350	418	50	1600	496	–	77	50	
							02.0									
							18.0									
3	61.5						20.0		4560	–		6038	–	1478	–	
	68.5							1200	822	–	1650	1130	25	308	25	
	61.5							1150	707	25	1800	1107	–	399	75	
1	00.0							1300	1300	–	1700	1700	–	400	–	
	47.5							1500	712	50	1750	831	25	118	75	
	73.0							1550	1131	50	1800	1314	–	182	50	
	36.5							1300	474	50	1550	565	75	91	25	
	07.5							1500	112	50	"	116	25	3	75	
							13.5									
							02.0									
							02.0									
							36.0									
3	94.5						53.5		5260	25		6764	50	1504	25	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Bottna	13	1/16		Karl Aron Larsson
			333	åker 0.20 mylla på sand.lera
			334	" 0.20-0.25 " "
			335	" 0.25 "
			336	" " " "
			337	" 0.20-0.30 "
			338	" 0.20 mylla på sand o "
			339	högland mark
			340	" "
			341	avlopp
			342	"
			343	väg
			344	"
			345	"
				Summa
"	14	1/16		Torsten Andreasson
			346	åker 0.20 mylla på sand.lera
			347	" 0.25 " "
			348	" 0.25-0.30 " "
			349	" 0.20 " "
			350	" 0.20-0.25 " "
			351	" 0.20-0.30 " "
			352	" 0.20-0.35 " "
			353	" " " "
			354	" 0.25 " "
			355	" 0.20-0.25 " "
			356	" " " "
			357	" 0.15-0.25 " sand o. sand.lera
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	07.0							1200	1284	–	1650	1765	50	481	50	
	90.0							1250	1125	–	1700	1530	–	405	–	
	98.0							1300	1274	–	1750	1715	–	441	–	
1	17.0							1450	1696	50	"	2047	50	351	–	
1	26.5							1500	1897	50	"	2213	75	316	25	
1	66.5							1200	1998	–	1550	2580	75	582	75	
							04.0									
							02.5									
							04.0									
							04.0									
							03.5									
							11.0									
							05.0									
7	05.0						34.0		9275	–		11852	50	2577	50	
	62.5							1200	750	–	1650	1031	25	281	25	
	42.0							1400	588	–	1750	735	–	147	–	
	16.0							1500	240	–	1800	288	–	48	–	
	12.0							1200	144	–	1650	198	–	54	–	
	73.0							1250	912	50	1700	1241	–	328	50	
	67.0							1500	1005	–	1750	1172	50	167	50	
1	07.0							1400	1498	–	1800	1926	–	428	–	
	13.0							1350	175	50	"	234	–	58	50	
	03.0							"	40	50	1750	52	50	12	–	
	10.0							1500	150	–	1700	170	–	20	–	
	80.5							"	1207	50	"	1368	50	161	–	
	78.5							1350	1059	75	1600	1256	–	196	25	
5	64.5								7770	75		9672	75	1902	–	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			358	åker, 0.15-0.25 mylla på sand o. sandlera
			359	" 0.20 " " " "
			360	" 0.25 " " " "
			361	" 0.20 " " " "
			362	högländ mark
			363	" "
			364	avloppa
			365	väg
			366	"
			367	"
			368	avloppa
				Summa
Botten	15	1/16		Karl och Ida Johansson
			369	åker 0.25-0.30 mylla på sandlera
			370	" 0.30 " "
			371	" " " "
			372	" 0.30-0.35 " "
			373	" " " "
			374	" 0.20-0.30 " "
			375	" 0.15-0.20 " "
			376	" 0.20-0.25 " "
			377	" " " "
			378	" " " "
			379	" " " "
			380	väg
			381	"
			382	avloppa
			383	väg
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	64.5								7770	75		9672	75	1902	–	
	86.0							1350	1161	–	1600	1376	–	215	–	
	46.0							"	621	–	"	736	–	115	–	
	21.0							1100	231	–	1650	346	50	115	50	
	11.0							1050	115	50	1500	165	–	49	50	
							33.5									
							02.2									
							07.0									
							03.3									
							06.0									
							03.0									
							05.0									
7	28.5						60.0		9899	25		12296	25	2397	–	
	35.0							1700	595	–	1800	630	–	35	–	
	32.0							1800	576	–	1850	592	–	16	–	
	13.5							1750	236	25	"	249	75	13	50	
	13.5							1800	243	–	1900	256	50	13	50	
	10.0							1600	160	–	"	190	–	30	–	
	24.0							1500	360	–	1750	420	–	60	–	
	59.0							1300	767	–	1600	944	–	177	–	
	05.0							1550	77	50	1700	85	–	7	50	
	15.5							1350	209	25	"	263	50	54	25	
	35.5							900	319	50	"	603	50	284	–	
	43.5							1050	456	75	"	739	50	282	75	
							05.0									
							04.0									
							04.0									
							03.0									
2	86.5						16.0		4000	25		4973	75	973	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hinnekullen	1⁶	avs.		Karl Johansson
			384	åker, 0.20-0.25 mylla på sand.lera
			385	" " " "
			386	" " " sand ö. "
				Summa
"	1⁷	45/112		Karl Johansson
			387	åker 0.20-025 mylla på sand ö sand.lera
			388	" 0.20-0.25 " " " "
			389	" " " " "
			390	" " " "
			391	" " torvmylla " "
			392	" " " " "
			393	" " " " "
			394	f.d. " , trädbevuxen 0.30 torvm. på sand.lera
				Summa
— " —	3¹	f.d. soldat. från tillSvedschult	395	Karl Anderson ang 0.3 m torvmylla på sand. lera
Smedstorp	2¹	3/8		Karl Johansson
			396	åker 0.25-030 mylla på sand. lera
			397	" 0.30-035 " sand ö. sand.lera
			398	" " " " "
			399	" 0.15-0.20 " " "
			400	" 0.20-0.30 torv- " "
			401	" 0.30-035 mylla " "
			402	" 0.40-045 mulljord " "
			403	" 0.30 torvm. " "
			404	" 0.30 mylla " "
			405	" 0.20 " " "
			406	" 0.20-0.25 torvmylla " "
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	05.0							850	42	50	1600	80	—	37	50	
	10.5							900	94	50	"	168	—	73	50	
1	24.5							"	1120	50	1550	1929	75	809	25	
1	40.0								1257	50		2177	75	920	25	
	64.2							800	513	60	1600	1027	20	573	60	
	07.5							"	60	—	"	120	—	60	—	
	12.8							950	121	60	"	204	80	83	20	
	09.8							1100	107	80	"	158	80	49	—	
	13.2							600	79	20	1200	158	40	79	20	
	49.5							750	371	25	1500	742	50	371	25	
	10.0							"	75	—	"	150	—	75	—	
			41.0					450	184	50	800	328	—	143	50	
1	67.0		41.0						1572	95		2887	70	1374	75	
			05.0					300	15	—	600	30	—	15	—	
	57.5							1550	891	25	1800	1035	—	143	75	
	43.0							1600	688	—	"	774	—	86	—	
	15.8							"	252	80	"	284	40	31	60	
	60.0							1200	720	—	1500	900	—	180	—	
1	53.0							1100	1683	—	1650	2524	50	841	50	
	09.6							1400	134	40	1800	172	80	38	40	
	43.5							1500	652	50	"	783	—	130	50	
	40.5							1400	567	—	1700	688	50	121	50	
	35.0							1150	402	50	1750	612	50	210	—	
	53.0							850	450	50	1550	821	50	371	—	
	63.5							800	508	—	"	984	25	476	25	
5	74.4								6949	95		9580	45	2630	50	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
				Överfört
			407	åker 0.20-0.25 mylla på sand o. sand. lera
			408	" 0.15-0.20 " " " "
			409	" " " " " "
			410	" 0.20-0.25 " " " "
			411	" 0.25-0.30 torv- " " "
			412	" " " " " " "
			413	" 0.20 mylla " "
			414	" 0.30-0.35 " "
			415	" " " " " "
			416	" " " " " "
			417	" 0.30-0.40 " " "
			418	högl. mark
			419	" "
			420	" "
			421	" "
			422	avlopp
				Summa
Smedstorp	2 2	avst.		Karl Johansson
			423	åker 0.3-0.4 m mylla på sand o sandlera
			424	" " torv- " " "
			425	" 0.25-0.30 " " " "
			426	äng " " " " "
			427	avlopp
				Summa
				Sammandrag.
Åsaka Snöbergården	7 2-5	1	80-93	Samfällt
Bredäng Lilla	1 3	avs.	94-114	Olaus Andreassons dödsbo
Åsaka Gäsetomten	5 1	1/4	115-117	Fritz August Andersson
				Överföres

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
5	74.4								6949	95		9580	45	2630	50	
	48.5							1000	485	–	1600	776	–	291	–	
	39.0							900	351	–	1500	585	–	234	–	
	19.3							1200	231	60	"	289	50	57	90	
1	00.5							1100	1105	50	1600	1608	–	502	50	
	21.5							950	204	25	1650	354	75	150	50	
	34.0							"	323	–	"	561	–	238	–	
	01.5							1300	19	50	1550	23	25	3	75	
	11.5							1100	126	50	1500	172	50	46	–	
	02.8							700	19	60	1750	49	–	29	40	
	08.0							1000	80	–	"	140	–	60	–	
	19.5							900	175	50	1800	351	–	175	50	
							19.8									
							05.7									
							05.0									
							43.0									
							36.0									
8	80.5					1	09.5		10071	40		14490	45	4419	05	
	88.5							1050	929	25	1800	1593	–	663	75	
	47.5							700	332	50	1700	807	50	475	–	
	19.6							650	127	40	1650	323	40	196	–	
			08.3					600	49	80	1200	99	60	49	80	
							02.5									
1	55.6		08.3				025		1438	95		2823	50	1384	55	
		1	40.0				31.2		870	49		1052	03	181	54	
1	07.7		14.5				17.2		1372	85		1937	75	564	90	
	15.7								169	55		256	30	86	75	
1	23.4	1	54.5				48.4		2412	89		3246	08	833	19	

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
4	2	1	6	
				Överfört
Svalehult Stora	1³	1/8	118-170	Olaus Andreassons dödbo
" "	1⁵	1/8	171-179	Svante Andersson
" "	1⁴	1/8	180-188	Oskar Andersson
" "	1²	1/8	189-198	" "
" Lilla	2²	1/16	199-200	Edvard Nilsson
" "	2³	1/16	201-208	David Johansson
" "	2⁶	1/16	209-214	" "
" "	2⁵	1/16	215-227	Karl Nilsson
Krösslätt	1⁴	1/8	228-252	Torsten Augustsson
"	1⁵	avs.	253-255	Nils Karlsson
"	1³	1/16	256-270	Aron Andersson
"	1²	1/16	271-286	Hjalmar Ytterdahl
Humlebotten	1³	1/8	287-292	Sigfrid Augustsson
"	1²	1/8	293-303	Holger Bertil Karlsson
Stenarstorp av	1³	1/24	304-311	Karl Pettersson
Korsdalen	1⁴	1/16	312-314	" "
Botten	1⁷	1/32	315-321	Johan Larsson
"	1⁶	1/32	322-332	Karl Aron Larsson
"	1³	1/16	333-345	" " "
"	1⁴	1/16	346-368	Torsten Andreasson
"	1⁵	1/16	369-383	Karl och Ida Johansson
Hinnekullen	1⁶	avs.	384-386	Karl Johansson
"	1⁷	45/112	387-394	" "
"	3¹	f.d. stället från Lilla Svalehult	395	Karl Andersson
Smedstorp	2¹	3/8	396-422	Karl Johansson
"	2²	avst.	423-427	" "
				Summa

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
1	23.4	1	54.5				48.4		2412	89		3246	08	833	19	
3	27.7		18.3				36.8		4049	45		5534	15	1484	70	
1	38.5						10.5		1738	10		2401	95	663	85	
1	55.7						06.0		2107	45		2862	60	755	15	
	99.3						20.5		1267	20		1819	40	552	20	
	59.0								724	75		1049	25	324	50	
2	32.5						16.0		3208	—		4105	50	897	50	
3	59.3						05.0		5769	25		6300	40	1131	15	
3	24.0						15.4		4925	55		5435	50	509	95	
12	27.5						96.0		15997	25		21004	50	5007	25	
			08.0				13.0		88	—		112	—	24	—	
9	92.0						63.5		14096	—		16984	—	2888	—	
10	61.5					1	35.0		15780	50		17924	75	2144	25	
1	47.0						31.0		1757	50		2766	25	1008	75	
3	04.0						10.5		3758	25		5667	—	1908	75	
	87.7						23.0		1253	90		1553	25	299	35	
1	56.0								1871	—		2672	25	801	25	
3	61.5						20.0		4560	—		6038	—	1478	—	
3	94.5						53.5		5260	25		6764	50	1504	25	
7	05.0						34.0		9275	—		11852	50	2577	50	
7	28.5						60.0		9899	25		12296	25	2397	—	
2	86.5						16.0		4000	25		4973	75	973	50	
1	40.0								1257	50		2177	75	920	25	
1	67.0		41.0						1572	95		2887	70	1314	75	
			05.0						15	—		30	—	15	—	
8	80.5					1	09.5		10071	40		14490	45	4419	05	
1	55.6		08.3				02.5		1438	95		2823	50	1384	55	
96	14.2	2	35.1			8	26.1		127495	59		165733	23	38277	64	

Kronolätt den 21 december 1943.

Clarence Ahlström
Axel Berglund

Karl Danielsson

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaka socken samt till Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

	Ersättning för markupplåtelse				Ersättning för intrång				Summa ersättning.	
	m^2	à öre	kr.	ö.	m^3	à öre	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4		5	6	7		8	
Avloppssträckan A-B.										
Åsaka Gubbeg:en 7^{2-5}, Samfällt	25	4,o	1	-						
	75	4,5	3	38						
	40	5,5	2	20						
	55	8,5	4	68						
	80	7,o	5	60						
	100	4,5	4	50						
	70	8,3	5	81	330	15	49	50	76	67
Bredäng Lilla 1^{3}, Olaus Andreasons dödsbo	40	10,o	4	-						
	40	9,o	3	60						
	15	10,o	1	50						
	40	8,5	3	40						
	45	6,o	2	70						
	210	8,5	17	85	8	150	12	-		
	210	10,5	22	05	140	30	42	-		
	20	12,o	2	40	490	50	245	-	356	50
Åsaka Smedsg:en Gustav Hansson	55	2,o	1	10	50	6	3	-	4	10
" Gåsetomten 5^{1}, Fritz Anders-son	20	11,5	2	30						
	10	9,5		95	35	45	15	75	19	-
Svalehult Stora 1^{3}, Olaus Andreas--sons dödsbo	25	7,8	1	95						
	70	8,o	5	60						
	30	2,o		60						
	40	10,o	4	-						
	50	8,o	4	-						
	45	12,o	5	40						
	115	6,5	7	48						
Överföres			29	03					456	27

1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört			29 03				456 27
	70	2,0	1 40				
	20	2,0	40				
	30	10,0	3 -				
	40	9,0	3 60				
	35	6,0	2,10				
	70	6,5	4 55	50	10	5 -	
	65	8,0	5,20	80	20	16 -	
	65	12,5	8 13	100	30	30 -	
	75	7,5	5 62	230	45	103 50	
	~~90~~	~~4,0~~	~~3 60~~	580	50	290 -	507 53
Svalehult Stora 1^5, Svante An-dersson	10	13,5	1 35				
	45	8,5	3 83				
	25	12,0	3 -				
	15	11,5	1 73				
	25	12,5	3 13				
	60	13,0	7 80	68	10	6 80	
	65	14,0	9,10	120	45	54 -	
	90	4,0	3 60	150	50	75 -	169 34
Svalehult Stora 1^4, Oskar Anders-son	15	13,5	2 03				
	50	7,5	3 75				
	65	7,0	4 55				
	90	15,0	13 50				
	55	16,0	8,80	15	10	1 50	
	10	4,0	40	350	50	175 -	209 53
" " 1^2 " "	130	13,5	17 55				
	120	12,5	15 -				
	25	10,0	2 50				
	80	12,5	10 -	180	50	90 -	
	10	3,0	30	250	45	112 50	247 85
Svalehult Lilla 2^2, Edvard Nils-son	10	3,0	30				
	75	12,0	9 -				
	110	12,5	13 75	180	45	81 -	104 05
Summa							1694 57

1	2	3	4	5	6	7	8
Sträckan B-C.							
Svalehult Stora 1^2, Oskar Anders-son.	30	12,5	3 75				
	5	14,o	70				
	10	13,5	1 35				
	20	10,5	2 10	110	45	49 50	57 40
" Lilla 2^3, David Johans-son	20	13,5	2,70	30	45	13 50	16 20
Krösslätt 1^4, Torsten Augustsson	95	11,5	10 93				
	75	12,5	9 38				
	145	13,5	19 57	370	50	185 -	224 88
Summa							298 48
Sträckan C-D.							
Krösslätt 1^4, Torsten Augustsson	70	15,o	10 50				
	65	13,5	8 78	175	50	87 50	106 78
" 1^3 Aron Andersson	35	14,o	4 90				
	35	14,5	5 08	75	50	37 50	47 48
Summa							154 26
Sträckan D-E.							
Krösslätt 1^3 Aron Andersson	105	14,o	14 70				
	50	14,5	7 25				
	55	14,o	7 70	190	50	95 -	124 65
" 1^2 Hjalmar Yttedahl	60	13,5	8 10				
	120	14,5	17 40				
	60	15 -	9 -				
	60	14.5	8 70				
	70	13 -	9 10	430	50	215 -	267 30
Botten 1^7, Johan Larsson	50	15,5	7 75				
	55	13,5	7 43	120	50	60 -	75 18
" 1^6, Karl Aron Larsson	60	15,5	9 30				
	55	13,o	7 15	150	50	75 -	91 45
" 1^3, " " "	45	12,o	5 40	50	50	25 -	30 40
Summa							588 98
Sträckan E-F.							
Botten 1^3, Karl Aron Larsson	100	15,o	15 -				
	95	12,o	11 40	220	50	110 -	136 40
Överföres							136 40

1	2	3	4		5	6	7		8	
Överfört						-			136	40
Botten 1^4, Torsten Andreasson	95	15,0	14	25						
	95	13,5	12	83	230	50	115	-	142	08
Summa									278	48
Sträckan F-G.										
Botten 1^4, Torsten Andreasson	30	15,0	4	50						
	30	13,5	4	05	80	50	40	-	48	55
Summa									48	55
Sträckan C-N.										
Krösslätt 1^4, Torsten Augustsson	40	13,5	5	40						
	30	14,5	4	35						
	55	13,5	7	43						
	155	15,0	23	25						
	195	13,0	25	35	200	45	90	-		
	90	12,5	11	25	370	50	185		352	03
Summa									352	03
Sträckan D-O.										
Krösslätt 1^3, Aron Andersson	185	14,0	25	90						
	205	13,0	26	65						
	70	12,0	8	40						
	200	14,0	28	-						
	105	14,5	15	23	140	45	63	-		
	180	15,0	27	-	900	50	450		644	18
Summa									644	18
Sträckan O-P.										
Krösslätt 1^3, Aron Andersson	145	12,0	17	40						
	55	13,5	7	43						
	85	14,5	12	33	300	50	150	-	187	16
" 1^5, Nils Karlsson	50	11,0	5	50	60	50	30	-	35	50
" 1^4, Torsten Augusisson	275	11,0	30	25						
	185	12,5	23	13	330	45	148	50		
	85	11,5	9	78	150	55	82	50	294	16
Summa									516	82

1	2	3	4	5	6	7	8
Sträckan P-Q.							
Humlebotten 1³, Sigfrid Augusts-son	95	11,o	10 45	315	40	126 -	
				110	60	66 -	202 45
" 1², Holger Bertil Karlsson	345	11,5	39 68	315	50	157 50	197 18
Summa							399 63
Sträckan Q-R.							
Humlebotten 1², Holger Bertil Karlsson	105	15,o	15 75	110	45	49 50	65 25
Stenarstorp 1³, Karl Pettersson	35	13,o	4 55	70	40	28 -	
	95	14,5	13 77	50	20	10 -	56 32
Summa							121 57
Sträckan P-T.							
Humlebotten 1², Holger Bertil Karlsson	135	11,5	15 53				
	235	12,o	28 20	400	45	180 -	
	165	13,5	22 27	90	50	45	291 -
Krösslätt 1⁴. Torsten Augustsson	130	11,5	14 95				
	65	11,o	7 15	100	50	50 -	
	10	12,5	1 25	90	45	40 50	113 85
Summa							404 85
Sträckan E-X-Y.							
Botten 1³, Karl Aron Larsson	265	15,o	39 75				
	75	15,o	11 25	380	60	228 -	279 -
Summa							279 -
Sträckan Y-Z.							
Botten 1³, Karl Aron Larsson	240	14,5	34 80				
	185	13,o	24 05				
	170	12,5	21 25	710	60	426 -	506 10
Summa							506 10
Sträckan Y-Ö.							
Botten 1³, Karl Aron Larsson	100	14,5	14 50		6		
	90	15,o	13 50	25	6	1 50	
	15	2,o	30	190	45	85 50	115 30
" 1⁴, Torsten Andreasson	30	12,5	3 75				
	95	14,o	13 30				
	95	13,5	12 83	35	6	2 10	
	40	2,o	80	210	45	94 50	127 28
Summa							242 58

1	2	3	4		5	6	7		8	
Sträckan G-H-I.										
Botten 1[5], Karl och Ida Johansson	80	15,0	12	-						
-	80	13,0	10	40	220	50	110	-	132	40
Smedstorp 2[1], Karl Johansson	80	15,5	12	40						
	20	16,0	3	20						
	95	12,0	11	40	230	50	115	-	142	-
Summa									274	40
Sträckan H-I.										
Smedstorp 2[1], Karl Johansson	20	16,0	3	20						
	110	14,0	15	40						
	75	15,0	11	25						
	85	14,0	11	90						
-	150	11,5	17	25						
-	170	11,0	18	70						
	140	9,5	13	30						
-	40	2,0		80						
	10	7,0		70						
	15	9,0	1	35						
	280	11,0	30	80		-				
	75	8,5	6	38						
- -	90	8,0	7	20						
-	110	10,0	11	-	1660	50	830	-		
	270	9,0	24	30	340	70	238	-		
	150	9,5	14	25	55	7	3	85	1259	63
" 2[2] " "	15	10,5	1	58	15	50	7	50	9	08
Hinnekullen 3[1], Karl Andersson	25	1,0		25	40	25	10	-		
	30	3,0		90	30	4	1	20	12	35
Summa									1281	06
Sträckan B-K.										
Svalehult Lilla 2[3], David Johans-son	30	13,5	4	05						
	50	14,0	7	-						
	10	17,0	1	70						
	70	12,5	8	75	335	45	150	75	172	25
Överföres									172	25

1	2	3	4	5	6	7	8
Överfört							172 25
Svalehult Lilla 2[2], Edvard Nilsson	5	12,5	63	15	45	6 75	7 38
Summa							179 63
Sträckan K-L.							
Svalehult Lilla 2[6], David Johans-son	25	15,o	3 75				
	25	17,o	4 25	90	45	40 50	48 50
Summa							48 50
Sträckan K-M-.							
Svalehult Lilla 2[6], David Johans-son	120	17,o	20 40				
	130	14,5	18 85	400	60	240 -	279 25
Summa							279 25
Sträckan H-B_1.							
Smedstorp 2[1], Karl Johansson	175	11,o	19 25				
	120	12,o	14 40	310	45	139 50	173 15
Botten 1[5], Karl ō Ida Johansson	25	10,5	2,63	30	40	12 -	14 63
Hinnekullen 1[6], Karl Johansson	75	2,o	1 50	70	6	4 20	
	90	9,o	8 10	100	45	45 -	58 80
Summa							246 58

Krösslätt den 21 december 1943

A Karlsson

Kostnadsförslag

till företag avseende vattenavlopp genom ägor till hemmanen Åsaka, Bredäng/Svalehult i Väne-Åsaka socken samt Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträcken A-B.								
+50 28 - 30	150	Torvjord och slamj. kbm	50	1-	50	-				
		Berg "	3	20-	60	-	110	-		
30 - 32	200	Torv- och slamjord "	170	1-	170	-				
		Berg "	10	20-	200	-	370	-		
32 - 34	200	Torv- och slamjord "	150	1-	150	-				
		Do. Do. med sten "	40	2-	80	-	230	-		
34 - 36	200	Slamjord och lera "	130	1.10	143	-				
		" " " m.sten"	70	1.75	122	50				
		" " " " mycket sten kbm	40	3.50	140	-				
		Berg "	45	18-	810	-	1215	50		
36 - 38	200	Lera "	470	1.20			564	-		
38 - 40	200	" "	480	1.20	576	-				
		Berg "	8	20 -	160	-	736	-		
40 - 42	200	Lera "	450	1.20			540	-		
42 - 44	200	" "	380	1.20			456	-		
44 - 46	200	" "	470	1.20			564	-		
+27 46-48	227	" "	410	1.20	492	-				
		" med ngt sten "	30	1.50	45	-	537	-		
+70 29		Spång, enl. ritning, (nya bärbalkar och till dels ny gångbana) st.	~~1~~		~~40~~	-	utgår			
+10 36		Bro för utfartväg m. 3,0 m brett vattenlopp och 3,5 m bred körbana. Stenlandfästen och träöverbyggnad enl. ritning, beräknad kostnad 400 kr, varav hälften åvilar företaget st.	1		200	-				
					200 -					
		Överföres			240 -		5322	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					200					
		Överfört			~~240~~	-	5322	50		
+55 38		Bro för ägoväg=den vid 36+ +10 m, beräkn.kostnad 480 kr, varav 1/3 på företaget	st.	~~1~~ ~~160~~	~~160~~	-				
+92 39		Bro för ägoväg=den vid 38+ +55 m, beräkn.kostnad 480 kr, varav 1/2 på företaget	st.	~~1~~	~~240~~	-				
+17 43		Bro för ägoväg med 3,0 m brett ö.3,5 m långt vattenlopp, stenlandfästen och träöverbyggnad enl. ritning, beräknad kostnad 570 kr, varav 1/2 på företaget	st.	1	285	-				
+25 45		Bro för ägoväg med 3,0 m brett ö.3,5 m långt vattenlopp, stenlandfästen och träöverbyggnad enl.ritning, beräknad kostnad 670 kr, varav 1/2 på företaget	st.	1	335	-	820 ~~1360~~	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					1694	57		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					662	93	8500 ~~8940~~	-
		Sträckan B-C.								
+23 +50 48 -50	227	Lera	kbm	490	1.20	588	-			
		" med sten	"	20	2 -	40	-	628	-	
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande o.längd						298	48	
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden						63	52	990 -
		Sträckan C-D.								
+50 +43 50 -51	93	Lera	kbm	250	1.15	287	50			
		Befästning medelst grästorv, som pinnas fast ömse sidor allm. vägen till en längd av 2 m	kvm	20	1 -	20	-	307	50	
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande o.längd						154	26	
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arbetskostnaden						28	24	490 -
		Sträckan D-E.								
+43 +50 51 -53	207	Lera	kbm	430	1.15	494	50			
+50 +36 53 -55	186	"	"	510	1.15	586	50	1081	-	
		Överföres						1081	-	9980 ~~10420~~ -

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-									9980	-
		Överfört					1081	-	~~10420~~	-
+40 +15 52 ,53		Broar för ägovägar med 1,70 m brett och 3,50 m långt lopp; stenlandfästen o. träöverbyggnad enl. ritning, beräknad kostnad 410 kr, varav 1/2 på företaget st.	~~2~~	~~205~~	~~410~~	-			-	
+20 54	-	Bro för ägoväg m.1,70 m brett och4,0 m långt lopp, enl. ritning, beräknad kostnad 520 kr, varav 1/2 på företaget st.	~~1~~	~~260~~	~~260~~	-	~~670~~	-		
-		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd			588	98	588	98		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden			170	02	170	02	1840 ~~8510~~	-
	-	Sträckan E-F.								
+36 +36 55 -57 +33	200	Lera kbm	450	1.10			495	-		
56		Bro för ägoväg m.1,3 m br. och 4,0 m långt vattenlopp, stenlandfästen och träöverbyggnad enl. ritning, beräknad kostnad 520 kr, varav 1/2 på företaget st.	1				~~260~~	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					278	48		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					76	52	850 ~~1110~~	-
		Sträckan F-G.								
+36 +74 57 -57 +72 +75	38	Lera kbm	80	1.10	88	-				
57 -57	3	Torvsättning till 1,0 m vertikal höjd över bottnen			10	-	98	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					48	55		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					13	45	160	-
		Sträckan C-N.								
- +90 140 -142 +65	290	Lera kbm	570	1.10			627	-		
141		Trumma av sten för ägoväg m.0,8X0,8X3,5 m vattenöppning enl. ritning, beräknad kostnad kr 300:-, varav 1/2 på företaget st.	1				150	-		
	-	För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o. längd					352	03		
-		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					70	97	1200	-
		Överföres							~~15400~~ 14030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							~~15400~~	-
		Sträckan D-O.							14030	-
80 - 82 +35	200	Lera kbm	500	1.10	550	-				
82-84 +60	235	" "	540	1.10	594	-	1144	-		
83		Bro av trä för överfart enl.-ritning, befintligt virke användes med tillökning av nytt st.	~~1~~				~~90~~	-		
	-	För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					644	18		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					121	82	1910 ~~2000~~	-
		Sträckan O-P.								
+35 +50 84 -86	215	Lera kbm	470	1.10	517	-				
+50 +25 86 -88 +85	175	" "	370	1.10	407	-	924	-		
84		Trumma för överfart 0,8 x x0,8x3,5 m enl. ritning, beräknad kostnad 300 kr, varav 1/2 på företaget st.	1		150	-				
+95 85	-	Trumma för utfartsväg 0,8x x0,8x4,0m enl. ritning, beräknad kostnad 360 kr, varav 1/2 på företaget st.	1		180	-	330	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					516	82		
-		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					129	18	1900	-
		Sträckan P-Q.								
+25 +61 88 -90	236	Lera kbm	630	1.10	693	-				
+61 +6 90 -91 +6	-45	" "	110	1.25	137	50	830	50		
91		Befästning medelst sten enligt ritning st.	1				40	-		
-		För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					399	63		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					89	87	1360	-
		Sträckan Q-R.								
+6 +13 91 -93	207	Lera kbm	180	1.10	198	-				
+13 +15 93 -94 +7 +11	102	" "	50	1.10	55	-	253	-		
91-91	4	Befästning medelst sten i botten av trumman för utfartsvägen lm.	4	5 -			20	-		
		Överföres					273	-	~~20660~~ 19200	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-	-	Överfört					273	-	~~19200~~ ~~20660~~	-
	-	För markupplåtelse och intrång enligt utlåtande och längd					121	57		
-	-	För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					25	43	420	-
		Sträckan P-T-U.								
+79 156-157	179	Lera kbm	390	1.10	429	-				
+79 +24 157 -159	145	" "	290	1.10	319	-	748	-		
+20 159	-	Trumma för ägoväg 0,5x0,5x x3,5 m enl. ritning, beräkn. kostnad 220 kr, varav 1/2 på företaget st.	1		110	-	110	-		
-	-	För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o. längd					404	85		
+24 +97 159 -159	73	Grävning för ledning, läggning och påfyllning lm	73	0.70	51	10				
		12,5 (5") tegelrör med transp. lm	73	1.30	94	90	146	-		
+24 159		Öga av betongrör med befästning enl. ritning			20	-				
+97 159		Brunn av 37,5 cm (15") betongrör enl. ritning st.	1		45	-	65	-		
	-	För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					106	15	1580	-
		Sträckan S-S_1.								
+80 +47 87 -155	45	Grävning för ledning, läggning och påfyllning lm	40	0.60	24	-				
-		10 cm (4") tegelrör med transport lm	40	1 -	40	-	64	-		
S_1		Öga av betongrör med befästning enl. ritning			20	-				
S		Brunn av 37,5 cm (15") betongrör med botten och lock av tjärad plank eller betong enligt ritning st.	1		45	-	65	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					11	-	140	-
		Sträckan O-O_1.								
143 -144	100	Grävning för ledning, läggning och påfyllning lm	100	1.30	130	-				
-		30 cm (12") betongrör med transport lm	100	4.50	450	-	580	-		
143		Befästning enl. ritning			25	-				
		Överföres			25	-	580	-	~~22800~~ 21340	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			25	-	580	-	21340 ~~23800~~	- -
144		Brunn av 45 cm(18")betongrör enligt ritning st.	1		50	-	75	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					65	-	720	-
		Sträckan E-X-Y.								
+20 146-147	120	Lera kbm	290	1.25	362	50				
+20 +53 147 -147	33	" "	90	1.25	112	50	475	-		
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande och längd					279	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					46	-	800	-
		Sträckan Y-Z-Å.								
+53 147- 149	147	Lera kbm	350	1.25	437	50				
+47 149-150	147	" "	360	1.25	450	-	887	50		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					506	10		
+47 +67 150-151	120	Grävning för ledning,läggning och påfyllning lm	120	0.60	72	-				
		15 cm(6")tegelrör med transport lm	120	1.60	192	-	264	-		
+47 150		Öga av betongrör och befästning enl.ritning			30	-				
+67 151		Brunn av 37,5 cm(15")betongrör enl. ritning			45	-	75	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					127	40	1860	-
		Sträckan X-Å.								
+60 155-155	60	Grävning för ledning,läggning och påfyllning lm	60	0.50	30	-				
		10 cm(4")tegelrör med transport lm	60	1 -	60	-	90	-		
155		Öga av betongrör och befästning			20	-				
+60 155		Brunn av 37,5 cm(15")betongrör enl. ritning			45	-	65	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					15	-	170	-
		Överföres							~~26350~~ 24890	- -

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							~~26350~~	-
		Sträckan Y-Ö.							24890	—
+48 152-154	248	Lera kbm	390	1.10	429	-				
		" ,ngt buskar o.rötter "	70	1.25	87	50	516	50		
+5 +38 153,153		Trummor för ägovägar med 0,5x0,5x3,5 m vattenlopp enligt ritning,beräknad kostnad 240 kr för varje, varav 1/2 på företaget st.	2	120-			240	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande och längd					242	58		
		För oförutsett, tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					70	92	1070	-
		Sträckan F-A.								
+79 73-74	179	Grävning för ledning,läggning och påfyllning lm	179	0.60	107	40				
		12,5 cm(5")tegelrör med transport lm	179	1.30	232	70	340	10		
73		Öga med betongrör och befästning			20	-				
+79 74		Brunnar av 37,5 cm(15")betongrör			45	-	65	-		
		För oförutsett,tillsyn m.m. c:a 10 % av arb.kostnaden					34	90	440	-
		S u m m a							26400	—
									~~27860~~	-
		Sträckan B-K. (Utföres ej).								
B - K	196	Lera kbm	350	1.10			385	-		
		Bro av trä för ägoväg vid K,enl.ritning.Befintligt virke användes med tillökning av nytt st.	1				90	-		
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande o.längd					179	63		
		För oförutsett,tillsyn m.m.					55	37	710	-
		Sträckan K-L. (Utföres ej.)								
K - L	44	Lera kbm	90	1.10			99	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o.längd					48	50		
		För oförutsett,tillsyn m.m.					12	50	160	-
		Sträckan K-M. (Utföres ej).								
K -M	185	Lera kbm	400	1.25			500	-		
		För markupplåtelse och intrång enl.utlåtande o.längd					279	25		
		För oförutsett,tillsyn m.m.					50	75	830	-
		Överföres							1700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-		Överfört							1700	-
		Sträckan O_1-V. (Utföres ej).								
+64 144-145	164	Grävning för ledning, läggning och påfyllning lm	164	0.90	147	60				
		17,5 cm(7")tegelrör med transport	164	1.90	311	60	459	20		
		Brunn av 37,5 cm(15")betongrör enligt ritning					45	-		
		För oförutsett och tillsyn					45	80	550	-
		Sträckan G-H. (Utföres ej).								
+74 +64 57 -59	190	Lera kbm	450	1.10			495	-		
+75 57		Bro för ägoväg med 1,3 m brett och 3,5 m långt vattenlopp, stenlandfästen o. träöverbyggnad enl. ritning, för bron vid 56 +33 m, beräkn. kostnad 460 kr, varav 1/2 på företaget st.	1				230	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o. längd					274	40		
		För oförutsett, tillsyn m.m.					70	60	1070	-
		Sträckan H-I. (Utföres ej).								
+64 59 - 62	185	Lera kbm	560	1.10	616	-				
62 - 64	200	" "	460	1.10	506	-				
+15 64 - 66	215	" "	260	1.10	286	-				
		" "	340	1.30	442	-				
+15 +23 66 -68	208	" "	350	1.10	385	-				
		", med träd o. stubbar "	170	1.60	272	-	2507	-		
+95 +15 60 ,65		Trummor för ägovägar med 0,8x0,8x3,5 m vattenlopp, enl. ritning, beräkn. kostnad för varje 300 kr, varav 1/2 på företaget st.	2	150-	300	-				
+10 66		Trumma för utfartsväg med 0,8x0,8x3,5m vattenlopp, enl. ritning, för den vid 60 +95 m med ytterligare ett gavelskift, beräkn. kostn. 380 kr, varav 1/2 på företaget st.	1		190	-	490	-		
-		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o. längd					1281	06		
		För oförutsett, tillsyn m.m.					301	94	4580	-
		Överföres							7900	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BJÄRA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7900	-
		Sträckan H-B$_1$. (Utföres ej).								
+70										
70-72	270	Lera kbm	370	1.10	407	-				
		" med buskar o.rötter "	140	1.25	175	-	582	-		
+2										
70		Trumma för överfart, 0,5x 0,5x3,5 m enl. ritning, beräknad kostnad 280 kr, varav 1/2 på företaget st.	1				140	-		
		För markupplåtelse och intrång enl. utlåtande o. längd					246	58		
		För oförutsett, tillsyn m.m.					71	42	1040	-
		S u m m a							8940	-
		Sträckor vilka avses komma till utförande							27860	-
		" " icke " " "							8940	-
		Ersättning för översvämsskada enligt utlåtande....							200	-
					Tillhopa kronor				37000	-

Krösslätt den 21 december 1943.

O. Karlsson

Kostnadsfördelningslängd

vid företag, avseende vattenavrop för förläggning av mark till Rennäsaen Åsaba, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaba socken samt Krösslatt, Humlebollen, Stenarp, Kornsdalen, Botten, Himmelkullen och Lunedstorp i Stora Mellby socken, Alvsborgs län.

Hemman	Reg nr	Mantal	Ägare
1	2	3	4
Våne-Åsaka socken			
Åsaka Gabbegården	7 2-5	1	Lantfallet
Bredäng Lilla	1 3	avv.	Olaus Andreassons dödbo
Åsaka Gåsetomten	5 1	1/4	Fritz August Andersson
Svalehult Stora	1 3	1/8	Olaus Andreassons dödbo
— " — — " —	1 5	1/8	Gunte Andersson
— " — — " —	1 4	1/8	Oskar Andersson
— " — — " —	1 2	1/8	— " — — " —
— " — Lilla	2 2	1/16	Edvard Nilsson
— " — — " —	2 3	1/16	David Johansson
— " — — " —	2 6	1/16	— " — — " —
— " — — " —	2 5	1/16	Karl Nilsson
Stora Mellby socken			
Prästslätt	1 4	1/8	Torsten Augustsson hök.
— " —	1 5	avv.	Nils Karlsson
— " —	1 3	1/16	Arvid Andersson hök.
— " —	1 2	1/16	Hjalmar Ytterdahl
Humlebotten	1 3	1/8	Sigfrid Augustsson
— " —	1 2	1/8	Holger Bertil Karlsson hök
Stenarotorp av	1 3	1/24	Karl Pettersson hök
Lovsdalen	1 4	1/16	— " — — " — hök

Överföres

Ägofigurnas nummer	Åtrad värde		Andel i beräknad kostnad för						Andel i verklig kostnad för fört taget	Andel i förvärvskostnad	
			Samtliga avloppsstråk		Stråkorna G-I, B-L, K-M, O-V och H-B., vilka ej komma till utförande		Stråkorna A-G, C-N, D-R, P-U, S-S, O-O, E-Å, X-Ä, Y-Ö och F-A, vilka utföras				
	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	öre
5	6		7		8		9		10	11	
80-93	181	54	175	48			175	48	0.625	10	86
94-114	564	90	546	04			546	04	1.946	33	80
115-117	86	75	83	85			83	85	0.299	5	19
118-170	1484	70	1435	14			1435	14	5.115	88	84
171-179	663	85	641	69			641	69	2.287	39	72
180-188	755	15	729	94			729	94	2.601	45	17
189-198	552	20	533	77			533	77	1.902	33	04
199-200	324	50	313	67			313	67	1.118	19	42
201-208	897	50	867	54	483	36	384	18	1.369	23	78
209-214	1131	15	1093	40	838	58	254	82	0908	15	77
215-227	509	95	492	93	378	06	114	87	0409	7	10
228-252	5007	25	4840	12			4840	12	17.249	299	59
253-255	24	—	23	20			23	20	0,083	1	44
256-270	2888	—	2791	60			2791	60	9.949	172	80
271-286	2144	25	2072	68			2072	68	7.387	128	30
287-292	1008	75	975	08			975	08	3.475	60	35
293-303	1908	75	1845	04			1845	04	6.575	114	20
304-311	299	35	289	36			289	36	1.031	17	91
312-314	801	25	774	51			774	51	2760	47	94
	21233	79	20525	04	1700	—	18.825	04	67.088	1165	22

1	2	3	4
			Överfört
Botten	1⁷	1/32	Johan Larsson
— " —	1⁶	1/32	Karl Aron Larsson 4 tok
— " —	1³	1/16	— " — — " — — " — 4 tok
— " —	1⁴	1/16	Teodor Andreasson 4 tok
— "	1⁵	1/16	Karl och Ida Johansson
Himmelskullen	1⁶	avs	Karl Johansson
— " —	1⁷	45/112	— " — — " —
— " —	3¹	f.d. tol-datatum	Karl Andersson
Lundtorp	2¹	3/8	Karl Johansson
— " —	2²	avst.	— " — — " —
			Summa

5	6		7		8		9		10	11	
	21233	79	20525	04	1700	-	18825	04	67.088	1165	22
315-321	1478	-	1428	67	550		878	67	3.131	54	38
322-332	1504	25	1454	04			1454	04	5.182	90	-
333-345	2577	50	2491	47			2491	47	8.879	154	22
346-368	2397	-	2316	99			2316	99	8,257	143	41
369-383	973	50	941	01	226	30	714	71	2.547	44	24
384-386	920	25	889	53	706	51	183	02	0.652	11	32
387-394	1374	75	1328	86	1100	28	228	58	0.815	14	16
395	15	-	14	50	12	01	2	49	0.009		16
396-422	4419	05	4271	55	3536	78	734	77	2.619	45	49
423-427	1384	55	1338	34	1108	12	230	22	0,821	14	26
	38277	64	37000	-	8940	-	28060	-	100.000	1736	86

Kristianstad den 21 december 1943

C. Wallentin

Arn Bengtsson Karl Danielsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående vattenavlopp genom ägor till Åbaka Bro-äng och Lralehult i Våxe-Åbaka socken samt till Krövlätt, Kumlebotten mfl i Stª Mellby *socken och* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1941.43		**Kallelser och kungörelser,** § 5, st.	65	0,50			32	50
1940		**Ägomätning:** i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0,8	1,50	1	20		
		kroklinje „	15,2	3,00	45	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 39 ar st.	248	0,24	59	52		
		har	96,142	0,78	74	99		
		äng och odlingsmark medelareal 9.5 ar st.	25	0,05	1	25		
		har	2,357	1.46	3	43		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	75	0,05	3	75		
		har	8,261	0,78	6	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	025	11	2	75	207	93
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					6	-
		övriga regalark blad st.						
		Överföres					246	43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 43
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	6.5	12,00	78 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7.5 *punkter pr har* har	96 172	0,50	48 07	
		avvägda punkter st.	713	0,03	21 39	
		i annan mark, medelantal 11.5 *punkter pr har* har	2,351	1,—	2 35	
		avvägda punkter st	27	0,06	1 62	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	8.6	2,00	17 20	
		i annan mark „		5,00		168 63
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 31 *ar,* st.	348	0,05	17 40	
		har	106754	0,10	10 68	28 08
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	348	0,04		13 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1.5	12,00	18 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	6.91	1,50	10 37	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	273	0,06	16 38	
			42	-"-	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	273	0,12	32 76	84 03
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0237	3.—	71	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	7.896	3.50	27 64	28 35
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	181	0,22	39 82	
		2,5 m² „	54	0.075	4 05	
		2.1 „	4	0.06	24	
		1.4 „	10	0.033	33	
		0.82 „	9	0.025	23	4491
		0.45 „	17	0.014	24	
		Antal profil- och sektionsritningar „	5	3,00		15 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal km.²	8.6	0,02	17	
		dagar		12,00		2 17
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.402	3,50	11 91	
		~~tillägg för~~ *särskild beräkning av dimensionerna* „	3.943	4.80	17 74	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m².* „				
		nämligen 2.5 *m². sektion på* „	1.977	1.25	2 47	
		2.1 „ „ „ „	0.227	1.05	24	
		1.4 „ „ „ „	0.486	0.55	27	
		0.82 „ „ „ „	0.428	0.41	18	
		0.45 „ „ „ „	0.825	0.23	19	
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	10 —	49 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	202	0,03	6 06	706
		Överföres				687 58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				687 58
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10	13 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	0282	2,50	71	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen — m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	7,804	4,00	31 22	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på ändrin. beräkning „			3 35	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 96	67 24
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete 6 st. trav: 3,70×3 + 2,10×2 + 1,7 1 a bro 4 = trummor 1 = ex.			16 10 3 — 20 — 3	
		för särkilt konstruerat landfäste st.	6	4,00	24 —	
		Kostnadsberäkning 6 st trav: 1,70×3 + 1,05×2 + 0,85 1 a bro, 4 st trummor			8 05 15 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	6	4,00	24 —	
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		113 15
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	740	0,01		7 40
		***Översiktskarta**, § 41*				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	239	0,25	59 75	61 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	29	0,30	8 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	10	0,20	2 —	12 70
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	12	3,00		36 —
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2,5	12,00		30 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	2	12,00		24 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	3	12,00		
		utlopp för täckt ledning + beförbättring „	1	12,00		12 —
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				1064 32
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 31 ar ägofigurer st.	378	0,07	24 36	
		har	1675	0,14	14 95	
		Överföres			49 81	

90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			49 81	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	740 st.	0,02	14 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	202	0,05	10 10	76 46
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„	0,2825	1 41	
		ändring av befintligt avlopp	„	7,80	46 82	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			44 91	
		3) broar och trummor, „ „			66 10	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	4 3,00	12 —	
					171 24	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			42 81	128 43
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	3/4 12,00		9 —
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	sid.	83 0,55		45 65
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				259 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 12,85 + 10,35				23 20
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				72 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				317 40
		Summa kronor				413 —
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			1064 32	
		Lösen för kopior och avskrifter			259 54	1323 86
		Övriga förrättningskostnader				413 —
		Summa kronor				1736 86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Göteborg Bjärke *häradsrätt.*

Göteborg *den* 31 mars *19* 44

A Hartzell

f. d. **Statens lantbruksingenjör.**

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 1347:06 *kvitteras:*

Göteborg *den* 15 april *19* 44

A Hartzell

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

45 Kombo.

P. M.

D. N:r 25663

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av mark hörande till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar, ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 2/3 45

Kontrakt: 24/8 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 14.510

Lån: 9.720

Beräkn. kostnad: 29.838:76

Verkst. utbet. d. 24/8 45 m.fl. av statsbidrag: 6.200 kr.

av lån: 4.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring G. Hegethorn den 16-17/10 19 47

23.200:- kr. = c:a 78%.

0.74 · 14'510 = 10'700 — 6'200 — 4'500

0.74 · 9'720 = 7'200 — 4'200 — 3'000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Torsten Augustsson, Krösslätt. St. Mellby.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 4'500 kr.

av lån 3'000 kr.

Stockholm den 28 / 10 19 47

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

344
45

Statens Lantbruksingeniör G. HEGETHORN VÄNERSBORG

DIARIE Nr 25663
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 OKT 1947

Rapport

över verkställd kontroll av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 mars 1945.

Lån från statens avdikningslånefond 9.720:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.510:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 augusti 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Aron Andersson, Krösslätt, Stora Mellby.

Arbetsstyrelsens kassör: Torsten Augustsson, Krösslätt, Stora Mellby.

Kontrolleringen verkställdes den 16 - 18 oktober 1947 av förste assistent Th. Herdenberg.

Därvid befunnos sträckorna A-G, C-N, D-Q, E-Z, P-T och Q-R, med undantag för däri ingående brobyggnader, vara utförda i enlighet med vid syneförrättning upprättat förslag på sådant sätt, att endast mindre justeringsarbeten återstod.

Arbetet vid företaget pågår.

Konstnaden för vid kontrollen verkställt arbete beräknas enligt arbetsplanens à-priser, ersättningar och förrättningskostnader till 23.200:- kronor motsvarande c:a 78 % av hela den beräknade kostnaden 29.838:76 kronor.

Vänersborg den 21 oktober 1947.

G. Hegethorn

DIARIE N:r 16004
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1945

Intyg på att arbetet är påbörjat och fortskrider i rask takt

På vattenavledningsföretaget Bredäng och Svabehullt i Vårs Åkra socken samt i Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnehallen och Smedstorp i Stora Mellby socken av Älvsborgs län

Värdet på det arbete som nu redan är utfört på grävning och sprängning rör sig emellan 2 a 3 tusen kr.

Vilket här intygas på heder och samvete av samtliga i styrelsen.

Torsten Augustsson Göran Andersson

Lars Larsson David Johansson

Sigfrid Augustsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1945

P 6*0885

Betänkande

i fråga om vattenavlopp genom ägor till hemmanen Åsaka, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaka socken samt Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

1944.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i vad beträffar den sträcka av diket Q-R, som går längs allmän väg, skall antingen

1. slänten från vägkanten till dikesbotten utföras med svag lutning, högst 1:3, eller
2. bankett anordnas mellan vägsläntt och dikessläntt, varvid banketten skall givas en bredd av minst 2 gånger det mått, varmed dikesdjupet (höjdskillnaden mellan vägbana och dikesbotten) överstiger 0.6 meter, eller ock
3. skyddsräck av godkänd typ uppsättas.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag delat medgivit, att broarna vid 29+70, 38+55 och 39+92 å diket A-B, 52+40, 53+15 och 54+20 å diket D-E, 56+33 å diket E-F samt 83+60 å diket D-C må utgå ur... /


I den fastställda arbetsplanen, dels och föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstödena skola minskas statsbidraget från 14.510 kronor till 14.180 kronor och lånet från 9.720 kronor till 9.500 kronor.

Stockholm den 4 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Översiktskarta.



1:100000.

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaka socken samt Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 7 och 8 kilometer sydost från Väne-Åsaka kyrka samt på ungefär samma avstånd i sydvästlig riktning från Stora Mellby kyrka. Till ungefärligt läge är området utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagningsskyldigheten reglerats. Mot förrättningen, som avslutades den 21 december 1943, har såsom framgår av bilagt diariibevis besvär ej anförts.

Sedan vederbörande vägingenjör förklarat sig icke hava något att erinra mot förslaget till vattenavledningen i vad den berörda allmänna vägen angår samt företagets förhållande till vägens ägare reglerats medelst bestämmelserna i utlåtandet lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggningen av marken till ovannämnda hemman icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har så vitt är bekant icke tidigare varit föremål för

understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I utlåtandet från förrättningen äro de faktorer angivna, på vilka förslaget till vattenavledningen vilar liksom ock de dimensioner och lutningar de till förstoring och anläggning ifrågakommande vattenloppen ansetts erfordra för att ernå syftet med företaget.

Areal, båtnad och kostnad: I bifogad sammanfattning är av företaget berörd mark till arealen uppgiven liksom ock beräknad kostnad för och uppskattad båtnad genom företaget. Beträffande båtnaden för marken utmed och uppströms de sträckor, vilka icke avses komma till upptagande eller anläggning, har denna båtnad ansetts kunna härledas ur båtnaden för marken sådan den beräknats under förutsättningen att företaget jämväl innefattat dessa sträckor genom att multiplicera detta båtnadsvärde med förhållandet mellan anparten i kostnaden för de arbeten som avses komma till utförande och anparten i kostnaden för ett företag med samtliga sträckor såsom ingående arbetsobjekt.

Arbetstid: Enligt det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet böra arbetena för företaget vara bragta till slut senast vid 1948 års utgång.

Företagets betydelse: På grund av vattenloppens små dimensioner äro vissa områden vid flödestillfällen besvärade av översvämsvatten. Av samma orsak kan någon rationell dränering av åkerfälten utmed loppen icke komma till stånd och förty grundvattnet ej nedbringas till en för växtligheten och alstringsförmågans fulla utnyttjande nöjaktig nivå. Företa-

gets genomförande måste alltså betraktas såsom en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheternas ägare. Företaget är ock av beskaffenhet att ganska snabbt kunna leda till ökade skördar särskilt å de lågt belägna översvämmade fälten och i övrigt efter verkställda dräneringsarbeten.

Statsunderstöd: Flertalet intressenter hava ifrågasatt bidrag och åtskilliga även lån av statsmedel till bestridande av kostnaderna för företaget. I bifogad tabell är den av företaget berörda marken till arealen angiven liksom ock värdet av båtnaden och andelen i kostnaden ävensom anparten i beräknade bidrags- och lånebelopp. På sätt tabellen utvisar skulle företaget kunna understödjas med i jämnat tal 14.510:- kronor såsom bidrag från avdikningsanslaget och med 9.720:- kronor i form av lån från avdikningslånefonden. Den omständigheten att kostnaderna för företaget jämte dem för förrättning och utredning något överskrida värdet av båtnaden för marken må icke anses vara av beskaffenhet att utgöra hinder mot företagets utförande eller dess understödjande helst som kostnaderna för företaget dock understiga båtnadsvärdet och torrläggningen av den särdeles vattensjuka marken är en ofrånkomlig betingelse för dess rationella brukning och för utvinnandet av dess alstringsförmåga. För kultivering lämpligare jord än den av företaget berörda står icke till buds inom de ifrågakommande fastigheterna.

Handlingar och ritningar: Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, kostnadssammandrag, tabeller utvisande areal, båtnad och kostnad

ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp, diariibevis ifråga om besvär över förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i fem blad, arvodesräkningar samt förteckning över lånesökandenas fastigheter.

Göteborg den 24 mars 1944.

C.B.Carlson

Kostnadssammandrag.

	Kr.	Kr.
Vattenavledningskostnad:		
Arbete och material	~~21.329:92~~ 19.869:92	
Ersättningar	6.730:08	~~28.060:-~~ 26.600
Förrättningskostnad:		
Syneförrättning	1.736:86	
Utredning om statsunderstöd	41:90	1.778:76
S u m m a		~~29.838:76~~ 28.378:76

Göteborg den 24 mars 1944.

C.B.Carlson

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29.838 kronor 76 öre, varav å låntagarnas andel 19.977 kronor 95 öre.

Stockholm den 2 mars 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 28.378 kronor 76 öre, varav å låntagarnas andel 19000 kronor 43 öre.

Stockholm den 4 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
	Hela företaget.					
	96.142	2.351	98.493	29838:76	29028:93	1.03
	Lånesökandena.					
	55.60	--	55.60	19.977:95	19435:75	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

414072

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg:nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Väne-Åsaka socken.							
1	2-5 7		Åsaka Gubbegården	Samfällt			1,40,0		1,40,0	
avs.	3 1		Bredäng Lilla	dödsbo/ Olaus Andreassons	1,07,7		14,5		1,22,2	
1/4	1 5		Åsaka Gåsetomten	Fritz Aug. Andersson	15,7				15,7	
1/8	3 1		Svalehult Stora	dödsbo/ Olaus Andreassons	3,27,7		18,3		3,46,0	
1/8	5 1		" "	Svante Andersson	1,38,5				1,38,5	
1/8	4 1		" "	Oskar Andersson	1,55,7				1,55,7	
1/8	2 1		" "	" "	99,3				99,3	
1/16	2 2		" Lilla	Edvard Nilsson	59,0				59,0	
1/16	3 2		" "	David Johansson	2,32,5				2,32,5	
1/16	6 2		" "	" "	3,59,3				3,59,3	
1/16	5 2		" "	Karl Nilsson	3,24,0				3,24,0	
			Stora Mellby socken.							
1/8	4 1		Krösslätt	Torsten Augustsson	12,27,5				12,27,5	
avs.	5 1		"	Nils Karlsson			08,0		08,0	
1/16	3 1		"	Aron Andersson	9,92,0				9,92,0	
1/16	2 1		"	Hjalmar Ytterdahl	10,61,5				10,61,5	
1/8	3 1		Humlebotten	Sigfrid Augustsson	1,47,0				1,47,0	
1/8	2 1		"	Holger Bertil Karlsson	3,04,0				3,04,0	
1/24	3 av 1		Stenarstorp	Gustav Svensson	87,7				87,7	
1/16	4 1		Korsdalen	" "	1,56,0				1,56,0	
1/32	7 1		Botten	Johan Larsson	3,61,5				3,61,5	
1/32	6 1		"	Karl Aron Larsson	3,94,5				3,94,5	
1/16	3 1		"	" " "	7,05,0				7,05,0	
1/16	4 1		"	Torsten Andreasson	7,28,5				7,28,5	
1/16	5 1		"	Karl o. Ida Johansson	2,86,5				2,86,5	
avs.	6 1		Hinnekullen	Karl Johansson	1,40,0				1,40,0	
45/112	7 1		"	" "	1,67,0		41,0		2,08,0	
f.d.sol-datstom	1 3		"	Karl Andersson			05,0		05,0	
3/8	2 1		Smedstorp	Karl Johansson	8,80,5				8,80,5	
avst.	2 2		"	" "	1,55,6		08,3		1,63,9	
				Summa	96,14,2		2,35,1		98,49,3	

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av båtnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
181	54	175	48	10	86	-	26	186	60	1,03	50	90	69	--	--
564	90	546	04	33	80	-	82	580	66			282	36	--	--
86	75	83	85	5	19	-	13	89	17			43	38	--	--
1484	70	1435	14	88	84	2	14	1526	12			742	19	--	--
663	85	641	69	39	72	-	96	682	37			331	84	--	--
755	15	729	94	45	17	1	09	776	20			377	41	--	--
552	20	533	77	33	04	-	80	567	61			275	98	--	--
324	50	313	67	19	42	-	47	333	56			162	22	--	--
397	45	384	18	23	78	-	57	408	53			198	64	--	--
263	61	254	82	15	77	-	38	270	97			131	75	--	--
118	84	114	87	7	10	-	17	122	14			59	35	--	--
5007	25	4840	12	299	59	7	23	5146	94			2502	83	2504	15
24	-	23	20	1	44	-	03	24	67			12	04	--	--
2888	-	2791	60	172	80	4	17	2968	57			1443	60	1444	36
2144	25	2072	68	128	30	3	10	2204	08			1071	85	1072	42
1008	75	975	08	60	35	1	46	1036	89			504	22	504	49
1908	75	1845	04	114	20	2	75	1961	99			954	03	954	54
299	35	289	36	17	91	-	43	307	70			149	60	--	--
801	25	774	51	47	94	1	16	823	61			400	48	--	--
909	01	878	67	54	38	1	31	934	36			454	31	--	--
1504	25	1454	04	90	-	2	17	1546	21			751	91	752	30
2577	50	2491	47	154	22	3	72	2649	41			1288	34	1289	02
2397	-	2316	99	143	41	3	46	2463	86			1198	09	1198	72
739	39	714	71	44	24	1	07	760	02			369	57	--	--
189	34	183	02	11	32	-	27	194	61			94	61	--	--
236	47	228	58	14	16	-	34	243	08			118	26	--	--
2	58	2	49	-	16	-	--	2	65			1	30	--	--
760	14	734	77	45	49	1	10	781	36			380	02	--	--
238	16	230	22	14	26	-	34	244	82			119	13	--	--
29028	23	28060	-	1736	86	41	90	29838	76	1.03	50	14510	-	9720	--

teborg den 24 mars 1944.

C.B. Carlson.

Räkning

å arvode för utredning om bidrag och lån av statsmedel till företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Bredäng, Svalehult, Krösslätt, Humlebotten, Myrenarstorp, Korsdalen Bottem, Hinnekullen och Smedstorp i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar.

Översiktskarta i 2 exemplar	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr.	"	12:-
Tabell med uträkning av statsunderstödet 2+29x0,40 + 8x0,10	"	14:40
Avskrift av handlingar 7 sidor à 0,55 kr.	"	3:85
Diariibevis med kommissionärsarvode	"	3:65
Summa kronor		41:90

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad må denna talan föras vid Bjärke häradsrätt inom tre månader härefter.

Göteborg den 24 mars 1944.

C.B.Carlson.

Vidimeras ex officio.

T. Hagethorn

FÖREDRAGET
DEN 4 MRS 1949
LANTBRUKSSTYRELSEN

244/45

RAPPORT

DIARIE Nr 015167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 DEC. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar av Älvsborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Aron Andersson, Krösslätt pr Stora Mellby

~~Förrättsman~~
~~Bitr. förrättsman~~

Arbetsplanen fastställd den 2 mars 1945

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.510:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9.720:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31 dec. 1948

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Th. Herdenberg den 14 dec. 1948, har befunnits att arbetena voro utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag av att spång-, bro- och trummbyggnader ej voro utförda vid 29+70, 38+55, 39+92, 52+40, 53+15, 54+20, 56+33 och 83+60.

Delägarna i dessa byggnader hava skriftligen förklarat att ifrågavarande byggnader icke skola ingå i företaget.

Med tillstyrkan av nämnda ändring i arbetsplanen förordas företaget till godkännande.

Kostnaderna för ifrågavarande byggnader till den del de upptagits i kostnadsförslaget utgöra tillsammans 1.460:- kronor.

Handlingarna till företaget bifogas.

Vänersborg den 27 dec. 1948.

G. Hagelthorn

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

D. N:r 13289

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggning av mark hörande till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar,
ÄLVSBORGS LÄN

Arb. plan: 2/3 45

Kontrakt: 24/8 45

Fullbordas: 1/9 48

Statsbidrag: 14.510

Lån: 9.720

Beräkn. kostnad: 29.838:76

Verkst. utbet. d. 24/8 45

av statsbidrag: 5.000 kr.

av lån: 3.200 kr.

Utfört arbete enligt Ibring G. Hegethorn den 26 o. 27/4 1946

8.878:76 kr. = c:a 30 %.

0.43 · 14.510 · 6.200 — 5.000 — 1.200

0.43 · 9.720 · 4.200 — 3.200 — 1.000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Lantbr. Torsten Augustsson, Krösslätt, Stora Mellby

ekv. ..... bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 1.200 kr.

av lån 1.000 kr.

Stockholm den 21/5 1946

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

244
45

DIARIE N:r 13289
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1946

Rapport

över verkställd besiktning av företag avseende torrläggning av mark till hemmanen Åsaka m.fl. i Väne-Åsaka socken samt Krösslätt m.fl. i Stora Mellby socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 mars 1945.

Lån från statens avdikningslånefond 9.720:- kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 14.510:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 augusti 1945.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Torsten Augustsson, Krösslätt, Stora Mellby.

Besiktningen verkställdes den 26 och 27 april 1946 av e. assistent S. Martinsson. Härvid befanns sträckan 28+50 - 39+50 i huvudsak utförd enligt arbetsplanen och sträckan ~~sträckan~~ 39+50 - 53 utförd till c:a 1/2. Vallarna lågo delvis för nära dikeskanterna. Inga broar voro omlagda.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à-priser till omkring

kronor	4.600:-
Härtill komma:	
Ersättningar.....	2.500:-
Förrättningskostnader m.m.	1.778:76
Summa kronor	8.878:76

motsvarande c:a 30 % av hela den beräknade kostnaden.

Vänersborg den 13 maj 1946.

G. Haegethorn

1945 den 24 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av m rk hörande till hemmanen Åsaka, Krösslätt m.fl. i Väne-Åsaka och Stora Mellby socknar av Älvsborgs län.

Lån 9.720 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 2 mars 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Stora Mellby socken			
Krösslätt	1/16	1:2	Hjalmar Ytterdahl
"	1/16	1:3	Aron Andersson
"	1/8	1:4	Torsten Augustsson
Humlebotten	1/8	1:2	Holger Bertil Karlsson
"	1/8	1:3	Sigfrid Augustsson
Botten	1/16	1:3	Karl Aron Larsson
"	1/16	1:4	Torsten Andreasson
"	1/32	1:6	Karl Aron Larsson

Stockholm den 24 augusti 1945.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

2/3 45

DIARIE N:r 7353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1944

Förteckning

över fastigheter och deras ägare, till vilkas anpart i kostnaderna för torrläggningsföretaget i Åsaka, Bredäng och Svalehult i Väne-Åsaka socken samt i Krösslätt, Humlebotten, Stenarstorp, Korsdalen, Botten, Hinnekullen och Smedstorp i Stora Mellby socken, Älvsborgs län, lån från avdikningslånefonden sökes:

Stora Mellby socken:

Krösslätt	1 2	1/16 mtl.	Ägare:	Hjalmar Ytterdahl	
"	1 3	1/16 "	" :	Aron Andersson	
"	1 4	1/8 "	" :	Torsten Augustsson	
Humlebotten	1 2	1/8 "	" :	Holger Bertil Karlsson	
"	1 3	1/8 "	" :	Sigfrid Augustsson	
Botten	1 3	1/16 "	" :	Karl Aron Larsson	
"	1 4	1/16 "	" :	Torsten Andreasson	
"	1 6	1/32 "	" :	Karl Aron Larsson	

Göteborg den 24 mars 1944.

O Karlsson.

244
45

DIARIE N:r 16004
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUL. 1945

Att dikningsföretaget Bröselätt-Svalehult inom Stora Mellby och Våne Åsaka socknar, har påbörjats i början av April månad detta år och fortgått oavbrutet allt sedan den tiden, kan härmed intygas.

Stora Mellby den 3 juli 1945

Alfred Johansson
Kommunalnämndens ordförande