



Akt nr:

P-E1a-0888

AU\$P-E1a-0888

~~7383~~

3289

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 FEB. 1945

P 2*6888

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska Byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående *Fl.o.nr 105.*

HULKESHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943

i Ö. Frölunda och Holsljunga socknar

av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning

enligt vattenlagen av:

A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 30 pag. sider

2 ritningar tillhöra akten.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträde,

Fullmakt	bilaga 1,
Ansökan och förordnande	" 2,
Föreningshandling	" 3,
Grävningstabell	" 4,
Kostnadsförslag	" 5,
Graderingskurva	" 6,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 7,
Utlåtande	" 8,
Arvodesräkning	" 9.

Protokoll för en sammankomst
 för kyrkoförvaltning enl. 10 kap. i allmänna
 ansäende förläggning av mark till Hälleskult
 Öregård i E. Rönnebo socken av Hälleskults församling.

På 1943 den 3 maj inkom till församlingens, statens
 lantbrukningsnämnd, hos handelssträdg. wärdaren E. Försberg
 i Länby för att på grund av Länstygnsbren i Hälles-
 borgs församling på denna intagna förordnande handelssträdg. kyr-
 förtäring, ansäende förläggning av mark till Hälleskult
 Öregård i E. Rönnebo socken och hade till denna dag
 utsett sammankomst till statskommitté.

Manfred Rönnerman och Kåre A. Johansson, gemensamt
 ägare av Hälleskult Öregård

E. Försberg ägare av delar Hälleskult 1'

Johan Rönnerman " " " " " 1'

Gen. Manfred Rönnerman enl. fullmakt, betaga 1.

§ 1.

Uppstälte förvaltningsmännen för ingivna anordningar
 om förvaltningen och länstygnsbren på grund härav undertecknad
 förordnande, bil. 2.

§ 2.

Förhållanden mellan förvaltningsmännen och
 skägarna anfördes på förfrågan (se).

§ 3.

Laga trändor av värt slag best förvaltnings an-
 fördes på förfrågan (se).

§ 4.

Framlade förvaltningsmännen de efter rekommendation för-
 ordnande och övriga best i Hälleskult upprättade
 föreskrifterna.

§ 5.

Såsom är fastslutet i Hushushult Öregränds för-
klarat sig ykta utfrämde av tilldelad ledning i enlig-
het med förslaget i sträckan B-C-D. E. Frörberg för-
klarade sig icke ha något intresse för anskaffning av
denne tillhöriga fastigheten. Hissens man vill ej heller
lägga hinder i vägen för anskaffning av sådana som.

§ 6.

Meddelade förordningsmannen, att de i det sakägarna enas
om givande för arbetens utfrämde och framtid under
från och från om ersättning icke förekommer, så vidt
jämbart bestämmelserna i lag den 24 feb. 1927 om ändrad
 lydelse av 35 och 71 §§. 10 kap. värdelagen, icke hinder för
förordningens handläggande utan förbehåll av godkännande.

§ 7.

De förordningsmannen förpassa förklarade sig inget
av sakägarna ykta ersättning av något slag med anse-
ning om företaget.

§ 8.

Träffades mellan de som företaget berörda sakägarna över-
enskomna om givande för arbetens utfrämde och
som förordningsmannen bekräftade, som av sakägarna
underkändes och som längdighet uttröskades av förord-
ningsmannen med det denna påskrift, bil. 3.

§ 9.

Bestemdes att tillämpligt sammankallat de som öfver-
enskomna för vilka gottgjorda utgifter efter de nämnda
rätning.

§ 10.

De intet erbjuda var att anse meddelade förordnings-

marmer att frättningen komme att avslutas med det
 Arnes angående anställande, vilket kommer att ske
 i Arnes expedition, Stenwinkelgat. 13 B, Helsingfors,
 måndagen den 10 maj 1913 kl. 10, vid hvilken tidpunkt
 en del meddelande inte kommer att lämnas. Sist
 upptäcktes dagens protokoll.

Det och på som om
 På frimörsgården
 Skapen & Sögen

Fullmakt för Herr Manfred Andersson,
Göteborg, eller den han i sitt ställe förordar,
att föra min sak och besöka mina in-
tressen, vid kommande sammankomst med
Lantbruksingenjör Herr Berger, Halmstad,
och godkänner jag ombudets lagliga åt-
gärter.

Utsärad den 26 April 1943.

Johan Andersson

Bevitnas:

Kundeberg

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 21 pag. 19.

E.D. IV 1941.

Antagor L



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att låga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 28 augusti 1941.
aut.

Axel von Sneidern
Axel von Sneidern.

S.J. Nilsson
S.J. Nilsson.

MAJORNAS MURBRUK

TELEFONER:

Fabr. Klippgatan 3 . . 12 59 60

Manfred Anderson, bostad 14 96 22

Postgirokonto 45663

N:o 21 pag. 19
 E.D. IV 19 41

GÖTEBORG den
 KLIPPGATAN 3



Till

Länsstyrelsen för Älvsborgs län,

V ä n e r s b o r g.

Härmed anhåller undertecknade vördsamt om förordnande av syn enligt vattenlagen för torrläggning ock avlopp för odlad mark.

Sökande äro ägare av 13/8 mantal Hulkeshult Övre gård i östra Frölunda socken, Kinds & Redvägs härad.


Berörda avloppsdike går igenom ödehemmanet Björkelund i Holsljunga socken, ägaren till detta är trädgårdsmäst. E. Förstberg, Varberg, samt landtbrukaren Johan Anderssons marker Hissered även i Holsljunga socken.

Vi utbeder oss ärendets behandling snarast möjligt.

Högaktningsfullt

Manfred Andersson & Knut W. Johansson

Hulkeshult den 27/8 1941


 Postadr: Kungsladugårdsgatan 20,
Göteborg.

Förning ingår i den samman-
trädde fri symföreläggning ent. 10 kap.
vattenlagen för föreläggning av mark
för Skutskärns län i G. Föreläggning
sederen av Årsköping län.

Undersökande, markgränser inom Skutskärns
och Årsköping, har denna dag överenskommit
följande.

1) Föreläggning är att enligt medlemmarna i
gränserna utifrån och Skutskärns spåravsnitt
föreläggning föreläggning i ent. 10 kap. om
Statens Skutskärns ingång i R. och i Bergen
in, symföreläggning, ent. vattenlagen år 1443
uppmättat föreläggning.

2) Gränserna för arbeternas utfrån och för
föreläggning utifrån skall vara den, att i föreläggning
ingårde arbeten bekostas och underhåll
av markstrukturerna Hanses Skutskärns och Skut
W. Skutskärns.

3) Till föreläggning förändra handlingar och rit-
ningar ska sammanställas och förändras av Hanses
Skutskärns, Skutskärns län, Gt. 10
Göteborg.

4) Uppdrags är att föreläggningens medlemmar att
uppmättat sammanställas för föreläggning av Skutskärns
föreläggningens arbetsplaner och föreläggningens
handlingar.

Skutskärns överenskommit föreläggning:

Skutskärns län 9 maj 1443.

Hanses Skutskärns län Skutskärns län

E. Föreläggning

Lampföreläggning av föreläggningens medlemmar
frivilligt ingår och i min närmaste egenhändigt

underskande Erning säms genom för fördel-
ning av kostnader för arbetens utförande och under
dessa, utvärderade

Varberg den 3 maj 1943

På Hämstens vägnar:

Karlsson Bengt

Lämpligast av förstående av företagets intress.
Sätter frivilligt ingången och i sin närvaro även
närvarande underskande Erning säms genom för
fördelning av kostnader för arbetens utförande och
dessa, utvärderade

Varberg den 3 maj 1943

På Hämstens vägnar:

Karlsson Bengt

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A - B.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:
7 +6	-	0.45	0.30	1.20	1:1.0	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång,
6 +80	26	0.50	"	1.30	"	denna och dikets mittenlinje skola
6 +50	30	0.40	"	1.10	"	sammanfalla;
6	50	0.60	"	1.50	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läg-
5 +50	50	0.95	"	2.20	"	gas närmare dikeskanten än 1.0 meter
5	50	1.10	"	2.50	"	eller med brantare lutning än den för
4 +63	37	1.35	"	3.00	"	motsvarande dikessträcka gällande;
4 +50	13	1.45	"	3.20	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för
4 +16	<u>34</u>	1.63	"	3.55		ytvattnets framsläppande, där detta
	290					har benägenhet att samlas för att rinna
						ut i öppna diket eller öppna diken
						tillstöta; minst en genomskärning på
						varje 30 meters sträcka av diket;
						<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola
						borttagas;
4 +16	-	1.45			Öga	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej
4 + 2	14	1.50				må läggas i jordvallarna så att dessas
3 +50	52	1.45				utspridande försvåras;
3	50	1.45				<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens
2 +57	43	1.60				avstånd, jordvallarnas genomgrävande
2 +50	7	1.80				och stenar i botten och slänter föran-
2	50	1.70				leda att diken icke kunna godkännas;
1 +60	40	1.85				<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må er-
0 +90	56	1.55				hålla slutlikvid förrän hela det åtagna
0 +48	42	1.40				arbetet godkänts av statens lantbruks-
0	48	1.00				ingenjör eller den han i sitt ställe
0 -4½	<u>4½</u>	0.95			Intag	sätter;
	406½					

W. Jackson Benson


Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 11:20 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B.</u>								
7+6-4+16	290	Schaktn. av dyjord m ³	290	0:85	246	50				
		" " grus o sten "	80	3:-	240	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			48	50			535	-
		<u>Sträckan B-C-D</u>								
		Täckt ledning:								
4+16-2+57	159	20 cm. tegelrör st.	550	0:560	308	-				
		Fraktkostnad 6.600 kg.			72	-				
		Grävning, lägg. o återfylln.	70	1:50	105	-				
		" " " "	50	1:-	50	-				
		" " " "	39	0:80	31	20				
		Rustbädd m.	40	1:-	40	-				
		För oförutsedda fall, m.m.			18	80				
4+16		Öga			15	-	640	-		
2+57-0+48	195	17½ cm. tegelrör st.	680	0:465	316	20				
		Fraktkostnad 6.200 kg.			68	-				
		Grävn. lägg. o återfylln. m.	195	1:10	214	50				
		För oförutsedda fall, m.m.			21	30	620	-		
0+48-0	48	12½ cm. tegelrör st.	175	0:285	49	88				
0-0-4½	4½	15 cm. cementrör "	6	1:60	9	60				
		Fraktkostnad 1200 kg.			13	20				
		Grävn. lägg. o återfylln. m.	48	0:60	28	80				
		" " " "	4½	1:50	6	75				
		För oförutsedda fall, m.m.			6	77				
0-4		Intag			15	-	130	-	1390	-
		Överföres							1925	-

Graderingskurva

Dyjord



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Södsjömyra</u>		
			<u>B. Sjörus</u>	<u>E. Förestberg</u>	
				ägar, djup / gns östen	16
				odlingsmark, mar -" -" -"	17
				ägar -" -" -"	18
				odlingsmark	19
				<u>Summa</u>	
			<u>E. Frölund</u>		
			<u>A. Skatkestedt Bengt</u>	<u>Manfred Petersson och</u>	
				<u>Knut W. Johansson</u>	
				odl. mark, djup / gns östen	20
				ägar, -" -" -"	21
				-"- -" -" -"	22
				odl. mark, mar, djup djup	23
				-"- djup / gns östen	24
				ägar djup djup	25
				-"- -" -"	26
				odl. mark -" -"	27
				ägar -" -"	28
				-"- -" -"	29
				-"- -" -"	30
				-"- -" -"	31
				-"- -" -"	32
				-"- -" -"	33
				-"- -" -"	34
				-"- -" -"	35
				-"- -" -"	36
				-"- -" -"	37
				-"- -" -"	38
				<u>Överfins</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			08					50	4	-	600	48	-	530	44	-	
			44					50	22	-	800	352	-	750	330	-	
			09					50	4	50	600	54	-	550	49	50	
			68					150	102	-	350	238	-	200	136	-	
			129						132	00		698	-		559	50	
			06					980	58	80	1000	60	-	20	1	20	
14								320	44	80	1400	196	-	1080	151	20	
13								280	36	40	"	182	-	1120	145	60	
			100					150	150	-	350	350	-	200	200	-	
			01					500	5	-	600	6	-	100	1	-	
04								280	11	20	1400	56	-	1120	44	80	
06								420	25	20	"	84	-	980	58	80	
			01					500	5	-	600	6	-	100	1	-	
14								560	75	40	1400	196	-	840	117	60	
13.5								770	103	95	"	189	-	680	85	05	
08.5								"	65	45	"	119	-	"	53	55	
10.								"	77	-	"	140	-	"	63	-	
11.5								"	88	55	"	161	-	"	72	45	
11								"	84	70	"	154	-	"	64	30	
09.5								"	73	15	"	133	-	"	59	85	
10								"	77	-	"	140	-	"	63	-	
08								660	52	80	"	112	-	740	59	20	
09								"	59	40	"	126	-	"	66	60	
09								"	59	40	"	126	-	"	66	60	
151			108						1156	20					1379	80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översikt</i>	
				<i>Åker, djup djord</i>	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				<i>odlingssmark, enstaka</i>	51
				" " "	52
				<u><i>Samman</i></u>	
			<u><i>Samman</i></u>		
			<u><i>Hölsjöby</i></u>		
<i>1/4 av 1'</i>			<i>B. Skerfve</i>	<i>E. Rönner</i>	16-19
			<u><i>O. Fröbom</i></u>		
			<i>Hultskult Öregård</i>	<i>Manfred Andersson och</i>	
				<i>Knut W. Johansson</i>	20-44 51-52
				<u><i>Samman</i></u>	
			<u><i>Supplemant m. m.</i></u>		
				<i>odlingssmark</i>	1
				<i>ang. gms. odling</i>	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				<i>översikt</i>	

[illegible]

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	överfört ot. mark, vassre - - - ang. gen. ot. l. ing ot. mark, vassre äker, - - - - - - ang. gen. ot. l. ing äker ang, väg - - - <u>Summa</u>				
12					
13					
14					
15					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
53					
54					

Bilaga 8.

Utlåtande avgivet vid laga syneförrätt-
ning enligt 10 kap. vattenlagen med avseen-
de å företag för torrläggning av mark till
Hulkeshult Övregård i Ö. Frölunda socken
av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget
omkring 3,7 kilometer nord till väst om Ö. Frölunda kyrka och till
hör Viskans vattenområde nr 105 och dess underavdelning Slottsån.

Det upprättade förslaget till avdikning innefattar utförandet
av de å förslagsritningarna med A-B-C-D och B-E betecknade dikes-
sträckorna.

Då företagets intressenter genom ingången förening, bil. 3,
träffat överenskommelse om grunderna för arbetenas utförande och
framtida underhåll och fråga om ersättning icke förekommit, så har
förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om
ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen, blivit verk-
ställd utan biträde av gode män.

Företaget, som skall benämnas HULKESHULTS DIKNINGSFÖRETAG AV
ÅR 1943, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, var-
om stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på Läns-
styrelsens i Älvsborgs län förordnande den 28 augusti 1941, har
laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller
funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättat plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, odlingsmark och äng samt mad med grön färg och för odling användbar mosse med orange färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna dikessträckor betecknas till sitt läge å plankartan, öppet dike medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer och täckt ledning medelst grövre, heldragen röd linje.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa förefintliga lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

För vissa i företaget ingående detaljer hava särskilda ritningar blivit upprättade.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av härtill föreslagna arbeten ansetts komma att tillskyndas torrlägningsbåtnad, är å plankartan avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenlig avdikning har befunnits lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med hithörande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, uppkommande sättning och annat

som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner m.m.

Vattensamlingsområdet är relativt obetydligt och uppgår i avdikningsområdets nedersta del till endast omkring 40 har. Avrinningen vid högvatten har beräknats till 1,5 sekl./har och vid medelvattenförling under vegetationsperioden till 0,15 sek./har.

Med hänsyn till vattenområdets obetydliga omfattning har särskild beräkning av de till utförande såsom öppna diken föreslagna avloppens dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava desamma liksom grävningsdjupen föreslagits efter praktiskt bedömande.

De vattensamlingsområden, som ansetts bestämmande för den i företaget ingående täckta ledningens dimensioner, hava blivit å profilritningarna angivna. Vid föreslagna bottenlutningar hava till utförande föreskrivna rördimensioner beräknats kunna tillfredsställande avbörda framrinnande vattenmängder.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 4.

Mom. 7. Broar.

Då det i företaget ingående avlopp, som berör enskild väg, blivit föreslaget till utförande såsom täckt ledning, synes härutöver särskilda åtgärder icke erforderliga.

Mom. 8. Kostnadsberäkning.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga 5, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 11:20 kronor och nu gällande materialpriser beräknats till sammanlagt 2.435 kronor.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av företagets ekonomiska bärighet har approximativ uppskattning verkställt av den genom företaget uppkommande båtnadens värde. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 6. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde har införts i beskrivnings- och värderingslängden, bilaga 7.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

I fråga om kostnadernas fördelning inom företaget hava sakägarna enligt den ingångna föreningen träffat överenskommelse. Jämlikt densamma skola företagets kostnader ävensom dess framtida underhåll bestridas av sökandena. Denna förening har förrättningsmannen funnit lämplig fastställa såsom del av detta utlåtande.

Mom. 10. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företaget, icke utrönts föreligga, finner förrättningsmannen lämpligt lämna tillstånd till företagets utförande.

Mom. 11. Arbetenas utförande och framtida underhåll m.m.

Företaget skall, om sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Hinder möter icke arbetenas omedelbara påbörjande och skola desamma vara färdiga för avsyning före den 1 september 1947.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen

skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyrning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

De utförda arbetena skola för framtiden underhållas och vidmakthållas i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp må omedelbart undanskaffas. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 13 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i utlåtandet kommer till stånd.

stad den 10 maj 1943.

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karl Erik Bergström', written in a cursive style.

Statens lantbruksingenjör.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

synefortælling enligt bottenlagen angående
Solfasbets tekniska frity år 1943
Örskunda socken av Röstings

socken av

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	0,50				
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3,00	2 70			
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00	13 20			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.10 ha	st	24 0.05	1 20			
			ha	2.62 2.02	5 29			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.38 ha	st	28 0.18	5 04			
			ha	9.25 0.58	5 36			
		annan mark och impediment, medelareal 0.03 ha	st	2 0.05	- 10			
			ha	0.06 0.78	0 5			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4-			
		blad						
		övriga regalarck	st				36	94
		blad						
		Överföres					36	94

1	2	3	4	5	6	7
						36 94
		Överfört				
1942		Avvägning.				
Aug 8-10		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha	118	0,50	5 94	
		avvägda punkter	102	0,03	3 06	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1,7	2,00	3 40	
		i annan mark		5,00		27 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,24 ha,	54	0,05	2 70	
			1193	0,10	1 19	3 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	55	0,04		2 20
		Markvärdering:				
1943		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
April 15		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	31	0,06	1 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	31	0,12	3 72	15 58
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,622	3,-	1 86	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,035	2,50	3 62	5 48
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
1943		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
April 15		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	2,7	0,03	- 68	1 68
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				116 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 67
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "			4 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 44	8 94
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1 39	0,01		1 39
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
1943	avg 3	Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning, vatten "	1/2	12,00	6 -	
		slamficka, vatten "	1/4	12,00	3 -	
						9 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				163 00
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 1000, medelareal 0.24 ha, ägofigurer st	54 0.07	3 78		
		ha 11.93 0.14		167		
		Överföres			12 45	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	134	0,02	2 68
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	227	0,05	1 14	18 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km	0.215	2.50	0 53
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.078	3.00	1 55
		nytt avlopp eller vall	"	0.090	5.00	2 95
		ändring av befintligt avlopp	"	0.333	6.00	2 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	2 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				176
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		~~brunn, rörtlopp och slamficka~~ <i>uttag i rustbott</i>	"	1/2	12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	25	0,55	13 75
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				43 04
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 00
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				2 00
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				163 -
		Lösen för kopior och avskrifter				43 04
		Övriga förrättningskostnader				2 50
		Summa kronor				208 54

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *häradsrätt.*

Stämning den 10 maj 1943

Revisor Bengt
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 208.54 kvitteras:

Stämning den 10 maj 1943

Revisor Bengt