



Akt nr:

P-E1a-0890

AU\$P-E1a-0890

godk. 69.

48
45
1 h. handl.

12477

DIARIE N: 7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1945

P 2*0890

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 april 1945 till
torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Östergården, Ny-
gård och Skaven i Ale - Skövde socken av

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat statsbidrag med sexhundrafemtio (650)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av f.d. statens lantbruksingenjör C.B. Carlsson vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse
förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig
oss:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1946,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viggård den 30 maj 1945
Nils Johansson Gustaf Persén

Att Nils Johansson och Gustaf Persén

i bägges vår närvaro egenhändigt underlecknat förestående kontrakt, intyga:

F. Kaegeholm
Adress Vänersborg

Fluminig Kieffh.
Adress Viggård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 17147
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1943

P 2*6890

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv



1
Protokoll vid synförrättning beträffande
vattenarloop för torrläggning av mark
till hemmanen Kattunga Östergården, Ny
gård och Skarven i Åle-Hörde socken,
Åsbyborgs län.

31.

Den 23 oktober 1942 i Kattunga Östergården.

Närvarande: P. B. Carlsson, förrättningsman,

Hilde Johansson i Åyrskobacken och

Adolf Johansson i Skaggata, godemän,

Gustav Parbås, ägare till $\frac{3}{16}$ mtl. Skarven,

sökande till företaget samt

Nils Johansson, ägare till $\frac{1}{48}$ mtl. Kattunga Östergården

vid tiden för ansökingen ägt av sökanden;

Karl Persson, ägare till $\frac{1}{8}$ mtl. Nygård;

Axel Nilsson, - - - $\frac{1}{4}$ - - - - -;

Charles Johansson, - - - - - lägenhet i - - -;

Johan Helgeson - - - - - $\frac{1}{4}$ mtl. Skarven;

Levin Johansson - - - - - lägenhet i Kattunga Östergården;

Friherre Thore Blottner, ordförande i och ombud för

vägförbundet i Väme och Åle vägdistrikt, enligt protokollet
utdraget.

Bannmästaren K. Andersson i Ålhem såsom ombud,
enligt fullmakt, för Bergslagens jämningsaktiebodag.

Vid förmedlingsövning uppräklade situationer
över den arloopsträckas, om vilken upptagande
var fråga ännu som niåkräta över den vatten-
bräande marken utmed loppet förordades.

I synpunkter av ägare till de fastigheter i
Kattunga Östergården, för vilkas företag sökt,

förklarade Nils Johansson att han önskar de
underökta arloppsträcken vidgas och djupas
i den anställning som möjliggjorde en ända-
målsenlig förläggning av marken till fastif-
heterna ifråga samt deltagaranskyddigheten
i bostaden för detta arbetes reglerad de
berörda fastigheternas emellan.

Ehuruval Skarvin vid flodtillfällens trä-
made över de låglänta fälten nedströms den
allmänna vägen, som borde det ifrågakom-
mande vattenloppet, vilket hade till utlopp
i ön, bades det inte vara fråga om någon för-
ändring av detta vattendrag. Det finge vara
tillfyllest om äres medelverkstans utnyttja-
des vid loppets gestaltning.

Beträffande förhållandet till den utmed
balkmarkensväg ledande järnvägs stadi-
umbrudet för ägarens till denna förmanas
att dänst vattenledens upptagas i den under-
stöta sträckningen någon fara för järnvägs-
anläggningen väppeligen kunde föreligga och
ställdes därför inga anspråk på förstärkt.

Enär av underökningens att denna
loppet genom allmänna vägen, som borde
de vattendraget, syndes (icke) utgåa hinder
för den förläggning som yrkats ställdes
inga krav på ändring av vattenledens genom

vägen från aumet håll än från Levin Johansson, som förklarade sig aumet att ny led för vattenet borde beredas i gränsen mellan ägornas till Kattunga och Nygård ommedelbart uppströms vägen samt i denna sträckning förbindas med en ny tunnning genom vägen. Övriga intressenter gämnade att den sålunda till anläggning ifråga skulle leda, komme att kräva större kostnader än den befintliga ledens utbyggande och hade sig icke vara villiga bidraga till någon ökad kostnad. Som loppet genom vägen på den plats det innebär, kunde betraktas som nöjaktigt i utvärderingshänseende uttalade rådgivarens omhänd den meningens att rådgivningsrådet icke kunde anses pliktigt stötta för lopp på aumet håll. På dennes framställd fråga svarade Levin Johansson att han icke var villig att ensam stå kostnaden för den av honom förordade vattenleden.

John Helgesson hade sig förmena att eftersom den allmänna vägen, på den grund att loppet nedströms vägen icke var i sticket att kunna arbeta vatten, tidtals varit översvämmad med översvämningar och ökade underhållskostnader till följd rådgivningsrådet borde aumet pliktigt delta i kostnaderna för företaget. Mot denna uppfattning uppades ingen erinran från vägenströms sida. Under förutställning att yrkandet på deltagande kunde aumet lagligen gennas skulle dock enligt områdets mening bidraget beräknas såsom avgiftskostnad.

Därest jämningsanläggningen kunde vä-
 rda draga nytta av företaget förmedlade Helges-
 son att även för denna nytta borde deltagas i kost-
 naderna för företaget. Omludet för jämnings-
 invändande att det emellertid som kunde ha åtgärd
 tagit, var avsett att ^{efter hörmuz av dess nio medelst påfyllning} tagas i anspråk för utrid-
 ning av maj- och tvärtyotens, för vilkas anlägg-
 ningas företaget icke kunde anses ha betydelse.

Det varit upplyst att från lägenheten i Ny-
 gård leddes slaskvatten till arloppet med på-
 följt att vårbegreppet i detta befördrades till för-
 fang för dess arledande förmåga, i anledning
 varav förslagsställarens intressenter höll för att
 ett stort deltagande från lägenhetsägarens ti-
 da i kostnaderna för företaget måste anses
 påkallat. Charles Johansson sade sig icke
 vilja förneka olägenheterna av slaskvatt-
 nets utsläppande och förlorade sig till del-
 taga i eller bidraga till kostnaderna.

Åke Nilsson uttryckte som sin mening
 att han icke kunde räkna nämnligt gagn
 av företaget och förty var villig lämna bidrag.

För upplåtelse av mark till förstent av-
 lopp ämnades till upplag av schaktningens
 stor ställdes anspråk på ersättning från be-
 rörde markägare.

Arlopp och mark och övriga objekt blev
 föremål för beaktning och markens jämnings-
 för undersökning och uppskattning. Efter
 slutförd proceduren tillkännogs att förslag
 till vattenavledning skulle komma tillika med kost-
 nads- och bättnadsberäkningar att föreläggas
 vid sammanträde, om tid och plats för.

vilket skulle kungöras i stadgats ordning.

W. Carlsson.

Adolf Johansson

Thide Johansson

Den 7 maj 1943 i Kattunga.

Närvarande: förordade styrmän och följande sakägare.

Nils Johansson i Kattunga Östergården;

Levin Johansson i - - - - -;

John Helgerson i Skaven och

Gustav Parlaas i - - - .

Förslag till vattenavledningen förordades tillika med kostnadsberäkning. Mot förslag eller beräkning förordades ej någon erinran.

Förordningsmannen tillkallade styrmännen för bindelse från fastighetsägare i Byggnad om deltagande i kostnaderna för upprentning av vattenloppet förordades jämväl utan att väcka erinran.

Utlåtande i ärendet vart meddelat och i utlåtandet omnämnda längher förordades.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar utsågs Nils Johansson i Kattunga Östergården till Byggnad. Att sammanhöra Johansson lämnades uppdraget att kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse för företaget.

Förordningen förklarades därpå avslutad.

Dag som ovan

W. Carlsson

Adolf Johansson

Thide Johansson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 5 pag. 15.

E.D.IV 1939.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga
ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda för-
rättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 17 juli 1940.

K. H. Linder

S. Wetterlundh
(S. Wetterlundh)

Bevis till Lantstyrelsen 27/40

(Nr 47 Jamb. D. 1940.)

N:o 5 pag. 15
E.D. IV 1940.



Till
Kommuns Refallningskamare, Årberg län

Undertecknad anholder hämed att be-
hörig person förordnas att jämte 10 kaps. rat.
tullagss vaktställa synförvärtning beträffande
vattenlopp för försläggning av malla korande
till min fastighet mantal Kattunga Öster-
gård i Hålls socken.

Förstaget kan jämte komma att besöka
ågor till.

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| ✓ | 1/8 met Nygård | , ägare Karl Persson |
| ✓ | 1/4 " " | , " Axel Nilsson |
| ✓ | 3/16 " " | , " Arvid Eriksson |
| ✓ | 3/16 " Skaven | , " Gustaf Parkås |
| ✓ | 1/4 " " | , " John Helgesson |
| | lägrubet i " " | , " John Karlsson |
| ✓ | " " Nygård | , " Bror Leander |
| ✓ | " " " | , " J. A. Johansson |
| ✓ | " " " | , " Charles Johansson |
| ✓ | " " " | , " Levin Johansson |

Kattunga per Nygård den 1 juni 1940

Gustaf Parkås

Kungörelse.

För prövning av väckt fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanet Kattunga Östergården i Alea Skövde socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Gustav Parkås i Kattunga Östergården fredagen den 23 oktober 1942 kl. 9,30 f.m., då sakägarna hava att utföra sink talan.

Företaget kan jämväl komma att beröra ägor till fastigheter i Nygård och Skaven i nämnda socken ävensom allmän väg och järnväg. Göteborg den 1 oktober 1942.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Alea Skövde den 1 oktober samt införd i Älvsborgs läns tidning den 6 oktober 1942.

Underrättelse om tid och plats för sammanträdet avlämnad å posten den 7 oktober 1942 till:

Lantbrukaren Gustav Parkås, Kattunga Östergården,	Nygård.
" Karl Persson , Nygård	✓ "
" Arvid Eriksson, "	"
" Axel Nilsson, "	✓ "
Lägenhetsägaren Bror Leandersson, Nygård	✓ "
" J.A. Johansson "	✓ "
" Charles Johansson "	✓ "
" Albert Klæsson "	✓ "
Lantbrukaren John Helgesson Skaven	✓ "
Lägenhetsägaren Johan Viktor Edvardsson, Skaven	✓ "
" John Karlsson "	"
" Levin Johansson, Kattunga Östergården	✓ "
Styrelsen för Väne och Ale vägdistrikt, dess ordförande Friherre Thore Alströmer, Östad	Mjörnsjö.
Styrelsen för Bergslagernas järnvägsaktiebolag	Göteborg.

betygar:

M. Harens

Handwritten notes at the bottom of the page, including "För 4 to 10/10/42" and "Mjörnsjö 7/10/42".

Kungörelse.

Syneförrättningen beträffande vattenavlopp för torrläggning ~~xx~~
 av mark till hemmanen Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-
 Skövde socken handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Nils
 Johansson i Kattunga Östergården fredagen den 7 maj 1943 kl. 9,45
 f.m., då sakägarne hava att utföra sin talan. Göteborg den 15 april
 1943.

Förrättningsmannen.

Utsänd till pastorsämbetet i Ale-Skövde den 15 april samt
 införas i Älvsborgs läns Tidning den 20 april 1943 betygar:

W. Karlsson

Till P. A. 1943

Till T. A. 1943

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Väne och Ale Vägdistrikt å tingshuset i Trollhättan den 30 augusti 1941.

§ 12.

Beslöts giva vägstyrelsens ordförande i uppdrag att inför domstolar och andra allmänna inrättningar själv eller genom befullmäktigat ombud föra väghållningsskyldigas talan och deras rätt bevaka så och vid av lantmätare eller lantbruksingeniör utsatta förrättningar, som beröra allmän väg inom vägdistriktet.

Ovannämnda uppdrag gäller tillsvidare under vägstyrelsens mandattid.

Som ovan

Thore Alströmer.

Justeras:

Sven Dicander.

Wikter Nilsson.

Viäineras:

Thore Alströmer

TRAFIKFÖRVALTNINGEN
GÖTEBORG-DALARNE-GÄVLE

BERGSLAGERNAS, GÄVLE-DALA
OCH SÖDRA DALARNES JÄRNVÄGAR

FÖRSTE BANINGENJÖREN

AF/Lgn.

Dnr 8496.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas banmästaren K.Andersson, Alvhem,
att i mitt ställe vid syneförrättning rörande torrläggning av
mark hörande till Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i
Ale - Skövde socken, föra Bergslagernas Järnvägsaktiebolags
talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 20 oktober 1942.

Ernst Thulin.

Bevittnas:

Adrian Bergström
Bergström

**BERGSLAGERNAS
JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG**

GÖTEBORG DEN

Dn:r 60351.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Förste baningenjören Ernst Thulin, Göteborg, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning rörande torrläggning av mark hörande till Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-Skövde socken, föra Bergslagernas Järnvägsaktiebolags talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 8 oktober 1942.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

J. Simonson

Bevittnas:

C. Simonson.

Elin E. Karlsson

Avskrift

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG
GÖTEBORG

Bergslagernas Järnvägsaktiebolag befullmäktigar härmed verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättningar för mantalsbestämningar, rågångsstakningar, laga skiften, tomtmätningar, syneförrättningar avseende vattenregleringar, torrläggningar, flottleder och avloppsledningar samt förrättningar hänförliga till lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet och till lagen om enskilda vägar föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Därjämte befullmäktigas verkställande direktören Y. Simonsson eller den han i sitt ställe förordnar, att vid domstol anhängiggöra och utföra talan rörande ansvar och ersättning mot ägare eller förare av automobiler eller andra för skadegörelse å järnvägsbolagets egendom, att representera bolaget såsom målsägare i dylika mål ävensom att utföra järnvägsbolagets talan i mål angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift.

Göteborg den 4 november 1935.

BERGSLAGERNAS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Axel A. Dahlström Hjalmar Wijk

Bevittnas:

N. Wählström C. Simonsson

Rätt avskrivet, intyga:

Henricsson Gösta Lindqvist

Avskrift.

KUNGL.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN

Stockholm

Att Kungl. patent och registreringsverket den 29 mars 1897 beviljat registrering för Bergslagernas järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Hjalmar Wijk, överförmyndaren Axel Dahlström, kassören Hugo Larsson, direktören Erik Olson, ingenjören Gustaf Henry Hansson, byråföreståndaren Jacob Julius Hedvall och kanslichefen Otto Berg, med verkställande direktören Yngve Simonsson, överläraren Ture Hulthén och verkmästaren Sven Ericson till suppleanter, alla i Göteborg, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 mars 1942.

Ex officio:

Per Tegner

(Sigill)

Lösen Kr. 1:50
Stämpel " 2:--

Summa Kr. 3:50

Kungl. Patent- och registreringsverkets kommissionär, på begäran.

Rätt avskrivet, intyga:

M. Andersson Bertil Boman

FÖR B I N D E L S E.

Undertecknade fastighetsägare i Nygård förbinder sig härmed att med en kostnad av tjugofem (25) kronor per fastighet deltaga i den av Herr Nils Johansson begärda upprensningen av diket till ån.

Nygård den 12-4-1943

Charles Johansson, Bro Leandernon
^{Levin} Nils Johansson J. N. Johansson
 Nils Johansson

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%

Socken, hemman	Registreringsnummer	Mantal	Ägarens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Kattunga Östergårdens	34	5/48		Nils Johansson
			1	åker, 0.20 m mylla på lera
			2	" " " "
			3	" " " "
				Summa:
" "	35	1/8		Nils Johansson
			4	åker, 0.2 m mylla på lera
" "	37	avst.		Levin Johansson
			5	åker, 0.3 m mylla på sand lera
			6	äng.
			7	väg.
				Summa:
Nygård	12	1/8		Karl Persson
			8	åker, 0.20-0.25 m mylla på lera
			9	" " " "
			10	" " " "
			11	" " " "
			12	" " " sand lera
			13	" " " "
			14	väg
				Summa:
"	15	avst.		Bror Leandersson
			15	trädgård och tomt 0.35-0.30 m mylla på sand lera
			16	äng " " "
			17	väg
				Summa:
"	14	1/4		Orel Nilsson
			18	åker 0.20-0.25 m mylla på sand lera

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
	39.0							1800	702	-	2000	780	-	78	-	150
	72.0							1600	1152	-	"	1440	-	288	-	
	63.0							"	1008	-	"	1260	-	252	-	
1	74.0								2862	-		3480	-	618	-	790
1	06.5							1000	1704	-	2000	2130	-	426	-	
	15.0							1000	150	-	1800 (2000)	270		120	-	111
			02.5					600	15	-	1250 (1800)	31 25		16 25		125
							04.0									
	15.0		02.5				04.0		165	-		301 25		136 25		130
	22.0							1400	308	-	2000	440	-	132	-	225
	30.5							"	427	-	"	610	-	183	-	220
	14.0							"	196	-	"	280	-	84	-	120
	33.0							1600	528	-	"	660	-	132	-	165
	08.0							1400	112	-	"	160	-	48	-	55
	36.5							1800	657	-	"	730	-	73	-	140
							10.5									
1	44.0						10.5		2228	-		2880	-	652	-	865
	06.2							2000	124	-	3000	186	-	62	-	
			01.7					600	10 20	1500 (1800)		25 50		15 30		
							02.8									
	06.2		01.7				02.8		134 20			211 50		77 30		
	23.0							1700	391	-	1800	414	-	23	-	225

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigures nummer	Ägare och ägobeskrivning
Skaven	av 13	1/4		John Helgersson
			19	äng 4.2 åker, 0.2-0.3 m mylla ö slanj på sand. lera.
			20	" " " " " "
			21	avlopp
				Summa:
"	av 13	3/16		Gustav Parkås
			22	äng, 0.20-0.25 m. mylla på sand. lera
			23	" " " "
			24	åker " " "
			25	avlopp
				Summa:
				Sammandrag.
Kattunga Östergården	av 34	5/48	1-3	Nils Johansson
"	"	35	4	" "
"	"	317	avst. 5-7	Levin Johansson
Nygård	12	1/8	8-14	Karl Persson
"	115	avs.	15-17	Broer Elandersson
"	14	1/4	18	Åxel Nilsson
Skaven	av 13	1/4	19-21	John Helgersson
"	av 12	3/16	22-25	Gustav Parkås
				Summa:

Ersättningslängd

vid företag avseende vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Hemman och ägare	E r s ä t t n i n g f ö r								Summa ersätt- ning.	
	Markupplåtelse				intrång					
	m ²	å öre	kr.	ö.	m ³	å öre	kr.	ö.	kr.	ö.
Kattunga Östergården av 3 ⁴										
Nils Johansson	185	16	27	75	170	60	102	-	129	75
" " 3 ⁵ " "	70	16	11	20	60	60	36	-	47	20
" " 3 ¹⁷ Levin "	55	10	5	50	40	60	24	-		
	15	6	-	90	5	50	2	50	32	90
Nygård 1 ² , Karl Persson	275	14	38	50						
					245	60	147	-	185	50
" 1 ⁵ , Bror Leandersson	5	20	1	-	5	60	3	-	4	-
Skaven ^{av} 1 ³ John Helgesson	165	10	16	50						
	185	6	11	10	190	50	95	-	122	60
" av 1 ² , Gustav Parkås	20	7	1	40						
	105	165	17	33						
					65	50	32	50	51	23
Summa:			131	18			442	-	573	18

Kattunga den 7 maj 1943.

M. Carlsson

K O S T N A D S F Ö R S L A G

till företag avseende vattenavlopp från ägor till Kattunga Östergården,
Nygård och Skaven i Ale - Skövde socken, Älvsborgs län.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					kr.	ö.	kr.	ö.
Avloppssträckan A-B.								
0 - 1 ⁺⁵⁶	168	Slamjord m. sandbl. lera	m ³ 250 ✓	1,20	300	-	✓	
1 ⁺⁵⁶ - 4 ⁺³⁰	274	Sandbl. lera m. ngt rötter	" 530 ✓	1,20	636	-	✓	
		Befästning med frisk gräs- torv, som pinnas fast i lopp- ets sidor invid trumman för allm. vägen och till 2 m:s längd ömse sidor byggnaden	" 14 ✓	1,-	14	-	✓	950 - ✓
		För markupplåtande och in- trång, ersättning enligt ut- låtande och längd						573 18 ✓
		För oförutsett tillsyn m.m. c:a 10% av arbetskostnaden						106 82 ✓
		Flyttning av kraftledningstolpe						50 -
Summa:						1680	-	✓

Kattunga den 7 maj 1943

W. Carlsson

U t l å t a n d e

ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Katunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Utloppet från det vattenbesvärade området leder i sydlig och västlig riktning till Skavån med utlopp i Göta älv. Vattenloppet hör alltså till Vänern-Göta älvs vattensystem nr 108 sektionen 2 huvudälven.

Å nivåkartan över torrläggningsområdet är vattenloppets läge utmärkt med tvänne jämnlöpande röda linjer samt betecknat med A-B.

Vid utflödet i Skavån tillrinner vatten från ett område, bestående till dels av odlade fält till dels av kuperad, skogbärande mark samt innefattande omkring 80 hektar. Avrinningen från detta område kan med hänsyn till nederbörds mängden i trakten samt områdets bevuxenhet och topografiska gestaltning skattas till 2 liter vid flödestillfällen och till 0,15 liter per hektar och sekund såsom medelvatten. Dessa avrinningssiffror leda till en flodvattenmängd av 160 liter och en medelvattenmängd av 12 liter i sekunden.

Med beaktande av de vattenmängder, som enligt ovan beräknats komma till avrinning genom avloppet ifråga samt av anspråken på torrläggningen av den vattenbesvärade marken har förslag till loppets förstoring uppgjorts. Detta förslag innebär en utformning av loppet med en bottenbredd av 0,30 meter och en släntlutning 1:1,5

samt en bottenlutning från 2:1000 till 8,2:1000.

I enligt detta förslag gestaltat avlopp har flodvattenmängden beräknats avrinna vid vattendjup icke överstigande 0,4 meter och medelvattenmängden icke 0,15 meter.

Den befintliga trumman för allmänna vägen över vattenloppet erbjuder i befintligt skick ej hinder av betydelse att föranleda ändring.

Resultatet av den jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen vidtagna uppskattningen av den i torrlägningshänseende av företaget berörda marken har införts i en detta utlåtande bifogad längd, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes upptaget markens areal, dess värde före och efter företaget samt värdet av båtnaden.

Skäl till hänförande av marken till särskilda avdelningar för den jämkning i kostnadshänseende, varom stadgas i 7:24 vattenlagen, föreligger icke. Varje ägare till fastighet, till vilken hör mark, som röner båtnad genom företaget, har förty att jämlikt 7:23 nämnda lag deltaga i kostnaderna för detta i förhållande till värdet av båtnaden för samma mark, sådant detta värde finnes uträknat i förenämnda längd. Enligt denna grund är den relativa anparten i den delägarna åvilande kostnaden för företaget jämväl uttryckt medelst procenttal.

Till kostnad för företaget räknas schaktningskostnad samt ersättning för markupplåtelse och jordupplag.

För upplåtelse av mark till loppets vidning och till nytt lopp där förslaget upptager ändrad sträckning gäldas ersättning med belopp svarande mot värdet före företaget av den i anspråk tagna marken. För upplag av schaktningsmassor gives ersättning med ett såsom skäligt skattat belopp av 0,50 kronor för varje till uppläggning kommande kubikmeter massa nedströms allmänna vägen och av 0,60 kronor pr kubm för massa upplagd uppströms vägen. De enligt dessa grunder uträknade beloppen finnas införda i upprättad längd och tillgodoräknas de till ersättning berättigade vid kostnadernas slutliga fördelning.

Underhållet av den upptagna avloppssträckan bestrides efter samma grund som ovan bestämts för deltagandet i kostnaden för företaget.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och skall förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen gäldas av delägarna i företaget i förhållande till deras anpart i kostnaden för detta.

Beträffande företaget bestämmes jämlikt 10:62 vattenlagen:
att företaget skall utföras i överensstämmelse med det förslag, varom avhandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten ävensom träd och stubbar läggas minst en meter från avloppets kanter och beträffande jorden och stenen med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte öppningar med slänt

1:1 anordnas i upplagda jordsträngar vid svackor i markytan samt i övrigt på minst var 40:de meter, på det dagvattnet från angränsande terräng må fritt kunna nedrinna i avloppet.

att tillstötande diken ej inkräktas med uppgrävda massor;

att uppläggning ej må ske på väg;

att till förebyggande av utskärning invid trumman för allmänna vägen befestning sker medelst frisk grästörv, som pinnas fast i loppets sidor till en längd av minst 2 meter ömse sidor vägen och till markhöjd;

att tilläventyrs inträffande ras oförtövat avhjälpes och medelst förstärkning av botten och sidor, där så påfordras;

att arbetena för företagets genomförande böra överlätas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast vid 1945 års utgång och efter färdigställandet avsynas av lantbruksingeniör;

att schaktningsmassorna böra vara utplanerade eller bortförda senast fem år efter det vattenavledningsarbetena avslutats, svarande varje fastighetsägare för bortförandet på egen mark med åtnjutande av ovan beräknad ersättning för upplaget; samt

att åverkan genom betande kreatur avhjälpes av vederbörande ägare på dennes bekostnad;

att erforderlig flyttning av kraftledningsstolpe äger rum efter distributionsföreningens hörande.

Enär loppet genom allmänna vägen icke synes erbjuda något hinder för den vattenavledning varom är fråga och vägombudet vid detta förhållande förklarar någon skyldighet för vägdistriktet att sörja för ny led för vattnet genom vägen icke kunde föreligga samt från torrlägningshåll ingen villighet yppats för deltagande i kostnad för den vattenled som påyrkats av ägaren till Kattunga 3¹⁷, vilken dock sagts sig icke vilja bekosta denna led ensam, må loppet i dess nuvarande sträckning bibehållas.

Eftersom företaget jämväl medför trygghet mot översvämning för den allmänna vägen och förty leder till minskning av kostnaden för underhållet av vägen i fråga hava jämlikt 7:18 vattenlagen delägarne i företaget rätt till gottgörelse med belopp svarande mot minskningen av underhållskostnaden, vilket belopp skattats till 200 kronor.

Sedan vissa fastighetsägare i Nygård förbundit sig att på den grund att slaskvatten tillledes avloppet från deras fastigheter bidra till kostnaden för dess upptagande med tjugofem kronor för varje fastighet hava dessa ägare att till styrelsen inbetala det utfästa beloppet om sammanlagt etthundratjugofem kronor så snart arbetena med loppets upptagande nedströms allmänna vägen blivit färdigställda.

Vid det förhållandet att det låglänta fältet inom järnvägsområdet avses höjt och använt till kaj- och spåranläggningar lär företaget sakna betydelse för områdets utnyttjande och förty någon deltag-

ningsskyldighet från järnvägens sida i kostnaderna för företaget icke kunna anses föreligga.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens Vattendomstol, till vilken besvären för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag och därvid iakttagas vad i 11 kap. 85 § vattenlagen är stadgat i avseende till besvärings ingivande.

Kattunga Östergård den 7 maj 1943

P. H. Carlsson

Adolf Johansson Hilde Johansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp* *gavarna ägor till Kallunga*
Ottergården, Nygård och Skansen
 i *He-Årde* socken och *Årbo län*
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1942, 23		Kallelser och kungörelser, § 5	18	0,50			9	—
1941		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje	096	1,50	1	44		
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	024	6,00	1	44		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 35 ar	14	0,74	3	26		
		har	4892	0,78	3	82		
		äng och odlingsmark, medelareal 105 ar	6	0,05		30		
		har	0601	1,46		92		
		annan mark och impediment, medelareal 85 ar	5	0,05		25		
		har	0224	0,78		17		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket bladet			4			
		övriga regalark blad		st.			15	70
		Överföres					24	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 70
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12	—
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 18 punkter pr har	har	523 0,00	276	
		avvägda punkter	st.	100 0,00	3	—
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	0,7 2,00	1 40	
		i annan mark	"	5,00		19 16
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	st.	25 0,05	1 25	
			har	5747 0,10	57	1 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6	—
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4	—
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	20 0,06	1 20	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	20 0,12	2 40	14 08
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp eller vall	"			1 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,12	12	
		0,36 m	"		01	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8 0,22	1 76	
		0,36 m	"	8 0,01	08	
			"			1 97
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—
		för vattenområdets areal	km. ²	08 0,02	02	
			dagar	12,00		2 02
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, ~~med~~ särskild beräkning	km.	~~3 50~~	4 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. g. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen 36 m. ² sektion på	"		18	
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		4 68
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	—
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	11 0,03	33	1 32
		Överföres				76 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				76 01
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan	1		3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 0,36 m ² sektion på			18	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			11	529
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 —
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	18	0,25	4 50	6 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30		2 40
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				141 70
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	25	0,07	1 75	
		har	5747	0,14	80	
		Överföres			9 55	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 55	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	11	0,05	55	13 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0 15	5	75	
		ändring av befinligt avlopp "	0 28	6	1 68	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 97	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 0/0			4 40	
					1 10	3 30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	20	0,55		12 65
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				29 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden 9 70 + 6 90				16 65
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				28 -
		Summa kronor				85 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			141 70	
		Lösen för kopior och avskrifter			29 80	171 50
		Övriga förrättningskostnader				85 85
		Summa kronor				257 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Ole
Göteborg den 1 september 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

P 2*6890

Betänkande

rörande vattenavlopp genom ägor
till KATTUNGA ÖSTERGÅRDEN, Ny-
gård och SKAVEN i Ale-Skövde soc-
ken, Älvsborgs län.

1943.


Askrift

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut
denne dag fastställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 4 april 1945.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Översiktskarta.



1:100000

Avskrift:

Betänkande

i fråga om understöd av statsmedel till utförande av företag beträffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Läge: Det område, om vars torrläggning är fråga, är beläget mellan 0,5 och 1 kilometer i sydöstlig riktning från Ale Skövde kyrka samt är till ungefärligt läge utmärkt med gul färg å vidstående översiktskarta.

Rättsförhållanden m.m.: Vid syneförrättning jämlikt vattenlagen har förslag till vattenavledningen upprättats, kostnad och båtnad beräknats samt deltagandet i kostnaderna reglerats. Mot förrättningen som avslutades den 7 maj 1943 har enligt vad bilagt diariäbevis utvisar besvär ej anförts.

Sedan förhållandet till vägdistriktet och Bergslagsbananstyrelsen blivit genom det kraftvunna utlåtandet reglerat och frågan om bidrag till kostnaderna för utsläpp av slaskvatten ävenledes avgjord lär något annat intresse än det som åsyftar torrläggningen av det avhandlade området icke påverkas av företaget.

Företag, som avsett torrläggning av något område, berört av det nu ifrågakommande, har veterligen icke tidigare varit föremål för understöd från statens sida.

Hydrografiska förhållanden m.m.: I det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet finnes uppgifter om nederbördsområde, avrinning, dimensioner och lutningar m.m. beträffande vattenloppet ifråga.

Areal, kostnad och båtnad : Området innefattar 4892 hektar åker och 0,631 hektar ängsmark, tillhopa 5,523 hektar . Kostnaderna för terr-lägningsintressenternas vidkommande äro beräknade till 1633:95 kronor. Båtnaden är uppskattad till 2300:70 kronor. Kostnaden förhåller sig till båtnaden liksom 0,71:1.

Arbetstid: I utlåtandet från syneförrättningen är utsagt att arbetena för företaget böra vara avslutade senast vid 1945 års utgång.

Företagets betydelse: Enär på grund av vattenbesväret alstringsförmågan hos marken icke kan tillfulle utnyttjas måste företagets genomförande vara en angelägenhet av betydande värde för de berörda fastigheterna. Omedelbart efter arbetenas färdigställande kan täckdikning äga rum och grundvattnet nedbringas till en för växtligheten gynnsam nivå.

Statsunderstöd: Till bestridande av kostnaderna för företaget ifrågasättes bidrag från statens avdikningsanslag. Enligt de för åtnjutande av dylikt bidrag gällande bestämmelserna skulle företaget kunna understödjas med bidrag från nämnda anslag till belopp svarande mot 39,85 % av kostnaden d.v.s. i jämnt tal 650:- kronor.

Till detta betänkande är fogat: Översiktskarta, Kostnadssammandrag, diariibevis beträffande besvär mot förrättningen, avskrift av syneförrättningshandlingar i ett häfte och kopia av ritningar i ett blad ävensom arvodesräkningar.

Göteborg den 31 augusti 1943.

C.B. Carlson

Kostnadssammandrag.

Vattenavledningskostnad:

Arbete och ersättningar

Förrättningskostnad:

Syneförrättning

Utredning om statsunderstöd

Summa:

Bidrag från vägdistrikt

" " vissa Fastighetsägare

Återstående kostnad:

kr.	kr.
	1680:-
257:35	
21:60	278:95
	1958:95
200:-	
125:-	325:-
	1633:95

Göteborg den 31 augusti 1943.

C.B. Carlson.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.633 kronor 95 öre.

Stockholm den 4 april 1945.

Fr. Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förstärkt avskrift vidimeras u. offic.
J. Högstam

Räkning

å arvode för utredning om statsunderstöd till företag avseende vatten,
av lopp för torrläggning av mark hörande till Kattunga Östergården, Ny-
gård och Skaven i Ale- Skövde socken, Älvsborgs län.

Översiktskarta i 2 exemplar	kr.	8:-
Betänkande med kostnadssammandrag 3 sidor à 3:- kr.....	"	9:-
Tabell med uträkning av statsunderstödet	"	—
Avskrift av handlingar 3 sidor à 0,55 kr.....	"	1:65
Diariibevis med komm. arvode.....	"	2:95
Summa kronor		21:60

Därest talan i avseende till denna räkning finnes påkallad,
må denna talan föras vid Ale häradsrätt inom tre månader här-
efter. Göteborg den 1 september 1943.

W. H. Carlsson

Rad. 22/6 45

48
25

DIARIE Nr 12476
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1945

R a p p o r t

över verkställd avsyning av det företag, som avser torrläggning av mark hörande till hemmanen Kattunga Östergården, Nygård och Skaven i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Planen fastställd den 4 april 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag 650:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Aktförvarare: Lantbrukaren Nils Johansson, Östergården pr Nygård.

Avsyningen verkställd av undertecknad den 25 juli 1944.

Därvid befanns företaget väl utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget och förordas därför till godkännande.

Vänersborg den 4 juni 1945.

A. Hegstam

Avskrift.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Kattunga Österg. - Nygård - Skaven i Kattunga Österg. den 22 juli 1943.

Närvarande Nils Johansson, Östergården, Bror Leandersson, Nygård, Levin Johansson, Skövde Prästg., Gustaf Parkås och John Helgeson, Skaven.

Axel Nilsson och Karl Persson, Nygård, hade icke infunnit sig.

§ 1.

Till ordf. för dagens sammanträde utsågs Nils Johansson.

§ 2.

Beslöts att styrelse för företaget skulle bestå av två personer och utsågos härtill Nils Johansson och Gustaf Parkås.

§ 3.

Till justeringsmän utsågos Bror Leandersson och Levin Johansson.

Justerat:

Östergården som ovan:

Levin Johansson.

Nils Johansson.

Bror Leandersson.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

J. Helgeson