



Akt nr:

P-E1a-0892

AU\$P-E1a-0892

gr.
ans. beris i höst } 16/7. 46 f.
se aktan

74
45

14252

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MAJ 1946

P 2*0892

KONTRAKT.

Vil.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juni 1945 till
Stenkulla dikningsföretag av år 1942 i Gällstads socken av
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat statsbidrag med fyratusenfemhundrasextio (4.560)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören A. Welin - Berger vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, ensamma intressenter i företaget med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å
vederbörande intressenter i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1946,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rånnaväg Gällstad

den 7/3 1946

Eric Höglund
Levin Larsson

Stenkulla Nr. 1.

Saxared Norreg. Nr. 1.

Att Eric, Höglund och Levin Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:


Philippe Axel
Adress Umeå

Ruth Johans son
Adress Gällstad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE N:o 14252
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 MAJ 1946

P 2•0892

AVSKRIFTER AV BETÄNKANDE M.M.

angående

STENKULLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942

i Gällstads socken av Älvsborgs län,

upprättade av:


A.Welin-Berger

Statens lantbruksingenjör.

Gnorn Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställs den efter-
rättelse vid arbetet utförande.

Stockholm den 11 juni 1945.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjeförman Föresman.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att diket B-D må utföras med ändrat
planläge, dimensioner och bottenläge på sätt i den
fastställda ritningen, angivits med grön biterkning,
dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade stats-
bidraget skall minskas från 4.560 kronor till 3.440 kronor.

Stockholm den 22 april 1949.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförandet av "Stenkulla dikningsföretag av år 1942" i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Belägenhet.

Avdikningsområdet är beläget omkring 8 kilometer öster om Vegby station å järnvägen Ulricehamn-Limmared omedelbart söder om allmänna vägen Frölunda-Kvarnared. Å vidsittande översiktskarta, som är ett urklipp ur generalstabens kartblad nr 34 Ulricehamn i skalan 1:100 000, äro de av företaget berörda marker till ungefärligt läge och sträckning utmärkta medelst gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden.

Förslag angående företaget har upprättats vid en av undertecknad handlagd, den 19 december 1942 avslutad syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen. Jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§ 10 kap. vattenlagen har denna syneförrättning handlagts utan biträde av gode män.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller avdikningslånefonden har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, dimensioner m.m.

Äro närmare angivna i mom. 6 av förrättningsmannens utlåtande.

Motstående intressen.

Motstående intressen av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Brobyggnad.

I företaget innefattas omläggning av bro för enskild väg vid punkte punkten 11⁺⁸⁷. Härvid synes endast erforderligt att omlägga det ena landfästet enär det andra vilar på berggrund.

Arbets tid.

Enligt vid syneförrättningen meddelad bestämmelse sköla arbetena vara färdiga för avsyning senast den 1 september 1945.

Statsbidrag.

Jämlikt den mellan företagets delägare ingångna föreningen hava dessa överenskommit att till arbetenas utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag. Lån från statens avdikningslånefond sökes däremot icke.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnader och båtnad.

<u>A r e a l</u>						
<u>Åker</u>	<u>annan mark</u>	<u>Summa</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Båtnad</u>	<u>Relativ kostnad</u>	
har 2.66	11.52	14.18	9.184:76	9.304:95	0,99	

Företagets kostnader hava sammanförts i särskilt kostnadssammandrag, bilaga I.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit vid handen att de av företaget berörda markerna i sitt nuvarande skick äro i hög grad besvärade av vatten samt att genomgripande torrläggning är ett oavvisligt villkor för desammas rationellare utnyttjande. De av företaget berörda icke odlade markerna äro för odling särdeles välbelägna och lämpliga och har i betydande omfattning arbeten redan utförts för markernas uppodling.

Enligt gällande bestämmelser för statens avdikningsanslag synes

statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 4560 kronor.

Såsom av syneprotokollet framgår äro båda av företaget berörda fastigheterna att hänföra till ofullständiga jordbruk.

Detta betänkande åtföljande handlingar och ritningar.

Översiktskarta,

Kostnadssammandrag,

bilaga I,

Lösen för betänkande m.m.

" II,

Syneakter bestående av 1 häfte handlingar och 1 ritning.

Halmstad den 14 januari 1943.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>KOSTNADSSAMMANDRAG</u>								
		Arbetskostnader					6586 92			
							~~8830 -~~			
		Förrättningskostnader						6.941 68		
							354 76		9184 76	
								6.941 68		
							Summa kronor		9184 76	
		Halmstad den 14 januari 1943.								
		Axel Welin-Berger								
		<i>Så arbetsplanens förutskickade har kostnaden för företaget beräknats till 9184 kronor 76 öre.</i> <i>Stockholm den 11 juni 1945.</i> <i>På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar</i> <i>Hjalmar Försman.</i> <i>I samband med av Kungl. Lantbrukstygelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 6.941 kronor 68 öre motsvarande redovisad verklig kostnad. Stockholm, den 22 april 1949.</i> <i>På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar</i> <i>A. Smith.</i>								
		Överföres								

L Ö S E N

för betänkande m.m. angående "Stenkulla dikningsföretag avår 1942" i Gällstads socken av Älvsborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan den 27 juni 1930.

Betänkande, § 45,	sid. 3 á 3:-	9:-
Översiktskarta, § 41,	st. 2 " 4:05	8:10
Avskrifter av handlingar, § 57,	sid. 5 " 0:55	2:75
Utredning ang. statsunderstöd, § 46,	dag. 1/6 " 12:-	2:-
Inhäftn. av handlingar		2:50
Arbetsritningar:	st. 2 " 3:-	6:-
Avskrifter av grävn. tabell, kostnadsförslag och kostnadsfördelningslängd,	sid. 7 " 0:55	3:85
Uppsättande av handlingar, exp. m.m.	dag 1/2 " 12:-	6:-
<u>Summa kronor</u>		<u>40:20</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinds häradsrätt.

Halmstad den 14 januari 1943.

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 40:20 kvitteras:

Halmstad den 14 januari 1943.

Axel Welin - Berger

*Förstärkt avskrift, sid. 1-6,
bestyrkas
P. Jönstam
Lantbruksingenjör*

DIARIÉ Nr. 3288
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1945

P 2*6892

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

H A N D L I N G A R

angående

F.l.o.nr. 103.

STENKULLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942

i Gällstads socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av:

A. Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 36 papper sidor

2 ritningar tillhöra akten.

Till

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger,

H a l m s t a d.

Med anledning av Eder rekvisition den 23 februari 1949
å lån från Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv av handlingar
och ritningar till bland andra Stenkulla dikningsföretag av
år 1942 i Gällstads socken, Älvsborgs län, översändas härmed
intressenterna tillhöriga 1 häfte betänkande-avskrift av syne-
.//. handlingar och 1 vävritning, som av oförklarlig anledning bli-
vit kvarliggande i Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 28 februari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.



I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträde,

Ansökan och förordnande,	bilaga 1,
Föreningshandling	" 2,
Kallelser	" 3,
Grävningstabell	" 4,
Kostnadsförslag	" 5,
Graderingskurva	" 6,
Beskrivnings -och värderingslängd	" 7,
Kostnadsfördelningslängd	" 8,
Utlåtande	" 9,
Arvodesräkning	" 10.

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen med
avseende å företag för torrläggning av mark
till Stenkulla och Saxared i Gällstads soc-
ken av Älvsborgs län.

År 1942 den 19 december inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingenjör hos arrendatorn Eskil Clason i Stenkulla för
att på grund av Länsstyrelsens i Älvsborgs län här nedan intagna
förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av
mark till Stenkulla och Saxared i Gällstads socken och hade till
denna dag utsatt sammanträde tillstädeskommit:

Arrendatorn Eskil Clason	Stenkulla
Eric Höglund	"
Levin Larsson	Saxared Norregård
Gunnar Ståhl	" Södergård

Gode män hade icke kallats att biträda vid förrättningen.

§ 1.

Uppläste förrättningsmannen den av sökandena ingivna ansök-
ningen om förrättningen och Länsstyrelsens i Älvsborgs län på
grund härav meddelade förordnande, bilaga 1.

§ 2.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig ingen av
sakägarna hava jäv att anföras mot förrättningsmannen och visste
ej heller denne jäv med sig mot sakägarna.

§ 3.

Laga hinder av något slag mot förrättningen anfördes på för-
frågan icke.

§ 4.

Redogjorde förrättningsmannen för de upprättade förslagsritningarna, vilka av sakägarne godkändes.

§ 5.

Meddelade förrättningsmannen, att därest sakägarna enas om grunderna för arbetenas utförande och framtida underhåll och fråga om ersättning icke förekommer, så möter jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen icke hinder för förrättningsens handläggande utan biträde av gode män.

§ 6.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig ingen av sakägarna hava anspråk på ersättning av något slag att framställa med anledning av företaget.

§ 7.

Träffades mellan sakägarna överenskommelse om grunderna för fördelning av kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll m.m., varom upprättades föreningshandling, som av sakägarna undertecknades och vars lämplighet av förrättningsmannen vitsordades medelst dennes påskrift, bilaga 2.

§ 7.

På förrättningsmannens förfrågan upplyste sakägarna att innehavet av åker uppgick å fastigheten Stenkulla 1² till 6½ har och å fastigheten Saxared Norregård 1¹ till 6 har, och att sålunda båda dessa fastigheter vore att hänföra till ofullständiga jordbruk.

§ 8.

Avgav förrättningsmannen sitt så lydande utlåtande, bilaga 9.

§ 9.

Antecknades att sammanlagt 3 dagar åtgått till åtgärder, för vilka gottgörelse till förrättningsmannen utgår efter dagavodesberäkning.

§ 10.

Då intet vidare var att nu anföra förklarades förrättningen avslutad. Sist upplästes dagens protokoll.

Ort och dag som ovan

På tjänstens vägnar:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Karlström" followed by a flourish.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKÄNSLIET

Nr 16 pag. 18

B.D.IV 1941.




Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 56 vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att ⁱ laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskänsliet den 8 augusti 1941.

aut.


Axel van Sneidern


Svante Gustafsson.

N:o 16 pag. 18.
E.D. IV 19 41

Bilaga 1.



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed få undertecknade vördsamt
anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingen-
jör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen
verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrlägg-
ning medelst dikning av vissa oss tillhöriga marker inom Stenkulla
Gällstad, Saxared Norregård, Saxared Södergård.

i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Förutom undertecknad synes företaget kunna beröra följande
jordägare:

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till under-
tecknad, Eric Höglund, under adress Gällstad. Telf. Gällstad 49.
Stenkulla pr Gällstad den 5 aug. 1941.

Eric Höglund
Ägare av: Stenkulla.

Levin Larsson
Ägare av: Saxared Norregård

Gunnar Ståhl
Ägare av: Saxared Södergård.

Ägare av:

Underskande, utskäpne som Skattellen och
Skrub i Gullstads socken, hvar ena af em-
sorkanuit fönster:

- Takom 2 vrenkommet Jostnas.
Stenkulla den 9 December 1942.

Erin Englund of
Levin Larsen
Gunnar Stahl

Lampyris or Vestibule or Vestibular

Läsarens frivilligt utgånga och i sin, när-
 var, egentligen, undertecknade församling
 som givna i förklaring av beständigt för
 arbetarna utifrån och framtida ändre-
 hall, avseende av värdningsskatt och
 vagn med fraktet förändrad kostnad,
 i förord

Stockholm den 19 December 1942.

P. J. Jönstam, ordförande.

Kapitel 17, § 1

K A L L E L S E

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning av mark till Stenkulla Gällstad, Saxared Norregård och Saxared Södergård, Gällstads socken, så har sammanträde med delägarna av mig utsatts att hållas hos arrendatorn Eskil Clason i Stenkulla lördagen den 19 december 1942 kl. 10; och kallas härigenom nedannämnda personer att därvid tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 9 december 1942.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

/personlig namnteckning/

Stenkulla 1², Eric Höglund

Saxared Norreg. 1¹, Levin Larsson

" Söderg. 2¹, Gunnar Ståhl

Eric Höglund

Levin Larsson

Gunnar Ståhl

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	
	Sträckan A-B-C.					Vid arbetenas utförande skall iakttagas:	
9	+12	-	0.95	1.50	3.90	1:1.25	<u>att.</u> där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittenlinje skola sammanfalla;
	+30	18	1.25	"	4.65	"	<u>att.</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1,0 meter eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande;
	+50	20	1.30	"	4.75	"	<u>att.</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framläppande, där detta har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna diken tillstöta; minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket;
	+70	20	1.30	"	4.75	"	<u>att.</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas;
	+90	20	1.40	"	5.00	"	<u>att.</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att dessas utspridande försvåras;
10		10	1.20	"	4.50	"	<u>att.</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävande och stenar i botten och slänter föranleda att dikena icke kunna godkännas;
	+45	45	1.40	"	5.00	"	<u>att.</u> den, som åtagit sig arbete ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;
	+75	30	1.50	"	5.25	"	
11		25	1.40	"	5.00	"	
	+50	50	1.45	"	5.15	"	
	+80	30	1.55	"	5.40	"	
	+87	7	1.40	"	5.00	"	
12		13	1.30	"	4.75	"	
	+50	50	1.35	"	4.20	1:1.0	
13		50	1.60	"	4.70	"	
	+34	34	1.55	"	4.60	"	
14		66	1.55	"	4.60	"	
	+50	50	1.65	"	4.80	"	
15		50	1.60	"	4.70	"	
	+41	41	1.60	"	4.70	"	
16		59	1.90	"	5.30	"	
	+15	15	1.55	"	4.60	"	
	+50	35	1.50	"	4.50	"	
17		50	1.90	1,00	4.80	"	
överf:s	788						

Läge	Längd	Djup	Botten ^s bredd	Dag ^s bredd	Sido ^s lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	788					
17 +30	30	1.60	1,00	4.20	1:1.0	
+80	50	1.60	"	4.20	"	
18 +21	41	1.55	"	4.10	"	
+50	29	1.20	"	3.40	"	
19	50	1.00	"	3.00	"	
+10	10	1.00	"	3.00	"	
	998					
	Sträckan B - D.					
20	-	0.90	0.30	2.10	1:1.0	
+10	10	1.10	"	2.50	"	
+30	20	1.90	"	4.10	"	
+50	20	2.15	"	4.60	"	
+61	11	1.95	"	4.20	"	
+88	27	1.60	"	3.50	"	
21	12	1.80	"	4.80	1:1,25	
+50	50	1.55	"	4.20	"	
+77	27	1.30	"	3.55	"	
22	23	1.30	"	3.55	"	
+50	50	1.35	"	3.70	"	
2 +80	30	1.40	"	3.80	"	
23	20	1.20	"	3.30	"	
+50	50	1.25	"	3.45	"	
+65	15	1.40	"	3.80	"	
24	35	1.10	"	3.05	"	
+25	25	1.05	"	2.95	"	
överf:s	425					


Kostnadsförslag.

Dagsv. pris: 11:20 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
9+12-11+80	268	Schaktn.av sandbl. dyj.m ³	40	1:30	52	-				
		" " sand	310	1:50	465	-				
		" " grus o sten	240	3:-	720	-				
		Sprängn. av block	5	6:-	30	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			123	-	1390	-		
11+80-12+50	70	Schaktn.av dyjord m.röt.	180	1:30	234	-				
		" " grus och sten	100	3:-	300	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			46	-				
11+87		Onläggning av bro			150	-	730	-	2120	-
		<u>Sträckan B - C.</u>								
12+50-16	350	Schaktn. av dyjord m.röt.	1700	1:30	2210	-				
		" " grus och sten	100	3:-	300	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			250	-	2760	-		
16-18+21	221	Schaktn. av dyjord m.röt.	1030	1:20	1236	-				
		" " grus och sten	70	2:50	175	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			139	-	1550	-		
18+21-19+10	89	Schaktn.av dyjord m.röt.	140	1:20	168	-				
		" " grus och sten	90	2:30	207	-				
		För oförutsedda fall,m.m.			35	-	410	-	4720	-
		<u>Sträckan B-D.</u>								
20-21+77	177	Schaktn.av dyjord m.röt.	355	1:30	461	50				
		" "sand,grus ngt sten	245	1:60	392	-				
		För oförutsedda fall m.m.			86	50	940	-		
		Överföres					940	-	6840	-

Graderingskurva

Dyjjord



Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
1	Erie <u>Bothund</u> åker, mylla/gro i sten	<u>Gällstas</u> <u>Stentulla</u>	A	12	3/40
2	- - -				
3	- - -				
4	- - -				
5	- - -				
6	Stingsmark, moss				
7	- - -				
8	- - -				
9	- - -				
10	- - -				
11	- - -				
12	- - -				
13	- - -				
14	Åker				
15	Stingsmark				
16	- - -				
17	- - - , moss				
18	- - -				
19	- - -				
20	- - -				
21	- - - , moss				
22	- - -				
23	- - -				
24	- - -				
25	- - - , moss				
26	- - -				
27	- - -				
	Örnåsa				

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	23							1425	327	75	1500	345	-	75	17	25
95	27							1425	384	75	"	405	-	75	20	25
88	50							1200	600	-	"	750	-	300	150	00
115	54							675	364	50	"	810	-	825	445	50
30	49							450	220	50	"	735	-	1050	514	50
		48						25	12	-	600	288	-	575	276	00
		39						50	19	50	"	234	-	550	214	50
		20						50	10	-	"	120	-	550	110	00
		22						50	11	-	"	132	-	550	121	00
		20						100	20	-	800	160	-	700	140	00
		15						100	15	-	"	120	-	700	105	00
		08						100	8	-	"	64	-	700	56	00
20		02						160	3	20	"	16	-	640	12	80
30	63							450	283	50	1500	945	-	1050	661	50
		20						100	20	-	800	160	-	700	140	00
		10						100	10	-	"	80	-	700	70	00
		19						50	9	50	600	114	-	550	104	50
		07						100	7	-	800	56	-	700	49	00
		07						100	7	-	"	56	-	700	49	00
195		10						100	10	-	~~800~~ 760	76	-	660	66	00
		15						50	7	50	600	90	-	550	82	50
		17						50	8	50	"	102	-	550	93	50
		10						50	5	-	"	60	-	550	55	00
		29						50	14	50	800	232	-	750	217	00
		03						25	-	75	"	24	-	775	23	25
		06						25	1	50	"	48	-	775	46	50
		04						25	1	00	"	32	-	775	31	00
	266	3	31						2381	95		6254	-		3872	05

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Örnstorp</i>	
				<i>Odlingssmark, mark</i>	<i>28</i>
				<i>mark</i>	<i>29</i>
				<i>mark</i>	<i>30</i>
				<i>mark</i>	<i>31</i>
				<i>mark</i>	<i>32</i>
				<i>mark</i>	<i>33</i>
				<i>mark</i>	<i>34</i>
				<i>mark</i>	<i>35</i>
				<i>mark</i>	<i>36</i>
				<i>mark</i>	<i>37</i>
				<i>mark</i>	<i>38</i>
				<i>mark</i>	<i>39</i>
				<i>mark</i>	<i>40</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/4</i>	<i>11</i>	<i>B</i>	<i>Saxarv Nöregård</i>	<i>Levin Larsson</i>	
				<i>odlingssmark, mark</i>	<i>41</i>
				<i>mark</i>	<i>42</i>
				<i>mark</i>	<i>43</i>
				<i>mark</i>	<i>44</i>
				<i>mark</i>	<i>45</i>
				<i>mark</i>	<i>46</i>
				<i>mark</i>	<i>47</i>
				<i>mark</i>	<i>48</i>
				<i>mark</i>	<i>49</i>
				<i>mark</i>	<i>50</i>
				<i>mark</i>	<i>51</i>
				<i>mark</i>	<i>52</i>
				<i>mark</i>	<i>53</i>
				<i>Örnstorp</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
266		331							2381	95		6254	-		3872	05
		25						25	625	800		200	-	775	193	75
		53						50	2650	"		424	-	750	397	50
		26						50	13	- 600		186	-	530	143	00
		29						50	1450	"		174	-	550	159	50
		35						50	1750	"		210	-	550	192	50
		64						50	32	- 800		572	-	750	480	00
		11						25	275	"		88	-	775	8	25
		16						25	4	- "		128	-	775	124	00
		04						25	1	- "		32	-	775	31	00
		08						50	4	- "		64	-	750	60	00
		03						25	075	"		84	-	775	23	25
		12						25	3	- "		96	-	775	93	00
		09						50	450	"		72	-	750	67	50
266		626							2511	70		8434	-		5922	30
		04						50	2	- 600		24	-	550	22	00
		08						50	4	- "		48	-	550	44	00
		06						50	3	- 800		48	-	750	45	00
		08						25	600	"		208	-	775	201	50
		10						50	5	- 600		60	-	550	55	00
		75						50	3750	"		450	-	550	412	50
		31						25	775	800		248	-	775	240	25
		26						25	650	"		208	-	775	201	50
		37						50	1800	600		222	-	550	203	50
		34						50	17	- "		204	-	550	187	00
		30						50	15	- "		180	-	550	165	00
		55						25	1375	"		330	-	575	316	25
		13						25	325	800		104	-	775	100	75
		355							13975			2334	-		2194	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfrit</i> <i>oföringsmark, umb</i>	54
				<i>— " —</i>	55
				<i>— " —</i>	56
				<i>— " —</i>	57
				<i>— " —</i>	58
				<i>— " —</i>	59
				<i>— " —</i>	60
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{2}$	2'	C	<i>Saxans Öderynt</i>	<i>Gunna Ståhl</i>	
				<i>ing, fritthuset</i>	61
				<i>åker</i>	62
				<i>— " —</i>	63
				<i>— " —</i>	64
				<i>— " —</i>	65
				<i>Summa</i>	
				<i>Sammanbring</i>	
$\frac{3}{40}$	12	A	<i>Stankullen</i>	<i>Eric Höglund</i>	1-40
$\frac{1}{4}$	1'	B.	<i>Saxans Öderynt</i>	<i>Lavin Larsson</i>	41-60
				<i>Förpaktning.</i>	
				<i>ing</i>	66
				<i>å</i>	67
				<i>— " —</i>	68
				<i>ing</i>	69
				<i>å</i>	70
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3 55							139 75		2334 -			2194 25		
		21						25	5 25	800	168 -	775		162 75		
		19						25	4 75	"	152 -	775		147 25		
		06						25	1 50	"	48 -	775		46 50		
		20						50	10 -	600	120 -	550		110 00		
		22						50	11 -	"	132 -	550		121 00		
		29						50	14 50	800	232 -	750		217 50		
		54						50	27 -	~~800~~ 760	410 40	740		383 40		
		526							213 75		3596 40			3382 65		
		04														
	31															
	27															
	25															
	25															
	1 08	0 04														
266	626							2511 70			8434 -			5922 30		
	526							213 75			3596 40			3382 65		
266	11 52							2725 45			12030 40			9304 91		
						06										
						16										
						20										
						03										
						07										
						52										

Sanktalla den 19 november 1942
Karlshög Berg.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Gällstad</u>				
			<u>Stenkulla</u>				
3/40	1 ²	A	Eric Höglund	sök.	1-40	2511:70	8434:-
			<u>Saxared Norregård</u>				
1/4	1 ¹	B	Levin Larsson	"	41-60	213:75	3596:40
					Summa	2725:45	12030:40

Utlåtande avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Stenkulla och Saxared Norregård i Gällstads socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget omkring 8 kilometer öster om Vegby station å järnvägen Ulricehamn-Limmared och tillhör Ätrans vattenområde nr 103 och dess underavdelning Assman.

Företaget, som skall benämnas STENKULLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Då företagets intressenter genom ingången förening träffat överenskommelse om grunderna för fördelning av kostnader för arbetenas utförande och framtida underhåll och fråga om ersättning icke förekommit, så har förrättningen jämlikt bestämmelserna i lag den 24 februari 1927 om ändrad lydelse av 35 och 71 §§, 10 kap. vattenlagen blivit verkställd utan biträde av gode män.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggande av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnande den 8 augusti 1941, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över det till företaget hörande avdikningsområdet har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul färg, äng och mad med grön färg samt mosse med orange färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över i företaget ingående avlopp hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa förefin-tliga fallförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom företagets utförande ansetts komma att tillföras båtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden, i fråga om mosse jämväl med det tillägg, som motsvarar mäktigheten av det torvlager, som vid mossens uppodling kommer att förintas. Med hänsyn till förefintliga lutningsförhållanden har i begränsningskurvan tillägg gjorts för avståndet från nu befintligt avlopp av högst 1:1000.

För att kunna till ändamålsenligt djup avdika den inom begränsningskurvan belägna marken har företaget givits den omfattning och till utförande föreslagna avlopp de sträckningar och dimensioner, som av förslagsritningarna närmare framgår.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner.

Det vattensamlingsområde, som genom huvudavloppet - sträckan

A-B-C å förslagsritningarna - skall avvattnas, uppgår till omkring 1180 har. Vid en med hänsyn till vattensamlingsområdets naturliga beskaffenhet beräknad avrinning vid högvatten av 1,0 sek1/har skulle därvid avbördas $1,18 \text{ m}^3/\text{sek.}$ och beräknas medelvattenföringen under vegetationsperioden till omkring $0,15 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Med tillämpning av Ganguillet och Kutters formel för beräkning av dimensioner vid öppna avlopp och koefficienten $n = 0,030$ har vid föreslagna bottenbredder och bottenlutningar efter företags utförande blivande fyllnadsdjup beräknats till:

å sträckan	$9^{+12}-12^{+50}$	vid högv.	0,82 m.;	vid medelv.	0,26 m.
"	"	$12^{+50}-16^{+50}$	"	"	0,26 "
"	"	$16^{+50}-19^{+10}$	"	"	0,24 "

Vattensamlingsområdet för sidodiket B-D är relativt obetydligt, varför särskild beräkning av dess dimensioner icke ansetts erforderlig utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävnings-tabellen, bilaga 4.

Mom. 7. Avlopp genom enskild väg.

I samband med företags utförande och på detsamma bekostnad skall omläggning ske av den vid punkten 11^{+87} befintliga bron å enskild väg. Med hänsyn till att det ena nuvarande landfästet vilar på berg torde vara erforderligt endast att omlägga det andra och kan i övrigt den nu befintliga träöverbyggnaden användas.

Mom. 8. Kostnadsberäkning.

Jämlikt kostnadsförslaget, bilaga 5, hava kostnaderna för företags utförande efter ett dagsverkspris av 11:20 kronor beräknats till sammanlagt 8.830 kronor.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Jämlikt den mellan företagets intressenter ingångaⁿ föreningen, bilaga 9, som av förrättningsmannen vitsordats och fastställles såsom del av detta utlåtande, hava dessa träffat överenskommelse om grunderna för fördelning av kostnader för arbetenas utförande och framtida underhåll. Den beräkning, som verkställets för genom företaget uppkommande båtnad, är approximativ och har sålunda företagets allenast för utrönande av företagets ekonomiska bärighet. Det nuvarande i fråga om åker värdet har/ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 6. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde har införts i beskrivnings- och värderingslängden, bilaga 7.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Efter de i förutnämnda förening angivna grunderna för kostnadernas fördelning inom företaget har kostnadsfördelningslängden blivit upprättad, bilaga 8. I densamma har i särskild kolumn uträknats delaktigheten i procent av företagets hela avdikningskostnad.

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för arbetskostnadernas fördelning och av delägarna vid förrättningsens avslutande förskjutas.

Mom. 10. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulla utgöra hinder för företaget, icke utrönts föreligga finner förrättningsmannen lämpligt lämna tillstånd till arbetenas utförande.

Mom. 11. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av delägarna önskar utföra detsamma, fullföljas i noggrann överensstämmelse med den vid denna synförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna synförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga till avsyning senast den 1 september 1945.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 12. Framtida underhållet.

Varje delägare i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Rensning av ingående avlopp skall ske i regel varje år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp skola omedelbart avlägsnas. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd och underhåll i övrigt skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen för kostnadernas fördelning inom företaget. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes slänter och botten, som förorsakats av betande djur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen är styrelse

icke erforderlig vid företaget.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall ej av företaget utgivas.


Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Stenkulla den 19 december 1942.



Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

Belägg 10.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Stantulla förmåningsföretag av år 1942.

Gästby socken av Hallands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st 3		0,50				150
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje " 0.96		3,00		288		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje " 2.65		6,00		1290		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.37 ha st 10		0.24		240		
		ha 3.74		0.78		292		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.21 ha st 55		0.14		770		
		ha 11.56		0.74		855		
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha st 5		0.05		025		
		ha 0.52		0.78		040		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15,						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4-		
		blad						
		övriga regalarck						42-
		blad						
		Överföres						4350

1	2	3	4	5	6	7
1942						13 80
juh	10-17					
		Överfört				
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 =	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha	15-30	0,10	765	
		avvägda punkter	135	0,03	405	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,62	2,00	5 24	
		i annan mark		5,00		10 94
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,22 ha,	70 0,05		3 50	
			15-82	0,10	1 58	5 08
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
1942		Markvärdering:				
Dec	7	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	6	0,06	0 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	60	0,12	7 20	14 56
		Längdprofil, § 19, längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0 996	3 -	2 99	
		2) befintligt avlopp eller vall	0 520	3 50	1 82	4 81
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	3	0,15	0 45	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	15	0,25	3 75	
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		4 20
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1 576	3,50	5 31	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0 996	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		6 31
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	37 9	0,03	1 14	2 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4	7 -
		Överföres				140 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 34
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	2,50	250		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4,00	4-		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			889	15 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st	8,00			
		Ritarbete /			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Ritningar, antal blad st	3,00			3 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 /35	0,01			135
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	0,25			
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	0,30	060		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			260
		Utlåtande, § 45 sid	3,00			8 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar /4	12,00			3 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "	12,00			
		 "	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	12,00			
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		slamficka "	12,00			
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				183 61
		1) 1:sta regalarcket st			7 -	
		bladet "				
		övriga regalarck st				
		blad "				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, ... ha				
		skalan 1: 1000, medelareal 0.22 ha, ägofigurer st				
		 ha				
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	135	0,02	2 70
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		37.9	0,05	1 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				20 46
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.996 5-		4 98
		ändring av befintligt avlopp	"	0.520 6-		3 12
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				4 20
		3) broar och trummor, " "				3 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				15 30
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	3 82
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	11 48
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				48 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		8 10		88 -
		Summa kronor				82 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				183 62
		Lösen för kopior och avskrifter				48 44
		Övriga förrättningskostnader				82 50
		Summa kronor				314 56

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kungs
Soubadde

häradsrätt.

den 19 december 1942

Kapten Sören

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor
Soubadde

314: 56

kvitteras:

den 19 december 1942

Kapten Sören

74/45 - led

FÖREDRAGET

DEN 15 FEB 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1949

DIARIE Nr

Gällstad den 24 jan. 1949

Vilande kontrakt, (shau fusborras tus 1/9 48)

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

Kulturtekniska Byrån

Stockholm.

Med anledning av Eder skrivelse av den 2 mars 1948 } vil kontrakt
angående Stenkulla dikningsföretag av år 1942,
Gällstads socken Älvsborgs län.

Samt Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juni 1945, be-
viljade statsbidrag Kr. 4,560:-

Dessutom åberopa vi vår skrivelse av den 12 aug.
1948 i detta ärende, vilken fortfarande är obesva-

rad, samt anhålla vördsamt om statsbidragets erhål-
lande eller meddelande om när utbetalning kommer
att ske.

Högaktningsfullt

Eric Höglund
/ Eric Höglund

Arkif 03394/48

74/
45

g. avsyn. kapp. 15/9

4/11 48
8/1 49

DIARIE Nr 03394
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1948

Gällstad den 12/8 1948.

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Kulturtakniska Byrån.

Stockholm.

Med anledning av Eder skrivelse av den 2 mars d.å. angående
Stenkulla dikningsföretag av år 1942, i Gällstads socken
Älvsborgs län.

Samt Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juni 1945, beviljade
statsbidrag Kr: 4,560:-

anhålles vördsamt om statsbidragets erhållande.

Högaktningsfullt

Eric Höglund

Levin Larsson.

Eric Höglund

FÖREDRAGET

DEN 22 APR 1949

74/45.

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen, nr 135/1947, angående det företag benämnt


Stenkulla dikningsföretag av år 1942

i

Gällstads socken

av

Älvsborgs län.



Planen fastställd den 1 juni 1945.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.560 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1946.

Förlängning i arbetstiden medgiven till 1 september 1948.

Aktförvarare för företaget: fabrikören Erik Höglund, Gällstad


Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknad den 12 december 1947. Detsamma befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med den avvikelser att sträckan B-D givits den ändrade sträckning och utförts med det botteläge och de dimensioner, som å förslagsritningarna betecknats med grönt. Genom den sålunda vidtagna ändringen i den fastställda arbetsplanen hava de för sträckan B-D beräknade kubikmassorna 645 m^3 dyjord och 655 m^3 sand, grus m. ngt sten förändrats till att avse $800 \text{ resp. } 120 \text{ m}^3$. Ändringen har vidtagits av markägaren på eget initiativ.

Genom den vidtagna ändringen beträffande diket B-D har väl ernåtts en viss förbättring i fråga om rakare begränsning av brukningsskiften men har däremot viss inskränkning föranletts i möjligheten till full torrläggning av mark även om, som uppgivits, jorden skulle vara i hög grad genomsläpplig för vatten.

1/2 ha jord + 1 m³

Då emellertid uppgivits att diket B-D i dess befintliga skick medfört den nytta för markägaren, som denna därmed avsett och diket i varje fall nöjaktigt avleder främmande vatten, får undertecknad föreslå företaget i befintligt skick till godkännande och härjämte att de vidtagna ändringarna icke måtte utgöra hinder för utbekommande av statsbidrag till detsamma. Härtill må anföras att betydande delar av avdikningsområdet blivit föremål för uppodling, som enligt vad blivit upplyst lämnat enastående goda skörderesultat.

Halmstad den 18 december 1947.


(Axel Welin-Berger)


Lantbruksingenjör.



Stämpel Två kronor.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Sedan vid utförandet av Stenkulla dikningsföretag av år 1942 i Gällstads socken, Älvsborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juni 1945 anvisat ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av 4.560 kronor, vidtagits den ändring i läge och djup, som närmare beskrives i av lantbruksingenjören A. Welin-Berger utfärdat avsyningsbevis, får undertecknad, ägare av den mark, varå ändringen vidtagits, härmed vördsamt anhålla att densamma icke måtte utgöra hinder för det beviljade statsunderstödet utbekommande med den minskning häri, som av ändringen kunnat föranledas.

Gällstad den

14/2 1948.
Eric Höglund
(Eric Höglund)

Gällstads Hemindustri A.B.

E. Höglund

Specialitet: Hemstickade plaseraror

TELEFON 49

POSTGIROKONTO 83376

BANK-KONTO:

A.B. SVENSKA HANDELSBANKEN

POST- & TEL.-ADR.: GÄLLSTAD

GODSADR.: VEGBY

Gällstad den 24/2 1948.

F:a



Uppställning över kostnad för Stenkulla torrlägningsföretag,

Grävning av kanalen,	Kr.	5,345,95
Eric Pålsson	"	30,-
Sträcktråd dynamit nitrolit tändhattar		
stubintråd		109,02
Handräckning vid stakning		40,- v
Porto		- 80 v
Postförskott från, Lantbruksingeniören,		245,91 v
Grävning av laggdike,		1,100,-
tidigare uppgivna summa var fel på grund		
av dessa 100:- kr, ej då var utbetalda.		
ävenså var ej 30:97 med å samma.		

Summa Kr. 6:871:68 v

70:-

6.941:68


8494:76

Eric Höglund

690 antag
9.184:76
6.941:68
2.243 08

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Angående Stenkulla dikningsföretag av år 1942 i Gällstads socken av Älvsborgs län.


Härmed får undertecknad överlämna 1 ritning och 1 häfte handlingar angående ovan rubr. torrlägningsföretag jämte avsyningsbevis, rekvisition av beviljatsstatsbidrag, ansökan om medgivande till viss ändring i den fastställda arbetsplanen samt kostnadssammandrag och andra skrivelser.

Beträffande kostnadssammandraget är i detsamma icke intaget enligt arvodesräkning 12:34/48 inbetalat belopp å 30 kronor och vill härjämte synas som om allenast hälften av ersättningen för hantlangning enligt arvodesräkningen för syneförrättningen 80 kronor medtagits. I sist nämnda hänseende torde förklaringen ligga däri att denna kostnad redan vid förrättningen skulle hava delats mellan de båda intressenterna, av vilka den ene handhaft räkenskaperna i övrigt. Enligt det anförda skulle kostnadssammandragets slutsumma böra ökas med $(30+40=)$ 70 kronor.

Såsom förklaring till dröjsmålet med behandlingen av ifrågavarande ärende får jag anföras att/handlingar och ritningar angående företaget icke kunnat återfinnas förrän på sistone då desamma av oförklarlig anledning befunnits ligga hos Kungl. Lantbruksstyrelsen. Av denna anledning har under

under arbetenas utförande vidtagen ändring i den fastställda
arbetsplanen icke förrän nu kunnat inritas å desamma.

Halmstad den 4 mars 1949.


(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

Gällstads Hemindustri A.B.

E. Höglund

Specialitet: Hemsticade pllevaror

TELEFON 49

POSTGIROKONTO 83376

BANK-KONTO:

A.B. SVENSKA HANDELSBANKEN

POST- & TEL.-ADR.: GÄLLSTAD

GODSADR.: VEGBY

Gällstad den 24/2 1948

F:a Lantbruksingeniören

Axel Welin-Berger

Malmöstad.



Härmed har jag nöjjet översända, rekvisition samt bevis
å företagen ändring å sidodike,

Betr, nämnda ritning å väv, kan såväl jag som Herr Larsson
ej påminna oss att samma har varit i vår ägo eller med
handlingar för saken,

Betr, kostnader har jag medsänt spec, uppställning.

Då jag under sommaren ämnar att lägga de påbörjade 7 tunnland
mosse i produktiv mark, hoppas jag att ingen nämnvärd prutning
på tidigare medgivet statsbidrag förekommer, för ändring
av sidodike, då enligt min mening detta senaste var bäst för
utdragning av syra från mossen.

Högaktningsfullt

Eric Höglund

Gällstads Hemindustri A.B.

E. Höglund

Specialitet: Bemssticlade pllevaror

TELEFON 49

POSTGIROKONTO 83376

BANK-KONTO:

A.-B. SVENSKA HANDELSBANKEN

POST- & TEL.-ADR.: GÄLLSTAD

GODSADR.: VEGBY

Gällstad den 17/5 1946.

F:a Statens Lantbruksingeniör

Axel Welin-Berger

Halmstad.

Härmed har jag nöjjet översända, Kontrakt och ansökan om statsbidrag för Stenkulla Dikningsföretag av år 1942, samtidigt medsändes, avskrifter av betänkande, m, m.

och emotses dessa handlingar vid tillfälle,

borgen har vi ej använt då allt är färdigt för insyning före den 1/9, 1946.

Högaktningsfullt

E. Höglund



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger
handlagd, den 19 december 1942 avslutad syneförrättning rörande
torrläggning av mark till Stenkunna^{ll} nr 1 och Saxared Norregård
nr 1, inom Gällstads socken av Älvsborgs län; betygar Vänersborg
i Västerbygdens vattendoms tols kansli den 4 april 1945.

I tjänsten,

Einar Weiss.