



Akt nr:

P-E1a-0954

AU$P-E1a-0954

558/49 284/49

P 7.0954

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1949
DIARIE N:o J 4154
SÄK Nr

FÖRETAG: Stora och Lilla Barnasjön.

Pub.

Skuldförbindelse överlämnad till Revisor Åberg den 29/12 1949 godkänd den 8/2 1950

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören A. Welin-Berger i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 25 juni 1949.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 11.970:-
» en första rensning ..... » 550:- kr. 12.520:-
Lån till företagets utförande ..... kr. 7.390:-

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 25 juni 1949 till Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken,

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tolvtusenfemhundratjugo (12.520) x) kronor, varav till företagets utförande elvatusenniohundrasjuttio (11.970) x) kronor och till en första rensning av avloppen femhundrafemtio (550) x) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med sjutusentrehundranittio (7.390) xx) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse. ~~befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

x) Minskat till 6.130 (utför. 5.920 kr. + rensn. 210 kr.) av Lbrstn 23.11.56
xx) " " 4.200 kronor av Lbrstn d. 23.11.56.

1948 okt. 1 000
Lantbruksstyrelsen 3001
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 395148

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Rösås Åkulla den 28 oktober 1949

Erik Zachrisson äg. av Rösås 1:2 1:3

Johan Nordgren äg. av Skällared 1:3

Anders Andersson äg. av Masshult 1:2

Anders Eliasson Fägna

Att Erik Zackrisson Johan Nordgren
Anders Andersson Anders Eliasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

David Berggvist
Adress Mellanbäcken Skellefteå

O A Berggvist
Adress Skellefteå

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 februari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1959
DIARIE Nr 1949
SAK Nr Komb

Företagets namn

Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946

och Skållareds dikningsföretag av år 1946.

Beslut den 6 febr. 1959

Socken		Län	
Älekulla		Älvsborgs	

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman~~ — ~~Ende-intressent~~

Hemmansäg. Erik Zackrisson Rösås Älekulla.

Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
(25 juni 1949) 23 nov. 1956		210	
Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
		210	
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
9 okt. 1958		förste assistent Erik Johansson	

Vid besiktningen befanns att första rensningen utförts.

Borås den 29 januari 1959.

Daniel Larsson

lantbruksingenjör.

Godk.
Utbet. 210:-

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1959
DIARIE Nr 1949 komb.
SAK Nr

Beslut den 6 febr. 1959

Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 13 juni 1958 har besiktning av 1:sta rensning verkställts vid torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946" i Älekulla socken.

Rapport över verkställd besiktning bilägges. Arbetet föreslås till godkännande.

Borås den 31 januari 1959.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Avskrift.

AD/MG

Hemmansägaren Erik Zackrisson
Rösås
Ä l e k u l l a.

Ang. Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken, Älvsborgs län (södra).

Lantbruksstyrelsen har godkänt första rensningen av avloppen. Statsbidraget till rensningen, 210 kronor, tillställes Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Stockholm den 6 februari 1959.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
i Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

1949.

RAPPORT över verkställd besiktning

SLUT
DEN 23 NOV. 1956
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

Stora Barnasjöns sänkning av år 1946. Godk.

Socken	Län
Älekulla	Älvsborgs

~~Ordf. i styrelsen~~ — Förtroendeman — ~~Ende intressent~~

Erik Zackrisson, Rössås, Älekulla.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
31 aug. 1956		undertecknad	

Vid besiktningen har befunnits att i torrläggningsföretaget ingående arbeten utförts enligt förslaget.

Skållared den 31 augusti 1956.

David Larsson

lantbruksingenjör.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Härmed får jag vördsamt överlämna avskrift av handlingar och kopior av ritningar till torrläggningsföretag "Stora Barnasjöns sänkning av år 1946" i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Kostnader för utfört arbete vid torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" fördelas enligt andelstal i det nya företaget "Stora Barnasjöns sänkning av år 1946".

Borås den 16 november 1956.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Godk. SLUT DEN 23 NOV. 1956 I LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT över verkställd besiktning

LANTBRUKSSTYRELSEN 28 MAJ 1955 DIARIE Nr SAK Nr

Företagets namn

Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946.

Socken	Län
Älekulla	Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Erik Zakrisson, Rössås, Älekulla. bd.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
25 juni 1949	11970	550	7390
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**

~~Vid besiktning, som verkställts av~~

~~den~~ , ~~har befunnits att~~

Vid besiktningar under arbetets utförande åren 1950-1955 har befunnits att sträckorna A-B och C-D utförts enligt fastställt förslag.

Dikessträckorna G-H, I-K, L-M och E-F-F_1 äro ej utförda enligt fastställt förslag.

Vid upprättande av betänkande rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond har kostnaden beräknats till

Sträckan A-B	9·900 kr.
" C-D	640 "
förrättningskostnader för företag 1	1·316 "
Summa kronor	11·856

Då statsbidrag anvisats till hälften av den beräknade kostnaden för företaget, motsvarar förestående kostnad ett statsbidrag av $\frac{11856}{2}$ = 5928 kr. eller i avrundat tal 5920 kronor.

Vänd!

Lbr. Lundell, Utbet bidrag 7.100 " lån 4.400

Förkjft Kostnadsförslag sänkt.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 505954

Om företaget avkortas till att omfatta avloppssträckorna A-B och C-D beröres fastigheter, till vilka lån anvisats från statens avdikningslånefond i den omfattning, som nedanstående sammanställning visar.

	Jordförbättringen kr.	Hela samfälligheten %	Kostnad för utförandet kr.	Lånekvot	Lån kr.
Str.A-B och C-D.					
Låntagares andel i båtnad, beräknad kostnad samt anvisat lån.	6444	70,9	8405	½	4200
Hela företaget	9088	100,0	11856		

I förestående sammanställning har lån ej beräknats till fastigheten Skållared 1^3, vilken ej ingår i det avkortade företaget, samt till fastigheten Skållared 1^4, vilken ej beröres med så stor del, att lån bör utanordnas.

Efter samråd med delägarna föreslås med hänvisning till förestående:

att företaget avkortas till att omfatta dikessträckorna A-B och C-D.

att dikessträckorna G-H, I -K, L-M och E-F-F_1 uteslutes ur den fastställda arbetsplanen samt att företaget därefter godkännes.

att till företaget anvisat statsbidrag minskas till 5920 kronor.

att till företaget anvisat lån minskas till 4200 kr.

att delägarna återbetalar den del av utanordnat bidrag och lån, som belöper på de dikessträckor, vilka ej utförts enligt fastställt förslag.

Borås den 27 maj 1955.

David Larsson

lantbruksingenjör.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända rapport över besiktning av utfört arbete vid torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946" jämte ett häfte handlingar och 5 blad ritningar angående företagen.

Då arbetet på dikessträckorna G-H, I--K,L-M och E-F-F_1 icke slutförts har,enligt överenskommelse med markägarna, föreslagits att uppgrävning av dessa sträckor uteslutes ur företaget och att anvisat statsunderstöd begränsas till den kostnad, som belöper på de två avloppssträckorna A-B och C-D.

Fråga beträffande underhållsskyldigheten för i företaget ingående avlopp kommer att handläggas vid förrättning härom.

Borås den 27 maj 1955.

David Larsson
lantbruksingenjör.

BESLUT
DEN 26 AUG. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Härmed får jag angående "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" vördsamt överlämna framställning om ändring i arbetsplanen undertecknad av företagets styrelse:

Erik Zackrisson

Anders Eliasson

Anders Andersson

Johan Nordgren

samt dessutom av intressenterna:

Arvid Abrahamsson, Rössås

Anders Andersson, Skållared.

Elin Johansson, Anabäckshult

Erik Johansson "

Arvid Svensson "

För"Skållareds dikningsföretag av år 1946" har framställning om ändring i arbetsplanen undertecknats av Johan Nordgren, Skållared och Aug.Svensson,Dal för lönebostället Älekulla Stommen.

Borås den 29 juli 1955.

David Larsson

lantbruksingenjör.

BESLUT
DEN 26 AUG. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Avskrift.

Utdrag av protokoll vid ordinarie pastorats-kyrkostämma med Torestorps pastorat i Älekulla kyrka den 26 december 1951.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
LANTBRUKSSTYRELSEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 6.

Till pastoratsombud att bevaka pastoratets intressen vid syner och lantmäteriförrättningar tiden 1952-1955 omvaldes Herr August Svensson, Dal, Älekulla, samt omvaldes såsom suppleant Herr Einar Svensson, Kärra Nedre, Öxabäck.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Som ovan

Sture Wallefors

ordf.

Rätt utdraget ur justerade protokollet betygar i tjänsten

Sture Wallefors

ordf.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

BESLUT
DEN 26 AUG. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, styrelse för och intressenter i torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946" i Älekulla socken av Älvsborgs län, får härmed vördsamt anhålla att arbetsplanen jämkas till att omfatta dikessträckorna

A-B och C-D och

att dikessträckorna G-H, J-K, L-L_1-M och E-F uteslutes ur den fastställda arbetsplanen.

Älekulla den 14 juni 1955.

Erik Zackrisson Rösås 19
Astrid Abrahamsson Rösås 14
Aug. Svensson m. fl. för Lövbotstället Älekulla Östanåa

Johan Nordgren Skållared 1:3
Anders Andersson Skållared 1:4
Anders Eliasson Skållared 1:5
Elin Johansdotter Svanbäckshult 2:2
Erik Johansson Svanbäcks-hall 2:4
Astrid Svensson Svanbäckshult 2:5
Anders Andersson Mosshult 1:2

Förestående namnteckningar bevittnas:

David Svensson
Erik Johansson

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. b. liksl. = s	Bötnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Anabäckshult 1[1]						
Axel Johansson	s	484.80			5,33	
Anabäckshult 2[2]						
(Karl Johansson)						
Elin Johansson	s	1350.80			14,86	
Anabäckshult 2[5]						
(Gustav Larsson) Arvid Svensson	s	1135.65			12,50	
Anabäckshult 2[4]						
Erik Johansson	s	436.90			4,81	
Mosshult 1[2]						
Anders Andersson	s	1447.65			15,93	
Killingsås 1[4]						
August Svensson	-	327.90			3,61	
Rössås 1[4]						
Arvid Abrahamsson	s	264.23			2,91	
Rössås 1[9]						
Erik Zackrisson	s	2193.30			24.13	
Skållared 1[4]						
Anders Andersson	s	8,40			0,09	
Skållared 1[5]						
(Linus Eliassons sterbh.)						
Anders Eliasson	s	1404:-			15,45	
Brastorp 3[2]						
Axel Johansson	-	34.90			0,38	
Summa		9088.53			100,00	

BESLUT
DEN 23 NOV. 1956
LANTBRUKSSTYRELSEN

Borås den 27 maj 1955.

David Larsson

lantbruksingenjör.

5.06

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206650

WG/MG

Lantbruksingenjörsavdelningen,
Borås.

Ang. STORA OCH LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 och SKÅLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946, Älvsborgs län.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder ombestyra, att ny kostnadsfördelningslängd,utvisande berörda intressenters deltagningsskyldighet i det genom planändringen minskade företaget samt ansökning om planändringen, hit insändas.

Intressenterna tillhöriga 1 häfte handlingar och 5 ritningar bi-
.//. fogas.

Stockholm den 8 juni 1955.
Enligt uppdrag
Wilh. Gripenberg
Wilhelm Gripenberg

PRO MEMORIA

ÄNDRING I FASTSTÄLLD ARBETSPLAN

Namn och län: Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skällareds dikningsföretag av år 1946, Älvsborgs län.

Anmärkningar: Förhöjt statsunderstöd icke sökt.

Till företaget utbetalat statsbidrag	7.100 kr.
Statsbidraget till utförandet minskat till	5.920 "
Att återbetala	1.180 kr.

Till företaget utbetalat lån	4.400 kr.
Lånet minskas till	4.200 "
Att återbetala	200 kr.

Förslag till beslut: Lantbruksstyrelsen har ~~dels~~ medgivit, att ~~företaget må utföras i enlighet med ett år 1952 handlagt men ej genomfört förslag beträffande Stora Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946; förslaget har av lantbruksingenjören D. Larsson den 27 maj 1955 utfärdad ansökningshandling~~ ~~dels med de ändringar, som föranda av lantbruksingenjören~~ på sätt på de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Samtidigt har Styrelsen minskat statsunderstöden, statsbidraget från 12.520 kronor till 6.130 kronor, varav till företagets utförande 5.920 kronor och till en första sänkning av utförda arbeten 210 kronor samt lånet från 7.390 kronor till 4.200 kronor.

I det reducerade lånet har endast följande fastigheter del: Anabäckslunet 25, Mosslunet 12, Rössås 14, Rössås 19 och Skällared 15.

Granskat 23/8 1955 av W. Tjernberg.

Lantbruksstyrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

Stockholm den ..... 19 .....

Carl Clarenheim

Lantbruksstyrelsen 3075. 54 apr. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
184054

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med återställande av remisakten i ärende angående Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län, får undertecknad härmed anföra.

1. Den felande fullmakten för Anders Eliasson att föra Linus Eliassons sterbhus talan vid sökande av lån har införskaffats och bifogas betänkandehandlingarna.

2. Beträffande den framställda erinran i vad angår förhållandet att för sträckan 7^{+20} - 13^{+70} av dike A-B å ritningen angivits lutningen 0.o /1000 medan densamma i dimensionstabellen i utlåtandet uppgivits till 0.3/1000 må anföras att dimensionsberäkningen mera är ägnad att giva ett uttryck för den högsta vattenhöjd, som vid olika specifika avbördningar i avloppet beräknats uppkomma. Med hänsyn till att jordarten å en sträcka av omkring 370 meter från Stora Barnasjön räknat, varå breddning och fördjupning föranletts av ändamålet att tillgodose medelvattenföringens behöriga avledande, består av dyjord av ytterst lös beskaffenhet kan möjligheten att vid arbetets utförande förlägga dikets botten i viss bestämd lutning, i förevarande fall 0.3/1000, anses utesluten. Med beaktande härav samt avloppets i övrigt betydande tvärsektioner synas praktiska skäl tala för avloppets utförande med horisontellt bottenläge. Den uppkommande höjdskillnaden vid jämförelse med vattenståndet

vid bottenlutning 0.3/1000 kan i förevarande fall anses bliva ytterst obetydlig och ingalunda till nackdel för företaget.

3. Schaktningsmassorna för diket G-H hava uträknats med hänsyntagande till att diket å sträckan 27^{+50} - 29^{+30} innefattar nygrävning i rak sträckning. Detta förhållande utvisas av plankartan enligt vilken avvägningspålen 28^{+50} är belägen på betydligt avstånd från dikets föreslagna läge. Möjlighet att vid förundersökningen utsätta avvägningspålen i dikets avsedda raka sträckning förefanns icke, enär marken därstädes bestående av dyjord befanns i ytterst uppblött och löst tillstånd. De å profilritningen över diket angivna bottenlägena i befintligt avlopp hänföra sig därför till en framslingrande mindre bäck med däri förekommande djuphålor. Schaktningsmassorna äro uträknade i den föreslagna sträckningen och hava vid verkställd kontrollberäkning befunnits riktigt uppgivna. Uppgiften att desamma skulle vara omkring 30 % för högt beräknade, framstår såsom oförklarlig då diket icke följer den framslingrande bäcken och i övrigt sektionsritningar icke finnas angivna för sträckan ifråga.

4. Bilaga 1 bifogas konceptakten av synehandlingarna vid dennas återställande.

5. Avskrifterna av torrläggningens avgivna betänkande hava blivit av mig bestyrkta.

Till företaget hörande 3 häften handlingar och 5 blad ritningar återställas i särskild försändelse.

Halmstad den 14 mars 1949.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Utdrag ur protokoll vid extra gällstämma med Torestorps pastorat i Öxabäcks kommunalrum d.25/2 1944.

- - - - - - - - - - - - -

§2.

Till ombud för pastoratet att bevaka pastoratets intressen vid de syner, lantmäteri- och andra förrättningar å de eckl. boställena inom pastoratet, som kunna förekomma under åren 1944-1946 omvaldes hem.äg. August Svensson, Dal, Älekulla och till suppleant för honom omvaldes f.d. hem.äg. Efraim Johansson, Hallstorp, Öxabäck.

- - - - - - - - - - - - - -

Rätt utdraget ur protokollet betygas

Karl-Erik. Hagman

Justit.

Stora Lills Barnavård

Boh. Hägglund kan per tel. den 1/10 55 meddelat Länsm Larsson

1/ att fråntyget godkännes med ändring i plan först sedan Larsson anbesörjt att underhållet blivit i laga ordning prövadt medan intressenterna genom ny förrättning

2/ att sådan förrättning snarast skulle handläggas

Ärendet vilar tills vidare.

Vid samtal med Larsson d. 27.9.56. meddelade han att ny förrättning skall företas och att den snart synes laga kraft.

Larsson skulle då underrätta med expedierja handlingar så att fråntyget kunde godkännas.

Talat med Larsson den 6/11 56. Förrättn. ej synes laga kraftvunnen. Handl. m.m. återsändes för granskning

Avskrift.

AD/MG

Länsstyrelsen i Älvsborgs län
V ä n e r s b o r g.

Lantbruksstyrelsen har tidigare i skrivelse till Eder anmält att styrelsen den 25 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.390 kronor till utförande av Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken, Älvsborgs län. Nämnda lån har genom beslut denna dag minskats till 4.200 kronor, varigenom vissa fastigheter uteslutits från delaktighet i lån.

Styrelsen får härmed lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill det reducerade lånet beräknats utgå.

Fastighet		Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Älekulla socken			
Anabäckshult		2 5	Gustav Larsson
Mosshult		1 2	Anders Andersson
Rössås		1 4	Arvid Abrahamsson
"		1 9	Erik Zackrisson
Skållared	avst.	1 5	Linus Eliassons sterbhus

Stockholm den 23 november 1956.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson
Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

284/49 Kanb

BESLUT
DEN 15 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 9/52
AD/EF

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: STORA OCH LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 OCH SKÅLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Älekulla socken, Älvsborgs län.

Arb. plan: 25 juni 1949

Kontrakt: 14 februari 1950

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 12.520 kronor (11.970 + 550)

Lån: 7.390 kronor

Beräkn. kostnad: 25.058:41 kronor

Verkst. utbet. d. 14 februari 1950 av statsbidrag: 4.800 kr.

av lån: 2.900 kr.

Utfört arbete enligt Ibring David Larsson den 29/12 1951

kr. = c:a 60 %.

Bidr. $\frac{60}{100} \cdot 11970 = 7180$; $7180 - 4800 = 2380 \approx 2300$

Lån $\frac{60}{100} \cdot 7390 = 4430$; $4430 - 2900 = 1530 \approx 1500$

Ordf. i arb. styrelsen } ~~Lantbrukaren~~ ~~Hemmansägaren~~ Erik Zakrisson, bf. Rössås, Älekulla.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2300 kr.

av lån 1500 kr.

Stockholm den 12/1 1952

Alm

Lantbruksstyrelsen 3054. 49. okt. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

284/49

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JAN 1952
DIARIE NR U 9
SAK NR

över verkställd Besiktning

Företag: Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946
(namn, socken och län)
och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: Hem. ägare Herr Erik Zakrisson
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Rössås, Älekulla.

BESLUT
DEN 15 JAN 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 25 juni 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 12520 (11.970 + 550) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 7390 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 20 december 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad
den 29 december 1951, har befunnits att utfört arbete motsvarar i runt tal 60 % av vid arbetsplanens fastställande beräknad kostnad.

Rössås Älekulla den 29 december 1951

David Larsson

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

FÖREDRAGET
DEN 14 FEB 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

På begäran intygas att kanalarbetet i Stora och Lilla Barsebäcksjöarnas sänkningsföretag samt Skälunds dikningsföretag avsåg år 1946, inom Åkulla socken, Alvsborgs län, till två olika igångsatta.

Sträckan A. och B. samt Skälunds företag är i det allra närmaste färdigt.

Åkulla den 9 nov 1949.

Karl Svensson,
Kom. nr. uppf.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1949
DIARIE NR J 4154
SAK Nr

8840
1100
0.7 · 9940 = 7000
1·388
8 388 / 23958 = 35%

abest bidr 4·800
lån 2·400

FÖREDRAGET
DEN 14 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1949
DIARIE Nr J 4154
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag vördsamt översända:

Kontrakt i två exemplar

Säkerhetsförbindelse för fullgörande av kontrakt

Skuldförbindelse

Taxeringsbevis samt

Rekvisition i två exemplar

rörande det torrläggningsföretag "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946"i Älekulla socken, Älvsborgs län, till vilket den 25 juni 1949 anvisats ett statsbidrag från statens avdikningslånefond om 12.520 kr. och ett lån från statens avdikningslånefond om 7.390 kr.

Borås den 9 dec. 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

1950 den 14 februari.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

V ä n e r s b o r g.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 25 juni 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 7.390 kronor till utförande av Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken, Älvsborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Älekulla socken			
Anabäckshult	1/8	2^{5} v	Gustav Larsson
Mosshult	1/8	1^{2} v	Anders Andersson
Rössås	1/10	1^{4} v	Arvid Abrahamsson
"	1/8	1^{9} v	Erik Zakrisson
Skållared	5/48	1^{3} v	Johan Nordgren
"	5/96	1^{4} v	Anders Andersson
"	avst.	1^{5} v	Linus Eliassons sterbhus

Stockholm den 14 februari 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Avskrift.

KH/MG

Lantbrukaren Erik Zackrisson,
Rösås,
Ålekulla.

Ang. STORA OCH LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 OCH SKÄLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Ålekulla socken, Älvsborgs län.

I rapport den 27 maj 1955 över verkställd besiktning av rubricerade företag har lantbruksingenjören David Larsson föreslagit godkännande av företaget med viss avkortning av den ursprungliga arbetsplanen, minskning av lån och bidrag samt återbetalning av den del av utbetalat statsunderstöd, som belöper på de dikessträckor, vilka ej utförts enligt fastställt förslag.

Av till företaget beviljat statsbidrag har Lantbruksstyrelsen såsom förskott utbetalat 7.100 kronor och av beviljat lån 4.400 kronor. De utförda arbetena motsvara ett bidrag av 5.920 kronor till företagets utförande, ett bidrag av 210 kronor till en första rensning av avloppen samt ett lån av 4.200 kronor. Som förutsättning för att företaget skall kunna godkännas i befintligt skick är att för mycket utbetalat statsunderstöd, bidrag 1.180 kronor och lån 200 kronor, jämte ränta inbetalas till Styrelsen.

Lantbruksstyrelsen får anmoda Eder föranstalta om att senast den 15 september 1955 1.631 kronor 66 öre, utgörande för mycket utbetalat statsunderstöd jämte 5 % ränta för tiden 22 januari 1952 - 14 september 1955, inbetalas å Styrelsens postgirokonto nummer 15666. Postgiroinbetalningskort bifogas.

./.

Stockholm den 26 augusti 1955.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

510-5
Ser. E XIII komb
510

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

P 7*0954

Handlingar

angående

STORA BARNASJÖNS SÄNKNING AV ÅR 1946

i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Upprättade vid syn enl. vattenlagen

år 1956.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1956
DIARIE Nr
BAK Nr

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN [B.dr. / Län] den / 19.....

LANTBRUKS-STYRELSEN [B.dr. / Län] den 25/6 19 49

Arbetets utförande godkänt

den 23/11 1956. ~~utan~~ med


ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..gröna..... färgbeteckning)

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	
Protokoll	1-2
Ansökan och förordnande	3-5
Kungörelse	6
" införd i tidningen Westgöten	7
Förteckning över avsända underrättelser	8
Synemännens utlåtande	9-12
Värderingslängd	13-18
Kostnadsfördelningslängd	19

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående sänkning av Stora Barnasjön i Älekulla socken, Älvsborgs län.

§ 1.

Hos Johan Nordgren, Skållared, fredagen den 31 augusti 1956 kl.17.

Närvarande: synemännen, undertecknad lantbruksingenjör, jämte skiftesgodemännen Einar Svensson, Kärra och Bertil Andersson, Kammarholmen samt intressenterna:

Axel Johansson	äg.av	Anabäckshult	nr.1[1]
Henry Johansson för			
Karl Johanssons dödsbo	" "	"	nr.2[2]
Arvid Svensson	" "	"	nr.2[5]
Erik Johansson	" "	"	nr.2[4]
Anders Andersson	" "	Mosshult	nr.1[2]
Arvid Abrahamsson	" "	Rössås	nr.1[4]
Erik Zackrisson	" "	"	nr.1[9]
Anders Andersson	" "	Skållared	nr.1[4]
Anders Eliasson för			
Linus Eliassons dödsbo	" "	"	nr.1[5]

§ 2.

Jäv mot synemännen föreligger ej.

§ 3.

Erinras om förut handlagd förrättning angående förslag till dels sänkning av Stora Barnasjön dels uppgrävning av vissa avlopp, som ej beröres av sjösänkningen.

Erik Zackrisson redogör för kostnaderna för uppgrävning utav avlopp från Stora Barnasjön och diket till sjön i rågång mellan Anabäckshult och Mosshult.

Ingen markägare har någon erinran beträffande företagets omfattning eller arbetets utförande.

§ 4.

Avgiva synemännen utlåtande.

§ 5.

Till aktförvarare utses Erik Zackrisson, Rössås, Älekulla.

Zackrisson skall jämväl vidtaga åtgärder för utseende av styrelse för företaget.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Einar Svensson Bertil Andersson

skiftesgodemän.

Landskansliet i Vänersborg
Ank. 7 juli 1956
III M 35 56

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående dels ändring i arbetsplanen för torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" i Älekulla socken dels kostnadsfördelningslängd för underhåll av utförda arbeten som ingå i arbetsplanen för företaget.

Älekulla den 28 juni 1956.

Aug. Svensson Axel Johansson

Erik Johansson Anabäckshult Elin Johansson Anabäckshult

Anders Andersson Mosshult Arvid Svensson Anabäckshult

Anders Eliasson Anders Andersson Johan Nordgren

Arvid Abrahamsson Erik Zackrisson Rösås

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 6 juli 1956.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Olof Svensson

(Olof Svensson)

t.f. lantbruksdirektör.

4.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

III M 35 56

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen förordnas lantbruksingenjören David Larsson, Borås, att i laga ordning handlägga i denna ansökan omförmäld förrättning. Riksantikvarieämbetets skrivelse den 3 februari 1956 angående fasta fornlämningar bifogas för vederbörligt beaktande.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen. Vänersborg i landskansliet den 7 juli 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Wellander

L.-A. Lenander.

Avskrift.

IIIM 5 56

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Stockholm Ö

B 1202/56

Till Länsstyrelsen i Vänersborg.

Vid genomförandet av vattenavledningsföretag blir det av olika skäl icke sällan fråga om att borttaga äldre broar. Det kan också förekomma att vattenavledningsföretagets genomförande får sådan verkan på en äldre bros fundament, att brons bevarande omöjliggöres eller försvåras.

Jämlikt lagen om fornminnen den 12 juni 1942 § 2 äro broar, som här avses, fasta fornlämningar, vilka icke få rubbas, förändras eller borttagas utan att tillstånd därtill meddelats av riksantikvarien. För att underlätta handläggningen av ärenden av här berörda art vore det önskvärt att, då anledning därtill finnes, personer, som få i uppdrag att planlägga vattenavledningsföretag, på ett så tidigt stadium som möjligt söka samråd med fornminnesvårdande myndighet. Så har hittills icke alltid skett.

Ämbetet får med anledning av vad som ovan framhållits hemställa att Länsstyrelsen vid förordnande av förrättningsman för handläggning av förrättning enligt 10 kap. 32 § vattenlagen ville föreskriva att förrättningsmannen redan på ett tidigt stadium av utredningen sätter sig i förbindelse med vederbörande landsantikvarie för att av denne få uppgift om förekomsten av fasta fornlämningar och då särskilt äldre broar inom det område, som förrättningen avser. Landsantikvarien torde i allmänhet kunna stå förrättningsmannen till tjänst med upplysningar och råd angående broarnas betydelse ur fornminnessynpunkt och tänkbara möjligheter för deras bevarande. Landsantikvarien kommer givetvis också att, då så kräves, söka kontakt med riksantikvarieämbetet. Stockholm den 3 februari 1956.

Bengt Thordeman

Bertil Berthelson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Inga Osbeck.

6.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående vissa ändringar i arbetsplanen samt härav föranledd ändring i kostnadsfördelningen för torrläggningsföretaget " Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" i Älekulla socken, kommer sammanträde att hållas av synemännen hos Johan Nordgren, Skållared, Älekulla, fredagen den 31 augusti 1956 kl.17.

Borås den 10 augusti 1956.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse anslagen vid Älekulla kyrka söndagen den 19/8 1956

betygar:

Henrik Norborg.

kyrkoh.

WESTGÖTEN

Torsdagen den 16 augusti 1956.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående vissa ändringar i arbetsplanen samt härav föranledd ändring i kostnadsfördelningen för torrläggningsföretaget "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" i Älekulla socken, kommer sammanträde att hållas av synemännen hos Johan Nordgren, Skållared, Älekulla, fredagen den 31 augusti 1956 kl.17.

Borås den 10 augusti 1956.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Förteckning

över avsända underrättelser ang. sammanträde den 31 aug. 1956

Axel Johansson	Anabäckshult	Älekulla
Karl Johanssons dödsbo	"	"
Arvid Svensson	"	"
Erik Johansson	"	"
Anders Andersson	Mosshult	"
August Svensson	Killingsås	"
Arvid Abrahamsson	Rössås	"
Erik Zackrisson	"	"
Anders Andersson	Skållared	"
Linus Eliassons sterbhus	Hägnen	"
Axel Johansson	Brastorp Nederg.	"
Alfred Olofsson	Killingsås	"
Ernst Karlsson	Hornås	"
Herman Abrahamsson	Rössås	"
Aug.Svensson	Tel.stationen Dal	"
J.R.Johansson	Skållared	"
Johan Nordgren	"	"
Skiftesgodemannen		
Bertil Andersson	Kammarholmen	Torestorp
Skiftesgodemannen		
Einar Svensson	Kärra Nedre	Öxabäck

Borås den 16 augusti 1956.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avlopp betecknat A-B från Stora Barnasjön samt uppgrävning utav avlopp till sjön betecknat C-D för bättre torrläggning av låglänta marker vid sjön tillhörande Killingsås, Rössås, Skållared, Brastorp, Mosshult och Anabäckshult i Älekulla socken, Älvsborgs län.

Läge.

Stora Barnasjön är belägen omkring 1½ km. öster om Älekulla kyrka. Vattnet från sjön avrinner genom Lundaboån och Slottsån till Viskan vid Berghem.

Förut handlagd förrättning och utförda arbeten för sänkning av Stora Barnasjön.

Efter framställning härom meddelade Länsstyrelsen i länet den 15 april 1941 förordnande angående sänkning av Stora och Lilla Barnasjön. Förrättning handlagd enligt detta förordnande avslutades den 20 december 1946. Förslaget, som benämndes "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946", omfattade uppgrävning utav avlopp från Stora Barnasjön, betecknat A-B, uppgrävning utav tillopp betecknat C-D i rågång mellan Anabäckshult nr. 2^5 och Mosshult nr. 1^2, tillopp betecknat E-F genom och från mark till Killingsås och Rössås, avlopp betecknat G-H från Lilla Barnasjön samt tillopp betecknat I-K till Lilla Barnasjön. Dessa arbeten skulle enligt utlåtandet vara slutförda inom sex år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

Till företaget har anvisats ett statsunderstöd i form av bidrag om 11820 kronor.

Då tiden för utförande av de arbeten, som ingå i detta företag, utgick i maj 1953, voro endast avloppssträckorna A-B och C-D utförda. Frågan om företaget är sålunda förfallen.

Av anvisat bidrag belöper på utförda arbeten 5920 kronor.

Förordnande.

Efter framställning från nio delägare i 1946 års företag har Länsstyrelsen i Älvsborgs län den 7 juli 1956 meddelat förordnande angående förrättning enligt vattenlagen rörande ändring i arbetsplan för "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" samt upprättande av kostnadsfördelningslängd för underhåll av de utförda avloppen A-B och C-D.

Allmänna intressen.

Vid år 1946 handlagd förrättning har utredning verkställts angående den inverkan på allmänna intressen, som uppkommer genom utförande av föreslagna åtgärder för sänkning av Stora Barnasjön. De arbeten i avloppen från sjön, som ingå i 1946 års företag, äro samtliga utförda inom vid förrättningen bestämd tid för arbetets utförande. Allmänna eller enskilda intressen utöver de som behandlats i 1946 års förrättning beröras ej.

Karta och profilritning.

Mark, som erhållit båtnad genom utförda arbeten, finnes angiven på bilagd plankarta, vilken utgör en kopia från plankarta till 1946 års förslag.

Profilritningar över avloppen A-B och C-D äro även kopierade från 1946 års förslag.

Båtnad.

Genom att tilloppet till Stora Barnasjön, betecknat E-F, icke utförts, har endast de låglänta markerna till Killingsås och Rössås vid detta dike, som äro direkt berörda av vattenståndet i sjön, ehuru inget arbete utförts i diket E-F, erhållit båtnad genom sänkningen av sjön.

Vid uppskattning av den båtnad, som uppkommit genom hittills utförda arbeten, har tillämpats samma grunder som vid båtnadsuppskattning, då 1946 års förslag upprättades. I bilagd värderingslängd finnes för envar av de fastigheter, som vinna bättre torrläggning genom utförda arbeten, angivet den uppskattade båtnaden. För samtliga fastigheter har båtnaden uppskattats till 9126,90 kronor.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för uppgrävning utav avloppen A-B och C-D skall fördelas på de fastigheter, vilkas låglänta marker vid Stora Barnasjön vinna båtnad genom sänkningen av vattenståndet i sjön och arbeten i tilloppet C-D med andelar proportionella mot uppskattad båtnad och enligt andelstal i bilagd kostnadsfördelning. Kostnaden för samtliga arbeten, som ingå i här föreliggande förslag, utgör i runt tal 15000 kronor. Sedan detta belopp minskats med statsbidrag 5920 kronor, återstår till fördelning på berörda fastigheter ett belopp om i runt tal 9000 kronor.

Framtida underhåll.

De uppgrävda avloppen skola genom rensningar så ofta som erfordras bibehållas vid föreslagna dimensioner. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Uppdämning i avloppen må ej tillåtas.

Kostnaderna för underhållet skola, liksom kostnaderna för utförda arbeten, fördelas efter i kostnadsfördelningslängden angivna andelstal.

Organisation.

För de angelägenheter, som föranledas av underhållsskyldigheten utav avloppen A-B och C-D skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att vidtaga för underhållet nödiga åtgärder och verkställa de utdebiteringar, som erfordras för gäldande av kostnaderna.

Benämning.

Företaget skall benämnas "Stora Barnasjöns sänkning av år 1946".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap.85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar klaganden vill

åberopa till stöd för ändringssökandet.

Skållared den 31 augusti 1956.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Einar Svensson

Bertil Andersson

skiftesgodemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Älekulla socken.							
Anabäckshult 1[1]							
Axel Johansson.							
odl.mark	1		0,24	1080	1200	120	28.80
"	2		0,27	720	"	480	129.60
"	3		0,34	240	"	960	326.40
Summa			0,85				484.80
Anabäckshult 2[2]							
Karl Johansson dödsbo							
odl.mark	4		0,90	240	1200	960	864:-
"	4a		0,19	200	1000	800	152:-
"	5		0,05	720	1200	480	24:-
"	6		0,02	1080	1200	120	2.40
"	7		0,09	420	1200	780	70.20
åker	8	0,07		1620	1800	180	12.60
"	9	0,12		720	1800	1080	129.60
äng	10		0,10	240	1200	960	96:-
Summa		0,19	1,35				1350.80
Anabäckshult 2[5]							
(Gustaf Larsson) Arvid Svensson.							
hagmark	11		0,13	450	600	150	19.50
"	12		0,10	120	600	480	48:-
"	13		0,10	450	600	150	15:-
"	14		0,10	540	600	60	6:-
åker	15	0,035		1440	1800	360	12.60
"	16	0,045		450	1800	1350	60.75
"	17	0,30		810	1800	990	297:-
"	18	0,47		360	1800	1440	676.80
Summa		0,85	0,43				1135.65

Lantbruksstyrelsen 3044 b, 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Anabäckshult 2⁴							
Erik Johansson							
åker	19	0,14		340	1700	1360	190.40
"	20	0,29		850	1700	850	246.50
Summa		0,43					436.90
Mosshult 1²							
Anders Andersson							
åker	21	0,60		900	1800	900	540:-
"	22	0,23		360	"	1440	331.20
"	23	0,03		450	"	1350	40.50
"	24	0.08		990	"	810	64.80
"	25	0,08		990	"	810	64.80
"	26	0,04		450	"	1350	54:-
"	27	0,04		450	"	1350	54:-
"	28	0,075		990	"	810	60.75
"	29	0,06		990	"	810	48.60
"	30	0,14		450	"	1350	189:-
Summa		1,375					1447:65
Killingsås 1⁴							
August Svensson							
odl.mark	31		0,32	25	225	200	64:-
"	32		0,50	25	225	200	100:-
"	33		0,055	25	125	100	5:50
"	34		0,55	25	125	100	55:-
"	35		0,10	25	125	100	10:-
"	38		0,94	25	125	100	94:-
Summa			2,465				328.50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Rössås 1:4							
Arvid Abrahamsson							
odl.mark	56		0,56	180	280	100	56:-
"	57		0,25	180	480	300	75:-
"	58		0,42	170	370	200	84:-
"	60		0,08	200	500	300	24:-
"	61		0,07	700	1000	300	21:-
"	62		0,14	200	500	300	42:-
Summa			1,52				302:-
Rössås 1:9							
Erik Zackrisson							
odl.mark	63		0,15	200	1000	800	120:-
"	64		0,21	660	1200	540	113.40
åker	65	0,10		1440	1800	360	36:-
äng	66		0,06	480	1200	720	43.20
äng	67		0,13	1080	1200	120	15.60
åker	68	0,11		1620	1800	180	19,80
"	69	0,20		1530	1800	270	54:-
"	70	0,04		1530	1800	270	10.80
odl.mark	71		0,42	900	1000	100	42:-
"	72		0,50	600	1000	400	200:-
"	73		0,21	200	1000	800	168:-
"	74		0,42	200	1000	800	336:-
"	75		0,47	450	1000	550	258.50
"	76		0,72	200	1000	800	576:-
"	77		0,25	200	1000	800	200:-
Summa		0,45	3,54				2193.30

Lantbruksstyrelsen 3044 b, 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Skållared 1⁴							
Anders Andersson							
odl.mark Summa	133		0,12	630	700	70	8.40
Skållared 1⁵							
Linus Eliassons sterbhus							
odl.mark	134		0,17	360	400	40	6.80
"	135		0,05	240	400	160	8.00
"	136		0,10	80	400	320	32:-
"	137		0,28	240	1140	900	252:-
"	138		0,09	240	1200	960	86.40
"	139		0,20	960	1200	240	48:-
åker	140	0,05		1440	1800	360	18:-
"	141	0,065		1440	1800	360	23.40
"	142	0,07		360	1800	1440	100.80
odl.mark	143		0,49	240	1140	900	441:-
åker	144	0,075		360	1800	1440	108:-
"	145	0,08		360	1800	1440	115.20
"	146	0,14		1440	1800	360	50.40
"	147	0,03		1440	1800	360	10.80
odl.mark	148		0,03	960	1200	240	7.20
"	149		0,10	240	1200	960	96:-
Summa		0,51	1,51				1404:-
Brastorp 3²							
Axel Johansson							
åker	150	0,015		340	1600	1260	18.90
"	151	0,05		1280	1600	320	16:-
Summa		0,065					34.90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag.							
Anabäckshult 1[1]							
Axel Johansson	1-3		0,85				484.80
Anabäckshult 2[2]							
Karl Johanssons dödsbo	4-10	0,19	1,35				1350.80
Anabäckshult 2[5]							
Arvid Svensson	11-18	0,85	0,43				1135.65
Anabäckshult 2[4]							
Erik Johansson	19-20	0,43					436.90
Mosshult 1[2]							
Anders Andersson	21-30	1,375					1447.65
Killingsås 1[4]							
August Svensson	31-35,38		2,465				328.50
Rössås 1[4]							
Arvid Abrahamsson	56-58, 60-62		1,52				302:-
Rössås 1[9]							
Erik Zackrisson	63-77	0,45	3,54				2193.30
Skållared 1[4]							
Anders Andersson	133		0,12				8.40
Skållared 1[5]							
Linus Eliassons dödsbo.	134-149	0,51	1,51				1404:-
Brastorp 3[2]							
Axel Johansson	150,151	0,065					34.90
Summa		3,87	11,785				9126.90

Skållared den 31 augusti 1956.

David Larsson
lantbruksingenjör

Einar Svensson

Bertil Andersson

skiftesgodemän.

Lantbruksstyrelsen 3044 b, 53 dec. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 525453

Sammandrag.

Fastighet och ägare	Ägo-fig.nr.	Areal åker ha	Areal annan mark ha	Värde före kr.	Värde efter kr.	Påtnad kr.
Anabäckshult 1[1]						
Axel Johansson	1-3		0,85	535.20	1020:-	484.80
Anabäckshult 2[2]						
Karl Johanssons dödsbo	4-10	0,19	1,35	573.20	1924:-	1350.80
Anabäckshult 2[5]						
Arvid Svensson	11-18	0,85	0,43	652.35	1788:-	1135.65
Anabäckshult 2[4]						
Erik Johansson	19-20	0,43		294.10	731:-	436.90
Mosshult 1[2]						
Anders Andersson	21-30	1,375		1027.35	2475:-	1447.65
Killingeås 1[4]						
August Svensson	31-35,38		2,465	61,625	390.125	328.50
Rössås 1[4]						
Arvid Abrahamsson	56-58, 60-62		1,52	310.20	612.20	302:-
Rössås 1[9]						
Erik Zackrisson	63-77	0,45	3,54	2236.70	4430:-	2193.30
Skållared 1[4]						
Anders Andersson	133		0,12	75.60	84:-	8.40
Skållared 1[5]						
Linus Eliassons dödsbo	134-149	0,51	1,51	1023.80	2427.80	1404:-
Brastorp 3[2]						
Axel Johansson	150-151	0,065		69.10	104:-	34.90
Summa		3,87	11,785	6859.225	15986.125	9126.90

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Anabäckshult 1[1]						
Axel Johansson	s	484.80		478,08	5,312	
Anabäckshult 2[2]						
Karl Johanssons dödsbo	s	1350.80		1332:-	14,800	
Anabäckshult 2[5]						
Arvid Svensson	s	1135,65		1119,87	12,443	l
Anabäckshult 2[4]						
Erik Johansson	s	436.90		430.83	4,787	
Mosshult 1[2]						
Anders Andersson	s	1447.65		1427.49	15,861	l
Killingsås 1[4]						
August Svensson	-	328.50		323.91	3,599	
Rössås 1[4]						
Arvid Abrahamsson	s	302:-		297.81	3,309	l
Rössås 1[9]						
Erik Zackrisson	s	2193.30		2162.88	24,032	l
Skållared 1[4]						
Anders Andersson	s	8,40		8.28	0,092	
Skållared 1[5]						
Linus Eliassons dödsbo	s	1404:-		1384.47	15,383	l
Brastorp 3[2]						
Axel Johansson	-	34.90		34.38	0,382	71.028
Summa		9126.90		9000:-	100,000	

Skållared den 31 augusti 1956.

David Larsson.
lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet sid.1-19
betygar:
David Larsson
lantbruksingenjör.

Einar Svensson. Bertil Andersson
skiftesgodemän.

Lantbruksstyrelsen 3045 b. 1953 okt. 3000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
BORÅS.

S F XIII kamb
510
DIARIE Nr 2516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948
P 7•0954
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Bidrag från statens avdikningsanslag å 12520 kronor.
Lån från statens avdikningslånefond å 7390 kronor.

Förslagsställare: Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, Halmstad.

DIARIE N:r 2516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla om största möjliga statsbidrag och lån till kostnaderna för företagets utförande.

Rösås pr Älekulla den 20/8 1947.

Erik Zackrisson

(Erik Zackrisson).



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger handlagd, den 20 december 1946 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark till Skållared nr 1 och 2 i Älekulla socken av Älvsborgs län (Skållareds dikningsföretag av år 1946); betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juni 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

DIARIE N:r 2516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Stora och lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Ålekulla socken av Älvsborgs län, får undertecknad ordf. i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla att Lantbruksstyrelsen vid bestämmande av såväl bidragets som lånets storlek måtte beakta att arbetslönerna stegrats avsevärt sedan kostnadsberäkningen upprättades år 1946.

Rörås Ålekulla den 20/8 1947

Erik Zachrisson.

Genom beslut den 25 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 25.058:41 kr., till företaget beviljat bidrag med 12.520 kr. och lån med 7.390 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten Björn Strandlod

DIARIE N:r 2516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN 1948

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds
(företagets namn samt socken och län)
Dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ } lantbrukaren Erik Zackrisson, Rössås, Älekulla
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingenjören Axel Welin Berger, Halmstad
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 15 april 1941. Förrättningen avslutad den 20 december 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 19 maj 1953. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 21545:51 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 25058:41 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: schaktning av dyjord med ngt. rötter 1:20 kr/m^3, sand 1:40 kr/m^3, grus 1:80 kr/m^3, grus med block 4:- kr/m^3 - sprängning av berg 18:- kr/m^3.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1 x/	21330	--	-	-	1316	13	22646	13	1000	23646	13
" 2	1240	-	-	-	72	28	1312	28	100	1412	28
Summa	22570	-	-	-	1388	41	23958	41	1100	25058	41

x/ Företag 1 = Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946
" 2 = Skållareds dikningsföretag av år 1946.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52348

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Företag 1	4	19	31	35	35	54	20311	86	3	23646	13	660	½	11820
" 2	1	03	-	52	1	55	1233	65	3	1412	28	910	½	700
Summa	5	22	31	87	37	09	21545	51	-	25058	41	-	-	12520

Av bidraget belöper omkring 11970 kr. på företagets utförande och omkring 550 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
Företag 1	12304	75	60.598	13723	10	½	6860
" 2	1014	50	82.236	1079	17	½	530
Summa	13319	25	-	14802	27	-	7390

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggning. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker mestadels välbelägna och synes företagets utförande vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Vid ingen av de i företagen ingående fastigheter överstiger den totala åkerarealen 10 hektar, varför hela båtnaden av företagen , enligt nämndens uppfattning,faller å ofullständiga jordbruk.

Utredningen utvisar, att båda företagen äro ur allmän och enskild synpunkt nyttiga, då desamma erbjuda möjligheter till skapande av lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk. Företagen synas båda vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att bidrag med hälften av kostnaderna anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företagen beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 12520 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 7390 kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, utdrag av protokoll.

" 2, vattendomstolens dom jämte intyg att besvär mot syneförrättningen ej anmälts.

" 3, protokoll vid sammanträde angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 4, fastighetsförteckning.

" 5, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

" 6, nyupprättad beräkning av företagens kostnader.

" 7, av vederbörande häradsskrivare avlämnade uppgifter om fastigheternas innehav av odlad jord.

Borås den 3 december 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar

Arvid E. Johansson

/ Ingrid Siesing

ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
BORÅS.

Bilaga 1.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Torrläggningsnämnden i södra Älvsborgs län i Borås den 3 december 1947.

---

§ 6.

Föredrogs av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger upprättat förslag över verkställd syneförrättning.

Nämnden beslöt godkänna förslaget samt till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämna betänkande med tillstyrkande av bidrag från statens avdikningsanslag å 12520 kronor och lån från statens avdikningslånefond å 7390 kronor till Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Dag som ovan.

Justerat:
And.E. Johansson
Claes Brunander
Ivar Larsson

Vid protokollet:
Ingrid Siesing

Rätt utdraget betygar:
Ingrid Siesing.

Bilaga 2.

B.& U.M. 2/1947. Protokoll i det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående underställning av ett vid avslutandet av en utav statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger med biträde av gode män handlagd syneförrättning den 20 december 1946 meddelat utlåtande, såvitt detsamma angår Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 i Älekulla socken, Älvsborgs län; fört vid sammanträde å rådhuset i Varberg den 5 maj 1947.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna Harald Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Axel Berg i Varberg och Johan Bartholdsson i Grimeton.

Vid protokollet: Tillförordnade vattenrättssekreteraren Carl-Anders Hallenberg.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde, lät icke någon sig avhöra.

Utan avgift. Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger.

Vattendomstolen företog målet till enskild överläggning och meddelade därefter denna därvid beslutade

D O M.

Vid den prövning, vartill underställningen givit anledning, har vattendomstolen icke funnit skäl till annan ändring av utlåtandet än att vattendomstolen, med upphävande av vad synemännen bestämt angående tidpunkten för utgivandet av domstolsavgiften, 30 kronor 47 öre, jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen föreskriver att beloppet skall erläggas så snart beslutet om tillstånd till företaget vunnit laga kraft. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län.

I övrigt varder utlåtandet i underställda delar av vattendomstolen fastställt.

Det åligger sökandena till företaget och de med dem enligt 10 kap. vattenlagen likställda solidariskt att genast efter anmaning till vattendomstolens kansli inbetala hälften av kostnaden för vattendomstolens kungörelse i målet, vilken kungörelse avsett jämväl annat mål. Vad sålunda erlagts må, därest företaget kommer till stånd, till betalning fördelas mellan deltagarna i företaget efter enahanda grund, som gäller för fördelning av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna dom må fullföljas i Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 19 maj 1947.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 23 maj 1947.

Ittjänsten:

Erik T:son Uggla.

Utan avgift.

Bilaga 3 a

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Närvarande: Johan Nordgren, Anders Andersson, Gustav Larsson, Anders Eliasson, Aug. Svensson, Anders Andersson, Arvid Abrahamsson och Erik Jacobsson

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes

Gustav Larsson och Arvid Abrahamsson

§ 2.

Överenskommo delägarna söka bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för företagets utförande. De, som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, skulle därom avgiva särskild ansökning.

§ 3.

Styrelsens ordförande erhöll i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån;

att å delägarnas vägnar med Lantbruksstyrelsen dels avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner;

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå

för arbetenas genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 4.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Rösås pr Älekulla den 18/8 1947.

Erik Eskrisson

Styrelsens ordförande.

Justeras:

Gustav Larsson Arvid Karlsson

Undertecknade, förutom Anders Eliasson, samtliga delägarna i den Linus Eliassons sterbhus tillhöriga avstyckningen Skållared 1^5 i Älekulla socken, Älvsborgs län, vilken fastighet med viss andel skall deltaga i kostnader för Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946, förklara oss härigenom godkänna den av Anders Eliasson gjorda ansökningen om lån från statens avdikningslånefond till fastighetens kostnader i företaget.

....Älekulla.....den...12/3.....1949

....Filip Eliasson.... ....Bertil Eliasson.....

..Märtha Eliasson..... ....Hedvig Anderssan
född Eliasson

Edemina Eliasson ....Elin Eliasson....
jämväl förmyndare
för Filip o Elin

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Johan Johansson Ivar Johansson

Skällnäs dp. 1946

Åkulla s:n, Åsbo hd sf. avsl. 20/12. 46.

320

Bilaga 3 b

A N S Ö K N I N G O M L Å N.

Undertecknade, delägare i Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Rösås pr Älekulla den 18/8 1947.

	Ägares namnteckning.		Fastighet.	
(1)	Gustav Larsson	1.5	Strabäckshult 2	5
(2)	Svid Abrahamson	6.0	Rösås	1/4
(3)	Anders Andersson	5/6 mtl 2	Skållared	1/4
(4)	Johan Nordgren	5/6 mtl 3 3.5	Skållared.	1/3
(5)	Anders Eliasson	8/16 2.30	Hägna, Skållared	1/5
(6)	Anders Andersson	3.50	Mosshult	1/2
(7)	Erik Jakobsson	3.0	Rösås	1/9

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Anders Andersson ..... Anna Persson .....

Adress: Del ..... Adress: Björnås .....

Älekulla ..... Älekulla .....

Bilaga 4.

F A S T I G H E T S F Ö R T E C K N I N G

Till nedanstående fastigheter, ingående i Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds diknings-företag av år 1946 i Älvsborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Älekulla socken

1/8	mtl	Anabäckshult	2^{5}	Gustav Larsson
1/8	"	Mosshult	1^{2}	Anders Andersson
1/10	"	Rössås	1^{4}	Arvid Abrahamsson
1/8	"	"	1^{9}	Erik Zakrisson
5/48	"	Skållared	1^{3}	Johan Nordgren
5/96	"	"	1^{4}	Anders Andersson
avst.		"	1^{5}	Linus Eliassons sterbhus

Halmstad den 26 november 1947.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER

till Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Utgiftspost	Kronor	
Förrättningsmannens arvode	578:14	
Lösen för kopior och avskrifter	126:27	
Ersättning till gode männen	44:80	
Kostnader för hantlangning	160:-	
Annonskostnader	34:77	
Inbindning av förrättningshandlingar	2:50	946:48
Vattendomstolsavgift (företag nr 1)	30:47	
Vattendomstolens kungörelse (företag nr 1)	17:42	47:89
För ledning och kontroll enligt § 10 i lantbruksingenjörstaxan		394:04
	Summa	1388:41

Halmstad den 26 november 1947.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag.								
		Sträckan A-B								
2+50-6+11	361	Schaktning av grus och block m³	410	4:20	1722	-				
		Sprängning av berg "	100	18:-	1800	-				
		För oförutsedda fall m.m.			348	-	3870	-		
6+11-13+70	759	Schaktning av dyjord med något rötter m³	920	1:10	1012	-				
		Schaktning av grus med block "	220	4:20	924	-				
		Sprängning av berg "	197	18:-	3546	-				
		För oförutsedda fall m.m.			548	-	6030	-	9900	-
		Sträckan C-D								
12+30-14+27	197	Schaktning av dyjord med något rötter m³	490	1:10	539	-				
		Schaktning av sand "	35	1:30	45	50				
		För oförutsedda fall m.m.			55	50			640	-
		Sträckan E-F								
13+90-19	485	Schaktning av dyjord med något rötter m³	1250	1:10	1375	-				
		Schaktning av sand "	210	1:30	273	-				
		För oförutsedda fall m.m.			162	-	1810	-		
19-24+84	532	Schaktning av dyjord med något rötter m³	2050	1:10	2255	-				
		Schaktning av sand "	40	1:30	52	-				
		För oförutsedda fall m.m.			233	-	2540	-	4350	-
		Sträckan G-H								
24+60-29+30	470	Schaktning av dyjord med något rötter m³	1120	1:10	1232	-				
		Schaktning av grus och block "	820	3:80	3116	-				
		Sprängning av berg "	5	18:-	90	-				
		För oförutsedda fall m.m.			442	-			4880	-
		Sträckan J-K								
29+90-31+76	145	Schaktning av dyjord med något rötter m³	460	1:10	506	-				
		Schaktning av sand "	10	1:30	13	-				
		För oförutsedda fall m.m.			51	-	570	-		
		Överföres					570	-	19770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					570	-	19770	-
31+76-35+46	293	Schaktning av dyjord med något rötter m³	355	1:10	390	50				
		Schaktning av sand "	360	1:30	468	-				
		" " grus "	25	1:70	42	50				
		För oförutsedda fall m.m.			89	-	990	-	1560	-
					Summa				21330	-
		Skållareds dikningsföretag.								
		Sträckan L-L¹								
38+70-40+39	169	Schaktning av grus med block m³	40	3:40	136	-				
		Schaktning av grus "	120	1:80	216	-				
		Rivning av gammal landsvägsbro			60	-				
		För oförutsedda fall m.m.			38	-			450	-
		Sträckan L¹-M								
40+39-41	61	Schaktning av grus m³	140	1:80	252	-				
		För oförutsedda fall m.m.			23	-	275	-		
41 - 42	100	Schaktning av grus m³	260	1:80	468	-				
		För oförutsedda fall m.m.			47	-	515	-	790	-
					Summa				1240	-
		Sammandrag:								
		Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag							21330	-
		Skållareds dikningsföretag							1240	-
					Summa kronor				22570	-

Halmstad den 25 november 1947.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

Svenljunga i Häradsskrivarekontoret den 28/11 1947; nr 585

Till

Häradsskrivaren i Svenljunga fögderi,

S v e n l j u n g a.

För utredning angående statsunderstöd till Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län anhålles härmed om uppgift på den totala arealen åkerjord till följande fastigheter.

Älekulla socken				Ägare	Åkerareal hektar
1/8	mtl	Anabäckshult	1^{1}	Axel Johansson	4,20
1/4	"	"	2^{2}	Karl Johansson	3,50
1/8	"	"	2^{4}	Erik Johansson	1,70
1/8	"	"	2^{5}	Gustav Larsson	1,50
1/8	"	Brastorp	3^{2}	Axel Johansson	3,50
3/16	"	Hornås	1^{3}	Ernst Karlsson	4,40
3/32	"	Killingsås	1^{3}	Linus och Alfred Olofsson	5,00
3/32	"	"	1^{4}	August Svensson	2,30
1/8	"	Mosshult	1^{2}	Anders Andersson	3,50
1/10	"	Rössås	1^{4}	Arvid Abrahamsson	6,00
avs.		"	1^{7}	Herman Abrahamsson	2,50
1/8	mtl	"	1^{9}	Erik Zakrisson	3,00
5/48	"	Skållared	1^{3}	Johan Nordgren	3,50
5/96	"	"	1^{4}	Anders Andersson	2,00
avst.		"	1^{5}	Linus Eliassons sterbhus	2,30
"		"	1^{6}, 1^{7}	K. A. Andersson	1,00
1	mtl	Älekulla Stommen	2^{1}	Torestorps pastorat	7,00

Halmstad den 26 november 1947.

/Axel Welin-Berger/
Lantbruksingenjör.

Återställes kompletterad med önskade uppgifter. Svenljunga i häradsskrivarkontoret den 1/12 1947

/ Thure Wallberg /

Ser. E XIII kmb
510

Inkom den
13 FEB. 1947
till
Västerbygdens vattendomstol

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8. SEP. 1947

P 7*0954

B. & M. 3/1947

HANDLINGAR

angående

Fl.o. nr 105

STORA OCH LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGS-FÖRETAG AV ÅR 1946

och

SKÅLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946

i Älekulla socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning av:
A.Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 73 pag. sidor.

5 ritningar tillhöra akten.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....

LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 25/6 1949

Arbetets utförande godkänt

den 23/11 1956 ~~utan~~ / med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden,

Fullmakt och förordnande av ombud bil. 1-2,

Ansökan och länsstyrelsens förordnande " 3 a-b,

Förening med sökande " 4,

Kungl. kammarkollegiums yttrande " 5,

" lantbruksstyrelsens meddelande om förordnande för fiskeriintendent " 6,

Kungörelser " 7-8,

Förteckning över underrättelser m.m. " 9,

Avskrift av handling angående vattenverk " 10,

Fiskeriintendentens yttrande " 11,

Kungörelser " 12-13,

Förteckning över underrättelser m.m. " 14,

Skrivelse från Vägförvaltningen i Älvsborgs län " 15,

Grävningstabell " 16,

Kostnadsförslag " 17,

Graderingskurva " 18,

Beskrivnings -och värderingslängd " 19,

Kostnadsfördelningslängd " 20,

Översiktskarta " 21,

Synemännens utlåtande " 22,

Arvodesräkning " 23.

-:-

Protokoll, fört vid sammanträde för syneförrättning ang. vattenlagen angående torrläggning av mark till Rundbäcksholt och Mosshult i Hjelmsäters socken av Örebro län.

År 1945 den 16 oktober, inställde sig undertecknad, Statens Lantbruksingenjör, hos hem. gl. Gustav Larsson i Rundbäcksholt, för att på grund av länsstyrelsens i Örebro län den 8 augusti 1945 meddelade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Rundbäcksholt och Mosshult i Hjelmsäters socken och hade till denna dag genom kungörelse och personliga underrättelser utsatt sammanträde förrättningsmannen.

Gustav Larsson	Rundbäcksholt	2/5
Karl Johansson	— " —	2/2
Erik Johansson	— " —	2/4
Karl Johansson, Stenbolms	— " —	1/4
Per Johansson		
Robert — " —		
Nils — " —		
Erik — " —		
Anna Abrahamssons, Stenbolms	Rösås	

gm. Albin Abrahamsson, bistånd förmyndare för barnen Gerstin, Ulla, Inga, Lennart och Göran.

Anders Andersson	Mosshult	1/2

ägare till Mosshulten Albert Andersson

August Bengtsson	Lundabo	1/4
Johan Andersson	— " —	1/2
August Svensson	Hällingsås	1/4
Albert Olsson	— " —	1/3
Herman Abrahamsson	arr. Rösås 1/7 (Åbacken)	
Albin Abrahamsson	Rösås 1/4	
Erik Zakrisson	Rösås 1/2, 1/3	
Linus Eliasson, Stenbolms	Skällaren 1/5	

gm. Anders Elvissons
Anders Andersson — Skållaca 1/4
Johan Nordgren — " 1/3
K. P. Andersson — arbl. " 1, 6, 17 (Gröthem)
Torstorps pastorat — Blekulla Stommen 2'

gm. Kung. Svenssons i Dal, tillika ombud för Stifts-
nämnden i Göteborg, enl. protokoll och fullmakt, bil. 2.
Anders Johan Andersson å Skeröms, Lundbo
ägare av, dels i Lundboån, gm. David Anderssons,
samt samtliga tillvaratagande godemän, å skiftes gränsmärken
Petter Andersson i Torstorp och Anders Andersson i Gröthem.

§ 1.

Upplåtet förrättningsmannen den ingivna ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens på
grund därav meddelade förordnande, bilagor 3a, 3b.

§ 2.

Tvåstridighet mellan sakägarna angående förrättningen icke.

§ 3.

Lagen hinder mot förrättningen anföres heller icke.

§ 4.

Förrättningsmannen att för och plats för dagens sammanträde
skriftligt tillsägelse meddelat R:s genom kungörelse i
Blekulla församling och tillsägelse i postgången, ~~enligt~~ enligt R:s
personliga underrättelse, ~~erinrats~~ till hinder, sakägarna.

§ 5.

Medgivet förrättningsmannen att denne till kung:
kammarkollegium och kung. Landtmäteristyrelsen ingivit
förslagen angående om förrättningen och upplåtit de
erinrade angelägenheter till förrättningsmannen anbetrodda

Skrivelser, bilagor 5-6.

§ 6.

Upplästes handling, undertecknad Anders Andersson och Johan Andersson i Skålanäs förnyat sig med sökanden och intygades handlingen med dessa tjänstemännens påskrift, bilaga 4.

§ 7.

Redogjorde fiskerikonsulenten för de verkställda undersökningarna och framlade de däröver upprättade utredningarna.

§ 8.

Den bilagan upprättade förteckningen över sökandena till förrättningen hänvisades till och visade vad [illegible] deras påskrift. Förrättningshandlingen i denna del upplästes av förrättningsmannen och intygades av tjänstemännen genom deras påskrift.

§ 9.

På förrättningsmannens förfrågan förklarade sig sökandena och envar sökande lärstädes egna Barnasjöarnas sänkning av omkring 1/2 meter under deras ägotid under vegetationsperioden.

§ 10.

I sjögången i sjöarnas förekommande fiskarter upplystes dessa vara gädda, ål, abborre, mört och braxen samt i någon omfattning jämväl siklar. Fråga uppkom fiskeriintressenternas önskemål som härvid befogade i sjöarnas förekommande fiskarter utan endast vägledande men ytterst obetydliga avbytte. Fisket i sjöarna uppgavs vara obetydligt och fiskevårdsföreningen av liten betydelse då fisket som nu samordnades närvarande. Yrkande på ersättning av någon slag för av sjöarnas sänkning eventuellt uppkommande försämring av fisket framställdes på förfrågan icke.

§ 11.

Protokollerades att Ekonomiplanen i Lundaborna i St. Barnasjön utbyggt ägas gemensamt av: Johan Andersson, Augusta Bergtsson och Anders Johan Andersson Stockholm, Samtliga i Lundabo. Sågen uppgives ägas av fröken Hanna Persson och Hjalmar Anders Johansson, som stadgas i Skuabäcks Nedre Lidingö 1.

§ 12.

Beträffande den i Lundaborna befintliga Kvarndammen omkring 80 meter ovanför bron å Sjögren Skattegodset upplyses att Hansamma Kvarndammen uppförts i stället för en äldre kvarndamm belägen strax ovanför bron. Den nu befintliga Johan Andersson och Augusta Bergtsson, vilka upprätta Dammen, veta icke huruvida densamma tillkommit i laga ordning eller icke. Under förutsättningen att Kvarndammen var av laga beskaffenhet förklarade sig Hansamma ägare icke ersättning för dammens bortfallande. Markägaren Herr St. Barnasjön hävdade att kvarndammen icke var av laga beskaffenhet. I fråga om anläggningen för uttagande av vattenkraften, sig i yrkade ägaren av sågen ersättning för av sjöarnas sänkning uppkommande skada. Beträffande sågens utnyttjande upplystes att sådant förekommer i korta perioder under tiden oktober-maj, i största omfattning under våren och uteslutes för egna behov.

§ 13.

Vid anledning av att yrkande framställts på ersättning för förlorad vattenkraft underlade förrättningsmannen att hithörande frågor skola hänskjutas till utredande för förrättningsman därom såsom ock förrättningsmannen föreslog, utgenjören Stellan Jakobsson i Göteborg, vart vittnat förslag vägen erinran framställdes av sakägarna. Emellertid framhöll sig i sammanhang vilja förorda förrättandet av förenämnda omständigheter, sakägarna i hithörande frågor.

§ 14.

2:o Förrättningsmännens förrättning förklarades för
längen av respektive gata ersättning för jord som åtgår
för anläggens bredd eller för försäpplag. Ej heller
för rätningar av anläggen som kunna komma att
försiktiga ytbaks ersättning.

§ 15.

Bestämdes att val av skyddsombud skall ske vid stor-
sammanträdet.

§ 16.

Då intet yrkades, var att gå till ajournerades
sammanträdet, men tillkännagavs då att
syneförrättningen komma att omedelbart vidtaga
vederbörlig påseende och då att tid och plats för nytt
sammanträde komma att i laga ordning kun-
göras ägarna. Sålunda protokollet.

Dock ej som ovan
Erik Erikson Berg

Arthur Andersson Anders Andersson

Den 20 december 1946 underrättade förrättnings-
man åter hos kom. äg. Gustav Larsson i Ryrabäcksbruket
för förrättningen förestående handläggning och hade för
denna dag genom kungörelse och personlig med-
delande utsatt sammanträde tillkännagivande:

Gustav Larsson Ryrabäcksbruket
Erik Johansson —"—
Aug Johansson, kom. äg. av —"—
Anders Andersson Moskulet
Per Johansson Brastorp Nedby.
Johan Johansson Hörnäs
Torestorps Pastorat Blekinge Stavnäs
gm. Ingvar Svensson i Dal, Eriksö ombuds förrättn-

ämnden i Göteborg	
Anders Andersson	Skälltorp
Oscar Abrahamsson	Rössås
Erik Jakobsson	— " —
Linnæus Eliasson, Stenbjörns	Högåsen
Johan Nordgren	Skälltorp

§ 17.

Uppbörden förättningsmännen av länsstyrelsen i Göteborgs län, samt vederbörande fiskeriinspektörer avgiven yttrande, bilagor 15 och 11.

§ 18.

På grund av innehållet i fiskeriinspektörernas skrivelse anförde av de närvarande sakkunniga att fisket i sjön sedan lång tid tillbaka avtagit betydligt försämrats samt att i sjöarnes vattenområde inplantering av fiskyngel icke gjort märkbart resultat. Förhållandet torde i övrigt så vidlyftigt att någon som helst utredning icke kunde komma till stånd, sägarnes antal för den skull icke kunnat uppgivas, fångstens riktighet av fiskeriinspektörerna uppgiften om såväl utredningen som den genom förhållningen av sjöarnes uppkommande skadors värde samt ansåga skadors värde omöjligen komma uppgå till omkring hälften av fiskeriinspektörerna uppgivit.

§ 19.

Förslaget till hamnbyggnad, tillhörande ägaren av Lundbo sågverk samt till provande skrivelse fiskeriet för vidgående förslaget för förbättring av sjöarnes rätt att bortleda vatten från Bamsjön och sågverket tillhörande hållbarande och avstå från ersättning såväl för mark som och för minskad vattenkraft genom förslagets utförande, bilagor 10.

§ 20.

Redogjorde förrättningsmannen för de uppmätta jordägoförhållanden och upplåste uttag av bestämmelse- och värderingsgrunden samt kostnadsfördelningsplanen, bilaga 1 och 2.

§ 21.

Ingående synemännens sätt att fullgöra uppdraget, bilaga 21.

§ 22.

Förrättningen av gemensam utgörande för båda företagen och utsägs härtill Erik Isakisson i Rössö, Anders Eliasson i Skogsa och Petrus Karlsson i Asseslätt samt Johan Nordgren i Skällnäs.

§ 23.

Synemännen utsägs Erik Isakisson, Rössö på Skäkulla till obestridd förrättningen för företagen.

§ 24.

Så intet vidare var att anföra förklarades förrättningen avslutad och skulle synemännen till sockenstämma inkomma med berättelse angående sina och förrättningsmännens åtgärder i målet samt förslag angående ersättning åt dem för deras förrättningsbesvär. Detta upplästes och godkändes protokoll.

Så och dag som ovan

Anders Andersson

Anders Andersson

STIFTSNÄMNDEN
I
GÖTEBORG

Bilaga 2.

Till hemmansägaren August Svensson, Dal, Älekulla.

Sedan statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger anmält, att sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående företag för torrläggning - medelst sänkning av Stora Barnasjön - av mark till bl.a. prästbostället Älekulla Stommen 2[1] i Älekulla socken utsatts att hållas av synemännen hos hemmansägaren Gustaf Larsson i Anabäckshult tisdagen den 16 oktober 1945 kl. 11, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka nämnda boställes rätt och bästa; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom oförd röjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits.

Göteborg den 3 oktober 1945.

Å stiftsnämndens vägnar:

C. D. Block

Fridolf Wildt

S.B.nr 574.

464/45.

Bilaga 3a.

N:o 4 pag. 15
E.D. IV 1941

Ink. till Älvsborgs l. as Landsting
15 APR. 1941
VÄNERSBORG

Till

Länsstyrelsen i
Älvsborgs

Undertecknade anhålla härmed vördsamt att Länsstyrelsen måtte förordna vederbörande Statens lantbruksingenjör att verkställa förrättning för sänkning av Stora- och Lilla Barnasjöarna i Älekulla socken. I sjöarnas avlopp den s:k. Lundaboån finnes i kvarn och i såg som även komma att beröras av sänkningen. Följande gårdar beröras av företaget.

Moschult	1:2	Alfred Andersson,	Älekulla	socken	pr Älekulla
Axabäcks hult	Lidag 1:1	Axel Johansson	"	"	"
Axbäcks hult	Stordag 2:4	Erik Johansson	"		"
"	" 2:5	Gustaf Larsson	"	"	"
"	" 2:2	Karl Johansson	"		"
Rösås	1:2 1:3	Erik Fabriksson	"		"
"	1:4	Arvid Abrahamsson	"		"
Skålland	1:2	Jusander Nilsson	ej bem		"
"	1:2	Alfred Nilsson	M	"	"
"	1:3	Johan Larsson	"		"
"	1:4	Andreas Andersson	"		"
"	1:5	Linus Elias Persson	Stenblus	"	"
Älekulla Stommen	2:1	Prästgårdsarrendet Ecclesiastikt Änkebostället			
Bratsp	Nedag 3:2	Axel Johansson	"		"
"	" 3:4	Alfred Ekmyren	"		"
Lundabo	1:3	Alma Andersson	"		"
"	1:2	Johan Andersson	"		"

Lundabo 1/4 B. K. Karlsson Älekulla och pr Älek
Kilingsås 1/4 P. H. Hermansson " Östra T
" 1/5 Rob. Kristensson m.fl. " Vik Tore
" 1/3 Linus Johansson " pr Älek
" 1/3 Alfred Olofsson "
Hornås 1/2 Alyst Johanssons stenbr. "
" 1/3 Ernst Karlsson "
Rösås 1/7 Herman Abrahamsson "
Mosshult 1/3 O. A. Bergqvist gj beräm "
Skällared Läg Gårdsarr. K. A. Andersson "

Svabäckshult och Mosshult
den 10 april 1941

Gustav Larsson Alfred Andersson

Bihang 28.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 4 pag. 15

E.D.IV 1941.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 15 april 1941.

Axel von Sneidern

S.J.Nilsson

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena oss beträffande med ansökan till den lagliga syneförrättning enl. 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark inom Anebäcksmyr och Mossmyr genom sänkning av Barriärsjöarna i Skånella socken av Älvsborgs län, vara förordnande av Länsstyrelsen meddelats den 15 april 1941 och upptaga vi föreslagits utstränkande att innefatta jämväl upptagande av avlopp för torrläggning av vissa oss tillhöriga marker inom Skånella i samma socken.

Skånella pr Skånella den 30 juni 1944

Anders Andersson Johan Nordgren

Till föreståndare för förening blivit upptaget vid syneförrättningen i Anebäcksmyr denna dag samt att bestämma på förrättningsstället den 16 augusti.

År 1945.

Erik Larsson

Arthur Andersson

Anders Andersson

Undertecknade bildade härigenom föreningen och upptog föreningens ändamål att tillgodose sysselsättning av jämnåriga och likbördiga medlemmar

Erik Zackrisson Röräs

Linus Eliassons Herbhus (Hägna) Skällared

genom Anders Eliasson

Karl Johansson Anabäckshult

Herbert Johansson " "

A M Johanssons efterlämnes genom Axel Johansson

Arvid Abrahamson Röräs

Erik Johansson Anabäckshult

Föreningen ansåg sig blivit uppmärksammad om syne-sammanträde i Anabäckshult denna dag samt att förrättningen skulle ske av undertecknade, vittnen

Anabäckshult den 6 oktober 1945

Erik Larsson

Arthur Andersson Anders Andersson

KUNGL. KAMMARKOLLEGIET

Bilaga 5.

2318/1945.

Till statens lantbruksingenjör Axel Welin-Berger,

Halmstad.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegiet den 24 september 1945 har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående syneförrättning enligt vattenlagen med avseende å företag för sänkning av Stora och Lilla Barnasjöarna i och för torrläggning av mark inom Älekulla socken av Älvsborgs län.

Kammarkollegiet får härmed meddela, att kollegiet icke finner nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken. Stockholm den 5 oktober 1945.

Sverne

(Eric Sverne)

Gunnar Kjellberg

(Gunnar Kjellberg)

B I nr 583. Angående sänkning av Stora och Lilla Barnasjöarna i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Bilaga 6.

vskrift.

Överlämnas till Lantbruksingenjören A. Welin-Berger för kännedom. Stockholm den 28.9.45.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Fiskeriintendenten N. Törnqvist.

./. Med överlämnande av lantbruksingenjören A. Welin-Bergers skrivelse den 24 september 1945 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående syneförrättning för torrläggning, medelst sänkning av Stora och Lilla Barnasjöarna, av mark till Anabäckshult och Mosshult i Älekulla socken av Älvsborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Bilaga 7.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst sänkning av Stora Barnasjön, av mark hörande till Anabäckshult 2^5 och Mosshult 1^2 i Älekulla socken, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Gustaf Larsson i Anabäckshult tisdagen den 16 oktober 1945 kl. 11; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som kan komma att innefatta sänkning av jämväl Lilla Barnasjön, synes kunna angå - förutom ovan angivna fastigheter - fastigheterna Anabäckshult 1^1, 2^2 och 2^4, Lundabo 1^4 och 1^2, Brastorp 3^2, Killingsås 1^4 och 1^3, Rösås 1^2, 1^3, 1^4 och 1^7, Skållared 1^3, 1^4 och 1^5 samt Älekulla 2^1, såg och kvarn i utloppet från Stora Barnasjön, den s.k. Lundaboån, samt ägare och nyttjanderättshavare av fiskerätt i Stora och Lilla Barnasjön samt Lundaboån.

Halmstad den 24 september 1945.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å pastorsexp. i Torsås _____, blivit denna dag i Älekulla kyrka _____, anslaget betygar

Älekulla den 30/9 1945

H. Norborg

kyrkvärd.

WESTGÖTEN

N:o 115 Redaktör och ansvarig utgivare Henry Johnsson. Lördagen den 29 September 1945 A.-B. Borås Tidnings Tryckeri Lösnummer 10 öre. 58 årg.

WESTGÖTEN

tidning för De sju häraderna.

Utkommer helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar.

Telefoner:

Namnanrop **Borås Tidning** eller nr 175 40. Telefonväxeln öppen vard. (utom dag f. sön- o. helgd.) 9—19; dag f. sön- o. helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—19.

Efter växelns stängning anv. för:

Dagredaktion o. notisavd.	175 41
Nattred. o. telefonmottagn.	175 42
Sportredaktion	175 43
Distribution	175 44
Civilsätteri	175 45

Direkta linjer:

Chefredaktör	152 50
Redaktionssekreterare	127 22
Lokalredaktör	100 33

Annonskontoret öppet 9—19; dag före sön- och helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—14. Övriga kontor 9—18; dag före sön- o. helgdag 9—15.

Redaktionen öppen 11 f. m. till 2 på natten utom dag före sön- och helgdag.

Prenumerationspris:

Helt år	Kr. 9:—
Halvt år	„ 5:—
Kvartal	„ 2:75
Månad	„ 1:—

Annonspris:

Före o. efter texten 17 öre pr mm.

Å textsida eller särskild begärd plats före eller efter texten	21 „ „ „
Särskild begärd plats å textsida	22 „ „ „
Färgad annons (minsta utrymme 400 mm.)	27 „ „ „
För annons, som till övervägande del sättes med petitstil, lägges ett pris (även f. rubriken)	2 „ „ „
Dödsannons, jordfästnings- o. tacksägelseannons (minsta utrymme 50 mm.)	17 „ „ „
Förlovnings-, lysnings-, vigsel- o. födelseannons	4.— pr gång
Tillägg ang. vigsel netto	1.— „ „
Minsta annonspris kr.	2.— „ „

För svars emottagande 50 öre.

Annonser mottagas senast kl. 14 dagen före utgivningsdagen. För annonser mottagna per telefon ansvaras ej.

Postgiro: 5461.

Det lönar sig
att annonsera i denna tidning

TANDLÄKARE

BORÅS TANDKLINIK,

Tel. 122 66.

Mottagning: vard. 9—1, 4—7, lörd. 9—2.
Södra Kyrkogat. 25 (vid Stadskällaren).


Infört genom Svenska Tandläkares Klinikförbund.

TANDKLINIKEN I VASAHUSET

Ingång från Torggatan.
Tel. 146 47.
Mottagningstid: 9 fm.—7 em.
Lördagar: 9 fm.—3 em.

MEDDELANDEN

VART SKALL NI GÅ ?



VI VET INTE — — VI HA INGEN CHEF

Nej truppen hade ingen chef, som kunde föra den, ty chefen hade försummat vidmakthålla sin befälsförmåga. Vill **Du** bli en sådan chef — en tom fläck för truppen? Om inte, så anslut Dig till den frivilliga befälsutbildningsrörelsen.

Kinds härads befälsutbildningsförening, Svenljunga, sammanträder tisdagen den 2 oktober kl. 1900 i Kommunala Mellanskolan, samlingssalen.

Anförande av överste G. Brinck.
Film.
Orientering rörande höstens kurser.
Musik.

Till sammanträdet inbjudas reservbefäl och värnpliktigt befäl av alla grader, hemvärnsbefäl, polis- och brandpersonal samt alla övriga intresserade.

Upphävande av vissa normalpriser på älgkött.

FOLKHUSHÅLLNINGEN

Normalpriserna på älgkött vid försäljning *från handlande till annan handlande* ha upphävts *fr. o. m. den 27 september 1945.* Från nämnda dag gälla normalpriser på älgkött endast vid försäljning till förbrukare. Dessa normalpriser äro oförändrade och äro intagna i statens livsmedelskommissions cirkulär nr 1840.

Stockholm den 25 september 1945. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Hushållsskolan Margareta
BORÅS

Rabatt genom kupongsystem

tillämpas i våra matsalar. Goda och rikliga måltider till billiga priser.
Allsidigt sammansatta och omväxlande matsedlar.

Festvåning *Matsalar* *Butik* *Elevkurser*

LJUNGS RÖDA KORSKRETS.

Syföreningen samlas å Häradshotellet, Ljung, tisdagen den 2 oktober 1945 kl. 3 em. Förutvarande och nya medlemmar välkomna.

Styrelsen.

Uppbörd

hålles **den 5 oktober kl. 2 em. hos handl. A. L. Andersson, Hudene,** för auktion den 1 juni i Berget, Hudene.

Vimle, Skölvene, den 25 sept. 1945.

G. S. ANDERSSON.

Vaccinationsmöte

hålles i **Borgstena Folkskola** den 5 okt. 1945 kl. 15,00. Besiktning samma plats den 12 okt. kl. 14,30.

Hälsovårdsnämnden.

Fargaltar,

2 st. av ren svensk lantras, äldre och yngre, besiktigade och godkända, med goda utmärkta avelslinjer, såväl i exteriör- som avelsvärde, den senare inköpt från en av Hallands förnämsta svinavelsgårdar, finnes för tjänstgöring å Högarebacken, Hyssna. Tel. 390 86.



"Malen trivs inte hos Yfa - trivs den hos Er?"

säger YLLEMAN

Inregistrerat varumärke



Yfa-malfoberat — mot malen garanterat!

Yfa-malfoberat betyder 100 % malsäkerhet

Ylleman vet, att husmödrarnas stora förskräckelse och sorg i alla tider har varit malens härjningar i garderoben. Han vet också, att malen är ett lika stort bekymmer för alla, som arbetar i textilbranschen. Han vet, att malen årligen kostar oss alla enorma summor i direkt förstörda kläder och att, om man kunde räkna de timmar som det tar att hjälpligt hålla malen nere genom vädring och piskning och andra medel, det skulle bli svindlande belopp.

Men Ylleman vet något mer. Han vet, att malens välde nu är slut, han vet, att Yfa, som länge arbetat på detta problem och som tidigare endast malskyddat sin produktion av frack- och smokingtyger, nu nått så långt, att inte mindre än 25 % av hela Yfas produktion behandlas efter speciella kemiska metoder, som verka att malen skyr dessa tyger som pesten. "Och det fina i kråksången är", säger Ylleman, "att det bara är malen, som märker att tyget är malfoberat." Människorna märker det inte. Tyget har ingen lukt, ser likadant ut, för sig lika bra, och inte den minsta skiftning i färgen antyder, att det undergått en speciell behandling. Det tål att tvättas även kemiskt, utan att malfoberingen försvinner.



Yfa, som tidigare endast malskyddat sina frack- och smokingtyger, är nu redo att slå ett verkligt slag för malskyddade tyger på en bredare front. Från och med i höst är sålunda en fjärdedel av Yfas hela produktion malfoberad, d.v.s. hundraprocentigt skyddad mot malangrepp.

I Edert eget intresse bör Ni därför köpa tyger, som bära etiketten YFA MALFOBERAT. Och skall Ni köpa en kostym, så välj en av Yfa-malfoberat tyg. Försäkra Er om att etiketten finns på kostymen.

AKTIEBOLAGET FÖRENADE YLLEFABRIKERNA NORRKÖPING

Dotterföretag till Holmens Bruks och Fabriks Aktiebolag

C 12

MEDDELANDEN.

Tillkännagivande.

Härmed får jag till ärade kunders kännedom meddela att jag fr. o. m. måndagen den 1 okt. 1945 flyttar mitt kontor till **Nya Posthuset** med ingång från **Hallbergsgatan 3** 1 tr. och hälsar jag såväl nya som gamla kunder välkomna. Det skall alltfort vara mitt motto: reell behandling och snabba resultat.

Nath. Lönns Fastighetsbyrå, Yxhammarg. 8—10
Tel. 124 80 & 191 84.

Misprydande hårväxt

Riktig elektrolysbeh., absolut effektiv, icke smärtsam, efterlämnar inga ärr.

FRU HILMA HJERTSTRAND.
Mottagn. Park Hotell, Borås, 1 okt.

De som anmält sig till kursen i

gammal dans

samlas i Bygdegården söndagen den 30 september kl. 16.

Sexdrega Hembygdsförening.

KOM IHÅG 

ATT FÖRNYA PRENUMERATIONEN



Förlova Eder med eleganta ringar från **GULD-AHLSTRÖM**
Torggatan 31, Borås.

När ditt barn första gången skådar dagens ljus tänk på de blinda och begär

Barnens Lyckopenning

genom barnmorskan eller De Blindas förening, Stockholm.

Döde.

†

Vår kära syster
f. Lärarinnan
Olga Bergström
avled stilla i dag, bevarad i tacksamt minne.

Borås den 25 sept. 1945.

SYSKONEN
Syskonbarnen

Sv. Ps. 586.

Jordfästningen äger rum i Vänga kyrka söndagen den 7 oktober.

†

Att Herren Gud,
efter ett långt och med stort tålamod buret lidande, behagat till sig hemkalla min älskade maka och vår kära lilla mamma

ADA PAULINA

som lugnt och fridfullt insomnade i sitt 71:sta levnadsår, djupt sörjd och i ljusaste minne bevarad av mig, barn, släktingar och vänner är vår smärtsamma plikt tillkännagiva.

Mosslanda, Skölvene, den 26 sept. 1945.

F. L. SILVANDER
Tyra, Alice, Eja, Lennart

Tack kära lilla mor för all kärlek och omsorg.

Sv. Ps. 557.

†

Vår käre Far
f. d. Kyrkovaktmästaren
Johan Johansson
har i dag stilla insomnat i en ålder av 76 år, i ljust och tacksamt minne bevarad.

Koberg, Sundholmen, den 26/9 1945.

BARNEN
Barnbarnen

Fars trötta huvud har lagt sig till ro,
flitiga händer fått vila.
Nu sover han lugnt i det tysta bo
dit mor gått förut,
och dit våra tankar ila.



VID DÖDSFALL
anlita
DAHLS
Begravningsbyrå
SANDGÄRDSGATAN 31
Tel. 104 01, ankn. bost.

Harry Anderssons Begravningsbyrå
KYRKOGATAN, KINNA.
— Tel. 10106 —
Ombesörjer allt vid begravningar, utför balsameringar, innehar S. B. F. certifikat för balsamatörer.

SORGKORT
TACKKORT
utföras snabbt och billigt
BORAS TIDNING

NÖJEN

BIOGRAF KÖHLER

Karl-Gustaf lördagen den 29 kl. 8,15, Mjöbäck söndagen den 30 kl. 4, Håcksvik samma dag kl. 8,15, Kalv torsdagen den 4, Mårdaklev fredagen den 5 kl. 8,15

O, Lousiana

Färgfilm med Bob Hope o. Vera Zorina. Förspel: Journal och Karl-Alfred som bildrulle.
Barnförbjuden.

Älvsered lördag den 29 kl. 8,15, Mårdaklev söndagen den 30 kl. 4, Kalv samma dag kl. 8,15

Kungliga patrasket

Edvin Adolphson, Eva Henning, Hasse Ekman.
Barnförbjuden.

Älvsered onsdagen den 3, Håcksvik torsdagen den 4, Uddebo fredagen den 5 kl. 8,15

Tre söner gick till flyget

Georg Fant, Brita Holmberg, Håkan Westergren.
Barntillåten.

Soaré

med DANS
lördagen den 29 sept. kl. 20,15 i i Uddebo Folkets Park
samt
söndagen den 30 sept. kl. 16
Mattiné i Ordenshuset, Rånnaväg.
Bröderna Lindquists orkester och sjömanskapell "Kom o. Blås" samt ljudfenomenet Frits Adelly. Överallt stormande succès.
Läs affischerna!

MÖTEN·FÖREDRAG

SANDHULT.

Ungdomskretsens 25-årsjubileum firas söndagen den 30 september.

Högmässa i kyrkan kl. 14 med predikan av komminister Runstedt.

Samkväm i folkskolan. Tal av prosten Petzäll m. fl. Sång. Kaffeservering m. m.

Allmänheten hälsas hjärtligt välkommen.

Sandhults kyrkl. ungdomskrets.

Tabernaklet.

FRISTAD
(Godtemplarlokalen NTO)
Söndag kl. 15,30. Missionsmöte. Missionär Sylvia Gustafsson och systrarna Lindblad.
Välkomna!

TILLVARATAGET

Ett herrarmbandsur.
Kan återfås mot annonskostnad hos Ernst Karlsson, Fröstorp, Ljung. Tel. 76

DIVERSE

REPARATIONER
å småinstrument såsom mandoliner, gitarrer, violiner etc. Egna verkstäder med skickliga instrumentmakare.
Waidele
Tel. 109 11, 187 11.

Inramningar, Oljemålningar.
BORAS KONST- & RAMAFFÄR
Stora Brogatan 36. Tel. 193 67.

NU SKALL NI
STÄMMA
Edert piano. Vår duktige stämmare står till Eder tjänst.
Ring **Waidele** Pianotjänst.
Tel. 109 11.

Tag körkortet genom SÖDERKULLA BILSKOLA Tel. 145 88

Obs.! Fru H. Hjertstrands ann. före texten ang. elektrolysbehandling mot *Missprydande hårväxt.*

BORÅS TIDNING
och
VESTGÖTEN
STADENS och SJUHÄRADSBYGDENS
förnämsta
annonsorgan.

KUNGÖRELSER

Härigenom tillkännagives, att Ragnar Evald Johansson och Johan Adolf Johansson, Fönhult, Torestorp, hos Statens Biltrafiknämnd ansökt om tillstånd att övertaga det deras broder, Claes Ivar Johansson, därstädes meddelade tillståndet att, **med stationsort i Fönhult, Torestorps s:n,** med **tre** lastautomobiler, godkända för befordran av en last utav högst 2,630 kg. respektive 3,550 kg. och 3,580 kg., utöva beställningstrafik för godsbefordran. Handlingarna i ärendet hållas hos landsfiskalen i Horreds distrikt tillgängliga för dem, som därav önska taga del, intill den 9 nästkommande oktober. Erinringar, skriftligt avfattade, skola vara länsstyrelsen tillhanda senast den 15 samma oktober. Vänersborg i landskansliet den 25 september 1945.

Länsstyrelsen.

Kungörelse.

Sedan fråga uppkommit om viss utvidgning av Dalsjöfors utomplansområde i Toarps socken vill Länsstyrelsen härigenom, jämlikt 85 och 94 §§ byggnadsstadgan, bereda ägare av jord inom ifrågavarande område och dess omedelbara närhet ävensom andra av frågan intresserade tillfälle att yttra sig i ärendet vid sammanträde inför Länsstyrelsen i Konsenthuset i Dalsjöfors onsdagen den 17 oktober 1945 klockan 17.

Handlingarna i ärendet jämte en därtill hörande karta hållas under tiden intill sammanträdet tillgängliga å kommunalkontoret i Dalsjöfors. Vänersborg i landskansliet den 25 september 1945.

Länsstyrelsen.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst sänkning av Stora Barnasjön, av mark hörande till Anabäckshult 2^5 och Mosshult 1^2 i Alekulla socken, så kommer sammanträde av synemännen att hållas **hos Gustaf Larsson i Anabäckshult tisdagen den 16 oktober 1945 kl. 11;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som kan komma att innefatta sänkning av jämväl Lilla Barnasjön, synes kunna angå — förutom ovan angivna fastigheter — fastigheterna Anabäckshult 1^1, 2^2 och 2^4, Lundabo 1^4 och 1^2, Brastorp 3^2, Killingsås 1^4 och 1^3, Rösås 1^2, 1^3, 1^4 och 1^7, Skållared 1^3, 1^4 och 1^5 samt Alekulla 2^1, kvarn och såg i utloppet från Stora Barnasjön, den s. k. Lundaboån, samt ägare och nyttjanderättshavare av fiskerätt i Stora och Lilla Barnasjön samt Lundaboån.

Halmstad den 24 september 1945.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sedan underteckad av länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats att verkställa syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning — medelst sänkning av Gårdssjön, Kroksjön, Tostholmen och Intagssjöarna (Fröstenshultssjön) — av mark till Påarp 1^1 och 1^2, Fröstenshult 1^1 och Moga 1^1, Håcksviks socken, Älvsborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas **hos hem.-äg. Mårten Mårtensson i Påarp pr Kalvsjöholm fredagen den 19 oktober 1945 kl. 10;** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som jämväl kan komma att innefatta sänkning av Svartesjön och Blysjön, synes kunna angå — förutom ovan angivna fastigheter — fastigheterna Tussered 1^1, Trållås 1^2 och 1^3 samt Remmen, allt i ovannämnda socken, vattenverk vid Kvarntorpet i avloppet från Intagssjöarna samt ägare och nyttjanderättshavare av fiskerätt i samtliga förenämnda sjöar.

Halmstad den 27 september 1945.

På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.

Hushållningssällskapets kungörelse.

Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps **ordinarie årssammanträde** äger rum å sällskapets lokal i Borås **onsdagen den 5 december** med början kl. 13 för behandling av i par. 10 av stadgarna upptagna ärenden, varom meddelande pr post kommer att tillställas de röstberättigade i god tid före sammanträdet.

Motioner och framställningar skola för att kunna upptagas till behandling vid sammanträdet vara ingivna till förvaltningsutskottet, Borås, senast den 20 oktober 1945.

Borås den 21 september 1945.

VILHELM LUNDVIK.
Nore Lidén.

ANBUD å kanalrensning.

Skriftliga, förseglade anbud infordras härmed för rensning av Stångån i Örsås och Håcksviks socknar i Södra Älvsborgs län. Kanalens längd är 8,300 meter. Kubikmassan är uppmätt genom Statens lantbruksingenjör och omfattar 6,470 kbm. sand och mulljord. Arbetet skall vara färdigt till den 1 oktober 1946. Godkänd säkerhet fordras. Grävningstabell och övriga upplysningar lämnas av aktförvararen Mårten Andersson, Ågärde, Axelfors, tel. 2884. Fri prövningsrätt förbehålles av anbuden, vilka sändes under ovanstående adress före den 1 november.

Ågärde, Axelfors, den 27/9 1945.

Arbetsstyrelsen.

Dam- och flickhattar

i trevliga modeller ink. Div. mössor, klänningar, underkläder m. m.
Förmånl. priser.
EKIPERINGSAFFÄREN
Bollebygd.

När höstlöven falla

Då är det tid att se vår stora sortering i....

KOSTYMER ROCKAR och TRENCHCOAT

Obs! Se skyltfönstren!

A/B CONTINENTALS HERRKLÄDER

LEDIGA PLATSER

Gift kördräng,

van vid förekommande arbeten erhåller plats. Bra bostad. Svar till "Kördräng", Westgötens kontor.

Hemvårdarinna

Befattningen som hemvårdarinna i Mjöbäcks kommun är till ansökan ledig att tillträdas den 1 januari 1946. Lön 1,500: — kronor plus dyrtidstillägg, för närvarande cirka 20 % samt fri bostad, värme och ljus.

Ansökan, åtföljd av betygsavskrifter och läkareutlåtande skall vara Mjöbäcks Hemhjälpsnämnd tillhanda före den 1 november 1945.

Förfrågningar pr tel. Mjöbäck 34.

Vi ha alltid väl avlönat
hemarbete
för vana stickare. Maskiner utlånas. Tillskriv
A.-B. Ylletrikå, Bollebygd. Tel. 200 45.

Hem-stickerskor.

Vana stickerskor erhålla genast stadigvarande arbete å maskiner n:r 7, 8, 9 med stickning av herr- och damstrumpor samt fotning av barnstrumpor på n:r 10, 11 och 12.

Firma E. Hanse, Rävlanda.
Tel. 34.

Stickare och stickerskor

med egna maskiner n:r 5, 6, 7 och 8, erhålla genast stadigv., väl avlönat hemarbete med stickning av vantar och sockor. Ett antal maskiner finnes för utlåning. Sv. till "God förtjänst — 545", Westgötens kontor.

Husföreståndarinna

mellan 25—45 år får plats på mindre gård, 2 pers. hushåll, den 10 okt. eller senare för att deltaga i ett lanthushåll förekommande göromål. Mjölkningskunnig har företräde. Svar med betyg, löneanspråk till Bröderna Holmén, Holmåsa, pr. Myrekulla. Tel. Borås 450 31.

En ansvarskännande, hushållsvan

flicka

erhåller självständig plats, där husmor saknas, i handlarefamilj i stationssamhälle.

Svar till "4 personers hushåll", Westgötens kontor.

Lätt plats

på landet, finnes för en 15 års flicka. Svar till "5070", Björketorp p. r.

Vart Skola Vi Gå

och handla marknadsdagarna? Jo, till den populära affären

TEXTILMAGASINET

Allégatan 1.

Extra billiga priser.

Filtar, madrasser, herr-, dam- och barntrikå, regnkläder, kostymer, ulstrar, herrskjortor, slipsar, pyjamas, dam-, barn- o. herrstrumpor, yllevaror, arbetskläder, damblusar o. halsdukar, skyddsrockar m. m. m. m. Baskesmössor kr. 3.40, regnrockar, dam-, 5.50, dam-yllesockar 2.10, Babysockar 0.35.

OBS. Silkesresårband åter i lager.

Specialaffär för klänningar i svart och kulört. **Strumpor, trikå, barn-** och **babyartiklar.**

Inget köptvång.

TEXTILMAGASINET

Allégatan 1 (mitt emot Konditori Folkan).

LEDIGA PLATSER.

Hemsömmare!

Hemsömnad av golf- och skidbyxor utlämnas.

ALLKONFEKTION A.-B.
Tel. 15001.

Ord. flicka

erhåller plats i cafékök.

Tel. Borås 11672.

Hembiträde

erhåller lätt plats i 2 pers. hushåll den 1 nov. Eget rum. Ordnad ledighet.

Fru Emma Björsell,
Borås.

Ordentlig FLICKA

får plats att självständigt sköta ett litet bättre lanthushåll med alla nutida bekväml. den 1 okt. eller senare. Ej något utearbete. Eget rum, bra lön. Svar till "Vänligt bemötande — 464", BT:s kontor.

Vintern i Borås.

Yngre flicka får bra plats i vänlig lärarfamilj (till mitten av juni). Ofta ledigt för hemresor. Julen ledig. Ring Borås 14764!

FLICKA

får plats som biträde i mjölkaffär, nu eller senare. Fri kost och logi. Svar till Box 206, Borås.

TILL SALU.

Fruklänningar

1. ä.	44 kr.
Mellanklänningar	35 kr.
Höst- och vinterklänningar	30 kr.
Höst- och vinterblusar	15 kr.
Damblusar, vita	20 kr.
Nattlinnen, charm.	kr. 12.50
Underklänningar, charm.	kr. 7.40
Damgarnityr, charm.	10 kr.
Damstrumpor	kr. 3.90

Gör ett besök.

Modellen
Lilla Brogatan 31, BORÅS.

P-E1a-0954

Bilaga 9.

FÖRTECKNING över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Anabäckshult m. fl. i Älekulla socken, Älvsborgs län.

Kungörelser:

Pastorsämbetet i Torestorps pastorat,		Torestorp
Tidningen "Westgöten"		Borås

Kallelser:

Skiftesgodemnannen	Arthur Andersson	Brastorp	Älekulla
"	Anders Andersson	Gäddarp	"

Underrättelser:

Aug. Bengtsson	Lundabo	Älekulla
Johan Andersson	"	"
Axel Johansson	Brastorp Nederg.	"
Axel Johansson	Anabäckshult	"
Herbert Johansson	"	"
Karl Johansson	"	"
Erik Johansson	"	"
Fru Anna Abrahamssons stbhs	Rösås	"
Fru Märta Nylén	c/o Rösås	"
Elsa Johansson	" "	"
Gustaf Larsson	Anabäckshult	"
Anders Andersson	Mosshult	"
August Svensson	Höghult	Mjöbäck
Linus Olofsson	Killingsås	Älekulla
Alfred Olofsson	"	"
Herman Abrahamsson	Gäddarp	"
Arvid Abrahamsson	Rösås	"

Erik Zachrisson	Rösås	Älekulla
Fru Mina Eliasson	Hägnen	"
Anders Eliasson	"	"
Bertil Eliasson	"	"
Filip Eliasson	"	"
Märta Eliasson	"	"
Elin Eliasson	"	"
Karin Eliasson	"	"
Anders Andersson	Skållared	"
Johan Nordgren	"	"
K. A. Andersson	Höghult	Öxabäck
Pastoratskyrkorådet i Torestorp		Torestorp
Stiftsnämnden		Göteborg
Arr. August Larsson	Stommen	Älekulla
Fru Alma Andersson	Lundabo	"
Bertil Andersson	"	"
Arvid Andersson	"	"
David Andersson	c/o "	"
Elin Andersson	"	"
Fru Alva Andersson	c/o "	"
Enok Andersson	"	"
Pontus Andersson	c/o "	"
Gunnar Andersson	c/o "	"

Halmstad den 24 september 1945.

Avskrift Bilaga 10.

Undertecknade, ägare av Lundabo sågverk i Älekulla socken medgiva härmed delägarna i företaget för sänkning av Stora Barnasjön, rätt att borttaga samtliga hålldammaremellan sågverket och sjön utan att ersättning härför påfordras från vår sida, ävenså förbinda vi oss att ej uppsätta några hålldammar mellan sjön och sågverket eller påfordra ersättning för minskad vattenkraft.

Lundabo och Anabäckshult den 19 okt. 1945.

Alma Andersson Johan Andersson August Bengtsson

N.M. Johanssons sterbhus genom Axel Johansson

Herbert Johansson Karl Johansson

Erik Johansson

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gustaf Berger

Till

Lantbruksingenjören, Herr A. Welin-Berger,

Hälmstad.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 förordnat undertecknad att avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, angående torrläggning, medelst sänkning av Stora och Lilla Barnasjön, av mark till Anabäckshult och Mosshult, Alekulla socken, Alvsborgs län, får jag med återställande av remisshandlingarna anföra:

Hinder mot företaget enligt 7 kap. 39 § vattenlagen finnes ej.

Fiskbeståndet utgöres av gädda, abborre, mört, braxen, sutare och ål.

Stora Barnasjön.

Genom sänkningen uppkommer en arealminskning av 11,38 hektar. Fiskets avkastning kan beräknas till 3 kg. pr hektar och år och priset till kr. 1,50 pr kg. Värdet av den årliga minskningen i avkastning utgör sålunda kr. 51,21. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar det ett kapital av 1,024 kronor.

Djupet uppgives i medeltal vara 2 m. och det största djupet 3,5 m. Lågvattenståndet kommer att sänkas 1,56 m. Det största djupet kommer efter sänkningen att bliva c:a 2 m. Åtminstone i allmänhet är detta djup tillräckligt för att syrebrist ej skall uppstå och förorsaka fiskdöd genom kvävning.

De nuvarande gäddlekplatserna komma att helt förstöras genom sänkningen. Den blivande högvattenytan kommer att förskjutas så långt utåt sjön, att det kommer att dröja en avsevärd tid, innan nya gäddlekplatser hunnit att utbildas.

Skadan på gäddlekplatserna kan beräknas till 1/10 av sjöns avkastning under 10 år.

Sjöns areal är 22,93 hektar. Värdet av avkastningen blir sålunda i enlighet med det ovan sagda 22,93 x 3 x 1,50 = 103 kronor pr år. 1/10 härav är kr. 10,30. Värdet under 10 år blir 103 kronor.

Skadan på fisket i Stora Barnasjön kan i enlighet med det ovanstående beräknas komma att uppgå till 1,024 + 103 = 1,127 kronor.

Lilla Barnasjön.

Genom sänkningen uppkommer en arealminskning av 0,46 hektar. Fiskets avkastning kan beräknas till 3 kg. pr hektar och år och priset till kr. 1,50 pr kg. Värdet av den årliga minskningen i avkastning utgör sålunda kr. 2,07. Kapitaliserat efter 5 % motsvarar det ett kapital av 41 kronor.

Emedan uppgift över sjöns djupförhållanden saknas, låter det sig ej bedömas, om förutsättningar även efter sänkningen finnes för ett fiskbestånd. Av handlingarna att döma är det dock sannolikt att så blir fallet.

De nuvarande gäddlekplatserna komma att helt förstöras genom sänkningen. I vad mån nya gäddlekplatser komma att utbildas framgår ej av handlingarna.

Skadan på gäddlekplatserna kan beräknas till 1/10 av sjöns avkastning under 10 år.

Sjöns areal är 3,36 hektar. Värdet av avkastningen blir sålunda i enlighet med det ovan sagda 3,36 x 3 x 1,50 = 15 kronor pr år. 1/10 härav är kr. 1,50. Värdet under 10 år blir 15 kronor.

Skadan på fisket i Lilla Barnasjön kan i enlighet med det ovanstående beräknas komma att uppgå till 41 + 15 = 56 kronor.

Värdet av den skada, som jämlikt 7 kap. 38 § vattenlagen skall inräknas i kostnaderna för företaget, kan sålunda beräknas till /1,127 + 56/ 1,183 kronor.

Åtgärder att motverka denna skada anser jag mig ej lämpligen böra föreslå.

Karlstad den 2 april 1946.

Nils Törnquist

/Nils Törnquist/.

Bilaga 12.

KUNGÖRELSE.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Anabäckshult 1^{1}, 2^{2}, 2^{4} och 2^{5}, Mosshult 1^{2}, Rössås 1^{4} och 1^{9}, Skållared 1^{3}, 1^{4} och 1^{5}, Älekulla socken, Älvsborgs län, har utsatts att hållas av synemännen hos hemmansägaren Gustaf Larsson fredagen den 20 december 1946 kl. 15.00; då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget, som bl. a. skulle innefatta sänkning av Stora och Lilla Barnasjön, synes jämväl kunna angå - förutom ovannämnda fastigheter - Killingsås 1^{3} och 1^{4}, Hornås 1^{3}, Rössås 1^{7}, Älekulla Stommen 2^{1}, Brastorp 3^{2} och Skållared 1^{6} samt 1^{7}, kvarn och såg i utloppet från Stora Barnasjön, den s.k. Lundaboån, ävensom ägare och nyttjanderättshavare av fiskerätt i Stora och Lilla Barnasjön samt Lundaboån.

Halmstad den 29 november 1946.

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Lantbruksingenjör.

Att meddelande med rubrik om kungörelsens innehåll och om densammas tillhandahållande å Torestorps pastorsexp. blivit denna dag i Älekulla kyrka anslaget, betygar

Torestorp den 8/12 1946

H. Norborg

kyrkoherde

Julmarknadsnummer

WESTGÖTEN

N:o 143 Redaktör och ansvarig utgivare Henry Johnsson. Lördagen den 7 December 1946 A.-B. Borås Tidnings Tryckeri Lösnummer 10 öre. 60 årg.

WESTGÖTEN

tidning för De sju häraderna.

Utkommer helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar.

TELEFONER:

Namnanrop **Borås Tidning** eller nr 175 40.
Telefonväxeln öppen vard. (utom dag f. sön- o. helgd.) 9—19; dag f. sön- o. helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—19.

Efter växelns stängning anvisas tör:

Dagredaktion och notisavd.	175 41
Nattredaktion och telefonmottagning	175 42
Sportredaktion	175 43
Distribution	175 44
Civilsätteri	175 45
Direkta linjer:	
Chefredaktör	152 50
Redaktionssekreterare	127 22
Lokalredaktör	100 33

Annonskontoret öppet 9—19; dag före sön- o. helgd. 9—15; sön- o. helgd. 13—14. Övriga kontor 9—18; dag före sön- o. helgd. 9—15. Redaktionen öppen 11 fm. till 2 på natten utom dag före sön- och helgdag.

PRENUMERATIONSPRIS:

Helt år	kr. 9.—
Halvt år	„ 5.—
Kvartal	„ 2.75
Månad	„ 1.—

ANNONSPRIS:

Före och efter texten ..... 17 öre pr mm.
A textsida eller särskild begärd plats före eller efter texten ..... 21 öre pr mm.
Särskild begärd plats å textsida 22 „ „ „
Färgad annons (minsta utrymme 400 mm.) 27 öre pr mm.
För annons, som till övervägande del sättes med pelitstil lägges ett pris (även för rubriken) ..... 2 öre pr mm.
Dödsannons, jordfästnings- och tacksägelseannons (minsta utrymme 50 mm.) 17 öre pr mm.
Förlovnings-, lysnings-, vigsel- o. födelseannons Kr. 4.— pr gång
Tillägg ang. vigsel, netto .... „ 1.— „ „
Minsta annonspris ..... „ 2.— „ „
För svars emottagande 50 öre.

Annonser mottagas senast kl. 14 dagen före utgivningsdagen. För annonser mottagna per telefon ansvarar tidningen icke för ev. fel i den färdiga annonsens lydelse.

Postgiro: 5461.

TANDLÄKARE

BORÅS TANDKLINIK,

Tel. 122 66.

Mottagning: vard. 9—1, 4—7, lörd. 9—2.
Södra Kyrkogat. 25 (vid Stadskällaren).

MEDDELANDEN

Varnums m. fl. socknars kristidsnämnd

utdelar nya rabattkort och nya inköpskort för mjöl och bröd m. m. å följande tider:

I Härna föreningshus onsdagen den 11 dec. kl. 14—17.

I Fänneslunda skola fredagen den 13 dec. kl. 11—14, samt

i Varnums skola måndagen den 16 dec. kl. 15—18.

Personkort, samt kronodebetsedel och pensionsbrev medföres.

Ansökningar om utfående av rabattkort skall inlämnas till kristidsnämnden — ledamot härav — senast lördagen den 7 d:s.

Allmänheten uppmanas att uttaga korten vid den allmänna utdelningen.

Kristidsnämnden.

FRISTAD.

Utdelning av nya inköpskort å mjöl, matfett, kött m. m. äger rum å följande platser och tider:

Fristad, expeditionen, måndagen den 9 dec. kl. 16—18 och onsdagen den 11 dec. kl. 16—19.

Komlösa, skolan, tisdagen den 10 dec. kl. 11—13.

Sparsör, caféet, tisdagen den 10 dec. kl. 16—18.

Frufällan, Kooperativa, tisdagen den 10 dec. kl. 16—18.

Personkort medtages.

Obs. Å ovanstående tider utdelas endast de nya inköpskorten.

Kristidsnämnden.

Äspereds RLF-avd.

anordnar möte i **BYGDEGÅRDEN** måndagen den 9 dec. kl. 19. Föredrag av ombudsman Holger Karlsson, Ulricehamn, "Källskatten". Filmförevisning. Kaffeservering (socker medtages).

Gamla som nya medlemmar hälsas välkomna.

Styrelsen.



Brödet är från Margareta!

Jag beställer alltid från Margareta, när jag vill ha något riktigt gott.

Matsalar Festvåningar Butiker Elevkurser

Hushållsskolan Margareta

MEDDELANDEN.

Bilägare!

Utnyttja Eder bildäckslicens väl — köp

GOODYEAR

VET NI

1) att Gooyear-däcken f. n. tillverkas av 100 % naturgummi i slitbanan.

2) att alla stämplar (Kristidskvalitet och B) numera äro slopade.

3) att det finns Goodyear-däck tillverkade 1945, som gått 5,000 mil och ännu äro i bruk.

4) att Goodyear-däck äro billigare än de flesta andra bildäck.

5) att Goodyear-däcken försäljas av

Antons Gummiverkstad

Olofsholmsgatan 4. Tel. 154 50, 190 00.

SBF SKATTEBETALARNAS FÖRENING

Bliv medle...

är en partipolitiskt fristående riksorganisation för sund sparsamhet med offentliga medel, för sänkta skatter och för höjt folkvälstånd. Årsavgiften, kr. 5:—, inbegriper abonnemang å föreningens stora tidskrift

Stockholm 7. Postgiro 565. SUNT FÖRNUFT

Nya inköpskort

FOLKHUSHÅLLNINGEN

för mjöl och bröd, matfett, socker, köttvaror och tvättmedel (inköpskort K 10) komma att utdelas under första hälften av december månad. Korten erhållas mot avskiljande av kupongen P 26 till personkort 1945. Personkort, som ej försetts med innehavarens namnteckning, gäller ej för utfående av inköpskort.

Närmare meddelanden om tid och sätt för utdelningen lämnas av kristidsnämnderna.

Stockholm den 3 december 1946. STATENS LIVSMEDELSKOMMISSION.

Södra Älvsborgs högerförbund

anordnar

informationsmöte

i Bygdegården, Bredared, måndagen den 9 december kl. 18,00.

Orientering angående källskatten: 1:e uppbördsassistent Erik Nordén, Borås.

Jordbrukets rationalisering, 27-mannakommitténs förslag: riksdagsman Ragnar Sveningsson, Tranemo.

Kaffeservering.

Intresserade hälsas välkomna.

Styrelsen.

S. BJÖRKE.

S. Björke syförening anordnar försäljning i skolan tisdagen den 10 dec. kl. 5 em. Predikan av kyrkoherde Engvall, kaffeservering (socker medtages), lotteridragning m. m. Gåvor till försäljningen mottagas tacksamt.

S. Björke syförening.

Rångedala m. fl. socknars kristidsnämnd

utdelar nya inköpskort för mjöl, bröd, matfett m. m. samt rabattkort för matfett och mjölk i Gingri skola onsdagen den 11 d:s kl. 9—11, i missionshuset kl. 13—14,30, i Tärby hos Carl Andersson fredagen den 13 d:s kl. 9—11, i Rångedala, församlingssalen, lördagen den 14 d:s kl. 9—11.

Ansökningsblanketter för rabattkort, vilka måste vara noggrant ifyllda, finns i Stakaberg, Alebäck och Larsag. samt i Rångedala i affärerna och exp.

Personkort medtages förutom kronodebetseln för de som ansöka om rabatt.

Hovs syförening

anordnar försäljning i folkskolan onsdagen den 11 december 1946 kl. 16,30.

Predikan av komminister G. Mönegård. Asklanda. Kaffe (socker medtages). Lotterier.

Syföreningen.

MEDDELANDEN.

Sätila Rödakorskrets

anordnar

Luciafest

i Bygdegården

torsdagen d. 12 dec. 1946 kl. 5,00 em.

Ur programmet märkes: föredrag av kyrkoherde **Gustaf Grände**, Tvååker, körsång, luciatablå, kaffeservering, försäljning m. m.

Inträde: äldre 1 kr., barn 50 öre.

Alla hjärtligt välkomna.

Styrelsen.

Luciafest

i Alboga folkskola onsdagen den 11 dec. kl. 20.

Föredrag av folkskollärare Valter Dahlén, Hökerum. Luciatablå, lussecabaré, sång m. m. Kaffeservering. Alla välkomna!

Alboga JUF-avdeln.

LJUNG.

Luciafest anordnas i Ljungs tingssal lördagen den 14 dec. kl. 6 em. Kort anförande av kyrkoherde Engvall. Lucia med tärnor, paketauktion. Inträde 75 öre för äldre och 50 öre för barn. På inträdesbiljetten erhålles kaffe. Socker torde medtagas. Paket mottagas tacksamt. Behållningen går till församlingshem.

Ljungs syförening.

SAMMANTRÄDEN

TOARP.

Kyrkofullmäktige och kommunalfullmäktige sammanträda å pensionat Västanå, Dalsjöfors, lördagen den 14 dec. 1946. Kyrkofullmäktige kl. 15, kommunalfullmäktige kl. 15,30.

Omedelbart före kommunalfullmäktigesammanträdet hålles kommunalstämma för val av ordförande och vice ordförande i stämman för åren 1947—1950.

Medlemmarna i Östra Frölunda Elektriska Distributionsförening

kallas till ordinarie sammanträde **fredagen den 20 december kl. 18.**

Ärenden: Val av 2 styrelseledamöter och 2 suppl. jämte övriga stadgeenliga ärenden.

Lokal: Kommunalrummet.

Styrelsen.

DIVERSE

För vänlig hågkomst

på min 50-årsdag tackar jag hjärtligt släkt och vänner.

Frank Svensson.

Värken borta !!!

Äntligen en lugn natt utan plågor, tack vare **Lappgubbens Liniment.** Hjälper mot värk, som gikt, ischias och reumatiska smärtor. Bästa preparat vid all massage. **Garanti:** Använd ½ av flaskan. Är Ni då icke belåten så återsänd resten och vi betala Edra kostnader. Ifyll kupongen i dag!

— — — — — — — — — —

Från Magasin Eko, Stockholm 18, rekvireras ..... fl. Lappg. Liniment à kr. 3:—. 2 fl. portofritt.

Namn: .....

Adr.: ..... W

(Obs.! Frankera med 20 öre.)

46 ÅRS LANTBRUKARE

önskar bekantskap med flicka eller änka ur arbetareklassen i åldern 35—45 år. Svar med foto till "Eget hem — 6342", BT:s kontor.



Tänk vad fina gedigna julklappar man köper hos Skinns

HANDSKAR till hela familjen. — **SKJORTOR** och **SLIPSAR.** **PULLOVER.** — **SPORTJACKOR** i skinn och velvetin. — **DAMSKIDDRÄKTER** i glada färger med skinnbesättning. **DAMSPORTPÄLSAR.** — Eleganta **DAMVÄSKOR** i skinn och plastik. — Piffiga **SCARVES** m. m.

Skinns Eftr.
DAVIDSON & Co

Prima amerikansk

SKJORTPERCAL

Bredd 80 cm. i vackra randiga mönster. **Pris 3: 75 pr/m.**

Pongee

MÖTEN-FÖREDRAG

Lutherska Missionskyrkan

Kungsgatan 21

Lörd. kl. 17 missionsförsäljning å Fridsberg (se därom särskild annons). Sönd. kl. 9,30 Ungdomsklass och sskola. Kl. 11 Gudstjänst, pastor Olzon. Kl. 15 Söndagsskolfest å Fridsberg (särskild annons). Kl. 18 Litteraturafton under ledning av kand. J. Larsson. Pastor Olzon och ungdomarna medv. med recensioner och sång. Servering.

Varmt välkomna!

Pastor Carl Olof Ekström

leder även i fortsättningen väckelsemötena i Borgstena missionshus varje kväll utom måndag kl. 19,30. Kom själv — tag andra med!



JULENS

klappar köper Ni **BILLIGAST** hos

KNALLENS



C 47

LEDIGA PLATSER

FLICKA

erhåller lätt plats i två personers hushåll under 10/12—15/1 ev. längre. Eget rum, ordnad ledighet. Svar till "Den 10/12", B. T:s kontor.

BORAS TIDNING och **WESTGÖTEN**

Stadens och Sjuhäradsbygdens effektivaste annonsorgan.

JAKTMARKER.

Jägare som beträffande jaktvårdlig inställning, redbarhet och ekonomisk ställning kan lämna fullgoda garantier önskar arrendera 1- till 5,000 tnld goda jaktmarker belägna högst 30 km. från Borås. Ev. kan reflekteras på samarbete med å orten boende väl ansedd jägare.

Svar till "Jaktmarker", Box 407, Borås.

C47
Alpina
-säker som fröken UR
-årets julklapp
V. WIKANDER
URMAKARE · BORÅS
Stora Torget Tel. 10254

FÖRLOVNINGSRINGAR


Särskilt provrum
där våra ringar av Bolidenguld kunna utväljas
Wilberts
GULDSMEDSAFFÄR
Österlånggatan 17. Tel. 144 56


Förlovningsringar
Moderna modeller av Bolidenguld.
Wallin & Thorsén
Stora Brog. 14. Tel. 111 47.
C 47


Förlovnings- och Vigsel-
RINGAR
HÖGMODERNA! STILFULLA!
BRUDKRONOR UTHYRAS.
Rahléns
Österlånggatan 44

Döde.

Min käre make
SVEN CARL PETTERSSON
har i dag hastigt lämnat oss 71 år gammal, innerligt sörjd och saknad av oss, systrar, släkt och vänner.
Högagården, Axelfors, den 2 dec. 1946.
ANNA PETTERSSON
Elsa och Gunnar
Conny

Herre, jag vill bida,
Stilla vid din port,
Tills min själ din blida
Fadersblick försport.
Trött på allt mitt eget,
Ödmjukt här jag står.
Hjälp mig sista steget
Du som allt förmår.

Andrées
Begravningsbyrå Eftr.
Nils Hultcrantz
Södra Kyrkogatan 52
Allt vid begravningar och eldbegängelser ombesörjes.
Balsameringar.
Tel. 141 28, ankn. bostaden

C 47
Sorghattar, o. slöjor

GRETA MÖLLER
Österlånggat. 44

Min älskade Make,
vår kære lille Pappa
Gustav Harald Andersson
född den 26/1 1894
har i dag stilla insomnat på Serafimerlasarettet i Stockholm, lämnande oss i namnlös sorg och saknad. I sorgen deltaga åldriga föräldrar, syskon, släkt och vänner.
Lillabo den 3 dec. 1946.
CECILIA ANDERSSON
Barnen

Ej finns en tår, den sorgen lindra kan,
det känns så tungt att skiljas från varann.

Vår lilla
ANNA-LISA
har lämnat oss i dag.
* 9/6 1944
† 3/12 1946
Salarp, Murum, den 3/12 1946.
LISA och GUSTAF ANDERSSON
Lennart, Bror, Ingrid, Anders, Ingvar

Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara.

För vänligt deltagande
vid
Ida Sofia Paulssons
bortgång samt för blommor till hennes bår tacka vi varmt.
SLÄKTINGARNA.

DAHLS
BEGRAVNINGSBYRÅ
Sandgärdsgatan 31
Ombesörjer allt vid begravningar och eldbegängelser.
Tel. 104 01 dygnet om.

KUNGÖRELSER

Hushållningssällskapets kungörelse.

Vårpremiering av hingstar,

enligt Kungl. kungörelsen nr 12/1934 äger för Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps verksamhetsområde rum i Ulricehamn på tid, som senare meddelas.

Besiktningen är obligatorisk, om tillstånd att betjäna främmande ston önskas, för hingst vid 3 års ålder ävensom hingst vid 4 års eller högre ålder, som tidigare icke blivit premierad samt hingst, som, efter att tidigare hava varit premierad i beskällarklass, icke blivit premierad sista gången han uppvisades vid sommarpremiering. Vid uppvisning av importerad hingst av ardenner- (belgisk) ras, som förut icke premierats, skall av hästägaren eller dennes ställföreträdare kunna företes av Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen utfärdat härstamningsutdrag, vilket skall vara avgörande vid bedömande av vederbörande hästs premieringsbarhet ur härstamningssynpunkt.

Anmälan av hingst till premiering skall före den 17 december i två exemplar ingivas till hushållningssällskapet, där blanketter och övriga upplysningar jämväl erhållas. Anmälningsblanketterna, som skola vara fullständigt ifyllda och skrivna med bläck, böra åtföljas av föl-registreringsbevis eller språngsedel.

Borås den 5 december 1946.
Förvaltningsutskottet.


Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Anabäckshult 1¹, 2², 2⁴ och 2⁵, Mosshult 1², Rössås 1⁴ och 1⁹, Skållared 1³, 1⁴ och 1⁵, Älekulla socken, Älvsborgs län, har utsatts att hållas av synemännen **hos hemmansägaren Gustaf Larsson fredagen den 20 december 1946 kl. 15,00,** då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.


Företaget, som bl. a. skulle innefatta sänkning av Stora och Lilla Barnasjön, synes jämväl kunna angå — förutom ovannämnda fastigheter — Killingsås 1³ och 1⁴, Hornås 1³, Rössås 1⁷, Älekulla Stommen 2¹, Brastorp 3² och Skållared 1⁶ samt 1⁷, kvarn och såg i utloppet från Stora Barnasjön, den s. k. Lundaboån, ävensom ägare och nyttjanderättshavare av fiskerätt i Stora och Lilla Barnasjön samt Lundaboån.

Halmstad den 29 november 1946.
På tjänstens vägnar:
Axel Welin-Berger
Lantbruksingenjör.

TILL SALU



Planera nu



bygg i vår



bo i sommar

Ja, nu är rätta tiden att planera! Skriv till Svenska Trähus och låt oss höra Edra önskemål om bostadens storlek! Ni får då omgående ritningar på lämpliga hustyper. Det kostar ingenting att planera — men det ger vinterkvällarna innehåll!

AKTIEBOLAGET
SVENSKA TRÄHUS
landets största träbusindustri
Huvudkontor: Birger Jarlsg. 27, Stockholm

Försäljningsinspektör:
NILS ISÉN
Karlsbergsvägen 2, Varberg Tel. 1489.
Ombud i
Borås: Henrik Rosén, Huldregat. 13 B. Tel. 137 34.
Hyltebruk: Byggmäst. Valter Johansson, Postl. 300. Tel. 155.
Kinna: Ernst Svensson, Cigarr- & Pappershandeln Funkis. Tel. 10492, 10409
Ulricehamn: Albin Jæger, Borgmästareg. 17. Tel. 1183, 824.

URFACKMÄNNENS U.R. RIKSFÖRBUND
ALLRISKFÖRSÄKRADE
Julklapps-
UR
köper Ni bäst och billigast hos
URSERVICE
YNGVE W. SJÖGREN
Kungsgatan 14.

Blåtwills
stora och bra **stuvar,**
passande till blåkläder m. m.
Brissmans
Södra Kyrkogatan 10

Matsalsmöbel i polerad björk
(12 pjäser) 450 kr., dito i ek 250 kr., udda linneskåp i björk och ek, moderna matsalsstolar i björk, bokhyllor, speglar m. m. **Möbelförsäljningen, Stora Kyrkogatan 35. Tel. 133 98.**

Uppfyll
"HENNES ÖNSKAN"

GIV HENNE ETT TJUSIGT NATTLINNE
och ett smakfullt garnityr
Vi ha NATTLINNEN i härlig charmeuse
med spetsmotv från kr. 24.50
och i siden från kr. 27.25
Flotta GARNITYR i smidig charmeuse med resår från kr. 11.80
och med vida ben från kr. 19.75
SE SKYLTFÖNSTERNA!
Nya Linnemagasinet
BORÅS

TILL SALU.

Ni som tänker
BYGGA *till*
våren eller sommaren
Planera NU!
Rekvirera redan i dag vår katalog å monteringsfärdiga bostadshus eller sportstugor. Om det gäller bostadshus bör önskat antal lägenheter och husets ungefärliga utförande meddelas.
GÖTENE hus
A.-B. GÖTENE TRÄINDUSTRI
Götene
Tel. namnanrop: Götene Träindustri
Distriktskontor:
Lilla Brogata 7, Borås. Tel. 161 23.
Ombud:
Lagerchef C. A. Molander, Bollebygd. Tel. 201 71.

Skog till salu.
Å ecklesiastika löneboställen Björke prästgård och Hudene Stommen försäljes sex utstämplade poster rotstående skog. Skriftliga, förseglade anbud, märkta å kuvertet "Anbud å skog" ingives till undertecknad senast den 18 i denna månad. Betalningsanstånd mot godkänd borgen till den 1 april 1947, då även virket skall vara avverkat och bortforslat. Stämplingslista tillhandahålles.
Hudene den december 1946.
För Boställsstyrelsen i S. Björke pastorat:
Helmer Ljungkvist.

Skog på rot.
Tisdagen den 17 december kl. 3 försäljes genom offentlig auktion skog på rot, nämligen
4 poster från Ängasjö Lillegården och Holkeshult. Vidare upplysningar genom skogvaktare Gustafsson, Lerbäcksbyn, eller Gustaf Abrahamsson, Torpa, Hid.
Östra Frölunda Skogsallmänningsnämnd.

TILL SALU.
Skog på rot.
En post utstämplad skog om 190 kbm. till salu. Kuberingslängd finnes. Anbud skola vara undertecknad till handa senast den 20 dennes.
Erik Andersson, Hejdene Österg., **Ljung.**

EN SKOGSPARK
till salu.
Anders Andersson,
Bua, Hyssna. Tel. Kinna 390 27.

Prisräknande VÅG,
begagnad, säljes billigt. Tel. 131 82.

OBS.!
Damhattar och mössor realiseras till billiga priser!
EKIPERINGSAFFÄREN, BOLLEBYGD

Mindre sågverk
till salu 14 km. från Borås vid huvudväg event. byte mot mindre jordbrukslägenhet. Svar till "Ramsåg — kantverk", B. T:s kont. f. v. b.

LASTBIL
Ford, lastar 2,700 kg., säljes billigt. Personbil eller andra varor tages som dellikvid.
Borås-Byrån. Tel. 130 13.

God sill till Jul!
Prima Norsk Slofetsill
(c:a 4 sillar pr kg.)
1/8 tunnor om c:a 10 kg. netto .. Kr. 11:50
Härlig nysaltad stor Fetsill
s. k. Fiadensill (c:a 6—8 sillar pr kg.)
1/8 tunnor om c:a 10 kg. netto .. Kr. 14:50
Priserna gälla inklusive omsättningsskatt frakfritt Eder närmaste järnvägsstation mot efterkrav. - *Ombud antages för orderupptagning.*
GÖTEBORGS FISKEXPORT
Fiskhamnen, Gbg. Tel. 145670

En SRB-kviga
reaktionsfri och bra härstamning, till salu. **Tel. Broddarp 35.**

Kviga,
stor, kraftig, reaktionsfri, kalvningstid 10/1 1947, till salu. **Hans Mårtensson, Tittebo, Axelfors,** Telefon Svenljunga 2850.


Ett
ARMBANDSUR
till henne eller honom
eller också
En
PENDYL

för hela familjen är en förnämlig o. uppskattad present.
Största sortering. Högsta kvalitet. För övrigt gediegna presentartiklar i guld, silver, tenn m. m.
ECKERSTRÖMS
Uraffär
Torggatan 4. Tel. 182 65.
(Snett emot posten.)
C 47

TILL SALU.

VSS Smågrisförmedl.
Måndagen den 9 dec. 1946
Tur VIII b: Bollebygd—Härryda—Mark.
Beträffande hållplatser och tider för ovanstående tur, se turlista i denna tidning lördagen den 25 maj och Föreningsbladet n:r 49, lördagen den 7 dec.
Kontant eller kredit mot kontrakt och 6 mån. accept. 15 dagars garanti.
Försäkring kr. 3:—.

Hallandsgrisar
6—12 veckor, säljas
Tisdagen den 10 dec.

Härryda 11,15	Rångedala 3,45
Hindås 11,30	Häljared 4,00
Bollebygd 12,00	Dalsjöfors 4,15
Henå 12,30	Gånghester 4,30
Töllsjö 12,45	Borås 4,45
Skogen 1,15	Rydboholm 5,15
Hedared 1,45	Viskafors 5,30
Sandhult 2,00	Kinnarumma 5,45
Bredared 2,15	Fritsla 6,00
Vänga 2,30	Kinnahult 6,15
Fristad 3,00	Kinna 6,30
Tärby 3,15	Skene 7,15
Varnum 3,30	Berghem 7,30

Kontant eller 6 mån. kredit.
Försäkring ordnas.
KARL JOHANSSON
Tel. 36 Veddige.

Västgötagrisar
Tisdagen den 10 dec.

Hudene 10,00	Bollebygd 1,45
Mörlanda 10,15	Henå 2,15
Vesene 10,30	Töllsjö 2,30
Tämta 11,00	Skogen 2,45
Ljur 11,30	Hedared 3,15
Närunga 11,40	Sandhult 3,30
Store sten 12,15	Sandared 3,45
Edsås 12,30	Borås gtg 4,15
Ödenäs 12,45	Fristad 5,00
Jordås 1,00	Borgstena 5,10
Hindås 1,15	Vesene 5,30

6 mån. kredit. Lägsta priser.
Petersons, Strömsfors.

En reaktions- o. kastn.-fri ko,
den sjunde kalven, bet. den 25/3. F. Andersson, Olofsgården, Fristad. Tel. 602 87.

KVIGA,
reaktionsfri, kalvställning 7 januari, till salu hos Ragnar Persson, Hejdene, Ljung.

En vacker, r-fri kviga
med kalvställning i början av jan. är till salu hos Natanael Holm, Södra Björke, Ljung. Tel. Gäsene-Jällby 42.

En kviga,
reaktionsfri, kalvningstid 21/4, till salu. Karl Johansson, Anabäckshult, Älekulla.

TJURKALV,
S. R. B., renrasig med fin härstamning, till salu. Mod. avk. 5460×4,07% = 222. Bröd. Nilsson. Tel. Borås 7134. Säkrast efter kl. 18.

Låglandsko,
kalvfärdig i januari. Tel. Kinna 100 96.

P-E1a-0954

Bilaga 14.

F Ö R T E C K N I N G över kungörelser, kallelser och denna dag med posten avsända underrättelser angående syneförrättning för torrläggning - medelst sänkning av Stora och Lilla Barnasjön - av mark till Anabäckshult m. fl. i Älekulla socken, Älvsborgs län.

Kungörelser:

Pastorsämbetet i Torestorp		Torestorp
Red. av "Westgöten"		Borås

Kallelser:

Skiftesgodemannen	Anders Andersson	Gäddarp	Älekulla
"	Arthur Andersson	Brastorp	"

Underrättelser:

Vägförvaltningen i Älvsborgs län			Vänersborg
August Svensson		Dal	Älekulla
Johan Johansson		Hornås	"
Ernst Karlsson		"	"
August Bengtsson		Lundabo	"
Johan Andersson		"	"
Axel Johansson		Brastorp Nederg.	"
Axel Johansson, c/o And. M. Johanssons sterbhus,			Anabäckshult nr 1, Älekulla
Herbert Johansson	d:o	d:o	d:o
Karl Johansson	d:o	d:o	d:o
Erik Johansson	d:o	d:o	d:o
Anna Abrahamssons stbhs	d:o	d:o	d:o
Märta Nylén	d:o	d:o	d:o
Elsa Johansson	d:o	d:o	d:o
Gustaf Larsson		Anabäckshult	"
Anders Andersson		Mosshult	"

20 st.

Anders Andersson	Skållared	Älekulla
August Svensson	Höghult	Mjöbäck
Linus Olofsson	Killingsås	Älekulla
Alfred Olofsson	"	"
Herman Abrahamsson	Gäddarp	"
Arvid Abrahamsson	Rösås	"
Erik Zachrisson	"	"
Mina Eliasson, c/o Linus Eliassons stbhs,	Hägnen	"
Anders Eliasson " " "	"	"
Bertil Eliasson " " "	"	"
Filip Eliasson " " "	"	"
Märta Eliasson " " "	"	"
Elin Eliasson " " "	"	"
Karin Eliasson " " "	"	"
Johan Nordgren	Skållared	"
K. A. Andersson	Höghult	Öxabäck
August Larsson	Stommen	Älekulla
Alma Andersson, c/o And.Joh.Anderssons stbhs,	Lundabo	"
Bertil Andersson " " " "	"	"
Arvid Andersson " " " "	"	"
David Andersson " " " "	"	"
Elin Andersson " " " "	"	"
Alva Andersson " " " "	"	"
Enock Andersson " " " "	"	"
Pontus Andersson " " " "	"	"
Gunnar Andersson " " " "	"	"

46 st.

Halmstad den 7 december 1946.

Ingeborg Berger

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 7073-43/46

Bilaga 15.

Till

Lantbruksingenjör Axel Welin-Berger
H a l m s t a d.

I anledning av Eder skrivelse den 3 dennes angående förslag till "Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946" och "Skållereds dikningsföretag av år 1946" i Älekulla socken får vägförvaltningen härmed anföra följande.

Avloppet genom allmänna vägen Älekulla - Torestorp vid Skållared måste enligt förslaget sänkas cirka 0,87 meter räknat från bottenläget i trummans övre ända. Då trumman är en dubbeltrumma i dim. 1.20 x 1,oo m och är i gott skick, synes lämpligt att, som Ni föreslagit, anordna ny trumma vid sidan av den gamla. Trumman bör givas dimension Ø 1,oo m och förläggas så att vattenloppet blir beläget å högst höjden + 12,oo i det höjdsystem, där fix + 15,26 är ring å jordfast sten vid trumläget.

Vägförvaltningen förklarar sig skyldig utföra sänkning av vattengången genom allmänna vägen och kommer således att lägga rörtrumman så snart avloppet från denna är klart. Tidpunkten när arbetet härmed kan beräknas vara klart, bör i god tid dessförinnan meddelas vägmästaren G. Widell, Hid, som kommer att utföra arbetet.
Vänersborg den 12 december 1946.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:

Ingvar Torbjörnson

GRÄVNINGSTABELL

Bilaga 16.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
	STORA ō LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG					
		Sträckan A-B				
2 +50=A	-	0.65	1.0	(2.65)	1:1.25	dagbredd inom parentes angiver att nu-
3	50	1.25	"	(4.15)	"	varande dagbredd är större än blivande.
+50	50	1.05	"	(3.65)	"	
4	50	1.20	"	(4.00)	"	
+50	50	1.90	"	(5.75)	"	
5	50	1.75	"	(5.45)	"	
+50	50	2.15	1.50	(2.10)	10:1	
6	50	1.90	"	(1.90)	"	
+50	50	2.15	"	6.40	"	
7	50	2.35	"	(8.90)	"	
+20	20	2.35	3.00	(8.90)	1:1.0	
+50	30	2.40	"	(9.00)	"	
8	50	2.25	"	(8.65)	"	
+50	50	2.40	"	(9.00)	"	
9	50	2.25	"	(8.65)	"	
+50	50	2.15	"	(8.40)	"	
10	50	2.45	"	(9.15)	"	
+50	50	2.20	"	(8.50)	"	
11	50	2.25	"	(8.65)	"	
+50	50	2.15	"	(8.40)	"	
13 +70=B	220	-	"			
	1120					
		Sträckan C-D				
12^{+35}= C	-	-	0.3	-	1:1.0	
13	65	1.50	"	3.30	"	
+50	50	1.90	"	5.05	1:1.25	
14	50	2.00	"	5.30	"	
+27=D	27	1.90	"	5.05	"	
	192					
		Sträckan E-F				
13^{+95}=E	-	-	0.75	-	1:1.25	
15	105	1.75	"	(5.15)		
överf:s	105					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:s	105					
15 +50	50	1.85	0.75	(5.40)	1:1.25	
16	50	2.15	"	(6.15)	"	
+20	20	2.00	"	(4.75)	1:1.0	
+50	30	1.90	"	(4.55)	"	
+90	15	2.00	"	4.75	"	
17	10	2.00	"	(5.75)	1:1.25	
+40	40	1.90	"	(4.55)	1:1.0	
+50	10	1.90	"	(4.55)	"	
18	50	1.95	"	(4.65)	"	
+50	50	1.95	"	(4.65)	"	
19	50	1.95	"	(4.65)	"	
+50	50	2.00	0.50	(4.50)	"	
20	45	2.00	"	5.50	"	
+50	50	1.90	"	(5.25)	"	
+90	40	1.95	"	(5.40)	"	
21 +65	65	1.90	"	(5.25)	"	
22	35	1.90	"	(5.25)	"	
+20	20	1.95	"	4.40	1:1.0	
+50	16	1.95	"	4.40	"	
23	45	2.00	"	4.50	"	
+68	50	1.85	"	4.20	"	
24	32	1.95	"	(4.40)	"	
+50	50	2.00	"	(4.50)	"	
+84=F	34	1.80	"	(4.10)	"	
	1012					
		Sträckan G-H				
24 +60=G	-		0.30	-	1:1.0	
25	40	1.05	"	2.40	"	
+50	50	1.75	"	3.80	"	
+75	25	1.35	"	3.00	"	
26	25	1.50	"	4.05	1:1.25	
+50	50	1.65	"	4.45	"	
27	50	2.30	"	6.05	"	
överf:s	240					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Anmärkningar
	Meter					
1	2	3	4	5	6	7
överf:t	240					
27 +50	50	2.30	0.30	6.05	1:1.25	
28	50	2.20	"	5.80	"	
+50	50	2.05	"	5.45	"	
29	50	1.95	"	4.20	"	
+30=H	30	-				
	470					
		Sträckan J-K				
29 +90=J	-	-	0.30	-	1:1.0	
30 +50	37	1.75	"	3.80	"	
31	47	1.65	"	3.30	"	
+50	38	1.70	"	4.55	1:1.25	
+63	10	1.65	"	4.45	"	
+80	17	1.60	"	4.30	"	
32 +80	58	1.70	"	4.55	"	
33	20	1.60	"	4.30	"	
+20	20	1.60	"	4.30	"	
+75	20	1.85	"	4.90	"	
34	25	1.85	"	4.90	"	
+50	50	1.70	"	4.55	"	
35	50	1.55	"	4.20	"	
+46=K	46	1.15	"	3.20	"	
	438					
	Skållareds dikningsföretag					
		Sträckan L-L_1-M				
38+70=L	-	0.55	0.50	1.90	1:1.25	
39	30	1.30	"	3.75	"	
+50	50	1.35	"	3.90	"	
40	50	1.40	"	(4.00)	"	
+39	39	2.20	"	6.00	"	
+56=L_1	-	2.30	"	6.25	"	
41	44	1.95	"	5.40	"	
+50	50	1.95	"	5.40	"	
42= M	50	1.75	"	4.90	"	
	313					

Anabäckshult den 20 december 1946.


Carl Johan Berger

KOSTNADSFÖRSLAG Bilaga 17.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		~~Överfört~~							Dagsv.pris 12:- kr.	
		STORA Ö LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG								
		Sträckan A-B								
2^{+50}-6^{+11}	361	schaktn. av grus m. block	410	3.75	1537	50				
		sprängn. av berg	100	16.00	1600	-				
		för oförutsedda fall m.m.			312	50	3450	-		
6^{+11}-13^{+70}	759	schaktn. av dyjord, ngt.röt	920	1:oo	920	-				
		" " grus m. block	220	3.75	825	-				
		sprängn. av berg	197	16.00	3152	-				
		för oförutsedda fall m.m.			493	-	5390	-	8840	-
		Sträckan C-D								
12^{+30}-14^{+27}	197	schaktn. av dyjord,ngt.röt.	490	1.oo	490	-				
		" " sand	35	1.20	42	-				
		för oförutsedda fall m.m.			58	-			590	-
		Sträckan E-F								
13^{+90}- 19	485	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	1250	1.oo	1250	-				
		" " sand	210	1.20	252	-				
		för oförutsedda fall m.m.			148	-	1650	-		
19 -24^{+84}	532	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	2050	1.00	2050	-				
		" " sand	40	1.20	48	-				
		för oförutsedda fall m.m.			212	-	2310	-	3960	-
		Sträckan $F-F_1$								
24^{+84}-25^{+8}	24	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	10	1.00	10	-				
		för oförutsedda fall m.m.			5	-			15	-
		Sträckan G-H								
24^{+60}-29^{+30}	470	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	1120	1.00	1120	-				
		" " grus m. block	820	3.50	2870	-				
		sprängning av berg	5	16.00	80	-				
		för oförutsedda fall m.m.			425	-			4480	-
		Sträckan J-K								
29^{+90}-31^{+76}	145	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	460	1.oo	460	-				
		" " sand	10	1.20	12	-				
		för oförutsedda fall m.m.			48	-	520	-		
		Överföres					520	-	17885	-


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					520	-	17885	-
31^{+76}-35^{+46}	293	schaktn.av dyjord,ngt.röt.	355	1.00	355	-				
		" " sand	360	1.20	432	-				
		" " grus	25	1.60	40	-				
		för oförutsedda fall m.m.			83	-	910	-	1430	-
					Summa kronor				19315	-
		SKÅLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG								
		Sträckan L-L_1								
38^{+70}-40^{+39}	169	schaktn.av grus m.block	40	3.00	120	-				
		" " grus	120	1.60	192	-				
		rivn. av gml. lvgsbro			50	-				
		för oförutsedda fall m.m.			28	-	390	-	390	-
		Sträckan L_1-M								
40^{+39}-41	61	schaktn.av grus	140	1.60	224	-				
		för oförutsedda fall m.m.			26	-	250	-		
41-42	100	schaktn.av grus	260	1.60	416	-				
		för oförutsedda fall m.m.			44	-	460	-	710	-
					Summa kronor				1100	-
		S a m m a n d r a g								
		Stora o Lilla Barnasjöns sänkningsföretag							19315	-
		Skållareds dikningsföretag							1100	-
					Summa kronor				20415	-

Anabäckshult den 20 december 1946.



Överföres

Bilaga 18


Graderingskurva
Dyjord
100 %
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Djup 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3

Bilaga 19.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsläugd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Åkulla socken	Företag nr. 1.	
1/8	1	Aa	Svabäcksmark	Erik Johansson	
				odl. m. mad dyjord på sandig grus	1
				" " " " "	2
				" " " " "	3
				Summa	
1/4	2	Da		Karl Johansson	
				odl m. mad djupp dyjord	4
				" " dyjord på sandig grus	4a
				" " " " "	5
				" " " " "	6
				" " " " "	7
				åker " " "	8
				" " " "	9
				äng " " "	10
				Summa	
1/8	3	Bc		Gustaf Larsson	
				hagmark dyjord på sandig grus	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				åker " " "	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				Summa	
1/8	4	Bb		Erik Johansson	
				åker dyjord på sandig grus	19
				" " " "	20
				Summa	
1/8	1	Ca	Skogsmark	Anders Andersson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24					1080	259	20	1200	288	–	120	28	80
			27					720	194	40	1200	324	–	480	129	60
			34					240	81	60	1200	408	–	960	326	40
			85						835	20		1020	–		784	80
			90					240	216	–	1200	1080	–	960	864	–
			19					200	38	–	1000	190	–	800	152	–
			05					720	36	–	1200	60	–	480	24	–
			02					1080	21	60	1200	24	–	120	2	40
			09					420	37	80	1200	108	–	780	70	20
	07							1620	113	40	1800	126	–	180	12	60
	12							720	86	40	1800	216	–	1080	129	60
			10					240	24	–	1200	120	–	960	96	–
	19		135						873	20		1924	–		1350	80
					13			450	58	50	600	78	–	180	19	50
					10			120	12	–	600	60	–	480	48	–
					10			450	45	–	600	60	–	180	15	–
					10			540	54	–	600	60	–	60	6	–
	035							1440	50	40	1800	63	–	360	12	60
	045							450	20	25	1800	81	–	1350	60	75
	30							810	243	–	1800	540	–	990	297	–
	47							360	169	20	1800	846	–	1440	676	80
	85				43				652	35		1788	–		1135	65
	14							340	47	60	1700	238	–	1360	190	40
	29							850	246	50	1700	493	–	850	246	50
	43								294	10		731	–		436	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				åker dyjord på sandgrus	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				" " " -	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				Summa	
3/32	14	Db	Kullingsås	August Svensson	
				odl.m. mad dyjord på sandgrus	31
				" " " " "	32
				" " dyjp dyjord	33
				" " " "	34
				" " dyjord på sandgrus	35
				" " " " "	36
				" mad " " "	37
				" " " " "	38
				Summa	
3/32	13	Da	"	Lars och Alfred Olofsson	
				odl.m. mad dyjord på sandgrus	39
				" " " " "	40
				Summa	
	12	Ea	Storsås	Johan Johansson	
				odl.m. mad förbättres ej	41
				Summa	
3/16	13	Eb	"	Ernst Karlsson	
				odl.m. mad förbättres ej	42
				" " dyjord på sandgrus	43
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							900	540	–	1800	1080	–	900	540	–
	23							360	82	80	1800	414	–	1440	331	20
	03							450	13	50	1800	54	–	1350	40	50
	08							990	79	20	1800	144	–	810	64	80
	08							990	79	20	1800	144	–	810	64	80
	04							450	18	–	1800	72	–	1350	54	–
	04							450	18	–	1800	72	–	1350	54	–
	07½							990	74	25	1800	135	–	810	60	75
	06							990	59	40	1800	108	–	810	48	60
	14							450	63	–	1800	252	–	1350	189	–
1	37½								1027	35		2475	–		1447	65
			32					25	8	–	500	160	–	475	152	–
			50					25	12	50	500	250	–	475	237	50
			05.5					25	1	37	500	27	50	475	26	13
			55					25	13	75	500	275	–	475	261	25
			10					25	2	50	400	40	–	375	37	50
			56					25	14	–	400	224	–	375	210	–
			56					25	14	–	500	280	–	475	266	–
	1	11						25	27	75	500	555	–	475	527	25
	3	75.5							93	87		1811	50		1717	63
	2	41						25	68	25	500	1205	–	475	1144	75
		12						25	3	–	500	60	–	475	57	–
	2	53							63	25		1265	–		1201	75
					41											
					41											
					12											
		37						25	9	25	500	185	–	475	175	75
		37			12				9	25		185	–		175	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				odl. m. mad dyjord på sandgrus	44
				Summa	
avs	17	Fb	Rössås (Åbacken)	Hartman Abrahamsson	
				odl. m. mad dyjord på sandgrus	45
				" " " " "	46
				" " " " "	47
				Summa	
1/10	14	Fa	"	Arvid Abrahamsson	
				odl-m. mad dyjord på sandgrus	48
				" " " " "	49
				" " " " "	50
				" mosse " " "	51
				" " " " "	52
				" " " " "	53
				" " " " "	54
				" " " " "	55
				" mad " " "	56
				" " djup dyjord	57
				" mosse " "	58
				" " " "	59
				" mad " "	60
				" " dyjord på sandgrus	61
				" " " " "	62
				Summa	
1/8	19	Fc	"	Erik Larsson	
				odl-m. mad djup dyjord	63
				" " " "	64
				åker " "	65
				äng " "	66
				" dyjord på sandgrus	67
				åker " " "	68
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			37				12		9	25		185	-		175	75
			36					25	9	-	500	180	-	475	171	-
			73				12		18	25		365	-		346	75
förbättras ej							33									
			29					25	7	25	500	145	-	475	137	75
			065					25	1	63	500	32	50	475	30	87
			35 5				33		8	88		177	50		168	62
													-			
			94					180	169	20	900	846	-	720	676	80
			035					180	6	30	900	31	50	720	25	20
			09					180	16	20	900	81	-	720	64	80
			54					170	91	80	700	378	-	530	286	20
			14					520	72	80	700	98	-	180	25	20
			50					630	315	-	700	350	-	70	35	-
			40					560	224	-	700	280	-	140	56	-
			28					310	86	80	700	196	-	390	109	20
			56					180	100	80	900	504	-	720	403	20
			25					180	45	-	900	225	-	720	180	-
			42					170	71	40	700	294	-	530	222	60
			19					560	106	40	700	133	-	140	26	60
			08					200	16	-	1000	80	-	800	64	-
			07					700	49	-	1000	70	-	300	21	-
			14					200	28	-	1000	140	-	800	112	-
		4	635						1398	70		3706	50		2307	80
			15					200	30	-	1000	150	-	800	120	-
			21					660	138	60	1200	252	-	570	113	40
	10							1440	144	-	1800	180	-	360	36	-
			06					480	28	80	1200	72	-	720	43	20
			13					1080	140	40	1200	156	-	120	15	60
	11							1620	178	20	1800	198	-	180	19	80
	21		55						660	-		1008	-		348	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker dyjord på sandgrus	69
				" " " "	70
				odl. m. mossa " " "	71
				" " " " "	72
				" " " " "	73
				" mad " " "	74
				" " " " "	75
				" " " " "	76
				" " djup dyjord	77
				" " dyjord på sandgrus	78
				" mossa " " "	79
				" " " " "	80
				" " " " "	81
				" mad djup dyjord	82
				" mossa " "	83
				" mad " "	84
				" mossa " "	85
				" mad " "	86
				Summa	
1	2	Gr	Mikaelis Stommen	Torestorps gästgiveri	
				arr. August Larsson	
				odl. m. mossa djup dyjord	87
				" " " "	88
				" mad " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				" " " "	92
				" " dyjord på sandgrus	93
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21		55						660	-		1008	-		378	-
	20							1530	306	-	1800	360	-	270	54	-
	04							1530	61	20	1800	72	-	270	10	80
			42					900	378	-	1000	420	-	100	42	-
			50					600	300	-	1000	500	-	400	200	-
			21					200	42	-	1000	210	-	800	168	-
			42					200	84	-	1000	420	-	800	336	-
			47					450	211	50	1000	470	-	550	258	50
			72					200	144	-	1000	720	-	800	576	-
			25					200	50	-	1000	250	-	800	200	-
			51					140	71	40	700	357	-	560	285	60
			15					140	21	-	700	105	-	560	84	-
			40					240	96	-	700	280	-	460	184	-
			48					630	302	40	700	336	-	70	33	60
			34					210	71	40	700	238	-	490	166	60
			38					630	239	40	700	266	-	70	26	60
			72					140	100	80	700	504	-	560	403	20
			19					310	58	90	700	133	-	390	74	10
			11					140	15	40	700	77	-	560	61	60
	45	6	82						3213	40		6726	-		3512	60
			06					630	37	80	700	42	-	70	4	20
			09					280	25	20	700	63	-	420	37	80
			15					310	46	50	700	105	-	390	58	50
			32					140	44	80	700	224	-	560	179	20
			28					140	39	20	700	196	-	560	56	80
		1	30					160	208	-	800	1040	-	640	832	-
			11					160	17	60	800	88	-	640	70	40
		2	31						419	10		1758	-		1338	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överföres	
				rdl. m. mad dyjordsäsendeägares	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				" " " "	97
				" " " "	98
				" mosse " "	99
				åker förbättras ej	100
				äng " "	101
				" " "	102
				åker " "	103
				" " "	104
				" " "	105
				äng " "	106
				Summa	
5/48	13	Ha	Skåkared	Johan Nordgren	
				åker förbättras ej	107
				" " "	108
				" " "	109
				betesmark Skogsb. " "	110
				Summa	
5/96	14	Hb	"	Anders Andersson	
				äng dyjords gäsendeägares	111
				" " " "	112
				åker " " "	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				" " " "	116
				äng " " "	117
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	31						419	10		1758	-		1338	90
			41					140	57	40	700	287	-	560	229	60
			10					420	72	-	700	70	-	280	28	-
			07					380	26	60	700	49	-	320	22	40
			40					200	80	-	1000	400	-	800	320	-
			39					200	78	-	1000	390	-	800	312	-
			30					900	270	-	1000	300	-	100	30	-
	14					14										
						05										
						09										
						4										
						04										
						08										
						13										
		3	98			64			973	10		3254	-		2280	90
						05										
						05										
						03										
						02										
						165										
			09					420	39	90	1200	114	-	780	74	10
			06					300	18	-	1200	72	-	900	54	-
	14							450	63	-	1800	252	-	1350	189	-
	04							450	20	25	1800	81	-	1350	60	75
	08							1260	100	80	1800	144	-	540	43	20
	05							1260	69	30	1800	99	-	540	29	70
			11					300	33	-	1200	132	-	900	99	-
	32		26						344	25		894	-		549	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				odl.m. mossa dyjord på sandgrund	118
				" mark " "	119
				" " " "	120
				" " djup dyjord	121
				" " " "	122
				" " " "	123
				" " " "	124
				" " " "	125
				" " " "	126
				" " " "	127
				" mossa " "	128
				" " " "	129
				" " " "	130
				" " " "	131
				" mark " "	132
				" mossa " "	133
				Summa	
arst	15	Hc	Skålared (Hägnad)	Linus Eliassons stadsbo	
				odl.m. mossa djup dyjord	134
				" mark " "	135
				" " " "	136
				" " " "	137
				" mossa " "	138
				" " " "	139
				åker " "	140
				" " "	141
				" " "	142
				odl.m mark " "	143
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. BVARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32		26	5					344	25		894	-		549	75
20			13					140	18	20	700	91	-	560	72	80
50			20					400	80	-	800	160	-	400	80	-
70			07					560	39	20	800	56	-	240	16	80
80			44					640	281	60	800	352	-	160	70	40
40			24					320	76	80	800	192	-	480	115	20
20			1	01				160	161	60	800	808	-	640	646	40
20			32					160	57	20	800	256	-	640	204	80
20			40					160	64	-	800	320	-	640	256	-
20			14					160	22	40	800	112	-	640	89	60
40			08					320	25	60	800	64	-	480	38	40
70			31					490	151	90	700	217	-	210	65	10
90			14					630	88	20	700	98	-	70	9	80
55			12					380	45	60	700	84	-	320	38	40
20			04					140	8	40	700	42	-	560	33	60
20			36					140	50	40	700	252	-	560	201	60
90			12					630	75	60	700	84	-	70	8	40
	32	4	40						1584	95		4082	-		2497	05
90			17					360	61	20	400	68	-	40	6	80
60			05					240	12	-	400	20	-	160	8	-
20			10					80	8	-	400	40	-	320	32	-
20	41		28					240	67	20	~~1200~~ 1140	319	20	900	252	-
20			09					240	21	60	1200	108	-	960	86	40
30			20					960	192	-	1200	240	-	240	48	-
30		05						1440	72	-	1800	90	-	360	18	-
30		065						1440	93	60	1800	117	-	360	23	40
30		07						360	25	20	1800	126	-	1440	100	80
41			49					240	117	60	~~1200~~ 1140	558	60	900	441	-
	185	1	38						670	40		1686	80		1016	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Vidföres	
				åker dyjord på sandägnus	144
				" " " "	145
				" " " "	146
				" " " "	147
				ödemark " " "	148
				" " " "	149
				Summa	
1/8	3:2	Ja	Brastorp	Axel Johansson	
				åker dyjord på sandägnus	150
				" " " -	151
				Summa	
				Sammandrag av föregående	
1/8	1:1	Aa	Anabäcksslutt	Axel Johansson	1-3
1/4	2:2	Da	"	Karl Johansson	4-10
1/8	2:5	Bc	"	Gustaf Larsson	11-18
1/8	2:4	Bb	"	Erik Johansson	19.20
1/8	1:2	Ca	Rosslutt	Anders Andersson	21-30
3/32	1:4	Db	Kilingsås	August Svensson	31-38
3/32	1:3	Da	"	Linus och Alfred Olofsson	39-40
	1:2	Ea	Hornås	Johan Johansson	41
3/16	1:3	Eb	"	Ernst Karlsson	42-44
avs	1:7	Fb	Rössås (Åsarken)	Herman Abrahamsson	45-47
4/10	1:4	Fa	"	Arvid Abrahamsson	48-62
1/8	1:9	Fc	"	Erik Zackrisson	63-86
1	2:1	Ga	Åkehulla Stommen	Torstorps fastout av Aug Larsson	87-106
5/48	1:3	Ha	Skillared	Johan Nordgren	107-110
5/96	1:4	Hb	"	Anders Andersson	111-133
avst	1:5	Hc	" (Hägnen)	Linus Elisseus stenbr	134-149
1/8	3:2	Ja	Brastorp	Axel Johansson	150.151
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SPARA
436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	185		38						670	40		1686	80		1016	40
	075							360	27	-	1800	135	-	1440	108	-
	08							360	28	80	1800	144	-	1440	115	20
	14							1440	201	60	1800	252	-	360	50	40
	03							1440	43	20	1800	54	-	360	10	80
			03					960	28	80	1200	36	-	240	7	20
			10					240	24	-	1200	120	-	960	96	-
	51		51						1023	80		2427	80		1404	-
	015							340	5	10	1600	24	-	1260	18	90
	08							1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
	065								69	10		104	-		34	90
			85						535	20		1020	-		484	80
	19		35						573	20		1924	-		1350	80
	85				43				652	35		1788	-		1135	65
	43								294	10		731	-		436	90
1	375								1027	35		2478	-		1447	65
		3	755						93	87		1811	50		1717	63
		2	53						63	25		1365	-		1201	75
							41									
			73				12		18	25		365	-		346	75
			355				33		8	88		177	50		168	62
		4	635						1398	70		3706	50		2307	80
	45	6	82						3213	40		6726	-		3512	60
		3	98				645		973	10		3254	-		2280	90
							165									
	32	4	405						1584	95		4082	-		2497	05
	51		51						1023	80		2427	80		1404	-
	065								69	10		104	-		34	90
4	19	30	92		43		1	67	11529	50		31857	30		20327	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Företag nr. 2.	
avst.	16.17	Hd	Skällared (Gårdkarn)	K. A. Andersson	
				odl. mark äng dyjord på sandgrus	152
				" " " " "	153
				" " " " "	154
				åker " " "	155
				Summa	
5/16	13	Ha	"	Johan Nordgren	
				åker dyjord på sandgrus	156
				" " " "	157
				" " " "	158
				" " " "	159
				" " " "	160
				åker " " "	161
				" " " "	162
				Summa	
1	21	Ga	Åkulla Stommen	Torestorps gästgiv. arr. Aug. Larsson	
				odl. mark äng dyjord på sandgrus	163
				" " " " "	164
				" " " " "	165
				Summa	
				Sammandrag av företag nr 2.	
avst.	16.17	Hd	Skällared (Gårdkarn)	K. A. Andersson	152-155
5/16	13	Ha	"	Johan Nordgren	156-162
1	21	Ga	Åkulla Stommen	Torestorps gästgiv. arr. Aug. Larsson	163-165
				Summa	
				Sammandrag av sammandrag	
				Företag nr. 1	
				" " 2	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436096

Sundalsvarvet

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
95			10					1140	114	-	1200	120	-	60	6	-
85/98			17					670	113	90	1200	204	-	530	90	10
20/75			02					540	10	80	1200	24	-	660	13	20
95	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	13		29						785	70		608	-		122	30
75/95	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
75/95	05.5							1500	82	50	2000	110	-	500	27	50
30/85	04							600	24	-	2000	80	-	1400	56	-
20	10							400	40	-	2000	200	-	1600	160	-
30/70	33							600	198	-	2000	660	-	1400	462	-
30/44	11							600	66	-	2000	220	-	1400	154	-
30/70	025							600	15	-	2000	50	-	1400	35	-
	90								785	50		1800	-		1014	50
20/75			025					630	15	75	1400	35	-	770	19	25
55/98			12					800	96	-	1400	168	-	600	72	-
95			08					1330	106	40	1400	112	-	70	5	60
			225						218	15		315	-		96	80
	13		29						785	70		608	-		122	30
	90								785	50		1800	-		1014	50
			225						218	15		315	-		96	80
1	03		575						1489	35		2723	-		1233	65
4	19	30	92		43		1 67		11529	50		31857	30		20327	80
1	03		575						1489	35		2723	-		1233	65
5	22	31	435		43		1 67		13018	85		34580	30		21561	45

Forts -

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Lecksmitt den 20 december 1946		
			Carl Johan Persson		
			Johan Andersson	Andreas Andersson	

Bilaga 20

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnads fördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Åkarps socken				
			Fjärdingen nr. 1				
			Axelåkersslutet				
1/8	1¹	Aa	Axel Johansson	likst	1-3	535.20	1020.00
1/4	2²	Ba	Karl Johansson	"	4-10	573.20	1927.00
1/8	2⁵	Bc	Gustaf Larsson	sökl.	11-18	652.35	1788.00
1/8	2⁴	Bb	Erik Johansson	likst	19.20	294.10	731.00
			Norrslutet				
1/8	1²	Ca	Anders Andersson	sökl.	21-30	1027.35	2475.00
			Killingsås				
3/32	1⁴	Db	August Svensson		31-38	93.87	1811.50
3/32	1³	Da	Linus och Alfred Olofsson		39-40	63.25	1265.00
			Hvarnås				
3/16	1³	Eb	Ernst Karlsson		42-44	18.25	~~360.00~~ 349.06
			Rössås				
avs	1⁷	Fb	Herman Abrahamsson		45-47	8.88	177.50
1/10	1⁴	Fa	Arvid Abrahamsson	likst	48-62	1398.70	3706.50
1/8	1⁹	Fc	Erik Larkisson	"	63-77	2236.70	4430.00
					78-86	976.70	2296.00
			Åkarps Stenunan				
1	2¹	Ga	Torstorps gästgivaregård Larsson		87-106	973.10	3254.00
			Skällared				
5/96	1⁴	Hb	Anders Andersson	likst	111-132	1509.35	3998.00
					133	75.60	84.00
avst	1⁵	Hc	Linus Elias[illegible]	likst	134-149	1023.80	2427.80
			Brastorp				
1/8	3²	Ja	Axel Johansson		150-151	69.10	104.00
			Summa			11529.50	~~31855.30~~ 31841.36

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% i genomsnittliga kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	A-B, C-D E-F	G-H, J-K				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
484.80	456.41					456.41	2.365	21	17	2.237
1350.80	1271.69					1271.69	6.589	59	00	6.234
1135.65	1069.14				l	1069.14	5.540	49	61	5.241
436.90	411.31					411.31	2.131	19	08	2.016
1447.65	1362.86				l	1362.86	7.061	63	24	6.681
1717.63	1617.03					1617.03	8.378	75	03	7.927
1201.75	1131.37					1131.37	5.862	52	49	5.546
~~346.75~~ 330.81	311.43					311.43	1.614	14	45	1.527
168.62	158.74					158.74	0.822	7	36	0.778
2307.80	2172.64				l	2172.64	11.257	100	80	10.650
2193.30	2064.84									
1319.30		1280.51			l	3345.39	17.334	155	21	16.399
2280.90		2213.90				2213.90	11.471	102	71	10.852
2488.65		2415.55								
8.40	7.91				l	2423.46	12.557	112	44	11.880
1404.00	1321.77				l	1321.77	6.849	61	32	6.479
34.90	32.86					32.86	0.170	1	53	0.161
~~20327.80~~ 20311.86	13390.00	5910.00				19300.00	100.000	895	44	94.608

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag nr. 2				
			Skällared				
ost.	16.17	Hd	K. A. Andersson		152-155	485.70	608.00
5/48	13	Ha	Johan Nordgren	Ebsk.	156-162	785.50	1808.00
			Åkerulla Stämma				
1	21	Ga	Torestorps pastorat av Aug Larsson		163-165	218.15	315.00
			Summa			1489.35	2723.00

437141

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% i genomsnittskostnaden
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
122.30						109.04	9.913	5	07	0.535
1014.50					1	904.60	82.236	41	97	4.434
96.85						86.36	7.851	4	00	0.423
1233.65						1100.00	100.000	51	04	5.392


Jordbrukslnet den 20 december 1916.

Theodor Berger

Arthur Andersson Anders Andersson

Bilaga 21.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000.

Bilaga 22.

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Anabäckshult, Mosshult, Rössås och Skållared i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdenas läge och beskaffenhet m.m.

Ifrågavarande syneförrättning innefattar tvenne av varandra oberoende dikningssamfälligheter, varigenom detta utlåtande avser två skilda företag handlagda med gemensamma handlingar och ritningar.

De till företagen hörande avdikningsområdena äro belägna omkring 1½ kilometer nordöst om Älekulla kyrka och tillhöra Viskans vattenområde nr 105 och dess underavdelning Slottsån.

De upprättade förslagen till torrläggning innefatta utförandet av de å hithörande förslagsritningarna med A-B, C-D, E-F, G-H, J-K och L-L_1-M betecknade avloppsträckorna.

Företagen, vilka skola benämnas STORA OCH LILLA BARNASJÖNS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 samt SKÅLLAREDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946, äro att hänföra, det förstnämnda till vattenavledning och det senare till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Med de beteckningar, som å hithörande förslagsritningar givits ingående, till upptagande föreslagna avlopp, innefattar härvid Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag sträckorna A-B, C-D, E-F, G-H och J-K samt Skållareds dikningsföretag sträckorna L-L_1-M.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggningen av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 15 april 1941, har

laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

På grund av att det ena av företagen skulle innefatta sänkning av tvenne sjöar har förrättningsmannen i enlighet med föreskrifterna i 10 kap. 42 och 43 §§ vattenlagen till Kungl. Kammarkollegium och Kungl. Lantbruksstyrelsen översänt föreskriven anmälan om företaget. Kungl. kammarkollegium har genom särskild skrivelse, bilaga 5, förklarat icke nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen i saken. Efter förordnande av Kungl. lantbruksstyrelsen har vederbörande fiskeriintendent till förrättningsmannen avgivit yttrande angående sjösänkningarnas inverkan på fisket i dessa, bilaga 11.

Med anledning av att för utförandet av i Skållareds dikningsföretag ingående avlopp är erforderligt att anordna vattengenomlopp å allmän väg till större djup än som medgives av nu befintlig vägtrumma har förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen till vederbörande vägförvaltning överlämnat förslagsritningarna å företaget för dennes yttrande. Av vägdirektören i Älvsborgs län därefter avgivet yttrande bifogas detta utlåtande, bilaga 15.

Mom. 4. Förhållande till motstående intresse.

I avloppet nedanför Stora Barnasjön finnes för närvarande en mindre anläggning för uttagande av vattenkraft. Under förrättningen har blivit upplyst att vattenkraften kan nyttjas allenast för drivande av en mindre såg under korta högvattensperioder tiden maj - oktober och därvid mestadels för ägarnas egna behov. Enligt särskild handling, hava delägarna i vattenverket, av vilka flertalet

jämväl äro sökande till sjöarnas sänkning, förklarat sig utan ersättning medgiva borttagandet av samtliga befintliga hålldammar mellan vattenverket och sjöarna ävensom avstå från ersättning för genom företagets utförande eventuellt minskad vattenkraft. Beträffande inverkan å vattenverket genom företaget har verkställd beräkning givit vid handen att vattenmagasinet i sjöarna genom detsamma skulle komma att ökas med omkring 1/3 av det nuvarande. På grund härav anse synemännen skada icke uppkomma för vattenverket men däremot avsevärd förbättring.

Mom. 5. Plankarta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet till vardera företaget har genom mätning upprättats plankarta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul, äng, mad och odlingsmark med grön samt mosse med karmin färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagna avlopp betecknas till sitt läge å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppen hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markslag, nuvarande dikessektioner m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 6. Företagens omfattning.

Det område inom vardera företaget, som genom utförandet av härtill föreslagna arbeten ansetts komma att tillföras torrläggningsbåtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vatten-

stånd under vegetationsperioden i nu befintliga avlopp och med tillägg för fall för avståndet därifrån av högst 1:1000.

För ernående av mest ändamålsenliga torrläggning av sökande och med sökande likställda tillhöriga marker hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med hithörande förslag, som upprättats med hänsyn till framrinnande vattenmängder, förefintliga lutningsförhållanden, uppkommande sättning och annat, som ansetts härvid kunna inverka.

Mom. 7. Vattenmängder och avloppens föreslagna dimensioner .

För dimensionsberäkningarnas verkställande bestämmande uppgifter om vattensamlingsområden och vattenmängder och härav vid föreslagna bottenbredder, samt botten -och släntlutningar beräknade fyllningsdjup i de större avloppen efter företagens utförande framgå av följande uppställning.

Sträcka	Vattens.-område km^2	Vattenmängd m^3/sek. Q_{max}	Q_{med}	Bottenbredd meter	Bottenlutning pr 1000	Släntlutning	Fylln.djup meter t_{max}	t_{med}
0 - 7^{+20}	45.0	4.5	0.56	1.0 berg 1.5	2.0	1:1.25	1.44	0.52
7^{+20}-13^{+70}(B)	45.0	4.5	0.56	3.0	0.3	1:1.0	1.44	0.52
12^{+35}(C)-14^{+27}(D)	7.4	0.74	0.09	0.3	3.0	1:1.25	0.70	0.30
13^{+95} -19	20.9	2.09	0.26	0.75	1.0	1:1.0	1.35	0.50
19-24^{+84}(F)	19.65	1.97	0.25	0.50	1.7	"	1.27	0.49
24^{+60}(G)-28	15.33	1.53	0.19	0.30	2.0	1:1.25	1.07	0.45
28 -29^{+30}(H)	"	"	"	1.5	0.2	"	1.32	0.46
29^{+90}(J) -34	12.97	1.30	0.16	0.3	2.0	"	0.99	0.42
34-35^{+46}(K)	12.97	1.30	0.16	0.3	3.65	"	0.87	0.37
38^{+70}(L) - 42 (M)	10.94	1.09	0.14	0.5	2.0	"	0.89	0.35

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt

till grävningstabellen, bilaga 16, samt till profil -och sektionsritningarna.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för jord eller jordupplag utefter de öppna avloppen hava icke under förrättningen påyrkats. Ej heller hava anspråk på ersättningar framställts med anledning av ev. försämrat fiske i sjöarna eller för borttagande av hålldammar ävensom förlorad vattenkraft. På grund härav bestämma synemännen att ersättningar av något slag icke skola av företagen utgivas.

Mom. 9. Avlopp genom enskilda vägar, m.m.

Beträffande den av sjösänkningsföretag berörda enskilda vägen vid avvägningspunkten 6^{+5} å sträckan A-B synes ändring av själva bron icke erforderlig men däremot utförande av vissa sprängningsarbeten i och under den ena broöppningen. Den gamla f.d. landsvägsbron å sträckan $L-L_1$ inom dikningsföretag är delvis raserad och anses därför kunna utan vidare borttagas.

Mom. 10. Kostnadsberäkning.

Enligt kostnadsförslaget, bilaga 17, hava kostnaderna för arbetenas utförande efter ett dagsverkspris av 12 kronor och nu rådande materialpriser beräknats till

för sjösänkningsföretag	19.300 kronor
" dikningsföretag	1.100 "
Summa	20.400 kronor.

I kostnaden för dikningsföretaget ingår härvid icke kostnad för nytt avlopp genom den av företaget berörda allmänna vägen.

Mom. 11. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företagen

icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Värdet i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till läge, jordart m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva., bilaga 18. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning inom företagen. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings -och värderingslängden, bilaga 19.

Båtnad av annat slag än jordförbättring har icke ansetts uppkomma vid företagen.

För utrönande av huruvida inom samfälligheten till sjösänkningsföretag sådan jämkning i kostnadernas fördelning behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, har samfälligheten till detta tillfölje förekomsten av ett flertal avloppssträckor uppdelats i avdelningar på sätt framgår av följande uppställning.

Avdelning	Kostnad	Ägofig. n:r.	Båtnad	Rel.kostnad
AB	8.840	1-18,23-32,61-77, 133-151,	7.710:80	1.146
CD	590	19-22,	1.308:10	0.451
EFF_1	3.975	33-40,46-60,43-44,	5.220:05	0.761
GH	4.480	78-93, 119-132,	4.524:30	0.990
JK	1.430	94-99, 111-118,	1.564:55	0.914
Summa	19.315	-	20.327:80	-

Den verkställda utredningen angående jämkning har givit till resultat att till samfälligheten hörande avdelningar skola hänföras till två grupper, den ena innefattande avdelningarna AB, CD och EF och den andra avdelningarna GH och JK. Med anledning av att sökande

icke finnes till upptagande av sträckan $F-F_1$ och densamma därför icke kan av synemännen föreskrivas till upptagande, kommer kostnaden för den avdelning, vari sträckan ifråga ingår, att minskas med dennas kostnad 15 kronor. För bestämmande av den till sträckan hörande markens delaktighet i avdelningens kostnad skall sålunda bestämmas det båtnadsvärde, varmed marken skall ingå i avdelningens båtnadsvärde och därmed i dennas kostnader. Detta reducerade båtnadsvärde har i kostnadsfördelningslängden införts med rött. Inom de båda avdelningarna inom samfälligheten skola kostnaderna fördelas å ingående fastigheter i proportion till andelen i avdelningens båtnadsvärde. För varje fastighet beräknad andel i kostnaderna hava sammanförts i gemensam kolumn och därav uträknats andelen i samfällighetens kostnad jämväl i procent av denna. Sådan inskränkning i skyldigheten att taga del i sjösänkningsföretagets kostnader, som omförmäles i 7 kap. 44 § vattenlagen, anse synemännen icke kunna förekomma, enär mer än hälften av den beräknade båtnaden vid företaget faller å egendom tillhörig sökandena och dem, som förenat sig med dessa om företaget.

Inom samfälligheten till dikningsföretaget synes anledning icke föreligga till densammas uppdelande i avdelningar utan skola kostnaderna för detsamma fördelas å ingående fastigheter efter andel i samfällighetens båtnadsvärde.

På nu angivna grunder för kostnadernas fördelning inom företagen har kostnadsfördelningslängd blivit upprättad, bilaga 20.

Delägare, som icke är sökande eller med sökande likställd, är icke skyldig att till företags avdikningskostnad tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppkommande båtnaden enligt värderingslängden.

Förrättningskostnaderna skola, om företagen komma till stånd, fördelas å ingående fastigheter efter andel i den för båda företagen beräknade sammanlagda avdikningskostnaden och av sökandena och med dem likställda förskjutas. För förrättningskostnadernas fördelning gällande andelstal hava införts i särskild kolumn i kostnadsfördelningslängden.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande eller med sökande likställda betecknas i kostnadsfördelningens kolumn 5 medelst förkortningarna "sök" resp. "likst".

Kostnaden för anordnande av nytt avlopp genom den av dikningsföretaget berörda allmänna vägen skall i enlighet med vägförvaltningens skrivelse, bilaga 15, bestridas av det allmänna.

Mom. 12. Företagens tillåtlighet.

Enligt det av vederbörande fiskeriintendent avgivna yttrandet, bilaga 11, har värdet å skadan på fisket i sjöarna genom företagets utförande uppskattats till sammanlagt 1.183 kronor. Jämlikt § 18 i syneprotokollet har upplysts och i övrigt gjorts gällande att fisket i sjöarna för det närvarande icke lämnar någon som helst avkastning samt att den av fiskeriintendenten beräknade skadan icke synes hava någon grund i verkliga förhållanden. Synemännen hava därför ansett skadan å fisket böra värderas till högst hälften av det av fiskeriintendenten angivna värdet eller till omkring 600 kronor. Då båtnadsöverskottet vid företaget skulle uppgå till 1.011:86 kronor anse synemännen sådant förhållande föreligga att företagets utförande jämlikt 10 kap. 38 § vattenlagen må förklaras tillåtligt.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för utförande av dikningsföretaget icke utrönts föreligga, förklara synemännen även detta arbetes utförande tillåtligt.

Mom. 13. Arbetenas utförande.

Företagen skola, om sökande eller med sökande likställd inom desamma önskar fullfölja arbetena, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga för avsyning inom sex år härefter. Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görligaste mån undvikas. Vid arbetenas utförande skola i grävningstabellen lämnade föreskrifter lända till efterrättelse.

I fråga om utförande av det i dikningsföretaget ingående nya avloppet genom allmän väg skall i enlighet med vägförvaltningens skrivelse, bilaga 15, i god tid lämnas besked till vägmästaren G. Widell i Hid, när detta arbete lämpligen kan utföras.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företagen enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 14. Framtida underhållet.

Varje delägare i företagen äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensning skall verkställas å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas inom företagen efter de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16 införda andelstalen för avdikningskost-

nadernas fördelning inom företagen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt till ersättning. Kostnad för rensning, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse må hos denne uttagas. För skador å dikes botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 15. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företagen förenade angelägenheter handhavas av styrelse. Hinder möter icke att båda företagen handhavas av gemensam styrelse. Det skall åvila styrelse:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebitering på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att för varje företag för sig föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas erforderliga.

Anmälan om styrelses sammansättning skall före arbetenas påbörjande å företagen ingivas till länsstyrelsen i Vänersborg. Ändring i styrelses sammansättning skall omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 16. Domstolsavgift.

Bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall av sjösänkningsföretaget utgivas med Trettio (30) kronor 47 öre, vilket belopp före arbetenas påbörjande å detta företag skall nedsättas hos länsstyrelsen i Vänersborg. Denna kostnad skall inom företaget för-delas å delägarna efter de för kostnadernas fördelning gällande andelstalen.

Mom. 17. Besvärshänvisning.

Den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar från nedanstående dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 18. Verkställighet och underställning.

Då synemännens utlåtande i vad rör dikningsföretaget icke skall underställas vattendomstol för prövning kommer detta utlåtande härutinnan jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 17 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen i denna del och på grund härav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

I vad synemännens utlåtande angår sjösänkningsföretaget skall synemännens utlåtande i denna del jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen underställas Västerbygdens vattendomstol för prövning

och fastställelse.

Anabäckshult pr Älekulla den 20 december 1946.

Axel Andersson Anders Andersson

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stora och Lilla Barnasjöns Sänkningsföretag av år 1946 och Skålarnäs dikningsföretag av år 1946 *Mokulla socken av* Älvsborgs *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	90	0,50	45	-	45	-
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	7.5	6,00	45	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	4.1	11,00	45	10		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „	0.5	5,00	2	50		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.11 *ha* st	48	0.05	2	40		
		ha	5.305	2.02	10	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.29 *ha* st	113	0.18	20	34		
		ha	32.955	0.58	19	11		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 *ha* st	5	0.05		25		
		ha	0.455	0.78		35		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.350	11.00	3	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet			4	-		
		övriga regalark / blad st	3	1.50	4	50	162	92
		Överföres					207	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 92
1944	Juli	**Avvägning.**				
	26-29	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 24 *punkter pr ha* ..... *ha*	38,715	0.50	19 36	
		avvägda punkter ..... *st*	648	0.03	19 44	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4.3	2,00	8 60	
		i annan mark ..... „		5,00		95 60
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.235 *ha,* ..... *st*	166	0.05	8 30	
		ha	38.715	0.10	3 87	12 17
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	166	0,04	6 64	6 64
		Markvärdering:				
1945	okt. 16	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	152	0,06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18 24	37 36
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.156	3.50	14 55	14 55
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	23	0.12	2 76	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	57	0.25	14 25	
		..... „				
		..... „				17 01
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00	12 —	12 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	¾	12,00	9 —	9 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	3.747	3,50	13 11	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.747	1,00	3 75	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* „				
		nämligen 4.45 *m² sektion på* 2+85-7+20 ..... „	0.435	2.23	97	
		7.70 7+20-13+70	0.660	2.85	2 80	
		0.80 „ „ „ 13+25-17+27 „	0.192	0.40	77	
		2.85 13+25-19	0.485	1.43	69	
		2.35 „ „ „ 19-25+8 „	0.557	1.18	66	
		1.75 24+60-28+30	0.470	0.88	41	
		1.70 „ „ „ 29+90-35+46 „	0.438	0.70	31	
		1.45 38+70-42	0.330	0.73	24	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		23 41
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	93.675	0,03	2 81	3 81
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4 —	7 —
		Överföres				446 27

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					446	27
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	3.747	4,00	14	99		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*			6	55		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20	40	41	94
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00				
		Ritarbete						
		.....						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	648	0,01	6	48	6	48
		Översiktskarta, *§ 41*	1				4	05
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ..... *st*	18	0,30	5	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20			7	40
1945 1946	dec. 16 dec. 20	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	11	3,00			33	—
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12	—	12	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*	1	12,00			2	—
		Skriftväxling Kungl. Kammarkollegiet, Kungl. Landtbruksstyrelsen och Väg förvaltningen	1	12,00			12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/4	12,00			3	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *»*		12,00				
		utlopp för täckt ledning ..... *»*		12,00				
		slamficka ..... *»*		12,00				
		.....						
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					538	14
		1) 1:sta regalarket bladet			10	80		
		övriga regalark blad ..... *st*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0,235 *ha, ägofigurer st*	166	0,07	11	62		
		ha	38.715	0,14	5	42		
		Överföres			27	54		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	st	648	0,02	12 96	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	93.675	0,05	4 68	46 93
		***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„	0,469	3,00	1 23	
		nytt avlopp eller vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„	3.747	6,00	22 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				17 01	
		3) broar och trummor, „ „					
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	4	3,00	12 –	
						52 72	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				13 18	39 54
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„		12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 57*	sid	65	0,55		35 75
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*		1			4 05
		Summa kronor					126 27
		Övriga förrättningskostnader.					
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					
		Annonskostnader ang. sammanträden					34 77
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar					2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					44 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					160 –
		Summa kronor					242 07
		Sammandrag.					
		Förrättningsmannens arvode					578 14
		Lösen för kopior och avskrifter					126 27
		Övriga förrättningskostnader					242 07
		Summa kronor					946 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gävle *häradsrätt.*

Bergsbäcksbruk *den* 20 December *19* 46

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Andersson Johan Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

Avskrift

Överlämnad till ordf. i styrelsen
Erik Zakrisson, Rössås pr Älekulla
den 22 januari 1947.

Litt 12:11/47
Nr i resplan 104/46

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946 och Skållareds dikningsföretag av år 1946 i Älekulla *socken av* Älvsborgs *län,*

DIARIE Nr 2982
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1947

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	24/9 24/9							
1946	7/2 7/2	**Kallelser och kungörelser,** § 5, st	90	0,50			45	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	7.5	6,00	45	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „	4.1	11,00	45	10		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „	0.5	5,00	2	50		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.11 ha st	48	0.05	2	40		
		ha	5.305	2.02	10	72		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.29 ha st	113	0.18	20	34		
		ha	32955	0.58	19	11		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha st	5	0.05	–	25		
		ha	0455	0.78	–	35		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.35	11.–	3	85		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad st	3	1.50	4	50	162	92
		Överföres					207	92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				207 92
1944	juli	**Avvägning.**				
	26-29	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 *punkter pr ha* ..... *ha*	38.750	0.50	19 36	
		avvägda punkter 74 ..... *st*	648	0.03	19 44	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	4.3	2,00	8 60	
		i annan mark ..... „		5,00		95 40
1945	före 1/7	**Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 0.225 *ha,* ..... *st*	166	0.05	8 30	
		ha	38.750	0.10	3 87	12 17
1945		**Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	166	0,04		6 64
		Markvärdering:				
	okt. 16	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*		1,50		
1945	före 1/7	*c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „	152	0,06	9 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	152	0,12	18 24	37 36
1945	före 1/7	**Längdprofil,** *§ 19, längdskala 1:*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*				
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	4.156	3.50		14 55
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
1945	före 1/7	*vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ..... *st*	23	0.12	2 76	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	57	0.25	14 25	
		..... „				
		..... „				17 01
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	4	3,00		12 -
1945	före 1/7	**Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... km^2		0,02		
		dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
1945	före 1/7	*a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ..... *km*	3.747	3,50	13 11	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.747	1,00	3 75	
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr* m^2 „				
		nämligen 1.45 m^2 *sektion på* 2+85 - 7+20 „	0.435	2.23	- 97	
		7.70 „ „ „ 7+20 - 13+70 „	0.650	3.85	2 50	
		0.80 „ „ „ 12+35 - 14+27 „	0.192	0.40	- 77	
		2.85 „ „ „ 13+95 - 19 „	0.485	1.43	- 69	
		2.35 „ „ „ 19 - 25+8 „	0.557	1.18	- 66	
		1.75 „ „ „ 24+60 - 29+30 „	0.470	0.88	- 41	
		1.40 „ „ „ 29+90 - 35+96 „	0.438	0.70	- 31	
		1.45 „ „ „ 36+70 - 42 „	0.330	0.73	- 24	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		23 41
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	93.675	0,03	2 81	3 81
1947	20/1	**Arbetsbeskrivning,** *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				446 27

Tillhör litt 12:11/47

Nr i resplan 104/46

F ö r s l a g

till fördelning mellan statsverket och förrättningsmannen av förrättningskostnad enligt avlämnad arvodesräkning för syneförrättning angående

Stora och Lilla Barnasjöns sänkningsföretag av år 1946
och
Skållareds dikningsföretag av år 1946
i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Arvodesräkningens belopp enligt lantbruksingenjörstaxan och bifogade avskrift av arvodesräkning:

Förrättningsmannens arvode	578:14	
Lösen för kopior och avskrifter	126:27	
Av "Övriga förrättningskostnader" inhäftn.	2:50	706:91

Till statsverket har ansetts böra hänföras följande poster.

Kallelser och kungörelser, § 5	45:-	
Markvärdering, § 46, mom. 5.	6:-	
§ 17,	18:24	
Tvärsektioner, § 21,22 (17:01- 80 x 0:12=)	7:41	
Inritning å kartan av avlopp, § 26	3:81	
Arbetsbeskrivning, § 27	7:-	
Kostnadsfördelning, § 43	7:40	
Utlåtande, § 45	33:-	
Sammanträde m.m. §, 46 , mom. 1	12:-	
Särskild utredning," " " 2	12:-	
Skrivelser till Kammarkoll.,lantbruksstyr. ō vägförvaltning	12:-	
Lösen för:		
Kopia av plankartan, § 51		
3) inritning av kanaler och diken	6:43	
Kopia av profil -och sekt. ritningar, § 54:		
1) ändring av bef. avlopp 22:48		
avgår 3.747 x (6.00 - 3.00)= 11:24	11:24	
2) tvärsektioner, orig.ritn. belopp 17:01		
avgår 80 x 0:12 = 9:60	7:41	
	18:65	
nedsättning för kopia å kalkerväv	4:66	13:99
överföres	184:28	706:91

överfört	184:28	706:91
Avskrifter av synehandlingarna, § 57	35:75	
Inhäftning av handl.	2:50	
Beräknat arvode för inritning av bottenlinjer, färgläggn., åsättande av grävningsmått m.m.	18:-	240:53 x) ~~238:03~~
		466:38
Förrättningsmannen tillkommande arvode	kronor	~~468:88~~

Å inbetalningskort att av företaget insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen har upptagits ett belopp av 636:91 kronor sedan vid förundersökningen till förrättningsmannen erlagts 70 kronor.

Förrättningsmannen tillkommande andel bör sålunda utgöra 396:38 ~~398:88~~ kronor.

Halmstad den 19 januari 1947.

(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

x) Ändr. verkställd enl. skrivelse till kung. Lantbr.styr. d. 17/2-47.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				446 27
1945	från 1/7	***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	3747	4,00	14 99	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „			6 50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 40	41 94
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	648	0,01		6 48
		Översiktskarta, *§ 41*	1	4.05		4 05
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
1946	27/4	***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	18	0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... „		0,20		7 40
1945	okt. 16	***Utlåtande,*** *§ 45* ..... *sid*	11	3,00		33 —
1946	dec. 20	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00		12 —
1945	5-8/12 18-19/12	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2*	1	12,00		12 —
1946	26/4	Skriftlig förrättningsbevis, kungl. „	1	12,00		12 —
		Lantbruksstyrelsen o Väg förrättningar				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ..... „		12,00		
		slamficka ..... „		12,00		
		Lösen för:				
1945	från 1/7	***Kopia av plankartan,*** *§ 51* — *Summa kronor*				578 14
1946	20-22/2	*1) 1:sta regalarket bladet*			10 50	
1946	12-14/12 16/12	*övriga regalark blad* ..... *st*				
1947	3-4/1 28/1 10/2	*2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,*				
		skalan 1: 4000 *, medelareal* 0.235 *ha, ägofigurer st*	166	0.07	11 62	
		ha	38.715	0.14	5 42	
		Överföres			27 54	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 54	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st	648	0,02	12 96	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	9367	0,05	4 68	46 93
1945	före 1/7	***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,*				
1946	20-23/12	*1) enligt tariff VIII, endast markyta* km				
1946	12-14/12 16/12	*befintligt vattendrag eller vall* „	0.409	3:-	1 23	
1947	3-4/1 28/1 10/2	*nytt avlopp eller vall* „				
		ändring av befintligt avlopp „	3.747	6:-	22 48	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 01	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	4	3,00	12 -	
					52 72	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			13 18	39 54
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
1947	17/1	***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 57* sid	65	0,55		35 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*	1	4.05		4 05
		Summa kronor				126 27
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				34 77
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				160 -
		Summa kronor				242 07
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				578 14
		Lösen för kopior och avskrifter				126 27
		Övriga förrättningskostnader				242 07
		Summa kronor				946 48

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hälsingborgs *häradsrätt.*

Bureåkeksbolt *den* 20 December *19* 46

Statens lantbruksingenjör.

AWB 396:38
Statsv. 240:53
636:91

Utbet. 2-47
396:38

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Andreas Andersson Arthur Andersson.

Bestyrkes på Fjärstorp Kronor kvitteras:

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR.-E:T TR. SKARA 425456