



Akt nr:

P-E1a-0957

AU\$P-E1a-0957

hock.

33/49

P 2-0957

FÖRETAG: Framnäs.

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 AUG 1949
DIARIE Nr J2829
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av jordbrukskonsulenten
~~lantbruksingenjören~~ Hans Djurberg
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 16 maj 1949

till företagets utförande kr. 1.450-
» en första rensning » - kr. 1.450-

78/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 16 maj 1949 till
Framnäs dikningsföretag 1947 i Holms socken,
ÄLVSBORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med ettusenfyrahundra femtio

(1.450) kronor, varav till företagets
~~utförande~~ ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~
~~kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets ~~delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1949 i överensstämmelse med den vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Främmås Lyndorn-Melland den 10. augusti 1949.
Gottfrid Kungwelly, förvaltare.

Att

Gottfrid Rungvelly, förvaltare
på nysslag av Byg. Abboti Elleg
Frammas Gjendone - Melbund.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rundgrind

L. L. L. L.

Adress

Melbund

Adress

Fälsky L. L. L.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 2 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

28395

Ser EXIII b
715

P 2*0957

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Bev 16
349 bidr

Betänkande

rörande Framnäs dikningsföretag 1947
i Holms socken av Älvsborgs län
upprättat 1947 av jordbrukskonsu-
lent Hans Djurberg.

En -dast bidrag

Betygas i tjänsten

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

[illegible]

Nämnden har ingenting att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att dessa skola kunna rationellt utnyttjas.

Företaget är utfört till omkring 90 %.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande beräknas icke överstiga värdet av den uppskattade jordförbättringen. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad som sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med 1465 kronor.

Vid detta betänkande fögas:

Bilaga 1, utdrag ur protokoll.

" 2, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 3, ansökan om statsbidrag.

" 4, sammanställning rörande förrättningskostnader.

Vänersborg den 6 november 1947.

På Torrläggningens vägnar:

Wohnheim

*₁) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra
hushållningssällskaps område den 6 nov. 1947.

§ 32

Framnäs dik- Vid föredragning~~en~~ av från ing. Albert Clegg inkom-
ningsföretag. men framställning om högsta möjliga bidrag för genomfö-
rande av Framnäs dikningsföretag beslöt nämnden vitsorda företags be-
tydelse samt tillstyrka bidrag från statens avdikningsanslag med 1/3 av
kostnaderna, ävensom åsätta den sociala båtnaden siffran 0.


Som ovan:

Justeras:

Carl Faust

Axel v. Sneidern

Bestyrkes:



SVENSKT MORM

1947



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Hans Djurberg
handlagd, den 1 juli 1947 avslutad syneförrättning rörande Framnäs
dikningsföretag 1947 i Holms socken, Älvsborgs län; betygar Vä-
nersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 september
1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Albert Klegg

28295

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1947Ansökan om bidrag.

Undertecknad, ensam intressent i Framnäs dikningsföretag 1947,
anhåller härmed om största möjliga bidrag från statens avdik-
ningsanslag till ifrågavarande företag.

Framnäs, Mellerud den 10 sept 1947.



Framnäs dikningsföretag.Sammanställning av förrättningskostnaden.

Plan enligt taxa kr. 207,84

Täckdikningsplan enligt taxa kr 48,09 (särskild kort)

Kronor. 255,93

Vänersborg den 25/8 1947.

Hans Örnberg.

2.18	~~33:-~~	
16.57		159:-
4200	~~100:-80~~	<u>100:-80</u>
	~~100:-80~~	259:-80
	~~259:-80~~	-20% 207:-84
	~~393:-60~~	
	<u>196:-80</u>	

Ser EXIII b

715

27297

N. LANTBRUKSTYRELSSEN

P. 2*0957

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförhållanden

16 1/2 1/2 1/2

Handlingar
angående

Framnäs dikningsföretag 1947
i Holms socken av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning
åren 1946 - 1947.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 2
Förordnande	" 3 - 4
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	" 5 - 6
Kostnadsförslag	" 7 - 9
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" 10 - 11
Översiktskarta	" 12
Utlåtande	" 13 - 16
Teckenförklaringar	" 17
Typritningar	" 18
Till handlingarna höra:	
Plankarta	1 blad
Profilritningar	"

Protokoll vid förenklad syneförrättning
angående bättre torrläggning av marker
tillhörande Framnäs egendom i Holms
socken av Älvsborgs län.

Den 17 oktober 1946 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsulent
Vid Älvsborgs läns norra hushållningssällskap, hos ingenjör Albert
Clegg, Framnäs egendom, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verk-
ställa ifrågavarande förrättning.

Följande personer hade kommit tillstades:

sökanden till förrättningen:

ing. Albert Clegg, Framnäs

övriga sakägare:

lantbr. Georg Larsson, Framnäs Nygård.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes.

§ 2.

Mot förrättningsmannen anfördes ingen jävsanmärkning.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökningen,
som i samråd med sökanden blivit verkställd, samt framlade för gransk-
ning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna, fram-
ställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökanden, att företaget enl. den framlagda planen skulle genomföras, så att möjlighet bereddes honom att kunna ändamålsenligt dränera sina marker och om det ekonomiskt läte sig genomföras genom en täckt avloppsledning.
2. yrkade Georg Larsson, som sade sig icke ha någon nytta av företaget, då hans därav berörda areal endast utgjordes av betesmark, att han skulle skiljas från företaget. Sökanden hade intet att erinra häremot, och efter synegång delade även förrättningsmannen denna uppfattning.

Sist förklarades sammanträdet avslutat.

Dag som ovan.

Hans Öinberg
jordbrukskonsulent.

Den 1 juli 1947 framlades ånyo handlingarna till företaget för granskning.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget samt genomgick plankarta och profilritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m., vilka fogades till protokollet: Beskrivning och hävdeförteckning samt upp-

skattnings- och värderingslängd	ss. Bil. Litt. A.
Kostnadsförslag	" " " B.
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " C.
Översiktskarta	" " " D.

§ 7.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes och föranledde intet yttrande. Bil. Litt. E.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, förklarades syneförrättningen avslutad.

Framnäs den 1 juli 1947.

Hau. Simberg

Jordbrukskonsulent.

Bil.N:r 1.R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg vänder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i ansökningen omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 augusti 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Arne Decker.

Torrläggnings-
nämnden inom Älvsborgs
län. hushållningssällskaps
område den 12/6 1946

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
..... *Framnäs Gårdarna*
..... i *Holm* sock..
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:

Framnäs Gårdarna

Ägarens namn:

Gny. Albus Elleg

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

*Gny. Albus Elleg*adress. *Kungsfor* pr. *Skene*telefon *40042 Kinnar**Framnäs Gårdarna* den 3/6 1946.

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågevarande företag
får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs län norra hushållningssällskaps
område föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg.

Vänersborg den 7 aug. 1946.

Enligt uppdrag:

Carl Faust.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Bil. Litt. A.

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd angående Framnäs dikningsföretag 1947 i Holms socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1947.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag angående Framnäs dikningsföretag 1947
i Holms socken av Älvsborgs län, upprättat vid laga
syneförrättning åren 1946 - 1947.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
					Timpenning = 1:67 kronor.					
		Öppet dike A - B								
2+00-2+94	94	Lera m ³	30	2:-	60	-	60	-		
		Täckt dike C - D								
3+04-10+71	767	Rörgrav; 3+04 - 3+35 m	31	0:20	6	20	✓			
		" ; 3+35 - 3+62 "	27	1:50	40	50	✓			
		" ; 3+62 - 5+71 "	209	0:50	104	50	✓			
		" ; 5+71 - 7+21 "	150	0:35	52	50	✓			
		" ; 7+21 - 7+71 "	50	0:25	12	50	✓			
		" ; 7+71 - 8+51 "	80	0:15	12	-	✓			
		" ; 8+51 - 9+31 "	80	0:10	8	-	✓			
		" ; 9+31 - 10+35 "	104	0:15	15	60	✓			
		" ; 10+35 - 10+71 "	36	0:15	5	40	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av								
		15" lantbr. betongrör m	267	5:10	1361	70	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 12"								
		lantbr. betongrör m	150	4:05	607	50	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 9"								
		lantbr. betongrör m	50	2:80	140	-	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 8"								
		tegelrör st	270	0:71	191	97	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 6"								
		tegelrör st	630	0:463	291	69	✓			
		Inköp, inkl. frakt, av 4"								
		tegelrör st	120	0:273	32	76	✓			
		Samlingsbrunnar: (enl. rit-								
		ning typ A)								
		1. vid 3+04, 5+71, 6+27								
		av 3 st. längd 0,76 m med								
		24" inre diameter, fläns-								
		rör st	3	80:-	240	-	✓			

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		2. vid 4 ⁺⁴² av 4 st.								
2		längd 0,76 m med 24" inre								
3		diameter, flänsrör st	1	88:-	88	-				
4		3. vid 7 ⁺²¹ av 2 st.								
5		längd 0,76 m med 24" inre								
6		diameter, flänsrör st	1	72:-	72	-				
7		4. vid 7 ⁺⁹¹ och 9 ⁺³¹ av								
8		2 st. längd 0,80 m med								
9		18" inre diameter, fläns-								
10		rör st	2	60:-	120	-				
11		5. vid 10 ⁺⁷¹ av 2 st.								
12		längd 0,80 m med 18" inre								
13		diameter, flänsrör st	1	50:-	50	-				
14		Rörläggning 767 m dagar	7	17:-	119	-				
15		Igenfyllning m	767	0:25	191	75	3763	57	3823	57
16		För material och arbetets								
17		tillsyn samt oförutsedda								
18		utgifter tillägges om-								
19		kring (10 %) av förestående								
20										
21	Summa	861					Kronor			
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Framnäs den 1 juli 1947.

Hans Bjerberg.

Jordbrukskonsulent.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Framnäs dikningsföretag
1947 i Holms socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrätt-
ning åren 1946 - 1947.

I. Arbetsbeskrivning.

A. Beträffande öppna diken.

Upplag må ej läggas närmare nya kanterna än 0,5 meter. Upplagen givas
behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1. Vid diken och svackor
på marken samt, där i övrigt så provas nödigt för ytvattnets ordent-
liga avrinnande skola i upplagen lämnas väl släntade öppningar.

Eventuella broar och trummor få icke så utföras, att de hindra vatt-
nets fria avgång.

B. Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission
fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt
skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och provade med avse-
ende på täthet och hållfasthet samt i övrigt vara tillverkade enligt
bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör
till torrlägningsföretag.

Den på förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre
bottenlinje, varför på profilritningar angivna grävningsdjup skola
ökas motsvarande rörgodsets tjocklek.

Dikesbotten avväges noggrant före rörläggningen och skopas omsorgs-
fullt, så att ledningarna erhålla den lutning, som i förslaget före-
skrivits. Rörledning må ej läggas på berg utan läggas på bädd av
minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grovt grus. Vid eventuell
genomgång av flytjordsområde skola rörskarvarna täckas med sågspån,
grus eller annat härför lämpligt material.

Rörutloppen, dikesögonen, skola utföras i noggrann överensstämmelse
med ritningar och föreskrifter i kostandsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

C. Beträffande samtliga diken.

Gränsmärken få ej ändras till sina planlägen, och då öppet dike är
förlagt till rågång, skall denna och dikesbottens mittlinje samman-
falla.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F. P. 15,81 - inhugget kors i berg c:a 30 m. N.V. från 0^{+00} .


F. P. 18,94 - inhugget kors i berg c:a 34 m. V. från 4^{+12} .

Framnäs den 1 juli 1947.

Hans Dyrberg.

jordbrukskonsulent.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000.

Nederbördsområde vid C = c-a 30,0 ha.

Framnäs den 1 juli 1947.

Hans J. Jönberg

Jordbrukskonsulent.

Utlåtande angående bättre torrläggning
av marker tillhörande Framnäs egendom
i Holms socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får jag, som förrättningsman, avgiva följande

U t l å t a n d e.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget, som är beläget inom nederbördsområde 130/131, mellan Dalbergså och Upperuds-älven, avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande nämnda fastighet. För ändamålet erfordras anläggande av 94 m. öppet dike och 767 m. täckta avlopp genom området. - Jag anser företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och jag har ej heller kunnat utröna att sådant föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till sjön Nären. Nederbördsområdet, som på hithörande översiktskarta, bil. Litt D, är inritat med en streckad, blå linje, omfattar 30,0 ha. Det utgöres till omkring 90 % av åker och i övrigt av skogsmark.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och ha från åker och till 1,5 liter per sekund från skogsmarken. Under större delen av vegetationsperioden är diket icke vattenförande.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts enligt i följande tabell angivna data:

Läge	Nederbördsområde: hektar	Avrinning vid normalt högvatten: lit/sek	Bottenlutning: promille	Rörledning: tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga: lit/sek
10 + 71	3,0	6,0 ✓	10,00 ✓	4 ✓	6,0 ✓
10 + 35	3,0	6,0 ✓	3,00 ✓	6 ✓	9,5 ✓

9 + 31	9,0	16,0 ✓	3,00 ✓	8 ✓	20,0 ✓
8 + 51	9,0	16,0 ✓	17,75 ✓	6 ✓	23,0 ✓
7 + 91	12,0	20,0 ✓	17,75 ✓	6 ✓	23,0 ✓
7 + 71	12,0	20,0 ✓	1,50 ✓	9 ✓	20,0 ✓
7 + 21	16,0	27,0 ✓	1,50 ✓	12 ✓	42,0 ✓
6 + 27	20,0	35,0 ✓	1,50 ✓	12 ✓	42,0 ✓
5 + 71	28,0	51,0 ✓	1,50 ✓	15 ✓	75,0 ✓
4 + 42	29,0	53,0 ✓	1,50 ✓	15 ✓	75,0 ✓

Mom. 4. .

Namn och omfattning.

Jag anser företaget lämpligen böra benämnas Framnäs dikningsföretag 1947 och det har givits den omfattning, som hithörande plankarta närmare utvisar. På grund av yrkandet i syneprotokollet § 5 mom. 1 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

öppna diket A - B och
täckta ledningarna C - D
allt som närmare framgår av hithörande plankarta och profilritning samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagens 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives har av mig företagits på sätt, som närmare framgår av hithörande beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd. Bil. Litt A.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn å stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter bedömande på så sätt, att den årliga inbesparingen i arbetskostnader har beräknats per meter av det avlopp, som igenlägges. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal.

Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som av mig fastställts för beräkningen av alstringsbåtnaden.

Den del av Framnäs Nygård 1² som faller inom begränsningskurvan, utgöres av betesmarker och torde aldrig kunna utnyttjas på annat sätt. Någon båtnad kan därför ej påföras denna areal — syneprotokollet § 5 mom. 2. Företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Kostnad	4200:—
Båtnad	4388:85
Relativ kostnad	0,9569705

Mom. 6.

Domstolsavgift.

Avgift till vattendomstolen skall icke erläggas för detta företag.

Mom. 7.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer ej vid detta företag.

Mom. 8.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande och framtida underhåll föreskrives:

att vid arbetenas utförande skola iakttagas de bestämmelser, vilka finnas angivna i arbetsbeskrivningen bil. Litt C.

att ägaren skall tillse, att samlingsbrunnar vid behov rensas. Minst en gång årligen efter vårfloden skola brunnar och ögon efterses.

Mom. 9.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgas, lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Arbetena skola vara avslutade senast den 1 nov. 1949.

Mom. 10.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. § 85 äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 11.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. § 75 gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke härovan i mom. 10 stadgad tid besvär mot förretningen anföres och på grund härav ändring i mitt utlåtande kommer till stånd.


Framnäs den 1 juli 1947.

Hau. D. i. berg.

Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 Täckdikens bottenlutning.
 Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). * Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Högvattenyta.
 Medelvattenyta.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Täckdikensöbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 Täckdikessystem n:r.
 Pålnummer.
 Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 Agosfigursbeteckning.
 Fixpunkt.
 Tegriktning.


Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

$1\frac{3}{4}" = 40 \text{ mm.}$	$4" = 100 \text{ mm}$	$8" = 200 \text{ mm.}$	$15" = 375 \text{ mm}$
$2" = 50 \text{ --}$	$5" = 125 \text{ --}$	$9" = 225 \text{ --}$	$18" = 450 \text{ --}$
$2\frac{1}{2}" = 60 \text{ --}$	$6" = 150 \text{ --}$	$10" = 250 \text{ --}$	$21" = 525 \text{ --}$
$3" = 75 \text{ --}$	$7" = 175 \text{ --}$	$12" = 300 \text{ --}$	$24" = 600 \text{ --}$

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.



fill dnr 28295/47
tidr.
ber 16
349

33/49
RAPPORT

hollh. 2.9.49.
DIARIE Nr 05348
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Framnäs dikningsföretag 1947 i Holms socken, Älvsborgs län
(namn, socken och län)

~~Övervakningsföretag~~: Ingenjör Albert Clegg, Framnäs, Mell erud.

~~Företagets~~
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 16/549

FÖREDRAGET

DEN 2 SEP. 1949

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före den 31 oktober 1949

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkstälts av jordbrukskonsulent Hans Djurberg
den 3 september 1948, har befunnits att hela företaget utförts i enlighet
med förrättningsmannens förslag, varför utbetalning av sökt statsbidrag
tillstyrkes. *jork.*

Vänersborg den 7 september 1948.

Hans Djurberg.

Hans Djurberg.

jordbrukskonsulent.

18 AUG 1949


DIARIE Nr J2829

SAK Nr

Fullmakt.

Härmed bemyndiga jag min
förvaltare Sofia Fred Ruzwelly att
undersöka Kontakthandlingar och
Bevisition angående ätteläkning i Framnäs
Egendom - Mellund.

Framnäs Eg. d. 16./8. 1949.



Bevisatnas:

Abraham Jansson

Katalie Jansson