



Akt nr:
P-E1a-0969

AU\$P-E1a-0969

P 2*0969

Dal dz 1946

[~]
Sturboz

ÄLVSBORGS LÄNS SÖDRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
BORÅS.

Ser. E XIII^b 1428

15992

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUN. 1947

P 2-0969

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Dals dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 2190 kronor.

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Axel Welin-Berger, Halmstad.

DIARIÉ Nr 15992
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN. 1947

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

24 handl

På uppdrag av delägarna i Dals dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län får undertecknad, företagets förtroendeman, härmed vördsamt anhålla att till detsamma måtte beviljas största möjliga bidrag av statsmedel.

Älekulla den 14 april 1947.

Arvid Svensson
(Arvid Svensson)

Betygas i tjänsten R. Andersson

20 JUN. 1947

Dals dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		
Hela företaget	6	51 $\frac{1}{2}$	3	37 $\frac{1}{2}$	9	89	3734	75	2	4394	92	440	$\frac{1}{2}$	2190

Av bidraget belöper omkring 1975 kronor på företagets utförande och omkring 215 kronor på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Den totala åkerarealen överstiger icke 10 hektar för någon av de fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger med omkring 6 % värdet av uppskattad jordförbättring. Då emellertid företaget även avser jord, som utgör lämplig tillskottsjord till ofullständiga jordbruk, och då hela båtnaden faller på enligt nämndens uppfattning ofullständiga sådana, föreslås att till företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 2190 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Utdrag ur torrlägningsnämndens protokoll.

- " 2. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
- " 3. Protokoll angående sökande av statsunderstöd.
- " 4. Sammanställning rörande förrättningskostnader o. d.

Borås den 24-4-1947.

På torrlägningsnämndens vägnar

And. E. Johansson

1. Tugrid Siesing

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Utdrag ur protokoll, fört vid samman-
träde med Torrlägningsnämnden i södra Älvs-
borgs län i Borås den 24 april 1947.

§ 9.

Föredrogs av lantbruksingenjör Axel Welin-Berger upprättade för-
slag över verkställda syneförrättningar för

6) Dals dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken.

Nämnden beslöt godkänna de upprättade förslagen samt till Kungl.
Lantbruksstyrelsen överlämna betänkanden med tillstyrkande av sökta
statsunderstöd till torrlägningsföretagen.

Dag som ovan.

Justerat:

Vid protokollet:

And.E. Johansson

Ingrid Siesing

Claes Brunander

Ivar Larsson

Rätt utdraget betygar:

Ingrid Siesing



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Axel Welin-Berger
handlagd, den 14 december 1946 avslutad syneförrättning rörande
"Dals dikningsföretag av år 1946" inom ~~XXXXXXX~~ Älekulla soc-
ken av Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 4 mars 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Dals dikningsföretag av år
1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.
den 8 mars 1947.

Närvarande:

Arvid Svensson
Gunnar Svensson
August Svensson

1.1.

Till att justera dagens protokoll valdes

Gunnar Svensson och Aug. Svensson

1.2.

Överenskommo delägarna att till kostnaden för arbetets utförande
söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade er-
hålla lån från statens avdikningslånefond, skulle därom avgiva särskild
ansökning.

1.3.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag
att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag
~~och lån,~~
att Å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om
arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd
skuldförbindelse liksom för understödets utbekommande erforderliga
rekvisitioner,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för ar-
betenas genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förlagsenliga
utförande.

14.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Dal den 8 mars 1947.

Arvid Svensson,
Styrelsens ordförande.

Justeras:

Gunnar Svensson
Amy Svensson

FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER OCH DYLIKT

Dals dikningsföretag av år 1946 i Älekulla socken av Älvsborgs län.

U t g i f t s p o s t	K r o n o r	
Förrättningsmannens arvode	184:63	
Lösen för kopior och avskrifter	50:44	
Övriga förrättningskostnader	<u>57:50</u>	292:57
Lagakraftbevis		2:35
För ledning och kontroll enligt 10 § lant- bruksingenjörstaxan		<u>100:-</u>
	<u>Summa</u>	<u>394:92</u>

Halmstad den 28 mars 1947.



Lantbruksingenjör.

Ser. E XIII ^b

1428

DIARIE Nr 05932

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 SEP. 1948

P 2*0969

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

H a n d l i n g a r

angående *Fl.o. nr 105.*

DALS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946

i Älekulla socken av Älvsborgs län,
upprättade vid syneförrättning
enligt vattenlagen av: *20 628*
Axel Welin-Berger
Lantbruksingenjör.

Innehåller 32 pag. sidor

2 ritningar tillhöra akten.

57
50

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 SEP. 1952

DIARIE Nr. 1530

SAK Nr.

BE SLUT

DEN 14 OKT. 1952

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, samtliga intressenter i det torrlägg-
ningsföretag "Dals dikningsföretag av år 1946" i Älekulla
socken av Älvsborgs län, till vilket Kungl. Lantbruksstyrel-
sen den 20 mars 1950 beviljat statsbidrag från statens avdik-
ningsanslag med 1460 kronor, få härmed vördsamt meddela att
vi ej se oss i stånd att utföra företaget enligt fastställt
förslag. Till företaget anvisat bidrag får därför indragas.

Dal, Älekulla den 24 september 1952.

Arvid Svensson, styrelse

August Svensson

Gunnar Svensson

Kund. G. m. b. H.
Lundagård - Lyneboholm

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Protokoll vid synesammanträden

Ansökan med förordnande

Bilaga 1

Kallelselista

" 2

Grävningstabell

" 3

Kostnadsförslag

" 4

Graderingskurva

" 5

Beskrivnings- och värderingslängd

" 6

Kostnadsfördelningslängd

" 7

Översiktskarta

" 8

Utlåtande

" 9

Arvodesräkning

" 10

Protokoll för vid sammanträde
för frättning angående förläggning
av ena del i D. m. f. i Måhalla socken
av Årstorps län.

På 1945 den 17 oktober inbjuder jag under-
tecknad statens lantbruksingenjör, hos hem. af
Per Eriksson: Del för att enligt förman
av kungl. Lantbruksstyrelsen hemliga frätt-
ning angående förläggning av ena del i D.
och Hovväs i Måhalla socken och hade den
samma dag genom personlig hellska utsatt
sammanträde till stadskommitté.

Per Eriksson

Del 16

Rugart Eriksson

.. 15

Evert Karlsson

Stads 13

Gunnar Eriksson

Del 14

samt gode män, skiftes godsmän
Petrus Andersson i Årstorps och Anders Anders-
son i Gårdarp.

§ 1.

Upplästa frättningarna den 17 oktober
inlämnas och i frättningarna resplaner
läggs anmärkningarna om frättningarna, bil. 1

§ 2.

färs förhållande mellan frättningarna
och gode männen samt statens anmärkningar
vika.

§ 3.

Antecknade att anmärkningarna om synfrättning
för frättningen inlämnas till förläggningarna
i Bors och hade vid sammanträdet med nämnden

Den 8 innrevarande oktober månad beslutats
om anordningens överlämnande till Lärostyrel-
sen jämte förslag att förordna förutnämnda
att handlägga densamma. Lärostyrelsens förord-
nande hade emellertid ännu icke expedierats.

§ 4.

Redogjorde förutnämnda för de verkställda
främmandehandlingarna och framlade de hävis-
spuättade ritningarna. Det framgick hävis
att förslaget skulle omse fördjupning av ett av-
lösningssätt som upptagits efter år 1925-1926
handlades om förutnämning enligt vattenlagen. Under
tiden efter förslaget utfrående hade emellertid
vissa märken undergått väsentlig förändring så
att åtgärdsområde som vidtagas för avloppets för-
djupning. Under tiden efter förslaget utfrående
hade utarbetat rensnings förslaget för av-
loppets bibehållande i förslagsområdet skick.

§ 5.

Det förhållande att synförordande ännu
icke meddelats och ytterligare handläggning äro
erfordriga såsom förordande utfrående beslutades
sammanträdets med förutnämnda och att
förutnämnda och gode män komma att ombe-
draf och ställa uttryck för utvärdering och att att
tid och plats för nytt sammanträde komma att om-
bedras sändas. Sist upplästes Årens protokoll.

Det och som som

Anders Andersson

Anders Andersson

Anders Andersson

Den 14 December 1946 meddelade sig synvårdsnämnen
äro hos Rensningsnämnden i Det förutnämnda förut-

satta handteckning och hade till denna dag genom
personliga besök utsett sammanträdets tillträdes-
kommit:

Rudolf Svensson	Joh
Rugust Svensson	-"
Gunnar Svensson	-"
Eurot Karlsson	Hermin

§ 6.

Redogjorde föruttningsmannen för de upprättade
förteckningarna och uppläste utdrag av beskriv-
nings- och värdepapperslängden samt förtecknad förteck-
ningslängden, bilagor 6 och 7.

§ 7.

Revisors synpunkterna läst på byråns utlåtande, bil 9.

§ 8.

Förtydlat av styrelsen för förtecknad och utdrag för
den Rudolf Svensson, Dal på Heltarna, vilken hörsammas
av synpunkterna utse till aktgrannare.

§ 9.

Det antogs vidare var att som anför förklarades för-
rättningen anställdas och skulle synpunkterna för
stämman antas som sin anordningsman, vilken
d. 12 de föruttningsmannen för vilken förtecknad
utdrag efter dagens ordredokument. Det upplästas
dagens protokoll.

Det och dag som var
Rugust Svensson

Arhur Andersson

Anders Andersson



DIARIE N:r 26046
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1945

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

R e s o l u t i o n.

Overlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remisshandlingarnas återställande, hit avgiva förslag till förrättningsman. Vänerns län i landskansliet den 15 november 1945.

På tjänstens vägnar:

Inge Fröberg
Inge Fröberg.



Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vissa oss tillhöriga marker inom Dal i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Förutom oss undertecknade synes företaget komma att beröra Ernst Karlsson, ägare av 3/16 mtl Hornås 1³ i Älekulla socken.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Arvid Svensson, Dal, Älekulla.

Dal, Älekulla den 28 september 1945.

Arvid Svensson.....

Gunnar Svensson.....

Vänd.

Gunnar Svensson.....

Y t t r a n d e.

I likhet med torrläggingsnämnden föreslår Kungl. Lantbruksstyrelsen, att lantbruksingenjören Axel Welin-Berger förordnas att handlägga ifrågavarande förrättning. . Stockholm den 17 november 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Haggland

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 43 pag. 795

E.D. ~~FF~~ 194 5.


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 21 november 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlerantz.


Svante Gustafsson.

K a l l e l s e .

Sedan undertecknad förordnats att verkställa förrättning för torrläggning av mark till Dal m. fl. i Älekulla socken, Älvsborgs län, så har sammanträde utsatts att hållas hos hem.äg. Arvid Svensson, Dal, Älekulla, onsdagen den 17 oktober 1945 kl. 10; och kallas härigenom nedannämnda personer att i egenskap av sakägare tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Halmstad den 5 oktober 1945

På tjänstens vägnar:

Axel Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsens emottagande erkännes:

Dal 1 ⁶	Arvid Svensson	<i>Arvid Svensson</i>
" 1 ⁵	August Svensson	<i>August Svensson</i>
" 1 ⁴	Gunnar Svensson	<i>Gunnar Svensson</i>
Hornås 1 ³	Ernst Karlsson	<i>Ernst Karlsson</i>

--

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd ~~x x x~~ ~~x x x~~	Lut- ning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sträckan A-B			
0	-	0.60	0.5	2.00	1:1.25	6.07	0.5 ‰	
0+50	50	1.10	"	3.25	"	6.10	"	
1	50	1.25	1.5	4.00	10:1	6.12	"	
1+50	50	1.65	0.5	4.65	1:1.25	6.15	"	
1+65	15	2.60	1.5	5.00	10:1	6.16	"	
2	35	2.05	0.5	5.65	1:1.25	6.17	"	
2+50	50	2.15	"	5.90	"	6.20	"	
3	50	1.90	"	5.25	"	6.22	"	
3+50	50	1.15	"	3.40	"	6.25	"	
4	50	2.10	"	5.75	"	6.27	"	
4+50	50	1.80	"	5.00	"	6.30	"	Fixpunkt, ringformigt märke i sten, 48 m väster om pkt 4+60, på höjden + 10.22 m.
5	50	2.15	"	5.90	"	6.32	"	
5+50	50	2.20	"	6.00	"	6.35	"	
6	50	2.10	"	5.75	"	6.37	"	
6+50	50	2.00	"	5.50	"	6.40	"	
7	50	2.15	"	5.90	"	6.42	"	
7+50	50	2.10	"	5.75	"	6.45	"	
8	50	1.95	"	5.40	"	6.47	"	
8+50	50	2.10	"	5.75	"	6.50	"	
9	50	2.75	"	7.40	"	6.52	"	
9+50	50	2.00	"	5.50	"	6.55	"	
10	50	2.00	"	5.50	"	6.57	"	
10+50	50	1.65	"	4.65	"	6.60	"	
11	50	2.15	"	5.90	"	6.62	"	
11+50	50	2.50	"	6.75	"	6.65	"	
Summa:	1150							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd ~~xxx~~ ~~lutning~~	Lut- ning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Överfört: 1150								
12	50	2.30	0.5	6.25	1:1.25	6.67	0.5 ‰	
12+50	50	2.40	"	6.50	"	6.70	"	Fixpunkt, kors i jordfast sten
13	50	1.80	"	5.00	"	6.85	3 ‰	12 m väster om pkt 12+55, på
13+50	50	1.75	"	4.90	"	7.00	"	höjden + 10.26 m.
14	50	1.80	"	5.00	"	7.07	1.4 ‰	
14+50	50	2.30	"	6.25	"	7.14	"	
15	50	1.80	"	5.00	"	7.21	"	
15+45	45	1.70	"	4.75	"	7.27	"	
16	55	1.60	0.3	4.30	"	7.35	"	
16+50	50	1.60	"	4.30	"	7.42	"	
17+22	46	1.60	"	4.30	"	7.48	"	
17+50	28	1.70	"	4.55	"	7.52	"	
Summa:	1724							
Vid arbetenas utförande skall iakttagas:								
<u>att</u> i jord bottenbredden är = 0.5 resp. 0.3 m och släntlutningen 1:1.25 och att								
i berg bottenbredden är = 1.5 m och släntlutningen 10:1,								
<u>att</u> , där öppet dike är förlagt i rågång, denna och dikets mittlinje skola								
sammanfalla,								
<u>att</u> den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än 1.0 meter								
eller med brantare lutning än den för motsvarande dikessträcka gällande,								
<u>att</u> jordvallarna skola genomgrävas för ytvattnets framsläppande, där detta								
har benägenhet att samlas för att rinna ut i öppna diket eller öppna di-								
ken tillstöta, minst en genomskärning på varje 30 meters sträcka av diket								
<u>att</u> stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas,								
<u>att</u> stenar av mer än mansbördas storlek ej må läggas i jordvallarna så att								
dessas utspridande försvåras,								
<u>att</u> försumligheter i fråga om dikesjordens avstånd, jordvallarnas genomgrävan								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	A n m ä r k n i n g a r
M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7
						de och stenar i botten och slänter föranleda att diken icke kunna godkännas, <u>att</u> den som åtagit sig arbete, ej må erhålla slutlikvid förrän hela det åtagna arbetet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter. Dal pr Älekulla den 14 december 1946.  Lantbruksingenjör.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
0 - 4+27	427	Schaktning av sand med rötter m ³	115	1:90	218	50	✓			
		Schaktning av grus och block "	40	5:-	200	-	✓			
		Sprängning av berg "	50	16:-	800	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			121	50		1340	-	✓
4+27-7+50	323	Schaktning av sand m ³	360	1:30	468	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			52	-		520	-	✓
7+50-11+36	386	Schaktning av sand m ³	400	1:30	520	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			50	-		570	-	✓
+36 +45 11 -15	409	Schaktning av sand m ³	350	1:30	455	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			45	-		500	-	✓
+45 +50 15 -17	179	Schaktning av dyjord m ³	95	1:-	95	-	✓			
		" " sand "	140	1:30	182	-	✓			
		" " grus "	185	1:60	296	-	✓			
		För oförutsedda fall m.m.			67	-		640	-	✓
	1724	meter.			Summa				3570	-

Dal pr Älekulla den 14 december 1946.

Lantbruksingenjör.

Graderingskurva

Djup



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	1^4	Aa	<u>Flékulla</u> Dal	<u>Gunnar Svensson</u> betesmark, dyjrd på sand 1 " " 2 åker, " 3 " " 4 " " 5 " " 6 betesmark, " 7 åker, " 8 " " 9 betesmark, " 9a åker, " 10 <u>Summa:</u>	
$\frac{1}{4}$	1^5	Ab	Dal	<u>August Svensson</u> åker, dyjrd på sand 11 betesmark, " 11a åker, " 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " 18 " " 19 <u>Summa:</u>	
$\frac{1}{8}$	1^6	Ac	Dal	<u>Arvid Svensson</u> åker, dyjrd på sand 20 " " 21 <u>Överföres:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						08		720	5760	✓ 800	64	✓	80		640	✓
						13		480	6240	✓ 800	104	✓	320		4160	✓
1	22							1600	1952	✓ 2000	2440	✓	400		488	✓
	10							1900	190	✓ 2000	200	✓	100		10	✓
	01.5							1200	18	✓ 2000	30	✓	800		12	✓
	22							1900	418	✓ 2000	440	✓	100		22	✓
						25		1140	285	✓ 1200	300	✓	60		15	✓
	23							1500	345	✓ 2000	460	✓	500		115	✓
	25							1280	320	✓ 1600	400	✓	320		80	✓
						07.5		1080	81	✓ 1200	90	✓	120		9	✓
	10							1520	152	✓ 1600	160	✓	80		8	✓
213.5						53.5			3881	✓		4688	✓		807	✓
	16							1520	24320	✓ 1600	256	✓	80		1280	✓
						07		1080	7560	✓ 1200	84	✓	120		840	✓
	35							1360	476	✓ 1600	560	✓	240		84	✓
	31							1900	589	✓ 2000	620	✓	100		31	✓
	11							1100	121	✓ 2000	220	✓	900		99	✓
	20							1900	380	✓ 2000	400	✓	100		20	✓
	05							1900	95	✓ 2000	100	✓	100		5	✓
	22							1900	418	✓ 2000	440	✓	100		22	✓
	46							1800	828	✓ 2000	920	✓	200		92	✓
	40							1120	448	✓ 1600	640	✓	480		192	✓
226						07			367380	✓		4240	✓		56620	✓
	09							1900	171	✓ 2000	180	✓	100		9	✓
	18							700	126	✓ ~~2000~~ 1980	35640	✓ 1280	23040		23040	✓
	27								297	✓		53640	✓		23940	✓

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, dyjord på sand	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				odlingsmark,	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				betesmark,	36
				" "	37
				<u>Summa:</u>	
				<u>Sammandrag:</u>	
1/8	14	Aa	Dal	Gunnar Svensson	1-10
1/4	15	Ab	Dal	August Svensson	11-19
1/8	16	Ac	Dal	Arvid Svensson	20-37
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	27 [✓]								297 - [✓]			536 40 [✓]			239 40 [✓]	
	52							1800	936 - [✓]	2000	1040 - [✓]	200	104 - [✓]			
	08							400	32 - [✓]	~~2000~~ ¹⁹⁶⁰	156 80 [✓]	1560	124 80 [✓]			
	03							1520	45 60 [✓]	1600	48 - [✓]	80	2 40 [✓]			
	101							640	646 40 [✓]	1600	1616 - [✓]	960	969 60 [✓]			
	21							720	151 20 [✓]	1600	336 - [✓]	880	184 80 [✓]			
		39						280	109 20 [✓]	~~800~~ ⁷⁹⁰	308 10 [✓]	510	198 90 [✓]			
		25						760	190 - [✓]	800	200 - [✓]	40	10 - [✓]			
		39						240	93 60 [✓]	600	234 - [✓]	360	140 40 [✓]			
		64						240	153 60 [✓]	600	384 - [✓]	360	230 40 [✓]			
		25						330	82 50 [✓]	600	150 - [✓]	270	67 50 [✓]			
		23						360	82 80 [✓]	600	138 - [✓]	240	55 20 [✓]			
		40						570	228 - [✓]	600	240 - [✓]	30	12 - [✓]			
		02						570	11 40 [✓]	600	12 - [✓]	30	60 [✓]			
		07						360	25 20 [✓]	600	42 - [✓]	240	16 80 [✓]			
				06				450	27 - [✓]	500	30 - [✓]	50	3 - [✓]			
				07				475	33 25 [✓]	500	35 - [✓]	25	1 75 [✓]			
	2 12 [✓]	2 64 [✓]		13 [✓]					3144 75 [✓]		5506 30 [✓]		2361 55 [✓]			
	2 13.5 [✓]			53.5 [✓]					3881 - [✓]		4688 - [✓]		807 - [✓]			
	2 26 [✓]			07 [✓]					3673 80 [✓]		4240 - [✓]		566 20 [✓]			
	2 12 [✓]	2 64 [✓]		13 [✓]					3144 75 [✓]		5506 30 [✓]		2361 55 [✓]			
	6 51.5 [✓]	2 64 [✓]		73.5 [✓]					10699 55 [✓]		14434 30 [✓]		3734 75 [✓]			

Dat pr Räkenskaper den 14 December 1946.

[Signature]

Anders Andersson

Anders Andersson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<i>Kostnadsfördelningsslängd.</i>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Älekhalla socken</u>				
			<u>Kornäs</u>				
$\frac{3}{16}$	1^3	Ba	Ernst Karlsson				
			<u>Dal</u>				
$\frac{1}{8}$	1^4	Ab	Gunnar Svensson	rök	1-10	3881:-	4688:-
$\frac{1}{4}$	1^5	Ab	August Svensson	rök	11-19	3673:80	4240:-
$\frac{1}{8}$	1^6	Ac	Arvid Svensson	rök	20-27	3144:75	5506:30
			<u>Summa</u>			10699:55	14434:30

Andrew Anderson

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100000

Synemännens utlåtande vid laga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen med avseende å företag för torrläggning av mark till Dal i Älekulla socken av Älvsborgs län.

Mom. 1. Avdikningsområdets läge och beskaffenhet m.m.

Ifrågavarande syneförrättning avser fördjupning och utvidgning av ett efter syneförrättning 1925-1926 upptaget avloppsdike.

Avdikningsområdet, som skall bilda en samfällighet, är beläget strax öster om allmänna vägen Älsered-Älekulla omkring 4 kilometer sydsydöst om Älekulla kyrka och tillhör Viskans vattenområde nr 105 och dess underavdelning Slottsån.

Det upprättade förslaget till avdikning innefattar utförandet av den å hithörande förslagsritningar med A-B betecknade avloppssträckan.

Företaget, som skall benämnas DALS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946, är av mindre omfattning och att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Laga hinder.

För handläggning av förrättningen, vilken grundar sig på länsstyrelsens i Älvsborgs län förordnande den 21 november 1945, har laga hinder icke under förrättningens gång anmälts och ej heller funnits möta.

Mom. 3. Allmänna intressen.

Allmänna intressen av något slag synas icke komma att av företaget beröras.

Mom. 4. Karta, profil -och sektionsritningar m.m.

Över avdikningsområdet har genom mätning upprättats plan-

karta i skalan 1:4000. Åker betecknas å densamma med gul, odlingsmark med grön samt betesmark med röd färg.

Blå siffror angiva markens höjdläge över det för förrättningen antagna jämförelseplanet.

Till utförande föreslagen avloppssträcka betecknas till sitt läge å plankartan medelst dubbla, jämnlöpande röda linjer.

Över avloppets sträckning hava profil -och sektionsritningar blivit upprättade, vilka utvisa rådande lutningsförhållanden, förekommande markslag m.m. och varå de föreslagna arbetenas detaljer blivit närmare åskådliggjorda.

Mom. 5. Företagets omfattning.

Det område, som genom utförandet av härtill föreslagna arbeten ansetts komma att tillföras torrlägningsbåtnad, är å hithörande plankarta avgränsat inom begränsningskurva intill ett höjdläge av 1,40 meter över vanligt vattenstånd under vegetationsperioden i nu befintligt avlopp och med tillägg för avståndet därifrån av högst 1:1000. Beträffande denna medelvattenyta är att bemärka att den härvid rådande vattenföringen uppenbarligen är avsevärt större än som av förrättningsmannen vid syneförrättningen åren 1925-1926 antagit samt att det vid denna syneförrättningen föreskrivna bottenläget i det allra närmaste bibehållits.

För ernående av möjlighet att till mest ändamålsenliga djup torrlägga den inom begränsningskurvan belägna marken hava synemännen funnit lämpligt föreslå arbetenas utförande i enlighet med hithörande förslag, som blivit upprättat med hänsyn till numera framrinnande vattenmängder, rådande lutningsförhållanden, sättning och annat, som ansetts härvid kunna inverka. Ifråga om den efter det föregående dikningsföretagets utförande uppkomna sättningen utvisas vid jämförelse av höjdpunkterna å den föregående och den nyuppräta-

de plankartan, vilka båda hänföra sig till samma jämförelseplan, att sättningen inom vissa områden uppgått till betydande mått.

Mom. 6. Vattenmängder och avloppets föreslagna dimensioner.

För dimensionsberäkningarnas verkställande bestämmande uppgifter om vattensamlingsområden och vattenmängder och härav vid föreslagna bottenbredder, botten -och släntlutningar efter företags utförande beräknade fyllningsdjup i avloppet framgå av följande uppställning.

<u>Sträcka</u>	<u>Vattene</u>	<u>Vattenmängd</u>		<u>Botten-</u>	<u>Botten-</u>	<u>Slänt-</u>	<u>Fylln.djup</u>	
	<u>område</u>	<u>sekl/.</u>		<u>bredd</u>	<u>lutning</u>	<u>lut-</u>	<u>meter</u>	
	<u>har</u>	<u>Q_{max}</u>	<u>Q_{med}</u>	<u>meter</u>	<u>pr 1000</u>	<u>ning</u>	<u>t_{max}</u>	<u>t_{med}</u>
0-12 ⁺⁵⁰	1200	1440	144	0.50	0.5	1:1.25	1.32	0.48
12 ⁺⁵⁰ -13 ⁺⁵⁰	1150	1380	135	0.50	3.0	"	0.90	0.30
13 ⁺⁵⁰ -15 ⁺⁴⁵	1150	1380	135	0.50	1.4	"	1.09	0.37
15 ⁺⁴⁵ -17 ⁺⁵⁰	750	900	90	0.30	1.4	"	0.92	0.36

Till grund för ovanstående beräkningar hava lagts en avrinning av 1.20 sekl/har vid högvattenföring och 0.12 sekl/har vid medelvattenföring, vilka med omkring 50 procent överstiga de vid den föregående syneförrättningen tillämpade.

Angående föreslagna dimensioner och grävningensmått hänvisas i övrigt till profil -och sektionsritningarna samt till grävningstabellen, bilaga 3.

Mom. 7. Broar å enskilda vägar.

Genom företags utförande i enlighet med föreliggande förslag synes icke erforderligt att utöka dimensionerna å de lösa broar å enskilda vägar, som leda över avloppsdiket.

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättningar av något slag med anledning av företaget hava

icke under förrättningen påyrkats och bestämma synemännen icke skola av företaget utgivas.

Mom. 9. Kostnadsberäkning.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava enligt kostnadsförslaget, bilaga 4, efter ett dagsverkspris av 12 kronor beräknats till sammanlagt 3.570 kronor.

Mom. 10. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse om kostnadernas fördelning inom företaget icke träffats, har båtnadsuppskattning verkställtts enligt 10 kap. 60 § vattenlagen. Markens värde i fullt torrlagt skick har bestämts med hänsyn till jordart, läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget och graden av försumpning i enlighet med bilagda graderingskurva, bilaga 5. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, som på visst sätt skall ligga till grund för avdikningskostnadernas fördelning inom företaget. För varje ägofigur uträknade nuvarande, blivande och förbättringsvärde hava införts i beskrivnings- och värderingslängden, bilaga 6.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid företaget.

Anledning till samfällighetens uppdelande i avdelningar på sätt i 7 kap. 24 § vattenlagen sägs, synes icke föreligga vid företaget. På grund härav skall företaget utgöra en samfällighet inom vilken kostnaderna för arbetenas utförande skola fördelas å ingående fastigheter i proportion till andel i företagets hela båtnadsvärde. På denna grund för avdikningskostnadernas fördelning inom företaget har kostnadsfördelningslängd blivit upprättad, bilaga 7.

Förrättningskostnaderna skola fördelas efter de i kostnads-

fördelningslängden införda andelstalen för avdikningskostnadernas fördelning och skola vid förrättningens avslutande av sökandena gemensamt förskjutas.

Vilka delägare, som ansetts såsom sökande till förrättningen betecknas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 5 medelst förkortningen "sök".

Mom. 11. Företagets tillåtlighet.

Då sådan omständighet, som enligt vattenlagen skulle utgöra hinder för företaget, icke under förrättningen utrönts föreligga, förklara synemännen hinder icke möta arbetenas utförande i enlighet med hithörande förslag.

Mom. 12. Arbetenas utförande.

Företaget skall, om någon av sökandena önskar fullfölja det samma, utföras i noggrann överensstämmelse med den vid denna syneförrättningen upprättade arbetsplanen. Arbetena må kunna påbörjas så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft och skola vara färdiga för avsyning före den 1 september 1950. Arbetena skola utlämnas på entreprenad åt en eller flera därtill lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. De i grävningstabellen lämnade föreskrifterna rörande arbetenas utförande skola lända till noggrann efterrättelse. Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görigaste mån undvikas.

De till ledning för arbetenas utförande och kontroll utsatta fixpunkterna, vilka närmare beskrivas i grävningstabellen, äro lagligen skyddade och få varken övertäckas eller borttagas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Avsyning av företaget enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom. 13. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget äger rätt att fordra att de utförda arbetena för framtiden underhållas i förslagsenligt skick. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets fria avlopp skola omedelbart avlägsnas. Rensning skall företagas i regel varje år och å tid, då växande gröda därav tager minsta skada. Kostnad för rensningsåtgärd skall fördelas å delägarna efter de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 införda andelstalen, vilka bestämts med iakttaganden av dem, som fastställts vid den tidigare omnämnda syneförrättningen.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må hos denne uttagas. För skador å dikets botten och slänter, som förorsakats av betande husdjur, svarar dessas ägare. Uppdämning eller annan åtgärd, som förhindrar vattnets fria avlopp, må under inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 14. Styrelse.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 61 § vattenlagen skola med företaget förenade angelägenheter handhas av styrelse. Det skall åvila denna:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av arbetenas fortgång verkställa utdebitering på sätt i 3 kap. 20 § vattenlagen närmare angives;

att föra räkenskaper över handhavda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för delägarna för granskning;

att för sistnämnda ändamål och då eljest finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen sägs och därvid föra protokoll samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som för arbetenas ändamåls-

enliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Anmälan om styrelsens sammansättning skall före arbetenas påbörjande å företaget ingivas till länsstyrelsen i Vänersborg. Ändring i styrelsens sammansättning skall omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill föra talan mot detta synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar från denna dag ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol i Vänersborg. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och skall vid besvären fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa såsom stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande jämlikt 10 kap. 75 § vattenlagen att gå i verkställighet i den ordning, som förllaga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke inom den i mom. 15 här ovan stadgade tiden besvär anföres mot syneförrättningen och på grund härav ändring kommer till stånd i synemännens uttlåtande.

Dal pr Ålekulla den 14 december 1946.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Dals dikningsföretag av år *1946*
 i *Älekulla* socken av *Älvsborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>12</i>	<i>0,50</i>			<i>6</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		krokinje	<i>3</i>	<i>3,00</i>	<i>9</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		krokinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		krokinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		krokinje		<i>5,00</i>				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.30</i> ha	<i>23</i>	<i>0.24</i>	<i>5</i>	<i>52</i>		
			<i>6.515</i>	<i>0.78</i>	<i>5</i>	<i>09</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.29</i> ha	<i>9</i>	<i>0.18</i>	<i>1</i>	<i>62</i>		
			<i>2.64</i>	<i>0.58</i>	<i>1</i>	<i>53</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.10</i> ha	<i>7</i>	<i>0.05</i>	<i>35</i>			
			<i>0.735</i>	<i>0.78</i>	<i>57</i>			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> m						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje	<i>0.425</i>	<i>11.00</i>	<i>4</i>	<i>68</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket			<i>4</i>	<i>-</i>		
		blad						
		övriga						
		regalark						
		blad					<i>32</i>	<i>36</i>
		Överföres					<i>38</i>	<i>36</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 36
1944	6/10	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr ha	9.905	0.50	4 95	
		avvägda punkter	126	0.03	3 78	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.0	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		26 73
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ha,	37	0.05	1 85	
		ha	9.905	0.10	99	2 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min. - arv.		0,04		1 50
1945	17/10	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	37	0,06	2 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	37	0,12	4 44	16 66
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp eller vall	1.750	3.50		6 13
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	36	0.25	9 -	
		"				9 12
		"	1	3,00		3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/4	12,00		3 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.724	3,50	6 03	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.724	1,00	1 72	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen 2.95 m ² sektion på 0+35-12+50 ..	1.215	1.48	1 80	
		2.05 " " " 12+50-15+45 ..	0.295	1.03	30	
		1.60 " " " 15+45-17+50 ..	0.214	0.80	17	
		" " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		10 02
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	12.875	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				126 65

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 65
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.724	4,00	6 90	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 57	10 47
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			— 6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	126	0,01		1 26
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			— 1 50 —	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
1946	14/12	Utlåtande, § 45	7	3,00		21 —
1945	17/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		<i>Omräkning</i>	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				184 63
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		regalark				
		övriga blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.27 ha, ägofigurer st	37	0.07	2 59	
		ha	2.89	0.14	1 38	
		Överföres			10 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	126	0,02	2 52
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		42,875	0,05	2 14
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				17 38
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.750 6.00		10 50
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				9 12
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				19 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	4 91
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	14 71
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	26	0,55	14 30
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 05
		Summa kronor				50 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				30 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		dagur 2 1/2 10:-		
		Summa kronor				57 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				184 63
		Lösen för kopior och avskrifter				50 44
		Övriga förrättningskostnader				57 50
		Summa kronor				292 57

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Härads

häradsrätt.

Det. Håkansson

den

14 Dec -

19

46

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Andersson

Ruders Andersson

Kronor

kvitteras:

den

19

Avskrift. Överlämnad till styrelseordf.
Arvid Svensson, Dal pr Ålekulla
den 13 jan. 1947.

Litt. 12:6/47
Nr. i resplan 105/46

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

1509

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 JAN. 1947.

Dals Siktningföretag av år 1946
i Ålekulla socken av Ålesborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1945	7/10	Kallelser och kungörelser, § 5, st	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.30 ha st	23	0.24	5	52		
		ha 6.515	0.78	5	09			
		äng och odlingsmark, medelareal 0.22 ha st	9	0.18	1	62		
		ha 2.64	0.58	1	53			
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha st	7	0.05	35			
		ha 0.735	0.78	57				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "	0.425	11.00	4	68		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarark blad st					32	36
		Överföres					38	36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 36
1944 6/10		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr ha ha	9.905	0.60	4 95	
		avvägda punkter st	126	0.03	3 78	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	30	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		26 73
1945 före 7		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ha,	st	37 0.05	1 85	
		ha	9.905	0.10	99	2 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min.-avr.	st	0,04		1 50
		Markvärdering:				
1945 17/10		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st		1,50		
1945 före 7		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	37	0,06	2 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	37	0,12	4 44	16 66
1945 före 7		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km				
		2) befintligt avlopp eller vall "	1.750	3.50		6 13
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
1945 före 7		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st	1	0.12	12	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	36	0.25	9 -	
		"				
		"				9 12
		Antal blad med profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
1945 före 7		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar	1/4	12,00		3 -
1945 före 7		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km	1.724	3,50	6 03	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1.724	1,00	1 72	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen 2.95 m ² sektion på 0.35-12.50 "	1.215	1.48	1 80	
		2.05 " " " 12.50-15.45 "	0.295	1.03	30	
		1.60 " " " 15.45-17.50 "	0.214	0.80	17	
		" " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		10 02
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm	42.875	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st	2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				126 65

F ö r s l a g

till fördelning mellan statsverket och förrättningsmannen av förrättningskostnad enligt avlämnad arvodesräkning för syneförrättning angående

Dals dikningsföretag av år 1946

i

Älekulla socken av Älvsborgs län.

Arvodesräkningens belopp enl. lantbruksingenjörstaxan:

Förrättningsmannens arvode	184:63	✓
Lösen för kopior och avskrifter	50:44	✓
Av "Övriga förrättningskostnader" inhäftning	2:50	✓
	237:57	✓

Till förrättningsmannen har ansetts böra hän-

föras följande poster:

Ägomätning, §§ 6 - 10,	32:36	✓
Avvägning, § 46 o 11,	26:73	✓
Ägobeskrivning, § 14,	1:50	✓
Arealuträkning, § 13,	2:84	✓
Markvärdering, § 16, 4:- + 2:22	6:22	✓
Längdprofil, § 19,	6:13	✓
Tvärsektioner, § 21 o 22, 37 x 0:12	4:44	✓
hälften av 36 x 0:13	~~4:68~~ 9:12	✓
Blad med profil -och sekt.ritn. 1 á 3:-	3:00	✓
Hydrografisk utredning, § 48,	3:-	✓
Dimensionsberäkning, § 24	10:02	✓
Kostnadsberäkning, § 28,	10:47	✓
Införande av höjdsiffror, § 39,	1:26	✓
Översiktskartor, § 41, 1 á 4:05 + 1 á 1:05	5:10	✓
Statsverket tillkommande arvode	115:41	✓
	117:75	✓
	~~119:82~~	✓

Å inbetalningskort till Kungl. Lantbruksstyrelsen har upptagits ett belopp av 237:57 kronor. Förskott å förrättningskostnad har icke uttagits.

Förrättningsmannen tillkommande belopp bör sålunda beräknas till 117:75 kronor.

Halmstad den 12 januari 1947.

Axel Welin-Berger
(Axel Welin-Berger)

Lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				126 65
1945	från 1/7	Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1 724	4,00	6 90
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				3 57 10 47
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	
		b) Inläggning av vallkrön	km	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning	st	8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Ritningar, antal blad	st	3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	"	126	0,01	1 26
		Översiktskarta, § 41				4 05
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
1945	4/12	antal ersättningsbelopp	st	0,25		
1946	9/12	Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st	4	0,30	1 20
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"		0,20	3 20
1946	14/12	Utlåtande, § 45	sid	7	3,00	21 —
1945	17/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1	12,00	12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	"		12,00	
1945	1/2 3-4/2	Omräkning	"	1/2	12,00	6 —
1946	2/12					
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
1946	28/12	Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			184 63 ✓
1947	2/1 - 2/1	1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		regalark				
		övriga blad	st			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.27 ha, ägofigurer	st	37 0.07	2 59	
			ha	2.89 0.14	1 38	
		Överföres			10 97	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 97	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	126	0,02	2 52
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		42.875	0,05	2 14
1946	28/12	Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				17 38
1947	2/1	1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1.750	6,00	10 50
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				9 12
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				19 62
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dag		12,00	4 91
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	14 71
1946	19/12					
1946	18-12/20					
1946	23/12	Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	26	0,55	14 30
1946	10/12	Översiktskarta i d.o, § 41				4 05
		Summa kronor				50 44 ✓
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				2 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				30 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.		dag 2 1/2	10:-	25 -
		Summa kronor				57 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				184 63 ✓
		Lösen för kopior och avskrifter				50 44 ✓
		Övriga förrättningskostnader				57 50 ✓
		Summa kronor				292 57 ✓

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Marks häradsrätt. AWB 115:41

Dal, Ålekalla den 14 dec. 19 46 Stator. 122:16

Arvid Welin-Berger 237:57
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Ernst Andersson

Anders Andersson

Bestyrkas på tjänstens vägnar kvitteras:
Krona den 19