



Akt nr:

P-E1a-0986

AU$P-E1a-0986

72 117/51

FÖRETAG: Gård. P 2-0986

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ jordbrukskonsulenten H.Djurberg
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Bidrag beviljat den 7 maj 1951
till företagets utförande ..... kr. 2.260
» en första rensning ..... » - kr. 2.260

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1951
DIARIE NR J 1182
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 maj 1951 till

Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken,

ÄLVSBORGS LÄN

beviljat **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tvåtusentvåhundrasextio (2.260) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor~~, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~ + 1 styrelsem.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september ~~1951~~ 1952;

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nynäs den 17-7 1951

Reinhold Carlsson-Fred

Frans Persson

Att Reinhold Carlsson-Tirsé

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Helge Augustsson — Anna Persson

Adress Alsed Lötsie — Adress Nygård

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 17 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Gaid (bef)

Ordf. aer. Frans Persson,
Prästgården
Nygaid

Kontr.
1 reker.
Rapp. godk.

Art. tiden i kontr anden
ten – 52.

1

1/1157.

~~gj bev.~~

Till dnr 01222/48

RAPPORT

DIARIE Nr 03277
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1948

över verkställd avsyning

Företag: Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: arrendator Frans Persson, Prästgården, Nygård.

Arbetsplanen fastställd den 9/5 51

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag Godk. BESLUT DEN 17 AUG 1951 2.260 kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till 1 november 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 51

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av jordbrukskonsulent Hans Djurberg den 7 augusti 1948, har befunnits att hela företaget utförts i överensst-ämmelse med förrättningsmannens förslag, varför utbetalning av sökt statsbidrag tillstyrkes.

Vänersborg den 10 aug 1948.

Hans Djurberg.
Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

2

986

Handlingar
angående
Gårds dikningsföretag 1947
i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning
åren 1946-1947.

386

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 2
Förordnande	" 3
Kungörelse	" 4
Inlämningsbevis	" 4
Kungörelse, annons	" 4
Kungörelse	" 4
Inlämningsbevis	" 5
Kungörelse, annons	" 5
Förteckning, meddelanden	" 5
Utdrag ur protokoll	" 6
Stiftsnämnden i Göteborg skrivelse	" 6
Utdrag ur protokoll	" 6 - 7
Fullmakt	" 7
Förening	" 7 - 8
Avskrift av skrivelse till vägförvaltningen	" 8
Översiktskarta	" 9
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	" 10 - 13
Kostnadsförslag	" 14 - 16
Kostnadsfördelningslängd	" 17 - 19
Utlåtande	" 20 - 24
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" 24
Teckenförklaringar	" 25
Typritningar	" 26 - 27
Till handlingarna höra:	
Plankarta	1 blad
Profilritningar	1 "

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning angående bättre torrläggning av marker tillhörande Prästgården,Gård och Locktorp i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Den 19 november 1947 inställde sig undertecknad,jordbrukskonsulent, å Prästgården i Ale-Skövde socken, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

Kungörelse om förrättningen,som den 23 okt avsänts till vederbörande pastorsämbete,hade den 23 oktober blivit i laga ordning anslagen i Ale-Skövde församling,samt den 26 oktober varit införd i Elfsborgs läns Tidning,varjämte underrättelse om förrättningen utsänts jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:
hemmansägaren John Ivar Karlsson,Gård,
" John Fridolf Augustsson,Locktorp,
" Edvin Larsson,Locktorp,
" S.R.Karlsson-Wred,Locktorp,
" Karl J.Johansson,Locktorp,
Ale-Skövde pastorat genom kontraktsprost Otto Olsson,enl.fullmakt,bil.9.,
arrendator Frans Persson,Prästgården,
Stiftsnämnden genom kontraktsprost Otto Olsson,enl.fullmakt,bil. 10,
Ale-Skövde fattigvårdsstyrelse genom Albin Larsson,Kattunga,enl.fullm.bil.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen,hemmansägarna Hilde Johansson,Kyrkobacka,och John Helgesson,Skaven.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes,se bil. 1.

§ 2.

Mot synemännen anfördes ingen jävsanmärkning,och synemännen själva visste sig ej heller stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökning,som i samråd med sökanden blivit verkställd,samt framlade för granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslagsritningarna,framställdes följande yrkanden:

1. Pastoratet yrkar,att företaget skall så utföras,att diket över Prästgårdens mark kan igenläggas.

2. John Ivar Karlsson,Gård,önskade förena sig med sökanden och yrkade täckt ledning jämväl över sin mark.

3. S.R.Karlsson-Wred önskade även ~~att~~ förena sig med sökanden och yrkade på täckt ledning som avlopp från sina marker.

§ 6.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes,meddelade förrättningsmannen,att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.Synemännens undersökningar skulle omedelbart påbörjas.

Sist förklarades sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Hans Djurberg.

John Helgesson Hilde Johansson.

Den 26 febr 1948 inställde sig synemännen åter å Prästgården för att vidare handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet,som den 5 febr 1948 avsänts till vederbörande pastorsämbete,hade söndagen den 8 febr 1948 blivit i laga ordning anslagen i Ale-Skövde församling,bil.5,samt lördagen den 7 febr varit införd som annons i Elfsborgs läns Tidning,bil.7,varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ utsänts till sakägarna,bil. 8.

På grund härav inställde sig följande personer,sökandena till företaget och övriga sakägare,nämligen:

Ale-Skövde pastorat genom kontraktsprost Otto Olsson,
Stiftsnämnden genom " " "
Ale-Skövde fattigvårdsstyrelse genom Albin Larsson,
hem.ägaren John Ivar Karlsson,Gård,
" Hj.Edvin Larsson,Locktorp,
" John Augustsson,Locktorp,
arrendator Frans Persson,Prästgården,
Vägförvaltningen,Vänersborg,genom vägmästare Adolf Johansson,enl.fullm.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen,hemmansägarna John Helgesson och Otto Karlsson.

§ 7.

Någon jävsanmärkning mot skiftesgodemannen Otto Karlsson anmäldes icke.Karlsson hade avlagt föreskriven ed.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget samt framlade för sakägarnas granskning plankarta och profilritningar.Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m.,vilka fogades till protokollet:

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	ss bil.	17
Kostnadsförslag	" "	18
Kostnadsfördelningslängd	" "	19
Arbets- och fixpunktbeskrivning	" "	21
Översiktskarta	"" "	16

§ 9.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes.

§ 10.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes,förklarades förrättningen avslutad.

Ale-Skövde den 26-2-1948.

Hans Djurberg.

John Helgesson Otto L.Karlsson.

Avskrift. Bil. 1.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län
Landskansliet
Nr 24 pag 798
E.D. 1946.

Resolution.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 juni 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:
Chr. Fahlcrantz. Inge Fröberg.

Ink. till Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs l.n. hushållningssällskaps område den 23/5 1946.
Inkom till Älvsborgs läns Landskansli, Vänersborg den 5 juni 1946.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade mårker tillhörande Gård, Prästgården, Ålderdomshemmet, Locktorp i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdikning.

Av företaget väntas även följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gård 1[3]	Otto Söderström
Prästgården	Pastoratet (arr. Frans Persson)
Prästgården (avsöndring)	Anders Andersson
Locktorp	Hjalmar Larsson
Locktorp	Frans Augustsson
Ålderdomshemmet	Ale-Skövde kommun

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Otto Söderström adress Gård pr Nygård, telefon Nygård 50.

Gård, Nygård den 20/5 1946.
Otto Söderström

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg, Vänersborg.

Vänersborg den 5 juni 1946.
På Torrläggningsnämndens vägnar:
Enligt uppdrag:
Carl Faust.

Avskrift. Bil. 2.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgården 1^1 och 1^5 , Gård 1^3 ,Locktorp Västergården 1^3,1^4,1^6 och 1^7 samt Locktorp Östergården 3^2 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Frans Persson,Prästgården,onsdagen den 19 november klockan 10.00.

Avföretaget kommer möjligen allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de,som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 23 oktober 1947.

Hans Djurberg.

Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning i Ale-Skövde förs.den 26 oktober 1947.

Otto Olsson.

kyrkoherde.

Avskrift. Bil. 3.

INLÄMNINGSBEVIS.

Rek 720

Adressat Pastorsämbetet

Adressort Nygård

Sign.Vänersborg 1. 23.10.47.

Avskrift. Bil. 4.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av åkerjord etc (se bil. 2.) ----------

Att ovanstående ~~annons~~ kungörelse varit införd som annons i Elfsborgs läns Tidning den 25 oktober 1947 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg

Avskrift. Bil. 5.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Ale-Skövde Prästgård,Gård samt Locktorp i Ale-Skövde socken kommer sammanträde att hållas hos arrendator Frans Persson,Prästgården,torsdagen den 26 februari 1948,klockan 13.00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse,varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de,som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 febr 1948.

Hans Djurberg.

förrättningsman.

Anslaget i laga ordning i Ale-Skövde förs. den 8 februari 1948.

Otto Olsson.

kyrkoherde.

Avskrift. Bil. 6.

INLÄMNINGSBEVIS.

Rek 2767
Adressat Pastorsämbetet
Adressort Nygård

Sign. Vänersborg 1 5.2.48.

Avskrift. Bil. 7.

KUNGÖRELSE.

För fortsatt behandling etc. (se bil. 5.)----------

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Elfsborgs läns Tidning den 7 februari 1948 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

Avskrift. Bil. 8.

FÖRTECKNING

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående
sammanträde hos arrendator Frans Persson, Prästgården, Ale-Skövde, onsdagen den 19 november 1947 klockan 10.00:

Lantbrukare Johan Ivar Karlsson, Gård, Nygård,
Kontraktsprost Otto Olsson, "
Arrendator Frans Persson, Prästgården, "
Lantbrukare Anders Olsson, " "
" Albin Augustsson, Locktorp, "
" Edvin Larsson, " "
" S.R.Karlsson-Vred, " "
" Karl J.Johansson, " "
Vägförvaltningen, Vänersborg,
Stiftsnämnden, Göteborg.

Vänersborg den 23 okt 1947.
Hans Djurberg.

Till nedanstående personer har underrättelse avsänts angående sammanträde hos arrendator Frans Persson, Prästgården, Ale-Skövde, torsdagen den 26 februari 1948, klockan 13.00:

lantbrukare J.Ivar Karlsson, Gård, Nygård,
" Albin Augustsson, Locktorp, Nygård,
" Edvin Larsson, " "
" R.Carlsson-Wred, " "
" Viktor Edvardsson, "
" Hilde Johansson, Kyrkobacka, "
" John Helgesson, Skaven, "
arrendator Frans Persson, Prästgården, "
kontraktsprost Otto Olsson, "
Vägförvaltningen, Vänersborg.

Vänersborg den 5 februari 1948.
Hans Djurberg.

Avskrift. Bil. 9.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Ale-Skövde pastoratskyrkoråd d.23/9 1947

§ 2.

Beslöts att pastoratet skulle förena sig med sökanden till syneförrättningen för torrläggning av marker tillhörande Gård m.fl. hemman. Undertecknad ordförande utsågs att dels underteckna ansökan härom, dels ock att vid syneförrättning eller eljest vid ärendets handläggning närvara såsom pastoratets ombud.

Som ovan
Otto Olson.
ordförande.

Rätt utdraget betygar
Otto Olsson.

Avskrift. Bil. 10.

Stiftsnämnden i Göteborg.

Till kontraktsprosten Otto Olsson, Nygård.

Sedan jordbrukskonsulenten Hans Djurberg anmält, att sammanträde för torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgården 1^{1} och 1^{5}, Gård 1^{3}, Locktorp Västergården 1^{3}, 1^{4}, 1^{6} och 1^{7} samt Locktorp Östergården 3^{2} i Ale-Skövde socken utsatts att hållas hos arrendator Frans Persson, Prästgården, onsdagen den 19 november 1947 kl. 10, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka de prästboställens rätt och bästa, som kunna beröras av förrättningen; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom ofördröjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 12 november 1947.

Å stiftsnämndens vägnar:
C. E. D. Block
/ Algot Hedfalk

S.B. nr 619.
663/47 Å skrivelser i ärendet torde vidstående diarienummer åberopas.

Avskrift. Bil. 11.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Ale-Skövde fattigvårdsstyrelse den 15 nov. 1947.

§ 1.

Till ombud att Ale-Skövde kommuns rätt bevaka beträffande fastigheten Locktorp Västergården 1^{3} vilken gård äges av kommunen, vid sammanträde för torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgård, Gård samt Locktorp Västergård och Locktorp Östergården i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län, valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande Viktor Edvardsson, Nygård, samt till suppleant vise ordföranden Albin Larsson, Kattunga Nygård.

År och dag som ovan
Viktor Edvardsson.

Justerat:

Albin Larsson
vise ordförande

Karl Svensson.

Rätt utdraget betygar:
Viktor Edvardsson.

Avskrift. Bil. 12.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län
Dnr. 718-13/48. **F u l l m a k t.**

Vägmästare Adolf Johansson, vägmästarområde P 11, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Gård m.fl. hemman inom Ale-Skövde socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Vänersborg den 18 februari 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Ingvar Torbjörnsson

A. Mattsson

Avskrift. Bil.13.

F ö r e n i n g.

Med sökanden till syneförrättningen för torrläggning av marker tillhörande Gård m.fl. heåman i Ale-Sköfde socken önskar pastoratet förena sig, och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap 58 § samt med det yrkandet, att Prästgårdens marker förses med erforderligt täckt avlopp för dräneringsändamål.

Ale-Sköfde den 23 september 1947.
Enl. uppdrag för Ale-Skövde pastoratet
Otto Olsson
kontraktsprost.

Förestående förening vitsordas:

Hans Djurberg

John Helgesson Hilde Johansson

Avskrift. Bil.14.

Förening.

Med sökanden till syneförrättningen för torrläggning av marker tillhörande Gård m.fl. hemman i Ale-Skövde socken önskar undertecknade förena sig, och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 §, varjämte vi yrka att våra marker förses med erforderligt avlopp för dräneringsändamål.

Ale-Skövde den 19/11 1947.

J. Ivar Karlsson Reinhold Carlsson-Vred.

Förestående föreäing vitsordas:

Hans Djurberg

John Helgesson Hilde Johansson

Avskrift av avskrift. Bil.nr 15.

Vänersborg den 12 dec. 1947

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,
Vänersborg.

Jämlikt vattenlagen 10 kap. 52 § har jag härmed nöjet att för yttrande översända handlingar rörande Gårds dikningsföretag 1947 .

Den i handlingarna omnämnda vägtrumman är belägen 760 meter norr om Ale-Skövde kyrka.

Slutsammanträde kommer att hållas någon gång under senare hälften av januari månad 1948.

i tjänsten:
Hans Djurberg

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Avskrift. Bil.17.

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd angående Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ale-Skövde socken										
Gård 1[3],1/3 mtl. litt. B.										
John Ivar Karlsson,										
12,5 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	1	0	07			1332	1800	468	32	76
" " "	2	0	11			1350	1800	450	49	50
" " "	3	0	14			1008	1800	792	110	88
" " "	4	0	13			1314	1800	486	63	18
" " "	5	0	06			1620	1800	180	10	80
" " "	6	0	06			1620	1800	180	10	80
" " "	7	0	10			1404	1800	396	39	60
" " "	8	0	06			1782	1800	18	1	08
" " "	9	0	13			1080	1800	720	93	60
" " "	10	0	07			1548	1800	252	17	64
" " "	11	0	14			864	1800	936	131	04
" " "	12	0	06			954	1800	846	50	76
" " "	13	0	19			972	1800	828	157	32
" " "	14	0	13			954	1800	846	109	98
	A-summa	1	45						878	94
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig.1-2 Och 15		0	82					82	67	24
" " " 3-14,16-17		9	04					271	2449	84
	B-summa	9	86						2517	08
Totalsumma kronor									3396	02
Skövde Prästgården 1[5].										
Ale-Skövde kommun,										
16,0 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	18	0	14			1638	1800	162	22	68
Totalsumma kronor	A-summa	0	14						22	68
Skövde Prästgården 1[1],1mtl. litt. S.										
Pastoratet, 35 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	19	0	28			1458	1800	342	95	76
" " "	20	0	70			1440	1800	360	252	-
" " "	21	0	50			1332	1800	468	234	-
	A-summa	1	48						581	76

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 19-23	B-summa	4	85					201	974	85
Totalsumma kronor									1556	61
Locktorp Västergården 1^3, 5/16 mtl. litt. B. Ale-Skövde kommun										
1.Alstringsbåtnad										
åker,mullrik mellanlera på lera	24	0	06			1332	1800	468	28	08
" " "	25	0	07			1602	1800	198	13	86
" " "	26	0	30			1242	1800	558	167	40
	A-summa	0	43						209	34
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 25-28	B-summa	1	04					481	500	24
Totalsumma kronor									709	58
Locktorp Västergården 1^4, 1/4 mtl. litt C. Hjalmar Edvin Larsson, 10 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på lera	29	0	04			1080	1800	720	28	80
" " "	30	0	21			828	1800	972	204	12
	A-summa	0	25						232	92
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 29-32	B-summa	0	82					335	274	70
Totalsumma kronor									507	62
Locktorp Östergården 3^2,5/12 mtl. litt. F. Reinhold Carlsson-Vred, 12 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på lera	33	0	06			1188	1800	612	36	72
" " "	34	0	18			900	1800	900	162	-
	A-summa	0	24						198	72
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 33-35	B-summa	2	15					219	470	85
Totalsumma kronor									669	57

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
						Markvärde				
						nuvarande	blivande			
Sammandrag										
Gård 1^3, 1/3 mtl. litt.B.										
John Ivar Karlsson	1-14	1	45			1731,06	5127,08		3396	02
Skövde Prästgården 1^5										
Ale-Skövde kommun	18	0	14			229,32	252,00		22	68
Skövde Prästgården 1^1, 1 mtl.										
litt. S.										
Pastoratet	19-21	1	48			2082,24	3638,85		1556	61
Locktorp Västergården 1^3,										
5/16 mtl. litt.B.										
Ale-Skövde kommun	24-26	0	43			564,66	1274,24		709	58
Locktorp Västergården 1^4,										
1/4 mtl. litt.C.										
Hjalmar Edvin Larsson	29-30	0	25			217,08	724,70		507	62
Locktorp Östergården 3^2,										
5/12 mtl. litt. F										
Reinhold Carlsson-Vred	33-34	0	24			233,28	902,85		669	57
	Summa	3	99			5057,64	11919,72		6862	08
					Summa alstringsbåtnad				2124	36
					Summa brukningsbåtnad				4737	72

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Djurberg

John Helgesson Otto L. Karlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8			Avskrift.				Bil.18.				
9											
10			Kostnadsförslag angående Gårds dikningsföretag 1947								
11			i Ale-Skövde socken Av Älvsborgs län								
12			Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.								
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Timpenning= 1,67 kronor.								
		Avloppsdiket A-B.								
7^{+93}–7^{+83}	10	Lerbl. sand m^3	4	2,50	10	-				
		Upptagning av stenar "	4	5:-	20	-	30	-		
7^{+83}–7^{+78}	5	Landsvägstrumma, ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen					-	-		
7^{+78}–6^{+92}	86	Rörgrav m	86	0,60	51	60				
		Inköp inkl.frakt av 18" betongrör m	86	7,50	645	-				
		Brunn:(enl.ritn.typ A) vid 6^{+92} av 3st.längd 0,75 m med 36"inre diameter flänsrör st	1	120:-	120	-				
		Öga(enl.ritn.typ B)vid 7^{+78} jämte stensättning av öppna diket därstädes			50	-				
		Rörläggning dagar	1	17:-	17	-				
		Igenfyllning m	86	0,30	25	80	909	40	939	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges omkr.10% av föregående							90	60
Summa	101						Kronor		1030	-
		Avloppsdiket B-C.								
6^{+92}–0^{+00}	692	Rörgrav; 6^{+92}–6^{+53} m	39	1,50			58	50		
		" ; 6^{+53}–5^{+15} "	138	0,50			69	-		
		" ; 5^{+15}–2^{+40} "	275	0,50			137	50		
		" ; 2^{+40}–1^{+63} "	77	0,20			15	40		
		" ; 1^{+63}–0^{+00} "	163	0,15			24	45		
		Inköp,inkl.frakt,av 12" betongrör m	177	4,75			840	75		
		Inköp,inkl.frakt,av 9" betongrör m	275	3,10			852	50		
		Inköp,inkl.frakt,av 8" tegelrör st	260	0,740			192	40		
		Inköp,inkl.frakt,av 5" tegelrör st	560	0,383			214	48		
		Brunnar:(enl.ritn.typA) 1 vid 6^{+58},6^{+53} och 5^{+75} av 3st, längd 0,76 m med 24" inre diameter, flänsrör st	3	90:-			270	-		
		2 vid 3^{+80} och 2^{+40} av 3st. längd 0,80m,med 18"inre								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		diameter, flänsrör st	2	80:-			160	-		
		3 vid 1^{+63} och 0^{+00} av 3st,								
		längd 0,80m, med 15" inre								
		diameter, flänsrör st	2	60:-			120	-		
		Rörläggning dagar	8	17:-			136	-		
		Igenfyllning m	692	0,30			207	60	3298	58
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr. 10% av före-								
		stående							331	42
Summa	692						Kronor		3630	-
		Avloppsdiket B-B^1								
12^{+54}-10^{+00}	254	Rörgrav; 12^{+54}-10^{+94} m	160	1,50			240	-		
		" ; 10^{+94}-10^{+00} m	94	0,20			18	80		
		Inköp, inkl. frakt, av 12"								
		betongrör m	160	4,75			760	-		
		Inköp, inkl. frakt, av 8"								
		tegelrör st	320	0,740			236	80		
		Brunnar: (enl. ritn. typ A)								
		1 vid 11^{+49} och 10^{+94} av 3st								
		längd 0,76m med 24" inre								
		diameter flänsrör st	2	90:-			180	-		
		2 vid 10^{+00} av 3st, längd								
		0,80m, med 15" inre								
		diameter flänsrör st	1	60:-			60	-		
		Rörläggning dagar	3	17:-			51	-		
		Igenfyllning m	254	0,10			25	40	1572	-
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr. 10% av före-								
		stående							158	-
Summa	254						Kronor		1730	-
		Sammandrag.								
	101	Avloppsdiket A-B.					1030	-		
	692	" B-C.					3630	-		
	254	" B-B^1.					1730	-		
Summa	1047				Kronor		6390	-		

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Djurberg

John Helgesson Otto L. Karlsson.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 b.
12. 1945. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	
1	2	3		4		5		6	7
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7	Avskrift.							Bil.19.	
8									
9									
10	Kostnadsfördelningslängd angående Gårds dikningsföretag 1947								
11	i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län								
12	Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.								
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 b.
12. 1945. 1500

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Ale-Skövde socken										1
Skövde Prästgården 1^{5}										2
Ale-Skövde kommun		22	68			21	12	0,33052		3
Locktorp Västergården 1^{3},										4
5/16 mtl. litt. B.										
Ale-Skövde kommun		709	58			660	76	10,34053		5
Gård 1^{3},1 mtl. litt.B.										6
John Ivar Karlsson	s	3396	02			3162	39	49,48967		7
Skövde Prästgården 1^{1},										
1 mtl. litt.S.										8
Pastoratet	s	1556	61			1449	52	22,68419		9
Locktorp Västergården 1^{4},										10
1/4 mtl. litt.C.										
Hjalmar Edvin Larsson		507	62			472	70	7,39750		11
Locktorp Östergården 3^{2},										12
5/12 mtl. litt. F.										
Reinhold Carlsson-Vred	s	669	57			623	51	9,75759		13
Summa		6862	08			6390	-	100,00000		14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33

Lantbruksstyrelsen.

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: arrendator Frans Persson, Prästgården, Nygård.
~~Förrättsmannen:~~
~~Både intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den .....

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag ..... kronor

Lån från statens avdikningslånefond ..... kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till 1 november 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av jordbrukskonsulent Hans Djurberg den 7 augusti 1948, har befunnits att hela företaget utförts i överensst-ämmelse med förrättningsmannens förslag, varför utbetalning av sökt statsbidrag tillstyrkes.

Vänersborg den 10 aug 1948.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad kronor	öre	Summa beräknad kostnad kronor	öre	Andel i gemensam kostnad inom samfällighet procent	
1	2	3		4		5	6
Ale-Skövde socken							
Skövde Prästgården 1^{5}							
Ale-Skövde kommun		21	12				
Locktorp Västergården 1^{3},5/16 mtl.							
litt.B.							
Ale-Skövde kommun		660	76	681	88	10,67105	
Gård 1^{3}, 1/3 mtl. litt.B.							
John Ivar Karlsson	s	3162	39	3162	39	49,48967	
Skövde Prästgården 1^{1}, 1 mtl. litt.S							
Pastoratet	s	1449	52	1449	52	22,68419	
Locktorp Västergården 1^{4},1/4mtl.littC							
Hjalmar Edvin Larsson		472	70	472	70	7,39750	
Locktorp Östergården 3^{2},5/12mtl.littF							
Reinhold Carlsson-Vred	s	623	51	623	51	9,75759	
Summa		6390	-	6390	-	100,00000	

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Djurberg

John Helgesson Otto L. Karlsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 80 b.
12. 1945. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561245

Avskrift.

Bil.20.

Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Gård,Skövde Prästgård,Locktorp Västergård samt Locktorp Östergård i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, få synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.
Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter.

För ändamålet erfordras 1037 m täckta och 10 m öppna avloppsledningar genom området.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning,varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.
Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts,och ej heller ha synemännen kunnat utröna,att något sådant här föreligger.

Mom. 3.
Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till en bäck,som mynnar i Gårdaån.Det tillhör alltså nederbördsområde 108 - Vänern-Göta Älv,sektion 2 ,Huvudälven.

Företagets nederbördsområde,som på hithörande översiktskarta,bil.16, är inritat med streckad blå linje,utgör 68 ha.Till omkring 40 % utgöres det av odlad mark och i övrigt av skog och berg.Terrängen är starkt kuperad.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2,5 liter per sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med användande av i följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten lit/sek	Bottenlutning	Rörledning	Föreslagen rörledning avbördningsförmåga lit/sek
1.	2.	3.	promille 4.	tum 5.	6.
0^{+00}	3,0	7,5	6,13	5	9,0
1^{+63}	11,0	27,5	8,43	8	36,0
2^{+40}	16,0	40,0	8,43	9	51,0
3^{+80}	20,5	51,3	7,59	9	49,0
5^{+15}	28,5	71,3	7,59	12	100,0
6^{+53}	34,0	85,0	7,59	12	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6^{+58}	35,0	87,5	5,50	12	87,0
6^{+92}	68,0	170,0	3,00	18	185,0
7^{+78}	68,0	170,0	10,00	24	740,0 (trumma)
10^{+00}	12,0	30,0	17,55	8	52,0
10^{+94}	31,0	77,5	9,84	12	115,0
11^{+49}	32,0	80,0	14,60	12	140,0

För vägtrumman å sträckan 7^{+78} - 7^{+83} skulle 18" rör vara tillfyllest. Synemännen ha dock föreslagit 24" med hänsyn till att den nuvarande trumman har denna dimension, och endast omläggning erfordras.

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Företaget bör lämpligen benämnas Gårds dikningsföretag 1947. Det har givits den omfattning, som hithörande plankarta utvisar.

På grund av yrkandena i syneprotokollet § 5 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:
täckta ledningen A - B jämte rensning av öppet dike å sträckan 7^{+93} - 7^{+83},
omläggning av landsvägstrumman å sträckan 7^{+83} - 7^{+78},
täckta ledningen B - C samt
täckta ledningen B - B^1,
allt som närmare framgår av tillhörande plankarta, profilritningar, kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt som närmare framgår av hithörande beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd, bil. 17.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn å stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp, som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som av synemännen fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Synemännen anse, att fastigheten Locktorp Västergården 1^3 liksom även fastigheten Locktorp Västergården 1^4 bör påföras brukningsbåtnad, därför att det förutvarande öppna avloppet igenlagts med alldeles för små rör (6" ledning, markerad å kartan). Härigenom uppstår vid starkare nederbördstillfällen betydande översvämningar. Diket måste därför antingen återställas i sitt gamla skick eller också ersättas med täckt ledning av tillräckliga dimensioner.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Tabell II.

Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
6390:-	6862:08	0,9312045

Någon anledning till uppdelning av företaget i olika avdelningar föreligger icke, vilket framgår av följande sammanställning:

Tabell III.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
A - B	1	1030:-	60:84
B - C	2	3630:-	4942:55
B - B^1	3	1730:-	1858:69
Summa:		6390:-	6862:08.

Kombinationsmöjligheterna äro följande:

Tabell IV.

Sträcka	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1	1030:-	60:84	16,92965
2	4660:-	4942:55	0,94283
3	2760:-	1858:69	1,48492
1 + 2	4660:-	5003:39	0,93137
1 + 3	2760:-	1919:53	1,43785
1 + 2 + 3	6390:-	6862:08	0,93120

Med användande av sistnämnda relativtal - 0,9312045 - ha kostnaderna för de olika fastigheterna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden, där även de procentiska talen i direkt proportion mot kostnadsbeloppen uträknats.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller med sökanden gjort gemensam sak, icke får påföras högre verkliga kostnader för arbetets utförande, än vad som svarar mot det uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.

Förhållandet till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På ett ställe fordras genomgång av vägen Göteborg - Upphärad, varvid avses ersättning för befintlig men otillräckligt djup vägtrumma av 24" betongrör.

Det blev under synegången klarlagt, att trumman är byggd senare än 1880, samt att ovanför liggande mark jämväl vid tiden för trummans tillkomst varit att hänföra till åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 7 och 8 §§ skall i detta fall ombyggnaden bekostas av allmänna vägväsendet, som jämväl har ombesörja arbetets utförande, därest ej annan överenskommelse träffas med den dikande.

Tillrinningen vid trumman beräknas uppgå till 170 liter per sekund vid normalt högvatten. Vid utförande enligt profilritning och med användande av befintliga 24" rör blir avbördningsförmågan 740 liter per sekund.

Mom. 8.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift till vattendomstolen skall icke erläggas för detta företag.

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen,att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att det åligger styrelsen att tillse,att bestämmelserna i arbetsbeskrivningen noggrant iakttagas vid arbetenas utförande,

att det åligger styrelsen att tillse,att samlingsbrunnarna i ledningarna vid behov rensas.Minst en gång årligen,efter vårfloden,skola brunnar o och öga efterses,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla åtgärder,som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande.Företaget skall vara slutfört senast den 1 nov 1957.

Arbetet med genomgången av landsvägen (jfr mom. 7) skall,därest det utföres i vägförvaltningens egen regi,fullbordas senast en månad efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänersborg styrkt,att nedanförliggande arbete är förslagsenligt utfört.

För avgörande,om företaget må anses fullbordat,bör sådan besiktning,som omförmäles i vattenlagen 13 kap 1 § efter anmodan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § äger den,som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande,att inom 60 dagar från dag,då förrättningen avslutas,ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattedomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill,varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar,klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning,utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom,för så vitt icke inom härovan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ale-Skövde den 26 febr 1948.

.....Hans Djurberg.....

.....John Helgesson..... .....Otto L. Karlsson.....

Arbets- och fixpunktbeskrivning.

I. Arbetsbeskrivning.

Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag.

Dikena avvägas före grävningen och efter densamma skopas de omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Brunnar och rörutlopp (öga vid 7^{+78}) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningarna, bil. 23 24 och föreskrifterna i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

II. Fixpunktbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 11.32 - inhugget kors i stenpåle c:a 5 m SV landsvägstrumman,
F.P. 15.50 - gränsrör i gränsen mellan Locktorp Östergården 3^2 och 3^3 c:a 63 m N påle 10^{+00},
F.P. 15.87 - inhugget kors i sten c:a 50 m NO påle 2^{+44}.

Ale-Skövde den 26 febr 1948.

Hans Djurberg.

.....John Helgesson..... ...Otto L. Karlsson.....

Avskrifterna å sidorna 1 - 24

vidimeras
i tjänsten:

986

Handlingar angående

Gårds diknings företag 1947

i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1946 - 1947

av jordbrukskonsulent Hans Djurberg

Endast bidrag:

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

03277/48, 1182/51

MG

Arrendatorn Frans Persson,
Skövde Prästgård,
N y g å r d.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om arbetets utförande och underhåll vid Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, ÄLVSBORGS LÄN

till vilket företag den 7 maj 1951 anvisats statsbidrag med 2.260 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 17 augusti 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

(Enbart statsbidrag; antagande av kontrakt och godkännande. Ej första rensning.)

Lantbruksstyrelsen 3011. 49 dec. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
521349

MEDDELANDE FRÅN KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN 15.

angående GÅRDS dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Genom beslut nedanstående dag har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat bidrag från statens avdikningsanslag enligt följande.

Till

Lantbruksingenjören G. Hegethorn
Lantbruksingenjörskontoret
Nygatan 9
VÄNERSBORG

Bidragsberäkning m. m.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Uppgiven social båtnad *)	Godkänd kostnad kronor	Godkänd kostnad öre	Kostnad per har omkring kronor	Bidragskvot	Beviljat bidrag kronor
	3	99	-	-	3	99 x)	6.862	08	1	6.799	36	1.700	1/3	2.260

x) Härtill kommer 14,93 hektar, varå enbart brukningsbåtnad blivit uppskattad.

Av bidraget belöper omkring 2.260 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 7 maj 1951.

S.-E. WALLIN
föredragande

Lantbruksstyrelsen 3042, 49 maj, 2 000.

Meddelandet bestyrkes i tjänsten:

R. Andersson

*) Beteckningar för social båtnad:
0 = ingen, 1 = ringa,
2 = avsevärd, 3 = stor.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 214549

Avskrift (genomslag)

Genom beslut den ..... har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av ..... kr., till företaget beviljat bidrag med ..... kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / med tillägg, att .....

Betygas i tjänsten .....

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: ~~xxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxx~~ } arrendator Frans Persson, Prästgården, Nygård.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: jordbrukskonsulent Hans Djurberg.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1946. Förrättningen avslutad den 26 februari 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 november 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 november 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 6.862:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 6.799:36 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning i mellanlera 2:75 kronor per kbm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	6.390	-	-	-	409	36	6.799	36	-	6.799	36

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 89 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Hela företaget	18	86	-	-	18	86	6.862	08	1	6.799	36	360	1/3	2.265:-

Nämnden har ingen erinran mot det upprättade förslaget.
Båtnaden består uteslutande i jordförbättring.
Markerna äro välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de skola kunna rationellt utnyttjas.
Företaget är påbörjat, c:a 10 % av arbetet är utfört.
Företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt och uppfyller även i övrigt villkoren för erhållande av ifrågasatt statsbidrag. Större bidrag än 1/3 av kostnaderna är dock icke motiverat.
Nämnden föreslår sålunda, att företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 2.265:-.

Vid detta betänkande fogas:
Bil. 1. utdrag ur protokoll,
" 2. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
" 3. protokoll angående sökande av statsbidrag,
" 4. fastighetsförteckning,
" 5. sammanställning av förrättningskostnader.

Vänersborg den 31 maj 1948.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Axel von Sneidern.

Bestyrkes:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil. 1

Utdrag ur protokoll vid sammanträden med Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område nedan angivna dagar år 1948.

Den 31 maj .

Gårds dikningsföretag.

Vid föredrag -ning av från delägarna i Gårds dikningsföretag i Ale-Skövde socken inkommen framställning om högsta möjliga bidrag för företagets genomförande beslöt nämnden vitsorda företagets nytta samt tillstyrka bidrag med 1/3 av kostnaderna för dikningens utförande, ävensom åsätta den sociala båtnaden siffran 1.

Som ovan?

Carl Faust

Justeras:

Axel von Sneidern.

Bestyrkes:

Avskrift.

Bil.3.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarna i Gårds diknings-företag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Närvarande:kontraktsprost Otto Olsson,arrendator Frans Persson, lantbrukarena Albin Larsson,John Ivar Karlsson,Hjalmar Edvin Larsson,john Augustsson och R.Carlsson-Wred.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes arrendator Frans Persson och till ledamöter John Ivar Karlsson och Reinhold Carlsson-Wred.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag samt ev. lån från statens avdikningslånefond.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag:

att hos Kungl.Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och eventuellt lån,samt

att å delägarnas vägnar dels med Kungl.Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande,dels underteckna får lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Ale-Skövde den 26/2 1948.

Hans Djurberg.

Avskrift.

Bil.2.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Hans Djurberg handlagd, den 26 februari 1948 avslutad syneförrättning rörande Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattensdomstols kansli den 20 maj 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Rätt avskrivet betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

Bil.4.

Gårds dikningsföretag 1947.

Fastighetsförteckning:

Ale-Skövde socken

Skövde Prästgården 1^{5},

ägare: Ale-Skövde kommun

Locktorp Västergården 1^{3}, 5/16 mtl. litt. B,

ägare: Ale-Skövde kommun

Gård 1^{3}, 1/3 mtl. litt. B,

ägare, John Ivar Karlsson

Skövde Prästgården 1^{1}, 1 mtl. litt. S,

ägare: Pastoratet

Locktorp Västergården 1^{4}, 1/4 mtl. litt. C,

ägare: Hjalmar Edvin Larsson

Locktorp Östergården 3^{2}, 5/12 mtl. litt. F,

ägare: Reinhold Carlsson-Vred

Vänersborg den 31 maj 1948.

Hans Djurberg.

Bil.5.

Gårds dikningsföretag 1947.

Sammanställning av förrättningskostnaden.

Plan enligt taxa	Kronor	330:36
Biträdande förrättningsman	"	55:60
Annons kostnad	"	23:40
	Kronor	409:36

Vänersborg den 31 maj 1948.

Hans Djurberg.

Ser. E XIII b
1324
DIARIE Nr 15150
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUN. 1948

P 2*0986

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar 7/5 51 bedr
angående
Gårds dikningsföretag 1947
i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning
åren 1946-1947.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 4
Förordnande	" 5 - 6
Kungörelse	" 7
Inlämningsbevis	" 8
Kungörelse, annons	" 8
Kungörelse	" 9
Inlämningsbevis	" 10
Kungörelse, annons	" 10
Förteckning, meddelanden	" 11
Utdrag ur protokoll	" 12
Stiftsnämnden i Göteborg skrivelse	" 13
Utdrag ur protokoll	" 14
Fullmakt	" 15
Förening	" 16 - 17
Avskrift av skrivelse till vägförvaltningen	" 18
Översiktskarta	" 19
Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd	" 20 - 23
Kostnadsförslag	" 24 - 26
Kostnadsfördelningslängd	" 27 - 29
Utlåtande	" 30 - 34
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" 34
Teckenförklaringar	" 35
Typritningar	" 36 - 37
Till handlingarna höra:	
Plankarta	1 blad
Profilritningar	1 "

Protokoll fört vid syneförrättning angående bättre tvrdläggning av mellan tillhörande Prästgården, Ödd och Lerkärr i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Den 19 november 1947 instälde sig undertecknad, jordbruksombudet, å Prästgården i Ale-Skövde (Skövde) socken för att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

Kungörelse om förrättningen, som den 23 okt avsänts till vederbörande postanstalter, hade den 26 oktober blivit i laga ordning anslagen i Ale-Skövde församling, samt den 25 oktober varit införd i Älvsborgs läns Tidning, varjämte underrättelse om förrättningen utsänts jämlikt förskrift i nämnda lag 10 kap. 8 och 70 §§ till kända sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

hemmansägaren John Ivar Karlsson, Ödd,
-"- John Rudolf Augustsson, Lerkärr
-"- Edvin Larsson, Lerkärr
-"- L. R. Karlsson-Wred, Lerkärr
-"- Karl J. Johansson, Lerkärr

Ale-Skövde pastorat genom kyrkoherden Otto Olsson, enl. fullmakt, bil. 9
arrendator Frans Persson, Prästgården,
Skiftesnämnden genom kontraktsprost Otto Olsson, enl. fullmakt. bil. 10,
Ale-Skövde fattigvårdssamhälle genom Albin Larsson, Kattunga, enl. fullm. bil. 11.

Såsom biträdande syneman inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgrodemannen, hemmansägaren Hilda Johansson, Kyrkobacke, och John Nilsson, Skavsen.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes. se bil 1.

§ 2.

Med synemännen anställdes syn och överläggning, och synemännen själva visade sig ej heller här i järnfrånvarande till sakägare i förteckningen. Biträdande synemännen hade

avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot förelägat anföres intet laga hinder.

§ 4.

Förrättsmännen redogjorde för den förbrukade undersökning, som i samråd med sökanden blivit verkställd, samt framlade för granskning därvid upprättade förslag rättningar

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda förslags-rättningarna, framställdes följande yrkanden:

1. Postverket yrkar, att företaget skall så utföras, att dikets och Brötjärdens mark kan igenläggas.
2. John Ivar Karlsson, Bjärd, önskade försäkra sig med sökanden och yrkade tvärt ledning jämväl över sin mark.
3. J. R. Karlsson-Wiel, önskade även försäkra sig med sökanden och yrkade på tvärt ledning som avloppa från sina marker.

§ 6.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättsmännen, att nytt sammanträde skulle i saken anordning komma. Synemännens undersökningar skulle omedelbart påbörjas.

Vid förhandlingarnas sammanträdet avslutat.

Dag som ovan

Karl Dahlberg.

John Helgesson. Hilda Johansson

Den 26 febr 1948 inställde sig synemännen åter å Pörtgården för att vidare handlägga förrättningen.

Kungörelse om sammanträdet, som den 5 febr 1948 avsänts till vederbörande partsombud, hade söndagen den 8 febr 1948 blivit i laga ordning anslagen i Ale-Skövde församling, bil. 5 samt lördagen den 7 febr varit införd som annons i Elfsborgs Läns Tidning, bil. 7. vajämte underrättelse om förrättningen jämlikt förskrift i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ utsänts till sakägarna, bil. 8.

På grund härav inställde sig följande personer, sökandena till förrättat och övriga sakägare, nämligen:
Ale-Skövde pastorat genom kontraktsprost Otto Olsson,
Skiftesnämnden " " " "
Ale-Skövde fattigvårdssamhälle genom stadsdirektören hem. ägaren John Ivar Karlsson, Bård,
-"- Bj. Edvin Larsson, Lerkörp,
-"- John Ingvar Larsson, Lerkörp,
arrendator Frans Persson, Pörtgården,
Väghförvaltning, Vänersborg genom vägmästare Adolf Johansson, och slutligen såsom tillkommande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen, hemmansägarna John Olsson och Otto Karlsson.

§ 7.

Någon jävsanmärkning mot skiftesgodemannen Otto Karlsson anmäldes icke. Karlsson hade avlagt föreskriven ed.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det uppgjorda förslaget samt framlade för sakägarnas granskning plankarta och profilritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m. m. vilka fogades till protokollet:

Berörings- och värderingslängd samt uppskattnings- och värderingslängd ss. bil 17,
Kostnadsförslag " -"- 18,
Kostnadsfördelningslängd " " 19,

Arbets- och fixpunktbeskrivning 11 bil 21,
Översiktskarta " " 16.

§ 9.

Lagrådets utlåtande angående förslaget upplästes.

§ 10.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, förklarades sammanträdet avslutat.

Vid protokollet
Sam Djurberg.

Justeras:
John Helgesson Otto L. Karlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 24 *pag.* 798

E.D. 1946.

Resolution.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 5 juni 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz. Inge Fröberg.

N:o 24 pag. 798
E.D 19 46.

Bil. 1.

Ink. till Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs l.n. hushållningssällskaps område den 23/5 1946.

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
5 - JUN. 1946
VÄNERSBORG

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gård..... Prästgården, Ålderdomshemmet, Lockstorp..... ..... i Älvs. Skövde ..... socken av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdikning.

Av företaget väntas aven följande fastigheter bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gård 1:3	Otto Söderström
Prästgården	Pastoratet (arr. Hans Persson)
Prästgården (avsöndring)	Anders Andersson
Lockstorp	Hjalmar Larsson
Lockstorp	Frans Augustsson
Ålderdomshemmet	Älvs. Skövde kommun

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

Otto Söderström

adress Gård pr Nygård

telefon Nygård 50

Gård Nygård den 20/5 1946.

Otto Söderström

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg, Vänersborg.

Vänersborg den 5 juni 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Enligt uppdrag:

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgården 1^{1} och 1^{5} ,Gård 1^{3} , Locktorp Västergården 1^{3},1^{4},1^{6} och 1^{7} samt Locktorp Östergården 3^{2} i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Frans Persson,Prästgården,onsdagen den 19 november klockan 10.00.

Av företaget kommer möjligen allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de,som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 23 oktober 1947.

Hans Djurberg
Förrättningsman.

Anslaget i laga ordning
i Ale-Skövde förs.
den 26 oktober 1947
Otto Olsson
Kyrkoherde v. Poster Kommunalar Kyrkodjunkt

Inlämningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelserna kommit adressaterna tillhanda!
Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelse slag	Inlämnings-nr	Adressat	Adressort	Assuransbelopp Kronor	Assuransbelopp öre	Särsk. ant. (såsom expr., mb etc.)	Vikt för ass. (i förekommande fall)	Postavgift Kr	Postavgift öre
Rek		Pastorsämbetet	Nygård					5	

Tillhopa ____ st med angivet värde av ____ kronor ____ öre.

VÄNERSBORG 1 * 23.10.47 * C

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 302 a. (April 38.)
Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)

Bil.4.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgården 1^1 och 1^5, Gård 1^3, Locktorp Västergården 1^3, 1^4, 1^6 och 1^7 samt Locktorp Östergården 3^2 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos arrendator Frans Persson, Prästgården, onsdagen den 19 november klockan 10,00.

Av företaget kommer möjligen allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som hava egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 23 oktober 1947.

HANS DJURBERG.
Förrättningsman.

9600

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Elfsborgs läns Tidning den 25 oktober 1947 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg

KUNGÖRELSE.

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Ale-Skövde Prästgård,Gård samt Locktorp i Ale-Skövde socken kommer sammanträde att hållas hos arrendator Frans Persson,Prästgården,torsdagen den 26 februari 1948,klockan 13.00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse,varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de,som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 febr 1948.

Hans Djurberg.
förrättningsman.

Anslaget i laga ordning
i Ale-Skövde förs.
den 8 februari 1948
Otto Olsson
Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

Inlämningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelserna kommit adressaterna tillhanda!
Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelse slag	Inlämnings-nr	Adressat	Adressort	Assuransbelopp Kronor	Assuransbelopp öre	Särsk. ant. (såsom expr., mb etc.)	Vikt för ass. (i förekommande fall)	Postavgift Kr	Postavgift öre
Rek	276	Pastorsämbetet	Nygård					Kr	

Tillhopa 1 st med angivet värde av ____ kronor ____ öre.

VÄNERSBORG 5 2 C 1

Bl. 302 a. (April 38.)
Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bil.7.

KUNGÖRELSE

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Ale-Skövde Prästgård, Gård samt Locktorp i Ale-Skövde socken kommer sammanträde att hållas hos arrendator Frans Persson, Prästgården, torsdagen den 26 februari 1948, klockan 13,00.

Vid sammanträdet kommer att företagas val av styrelse, varjämte frågan om sökande av lån och bidrag av statsmedel kommer att behandlas.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 febr. 1948.

HANS DJURBERG.
Förrättningsman.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Elfsborgs läns Tidning den 7 februari 1948 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg

FÖRTECKNING

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående

sammanträde hos arrendator Frans Persson, Prästgården, Ale-Skövde, onsdagen den 19 november 1947 klockan 10.00:

Lantbrukare Johan Ivar Karlsson, Gård, Nygård,
Kontraktsprost Otto Olsson, "
Arrendator Frans Persson, Prästgården, "
Lantbrukare Anders Olsson, " "
" Albin Augustsson, Locktorp, "
" Edvin Larsson, " "
" S.R.Karlsson-Vred, " "
" Karl J.Johansson, " "
Vägförvaltningen, Vänersborg,
Stiftsnämnden, Göteborg.

Vänersborg den 23 okt 1947.

Hans Djurberg.

Till nedanstående personer har underrättelse avsänts angående sammanträde hos arrendator Frans Persson, Prästgården, Ale-Skövde, torsdagen den 26 februari 1948, klockan 13.00:

lantbrukare J.Ivar Karlsson, Gård, Nygård,
" Albin Augustson, Locktorp, Nygård
" Edvin Larsson, " "
" R.Carlsson-Wred, " "
" Viktor Edvardsson, "
" Hilde Johansson, Kyrkobacka, "
" John Helgesson, Skaven, "
arrendator Frans Persson, Prästgården, "
kontraktsprost Otto Olsson, "
Vägförvaltningen, Vänersborg,

Vänersborg den 5 febr 1948.

Hans Djurberg.

Utdrag ur protokoll. Fört vid sammanträde med Ale-Skövde pastoratsstyrelseråd d. 23/9 1947.

§ 2.

Beslöts att pastoratet skulle föreas sig med kärandens bön om syneförrättningen för tvenne lägenheters markers, tillhörande Gärd m. fl. hemman. Undertecknad ordförande uttalade att den undertecknade ansåg bäst att vid syneförrättning eller dylikt vid ärendets handläggning närvara såsom pastoratets ombud.

Som ovan
Otto Olsson
ordförande.

Rätt utdraget bestyrker
Otto Olsson

STIFTSNÄMNDEN
I
GÖTEBORG

Till kontraktsprosten Otto Olsson, Nygård.

Sedan jordbrukskonsulenten Hans Djurberg anmält, att sammanträde för torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgården 1^{1} och 1^{5}, Gård 1^{3}, Locktorp Västergården 1^{3}, 1^{4}, 1^{6} och 1^{7} samt Locktorp Östergården 3^{2} i Ale-Skövde socken utsatts att hållas hos arrendator Frans Persson, Prästgården, onsdagen den 19 november 1947 kl.10, förordnar stiftsnämnden i Göteborg Eder härigenom att såväl vid berörda sammanträde som ock framgent under ärendets fortsatta handläggning bevaka de prästboställens rätt och bästa, som kunna beröras av förrättningen; åliggande det ombudet att genast efter varje sammanträdes slut till stiftsnämnden inberätta, vad därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta förordnande å annan lämplig person överlåtas, dock bör i så fall underrättelse därom oförd röjligen tillställas stiftsnämnden jämte uppgift å den person, på vilken förordnandet överlåtits. Göteborg den 12 november 1947.

Å stiftsnämndens vägnar:

C. O. Klock

/Sigrot Hedfalk

S.B.nr 619.
663/47. Å skrivelser i ärendet torde vidstående diarienummer åberopas.

Utdrag ur protokoll, hållet
vid sammanträde med Ale-Skövde
fattigvårdsstyrelse
den 15 nov. 1947.

§ 1

Till ombud att Ale-Skövde kommuns rätt bevaka beträffande fastigheten Locktorp Västergården 1 3 vilken gård äges av kommunen, vid sammanträde för torrläggning av åkerjord tillhörande Skövde Prästgård, Gård, samt Locktorp Västergård och Locktorp Östergården i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län, valdes fattigvårdsstyrelsens ordförande Viktor Edvardsson Nygård, samt till suppleant vise ordföranden Albin Larsson Kattunga Nygård.

Justerat:

Albin Larsson
vise Ordförande

Karl Svensson

År och dag som ovan

Viktor Edvardsson
Ordförande.

Anslag om justeringen har i laga ordning skett i ..... församling den ..... 19.....

Rätt utdraget betygar:

Viktor Edvardsson

LANDSKOMMUNERNAS BLANKETT- & BOKFÖRLAG. – NN 131

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 718-43/48

Fullmakt.

Vägmästare Adolf Johansson, vägmästarområde P 11, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Gård m.fl. hemman inom Ale-Skövde socken utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas. Vänersborg den 18 februari 1948.

g/b. VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Ingvar Torbjörnson

A. Mattson

F ö r e n i n g.

Med sökanden till syneförrättningen för torrläggning av marker tillhörande Gård m.fl. hemman i Ale-Sköfde socken önskar pastoratet förena sig,och detta i den bemärkelse,som avses i vattenlagen 10 kap 58 § samt med det yrkandet,att Prästgårdens marker förses med erforderligt täckt avlopp för dräneringsändamål.

Ale-Sköfde den 23 september 1947.

Kyrkoherden för Ale-Skövde pastorat

O F:so Ohrner

kontraktsprost.

Förestående förening vitsordas:

Hans Dinberg

John Helgesson

Hilda Johansson

Förening.

Med sökanden till syneförrättningen för torrläggning av marker tillhörande Gård m.fl. hemman i Ale-Skövde socken önskar undertecknade förena sig, och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap 58 §, varjämte vi yrka att våra marker förses med erforderligt avlopp för dräneringsändamål.

Ale-Skövde den 19/11 1947.

J. Ivar Karlsson — Reinhold Carlsson-Sveg

Förestående förening vitsordas:

Karl Ekberg

John Helgesson — Hilding Johansson

Vänersborg den 12 dec. 1947.

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Jämlikt vattenlagen 10 kap. 52 § har jag härmed nöjet att för yttrande översända handlingar rörande Gårds dikningsföretag 1947.

Den i handlingarna omnämnda vägtrumman är belägen 760 meter norr om Ale-Skövde kyrka.


Slutsammanträde kommer att hållas någon gång under senare hälften av januari månad 1948.

I tjänsten:

Hans Djurberg.

Bestyrkes i tjänsten:
Hans Djurberg.

Ö V E R S I K T S K A R T A



Skala 1:50000

Nederbördsområde vid B - 68.o ha

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Dimberg.

Jordbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Bil.17.

Beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd angående Gårås dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län

Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ale-Skövde socken										
Gård 1[3],1/3 mtl. litt. B.										
John Ivar Karlsson,										
12,5 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad										
åker,mullrik mellanlera på lera	1	0	07			1332	1800	468	32	76
" " "	2	0	11			1350	1800	450	49	50
" " "	3	0	14			1008	1800	792	110	88
" " "	4	0	13			1314	1800	486	63	18
" " "	5	0	06			1620	1800	180	10	80
" " "	6	0	06			1620	1800	180	10	80
" " "	7	0	10			1404	1800	396	39	60
" " "	8	0	06			1782	1800	18	1	08
" " "	9	0	13			1080	1800	720	93	60
" " "	10	0	07			1548	1800	252	17	64
" " "	11	0	14			864	1800	936	131	04
" " "	12	0	06			954	1800	846	50	76
" " "	13	0	19			972	1800	828	157	32
" " "	14	0	13			954	1800	846	109	98
	A-summa	1	45						878	94
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig.1-2 Och 15		0	82		64			82	67	24
" " " 3-14,16-17		9	04					271	2449	84
	B-summa	9	86						2517	08
Totalsumma kronor									3396	02
Skövde Prästgården 1[5].										
Ale-Skövde kommun,										
16,0 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på lera	18	0	14			1638	1800	162	22	68
Totalsumma kronor	A-summa	0	14						22	68
Skövde Prästgården 1[1],1mtl. litt. S.										
Pastoratet, 35 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på lera	19	0	28			1458	1800	342	95	76
" " "	20	0	70			1440	1800	360	252	-
" " "	21	0	50			1332	1800	468	234	-
	A-summa	1	48						581	76

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 19-23	B-summa	4	85	(3	37)	enb. b.		201	974	85
Totalsumma kronor									1556	61
Locktorp Västergården 1^3,										
5/16 mtl. litt. B.										
Ale-Skövde kommun										
1.Alstringsbåtnad										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	24	0	06			1332	1800	468	28	08
" " "	25	0	07			1602	1800	198	13	86
" " "	26	0	30			1242	1800	558	167	40
	A-summa	0	43						209	34
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 25-28	B-summa	1	04	(67.		enb. b.		481	500	24
Totalsumma kronor									709	58
Locktorp Västergården 1^4,										
1/4 mtl. litt C.										
Hjalmar Edvin Larsson,										
10 ha åker.										
1.Alsttingsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	29	0	04			1080	1800	720	28	80
" " "	30	0	21			828	1800	972	204	12
	A-summa	0	25						232	92
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 29-32	B-summa	0	82	(57.		enb. b.		335	274	70
Totalsumma kronor									507	62
Locktorp Östergården 3^2,5/12										
mtl. litt. F.										
Reinhold Carlsson-Vred,										
12 ha åker.										
1.Alstringsbåtnad.										
åker,mullrik mellanlera på										
lera	33	0	06			1188	1800	612	36	72
" " "	34	0	18			900	1800	900	162	-
	A-summa	0	24						198	72
2.Brukningsbåtnad.										
brukn.enh.ägofig. 33-35	B-summa	2	15	(1	91)	enb. b.		219	470	85
Totalsumma kronor									669	57

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
						Markvärde				
						nuvarande	blivande			
Sammandrag										
Gård 1[3],1/3 mtl. litt.B.										
John Ivar Karlsson	1-14	1	45			1731,06	5127,08		3396	02
Skövde Prästgården 1[5]										
Ale-Skövde kommun	18	0	14			229,32	252,00		22	68
Skövde Prästgården 1[1],1 mtl. litt. S.										
Pastoratet	19-21	1	48			2082,24	3638,85		1556	61
Locktorp Västergården 1[3], 5/16 mtl. litt.B.										
Ale-Skövde kommun	24-26	0	43			564,66	1274,24		709	58
Locktorp Västergården 1[4], 1/4 mtl. litt.C.										
Hjalmar Edvin Larsson	29-30	0	25			217,08	724,70		507	62
Locktorp Östergården 3[2], 5/12 mtl. litt. F										
Reinhold Carlsson-Vred	33-34	0	24			233,28	902,85		669	57
	Summa	3	99			5057,64	11919,72		6862	08
							Summa alstringsbåtnad		2124	36
							Summa brukningsbåtnad		4737	72

Ale-Skövde den 26 febr. 1948

Hans Sjöberg

John Helgesson

Olof L. Karlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre

Bil.18.

Kostnadsförslag angående Gårds dikningsföretag 1947

i Ale-Skövde socken Av Älvsborgs län

Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Timpenning= 1,67 kronor.								
		Avloppsdiket A-B.								
$7^{+93}-7^{+83}$	10	Lerbl. sand m³	4	2,50	10	-				
		Upptagning av stenar "	4	5:-	20	-	30	-		
$7^{+83}-7^{+78}$	5	Landsvägstrumma, ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen					-	-		
$7^{+78}-6^{+92}$	86	Rörgrav m	86	0,60	51	60				
		Inköp inkl.frakt av 18" betongrör m	86	7,50	645	-				
		Brunn:(enl.ritn.typ A) vid 6^{+92} av 3st.längd 0,75 m med 36"inre diameter flänsrör st	1	120:-	120	-				
		Öga(enl.ritn.typ B)vid 7^{+78} jämte stensättning av öppna diket därstädes			50	-				
		Rörläggning dagar	1	17:-	17	-				
		Igenfyllning m	86	0,30	25	80	909	40	939	40
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges omkr.10% av föregående							90	60
Summa	101						Kronor		1030	-
		Avloppsdiket B-C.								
$6^{+92}-0^{+00}$	692	Rörgrav; $6^{+92}-6^{+53}$ m	39	1,50			58	50		
		" ; $6^{+53}-5^{+15}$ "	138	0,50			69	-		
		" ; $5^{+15}-2^{+40}$ "	275	0,50			137	50		
		" ; $2^{+40}-1^{+63}$ "	77	0,20			15	40		
		" ; $1^{+63}-0^{+00}$ "	163	0,15			24	45		
		Inköp,inkl.frakt,av 12" betongrör m	177	4,75			840	75		
		Inköp,inkl.frakt,av 9" betongrör m	275	3,10			852	50		
		Inköp,inkl.frakt,av 8" tegelrör st	260	0,740			192	40		
		Inköp,inkl.frakt,av 5" tegelrör st	560	0,383			214	48		
		Brunnar:(enl.ritn.typA) 1 vid 6^{+58},6^{+53} och 5^{+15} av 3st, längd 0,76 m med 24" inre diameter, flänsrör st	3	90:-			270	-		
		2 vid 3^{+80} och 2^{+40} av 3st. längd 0,80m,med 18"inre								

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		diameter, flänsrör st	2	80:-			160	-		
		3 vid 1^{+63} och 0^{+00} av 3st,								
		längd 0,80m, med 15" inre								
		diameter, flänsrör st	2	60:-			120	-		
		Rörläggning dagar	8	17:-			136	-		
		Igenfyllning m	692	0,30			207	60	3298	58
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr.10% av före-								
		stående							331	42
Summa	692						Kronor		3630	-
		Avloppsdiket B-B^1								
12^{+54}-10^{+00}	254	Rörgrav; 12^{+54}-10^{+94} m	160	1,50			240	-		
		" ; 10^{+94}-10^{+00} m	94	0,20			18	80		
		Inköp, inkl.frakt, av 12"								
		betongrör m	160	4,75			760	-		
		Inköp, inkl.frakt, av 8"								
		tegelrör st	320	0,740			236	80		
		Brunnar: (enl.ritn.typA)								
		1 vid 11^{+49} och 10^{+94} av 3st								
		längd 0,76m med 24" inre								
		diameter flänsrör st	2	90:-			180	-		
		2 vid 10^{+00} av 3st, längd								
		0,80m, med 15" inre								
		diameter flänsrör st	1	60:-			60	-		
		Rörläggning dagar	3	17:-			51	-		
		Igenfyllning m	254	0,10			25	40	1572	-
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr.10% av före-								
		stående							158	-
Summa	254						Kronor		1730	-
		Sammandrag.								
	101	Avloppsdiket A-B.					1030	-		
	692	" B-C.					3630	-		
	254	" B-B^1.					1730	-		
Summa	1047				Kronor		6390	-		

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Dinberg

John Helgesson Otto L. Karlsson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	

Bil.19.

Kostnadsfördelningslängd angående Gårds dikningsföretag 1947
i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län
Upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1948.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Ale-Skövde socken									
Skövde Prästgården 1[5]									
Ale-Skövde kommun		22	68			21	12	0,33052	
Locktorp Västergården 1[3], 5/16 mtl. litt. B.									
Ale-Skövde kommun		709	58			660	76	10,34053	
Gård 1[3],1 mtl. litt.B.									
John Ivar Karlsson	s	3396	02			3162	39	49,48967	
Skövde Prästgården 1[1], 1 mtl. litt.S.									
Pastoratet	s	1556	61			1449	52	22,68419	
Locktorp Västergården 1[4], 1/4 mtl. litt.C.									
Hjalmar Edvin Larsson		507	62			472	70	7,39750	
Locktorp Östergården 3[2], 5/12 mtl. litt. F.									
Reinhold Carlsson-Vred	s	669	57			623	51	9,75759	
Summa		6862	08			6390	-	100,00000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad kronor	öre	Summa beräknad kostnad kronor	öre	Andel i gemensam kostnad inom samfällighet procent	
1	2	3		4		5	6
Ale-Skövde socken							
Skövde Prästgården 1^{5}							
Ale-Skövde kommun		21	12				
Locktorp Västergården 1^{3},5/16 mtl. litt.B.							
Ale-Skövde kommun		660	76	681	88	10,67105	1
Gård 1^{3}, 1/3 mtl. litt.B.							
John Ivar Karlsson	s	3162	39	3162	39	49,48967	2
Skövde Prästgården 1^{1}, 1 mtl. litt.S							
Pastoratet	s	1449	52	1449	52	22,68419	3
Locktorp Västergården 1^{4},1/4mtl.littC							
Hjalmar Edvin Larsson		472	70	472	70	7,39750	4
Locktorp Östergården 3^{2},5/12mtl.littF							
Reinhold Carlsson-Vred	s	623	51	623	51	9,75759	5
Summa		6390	-	6390	-	100,00000	

Ale-Skövde den 26 febr. 1948.

Hans Dimberg

John Hilgesson Otto L. Karlsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 80 n
12. 1945. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561245

Utlåtande angående bättre torrläggning av ägor tillhörande Gård,Skövde Prästgård,Locktorp Västergård samt Locktorp Östergård i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, få synemännen avgiva följande

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.
Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre brukningsförhållanden för ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter.

För ändamålet erfordras 1037 m täckta och 10 m öppna avloppsledningar genom området.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning,varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.
Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts,och ej heller ha synemännen kunnat utröna,att något sådant här föreligger.

Mom. 3.
Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas närmast till en bäck,som mynnar i Gårdaån.Det tillhör alltså nederbördsområde 108 - Vänern-Göta älv,sektion 2 ,Huvudälven.

Företagets nederbördsområde,som på hithörande översiktskarta,bil.16, är inritat med streckad blå linje,utgör 68 ha.Till omkring 40 % utgöres det av odlad mark och i övrigt av skog och berg.Terrängen är starkt kuperad.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2,5 liter per sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med användande av i följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten lit/sek	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörledningens avbördningsförmåga lit/sek
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0^{+00}	3,0	7,5	6,13	5	9,0
1^{+63}	11,0	27,5	8,43	8	36,0
2^{+40}	16,0	40,0	8,43	9	51,0
3^{+80}	20,5	51,3	7,59	9	49,0
5^{+15}	28,5	71,3	7,59	12	100,0
6^{+53}	34,0	85,0	7,59	12	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	
6^{+58}	35,0	87,5	5,50	12	87,0	
6^{+92}	68,0	170,0	3,00	18	185,0	
7^{+78}	68,0	170,0	10,00	24	740,0	(trumma)
10^{+00}	12,0	30,0	17,55	8	52,0	
10^{+94}	31,0	77,5	9,84	12	115,0	
11^{+49}	32,0	80,0	14,60	12	140,0	

För vägtrumman å sträckan 7^{+78} - 7^{+83} skulle 18" rör vara tillfyllest. Synemännen ha dock föreslagit 24" med hänsyn till att den nuvarande trumman har denna dimension, och endast omläggning erfordras.

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Företaget bör lämpligen benämnas Gårds dikningsföretag 1947. Det har givits den omfattning, som hithörande plankarta utvisar.

På grund av yrkandena i syneprotokollet § 5 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

täckta ledningen A - B jämte rensning av öppet dike å sträckan 7^{+93} - 7^{+83},
omläggning av landsvägstrumman å sträckan 7^{+83} - 7^{+78},
täckta ledningen B - C samt
täckta ledningen B - B^1,
allt som närmare framgår av tillhörande plankarta, profilritningar, kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap 22 § och 10 kap 60 § föreskrives, har av synemännen företagits på sätt som närmare framgår av hithörande beskrivning och hävdeförteckning samt uppskattnings- och värderingslängd, bil. 17.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn å stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp, som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som av synemännen fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Synemännen anse, att fastigheten Locktorp Västergården 1^3 liksom även fastigheten Locktorp Västergården 1^4 bör påföras brukningsbåtnad, därför att det förutvarande öppna avloppet igenlagts med alldeles för små rör (6" ledning, markerad å kartan). Härigenom uppstår vid starkare nederbördstillfällen betydande översvämningar. Diket måste därför antingen återställas i sitt gamla skick eller också ersättas med täckt ledning av tillräckliga dimensioner.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Tabell II.

Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
6390:-	6862:08	0,9312045

Någon anledning till uppdelning av företaget i olika avdelningar föreligger icke, vilket framgår av följande sammanställning:

Tabell III.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
A - B	1	1030:-	60:84
B - C	2	3630:-	4942:55
B - B^1	3	1730:-	1858:69
Summa:		6390:-	6862:08.

Kombinationsmöjligheterna äro följande:

Tabell IV.

Sträcka	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1	1030:-	60:84	16,92965
2	4660:-	4942:55	0,94283
3	2760:-	1858:69	1,48492
1 + 2	4660:-	5003:39	0,93137
1 + 3	2760:-	1919:53	1,43785
1 + 2 + 3	6390:-	6862:08	0,93120

Med användande av sistnämnda relativtal - 0,9312045 - ha kostnaderna för de olika fastigheterna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden, där även de procentiska talen i direkt proportion mot kostnadsbeloppen uträknats.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller med sökanden gjort gemensam sak, icke får påföras högre verkliga kostnader för arbetets utförande, än vad som svarar mot det uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.

Förhållandet till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På ett ställe fordras genomgång av vägen Göteborg - Upphärad, varvid avses ersättning för befintlig men otillräckligt djup vägtrumma av 24" betongrör.

Det blev under synegången klarlagt, att trumman är byggd senare än 1880, samt att ovanför liggande mark jämväl vid tiden för trummans tillkomst varit att hänföra till åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap 7 och 8 §§ skall i detta fall ombyggnaden bekostas av allmänna vägväsendet, som jämväl har ombesörja arbetets utförande, därest ej annan överenskommelse träffas med den dikande.

Tillrinningen vid trumman beräknas uppgå till 170 liter per sekund vid normalt högvatten. Vid utförande enligt profilritning och med användande av befintliga 24" rör blir avbördningsförmågan 740 liter per sekund.

Mom. 8.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift till vattendomstolen skall icke erläggas för detta företag.

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att det åligger styrelsen att tillse, att bestämmelserna i arbetsbeskrivningen noggrant iakttagas vid arbetenas utförande,

att det åligger styrelsen att tillse, att samlingsbrunnarna i ledningarna vid behov rensas. Minst en gång årligen, efter vårfloden, skola brunnar och öga efterses,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla åtgärder, som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 nov 1957.

Arbetet med genomgången av landsvägen (jfr mom. 7) skall, därest det utföres i vägförvaltningens egen regi, fullbordas senast en månad efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänersborg styrkt, att nedanförliggande arbete är förslagsenligt utfört.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap 1 § efter anmodan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härovan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Ale-Skövde den 26 febr 1948.

Hans Dinberg

John Helgesson Ossian L. Karlsson

Arbets- och fixpunktbeskrivning. Bil.21.

I. Arbetsbeskrivning.

Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag.

Dikena avvägas före grävningen och efter densamma skopas de omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Brunnar och rörutlopp (öga vid 7^{+78}) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningarna, bil. 23 24 och föreskrifterna i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

II. Fixpunktbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 11.32 - inhugget kors i stenpåle c:a 5 m SV landsvägstrumman,

F.P. 15.50 - gränsrör i gränsen mellan Locktorp Östergården 3^{2} och 3^{3} c:a 63 m N påle 10^{+00},

F.P. 15.87 - inhugget kors i sten c:a 50 m NO påle 2^{+44}.

Ale-Skövde den 26 febr 1948.

Hans Dinberg

John Helgesson Ossian L. Karlsson

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

Öppet dike som bibehålles.
Öppet dike som nygräves.
Öppet dike som fördjupas och breddas.
Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
Stamdike av rör.
Grendike av rör.
I profilritning: täckt ledning av betongrör.
" " " " " tegelrör.
Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
Täckt dike av sten eller gärdsel.
Förutvarande täckt dike av tegelrör.
Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
3.0c‰, 14 à 80‰. 1,5 : 1000 Täckdikes bottenlutning.
50.75.100. o.s.v. 5", 8" ... 24" Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
Q,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
bt. = 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
bt.tr. = 0,00 Bottenläge i trotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
v.y. = 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
h.v.y. = 0,00 Högvattenyta.
m.v.y. = 0,00 Medelvattenyta.
0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran } Bottenläge.
(0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
(0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från marken räknat, vid platsen för siffran.
24" Typ A d = 000 Täckdikesbrunn. d = diametern i mm.
Stensil.
Grusfilter.
1.2.3. o.s.v. Täckdikessystem n:r.
0. 0+50. o.s.v. Pålnummer.
A.B.C. cl a b c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
1.2.3. o.s.v. Ägofigursbeteckning.
F.P. + = 0,00 Fixpunkt.
Tegriktning.

Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktumsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2.5" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:


Öppet dike som nygräves.
Öppet dike som fördjupas och breddas.
0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
Flödvattendike med rör under botten.
Sektion av gamla diket.
Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

TÄCKDIKESÖGON

Täckdikesöga.
typ A.




Rörutlopp.
typ B.



typ C.



typ D.




PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

Ytvattenbrunn.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.




typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detaljritning av lock med hål.




Detalj i plan.



typ G.

Kontrollbrunn.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

KOPIA

BLAD 1

FÖRSLAG I 2 BLAD TILL

GÅRDS DIKNINGSFÖRETAG 1947

I ALE SKÖVDE SOCKEN AV ÄLVSBORGS LÄN,

UPPRÄTTAD VID LAGA SYNEFÖRRÄTTNING ÅREN 1946-1947 AV

HANS DJURBERG

JORDBRUKSKONSULENT



VIDIMERAS
I TJÄNSTEN:


P-E1a-0986


KOPIA

BLAD 2

TILLHÖR GÅRDS DIKNINGSFÖRETAG 1947. (2 BLAD)

HANS DJURBERG
JORDBRUKSKONSULENT





VIDIMERAS
I TJÄNSTEN

SKALA FÖR LÄNGD

1:2000
1:100

SKALA FÖR HÖJD Ö SEKTIONER

P-E19-0986

Ser. E XIII b
1324

DIARIE Nr 01222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

P 2·0986

Betänkande

~~Handlingar~~ angående

Gårds dikningsföretag 1947

i Ale-Skövde socken av Alvsborg-s län

upprättade vid laga syneförrättning

åren 1946 - 1947

upprättade av jordbrukskonsulent

Hsns Djurberg

Endast bidrag.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Hans Djurberg handlagd, den 26 februari 1948 avslutad syneförrättning rörande Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1948.

I tjänsten:
A. Dahlgren.
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg.

Bil. 1

Utdrag ur protokoll vid sammanträden med Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område nedan angivna dagar år 1948.

Den 31 maj .

Gårds dikningsföretag.

Vid föredrag -ning av från delägarna i Gårds dikningsföretag i Ale-Skövde socken inkommen framställning om högsta möjliga bidrag för företagets genomförande beslöt nämnden vitsorda företagets nytta samt tillstyrka bidrag med 1/3 av kostnaderna för dikningens utförande, ävensom åsätta den sociala båtnaden siffran 1.

Som ovan!

Carl Faust

Justeras:

Axel von Sneidern.

Bestyrkes:

Genom beslut den 7 maj 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av 6.799:36 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.260:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten K. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

DIARIE Nr 01222
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUL. 1948

Gårds dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: { ~~xxxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxxx~~ } arrendator Frans Persson, Prästgården, Nygård.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: jordbrukskonsulent Hans Djurberg.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 5 juni 1946. Förrättningen avslutad den 26 februari 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ / ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 november 1957. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 november 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 6.862:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 6.799:36 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning i mellanlera 2:75 kronor per kbm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	6.390	-	-	-	409	36	6.799	36	-	6.799	36

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Social båtnad	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	18	86	-	-	18	86	6.862	08	1	6.799	36	360	1/3	2.265:-

Nämnden har ingen erinran mot det upprättade förslaget.

Båtnaden består uteslutande i jordförbättring.

Markerna äro välbelägna, och företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de skola kunna rationellt utnyttjas.

Företaget är påbörjat, c:a 10 % av arbetet är utfört.

Företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt och uppfyller även i övrigt villkoren för erhållande av ifrågasatt statsbidrag. Större bidrag än 1/3 av kostnaderna är dock icke motiverat.

Nämnden föreslår sålunda, att företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 2.265:-.

Vid detta betänkande fogas:

Bil. 1. utdrag ur protokoll,
" 2. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
" 3. protokoll angående sökande av statsbidrag,
" 4. fastighetsförteckning,
" 5. sammanställning av förrättningskostnader.

Vänersborg den 31 maj 1948.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bil.4.

Gårds dikningsföretag 1947.

Fastighetsförteckning.

Ale-Skövde socken.

Skövde Prästgården 1^{5},

ägare: Ale-Skövde kommun

Locktorp Västergården 1^{3}, 5/16 mtl. litt. B,

ägare: Ale-Skövde kommun

Gård 1^{3}, 1/3 mtl. litt. B,

ägare: John Ivar Karlsson

Skövde Prästgården 1^{1}, 1 mtl, litt. S,

ägare: Pastoratet

Locktorp Västergården 1^{4}, 1/4 mtl. litt. C,

ägare: Hjalmar Edvin Larsson

Locktorp Östergården 3^{2}, 5/12 mtl. litt. F,

ägare: Reinhold Carlsson-Vred.

Vänersborg den 31 maj 1948.

Hans Ljunberg

Bil.5.

Gårds dikningsföretag 1947.

Sammanställning av förrättningskostnaden.

Plan enligt taxa	Kronor	330:36
Biträdande förrättningsman	"	55:60
Annons kostnad	"	23:40
	Kronor	409:36

15
162
177
15-36
330.36

Vänersborg den 31 maj 1948.

Hans Ljunberg.

Bil.3.

Protokoll hållet vid sammanträde med delägarna i Bäcks dikningsföretag 1947 i Ale-Skövde socken, Älvsborgs län.

Närvarande: kontraktsperson Otto Olsson, arrendator Frans Persson, lantbrukarna Albin Larsson, John Ivar Karlsson, Hjalmar Edvin Larsson, John Augustsson och R. Karlsson-Wad.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes arrendator Frans Persson och till ledamöter John Ivar Karlsson och Reinhold Karlsson-Wad.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från Statens avdikningsanslag samt w.lån från statens avdikningslånefond.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag:

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och (eventuellt) lån, samt

att å delägarnas vägnar dels med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse jämsmed för understödsansökan erforderliga yttranden.

Ale-Skövde den 2 6/2 1948

Hans Djurberg.