



Akt nr:

P-E1a-0993

AU\$P-E1a-0993

SV

79.

166
57

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1952
DIARIE Nr. 82
SAK Nr.

Företag: ULVASTORPS DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Ods och Alboga socknar,
Älvsborgs län.

P 5-0993

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: femtusensjuhundrasextio✓	5.760✓	kr.
en första rensning: tvåhundrasjuttio✓	270✓	kr.
Summa statsbidrag	6.030	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 november 1951 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;
dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1953 i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen;

60619

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m.m. samt tillhålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bliva annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelse skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvastorp Od den 8 januari 1952

Karl Ulveman
namn
nämndeman

titel eller yrke

hemmans-äg Od

adress

Bengt Andersson
namn

hemmansägare

titel eller yrke

Ulvastorp Od

adress

Nils Gustavsson

hemmansägare

Ulvastorp Od

Gustaf Källman

hemmansägare

Ulvastorp Od

Att Karl Ulveman, Nils Gustavsson, Bengt Andersson och Gustaf Källman
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

John Larsson
namn

Ulvastorp Od

adress

Bertt Enarsson
namn

Ulvastorp Od

adress

★

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljungberg


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*
1727

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1949
DIARIE Nr *7 576*
SAK Nr

P 5-0993

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Protokoll, fört vid sam-
manträde under synförel-
ning enligt vattenlagen rörande
turstagning av mark tillhörande
Ulvastorp m. fl. hemman i
Alboza och Geds socknar, Åbo-
borgs län.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord
ansökan (Lit. A.) av Länsstyrelsen förordnad (Lit. B)
att handlägga i frågavarande synförelning, hade ge-
nom i församlingsskyrkans anslagen och i ortstiden-
gen införd kungörelse (Lit. C.) sammanträde i ärendet
utsatts att hållas den 23 september 1948 kl. 10 hos
lantbrukaren Karl Ulvman, Ulvastorp, varefter under-
rättelsen om sammanträdet blivit till kända sakägare
utsända (Lit. D).

På sålunda utsatt tid och plats inställdes
sig undertecknad, varjämte följande sakägare
och skiftesgodsmän infannit sig.

Karl Ulvman
Nils Johansson
Nils Gustafsson
Bengt Andersson
Gustav Kjellman
Emman Thorsell
Erik Svanen gynn Karl Ulvman enl. fullm. Lit. E,
John Gustafsson
Karl Johansson
Sven Johansson
Kurt Johansson gynn Sven Johansson enl. fullm. Lit. E₂
Elin och Emma Johansson gynn Karl Johansson enl. fullm. Lit. E₃
Skiftesgodsmännen Bengt Svanen och Helmut Karlsson,
den senare i st. f. Ragnar Svanen, som av sjuk-
dom var förhindrad närvara.

§ 1

Parteringen en förutläggningen och förordnandet
upplästes.

§ 2

För samt förutläggningssamman eller gode män
en anfördes på förslagen icke.

§ 3

Med anledning av det utfärdade för-
ordnandet hade erforderliga fältarbeten och mark-
undersökningar blivit av förutläggningssamman verk-
ställda. Den därvid upprätlade plankartan och
profilritningarna framlades för delägarna.

§ 4

Sökandena yrkade på sina markars torr-
läggning till lagentligt och ekonomiskt djup.

§ 5

Yrkades på förutläggningens för avlopprens ut-
rättning och jordupplag.

§ 6

Upplästes väg förutläggningens skrivelse angä-
ende trumman under allmänna vägen (bil. F)

§ 7

Med anledning av yrkanden och förhållanden,
som framställdes av sökandena, hade förslag till
markens torrläggning upprätlats, och förut-
läggningssamman redogjorde här för.

§ 8

Nils Johansson, Korte, påpekade sin sam-

ringstätt med stämms fallet företaget, men det upplystes, att dämningen där icke hade någon inverkan på den nu ifrågasatta uppgrävningen.

§ 9

Bevgt Andersson anvisar sig ha fått för stor andel i företags kostnader, varför berättelsesmannen redogjorde för de principer, efter vilka kostnaderna fördelades.

§ 10

Karl Ullman m. fl. yrkade, att stängsel skulle upprättas vid de kanaler, som skulle uppgrävas, för att hindra betande kreatur att trampa ned säterna. Det beslöts, att så skulle ske.

§ 11

Berättelsesmannen redogjorde för kostnaderna för företags utfrande, och den av styrelsen anvisade verkställdes värderingen.

§ 12

Upplästes kostnadsfördelnings löfden.

§ 13

Alla möttiga och frvar till företaget kände handlingar och sammanhållt styrelsen valdes Karl Ullman, Ulvastorp, ordf.

§ 14

Upplästes utlöfandet.

§ 15

Hä intet yrkan förklarades för rättsningen avslutad. Protokollet upplästes

och godkändes, samt sammanträdde upp-
löstes.

6d den 23 september 1948

Sammanträdde

Georg Larsson Herbert Karlsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 14 pag. 785

E.D. 1945.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder extra lantbruksingenjören A. Andersson, Östgötagatan 73 B, Stockholm, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 2 juli 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson

Förordnandet transporteras å e.o. lantbruksingenjören G. Thorén i Borås. Vänersborg i landskansliet den 13 maj 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz
Chr. Fahlcrantz.

Arne Decker
Arne Decker.

7617

N:o 14 pag. 785
ED 19 45



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med resolution den 9 maj 1945 har Ni till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämnat en av K. Ulveman, Ulvastorp, Od, m.fl. hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ulvastorp m. fl. fastigheter i Albo- ga och Ods socknar samt anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva förslag till förrättningsman.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören A. Andersson, Östgötagatan 73 B, Stockholm. Stockholm den 14 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Copy



DIARIE Nr 10567
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 MAJ 1945

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Älvsborgs län

Undertecknade hemmansägare i Ulvastorp, Korte, Saläng, Herrmanstorp och Bränning, i Alboga och Ods socknar, anhålla vördsamt om förrättningsman för torrläggning av mark tillhörande ovannämnda gårdar.

Första sammanträde får hållas hos undertecknad Karl Ulveman, Ulvastorp, Od.

Som god män vid förrättningen ^{föreslår vi} (Ragnar Larsson Skålarp Murum och Georg Larsson, Tokarp Örastom, vilka båda har närmaste väg till förrättningsstället.

Alboga & Od den 4 maj 1945.

Karl Ulveman
Erik Larsson
Gunnar Thorsell
Carl Johansson

Nils Gustafsson
Lars Andersson
Gustaf Källman
Tom Johansson

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remisshandlingens återställande, hit avgiva förslag till förrättningsman. Vänersborg i landskansliet den 9 maj 1945.

På tjänstens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Korte och Ulvastorp Östergården och Västergården i Alboga socken samt Brünning, Hermanstorp Östergården och Saläng i Ods socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Karl Ulveman, Ulvastorp, torsdagen den 23 september 1948, klockan 10.00, då vederbörande saktigare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 2 september 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Ods församlings kyrka den 12/9 1948; intygar

G. H. H. H.
H. H.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Korte och Ulvastorp Östergården och Västergården i Alboga socken samt Bränning, Hermanstorp Östergården och Saläng i Ods socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Karl Ulveman, Ulvastorp, torsdagen den 23 september 1948, klockan 10.00, då vederbörande sakkägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 2 september 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Kungjort i Alboga församlings kyrka den 5/9 1948; intygar

Gunnar Thorén
Komm.

*petit*K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Korte och Ulvastorp Östergården och Västergården i Alboga socken samt Bränning, Hermanstorp Östergården och Saläng i Ods socken, allt i Älvsborgs län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Karl Ulveman, Ulvastorp, torsdagen den 23 september 1948, klockan 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig för utförande av sin talan.

Borås den 2 september 1948.

I tjänsten

Gunnar Thorén

e.o. lantbruksingenjör

Infört i Westgöten den 4/9 1948; intygar

A.B. BORÅS TIDNING
G. Samuelson

F ö r t e c k n i n g

Äver underrättelser om sammanträde i Ulvastorp Österg. den 23 sept. 1948 rörande torrläggning av mark tillhörande Ulvastorp m.fl. hemman i Ods socken av Älvsborgs län, till nedanstående sakägare avsända den 8 september 1948.

Karl Ulveman	Ulvastorp Östergården	Od
Nils Johansson	Korte	"
Sven o. Knut Johansson	"	"
Nils Gustafsson	Ulvastorp Västergården	"
Gustaf Kjellman	" "	"
Bengt Andersson	" "	"
Gustaf Kjellman	" "	"
Lars Andersson	" "	"
Gunnar Thorsell	Hermanstorp Östergården	"
Erik Svensson	Saläng	"
John Gustafsson	"	"
Karl, Elin o. Anna Johansson Bränning		"

Borås den 8 september 1948.

Gunnar Thorsell

Fol. 81

Stemmat för min bröder
 Carl Ulvesson Ulvstads Od
 att vid sammantvode med skäjsor
 för beläggning av Ulvstads Rote
 m. flera mässor i Ulvstads den
 23. sept. 1948 för min talan.

Stalens Od den 23/9 1948.

Per Lennberg

Bevitnas:

Gunnar Hovsall

Herbert Karlsson

Fullmakt för min broder Ben Johansson
att vid torrläggning föreläsningen i Uloostorp
den 23 sept. 1948, samt blivande föreläs-
ningar i samma ärende föra min talen
och budets lagliga åtgärder godkänns.

Korta Ord den 22/9 1948

Knut Johansson

Knut Johansson egenhändiga muntliga
bevitnande:

Robert Andersson

Sant Andersson

FULLMAKT

för Karl Johansson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Ulvestrup m. fl. hemman
 i Öds och Råby socken av Råby län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Örnammy Odden 23 sept. 1948

Elin Johansson Anna Johansson

Bevittnas:

Elin Johansson

Anna Johansson

15. Holl. F.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 4876-43/48

U

Till

E.o. Lantbruksingenjör Gunnar Thorén,

B o r å s.

Ang. bro 851-1, s.k. Kortebo.

I anledning av skrivelse den 14 dennes i rubr. ärende får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen godkänner Edert förslag att ordna vattengenomloppet förbi bron under förutsättning

att blivande dikesbotten kommer högst 1.0 m. under nuvarande,


att bottenbredden ej göres större än 1.50 m.

samt att dikesslänterna under bron och konerna lägges i slänthlutning 1:1 och stenglacisbeklädas.

Innan arbetet vid bron utföres underrättas vederbörande vägmästare, Sven Carlsson, Timmele, tel. 116. Vänersborg den 20 september 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Enligt uppdrag:


Ingvar Torbjörnson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	ALBOGA SOCKEN.										
2	Ulvastorp Österg. 2 ¹ / ₈ mtl										
3	Karl Ulveman.										
4	åker, mossjord på sand		1	11			910	1.300	390	42	90
5	" " " "		2	09			780	1.300	520	46	80
6	" " " "		3	10			1.050	1.500	550	55	--
7	" " " "		4	13			1.120	1.500	380	49	40
8	" " " "		5	12			1.120	1.500	380	45	60
9	" " " "		6	26			680	1.700	1.020	265	20
10	" " " "		7	44			420	1.700	1.280	563	20
11	" " " "		8	17			1.200	1.500	300	51	--
12	" " " "		9	12			1.200	1.500	300	36	--
13	" " " "		10	12			1.270	1.500	230	27	60
14	" " " "		11	10			1.270	1.500	230	23	--
15	" " " "		12	30			930	1.700	770	231	--
16	Summa			2 06						1.426	70
17											
18	Korte 1 ³ , 1/4 mtl										
19	Nils Johansson										
20	åker, mossjord på sand		13	05			1.270	1.500	230	11	50
21	" " " "		14	07			520	1.500	980	68	60
22	" " " "		15	07			750	1.500	750	52	50
23	" " " "		16	03			1.270	1.500	230	6	90
24	" " " "		17	05			520	1.500	980	49	--
25	" " " "		18	09			1.350	1.500	150	13	50
26	" " " "		19	07			450	1.500	1.050	73	50
27	Summa			43						275	50
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Korte 1², 1/4 mtl.											
Sven o. Knut Johansson											
åker, mossjord på sand	20		09			560	1.600	1.040	93	60	
" " " "	21		16			1.520	1.600	80	12	80	
" " " "	22		09			400	1.600	1.200	108	--	
" " " "	23		13			1.520	1.600	80	10	40	
" " " "	24		05			960	1.600	640	32	--	
" " " "	25		02			1.280	1.600	320	6	40	
" " " "	26		24			1.040	1.600	560	134	40	
" " " "	27		20			1.040	1.600	560	112	--	
" " " "	28		20			720	1.600	880	176	--	
Summa		1	18						685	60	
F.d. Soldattorp											
Nils Gustafsson, Frans Kjäll-											
man, Bengt Andersson											
åker, mossjord på sand	29		07			520	1.500	980	68	60	
" " " "	30		08			1.270	1.500	230	18	40	
Summa			15						87	--	
Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl											
Gustaf Kjällman											
åker, mossjord på sand	31		07			1.200	1.500	300	21	--	
" " " "	32		02			1.270	1.500	230	4	60	
" " " "	33		12			970	1.500	530	63	60	
" " " "	34		14			1.200	1.500	300	42	--	
" " " "	35		28			1.280	1.600	320	89	60	
" " " "	36		17			1.100	1.700	600	102	--	
" " " "	37		13			1.440	1.700	260	33	80	
" " " "	38		21			760	1.700	940	197	40	
" " " "	39		23			1.530	1.700	170	39	10	
" " " "	40		18			1.270	1.700	430	77	40	
" " " "	41		10			680	1.700	1.020	102	--	
Överföres		1	65						772	50	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning			Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
				åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
				har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Överfört	1	65								772	50
2	åker, mossjord på sand	42	14					1.100	1.700	600	84	—
3	" " " "	43	12					680	1.700	1.020	122	40
4	" " " "	44	18					1.100	1.700	600	108	—
5	" " " "	45	20					1.270	1.500	230	46	—
6	" " " "	46	19					1.420	1.500	80	15	20
7	" " " "	47	07					1.420	1.500	80	5	60
8	" " " "	48	07					1.350	1.500	150	10	50
9	" " " "	49	04					1.350	1.500	150	6	—
10	" " " "	50	05					1.200	1.500	300	15	—
11	Summa	2	71								1.185	20
12												
13	Ulvastorp Västerg. av 1 ¹ , 1 mtl											
14	Nils Gustavsson											
15	äng, mossjord på sand	51		15				1.230	1.300	70	10	50
16	" " " "	52		03				1.230	1.300	70	2	10
17	" " " "	53		07				1.230	1.300	70	4	90
18	åker	54	16					1.360	1.700	340	54	40
19	" " " "	55	09					1.530	1.700	170	15	30
20	" " " "	56	14					1.100	1.700	600	84	—
21	" " " "	57	12					1.440	1.700	260	31	20
22	" " " "	58	17					1.530	1.700	170	28	90
23	" " " "	59	12					1.610	1.700	90	10	80
24	" " " "	60	38					1.100	1.700	600	228	—
25	" " " "	61	24					1.360	1.700	340	81	60
26	" " " "	62	29					850	1.700	850	246	50
27	" " " "	63	20					1.100	1.700	600	120	—
28	" " " "	64	14					1.360	1.700	340	47	60
29	" " " "	65	17					1.530	1.700	170	28	90
30	" " " "	66	22					1.100	1.700	600	132	—
31	" " " "	67	18					680	1.700	1.020	183	60
32	" " " "	68	10					1.360	1.700	340	34	—
33	" " " "	69	17					1.530	1.700	170	28	90
	" " " "	70	14					590	1.700	1.110	155	40
	Summa	3	03	25							1.528	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, temt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Ulvastorp Västergården 1 ¹ , 1 mtl										
Bengt Andersson										
åker, mossjord på sand	71		43			850	1.700	850	365	50
" " " "	72		46			590	1.700	1.140	510	60
" " " "	73		15			930	1.700	770	115	50
" " " "	74		10			1.270	1.700	430	43	--
" " " "	75		06			1.530	1.700	170	10	20
äng	76				29	720	800	80	23	20
åker	77		44			1.360	1.700	340	149	60
" " " "	78		04			520	800	280	11	20
" " " "	79		09			850	1.700	850	76	50
" " " "	80		14			680	1.700	1.020	142	80
" " " "	81		34			680	1.700	1.020	346	80
" " " "	82		07			1.520	1.600	80	5	60
" " " "	83		13			1.200	1.600	400	52	--
" " " "	84		15			1.120	1.600	480	72	--
" " " "	85		13			970	1.500	530	68	90
" " " "	86		10			1.050	1.500	450	45	--
" " " "	87		35			1.080	1.200	120	42	--
" " " "	88		22			1.050	1.500	450	99	--
" " " "	89		15			750	1.500	750	112	50
" " " "	90		12			1.050	1.500	450	54	--
" " " "	91		09			1.270	1.500	230	20	70
" " " "	92		12			670	1.500	830	99	60
" " " "	93		24			970	1.500	530	127	20
" " " "	94		22			750	1.500	750	165	--
" " " "	95		21			520	1.300	780	163	80
" " " "	96		21			390	1.300	910	191	10
" " " "	97		14			260	1.300	1.040	145	60
äng	98				12	110	1.100	990	118	80
" " " "	99				13	990	1.100	110	14	30
Summa		4	90		54				3.392	--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	ODS SOCKEN.										
2	<u>Hermanstorp Västerg. 1⁴, avs</u>										
3	Gunnar Thorsell										
4	äng, mossjord på sand	114				07	350	500	150	10	50
5	" " " "	115				08	300	500	200	16	--
6	" " " "	116				08	370	500	130	10	40
7	" " " "	117				20	300	500	200	40	--
8	" " " "	118				19	360	600	240	24	--
9	" " " "	119				32	240	600	360	115	20
10	" " " "	120				27	300	600	300	81	--
11	åker " " "	121		07			300	1.000	700	49	--
12	" " " "	122		19			150	1.000	850	161	50
13	äng " " "	123				07	360	600	240	16	80
14	åker " " "	124		23			880	1.600	720	165	60
15	" " " "	125		15			960	1.600	640	96	--
16	" " " "	126		07			880	1.600	720	50	40
17	" " " "	127		12			1.040	1.600	560	67	20
18	" " " "	128		21			600	1.500	900	189	--
19	" " " "	129		28			300	1.500	1.200	336	--
20	" " " "	130		22			480	1.600	1.120	246	40
21	Summa		1	44		34				1.675	--
22											
23	<u>Saläng 1², 1/4 mtl</u>										
24	Erik Svensson										
25	åker, mossjord på sand	100		12			900	1.500	600	72	--
26	" " " "	101		09			370	1.500	1.130	101	70
27	" " " "	102		08			450	1.300	850	68	--
28	" " " "	103		05			390	1.300	910	45	50
29	" " " "	104		05			390	1.300	910	45	50
30	" " " "	105		05			320	1.300	980	49	--
31	" " " "	106		06			580	1.300	720	43	20
32	" " " "	107		06			450	1.300	850	51	--
33	" " " "	108		14			970	1.300	330	46	20
	Summa			70						522	10

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Bränning Östra 1 ² o. 1 ^{3,1} mt 1											
Karl, Elin o. Anna Johansson											
åker, mossjord på sand	131	10				370	1.500	1.130	113	--	
" " " "	132	28				1.530	1.700	170	47	60	
" " " "	133	13				250	1.000	750	97	50	
" " " "	134	15				700	1.000	300	45	--	
" " " "	135	10				180	1.200	1.020	102	--	
" " " "	136	14				360	1.200	840	117	60	
" " " "	137	10				600	1.200	600	60	--	
" " " "	138	07				840	1.200	360	25	20	
" " " "	139	09				520	1.500	980	88	20	
" " " "	140	25				390	1.300	910	227	50	
äng	141			30		950	1.000	50	15	--	
" " " "	142			30		800	1.000	200	60	--	
" " " "	143			07		450	1.000	550	38	50	
" " " "	144			26		600	1.000	400	104	--	
" " " "	145			15		950	1.000	50	7	50	
åker	146	10				1.080	1.200	120	12	--	
" " " "	147	09				600	1.200	600	54	--	
" " " "	148	08				1.140	1.200	60	4	80	
" " " "	x149	08				480	1.200	720	57	60	
" " " "	150	12				660	1.200	540	64	80	
" " " "	151	12				660	1.200	540	64	80	
" " " "	152	14				420	1.200	780	109	20	
" " " "	153	12				600	1.200	600	72	--	
" " " "	154	07				1.140	1.200	60	4	20	
" " " "	155	12				360	1.200	840	100	80	
" " " "	156	03				180	1.200	1.020	30	60	
" " " "	157	03				180	1.200	1.020	30	60	
" " " "	158	25				180	1.200	1.020	255	--	
" " " "	159	16				300	1.200	900	144	--	
" " " "	160	13				360	1.200	840	109	20	
" " " "	161	18				180	1.200	1.020	183	60	
Övertöres		3	23	1	08				2.445	80	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	23	1	08				2.445	80
åker, mossjord på sand	162		17			120	1.200	1.080	183	60
" " " "	163		20			240	1.200	960	192	--
" " " "	164		27			480	1.200	720	194	40
" " " "	165		22			420	1.200	780	171	60
" " " "	166		14			420	1.200	780	109	20
" " " "	167		30			780	1.200	420	126	--
" " " "	168		24			180	1.200	1.020	244	80
äng " " "	169				15	750	1.000	250	37	50
" " " "	170				14	700	1.000	300	42	--
" " " "	171				13	800	1.000	200	26	--
" " " "	172				13	650	1.000	350	45	50
Summa		4	77	1	63				3.818	40
SAMMANDRAG.										
ALBOGA SOCKEN										
Ulvastorp Österg.2 ¹ , 3/8 mtl										
Karl Ulveman	1-12	2	06			1823:30	3250:-		1.426	70
Korte 1 ³ , 1/4 mtl										
Nils Johansson	13-19	43				369:50	645:-		275	50
Korte 1 ² , 1/4 mtl										
Sven o. Knut Johansson	20-28	1	18			1202:40	1888:-		685	60
F.d. Soldattorp										
Nils Gustafsson, Frans Kjäll-										
man, Bengt Andersson	29-30	15				138:-	225:-		87	--
Ulvastorp Västerg.av 1 ¹ , 1mtl										
Gustaf Kjällman	31-50	2	71			3199:80	4385:-		1.185	20
Ulvastorp Västerg.av 1 ¹ , 1mtl										
Nils Gustafsson	51-70	3	03	25		3947:40	5476:-		1.528	60
Ulvastorp Västerg.av 1 ¹ , 1mtl										
BengtAndersson	71-99	4	90	54		4697:-	8089:-		3.392	-
Överföres		14	46			7915377:40	23958:-		8.580	60

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		14	46		79	15377:40	23958:-	8.580	60		
<u>QDS SOCKEN.</u>											
<u>Hermanstorp Västerg.1⁴, avs</u>											
Gunnar Thorsell	114-130	1	44		34	1255:-	2930:-	1.675	--		
<u>Saläng 1², 1/4 mtl:</u>											
Erik Svensson	100-108		70			429:90	952:-	522	10		
<u>Bränning Östra 1² o. 1³, 1/2 mtl</u>											
Karl, Elin o. Anna Johansson	131-172	4	77	1	63	3701:60	7520:-	3.818	40		
<u>Summa</u>		21	37	2	76	20763:90	35360:-	14.596	10		
Ulvastorp den 23/9 1948.											
Summa Thorsell											
Georg Larsson											
Ragnar Larsson											

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			Summa ersättning	
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre	kronor	öre
1 <u>Sträckan B - C.</u>										
2 <u>Ulvastorp Österg. 2¹, 3/8 mtl</u>										
3 Karl Ulveman	110	6,2	6	82	900	16,5	148	50	155	32
4 <u>Korte 1³, 1/4 mtl</u>										
5 Nils Johansson	-	-	-	-	430	15	64	50	64	50
6 <u>Korte 1², 1/4 mtl</u>										
7 Sven o. Knut Johansson	125	9,6	12	--	830	16	132	80	144	80
8 <u>F.d. Soldattorp</u>										
9 Nils Gustafsson, Frans Käll-										
10 man, Bengt Andersson	-	-	-	-	40	15	6	--	6	--
11 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl</u>										
12 Gustaf Kjällman	100	9,3	9	30	870	16,7	145	29	154	59
13 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl.</u>										
14 Nils Gustafsson	90	10,5	9	45	790	17,0	134	30	143	75
15 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl</u>										
16 Bengt Andersson	-	-	-	-	140	17,0	23	80	23	80
17 Summa			37	57			655	19	692	76
18 <u>Sträckan C-D.</u>										
19 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl.</u>										
20 Bengt Andersson	-	-	-	-	530	12,5	66	25	66	25
21 <u>Hermanstorp Västerg. 1⁴, avs.</u>										
22 Gunnar Thorsell	-	-	-	-	430	15,5	66	65	66	65
23 Summa							132	90	132	90
24 <u>Sträckan D-E.</u>										
25 <u>Bränning Östra 1², 1/4 mtl</u>										
26 Karl, Elin o. Anna Johansson	170	3,0	5	10	2.480	11,0	272	80	277	90
27 <u>Sträckan C-C₁.</u>										
28 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl</u>										
29 Bengt Andersson	400	8,3	33	20	640	15,3	97	92	131	12
30 <u>Ulvastorp Västerg. 1¹, 1 mtl</u>										
31 Bengt Andersson	30	3,3	-	99	150	13	19	50	20	49
32 <u>Hermanstorp Västerg. 1⁴, avs.</u>										
33 Gunnar Thorsell	230	3,0	6	90	880	6,5	57	20	64	10
34 <u>Saläng 1², 1/4 mtl.</u>										
Erik Svensson	40	5,0	2	--	130	13,6	16	90	18	90
Summa			43	09			191	52	234	61

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning		
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			kronor	öre	
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre			
Sträckan D-D ₁ .											1
Hermanstorp Västerg. 1 ⁴ , avs.											2
Gunnar Thorsell	140	5,0	7	—	480	16,0	76	80	83	80	3
Bränning Östra 1 ² , 1/4 mtl.											4
Karl, Elin o. Anna Johansson	140	7,0	9	80	—	—	—	—	9	80	5
Summa			16	80			76	80	93	60	6
SAMMANDRAG.											7
Sträckan B - C			37	57			655	19	692	76	9
" " - D			—	—			132	90	132	90	10
" " D - E			5	10			272	80	277	90	11
" " C - C ₁			43	09			191	52	234	61	12
" " D - D ₁			16	30			76	80	93	60	13
Summa			102	56			1.329	21	1.431	77	14
Utden 23/19 1948.											15
Summa Thorsell											16
Georg Larsson - Herbert Karlsson											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34

God den 23/19 1948.

Summa Thorsell

Georg Larsson - Herbert Karlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Sträckan A - B.</u>								
2	0 - 4+00	400 Grus, sten ngt rötter	580	3:-	1.740	-				
3	1+50-2+70	Sand, ngt sten	200	1:90	380	-				
4	2+70-4+00	Lerbl. sand	220	2:20	484	-	2.604	-		
5		Arbetsledn. o. oförutsett					256	-	2.860	-
6	650	<u>Sträckan B - C.</u>								
7	4+00-5+38	Grus	80	2:20	176	-				
8	4+16-7+50	Dyjord	760	1:20	760	-				
9	9+00-10+00									
9	10+00-10+50	" , ngt sten	50	1:50	75	-				
10	6+56-7+50	Lerbl. sand	200	2:20	440	-				
10	10+00-10+50									
11	7+50-8+00	" ", ngt sten, rötter	110	2:70	297	-				
12	8+00-9+40	Lerbl. sand, sten	230	2:50	575	-	2.323	-		
13	8+32-35	Träbro					150	-		
13	10+13-10+16	Träbro					150	-		
14		Jordersättning					692	76		
15		Arbetsledn. o. oförutsett					250	24	3.570	-
16	139	<u>Sträckan C - D.</u>								
17	10+50-11+89	Dyjord, sten, rötter	140	1:70	238	-				
18	10+50-11+00	Lerbl. sand, ngt sten	70	2:40	168	-				
19	11+00-11+89	Lättare sandbl. lera	200	1:80	360	-	766	-		
20	10+52-10+54	Träbro	2				300	-		
20	11+53-11+55									
21		Jordersättning					132	90		
22		Arbetsledn. o. oförutsett					101	10	1.300	-
23	411	<u>Sträckan D - E.</u>								
24	11+89-12+00	Dyjord med sten o. rötter	20	1:70	34	-				
25	13+00-13+50	" ngt " o. "	50	1:60	80	-				
26	12+00-13+00	" " "	150	1:50	225	-				
26	13+50-14+07									
27	11+89-14+07	Lättare sandbl. lera, ngt sten	270	2:-	540	-				
28	14-07-16+00	Sand o. ngt sten	250	1:90	475	-				
29	14+40-14+57	Plansprängning m ²	30	12:-	360	-	1.654	-		
30		Jordersättning					277	90		
31		Arbetsledn. o. oförutsett					168	10	2.100	-
32		Överföres							9.830	-
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							9.830	-	1
	650	<u>Sträckan C - C₁.</u>									2
30+00-34-34		Torvjord o. rötter	700	1:50	1.050	-					3
34+34-34+50		"	20	1:20	24	-					4
34+50-35+00		Lera, ngt sten	180	2:40	432	-					5
35+50-36+00		Torvjord, sten o. rötter	110	1:70	187	-					6
30+00-31+00	}	"	240	1:60	384	-					7
36+00-36+50		ngt sten									8
30+00-30+80	}	Sand o. sten	150	2:-	300	-					9
31+34-33+10											10
34-34+90		Sandbl. lera, ngt sten	40	2:50	100	-	2.477	-			11
35+50-35+50		Jordersättning					234	61			12
		Arbetsledn. o. oförutsett					258	39	2.970	-	13
	250	<u>Sträckan D - D₁.</u>									14
50-50+50		Torvjord	100	1:20	120	-					15
50+50-52+50		" , ngt sten	200	1:60	320	-					16
50-51		Sandbl. lera	70	2:10	147	-					17
51-52+50		Sand o. ngt sten	30	1:90	57	-	644	-			18
		Jordersättning					93	60			19
		Arbetsledn. o. oförutsett					72	40	810	-	20
		<u>Totalsumma</u>							13.610	-	21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Utdrag den 23/9 1948.

Summa *Henrik*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						odlad areal
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	ha	
	1	2	3		4		5		6	7	
1	ALBOGA SOCKEN.										
2	<u>Ulvastorp Österg. 2¹, 3/8 mtl</u>										
3	Karl Ulveman, ägofig. 1-12	s	1.426	70	1		1.330	31	9,775	18	
4	<u>Korte 1³, 1/4 mtl</u>										
5	Nils Johansson, ägof. 13-19	s	275	50	2	✓	256	88	1,887	12	
6	<u>Korte 1², 1/4 mtl.</u>										
7	Sven o. Knut Johansson	s									
8	ägofig. 20-28		685	60	3	✓	639	28	4,697	11	
9	<u>E.d. Soldattorp</u>										
10	Nils Gustafsson, Gustaf										
11	Kjällman, Bengt Andersson										
12	ägofig. 29-30		87	—	(4)		81	12	0,596	0,3	
13	<u>Ulvastorp Västerg. av 1¹, 1 mtl.</u>										
14	Gustaf Kjällman, ägof. 31-50	s	1.185	20	5		1.105	13	8,120	14	
15	<u>Ulvastorp Västerg. av 1¹, 1 mtl</u>										
16	Nils Gustafsson, ägof. 51-70	s	1.528	60	6		1.425	33	10,473	12	
17	<u>Ulvastorp Västerg. av 1¹, 1 mtl</u>										
18	Bengt Andersson, ägof. 71-99	s	3.392	—	7		3.162	84	23,239	12	
19	ODS SOCKEN.										
20	<u>Hermanstorp Västerg. 1⁴, avs.</u>										
21	Gunnar Thorsell, ägof. 114-130	s	1.675	—	8	✓	1.561	84	11,476	3	
22	<u>Saläng 1², 1/4 mtl.</u>										
23	Erik Svensson, ägof. 100-108	s	522	10	9	✓	486	82	3,577	11	
24	<u>Bränning Östra 1², 1/4 mtl</u>										
25	Karl, Elin o. Anna Johansson	s				✓					
26	ägofig. 131-172		3.818	40	10		3.697	89	26,160	25	
27	Summa		14.596	10			13.610	—	100,000		
28	65 Od den 23/9 1948										
29	Summa										
30	Herbert Karlsson										
31	Georg Larsson										
32											
33											

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att, där dike går i rågång, grävningen bör så verkställas, att rågången och dikets mittlinje sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörliga lantmätare försorg nya märken blivit utsatta,

att följande fixpunkter till ledning vid arbetets utförande och vid kontroller uthuggits:

Fixpunkt +6,97 m., i jordfast sten inhugget kors 22 m. i vinkelrät linje från punkt 0+12 i avloppet,

Fixpunkt +8,47 m., i broplattans ytterkant inhugget kors vid punkt 2+76 i avloppet,

Fixpunkt +8,16 m., i jordfast sten inhugget kors 60 m. i vinkelrät linje från punkt 7+24 i avloppet,

Fixpunkt +8,72 m., i jordfast sten inhugget kors 22 m. i vinkelrät linje från punkt 11+18 i avloppet,


Fixpunkt +8,37 m., i jordfast sten inhugget kors 34 m. i vinkelrät linje från punkt 14+57 i avloppet,

Fixpunkt +9,85 m., i berg inhugget kors 27 m. i vinkelrät linje från punkt 16+42 i avloppet,

Fixpunkt +7,85 m., i jordfast sten inhugget kors 44 m. i vinkelrät linje från punkt 33+10 i avloppet,

Fixpunkt +9,13 m., i jordfast sten inhugget kors 69 m. i vinkelrät linje från punkt 35+61 i avloppet.

God den 23/9 1948.
Sunnan Thorsén



ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Ulvastorp m.fl. hemman i Ods och Alboga socknar i Älvsborgs län.

Förordnande att handlägga ifrågavarande förrättning har av Länsstyrelsen i Älvsborgs län, utfärdats för undertecknad förrättningsman. Laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande har icke kunnat utrönas.

Läge. Företaget, som enligt bestämmelsen i 7 kap. vattenlagen är att anse såsom dikning, tillhör nederbördsområdenr 142 Lidan, sektion 1) Huvudån, och är, såsom närmare framgår av bifogade översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg, beläget 2 - 3 km. OSO - SSO Alboga Kyrka.

Omfattning. Över till uppgrävning ifrågasatta dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de därav beroende markerna avfattats på nivå-karta. De avlopp, som enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits till uppgrävning, ha utmärks på plankartan, där dubbla röda linjer beteckna öppet dike.

Vattenmängd och dimensioner. Nederbördsområdet för torrlägningsföretaget har uttagits på generalstabskartan i samband med undersökning i terrängen. Det är på översiktskartan utmärkt med heldragen blå linje och är sedan för olika dikessträckor avdelat med streckade blå linjer. På profilritningarna är storleken av nederbördsområdet angivet för respektive dikessträckor.

Avrinningen vid flöden har med hänsyn till relativa nederbördsmängden och vattensamlingsområdets beskaffenhet beräknats uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar, under det att medelvattenmängden under vegetationsperioden antagits till 0,1 l/s/ha. Blivande vattendjup, dimensioner, höjdlägen och lutningar framgå för övrigt av profil- och sektionsritningarna.

Beräkningen av dimensionerna har utförts efter tabeller och diagram, grundade på Ganguillet-Kutters formel ($n=0,030$).

Jordförbättring. De föreslagna dimensionerna på avloppen äro beräknade så, att all odlad jord, som ingår i företaget och tillhör sökandena

Och med dem likställda, skall kunna torrläggas till lagenligt och ekonomiskt djup.

Den mark, som vinner alstringsbåtnad av dikningen, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas på kartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Vid uppskattningen av jordförbättringen har hänsyn tagits till jordens naturliga godhet och beskaffenhet, höjdläge, arrondering, lutningsförhållanden, markens sättning m.m. För beräkning av alstringsbåtnaden har varje ägofigurs värde i nuvarande vattenskadat skick med hjälp av gradkurva beräknats i procent av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synmännen verkställd undersökning.

Resultatet av värderingen föreligger detaljerat i värderingslängden.

Broar och trummor. Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av och bekosta vissa enskilda vägövergångar såsom närmare framgår av kostnadsförslaget och typritningar. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall icke åvila företaget.

I förslaget ingår rensning under bro för allmän väg. Vägförvaltningen skall icke påföras någon kostnad härför. (Bil. F.)

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget.

Företaget utgör en samfällighet.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har utredning om avdelningsbildning verkstälts. Av denna framgår, att företaget ej skall uppdelas i avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på de olika fastigheterna efter vars och ens båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden är den beräknade kostnaden för företaget och andelen i procent av den verkliga kostnaden angivna för varje fastighet. Efter sistnämnda procenttal skola också övriga för företaget gemensamma kostnader fördelas, alltså även förrättningskostnaderna, sedan företaget kommit till stånd. Denna sistnämnda kostnad skall dock nu förskjutas av sökandena och dem likställda i enlighet med bestämmelserna i

10 kap. 79 § vattenlagen.

Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad, hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaden för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Ersättningar. För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning utgå efter det uppskattade värdet av marken före torrläggningen. Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av schaktmassorna, däri inräknat 1,0 m. frikant mellan avloppet och jordvallens fot skall ersättas efter sitt beräknade värde i torrlagt skick. De sålunda uträknade beloppen finnas angivna i jordersättningslängden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutgiltiga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För de relativt obetydliga mängder slam och dylikt, som kommer att uppläggas vid framtida rensningar av de öppna avloppen, skola inga ersättningar utgå. Vid dessa rensningsarbeten skall dock iakttagas, att skada å växande gröda i största möjliga utsträckning undvikas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola ersättas till fulla värdet, därest någon sakägare hos företagets styrelse framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

Arbetets utförande. Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företagets utförande ytterligare:

att det skäl därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 1,0

- meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande på minst var 50:de meter genom upplagen skola anordnas;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthöjningar eller förstärkningsåtgärder skola vidtagas;
- att broar och trummor utöver de föreslagna, som eventuellt komma att byggas i avloppet, skola ha sådana dimensioner, höjdlägen och lutningar, att vattnets genomlopp i minsta möjliga utsträckning hindras;
- att fixpunkter, som anordnats för utsättningar och kontroller, icke få förstöras, såvida de icke av sakkunnig person ersatts med nya;
- att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;
- att arbetet må påbörjas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, och skall vara slutfört före den 31 december 1955;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att företaget skall benämnas "Ulvastorps dikningsföretag 1948".

Besiktning och avsyning. Besiktning av pågående arbete och avsyning av av detsamma efter dess slutförande skall på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Underhåll. För vidmakthållande av det genom företaget uppnådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Den öppna kanalen skall grundligt rensas minst vart femte år och därutöver vid behov. Vederbörande sakägare skall i förekommande fall genom anordnande av stängsel eller dylikt förhindra, att avloppen igentrampas eller på annat sätt skadas av betande kreatur.

Kostnaderna för underhållet skola i likhet med kostnaderna för företagets utförande fördelas mellan delägarna efter de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttalen.

Styrelse för företaget skall väljas vid vederbörligen utlyst samman-

träde mellan delägarna och anmälan om valets utgång göras hos Länsstyrelsen innan arbetet igångsättes. Beträffande styrelsens rättigheter och åligganden hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 25 §§ vattenlagen.

Det åligger styrelsen: att:

att ombesörja företagets utförande och kontrollera entreprenörens arbete, om så erfordras, med hjälp av sakkunnig person,
att tillse, att erforderliga rensnings- och andra underhållsarbeten utföras,
att verkställa utdebiteringar och föra fullständiga och noggranna räkenskaper.

Vattendomstolsavgift, varom föreskrives i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen med 21,89 kronor, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med 1,50 kronor för 1.000:- av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Besvärshänvisning. Talan mot förrättningen och detta utlåtande, må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Öd den 23/9 1948.

Summ Törn

Georg Larsson Herbert Karlsson

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Ulvastörps dikningsföretag 1948,
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)
Alboga och Ods socknar, Älvsborgs län;

DIARIE Nr 010104 1/2
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1948

Åtgärden omfattar tiden 15/4 - 16/10 1948.

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 24,13 ha.				
190 kr för 20 ha och 8 kr för varje ha däröver	230			
2,2 % av 13.610 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	299	42		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	529	42		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			529	42
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			529	42

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			529	42
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
..... dagervoden à kr				
Summa kronor:			529	42 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 29.10.1948 ^{överlämnats till} enligt mottagningsbevis utkvitterats av
 Lantbr. Karl Ulman Ulvstap, Od.
 (titel, namn och adress)

i egenskap av aktförvarare
 Borås den 3 nov. 1948
 David Larsson
 lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
 Skäl till ändring föreligger ej.
 Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den 24/49 av

166 bldr.
57

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1952
DIARIE Nr J 4323
SAK Nr 1322

över verkställd besiktning av första rensning

Företag: Ulvastorp dikningsföretag 1948 i
(namn, socken och län)

Od och Alboga socknar av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Karl Ulveman, Ulvastorp, Od.
~~Förtroendeman:~~ }
~~Ende intressent:~~ }

BESLUT

DEN 16 SEP. 1952

Arbetsplanen fastställd den 27/11 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag	6030	kronor
varav till första rensning	270	"
Lån från statens avdikningslånefond		kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent E. Johansson den
den 21 augusti 1952, har befunnits att första rensning blivit utförd.

Borås den 4 sept. 1952.

David Larsson
lantbruksingenjör.

*utför. av d. 26/11 57
gottk. 15/12 52.*

utbet bldr. till rensn, 270 kr.

Se

Ulvastorp

Prof. Nannmarken X

Karl Ulman

Ulvastorp, Od

Antag kontv.

Gode. utf.

Utbet. 5760 kr i bidr.

SLUT

15 FEB 1952

LANTBRUKSTYDELSEN

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN 1952

DIARIE Nr

82

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Ulvastorps dikningsföretag 1948

(namn, socken och län)

i Ods och Alboga socknar, Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Nämndeman Karl Ulveman.

Förtroendeman:

Ende intressent:

Ulvastorp Od.

BE SLUT

DEN 15 FEB 1952

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1951.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

(5.760+270)

6030

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 26 nov. 1951., har befunnits att företaget utförts enligt

av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén vid syn enligt vattenlagen

år 1948 upprättat förslag, varför detsamma föreslås till godkännande.

Borås den 12.1.1952.

David Larsson

lantbruksingenjör.

1166/51

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JAN 1952
DIARIE Nr 146
SAK Nr

Protokoll fört vid sammanträde med del-
ägare i Ulvastorps dikningsföretag i Od
och Alboga socknar i Ulvastorp den 23/9
1948.

Alboga lantbruk **ESLUT**
15 FEB 1952

§ 1.

ber. 27-51

Sammanträdet hade att välja styrelse i ovannämnda dik-
ningsföretag.

Till styrelse för dikningsföretaget valdes Karl Ulve-
man, Bengt Andersson, Gustaf Källman och Nils Gustafsson
samtliga boende i Ulvastorp adr. Od. Till styrelsens ordf.
valdes Karl Ulveman.

Styrelsen åligger att ombesörja företagets utförande
och kontroll, tillse att erforderligt rensningsarbete utföres,
samt verkställa utdebiteringar och föra noggranna räkenska-
per.

Justerat

som ovan

Bengt Andersson

Karl Ulveman

Gust Källman

Rätt utdraget betygar

Karl Ulveman

Ser. E XIII ^b
1727

LANTBRUKSSTYRELSEN	
18 JAN. 1949	
DIARIE Nr	7372
SAK Nr	

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

P 5*0993

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till


Ulvastorps dikningsföretag år 1948

i Ods och Alboga socknar, Älvsborgs län.

Förrättningsman: E.o.Lantbruksing.G.Thorén.


Statsbidrag 5.020 kronor.

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, ordförande för Ulvastorps dikningsföretag 1948 i Ods och Alboga socknar, Älvsborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av e.o.lantbruksingenjören Gunnar Thorén med biträde av gode män och avslutad den 23/9 1948, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga bidrag av statsmedel till företagets utförande.

Ulvastorp den 12 januari 1948.


Karl Ulveman.

Genom beslut den 27 november 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 15.081:21 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.030:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till



Ulvastorps dikningsföretag 1948.

(företagets namn samt socken och län)

Ods och Alboga socknar, Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: }
Förtroendemän: }
Ende intressent: }

Karl Ulveman, Ulvastorp, Od.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: e.o.lantbruksingenjör Gunnar Thorén

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 13/5 1947. Förrättningen avslutad 23/9 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 31/12 1950

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 14.596:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 15.081:21 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grus och sten 3:—; Lerbl.sand 2; — 2:70; Dyjord 1:—1:70 /m³

Plansprängning 12:— /m²

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	12.178	23	1431	77	791	21	14.401	21	680	15.081	21

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	21	37	2	76	24	13	14.596	10	2	15.081	21	625	1/3	5.020

Av bidraget belöper omkring 4.800 kr. på företagets utförande och omkring 220 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.

Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederböran de åbyggnader och företagets utförande synas vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av kol.7 i kostnadsfördelningslängden, överstiger den odlade arealen hos 8 av de berörda 10 fastigheterna 10 har.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

Nämnden anser dock icke företaget vara av sådan betydelse, ur allmän synpunkt/ att större bidrag än en tredjedel av kostnaden kan tillstyrkas.



Med anledning härav föreslås, att till företaget beviljas statsbidrag med en tredjedel av den beräknade kostnaden eller i runt tal 5.020 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bil.1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

Bil.2, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Borås den 14. januari 1949.





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Gunnar
Thorén handlagd, den 23 september 1948 avslutad syneförrättning
rörande Ulvastorps dikningsföretag 1948 i Od och Alboga socknar,
Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols
kansli den 9 december 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Gunnar Thorén, Borås.

