



Akt nr:

P-E1a-0994

AU\$P-E1a-0994

217
321
FÖRETAG: NÖDINGE.

P
P

1*0994

1*0995

jordbrukskonsulenten

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ Hans Djurberg
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 27 mars 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 5.920

» en första rensning » - kr. 5.920

Lån till företagets utförande kr. 8.700

150

52

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 DEC. 1952

DIARIE Nr J2177

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 mars 1952 till
NÖDINGE DIKNINGSFÖRETAG 1948 i Nödinge och Starrkärrs kommuner,
Älvsborgs län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenniohundratjugo
(5.920)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med åttatusensjuhundra (8.700)*)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse. ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1952;

*) Lånet medrägel genom Lantbruksstyrelsens beslut den
Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000. 23 december 1952.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågakvarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nödinge

den

27 nov.

19 52

Anders Mattiasson

Ragnar Johanson

Herwid Öberg

Att Anders Mattiasson, Ragnar Jonsson och Arvid Öberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Allen Johansson

Adress Nödinge

Emil Johansson

Adress Nödinge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 december 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

13 AUG. 1949

DIARIE Nr

08/49

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Nödinge dikningsföretag 1948, Nödinge socken, Älvsborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: lantbrukare Anders Mattiasson, Björsagården, Nödinge.

~~FÄLLFÖRORDNING~~

~~ENDEKUNDEKONT~~

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 27.3.52 DEN 23 DEC. 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag sökt 7405:- 5.929.- kronor

Lån från statens avdikningslånefond " 7255:- 8.200.- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
{Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av H. Djurberg och ass. R. Purens senast
den 10 aug 1949, har befunnits att hela företaget utförts i över-
ensstämmelse med förslaget. Utbetalning av lån och bidrag tillstyrkes.

Vänersborg den 12 aug 1949.

Hans Djurberg,
Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1952
DIARIE Nr 2177
SAX Nr

Björsegården, Nödinge den 27 nov. 1952

*Vidarebefordras till Kungl. Lantbruksstyrelsen.
Vänersborg d. 5/12 1952.
G. Hegethorn.*

Till Lantbruksingenjör G. Hegethorn

Vänersborg.

Översänder handlingar från Nödinge dikningsföretag
Vi avstår från lånet men hemställer att statsbidraget utbetalas.
Företaget åt avsynat i sept. 1949 men något intyg
på detta har vi ej fått.

Högaktningsfullt

Anders Mattiasson

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1952
DIARIE Nr J2177
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Härmed får vi meddela att vi avstår från lånet å 8.700 kronor till Nödinge dikningsföretag i Nödinge och Starrkärs socknar.

Nödinge den 27 nov. 1952

Anders Mattiasson Ragner Johansson

 Arvid Öberg

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Alvan Johansson Emil Johansson.....
 Nödinge Nödinge

3. H

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde
med delägarna i Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge
och Starrkärrs socknar av Älvsborgs län.

Närvarande: undertecknad, jordbrukskonsulent Hans Djurberg,
samt följande delägare i företaget: Arvid Öberg, Albert Gustavsson,
Artur Berntsson, Anders Mattiasson, John Gustavsson, Albin Svensson,
Ragnar Jonsson, Albin Johansson och Svea Öberg.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes lantbrukaren Anders Mattia-
sson, Björsagården, Nödinge, och till övriga styrelseledamöter
Arvid Öberg och Ragnar Jonsson.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bi-
drag från statens avdikningsanslag. De, som därjämte önskade erhåll-
la lån från Statens avdikningslånefond, skulle därom avgiva särskild
ansökan.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag

Att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga
statsbidrag och lån samt

Att å delägarnas vägnar dels med lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbe-
talning ställd skuldförbindelse ävensom för understödets utbekomman-
de erforderliga rekvisitioner.

Nödinge den 1 december 1948

i tjänsten:

Hans Djurberg

Jordbrukskonsulent.

Rätt utdraget betygar:

Anders Mattiasson

150

Ser. E XIII komb

1976

LANDSKAPSSYFV

13 HALLAND

DIARIE NR

02155

SAK NR

P

1*0994

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

Nödinge dikningsföretag 1948

i Nödinge och Starrkärr socknar

av Älvsborgs län

upprättat vid laga syneförrättning
år 1948.

komb
1952

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1 - 2
Förordnande	" 3 - 5
Kungörelser	" 6 - 7
Inlämningsbevis	" 8
Kungörelse, annons	" 8
Förteckning, meddelande	" 9
Förening	" 10
Fullmakt	" 11
Översiktskarta	" 12
Värderingslängd	" 13 - 19
Kostnadsförslag	" 20 - 22
Kostnadsfördelningslängd	" 23 - 25
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" 26
Utlåtande	" 27 - 31
Teckenförklaringar	" 32
Typritningar	" 33 - 34
till handlingarna höra:	
plankarta med profilritningar	1 blad

Protokoll vid syneförrättning angående bättre torrläggning av åkerjord tillhörande Kullen, Björsagården, Pigegården, Överstegården, Klockaregården, Ekebo och Ekebäck i Nödinge socken samt Nol Södergården i Starrkärrs socken av Älvsborgs län.

Den 1 december 1948 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsulent, hos lantbrukare Arvid Öberg, Nödinge Klockaregård, för att jämlikt nedan nämnda förordnande verkställa ifrågavarande förrättning.

Kungörelse om förrättningen, som den 9 november 1948 avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade söndagen den 14 november blivit i laga ordning anslagen i Nödinge och Starrkärrs församlingar, samt fredagen den 12 november 1948 varit införd som annons i Göteborgs-Posten, varjämte underrättelse om förrättningen utsänts jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ till kända sakägare, bil. 2, 3, 4, 5, 6.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes: sökanden, hem.ägare Arvid Öberg, Klockaregården, och av övriga sakägare:

hem.ägare Albert Gustafsson, Björsagården,

" Artur Berntsson, Överstegården,

" Anders Mattiasson, Björsagården,

" John Gustavson, Pigegården,

" Albin Svensson, "

" Ragnar Jonsson, Björsagården,

" Albin Johansson, Överstegården,

fru Svea Öberg, Ekebäck, samt

Vägförvaltningen, Vänersborg, gm vägmästare Adolf Johansson, enligt fullmakt, bil. 8.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes.

§ 2.

Mot förrättningsmannen anfördes ingen jävsanmärkning.

§ 3.

Mot företaget anfördes intet laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för den undersökning, som i samråd med sökanden blivit verkställd samt framlade för granskning upprättade ritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av de framlagda handlingarna, framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökanden, att hans mark skulle beredas avlopp för täckdikning, helst i form av täckt ledning.
2. flera övriga sakägare yrkade att få förena sig med sökanden. Härom tecknades särskild förening, bil. 7.
3. Yrkade Albin Johansson, att rensningen av det öppna diket ej skulle få företagas, så att växande gröda skadades.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade för granskning de upprättade längder-

na, vilka efter genomgång i huvudsakliga delar lades till protokollet:

Värderingslängd	såsom bil. 10,
Kostnadsförslag	" " 11,
Kostnadsfördelningslängd	" " 12,
Arbets- och fixpunktbeskrivning	" " 13,
Översiktskarta	" " 9.

§ 7.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, förklarade förrättningsmannen, efter uppläsande av detta protokoll, förrättningen avslutad.

Nödinge den 1 december 1948.

Hans D. Sjöberg.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
—
LANDSKANSLIET
—

Nr 32 pag. 801


E.D. 1946


R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 december 1946.

På länsstyrelsens vägnar:


Inge Fröberg


Svante Gustafsson

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Ink. till Torrläggning-
nämnden inom Älvsboi
l. n. hushållningssällskaps
område den 28/9 1946 Bil. 1.

N:r 32 pag. 801

E.D. 1946.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till torrläggning-nämnden för Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område, som ville, med remiss-handlingarnas återställande, hit inkomma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 26 september 1946.

På tjänstens vägnar:



Arne Decker
Arne Decker.

Med hänvisning till läbestämmelserna 1 § 4 av K.K. den 25 maj 1946 (nr 433) beslöt Torrläggning-nämnden att såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag föreslå jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg.

Vänersborg den 2 dec. 1946.

På Torrläggning-nämndens vägnar:

Enligt uppdrag:

Carl Faust
Carl Faust.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få.. härmed vördsamt anhålla
om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
..... 1/6 dek mantal Klockaregården
..... i..... Nödinge sock..
av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdik-
ning.

Av företaget väntas även följande fastigheter
bliva berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lör gården Nöt.	Helma Larsson
Övestegården	Arthur Bernhson
Björssagården	Helbert Gustavsson
Börssagården	Ragnar Jonsson
Björssagården	Helbert Mattiasson
Övestegården	Helma Andersson

Meddelande angående förrättningen torde ställas till
..... Arvid Öberg
adress Klockaregården pr Nödinge
telefon Nödinge 92

..... Nödinge den 15/7 1946
..... Arvid Öberg

K U N G Ö R E L S E.

För torrläggning av åkerjord tillhörande Kullen 1², 1¹¹ och 1¹², Björsagården 2³, 2⁵ och 2⁶, Pigegården 5²⁷, 5³⁷ och 5³⁸, Överstegården 1², Klockaregården 3², Ekebo 1¹, Ekeback 1¹ i Nödinge socken samt Nol Södergården 1⁴ i Starrkärrs socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Arvid Öberg, Klockaregården, onsdagen den 1 december 1948 klockan 14.00.

Av företaget kommer eventuellt allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 9 november 1948.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Nödinge församling

den 14 nov. 1948



Kyrkoherde v. Pastor Komminister Kyrkoadjunkt

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av åkerjord tillhörande Kullen 1², 1¹¹ och 1¹², Björsagården 2³, 2⁵ och 2⁶, Pigegården 5²⁷, 5³⁷ och 5³⁸, Överstegården 1², Klockaregården 3², Ekebo 1¹, Ekebäck 1¹ i Nödinge socken samt Nol Södergården 1⁴ i Starrkärrs socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Arvid Öberg, Klockaregården, onsdagen den 1 december 1948 klockan 14.00.

Av företaget kommer eventuellt allmän väg att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 9 november 1948.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Starrkärrs församling

den

14/11 1948

Kyrkohärde v. Pastor Komministers Kyrkoadjunkt

Inlämningsbevis rörande assurerade och rekommenderade försändelser.

(Är för försändelse assuransbelopp ej å beviset angivet, har försändelsen mottagits till befordran under rekommendation.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelserna kommit adressaterna tillhanda!
Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

[illegible]

Tillhoppa 2 st med angivet värde av

kronor öre.

Bl. 302 a. (April 38.)
Pv. tr. Sth. 1944

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur.)



Obs! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.

I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.

Beträffande sättet och tiden för framskaffande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Kungörelse.

För torrläggning av åkerjord tillhö-
rande Kullen 1², 1³ och 1⁴, Björsgården 2², 2³ och 2⁴, Pigegården 5², 5³ och 5⁴, Överstergården 1², Klockaregården 3², Ekbo 1¹, Ekbeck 1¹ i Nödinge socken samt Nol Södergården 1¹ i Starrkärs socken kommer syneför-
rättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos lantbrukare Arvid Öberg, Klockaregården, onsdagen den 1 december 1948 klockan 14.00.

Av företaget kommer eventuellt allmän väg att beröras.
Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att be-
vaka.

Vänersborg den 9 november 1948.

HANS DJURBERG,
jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Göteborgs - Posten
den 12 nov. 1948 betygas i tjänsten:

Hans Zimmering.

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över de
kända fastighetsägare, till vilka underrättelse avsänts angående
sammanträde hos lantbrukare Arvid Öberg, Klockaregården, Nödinge,
onsdagen den 1 december 1948, klockan 14.00:

lantbrukare Artur Berntsson, Överstegården, Nödinge,

" Albin Johansson, " "

" Albert Gustafsson, Björsagården, "

" John Gustavsson, Pigegården, "

" Ragnar Jonsson, Björsagården, "

" Selma Larsson, Nol Södergården, "

" Albert Mattiasson, Björsagården, "

" Sigfrid Niklasson, Pigegården, "

" Albin Svensson, " "

låg.ägare Einar Svensson, Ekebo, "

" Svea Öberg, Ekebäck, "

lantbrukare Arvid Öberg, Klockaregården, "

Vägförvaltningen, Vänersborg.

Vänersborg den 10 nov 1948.

Hans Dörmberg

F Ö R E N I N G.

Med sökanden till Nödinge dikningsföretag 1948 önska undertecknade förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i Vattenlagen 10 kap 58 § samt med det yrkandet, att våra marker förses med erforderligt täckt avlopp för dräneringsbehov.

Nödinge den 1 dec 1948.

Arthur Barnhagen	Andas Mattiasson
Överste gården 1/2	Björsgården 2/3
Albin Svensson	Selma Larsson
Pigg gården 5-78	Nol. Lödugården 1/4
Förstående förening utvaldes:	
Hans Dierberg	
.....	
.....	

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 6359-43/48

F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P.11, Adolf Johansson
 , befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för hand-
 läggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende
 företag för torrläggning av mark till Kullen 1², 1¹¹, 1¹²,
 Björsagården 2³, 2⁵, 2⁶, Pigegården 5²⁷, 5³⁷, 5³⁸, Överstegården 1²,
 Klockaregården 3², Ekebo 1¹, Ekebäck 1¹ i Nödinge socken samt
 Nol Södergården 1⁴ i Starrkärrs socken

utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens ta-
 lan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.


Vänersborg den 29 november 19.48..

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

[Signature]
 Ingvar Torbjörnson

[Signature]
 A. Mattson

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50000.

Vid	Nederbördsområde
A	64,0 ha
B	57,5 "

Nödinge den 1 december 1948.

Karl Qimberg
Jordbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Bil. 10.

Värderingslängd för Nödinge dikningsföretag 1948
i Nödinge och Starrkärr socknar av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning år 1948.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Nödinge socken										
Kullen 1 ¹² , 1839/92160 mtl.										
litt. B och Nödinge Björsgården 2 ⁶ , 5/16 mtl. litt.B.										
Ragnar Jonsson 9 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättilera på lera	1	0	04			350	1400	1050	42	-
" " " "	2	0	16			560	1400	840	134	40
" " " "	3	0	02			560	1400	840	16	80
" " " "	4	0	29			490	1400	910	263	90
" " " "	5	0	18			1370	1400	30	5	40
A-summa		0	69						462	50
2. Brukningsbåtnad.										
brukn. enh. ägofig. 1 - 6	B-summa	2	83					198	560	34
Totalsumma kronor									1022	84
Kullen 1 ¹¹ , 1839/92160 mtl.										
litt. A och Nödinge Björsgården 2 ⁵ , 5/16 mtl. litt.A										
Albert Gustavsson 11 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättilera på lera	7	0	04			420	1400	980	39	20
" " " "	8	0	04			420	1400	980	39	20
" " " "	9	0	07			980	1400	420	29	40
" " " "	10	0	14			630	1400	770	107	80
" " " "	11	0	18			700	1400	700	126	-
" " " "	12	0	33			1050	1400	350	115	50
" " " "	13	0	18			1190	1400	210	37	80
A-summa		0	98						494	90
2. Brukningsbåtnad.										
brukn. enh. ägofig. 7-14,19-20		4	38					183	801	54
Totalsumma kronor									1296	44
Ekebo 1 ¹ .										
Einar Svensson tomt										
1. Alstringsbåtnad.										
trädgård, mullh. molättilera på lera	21	0	08			700	2000	1300	104	-
Totalsumma kronor	A-summa	0	08						104	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Ekeback 1¹.</u>												
2	Svea Öberg tomt												
3	1. <u>Alstringsbåtnad.</u>												
4	trädgård, mullh. molättilera på lera			22	0	19			1400	2000	600	114	-
5	<u>Totalsumma kronor</u>			A-summa	0	19						114	-
6	<u>Nödinge Klockaregården 3².</u>												
7	1/6 mtl. litt. B.												
8	Arvid Öberg 6 ha åker												
9	1. <u>Alstringsbåtnad.</u>												
10	åker, mullh. molättilera på lera			23	0	06			560	1400	840	50	40
11	trädgård, mullh. molättilera på lera			24	0	04			800	2000	1200	48	-
12	åker, mullh. molättilera på lera			25	0	03			800	2000	1200	36	-
14	"	"	"	26	0	45			560	1400	840	378	-
15	"	"	"	27	0	33			560	1400	840	277	20
16	"	"	"	28	0	20			1260	1400	140	28	-
17	bete, mullh. molättilera på lera			29	0	09			310	700	390	35	10
18	"	"	"	30	0	14			350	700	350	49	-
19	"	"	"	31	0	06			670	700	30	1	80
20				A-summa	1	40						903	50
21	2. <u>Brukningsbåtnad.</u>												
22	brukn. enh. ägofig. 26-33			B-summa	2	61					136	354	96
23	<u>Totalsumma kronor</u>											1258	46
24	<u>Nödinge Överstegården 1².</u>				(Enbart B-båtnad 1/34)								
25	1/3 mtl. litt. A. och Kullen												
26	1 ² , 4415/116080 mtl. litt. A												
27	Artur Berntsson 8,5 ha åker												
28	1. <u>Alstringsbåtnad.</u>												
29	åker, mullh. molättilera på lera			34	0	20			630	1400	770	154	-
30	"	"	"	35	0	19			980	1400	420	79	80
31	"	"	"	36	0	08			1350	1400	50	4	-
32	"	"	"	37	0	27			420	1400	980	264	60
33	"	"	"	38	0	30			910	1400	490	147	-
34	"	"	"	39	0	10			1350	1400	50	5	-
35	"	"	"	40	0	07			210	1400	1190	83	30
36	"	"	"	41	0	27			420	1400	980	264	60
37	"	"	"	42	0	38			1120	1400	280	106	40

ÖPNÄRSTÄLLNING

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mullh. molättlera på lera	43	0	29			420	1400	980	284	20
" " " "	44	0	50			1120	1400	280	140	-
	A-summa	2	65						1532	90
2. Brukningsbåtnad.										
bruken. enh. ägofig. 34-48	B-summa	4	50					333	1498	50
		2 65							3031	40
Totalsumma kronor										
Starrkärr socken										
Nol Södergården 1 ⁴ , 5/18 mtl.										
litt. K.										
Selma Larsson 11 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättlera på lera	49	0	41			490	1400	910	373	10
" " " "	50	0	45			1120	1400	280	126	-
" " " "	51	0	09			1380	1400	20	1	80
" " " "	52	0	39			490	1400	910	354	90
" " " "	53	0	20			1050	1400	350	70	-
" " " "	54	0	04			1380	1400	20	0	80
" " " "	55	0	42			420	1400	980	411	60
" " " "	56	0	24			1050	1400	350	84	-
" " " "	57	0	04			1380	1400	20	0	80
" " " "	58	0	48			420	1400	980	470	40
" " " "	59	0	33			1050	1400	350	115	50
" " " "	60	0	12			1380	1400	20	2	40
" " " "	61	0	17			980	1400	420	71	40
" " " "	62	0	06			1350	1400	50	3	-
	A-summa	3	44						2085	70
2. Brukningsbåtnad.										
bruken. enh. ägofig. 49-60, 63-66	B-summa	3	69					405	1494	45
Totalsumma kronor									3580	15
Nödinge socken										
Kullen 1 ¹¹ , 1839/92160 mtl.										
litt. A och Nödinge Björsgården 2 ⁵ , 5/16 mtl. litt. A										
Albert Gustafsson 11 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättlera på lera	14	0	10			560	1400	840	84	-
" " " "	15	0	12			560	1400	840	100	80
" " " "	16	0	14			700	1400	700	98	-
" " " "	17	0	12			1120	1400	280	33	60
	A-summa	0	48						316	40

(Euband B-båtn 1.85)

(Euband B-båtn 0.48)

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad. brukn. enh. ägofig. 15-18	B-summa	0 60						400	240	-
Totalsumma kronor		0 2 9							556	40
Kullen 1 ¹² , 1839/92160 mtl. litt. B och Nödinge Björsagården 2 ⁶ , 5/16 mtl. litt. B		(Eubank B-båtn 0.22) ✓								
Ragnar Jönsson 9 ha åker										
1. Alstringsbåtnad. åker, mullh. molättlera på lera	67	0 11				770	1400	630	69	30
" " " "	68	0 04				560	1400	840	33	60
" " " "	69	0 23				840	1400	560	128	80
" " " "	70	0 17				1050	1400	350	59	50
" " " "	71	0 03				1260	1400	140	4	20
" " " "	72	0 03				1050	1400	350	10	50
A-summa		0 61							305	90
2. Brukningsbåtnad. brukn. enh. ägofig. 67-71, 73-75	B-summa	2 52						230	579	60
Totalsumma kronor		5 9							885	50
Nödinge Björsagården 2 ³ , 1/4 mtl. litt. C		(Eubank B-båtn 1.94) ✓								
Anders Mattiasson 9 ha åker										
1. Alstringsbåtnad. åker, mullh. molättlera på lera	76	0 67				420	1400	980	556	60
" " " "	77	0 30				910	1400	490	147	-
" " " "	78	0 36				420	1400	980	352	80
" " " "	79	0 14				1190	1400	210	29	40
A-summa		1 47							1185	80
2. Brukningsbåtnad. brukn. enh. ägofig. 76-81	B-summa	1 91						314	599	74
Totalsumma kronor		1 91							1785	54
Nödinge Pigegården 5 ³⁸ , 49/1000 mtl. litt. Rab.		(Eubank B-båtn 0.44) ✓								
Albin Svensson 4 ha åker										
1. Alstringsbåtnad. åker, mullh. molättlera på lera	82	0 34				420	1400	980	333	20
" " " "	83	0 55				910	1400	490	269	50
" " " "	84	0 08				1350	1400	50	4	-
" " " "	85	0 12				420	1400	980	117	60
" " " "	86	0 43				910	1400	490	210	70

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
åker, mullh. molättilera på lera	87	0	09			1390	1400	10	0	90
	A-summa	1	61						935	90
2. Brukningsbåtnad.										
bruken. enh. ägofig. 82-89	B-summa	1	85					409	756	65
Totalsumma kronor									1692	55
Nödinge Pigegården 5 ²⁷ , 1/8 mtl. litt. Rh.		(Ekebo B-höj 0.24)								
John Gustavsson 9 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker mullh. molättilera på lera	90	0	62			700	1400	700	434	-
" " " "	91	0	92			1050	1400	350	322	-
	A-summa	1	54						756	-
Totalsumma kronor										
Nödinge Pigegården 5 ³⁷ , 33/1000 mtl. litt. Raa.										
Sigfrid Niklasson 3 ha åker										
1. Alstringsbåtnad.										
åker, mullh. molättilera på lera	92	0	30			1050	1400	350	105	-
	A-summa	0	30						105	-
Totalsumma kronor										
Sammandrag.						Markvärde nu- bli- varande vande				
Kullen 1 ¹² , 1839/92160 mtl. litt. B och Nödinge Björsgården 2 ⁶ , 5/16 mtl. litt. B										
Ragnar Jonsson	1-5,67-72	1	30	9		1051,60	1820,00		1908	34
Kullen 1 ¹¹ , 1839/92160 mtl. litt. A och Nödinge Björsgården 2 ⁵ , 5/16 mtl. litt. A.										
Albert Gustavsson	7-17	1	46	11		1232,70	2044,00		1852	84
Ekebo 1 ¹ .										
Einar Svensson	21	0	08	-		56,00	160,00		104	-
Ekebäck 1 ¹ .										
Svea Öberg	22	0	19	-		266,00	380,00		114	-
Nödinge Klockaregården 3 ² , 1/6 mtl. litt. B.										
Arvid Öberg	23-31	1	40	6		895,50	1799,00		1258	46
Nödinge Överstegården 1 ² , 1/3 mtl. litt. A. och Kullen 1 ²										
4415/46080 mtl. litt. A.										
Artur Berntsson	34-44	2	65	65		2177,10	3710,00		3031	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Nol Södergården 1 ⁴ , 5/18 mtl.										
2	<u>litt. K.</u>										
3	Selma Larsson	49-62	3	44		2730,30	4816,00		3580	15	
4	Nödinge Björsagården 2 ³ , 1/4										
5	<u>mtl. litt. C.</u>										
6	Anders Mattiasson	76-79	1	47		872,20	2058,00		1785	54	
7	<u>Nödinge Pigegården 5³⁸.</u>										
8	<u>49/1000 mtl. litt. Rab.</u>										
9	Albin Svensson	82-87	1	61		1318,10	2254,00		1692	55	
10	<u>Nödinge Pigegården 5²⁷, 1/8</u>										
11	<u>mtl. litt. Rb.</u>										
12	John Gustafsson	90-91	1	54		1400,00	2156,00		756	-	
13	<u>Nödinge Pigegården 5³⁷.</u>										
14	<u>33/1000 mtl. litt. Raa.</u>										
15	Sigfrid Niklasson	92	0	30		315,00	420,00		105	-	
16	Summa		15	44		12314,50	21617,00		16188	28	
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

12.05
areal end. B-båden 11.85 ha

Nödinge den 1 december 1948.
Hans Zimberg,
Jordbrukskonsulent.

areal end. B-båden 12.05
11.85 ha

Nödinge den 1 december 1948.

Hans Zimberg,
Jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Bil. 11.

Kostnadsförslag för Nödinge dikningsföretag 1948
i Nödinge och Starrkärr socknar av Älvsborgs län
upprättat vid laga syneförrättning år 1948.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
4 ⁺²⁰ -6 ⁺⁰³	183	<u>Timpenning = 1,80 kronor</u>								
		<u>Täckt dike A-B.</u>								
		Grävning, rörläggning och								
		återfyllning: 4 ⁺²⁰ - 4 ⁺³⁶ m	16	1,60	25	60				
		4 ⁺³⁶ - 5 ⁺⁷⁶ m	140	2,65	371	-				
		5 ⁺⁷⁶ - 6 ⁺⁰³ m	27	2,65	71	55				
		Inköp, inkl. frakt av 15"								
		betongrör m	183	6,60	1207	80				
		Brunnar (enl. ritn. typ A)								
		vid 4 ⁺³⁶ , 5 ⁺⁷⁶ och 6 ⁺⁰³ av								
		3 st. längd 0,81 m med 30"								
		inre diameter, flänsrör st	3	100:-	300	-				
		Öga (enl. ritn. typ B) vid								
		4 ⁺²⁰ jämte stensättning av								
6 ⁺⁰³ -14 ⁺⁹²	889	öppna diket därstädes			50	-	2025	95		
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr. 10 % av före-								
		stående					204	05	2230	-
		<u>Täckt dike B-C.</u>								
		Grävning, rörläggning och								
		återfyllning: 6 ⁺⁰³ - 9 ⁺⁹² m	389	2,20	855	80				
		9 ⁺⁹² - 12 ⁺⁵² m	260	3,15	819	-				
		12 ⁺⁵² - 13 ⁺⁷⁰ m	118	1,80	212	40				
		13 ⁺⁷⁰ - 14 ⁺⁹² m	122	1,45	176	90				
		Inköp, inkl. frakt av 12"								
		betongrör m	649	5,20	3374	80				
		Inköp, inkl. frakt av 9"								
		betongrör m	118	3,40	401	20				
		Inköp, inkl. frakt av 8"								
		tegelrör st	415	0,779	323	29				
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid								
		6 ⁺⁷⁷ , 7 ⁺¹⁶ , 7 ⁺⁷⁶ , 8 ⁺¹⁴ , 9 ⁺⁹² ,								
		11 ⁺¹⁰ , och 12 ⁺⁵² av 3 st.								
		längd 0,76m med 24" inre								
		diameter, flänsrör st	7	90:-	630	-				
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid								
		13 ⁺⁷⁰ och 14 ⁺⁹² av 3 st.								
		längd 0,80 m med 18" inre								
		diameter, flänsrör st	2	80:-	160	-	6953	39		
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges omkr. 10% av före-								
		stående					696	61	7650	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Täckt dike B-B¹.</u>								
2	30 ⁺⁰⁰ -36 ⁺⁹² 692	Grävning, rörläggning och återfyllning: 30 ⁺⁰⁰ -31 ⁺⁵⁰ m	150	1,80	270	-				
3		31 ⁺⁵⁰ -33 ⁺²⁰ m	170	1,80	306	-				
4		33 ⁺²⁰ -34 ⁺⁵⁸ m	138	2,00	276	-				
5		34 ⁺⁵⁸ -35 ⁺⁶⁶ m	108	1,60	172	80				
6		35 ⁺⁶⁶ -36 ⁺⁹² m	126	1,60	201	60				
7		Inköp, inkl. frakt av 9" betongrör m	458	3,40	1557	20				
8		Inköp, inkl. frakt av 8" tegelrör st	820	0,779	638	78				
9		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 31 ⁺⁵⁰ , 32 ⁺⁸⁰ , 33 ⁺²⁰ , 34 ⁺⁵⁸ , och 35 ⁺⁶⁶ av 3 st. längd 0,80 m med 18" inre diameter								
10		flänsrör st	5	80:-	400	-	3822	38		
11		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges omkr. 10 % av före- stående					387	62	4210	-
12										
13										
14										
15										
16										
17	36 ⁺⁹² -37 ⁺⁰⁰ 8	Landsvägstrumma och brun- nar ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen								
18										
19		<u>Öppet dike D-A.</u>								
20	3 ⁺⁰⁰ -4 ⁺¹⁰ 110	Handgrävning, lera m ³	80	2,75	220	-	220	-		
21		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges omkr. 10 % av före- stående					20	-	240	-
22										
23										
24	Summa	1882					Kronor		14330	-
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Nödinge den 1 december 1948.

U. S. S. S.
Jordbrukskonsulent.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
	1	2	3		4		5		6	7	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

2

Bil. 12.

Kostnadsfördelningsslängd för Nödinge dikningsföretag 1948
i Nödinge och Starrkärr socknar av Älvsborgs län
upprättad vid laga syneförrättning år 1948.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6	7	
Nödinge socken Kullen 1 ¹² , 1839/92160, mtl. litt. B. och Nödinge Björsagården 2 ⁶ , 5/16 mtl., litt. B Ragnar Jonsson avd. I, ägofig. 1 - 6 avd. II, " 67-72-75 Kullen 1 ¹¹ , 1839/92160, mtl. litt. A och Nödinge Björsagården 2 ⁵ , 5/16 mtl. litt. A. Albert Gustafsson avd. I ägofig. 7-13-14, 19-20 avd. II " 14-17-18 Ekebo 1 ¹ . Einar Svensson avd. I ägofig. 21 Ekebäck 1 ¹ . Svea Öberg avd. I ägofig. 22 Nödinge Klockaregården 3 ² , 1/6 mtl. litt. B Arvid Öberg avd. I ägofig. 23-31-33 Nödinge Överstegården 1 ² , 1/3 mtl. litt. A. och Kullen 1 ² , 4415/116080 mtl. litt. A Artur Berntsson avd. I ägofig. 34-44-48 Starrkärr socken 4 Nol Södergården 1 ⁴ , 5/18 mtl. litt. K. Selma Larsson avd. I ägofig. 49-62-66 Nödinge Socken. Nödinge Björsagården 2 ³ , 1/4 mtl. litt. C. Anders Mattiasson avd. II ägofig. 76-79-81 Nödinge Pigegården 5 ³⁸ , 49/1000 mtl. litt. Rab. Albin Svensson avd. II ägofig. 82-87-89 Nödinge Pigegården 5 ²⁷ , 1/8 mtl. litt. Rb. John Gustafsson avd. II ägofig. 90-91										
		L'	1022 84	952 34		1663 07	11,6055			
			885 50	710 73						
		L'	1296 44	1207 09						
			556 40	446 58	1653 67	11,5399				
			104 -	96 83	96 83	0,6757				
			114 -	106 14	106 14	0,7407				
	Sv	L'	1258 46	1171 72	1171 72	8,1767				
	Sv	L'	3031 40	2822 47	2822 47	19,6962				
	Sv	L'	3580 15	3333 40	3333 40	23,2617				
	Sv	L'	1785 54	1433 13	1433 13	10,0009				
	Sv	L'	1692 55	1358 50	1358 50	9,4801				
		L'	756 -	606 79	606 79	4,2344				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

1	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1		2	3		4		5		6		
1	Nödinge Pigegården 5 ³⁷ ,										
2	33/1000 mtl. litt. Raa.										
3	Sigfrid Niklasson										
3	avd. II ägofig. 92		105	-	84	28	84	28	0,5882		
4	Summa		16188	28	14330	-	14330	-	100,0000		
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Nödinge den 1 december 1948.
Hans Dierberg,
Jordbrukskonsulent.

Nödinge den 1 december 1948.
Hans Österberg,
Jordbrukskonsulent.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning.

Bil. 13.

I. Arbetsbeskrivning.a) Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikena avvägas före grävningen, och efter densamma skopas de omsorgsfullt, så att ledningarna erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Brunnar och rörutlopp (öga vid 4^{+20}) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningarna bil. 16 och föreskrifterna i kostnadsförslaget. Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

Kloakvatten får icke insläppas i företagets ledningar, med mindre det passerat tillförlitlig rensningsbrunn.

b) Beträffande öppna diket.

Vidgningen av det öppna diket från påle nr 3^{+00} - 4^{+10} skall ske lika åt ömse sidor. Upplag må icke läggas närmare nya kanterna än 0,70 m. Upplagen gives behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1. Vid svackor på marken, samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, skola i upplagen lämnas väl avsläntade öppningar. Arbetet skall utföras, så växande gröda icke skadas.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 10,61 - inhugget kors i sten vid vägkanten c:a 65 m öster om rörutloppet.

F.P. 12,89 - inhugget kors i sten i gränsen mellan Klockaregården och Överstegården.

F.P. 12,57 - inhugget kors i sten i östra delen av Överstegårdens 1² ägor

F.P. 13,86 - " " " " på vägkanten mellan Björsagården och Pigegården Rab = 5^{38}

F.P. 13,93 - inhugget kors i sten vid trumman över vägen Kilanda - Nödinge

Nödinge den 1 december 1948.

Hans Qvarberg
Jordbrukskonsulent.

Utlåtande angående förslag till

bättre torrläggning av ägor tillhörande Kullen, Nödinge Björsagården, Ekebo, Ekebäck, Klockaregården, Nödinge Överstegården Nödinge Pigegården i Nödinge socken och Nol Södergården i Starrkärr socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommet och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, får jag avgiva följande

U T L Å T A N D E.Mom. 1.Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre bruksförhållanden för ett åkerområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter.

För ändamålet erfordras 1782 m täckta avloppsledningar och 110 m öppet dike genom området.

Jag anser företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts.

Mom. 3.Hydrografisk utredning.

Företaget avvsttnas till Göta älv. Det tillhör alltså nederbördsområde 108 - Väneren - Göta älv, sektion 2, Huvudälven.

Företagets nederbördsområde, som hithörande översiktskarta, bil. 9. är inritat med streckad blå linje, utgör 64 ha. Till omkring 50 % utgöres det av odlad mark och i övrigt av skog och berg. Terrängen är starkt kuperad.

Normal högvattenavrinning har antagits uppgå till 2,0 liter per sekund och hektar från åkerjord och till 1,5 liter från skogsmark.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med användande av i följande tabell angivna data:

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
14 ⁺⁹²	6,5	10,5	1,50	8	15,5
13 ⁺⁷⁰	12,5	20,0	1,50	9	21,5
12 ⁺⁵²	19,5	32,0	1,50	12	45,0
11 ⁺¹⁰	24,5	39,0	1,50	12	45,0
9 ⁺⁹²	26,5	43,0	1,50	12	45,0
8 ⁺¹⁴	30,5	50,0	2,84	12	62,0
7 ⁺⁷⁶	33,0	54,0	2,84	12	62,0
7 ⁺¹⁶	35,0	58,5	2,84	12	62,0
6 ⁺⁷⁷	35,5	59,5	2,84	12	62,0

Läge	Neder- börds- område hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Botten- lutning promille	Rörled- ning tum	Föreslagen rör- lednings avbörd- ningsförmåga liter/sek.
6+03	58,0	99,0	2,50	15	105,0
5+76	59,5	101,5	2,50	15	105,0
4+36	64,0	111,0	3,00	15	117,0
37+00	4,0	15,0	3,73	8	24,0
35+66	9,5	16,5	2,00	8	18,0
34+58	13,5	23,5	2,00	9	25,0
33+20	16,5	29,0	3,00	9	31,0
32+80	18,0	31,0	6,00	9	47,0
31+50	19,5	34,5	14,50	9	67,0
36+92	7,6	13,6	3,73	8	24,0

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Företaget bör lämpligen benämnas Nödinge dikningsföretag 1948.

Det har givits den omfattning, som hithörande plankarta utvisar.

På grund av yrkandena i syneprotokollet § 5 ha till utförande be-
stämts följande arbeten nämligen:

täckta ledningarna A-B-C och B-B¹, öppna diket A-D samt omläggning av
landsvägstrumman å sträckan 36+92 - 37+00, allt som närmare framgår av
tillhörande plankarta, profilritningar, kostnadsförslag och arbetsbe-
skrivning.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Båtnadsuppskattning har jag företagit på sätt som närmare framgår
av värderingslängden, bil. 10.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn å
stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende
på matjord och alv. Det nuvarande värdet har erhållits på sedvanligt
sätt genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetations-
vattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats efter praktiskt bedömande på så
sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per
meter av de avlopp, som igenlägges. Det sålunda erhållna beloppet har
kapitaliserats efter 5 %, och kapitalet har fördelats å berörd areal.
Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "bli-
vande värde", som fastställts för beräkning av alstringsbåtnaden.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företagets kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per för-
bättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Tabell II.

Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
14330,00	16188,28	0,885208

Företaget har uppdelats i två avdelningar:

avdelning I: omfattande dikena D-A, A-B, och B-C

" II: " " B-B¹

Anledningen till avdelningsbildningen framgår av följande samman-
ställning:

Tabell III.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
D-A-B	1	2470	1225,80
B-C	2	7650	9181,49
B-B ¹	3	4210	5780,99
Summa		14330	16188,28

Kombinationsmöjligheterna äro följande:

Tabell IV.

Benämning:	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1	2470	1225,80	2,0150106
2	10120	9181,49	1,1022176
3(B-B)+del av A-B= 4640		5780,99	0,8026306
1+2+3	14330	16188,28	0,8852083
1+2	10120	10407,29	0,9723953
1+3	7110	7006,79	1,0147299

Av sammanställningen framgår: att sträckan 3 dikas billigast ensam oberoende av de övriga. Avdelning II betalar sålunda: $\frac{4640}{14330}$ av 14330 = 32,38 % av totalkostnaden för företaget. Sträckorna 1 och 2 hava rätt att samarbeta, och de dikas billigast, om de utföras gemensamt. Avdelning I betalar sålunda 100,00 % - 32,38 % = 67,62 %.

I kostnadsfördelningslängden har använts följande relativtal:

$$\begin{aligned} \text{avdelning I } \frac{9690,00}{10407,29} &= 0,9310781 \\ \text{" II } \frac{4640,00}{5780,99} &= 0,8026306 \end{aligned}$$

De i kostnadsfördelningslängden angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den sammanlagda beräknade anläggningskostnaden för varje fastighet.

Kostnaderna för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättningen eller med honom gjort gemensam sak, icke behöver vidkännas högre kostnad för arbetets utförande än det för honom uppskattade båtnadsvärdet.

Beträffande underhållet av den öppna dikessträckan 3⁺⁰⁰ - 4⁺¹⁰ stadgar jag, att kostnaderna därför skola åvila företaget.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.

Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall utgå med kronor 24,28 beräknad efter 1,50 kronor för 1000 kronor av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 16188,28. Beloppet skall insändas till Länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 8.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 9.Förhållandet till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På ett ställe fordras genomgång av landsvägen Kilanda - Nödinge, varvid avses ersättning för befintlig men otillräckligt djup vägtrumma av sten.

Det är klarlagt, att trumman byggts senare än 1880, samt att ovanför liggande mark jämväl vid tiden för trummans tillkomst varit att hänföra till åker. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 7, 8 §§ skall i detta fall ombyggnaden bekostas av allmänna vägväsendet, som jämväl har ombesörja arbetets utförande, därest ej annan överenskommelse träffas med den dikan-
de.

Tillrinningen vid trumman beräknas uppgå till 15,0 liter per sekund vid normalt högvatten. Vid utförande enligt profilritning och med användande av 9" betongrör blir avbördningsförmågan 30,0 liter per sekund.

Mom. 10.Allmänna bestämmelser.

Angående företaget/s utförande stadgas:

- att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,
- att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,
- att det åligger styrelsen att tillse, att bestämmelserna i arbetsbeskrivningen noggrant iakttagas vid arbetenas utförande,
- att det åligger styrelsen att tillse, att samlingsbrunnarna i ledningarna vid behov rensas, Minst en gång årligen, efter vårfloden, skola brunnar och öga efterses,
- att styrelsen bemyndigas vidtaga alla de åtgärder, som äro ägnade att befordra företagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 nov. 1958.

Arbetet med genomgången av landsvägen (jfr. mom. 9.) skall, därest det utföres i vägförvaltningens egen regi, fullbordas senast två månader efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänersborg styrkt, att nedan förliggande sträcka är förslagsenligt utfört.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap. 1 §, efter anmodan verkställas av förrättningsmannen eller annan behörig person.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot angivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas; ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvärens skola upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.





Mom. 13.Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härovan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres och på grund därav ändring i synemännens utlåtande kommer till stånd.

Nödinge den 1 december 1948.

Lars Druberg,
Jordbrukskonsulent.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikens bottenlutning.
 50.75.100.0.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell).^{*} Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 0 Typ A Täckdikensöbrunn. d = diametern i mm.
 0 Stensil.
 0 Grusfilter.
 1.2.3. o.s.v. Täckdikessystem n.r.
 0. 0.50 o.s.v. Pålnummer
 A.B.C. el a.b.c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1.2.3. o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
  Tegriktning.



Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktumsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "


Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.


Täckdikesöga.

typ A.



Rörutlopp.


typ B.




typ C.




typ D.




typ A.




typ B.




typ C.




typ D.




typ E.




typ F.




Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.



Ser. E XIII komb
1976

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 JUN 1949

DIARIE Nr

08

SAK Nr

P 1-0994

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

rörande Nödinge Dikningsföretag
inom Nödinge och Starrkärr socknar
av Älvsborgs län.

Till företaget sökes lån och bidrag.
Förrättningsman är Jordbrukskonsulent
Hans Djurberg.

Betygas i tjänsten

ANTIKRISTSTYRELSEN

3 JUN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ordf. i styrelsen: lantbrukare Anders Mattiasson, Björsagården, Nödinge.
 Förordanden: (titel, namn och adress)
 Kassa intressent:

Förrättningsman: jordbrukskonsulent Hans Djurberg. (titel och

Förrättningsmannen förordnad den 3 december 1946. Förrättningen avslutad den 1 december 1948.

Förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte..... handlingar och 1 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid..... 1 november 1958..... I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den..... 1 november 1952.....

Båtnad (social båtnad ej inräknad)	16188:28	kronor.
---	----------	---------

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 14812:21 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Schaktning i mullh. molättlera på lera 2,75 kr per kbm.

Kostnadssammandrag.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	28	14	-	-	28	14	16188	28	3	14812	21	526	$\frac{1}{2}$	7405

Av bidraget belöper omkring 7405 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag). eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Hela företaget	15865	28	97,9954	14515	28	$\frac{1}{2}$	7255

Nämnden har ingenting att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro huvudintressenternas marker välbelägna. Företagets utförande är en mycket nödvändig förutsättning för att befintliga i gott skick varande åbyggnader rationellt skola kunna utnyttjas. Företaget är ~~ej~~ påbörjat.

Som framgår av värderingslängden, överstiger den totala åkerarealen 10 ha för tre av de i företaget ingående fastigheterna, men dessas båtnad utgör bara 30 % av hela företagets båtnad.

Utredningen visar, sålunda, att företaget ur allmän och enskild synpunkt är nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt lån och bidrag av statsmedel.

På grund härav föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 7405:- och dels lån från statens avdikningslånefond med kronor 7255:-

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga nr. 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
" " 2. protokoll angående val av styrelse m.m.,
" " 3. ansökning om statsbidrag,
" " 4. ansökning om lån,
" " 5. fastighetsförteckning,
" " 6. sammanställning av förrättningskostnader.

Vänersborg den 2 juni 1949.


[Signature]

[Signature]

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

ÖVERSIKTSKARTA

994



Skala 1:50000.

Vid	Nederbördsområde
A	64,0 ha
B	57,5 "

Nödinge den 1 december 1948.

Hans Dinter
Jordbrukskonsulent.

A N S Ö K N I N G O M B I D R A G .

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge och Starrkärrs socknar, Älvsborgs län, får härmed å företagets vägnar anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till detsammans utförande.

Nödinge den 1 dec 1948.

....Anders Mattiasson.....

....Björnsagården Nödinge

Vidimeras:

Lars Sjöberg.

R. Persson.

/

ANSÖKNING OM LÅN.

Undertecknad, delägare i Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge och Starrkärrs socknar, Älvsborgs län, anhålla härmed om lån från statens avdikningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Nödinge den 1 dec 1948.

Arvid Öberg	Klockaregården 3 ² Nödinge
Arthur Bernmarksson	Överstezården 1 ² Nödinge
Selma Larsson	Lödergården 1 ⁴ Nöl.
Arvid Gustavsson	Björsgården 2 ⁵ Nödinge
Ragnar Johansson	Björsgården 2 ⁵ Nödinge
Albin Lönnersten	Digegården 5 ¹⁰ Nödinge
John Gustavsson	Digegården 5 ¹² Nödinge
Sigfrid Niklasson	Digegården 5 ¹³ Nödinge
Anders Mattiasson	Björsgården 2 ³ Nödinge

Egenhändiga nämndens medlemmar
 Olof Öberg.
 L. Lönnersten.



LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1952
DIARIE Nr
DAT Nr

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av sekreteraren Hans Djurberg handlagd, den 1 december 1948 avslutad syneförrättning angående Nödinge dikningsföretag av år 1948; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 19 januari 1952.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Stämpel Tre kronor.

Sekreteraren Hans Djurberg.

ÄLVSBORGS LÄNS NORRA
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

Bil. 1.

Exp.-tid 9—12 o. 13—17
lördagar 9—14.

Tel.: växel 2031

Postgiro 35 725

Undertecknad, som tagit del av det diarium, som förts i Västerbygdens vattendomstols kansli, får härmed intyga, att besvär icke anförts över den av mig handlagda och den 1 december 1948 avslutade syneförrättningen rörande Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge och starrkärrs socknar av Älvsborgs län.

Vänersborg den 1 maj 1949.

Hans Djurberg.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Protokoll hållet vid sammanträde med
delägarna i Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge
och Starrkärrs socknar av Älvsborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Hans Djurberg, samt följande delägare i företaget: Arvid Öberg, Albert Gustafsson, Artur Berntsson, Anders Mattiasson, John Gustavson, Albin Svensson, Ragnar Jonsson, Albin Johansson och Svea Öberg.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes lantbrukare Anders Mattiasson, Björsagården, Nödinge, och till övriga styrelseledamöter Arvid Öberg och Ragnar Jonsson.

§ 2.

Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De, som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond, skulle därom avgiva särskild ansökning.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån samt

att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödens utbekommande erforderliga rekvisioner.

Nödinge den 1 december 1948.

I tjänsten:

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Fastighetsförteckning. (till vilka lån utgår):

Nödinge socken.

- ✓ 1. Kullen 1¹², 1839/92160 mtl. litt. B och
Nödinge Björsagården 2⁶, 5/16 mtl. litt. B
ägare: Ragnar Johnsson ✓
- ✓ 2. Kullen 1¹¹, 1839/92160 mtl. litt. A och
Nödinge Björsagården 2⁵, 5/16 mtl. litt. A
Ägare: Albert Gustavsson ✓
- ~~3. Ekebo 1¹
ägare: Einar Svensson~~
- ~~4. Ekobäck 1¹
ägare: Svea Öberg~~
- ✓ 5. Nödinge Klockaregården 3², 1/6 mtl. litt. B
ägare: Arvid Öberg ✓
- ✓ 6. Nödinge Överstegården 1², 1/3 mtl. litt. A och
Kullen 1², 4415/116080 mtl. litt. A
ägare: Arthur Berndtsson ✓
- ✓ 7. Nödinge Björsagården 2³, 1/4 mtl. litt. C
ägare: Anders Mattiasson ✓
- ✓ 8. Nödinge Pigegården 5³⁸, 49/1000 mtl. litt. Rab
ägare: Albin Svensson ✓
- ✓ 9. Nödinge Pigegården 5²⁷, 1/8 mtl. litt. Rb
ägare: John Gustavsson ✓
- ~~10. Nödinge Pigegården 5³⁷, 33/1000 mtl. litt. Raa
ägare: Sigfrid Niklasson~~

Starrkärr socken.

- ✓ 11. Nol Södergården 1⁴, 5/18 mtl. litt. K
ägare: Selma Larsson ✓

Beträffande fastigheterna 1, 2 och 6 finnes å de kartor som äro tillgängliga å lantmäterikontoret icke någon gräns angiven mellan delfastigheterna.

Vänersborg den 18 december 1948.

Hans Dierberg

Nödinge dikningsföretag 1948.

Sammanställning av förrättningskostnader.

Plan enligt taxa	Kronor 461,81
Annons-kostnad	" 20,40
	<u>Kronor 482,21</u>

Vänersborg den 18 december 1948.

Hans Dierberg

08/49.

BS/GÅ

Till


Sekreteraren H.Djurberg,

V ä n e r s b o r g .

Vid granskning i lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Nödinge dikningsföretag 1948 i Nödinge och Stankärrs socknar, Älvsborgs län har befunnits, att föreskrivet i vederbörande vattendomstol utfärdat bevis, huruvida syneförrättningen vunnit laga kraft, icke synes vara vidfogat förslagshandlingarna. På grund härav får jag härmed anmoda Eder ombesörja att dylikt bevis snarast hit insändes.

Syneförrättningen angående företaget avslutades den 1 december 1948. Stockholm den 16 januari 1952.

Enligt uppdrag


(Bengt Sjöling)