



Akt nr:

P-E1a-0997

AU\$P-E1a-0997

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 24/9 1953
godkänd den 19/10 1953.

FÖRETAG: LERBÄCKEN

P

5*0997

P

3*0997

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Sven Hallin
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 24 februari 1953.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.820/

» en första rensning » - kr. 2.820/

Lån till företagets utförande kr. 5.470/

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 februari 1953 till
LERBÄCKENS INVALLNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Västra Tunhems kommun,
Älvsborgs län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusenåttahundratjugo
(2.820)/

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med femtusenfyrahundrasjuttio

(5.470)/

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad
säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan
säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller
kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter
i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet
sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt
materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller
annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lerbäcken

den

4 maj

19 53.

Gunnar Wallentin

Att Gunnar Wallertin

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henning Gustafson

Adress Lilleskog

G. Hegeham

Adress Vänersborg

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 oktober 1953.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Einar Einarsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

inkom den
2. AUG. 1948
till
Västerbygdens vattenlag

Ser. E XIII *komb*
1641

DIARIE Nr 010153

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 NOV

P

E*6997

P

3*6997

B. & U. M. 10/1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Lerbäckens invallningsföretag av år 1948"

Obs! numera V. Tunhems kommun, Älvsborgs län
i Vänersnäs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*komb
1953*

1.
Protokoll vid Samsför-
sättning enligt vattenlagen
för borsläggning av mark
till Vänerns Ställeby Stora-
gården m.fl. i Vänersnäs
socken, Åkeraborgs län.

Den 13 maj 1948 i Ekedals skola.

Närvarande: Understechnad, statens lantbruks-
ingenjör och förämningsman, samt gode
männor Sven Norup, Håby, och Carl
Strid, Gårdegården, ävensom följande
sahägare:

Schandena:

Gunnar Wallertin äg. ~~Bröbacka 1'~~ samt Håby
Storg:n 2⁶ 2⁸ och Håby 5'
Gust. Karlsson " Håby Storg:n 4'
Sven-Pern Bergstrand " Grytet vid Öden 1³ 1⁸ o. 1⁹
Axel Bergstrand som av Fredrik Karlström köpt
Håby Storg:n 2⁷

Av övriga sahägare:

Vänersnäs socken äg. den s.k. Sockentegen (saml. 1881)
genom kommunal nämndens ordf. Tor Lindström
Hugo Ahlsson äg. Håby Storg:n 2¹⁴
Edvin Andersson " " 2¹²
Arvid Appelius Gustafsson äg. " 2
Erik Sterner äg. Håby Storg:n 1¹⁶ genom förvaltare
Simon Johansson eul. fattmott bit D
A. Hedlund " Vänersnäs 2³⁴ genom rättaren Paul
Johansson eul. muntligt uppdrag

§ 1
Upplästes det för förämningsmannen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse enligt
bil. A.

§ 2

Något för alltså Synemånnen kunde ej utlösas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen uppsättade nivåkartan över det område som var invallning och konläggning uppkommet under hand framställt, samt profiler över vallar och avlopp ävensom ett på grundval av de preliminära uppgifterna uppsättat förslag till invallning och konläggning av dessa marker.

§ 4

William Karlsson, Helgo Widdström, Jösa Rane Bergstrand, Axel Bergstrand, Gust. Karlsson och Anders Wilhelmsson hade i skrivelse till förättningsmannen av den 24/9 1947 återtagit sin ansökan om konläggning av deras mark. De närvarande av dessa sökande bekräftade sin muntligen kända sitt återtagande. Endast kvarstående sökanden Gunnar Wallertin förklarade, att han för sin del icke hade att invända mot förnämnda återtagande.

§ 5

Sökanden Wallertin bekräftade sina under hand till förättningsmannen framställda uppgifter om tillräcklighet att verkställa invallning i muntlig överensstämmelse med det uppsättade förslaget.

§ 6

Upplästes Synemånnens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. K.

§ 7
7 fråga om förättning, kostnader, kan-
nades till arvodes räkningen, varav ett
exemplar skulle överlämnas till lude
bvarstämde förhånden.

§ 8
Att mottaga och förvara till förtaget
Möte, Uddlingen och Sittningar och
att sammanställa delägarna för val
av styrelse såsom sekreteraren
Gunnar Wallentin, Hallby.

§ 9
Som intet vid den fanns att till protokollet
anteckna, förklarades förättningen avslutad
och sekreterarens uppgift.
Ort och tid som ovan
7 Hjärtan
Jocell Hallin

Biträdnad gode män:
revisor Carl Sten

Torrlägningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

*Hand
Torrl.m.*

E. D. 59-49 Bil. A.
1948

Till/

Länsstyrelsen, Mariestad.



.//.

Med remisshandlingarnas återställande får torrlägningsnämnden tillstyrka, att förordnandet att handlägga ifrågavarande förrättning rörande torrläggning av marker, tillhörande Hallby Storegården m.fl. i Vänersnäs socken, vilket förordnande överförts från lantbruksingenjör S. Hallin till e.o. förste assistenten Rolf Lindqvist, återföres till ingenjör Hallin, alldenstund förundersökningarna utvisat, att förrättningen är av så komplicerad natur, att Lindqvist ej kan anses vara behörig att handlägga densamma.

Skara den 1 mars 1948.

På torrlägningsnämndens vägnar:

Enligt uppdrag:
Arvid Bååthe
Arvid Bååthe

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för förste assistenten Rolf Lindqvist i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 2 mars 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm
Agne Ihrfelt
Agne Ihrfelt

E. D. 57-49

5.



Länsstyrelsen,

Mariestad.

Sedan det visat sig, att bilagda förordnande rörande Hallby Storegården m.fl. i Vänersnäs socken icke avser företag av enkel beskaffenhet, får jag vördsamt anhålla att det återföres på lantbruksingenjör S. Hallin.

Skara den 26 februari 1948.

Rolf Lindqvist.
e.o. förste assistent.

Tillstyrkes vördsamt:

Storläggningsnämnden
Skaraborg SKARABORGS LÄN

Resolution.

Ink. den 13 1948 Dnr. 21

Exp. den 13 1948 nr. 2

Remitteras till Torrläggningnämnden

i Skara

för avgivande av yttrande
....., varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 27 febr. 1948.

På tjänstens vägnar:

Leo Wohlstein

Torrlägg.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. 13-49-1948.Förordnande.

Förste assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 februari 1948

02/4/48

På länsstyrelsens vägnar.


J. Sunnerholm.
Agne Ihmelt.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Anders toyr
Munkstern
Lilla Grytet
Nargrekeberg

Karl Jansson
Bröderna Johansson
Edvard Jansson
Erik Stenar

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågasättande förrättning; och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad. Å. landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannerfelt

Leo Wohlfahrt

(278 Resurser)

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 198 1945 Dnr. 16.

Exp. den 2/2 1947 Dnr. 26

E. D. 54-49

1947



26/9/47

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande *Skaraborgs* län.*Härin*

Undertecknad *e* får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande *Hallby Storgården m. fl. i Vänermåss* socken av *Skaraborgs* län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lilleskog

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gunnar Wallentin
adress *Hallby Storgård*
pr *Lilleskog*

Telefon: *15 Lilleskog*

Hallby Storgård den *20 juli* 19 *45*

*Gunnar Wallentin**William Karlsson**Helge Melström**Anders Hultén**Ivan Rune Bergstrand**Lennart Karlsson**Fredrik Karlström*

Undertecknade förklara härmed, att vi avstå från och återtaga
vår ansökan av den 20 juli 1945 till Kungl. Maj:ts Befallningsha-
vande i Skaraborgs län om syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallby Storegården
m.fl. i Vänersnäs socken.

Hallby Storegården den 24 september 1947.

..... William Gustavson

..... Skvillan

..... Lilleskog

..... Helge Uddström

..... Lysst

..... Lilleskog

Bevittnas:

..... J. Sig. Jansson

..... Nils Carlsson

Förestående förklaring bekräftar:

Sven. Rens Bejerslund, Axel Bergström
Konstap. Karlsson
Anders Frimansson

Bejerslunds, Karlssons och Willehelms
egenhändiga under teckningar bekräftar:

med hjälp
Carl Strid

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Eriksdals skola torsdagen den 13 maj 1948 klockan 16.00 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark, tillhörande Hallby Storegården m.fl. i Vänersnäs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

Skiftesgodemannen Sven Norup, Håberg,	Salstad,
Skiftesgodemannen Carl Strid, Garpegården,	"
Gunnar Wallertin, Lerbäcken,	Lilleskog,
Rune Bergstrand, Grytet,	"
Gustaf Karlsson, Storegården,	"
Handl. Ivar Lindström, Hallby, för Vänersnäs sockens samfällda mark	"
Hugo Åkesson, Hallby Storegården,	"
Knut Andersson, " "	"
Arvid Afzelius Gustafsson, Hallby Storegården,	"
Herbert Rundberg, " "	"
Erik Sterner, Margreteberg,	"
Dir. A. Hedlund, Eka gård,	Oreberg,
A.M. Andersson, Karlsbacke, (avlidet omkring 1/5 48)	"
A.B. Nabbensbergs Tegelbruk,	Vänersborg,
Edvin Karlsson, Udden,	Oreberg,
Oskar Olofsson, Svedjan,	"
Edvin Johansson, Marieberg,	"

Skara den 27 april 1948.

I tjänsten:

Beuthallin

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av mark till Hallby Storegården m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallby Storegården m.fl.

i Vänersnäs socken
av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos i Eriksdals skola,

tors- dagen den 13 maj 1948 klockan 16,00

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brobacka, Hallby Storegården och samfälld mark till Vänersnäs.

Skara den 16 april 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit upprästat anslagen i laga ordning i Vänersnäs församling/
sockens kyrka/ den 25 april 1948 betygas:

Marin Carlsson
Kyrkoherr

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den 16 april 1948.

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallby Storegården m. fl. i Vänersnäs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Väneren kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Eriksdals skola torsdagen den 13 maj 1948 klockan 16,00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brobacka, Hallby Storegården och samfälld mark till Vänersnäs.

Skara den 17 april 1948.

I tjänsten:

SVEN HALLIN.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns
Annonsblad tisdagen den 20 april 1948 intygas.

Skara den 22 april 1948.

I tjänsten:

Sven Hallin

MARGRETEBERGS EGENDOM

LILLESKOG

TELEFON 12

POSTGIRO 165598

13.
Bit D.

Fullmakt för Förvaltare Simon
Johansson, Margreteberg att föra min
sak vid Samrättsnämnden den 13/5 1948.
hos Herr Gunnar Wallentin Lerbäckens angä-
ende invallning, som eventuellt kommer
att beröra mina ägor å Hassby Storgården m. fl.

Margreteberg den 13 1948
Eric Stenroos

Beviljas av:
Ada Wallin Laila Karlsson

Areal								Nüvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
						</											

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
Post.	1'		Vänernäs socken Berbacka	Gunnar Wallertin åker, mylla på lera " <u>Summa:</u>	1 2 3 4 5
	2 ⁶		Hallby Stregården	Gunnar Wallertin åker, mylla på lera " od.m., " " " " <u>Summa:</u>	6 7 8 9 10
	2 ⁷		L:o	Gunnar Wallertin od.m., djup mylla på lera åker, mylla på lera " " " " " " " " " " " " <u>Summa:</u>	11 12 13 14
	2 ⁸		L:o	Gunnar Wallertin od.m., djup mylla på lera åker, mylla på lera <u>Summa:</u>	15 16

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
04				1260	50 40	1800	72 -	540	2160							
03				110	330	"	54 -	1690	5070							
05				270	1350	"	90 -	1530	7650							
05				540	27 -	"	90 -	1260	63 -							
07				60	420	"	126 -	1740	12180							
24					9840		432 -		33360							
53				180	9540	1800	954 -	1620	85860							
70				20	14 -	"	1260 -	1780	1246 -							
09				40		"	162 -	1800	162 -							
35				70	2450	"	630 -	1730	60550							
	03			110	330	"	54 -	1690	5070							
167	03				13720		3060 -		292280							
	135			20	27 -	1800	2430 -	1780	2403 -							
25				130	3250	"	450 -	1670	41750							
09				1030	9270	"	162 -	770	6930							
15				220	33 -	"	270 -	1580	237 -							
49	135				18520		3312 -		312680							
	16			10	160	1800	288 -	1790	28640							
65				20	13 -	"	1170 -	1780	1157 -							
65	16				1460		1458 -		144340							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
L Samp/1861				Vänersnäs socken	
				äker, mylla på lera (utlagan väg)	17a
				odl. m., djup mylla på lera (utlagan väg)	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				Summa:	
Samp/1865				Vänersnäs socken	
				odl. m., djup mylla på lera (utlagan väg)	22
				Summa:	
2 ³			Hallby Storsgården	Nabbenstugs Segelbank	
				odl. m., djup mylla på lera	23
				" "	24
				Summa:	
2 ¹²			D:o	Knut Andersson	
				odl. m., djup mylla på lera	25
				Summa:	
2 ¹⁴			D:o	Hugo Åkesson	
				H. m., djup mylla på lera	26
				Summa:	
2 ^{24, 25}			D:o	Herbert Rundberg och Arvid A. Gustafsson	
				odl. m., djup mylla på lera	27
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
02								990	1980	1800	36 -	810	1620			
		04						50	2 -	1600	64 -	1550	62 -			
		17						0	-	1800	306 -	1800	306 -			
		53						0	-	1700	901 -	1700	901 -			
		28						30	840	1600	448 -	1570	439 60			
02	102								3020		1755 -		1724 80			
		06						50	3 -	1600	96 -	1550	93 -			
		07						30	210	1600	112 -	1570	109 90			
		06						"	180	1700	102 -	1670	100 20			
		13							390		214 -		210 10			
		09						50	450	1700	153 -	1650	148 50			
		10						100	10 -	1600	160 -	1500	150 -			
		07						50	350	1700	119 -	1650	115 50			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
	4 ¹		Hallby Stenegården	Gustaf Karlsson odl.m., djup mylla på lera Summa:	28
	2 ²²		Vänernäs	Oskar Olofsson odl.m., djup mylla på lera Summa:	29
	2 ³⁴		D:o	Arik Hedlund, Eka gård odl.m., djup mylla på lera Summa:	30
	2 ²⁹		D:o	A. M. Andersson odl.m., djup mylla på lera Summa:	31
	2 ²⁸		D:o	Edvin Johansson odl.m., djup mylla på lera Summa:	32
	1 ¹⁶		Hallby Skallvegården	Eric Stenner, Margreteberg odl.m., djup mylla på lera Summa:	33

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		06						100	6 -	1700	102 -	1600		96 -		
		02						100	2 -	1600	32 -	1500		30 -		
		05						100	5 -	1600	80 -	1500		75 -		
		13						50	650	1600	208 -	1550		20150		
		02						100	2 -	1600	32 -	1500		30 -		
		13						30	390	1600	208 -	1570		20410		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag:</u>		
~~And~~	^x		~~Brobacka~~	Gunnar Wallertin	1-16
	⁶		~~Hallby Stregården~~	D: me	
¹¹ / ₂₅₆	⁷ / ₅₁		~~D: Hallby~~	D: me	
	² / ₂		~~D: me~~	D: me	
Z samf./1881				Vänernäs socken	17a-21
Z samf./1865				D: me	22
	³ / ₂		Hallby Stregården	Nabbenbergs tegelbruk	23, 24
¹ / ₁₆	¹² / ₂		D: o	Knut Andersson	25
¹ / ₈	¹⁴ / ₂		D: o	Hugo Åkesson	26
¹ / ₃₂	^{24, 25} / ₂		D: o	Herbert Rundberg och	27
¹ / ₃₂	² / ₂		D: o	Arvid. A. Gustafsson	
	⁴ / ₁		D: o	Gustaf Karlsson	28
	²² / ₂		Vänernäs	Oskar Olofsson	29
	³⁴ / ₂		D: o	Alrik Hestlund, Bka gård	30
	²⁹ / ₂		D: o	A. M. Andersson	31
	²⁸ / ₂		D: o	Edvin Johansson	32
¹ / ₃₂	¹⁶ / ₁		Hallby Skattegården	Eric Ferner, Margareteberg	33
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								9840			432-			33360	
167		03							13720			3060-			292280	
49		135							18520			3312-			312680	
305		154							43540			8262-			782660	
65		16							1460			1458-			144340	
02		102							3020			1755-			172480	
		06							3-			96-			93-	
		13							390			214-			21010	
		09							450			153-			14850	
		10							10-			160-			150-	
		07							350			119-			11550	
		06							6-			102-			96-	
		02							2-			32-			30-	
		05							5-			80-			75	
		13							650			208-			20150	
		02							2-			32-			30-	
		13							390			208-			20410	
307		342							51590			11421-			1090510	

Antal 94 ha / 3.5.1995
Hedstaden
Hedstaden
Hedstaden

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

- Förutom vad som bestämmes i synemännens /förrättningsmannens/ utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:
- att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
 - att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,
 - att dikekrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
 - att vid uppläggning av skyddsvall grästorven i valläget skall borttagas, så att god tätning mellan markytan och vallen ernås,
 - att där jorden under vallen utgöres av tov eller annat vattengenomsläppligt material, en 1,0 m. bred ränna skall grävas under vallens mitt till tät botten och fyllas med lera eller annat tätande material,
 - att vallmaterialet skall så uppläggas att god tätning erhålles. Där jorden utgöres av vattengenomsläpplig massa, skall en 1,0 m. bred kärna i vallens mitt utföras av lera eller annat tätt material,
 - att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt tätningen mellan vallen och utloppet från pumpstationen,
 - att betongrören till företagets rörledningar skola uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
 - att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
 - att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
 - att rörledning skall läggas på trärust om grunden utgöres av dy- eller mossjord,
 - att tegelrörledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, och att mellan sådan jord och stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall läggas enris eller granris,

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, såvida densamma utförts av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 5,695, kors i sten 52 m. söder L

" = + 5,12, " " " 9 " nordost H.

Eriksdal den 13 maj 1948.

Nea Holm

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättningar för intrång av vett, borkett och like.						
Kallby/Kallby:n 1 ¹⁶	Erik Kärner	2+33-3+8	1090	1,0		10 90
Vänernäs 2 ²⁸	Edvin Johansson	3+15-3+64	860	"		8 60
" 2 ²⁹	All. Andersson	3+64-3+80	80	"		80
" 2 ³⁴	Dir Erik Hedlund	3+80-4+8	390	"		3 90
" 2 ²²	Oskar Olofsson	4+8-4+30	310	"		3 10
" 2 ²⁶	Edvin Karlsson	4+30-4+34	210	"		2 10
Kallby/Kallby:n 2 ¹⁴	Hugo Åkesson	4+41-4+88	490	"		4 90
" " 4 ¹	Gustaf Karlsson		750	"		7 50
Summa:						41 80

Entsida den 13. 5. 1948
 J. H. H. H.


mening Carl Strid

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	0-2+22	222	Vallen A - B - C och avloppsdiket A - B.								
2			Bortplöjning av gräsväl-								
3			len på 1 m. bredd mitt								
4			under vallen m	222	0:20	44	40				
5			Uppläggning av vall med								
6			grävmaskin; vallmateria-								
7			let erhålles genom uppta-								
8			gande av avloppsdike 3								
9			utanför vallen m	710	2:--	1420	--	1464	40		
10			Stensättning av dikes-								
11			kröken vid 0+23-0+30					20	--	1484	40
12			För arbetets ledning samt								
13			oförutsedda utgifter till-								
14			lägges c:a 10 %							145	60
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
13	2+34-5+77	343	Vallen C - D - E med avloppsdiket D - E - 5 + 56.								
14			Bortschaktande av torv-								
15			jord och bränntorv ned								
16			till lerlagret för 1 m.								
17			bred vallkärna; jorden								
18			upplägges som fyllnad på								
19			vallens insida m ³	225	2:--			450	--		
20			Uppläggning av vall med								
21			grävmaskin; vallmateria-								
22			let erhålles å sträckan								
23			2+34-5+56 dels från sam-								
24			lingsbassängen, dels ge-								
25			nom uppgrävning av avlopps-								
26			dike utanför vallen m ³	1405	2:--			2810	--	3260	--
27			Tillägges c:a 10 %							318	20
28			Ersättning enl. bil. G							41	80
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
26			<u>Pumpenläggning vid D.</u>								
27			Pumpmaskineri					1700	--		
28			Pumphus					250	--		
29			Kraftledning					400	--	2350	--
30			Tillägges c:a 10 %							230	--
31										2580	--
32											
33											
34											
35											

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Kostnadsfördelningstabel.</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vänersnäs</u>				
Post.	1'		Brobacka				
			Gunnar Wallertin	1	S. 1-5	98:40	432:-
			Hallby Storgården				
	2 ⁶		Gunnar Wallertin	S.	6-10	137:20	3060:-
	2 ⁷		D: me	S.	11-14	185:20	3312:-
	2 ⁸		D: me	S.	15-16	14:60	1458:-
	2 ³		Nabbenbergs tegelbruk		23-24	3:90	214:-
	2 ¹²		Knut Andersson	3	25	4:50	153:-
	2 ¹⁴		Hugo Åkesson	4	26	10:-	160:-
	2 ^{24,25}		Herbert Rundberg och				
	2		Arvid A. Gustafsson	5	27	3:50	119:-
	4'		Gustaf Karlsson	6	28	6:-	102:-
			<u>Vänersnäs</u>				
	2 ²²		Oskar Olsson	7	29	2:-	32:-
	2 ²⁴		Arik Holund, Eke gård	8	30	5:-	80:-
	2 ²⁹		A. M. Andersson	9	31	6:50	108:-
	2 ²⁸		Edvin Johansson	10	32	2:-	32:-
	1 ¹⁶		Hallby Skattegården				
			Eric Sterner, Margareta		33	3:90	208:-
Z samf./1881			Samfällt till Vänersnäs socken		17-21	30:20	1755:-
Samf./1865			D: o		22	3:-	96:-
			<u>Summa:</u>			515:90	11421:-

Översiktskarta.



Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hallby Storegården m.fl. hemman i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Länsstyrelsen i Skaraborgs län har den 2 mars 1948 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningen redan dessförinnan företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningen handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Företagets läge, beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 4,5 km. sydväst om Vänersnäs kyrka inom nederbördsområdet nr 108/143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser anläggande av vallen och valldiket A - B - C - D - E , uppgrävning av öppna diken F - G - D och G - B jämte samlingsbassängen D - H , anläggning av rörledningarna H - I - K - L , I - M och K - N samt uppförande av ett pumpverk vid D, är att anse som sådan invallning mot sjö, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinnes möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan, vilket ligger 40 meter över jämförelseplanet för Väners reglering. Dubbla röda linjer beteckna, att avlopp skall utföras som öppet dike, enkel röd linje, att det skall göras täckt, och röda ringar beteckna brunnar. Vallar betecknas med gröna linjer. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött och vallarnas med grönt.

Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet, vilket inritats å plankartan, har en areal av:

Vid samlingsbassängen 11,0 hektar vid K 3,0 hektar

*Om kartan uppgifter
för K om förjämde?*

H	9,9	"	"	30:78	1,7	"
I	7,0	"	"	L	1,2	"
22+80	6,4	"	"	M	0,4	"

Rörledningarna ha dimensionerats för en flodvattenavrinning av 2,00 liter pr sekund och hektar och en torrläggning vid medelvatten till 1,2 meters djup.

Vallen A - B - C - D - E skall hava en krönbredd av 1,00 m. och en krönhöjd av 0,5 m. över sannolika högsta vattenytan i sjön Vänern. Vallarnas släntlutning skall vara 1:2 emot sjön och i övrigt 1:1,5.

Pumpverket.

Största avrinningen har antagits uppgå till 2 liter pr sekund och hektar, varför pumpverkets kapacitet bör uppgå till minst 22 lit/sek. vid 2,6 m:s lyfthöjd.

Medelnederbörden i ifrågavarande trakt uppgår till omkring 600 mm pr år, varav 350 mm torde upptagas av växtligheten eller avdunsta samt 250 mm avrinna. Pumparbetet pr år beräknas till $0,25 \times 110,000 \times 1,75 = 48,125$ tonmeter.

Vid 60 procents verkningsgrad blir energiåtgången $\frac{48,125 \times 1000 \times 0,736}{75 \times 3600 \times 0,60} =$ i runt tal 220 kilowattimmar.

20 procent härav utgör 45 och 80 procent utgör 175 kilowattimmar.

Den elektriska energin betingar f.n. ett pris av 6 öre pr kwh under tiden 1/5 - 31/8 och 8 öre pr kwh under övrig tid av året. Om 20 procent av pumparbetet erfordras under vegetationsperioden blir i medeltal företagets årliga driftskostnad:

45 kwh	à	0,06 kr	2:70 kr	✓
175	"	" 0,08	14:--	" ✓
Smörjmedel m.m.			8:30	"
Summa			25:--	kronor

Den av invallningen beroende arealen är 6,49 hektar. Årliga driftskostnaden pr hektar blir alltså cirka 3,85 kronor. Kapitaliserad efter en räntesats av 5 procent uppgår driftskostnaden

för invallningsföretaget till 500 kronor.

Ersättningar.

Ersättningar, beräknade efter markens nuvarande värde, skola enligt ersättningslängden, bil. *G*, utgivas till vederbörande markägare för det intrång, som förorsakas av vall, avlopp och mellanliggande bankett å sträckan C - D - E.

Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget, bil. *H*, uppgå kostnaderna för invallningsföretagets färdigställande till 10,195 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av företagets utförande, har av synemännen uppskattats efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden, bil. *E*, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes. Såväl samtliga med företagets utförande förenade kostnader som ock årliga drifts- och underhållskostnader skola därför fördelas och gäldas av ägarna till de i företaget ingående fastigheterna efter den för varje fastighet uppskattade båtnaden. Kostnadsfördelningslängden, bil. *I*, angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola nu av sökanden förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, när företaget kommer till utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 36 öre, vilket belopp förskjutes av sökanden och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas

på delägarna med en krona och 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med föreskrifterna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att material till skyddsvallarna skall tagas ur intilliggande öppet avlopp och ur bassängen för pumpstationen,

att innan pumpstationen påbörjas, detaljerat förslag skall genom inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör upprättas,

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat före utgången av år 1957/ samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Lerbäckens invallningsföretag av år 1948".

Då företaget avser invallning mot sjö, kommer detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen att i sin helhet underställas Västerbygdens vattendomstols prövning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid nämnda vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Eriksdal den 13 maj 1948.

Sven Hallin
Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Max Mörp

Egil Sted

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Lerbäckens vattenföretag av år 1948

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

28/8 1947 - 13/5 1948

DIARIE Nr 15604

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUN 1948

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad ⁱ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 6.44 ✓ ha.				
15- kr för 1 ha och 9- kr för varje ha däröver	69	-		✓
2.4 % av 10.195 ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	244	68		✓
2 % av 2580. ✓ kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.	51	60		✓
Summa:	365	28		✓
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl.a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			365	28 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledning av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagavvoden à 60 kr				
dagavvoden à 40 kr				
dagavvoden à 20 kr				
Transport:			365	28

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			365	28
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark. Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr. kr jämte % av kr 1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark; b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses; c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete; d) Kopiering av kartor och ritningar; e) Sammanträde; f); (Stryk det ej tillämpliga) Åtgärden har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. dagervoden å kr dagervoden å kr dagervoden å kr				
Summa kronor:			365	28

Anmärkningar: *Godt Männen ersättning kr. 68.80 har för-
na del förshatterats av skattens Gunnar Waller
fin.*

Ett exemplar av denna räkning har den *15 juni 1948* överlämnats till enligt mottagningsbevis utkvitterats av
Herr Gunnar Waller, Lerbäck, Lillerby
(titel, namn och adress)

i egenskap av *ordförande*
Herr den *16 juni* 19*48*.

Lantbruksstyrelsens anteckningar: *Anders J. Skold* lantbruksingenjör
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.

Granskad den *8/11 48* av *ES*

Ser. E XIII komb
1641

P 3*0997

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1949
DIARIE Nr 068
SAX Nr

P 3*0997

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Lerbäckens invallningsföretag av år 1948

V Tanhems kommun Skaraborgs län?
i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Statsbidrag: 5.660:—kronor.

Statslån: 3.820:—kronor.

Obs! I det nämnda utspet!

DIARIE Nr 010152
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1948

B. & U.M. 10/1948.

Dom B 3/1948.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående underställning av
utlåtande rörande Lerbäckens invall-
ningsföretag av år 1948 i Vänersnäs
socken, Skaraborgs län; given på
vattendomstolens kansli i Väners-
borg den 14 september 1948.

✓
Lantbruksingenjören Sven Hallin har med biträde av gode män
den 13 maj 1948 handlagt syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning medelst invallning mot sjön Vänern av mark tillhö-
rande Hallby 5¹ med flera fastigheter i Vänersnäs socken. Utlå-
tandet rörande företaget, som benämnes Lerbäckens invallningsföre-
tag av år 1948, har underställts vattendomstolens prövning.

Över utlåtandet hava besvär icke anförts.

Vattendomstolen har vid den av underställningen föranledda
prövningen icke funnit anledning till anmärkning mot utlåtandet

men anser sig böra förtydliga detsamma med angivande av höjden å vallkrönen. Vattendomstolen föreskriver att krönen icke må läggas lägre än på höjden + 6,20 meter i det av synemännen använda höjdsystemet. Med detta tillägg varder utlåtandet fastställt av vattendomstolen.

Det åligger sökanden Gunnar Wallertin att till vattendomstolens kansli genast inbetala tretton kronor 30 öre, utgörande av vattendomstolen förskjuten kostnad för kungörelse angående målet. Därest företaget kommer till utförande må detta belopp ävensom Wallertins utlägg för stämpel å denna dom fördelas mellan deltagarna i företaget efter enahanda grund, som är bestämd rörande fördelningen av förrättningskostnaderna.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist tisdagen den 28 september 1948 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 12 oktober 1948 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadeinlaga förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:


Einar Weiss.



Emot förestående rätt avskrivna dom har vad inom föreskriven tid ej anmälts; betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 4 november 1948

I tjänsten:



A. Dahlgren.

068/49.

Till

Lantbruksingenjör S. Hallin

S k a r a.


angående Lerbäckens invallningsföretag av år 1948.

Förslagsakten rörande rubricerade företag synes böra kompletteras med ritning för pumpstation. Vidare ifrågasättes huruvida icke ersättning utgått, på grund av skador genom Vänerens reglering, till den mark som beröres av företaget.

./. På grund av vad ovan anförts får jag härmed anhålla, att Ni ville vidtaga erforderliga åtgärder, varefter bifogade 2 häften handlingar och 2 ritningar skola snarast hit återställas.

Stockholm den 5 mars 1952.

Enligt uppdrag


(Bengt Sjöling)

L. Anderson

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	3	07	3	42	6	49	10.905	10	3	11.833	44 1/2	170 1/2		5.660:--
1/ Härav är 500:-- kr kapitaliserad pumpningskostnad.														

Av bidraget belöper omkring 5.320 kr. på företagets utförande och omkring 340 kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	7.826	60	71.770	7.645	97 1/2		3.820:--

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å den huvudsakligen berörda fastigheten. Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden har endast tre av 13 fastigheter en åkerareal överstigande 10 har och dessas andel i företaget uppgår till endast 3,44 procent.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger ej värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer c:a 96,56 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk. Företaget synes vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att bidrag med hälften av totalkostnaden kan

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabell framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.660 kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 3.820 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2. Protokoll ang. styrelseval.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Beräkning av kostnaden för en första rensning.
- " 6. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.


I den slutliga handläggning av detta ärende ha deltagit delegationens samtliga ledamöter, nämligen sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson samt föredraganden lantbruksingenjör S. Hallin.

Skara den 18 maj 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


/Elis Enderstein/


/Sven Hallin/



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 13 maj 1948 avslutad syneförrättning rörande Lerbäckens invallningsföretag av år 1948 i Vänersnäs socken av Skaraborgs län, varemot förrättningen genom underställning blivit föremål för vattendomstolens prövning och i detta avseende genom lagakraftäggande dom avgjorts den 14 september 1948 (B. & U.M. 10/1948); betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 november 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Sven Hallin.

Protokoll vid Samman-
träde med delägarna i
Lerbockens invandringsförening
av år 1948 för val av
styrelse.

Den 13 maj 1948 i Eriksdals skola
Närvarande: Understechnad statens lantbruk-
närings- och följande delägare: Gunnar Wallertin,
Gust. Karlsson, Sven-Rune Bergstrand, Axel Bergstrand, Vänersnäs
socken gm kommunalnämndens ordf. Ivar Lindström, Hugo Åkesson, Knut
Andersson, Arvid Afzelius Gustafsson, Erik Sterner gm förvaltare
Simon Johansson, A. Hedlund gm rättaren Paul Johansson.

§ 1
Besluts att styrelsen skall bestå av en
ordinarie ledamot med en suppleant

§ 2
Till ordinarie ledamot utsågs Gunnar
Wallertin, Hallby, och till suppleant Gustaf
Karlsson, Storiegården.

§ 3
Futet vidare förbarn.
Såsom ovan
4 tjänsten
förent Hallin

Ansökan om lån.

Undertecknade, delägare i "Lerbäckens invallnings-
företag av år 1948" i Vänersnäs socken av Skaraborgs län,
förklara oss härmed önska erhålla lån från statens avdik-
ningslånefond till våra kostnadsandelar i företaget.

Vänersnäs den 10 nov. 1948.

Gunnar Wallentin

*Prokura 1'
Hallby Stougård 2. 6. 48.*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Lerbäckens invallningsföretag av år 1948" i Vänersnäs socken av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vänersnäs socken.

<u>Brobacka</u>	<u>1</u>	avst.	✓ Gunnar Wallertin	✓
	~~6 7 8~~			
Hallby Storegården	2 5		~~Densamme~~	

Skara den 30 mars 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

*Se värderingslängderna S.K.
samt landtag.*

Beräkning av kostnaden för en första rensning.

Diket G - B .

27 m. à 1:15 kr = 31:05 kronor

Vallen A - B - C och avloppsdiket A - B .

222 m. à 1:15 kr = 255:30 kronor

Vallen C - D - E med avloppsdiket D - F - 5+56 .

343 m. à 1:15 kr = 394:45 kronor

Summa 680:-- "


Skara den 30 mars 1949.


/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
Maj	13	Arvodesräkning till Kungl. Lant-							
		bruksstyrelsen, litt. 14:228/48						36 5	28
"	"	Godemänsersättning						68	80
		Vattendomstolsavgift						16	36
Nov.	18	Diariebevis				4	--		
		Inbindning av handlingar				4	--		
						8	--	450	44
								8	--
		<u>Summa kronor</u>						458	44
Skara den 30 mars 1949.									
I tjänsten:									
									
/Sven Hallin/									
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.									

BESLUT
DEN 30 OKT. 1956

1953
Lantbruk

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lerbäckens invallningsföretag av år 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 OKT. 1956

DIARI Nr

SAK Nr

Socken **Vänersnäs**

Län **Älvsborg** (n:a)

Ordföranden — Förtroendeman — Ende-takessan

Lantbrukaren **Gunnar Wallertin, Lerbäcken, Lilleskog**

Statligt stöd bev. av lbrstn den
24 febr. 1953

Bidrag till utförandet, kr
2820:-

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

5.470:-

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10: 62
31 dec. 1957

Förlängning jml. V. L. 7: 58

Kontrakterad arbetsid

1.9.1954

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr
520:-

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

970:-

Besiktning verkställd den

14 sept. 1956

Besiktning verkställd av

lantbruksingenjör John Rödén

Vid besiktningen konstaterades att arbetet utförts i huvudsaklig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Intagsbassängen har på grund av besvärliga grundförhållanden givits något mindre dimensioner än de föreskrivna, men detta torde icke medföra något men för anläggningens funktionella användning. Företaget har därför av mig godkänts.

Vänersborg den 18 september 1956.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
lantbruksingenjör.

Rödén har per telefon den 11.10.56 förklarat att rapporten kungsgästade-
het kräver samman med att företaget
med beträffar pumpstationen i vägen är
öfverständigt och saknar erforderliga
mätutrustningar.

Rödén framhåller att det erforderliga
mätutrustning, som icke kunnat för-
as till på grund av flyttarbete, men
säkerställt genom anläggande av en
betongfästare, öfver samma av något
mindre längd än som projekteringen
visar som nödvändig. Mätutrustning-
utrustning är därmed permanent och är
fäst till vägen.

Rödén anser följande punktation -
därigenom och under förhandsutredning
stämmer överens tillräckligt anordnat.
Uppmätningens resultat är enligt
mät har uppmätts.

Godk. med den andra.

Lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns norra område

Lantbruksingenjörsavdelningen
Kungsgatan 17, Box 93, Vänersborg
Telefon 120 80 växel, 120 82

Inte. Lantbruksnämnden
den 25.10.56.

BESLUT

DEN 30 OKT. 1956

!
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Byråingenjör Axel Danielsson
Box 16307
S t o c k h o l m 16.

Ang. Lerbäckens invallningsföretag av år 1948 i Vänersnäs socken,
Älvsborgs län.

Med återställande av 3 st till låns bekomna ritningar rörande ovan rubr. företag får jag översända den av styrelsen begärda uppmättningsritningen över intagsbassängen till pumpstationen. På ritningen har jag med blyerts angivit den dimension, som jag enligt de mycket knapphändiga anvisningarna i kostnadsförslaget avser vara den av förrättningsmannen fastställda.

Vidare har jag låtit kopiera pumpstationsritningen, vilken kopia jag har för avsikt att överlämna till styresmannen för företaget.

Vänersborg den 22 oktober 1956.

På tjänstens vägnar:

Janne Danielsson
lantbruksingenjör.

Concept.

AD/MG

Lantbruksingenjör John Rödén
V ä n e r s b o r g.

Ang. Lerbäckens invallningsföretag av år 1948 i Vänersnäs socken,
Älvsborgs län.

./.. Härmed översändes som lån 3 st. ritningar ur lantbruksstyrelsens
arkiv, avseende rubricerade företag för komplettering med dimen-
sionsuppgifter m.m. å pumpanläggningen i det skick den nu enligt
besiktningsrapport blivit utförd.

Stockholm den 12 oktober 1956.

Enligt uppdrag



Axel Danielsson

5244
975

KH/BE

Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
V ä n e r s b o r g

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 24 februari 1953 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 5.470 kr till utförande av LERBÄCKENS INVALLNINGSPÖRETAG AV ÅR 1948 i Västra Tunhems kommun, Älvsborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å den fastighet inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.


Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Vänerenäs socken</u>		
Hallby	5 ¹	Gunnar Wallertin

Stockholm den 23 oktober 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Serbäckens Inv. f.

Förvärdeman: ^U Gunnar Wallertius,
Serbäck, Lillesköp.

Rent. bank. (någon s. f. g. g. g. g.)

Utbet. lördag 2.300

" Lön 4.500 414

BEVIS RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP. 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Lerbäckens invallningsföretag av år 1948" i V:a Tunhems kommun,

(namn, socken och län)

Älvsborgs län (tidigare Vänersnäs s:n, Skaraborgs län).

~~Örtröendeman:~~ } Lantbrukare Gunnar Wallertin, Lerbäcken, Lilleskog.

Förtroendeman:

~~Endast intressent:~~

Arbetsplanen fastställd den 24 febr. 1953

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.820:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.470:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1957

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent J. Lippert

den 21 aug. 1952, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 11.700:-- kronor eller omkring 97 procent av det till 12.090:-- kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 20 april 1953..

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bidrag

Lån

ntf.

renor.

Bor. 2.820 - 5.470

83 % 2.340 4.540

4H (När lantv. blott)

Utbet. lida. 2300 kr

" Lån 4.500 "

73

SL