



Akt nr:
P-E1a-1007

AU\$P-E1a-1007

P 2*1007

Gästare 4 1949

Norborg

Bil. 2

2765-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

P 2*1007

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Betänkande
angående statsbidrag till
GÄSTARED DIKNING AV ÅR 1949
i Gulleredes socken av Älvsborgs
län; Förrättningsman: lantbruks-
ingenjör David Larsson. Borås.

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

BETÄNKANDE

statsbidrag

rörande ~~bidrag från statens avdelningsanslag~~ till

"Gästareds dikning av år 1949" i

(företagets namn samt socken och län)

Gullereds socken av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Hem.äg. Arne Schultz, Gästared, Ubbaredsby.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör David Larsson

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 8 okt. 1948

Förrättningen avslutad 5 mars 1949

Förslaget är upprättat

~~i samband med fullständig syn~~

i samband med förenklad syn

~~i samband med syn~~

och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 sept. 1953

I kontrakt med Kungl. Lant-

~~bruksstyrelsen~~ synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1953

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad 4408.90 kr,

bruksbåtnad kr. Summa 4408.90 kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 3968.96 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: grus och sten 4:-,

grus 3.50, torv med uppstickande stenar 1,25

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
I	570	-			25	34	595	34	-	595	34
II	3230	-			143	62	3373	62	-	3373	62
Summa	3800	-			168	96	3968	96		3968	96

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
I		55		22		77	678	-		595	34			
II		4 63		56	5	19	3730	90		3373	62			
Summa		5 18		78	5	96	4408	90		3968	96	665	40%	1580

Av bidraget belöper omkring 1580 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Som framgår av bilagd förteckning, överstiger den totala åkerarealen icke 10 har för någon av de berörda 4 fastigheterna.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag av statsmedel.

På grund av vad sålunda blivit utrett, beviljas till företaget ett bidrag från rationaliseringsanslaget med 1580 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

" 2, redovisning för förrättningskostnader o.d.

Borås den 16 juni 1952.

För lantbruksnämnden i Älvsborgs läns södra område

Inre rationaliseringen

Nore Lidén.

David Larsson.

Rätt avskrivet betygar:

Erik Johansson
förste assistent

Förteckning

Över åkerarealen vid fastigheter, som beröras av "Gästared
dikning av år 1949".

Ägare	Fastighet	Åkerareal har
<u>Gullereds socken.</u>		
Frans Skoglund	Gästared 1 ⁵	8
Arne Schultz	" 1 ⁷	4
Axel Andersson	" 1 ⁹	3
Gustaf Johansson	Stigared 1 ¹	6

Avskrift.Utdrag ur Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Gästared och Stigared i Gullereds socken av Älvsborgs län.

Företagets namn.

Företagets skall benämnas "Gästared dikning av år 1949".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestämmelser i 11 kap.85 § vattenlagen.

Gästared den 5 mars 1949.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Rätt utdraget betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören David Larsson handlagd, den 5 mars 1949 avslutad syneförrättning rörande "Gästareds dikning av år 1949" i Gullereds socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 september 1950.

I tjänsten.

A.Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Gästared dikning av år 1949.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Gullereds socken av Älvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947	15-								
okt.	16	Hantlangning 3 dagsverken à 15:-						45 -	
		Arvode till statsverket						12096	
		Bevis om laga kraft						3 -	
		<u>Summa</u>						16896	

P.M.

angående statsunderstöd till torrlägningsföretaget
"Gästareds dikning av år 1949" i Gulleredes socken av Älvsborgs
län.

Intressenterna kallade till sammanträde genom förening
Förrättningen handlagd utan biträde av gode män.

Nederbördsområde: omkring 100 har.

Allmänna intressen beröres ej.

Areal, som vinner båtnad, åker 5,18 har

annan mark 0,78 "

Antal brukeningsenheter, för vilka båtnaden uppskattats

till mer än 200 kronor 4 st.

mindre " " " 1 st.

Uppskattad båtnad 4408,90 kr.

Arbetet avser uppgrävning till större djup av

befintliga diken 835 meter

samt anläggande av täckt avlopp 45 "

Beräknad kostnad för dikning 3440 kr.

" " " broar 360 "

" " " förrättning 168 " 3968 kr.

Tillämpade enhetspriser mer m³ torv med uppstickande

stenar 1,25 grus 3.50 grus och sten 4:-

Medelkostnad per hektar av den mark, som förbättras: 665 kr.

Avståndet från de marker, som vinna båtnad genom företaget

till ekonomibyggnaderna är mindre än 500 m.

Mellan torrlägningsområdet och ekonomibyggnaderna vid

berörda gårdar finnes väg farbar med traktor.

Den mark, som vinner båtnad genom företaget

är ej täckdikad

efter företagets utförande kan täckdikning

utföras

är delvis stenbunden

är delvis i behov av stenröjning

Fullt torrlagd åkermark utgör

före företaget efter företaget

mindre än 5 har vid 3 st. 2 st.

mellan 5-10 " 1 st. 2 "

Arronderingen vid berörda brukningsenheter synes vara så lämplig, som med hänsyn till föreliggande förhållanden kan åstadkommas och de ändrade förhållanden, som uppkomma vid företagets utförande inverka ej så att ändring i arronderingen är påkallad.

Statsunderstöd anvisas med 1580 kr.

2765-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP 1953

STAMP

50 10 11

P 2-1007

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

GÄSTARED DIKNING AV ÅR 1949

i Gullereds socken

av Älvsborgs län.

upprättade vid syn enligt vatten-
lagen år 1949.

Hörlill 2 blöd ritningar

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Pstias

16/6 1952

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 AUG. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Genom beslut den 16 juni 1952 har lantbruksnämnden i Älvsborgs läns södra område beviljat statsbidrag till följande torrlägningsföretag:

<u>Företagets namn.</u>	<u>Socken</u>	<u>beviljat bidrag.</u>
Gästaréds dikning av år 1949.	Gulleréds	1580 kr.

Borås den 13 aug. 1952.


David Larsson
lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1.
Protokoll	2,3
Ansökan och förordnande	4-6
Förening	7
Utlåtande	8-13
Värderingslängd	14-18
Kostnadsförslag	19-21
Grävningstabell	22,23
Kostnadsfördelningslängd	24.
Fixpunktsbeskrivning	25

1.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning av mark till
Gästared nr. 1⁵, 1⁷ och 1⁹, Stigared nr. 1¹
samt Boared nr. 1², 1⁶ i Gullereds socken
av Älvsborgs län.

§:1.

Hos Arne Schultz den 5 mars 1949 kl. 13.

Närvarande: undertecknad förrättningsman samt av intressenterna Arne Schultz och Axel Andersson.

§:2.

Förslag till dikningen, vilket upprättats efter överläggning med intressenterna, hade före sammanträdet varit tillgängligt för granskning hos Arne Schultz. Någon erinran mot förslaget i nuvarande skick förelåg ej.

§:3.

Förening angående kostnadsfördelning bilades protokollet. Bil. 2.

§:4.

Avgavs utlåtande. Bil. 3.

§:5.

Till förtroendeman för företaget hade intressenterna vid förut hållna överläggningar utsett Arne Schultz,

Gästared, Ubbaredsby. Schultz utsågs jämväl att förvara
till företaget hörande handlingar och ritningar.

§:6.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1948

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 32 pag. 791

E.D. 1945.

Bil 1.

12 8 4
46


Erh. 7/12-45


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 21 november 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Svante Gustafsson.



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed får undertecknade vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa syneförrättning för torrläggning medelst dikning av vissa oss tillhöriga marker inom Gästared och Stigared i Gulleredes socken av Älvsborgs län.

Annan markägare, som kan komma att av företaget beröras, torde först under förrättningens gång kunna uppgivas.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till undertecknad Axel Andersson, Gästared, adr, Ubbaredsby. Tel. Gullered 8b.

Gästared och Stigared den 20/8 1945

<i>Axel Andersson</i>	Gästared
<i>Arne Schultz</i>	"
<i>Frans Skoglund</i>	"
<i>Eustav Johansson</i>	Stigared

Samtligas postadress är Ubbaredsby.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till torrlägningsnämnden för Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps område, som ville, med remisshandlingens återställande, hit avgiva yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 22 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:

Arne Decker
Arne Decker.

Länsstyrelsen

1

Älvsborgs län.

Landskansliet

N:r 20 pag. 530.

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed
förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna
ansökningar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade som tagit del av upprättat förslag till
"Gästareds dikning av år 1949" hava träffat följande
överenskommelse.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas
på de begärda fastigheterna i förhållande till kostna-
den för avloppets upptagning över varje fastighet.

Några ersättningar skola ej utgå varken i samband
med avloppets uppgrävning eller underhåll.

Till företagets styrelse utses Arne Schultz, Gästared,
Ubberedsby, som befullmäktigas att vidtaga åtgärder för
företagets utförande samt emottaga det statsbidrag, som
kan komma att anvisas till företaget.

Gästared den 15 mars 1949.

Franz Skoglund

Neil Andersson

Arne Schultz

Bertel Johansson

Bevittnas:

Harald Andersson.

Carl Gustaf Skoglund

*Förstärkt församling som befunnits skälig
och lämplig utsågs David Larsson
lantbruksingenjör*

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Gästared och Stigared i Gullereds socken av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Avdikningsområdet är beläget omkring en halv mil söder om Ubbaredsby järnvägsstation, omkring 1.5 mil sydost om Ulricehamn.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 8/10 1948 undertecknad att handlägga förrättning rörande åtgärder för torrläggning av sök.marker.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Karta och profilritning.

Karta över de markområden, som erhålla båtad genom

företagets utförande har upprättats genom planmätning och ytavvägning. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna jämförelseplanet.

Jämförelseplanets höjdläge bestämmas av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar 100 har i punkt 1+80, 60 har i punkt 3+20, 50 har i punkt 6+69 och 26 har i punkt 9+81. Avrinningen antages uppgå till en liter i sek. från har vid normalt högvatten.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning av de öppna dikessträckorna 1+60-3+21, 4+40-9+37 och 9+81-11+64

till de dimensioner och bottenlägen, som bilagda profilritning med tillhörande grävningslista utvisar samt anläggning av täckt avlopp utav 9" rör sträckan 9+37-9+81.

I samband med avloppens uppgrävning skall utföras tre stycken trummor av betongrör för ägovägar, som gå över diket.

Läget i plan utav avloppet angives på kartan med två heldragna röda linjer för öppet dike och en heldragen röd linje för den täckta avloppssträckan.

Kostnaden för hela arbetet har beräknats till 3800 kronor.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom dikningens utförande, består i höjning av jordens alstringsförmåga. Jämlikt bestämmelse i vattenlagen 10 kap.35 och 71§§ har uppskattning av båtnaden verkställts utan biträde av gode män.

Någon uppskattning av markens värde före och efter företagets genomförande har icke verkställts.

Hela båtnaden har uppskattats till 4408,90 kronor.

Kostnadsfördelning.

Kostnaden för företaget har fördelats på de berörda

17

fastigheterna enligt mellan delägarna träffat avtal genom ingången förening, som bilagts sammanträdesprotokollet. Enligt detta avtal skall varje delägare bekosta utförandet av föreslagna arbeten på sin mark.

Då företaget omfattar två från varandra skilda områden, har detsamma uppdelats i två samfälligheter, på sätt som närmare framgår av bilagd kostnadsfördelningslängd, där för varje fastighet finnes angivet andel i beräknad kostnad, andel i procent av kostnad för varje samfällighet och i hela företaget samt andel i förrätningskostnad.

Ersättningar.

Några ersättningar för mark till avloppens utvidgning eller för jordupplag skola ej utgå varken i samband med avloppens uppgrävning till de dimensioner förslaget innefattar eller vid framtida underhåll av de upptagna avloppen.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation^{7/} skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja det-

1948

samma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätares försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Betongrör till den täckta ledningen skola vara homogena och jämna i godset, tillverkade av grus fritt från föroreningar samt så starka, att de utan att skadas kunna belastas med 12 kg.pr.cm.längd längs två motstående generatriser samt så täta i godset, att v.y.i ett vertikalt ställt rör, som tätats i botten och fyllts med vatten, ej sjunker mera än 1 m/m i timmen.

Framtida underhåll.

De upptagna avloppen skola genom rensningar så ofta som erfordras, bibehållas vid föreslagna dimensioner dock minst vart 5 te år.

SVENSKT NORMAL

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1953.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit godkänt av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att avsyna detsamma.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Gästared dikning av år 1949"

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Gästared den 5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Värderingslängd.

<u>Fastighet och ägare.</u> <u>Ägobeskrivning m.m.</u>	RN.	Ägo-	Areal		Båtnad	
		figur-	åker	annan	pr.	pr.
		nummer	tomt	mark	har	ägo-
						fig.
					kr.	kr.öre
<u>Gulleråds socken.</u>						
<u>Område I.</u>						
<u>5/72 mtl.Gästared</u>	1 ⁵					
<u>Frans Skoglund.</u>						
åker		1	11		900	99 -
"		2	07		900	63 -
"		3	09		1200	108 -
"		4	07		1000	70 -
"		5	08		1000	80 -
odl.m.		6		22	700	154 -
åker		7	13		800	104 -
Jordart: Torvjord på grus.	Summa.		55	22		678 -
<u>Område II.</u>						
<u>5/72 mtl.Gästared 1</u>	1 ⁷					
<u>Arne Schultz.</u>						
äng		12		16	300	48 -
åker		13	09		100	9 -
"		14	06		400	24 -
"		15	14		1000	140 -
"		16	08		1080	86 40
"		17	08		1000	80 -
"		18	29		900	261 -
äng		19		27	200	54 -
Överföres			74	43		702 40

Fastighet och ägare ägobeskrivning m.m.	RN.	Ägo- fig. nr.	A r e a l		B å t n a d	
			åker	annan	pr.	pr.
			tomt	mark	har	ägofig.
			har ar	har ar	Kr.	Kr. ö.
		Överfört	74	43		702 40
äng		20		13	600	40 -
åker		21	06		300	18 -
"		22	10		1400	140 -
"		23	11		900	99 -
"		24	09		900	81 -
"		25	05		1600	30 -
		Summa.	1 15	56		1110 40
<u>1/48 mtl. Gästared</u>		1 ⁹				
<u>Axel Andersson.</u>						
åker		26	05		1200	60 -
"		27	04		1050	42 -
"		28	03		1000	30 -
"		29	02		900	18 -
"		30	02		1000	20 -
"		31	04		1050	42 -
"		32	05		1200	60 -
"		33	11		1350	148 50
"		34	06		540	32 40
"		35	11		1080	118 80
"		36	02		600	12 -
"		37	03		600	18 -
"		38	09		1350	121 50
"		39	19		600	114 -
		Överföres	86			837 20

Fastighet och ägare.

Ägobeskrivning

Rn.

Ägo-
fig.
nr.A r e a l
åker
har ar har arB å t n a d.
pr.
pr.har
Kr.
ägofig.
kr. ö.

Överfört		86		837 20
åker	40	12	250	30 -
"	41	04	250	10 -
"	42	12	720	86 40
"	43	10	540	54 -
"	44	05	400	20 -
"	45	13	620	80 60
"	46	06	270	16 20
"	47	09	720	24 30
Summa.		1 57		1158 70

1/8 mtl. Stigared1¹Gustav Johansson.

åker	48	04	280	11 20
"	49	06	320	19 20
"	50	08	1260	20 80
"	51	04	1260	50 40
"	52	03	1260	37 80
"	53	04	1260	50 40
"	54	23	1080	248 40
"	55	22	900	198 -
"	56	19	900	171 -
"	57	07	1440	100 80
"	58	06	1260	75 60
"	59	08	1350	108 -
Överföres		1 14		1091 60

<u>Fastighet och ägare.</u>	<u>RN.</u>	<u>Ägo- fig. nr.</u>	<u>A r e a l</u>		<u>B å t n a d</u>	
<u>ägobeskrivning m.m.</u>			<u>Åker tomt</u>	<u>annan mark</u>	<u>pr. har</u>	<u>pr. ägofig.</u>
			<u>har ar</u>	<u>har ar</u>	<u>Kr.</u>	<u>Kr. ö.</u>
Överfört			1 14			1091 60
Åker		60	09		900	81 -
"		61	12		1000	120 -
"		62	11		720	79 20
		<u>Summa.</u>	1 46			1371 80
<u>11/108 mtl.Boared</u>		1 ²				
<u>1/24 mtl. "</u>		1 ⁶				
<u>Efrid Andersson.</u>						
åker		63	08		200	16 -
"		64	12		200	24 -
"		65	14		200	28 -
"		66	11		200	22 -
		<u>Summa.</u>	45			90 -

Jordart: Torvjord på grus.

TUMBA 1948

Fastighet och ägare ägo-beskrivning m.m.	RN.	Ägo- fig. nr.	A r e a l		B å t n a d	
			Åker	annan	pr.	pr.
			tomt	mark	har	ägofig.
			har ar	har ar	Kr.	Kr. öre

Sammandrag.Område I.

<u>5/72 mtl.Gästared</u>	1 ⁵	1-7	55	22	678 -
Frans Skoglund					

Område II.

<u>5/72 mtl.Gästared</u>	1 ⁷	12-25	1 15	56	1110 40
Arne Schultz					

<u>1/48 mtl.Gästared</u>	1 ⁹				
Axel Andersson.		26-47	1 57		1158 70

<u>1/8 mtl.Stigared</u>	1 ¹				
Gustav Johansson.		48-62	1 46		1371 80

<u>11/108 mtl.Boared</u>	1 ²				
<u>1/24 mtl. "</u>	1 ⁶				

Efrid Andersson.		63-66	45		90 -
------------------	--	-------	----	--	------

<u>Summa.</u>			5 18	78	4408 90
---------------	--	--	------	----	---------

Gästared den 5 mars 1949.

Danid Larsson
lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal à	Kostnad pris	Kostnad	Summa.
					kr. ö.	kr. ö. kr. ö.

Område I.Sträckan A-B.

Frans Skoglund.

1+64-3+21	157	Schaktn. av grus o. sten	m ³ 60	4:-	240 -	
		Schaktn. av grus	m ³ 30	3:50	105 -	
		Torv med uppstickan- de stenar	m ³ 60	1:25	75 -	
2+29		Trumma av 15" betong- rör(0,375 m.inre diam.)				
			st. 1	90:-	90 -	
		För arbetets tillsyn m.m.			60 -	570 -

3+21-4+16 95 - - - - -
 570 -

Område II.Sträckan B-C.

Arne Schultz

4+16-4+40	24	- - - - -				
4+40-6+69	229	Schaktn. av grus o. sten	m ³ 260	4:-	1040 -	
4+89,5+95		Trumma av 15" betong- rör(0,375 m.inre diam.)				
			st. 2	90:-	180 -	
		för arbetets tillsyn			140 -	1360 -
505		Överföres				1360 - 570 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal à pris	Kostnad kr. ö.	Kostnad kr. ö.	Summa. kr. ö.
	505	Överföres			1360 -	570 -
		<u>Sträckan C-D.</u>				
		Axel Andersson.				
6+69-8+37	168	Schaktn. av grus o. sten				
		m ³	20	4:-	80 -	
"	"	grus	90	3:50	315 -	
"	"	torv med upp-				
		stickande stenar	m ³ 70	1:25	87 50	
7+66		Trumma av 15" betongrör				
		(0,375 m. inre diam.) st.	1	90:-	90 -	
		för arbetets tillsyn			<u>67 50</u>	640 -
		<u>Sträckan D-E.</u>				
		Gustav Johansson.				
8+37-9+35	98	Schaktn. av grus	m ³ 140	3:50	490 -	
9+35-9+80	45	Täckt ledning av 9"				
		betongrör (0.225 m. inre				
		diam.)	m. 45	2:40	108 -	
		Frakt			20 -	
		Grävning, lägn. och				
		igenfyllning	m. 45	1:40	63 -	
9+35		Rörlutlopp	st. 1		25 -	
9+80		Intagningsbrunn av 21"				
		betongrör (0,525 m. inre				
		diam.)	st. 1	50:-	50 -	
	816	Överföres			756 -	2000 - 570 -

Läge	Längd	Arbete, Jordart m.m.	Antal pris	Kostnad	Kostn. Summa.
				Kr. ö.	Kr. ö. Kr. ö.
	816	Överfört		756 -	2000 - 570 -
9+80- -11+64	184	Schaktn. av torv med upp- stickande stenar	m ³ 180	1:25 225 -	
		Schaktn. av grus	" 40	3:50 140 -	
		för arbetets tillsyn m.m.		109 -	1230 - 3230 -
<u>1000</u>		<u>Summa.</u>			3800 -

Gästared den 5 mars 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lut- ning	Botten- höjd m.	Anm.
		m e t e r					
1+64	-	0.90	0.30	2.55	1:1.25	3.80	
1+80	16	1.30	"	3.55	"	3.85	
2+00	20	1.25	"	3.40	"	3.90	
2+29	29	1.10	"	3.05	"	4.00	
2+50	21	0.95	"	2.70	"	4.05	
3+00	50	1.10	"	3.05	"	4.20	fixp.6.16
3+21	21	1.00	"	2.80	"	4.90	
-							
4+40	-	0.75	"		"	7.10	
4+89	49	1.00	"	2.80	"	7.48	
5+00	11	1.05	"	2.90	"	7.56	
5+50	50	0.90	"	2.55	"	7.94	
5+95	45	1.00	"	2.80	"	8.29	
6+00	5	"	"	"	"	8.33	
6+32	32	1.50	"	4.05	"	8.58	
6+50	18	1.70	"	4.55	"	8.71	
6+69	19	1.25	"	3.40	"	8.86	
7+00	31	1.20	"	3.30	"	9.10	
7+32	32	1.20	"	"	"	10.00	
7+50	18	1.05	"	2.90	"	10.05	
7+66	16	"	"	"	"	10.10	
8+00	34	1.00	"	2.80	"	10.20	
8+37	37	1.15	"	3.20	"	10.30	
8+50	13	1.10	"	3.05	"	10.53	

Läge	Längd	Djup Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anm.
		m e t e r			m.	
9+00	50	1.20	0.30	3.30	1:1.25	11.40
9+35	35	1.00	"	2.80	"	12.10 Fixp.14.25
9+35	-	0.95	Rörledning 9"			12.15 Rörutlopp
9+50	15	1.05	"			12.23
9+80	30	1.35	"			12.40 Brunn 21"
9+80	-	1.25	0.30	3.40	1:1.25	12.50
10	20	1.20	"	3.30	"	12.62
10+50	50	1.20	"	3.30	"	12.92
11+00	50	1.10	"	3.05	"	13.22
11+50	50	1.20	"	3.30	"	13.52
11+64	14	1.35	"	3.70	"	13.60

Jordvallarna böra läggas minst 1.0 meter från dikes-
kanten och genomgrävas vid alla svackor i marken, så att
ytvatten från mark bakom vallen kan rinna ned i diket.

Gästared den 5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

<u>Fastighet</u>		Båtnad	Beräknad	Summa	Verklig För-	
Ägare m.m.	sök.		kostnad	beräk- nad kostnad	kostnad rätt- nings-	
		kr.	ö.	kr.	ö.	% kostn.
<u>Område I.</u>						
<u>Gullereds socken.</u>						
<u>5/72 mtl. Gästared 1⁵</u>						
Frans Skoglund	s	678 -	<u>570 -</u>	570 -	15.00	25.34
<u>Område II.</u>						
<u>5/72 mtl. Gästared 1⁷</u>						
Arne Schultz	s	1110 40	1360 -		35.80	60.49
<u>1/48 mtl. Gästared 1⁹</u>						
Axel Andersson.	s	1158 70	640 -		16.85	28.47
<u>1/8 mtl. Stigared 1¹</u>						
Gustaf Johansson	s	1371 80	<u>1230 -</u>	3230 -	32.35	54.66
<u>11/108 mtl. Boared 1²</u>						
<u>1/24 mtl. " 1⁶</u>						
Efrid Andersson.	-	90 -	- - -	- - -	-	-
Summa.		4408 90		3800 -	100:-	168.96

Gästared den 5 mars 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp.=+6.16 m. I jordfast sten inhugget kors,
20 m.nordost om punkt 3+00.

Fixp.=+14.25 m. I jordfast sten inhugget kors,
50 m.öster om punkt 9+35.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Gästared dikning av år 1949.

(företagets benämning etc. samt socken och län)
Gullereds socken av Älvsborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 5.96 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	60	-		
2.4 % av 3800 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	91	20		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	151	20		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	120	96		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			120	96
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			120	96

