



Akt nr:

P-E1a-1008


AU\$P-E1a-1008

LANTBRUKSNÄMNDEN

2766-2


Ank. den 27 MAJ 1952

Diariet. AX 33




P 2*1008

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Genom beslut den 16 juni 1952 har lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns södra område beviljat statsbidrag till
följande torrlägningsföretag:

<u>Företagets namn.</u>	<u>Socken.</u>	<u>Beviljat bidrag.</u>
Börsbo dikning av år 1949	Gällstads och Marbäcks sock- nar	2830 kr.

Borås den 23 sept. 1952.

David Larsson
lantbruksingenjör.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Börsbo dikning av år 1949 i Gällstads och Marbäcks

(namn, socken och län)

socknar av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Hemmansäg. Olof Leander, Börsbo, Åsunden.
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent E. Johansson

den 12 sept. 1949, har befunnits att företaget utförts enligt

vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1949 upprättat förslag.

Borås den 12 sept. 1949.


E. Johansson

lantbruksingenjör.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Översiktskarta	sid.1
Protokoll	" 2-4.
Ansökan och förordnande	" 5-7.
Förening	" 8-10
Utlåtande	" 11-17
Värderingslängd	" 18-22
Kostnadsförslag	" 23-25
Grävningslista	" 26-27
Kostnadsfördelningslängd	" 28., 29.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
torrläggning av mark till Börsbo 1⁴
och 1⁶ i Gällstads s:n samt Hyared
1², Backagärde 1² och Gunnarsbo 2²,
2⁴ och 2⁵ i Marbäcks socken, allt i
Älvsborgs län.

§:1.

Hos Olof Leander, Börsbo hade den 5/3 1949 kl.9.30
undertecknad förrättningsman samt intressenterna:

Rudolf Josefsson

Olof Leander

Arthur Klaesson

Gunnar Andersson

Arvid Nilsson

Oscar Kinander och

Karl G. Klaesson

inställt sig.

§:2.

Förslag till dikningen hade före sammanträdet varit
tillgängligt för granskning hos Olof Leander.

§:3.

Karl G. Claesson anser, att han påförts väl stor delaktighet i företaget. Claesson önskade själv utföra dikningen på sin mark.

§:4.

Oskar Kinander anser, att han påförts allt för stor delaktighet i kostnaden. Med hänsyn till avloppets djup genom hans mark och markens belägenhet anser Kinander, att nyttan för hans del ej kan bli så stor som båtnadsuppskattningen utvisar.

§:5.

Artur Klaesson framhåller att bortskaffandet av den sten, som vid schaktningen föres ut på åkern kommer att medföra mycket arbete.

§:6.

Undertecknades förening angående kostnadsfördelningen, vilken bilägges protokollet.

§:7.

Avgives utlåtande. Bil. 3.

§:8.

Till styrelse för företaget utses: Olof Leander, Arvid Nilsson samt Karl G. Claesson, och till aktförvarare utses Olof Leander, Börsbo, Åsunden.

§:9.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
LANDSKANSLIET

Nr 27 pag. 22

E.D. IV 1943.





Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder landbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 16 november 1943.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


Svante Gustafsson.

5
3
Eh 17/11 -43
Kungälv
Västnab. räkningsskäl
Såla
125
46
179
43
109/44
Bil.1.

27 22.
pag 43.
ED. IV. 19



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Börsbo i Gällstad och Marbäck socknar av Älvsborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Åsunden

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Olof Leander

adress Börsbo

pr Åsunden

Telefon: Åsunden 45

Börsbo den 13 e Nov. 19 43.

Olof Leander
Karl G. Claesson
Arvid Nilsson
Arthur Klansson

Oskar Kinnander
Gunnar Anderson
Bertil Josefsson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Brösbo
~~Carl Claesson~~
Gunnarsbo
Gunnarsbo
Körsård
Gunnarsbo
Backagården
Nygårdet

Ägarens namn:

Olof Leander
Carl Claesson
Jrvid Nilsson
Artur Claesson
Oskar Skinnander
Gunnar Jansson
Rudolf Jansson

Avskrift.

Länsstyrelsen.
i
Älvsborgs län.

Landskansliet.

N:r 20 pag.530.

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersberg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Socken.	Förrättnings namn.	Förordnandet utfärdat.
---------	--------------------	------------------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

Gällstads	Börsbo	16/11 1943.
-----------	--------	-------------

-----	-----	-----
-------	-------	-------

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Förening

Understucknade delägare i fastläggningsföretaget
Börstbo dikning av år 1949" hava träffat
följande avtal.

Kostnaden för företagets utförande skall
fördelas efter nedanstående andelar.

Rudolf Josefsson Börstbo nr 1 ⁶	1,0 %
Olof Leander - " - " 1 ⁴	22,0 "
Arhur Klasson Flyared nr 1 ²	5,0 "
Gunnar Andersson Barkagårde nr 1 ² och 1 ³	14,0 "
Krist Nilsson Gunnarbo nr 2 ² och 2 ³	12,5 "
Olof Kinander - " - " 2 ⁴	7,5 "
Karl G. Claesson - " - " 2 ⁵	38,0 "
	<u>100,0 %</u>

Några ersättningsar skola ej utgå var-
ken i samband med företagets utförande
eller framtida underhåll.

Till företagets styrelse utses: Olof Leander,
Krist Nilsson och Karl G. Claesson som
befullmäktigas emottaga det storkhusdrag som
kan komma att anvisas

Börstbo den 5 mars 1949

Karl G. Claesson

Förestående namnteckning bevitnas

Åke Andersson

Erik Johansson

Förning

Anderteknade delägare i torflägg-
ningsförelagset "Börbo dikning av
år 1949" hava tillfikat följande
antal.

Karlhusarna för förelagsets utförande
skall fördelas efter nedanstående
andelstal.

Rudolf Josefsson Börbo nr 1 ⁶	= 1,0 %
Olof Leander -" - " 1 ⁴	= 22,0 "
Carlur Klæsson Flyaröd nr 1 ²	= 5,0 "
Gunnar Andersson Backagårde nr 1 ² och 1 ³	= 14,0 "
Arvid Nilsson Gunnarbo nr 2 ² och 2 ³	= 12,5 "
Oscar Kinander -" - " 2 ⁴	= 7,5 "
Karl G Claesson -" - " 2 ⁵	= 38,0 "
Summa	100,0 %

Några berättelser skola ej utgå
varken i samband med förelagsets
utförande eller framkända under-
håll.

Till förelagsets styrelse utres
Olof Leander Arvid Nilsson och
Karl G Claesson som befullmäktigas
emottaga det skattebeslag som
kan komma att anseas.

Börbo den 5 mars 1949

Rudolf Josefsson
 Alfhemmer
 Arthur Klassay.
 Gunnar Andersson
 Arvid Nilsson
 Oskar Kinnander

Förstående namnskrivningar beviljas
 Sture Andersson Erik Johansson

Förstående försening som befunnits skäligen
 och löpning utvärderas.

David Larsson
 Lantbruksskolelärare

U t t å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Börsbo, Hyared, Backagärde och Gunnarsbo i Marbäcks och Gällstads socknar, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Av företaget berörd mark är belägen å ömse sidor om gränsen mellan Marbäcks och Gällstads socknar omkring en mil sydsydost om Ulricehamn.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 8/10 1948 undertecknad att handlägga förrättning rörande åtgärder för torrläggning av sök.marker.

Dikning.

Företaget har hänförts till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom planmätning och ytavvägning. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter

och decimeter över det antagna jämförelseplanet.

Jämförelseplanets höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar för dikessträckan A-B 3.0 kvkm. Avrinningen antages ej överstiga 150 liter i sek. från kvkm. motsvarande en vattenmängd om 0.45 kbm. i sek. Vid övriga dikessträckor äro nederbördsområdena förhållandevis små. Då avloppen upptagas till det djup, som erfordras med hänsyn till erforderliga utlopp för tegdikning på omgivande mark, komma de därför även att avbörda förekommande högvattenmängd utan översvämning.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgiävning utav de med A-B-C-C₁-C₂ och C-D-E betecknade avloppen samt utförande av 3 st. ägovägsbroar på de platser, som kostnadsförslag och profilritning utvisa. Avloppens dimensioner finnas närmare angivna å bilagd profilritning.

Dikningen har givits den omfattning, som erfordras, för att avlopp skall erhållas från utförd och planerad tegdikning på av företaget berörd mark.

Läget i plan utav föreslagna avlopp anges på kartan med tvenne jämnlöpande röda linjer.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom dikningens utförande, består i höjning av jordens alstringsförmåga. Jämligt bestämmelse i vattenlagen 10 kap. 35 och 71 §§ har uppskattning av båtnaden verkställts utan biträde av gode män.

Någon uppskattning av markens värde före och efter företagets genomförande har icke verkställts.

Kostnadsfördelning.

Kostnaden för företaget har fördelats på de berörda fastigheterna enligt mellan delägarna träffat avtal genom ingången förening, som bilagts sammanträdesprotokollet.

Efter i föreningsskrivelsen angivna grunder har i bilagd kostnadsfördelningslängd för varje fastighet angivits beräknad kostnad för företaget, andel i procent av kostnad samt andel i förrättningskostnad.

Ersättningar.

Några ersättningar för mark till avloppens utvidgning eller för jordupplag skola ej utgå varken i samband med avloppens uppgrävning till de dimensioner, förslaget innefattar eller vid framtida underhåll av de upptagna avloppen.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej

erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja det-
samma, utföras i överensstämmelse med de vid denna för-
rättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna
samt arbetsbeskrivningen.

De till ledning för arbetets utförande utsatta
fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas,
förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör
blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas,
förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med
nya rågångsmarkeringar.

Om det vid arbetets utförande befinnes, att röre-
slagna broar bättre skulle fylla sin uppgift på annan
plats än som föreslagits, få de flyttas till annan punkt
på avloppet. I stället för föreslagna träbroar, får ut-
föras trätrummor eller trummor av betongrör, om de givas
så stor genomloppsöppning, att uppdämning ej uppstår.
Trummor av betongrör böra dock ej givas mindre inre
diameter än 0,3 meter = 12".

Om någon av intressenterna önskar utföra föreslaget
grävningsarbete över sin egen mark, bör han lämnas till-
fälle härtill. Ersättningen för arbetet bör dock begrän-
sas så, att kostnaden för annan delägare icke blir större
än om arbetet utföres i sin helhet av en och samma entre-
prenör.

Framtida underhåll.

De upptagna avloppen skola genom rensningar så ofta, som erfordras, bibehållas vid föreslagna dimensioner dock minst vart 5 te år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten i avloppet på egen mark, får kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden, Bil. 7 införda repartitionstalen. De broar, som uppförts över avloppen i samband med företagets utförande skola underhållas av dem, till vilkas nytta de utförts. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp, må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20§ vattenlagen, att över handhavda medel för räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sist-

nämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt,
 kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap.
 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll
 samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets
 ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas
 nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna
 och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den
 av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då
 förrättningen vunnit laga kraft och skall vara full-
 bordat senast den 1 september 1952. Beträffande för-
 längning av arbetstiden hänvisas till 7 kap.59 § vat-
 tenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit god-
 känt av person, som Kungl.Lantbruksstyrelsen förordnar
 att avsyna detsamma.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Börsbo dikning av år 1949".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vatten-
 domstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna
 inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av
 bestämmelser i 11 kap.85 § vattenlagen.

Börsbo den

5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Gällstad socken.</u>										
<u>Börsbo 1⁶ 23/200 mtl.</u>										
<u>Rudolf Josefsson.</u>										
åker	1		05					350		1750
"	2		06					350		21 -
"	3		06					350		21 -
<u>Summa.</u>			17							5950
<u>Börsbo 1⁴ 1/4 mtl.</u>										
<u>Olof Leander.</u>										
åker	4		06					350		21 -
"	5		03					250		750
"	6		12					"		30 -
"	7		12					350		42 .
"	8		12					250		30
"	9		03					"		750
"	10		06					450		27
"	11		20					700		140
"	12		43					450		193
"	13		11					200		22
"	14		14					200		28
" Trpt.	15		142					400		54850

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt.		1	42						548	50
åker	15		21					400	84	-
"	16		39					600	234	-
"	17		23					1150	264	50
"	18		23					1150	264	50
Summa.		2	48						1395	50
<u>Marbäcks socken.</u>										
<u>Hyared 1² 1/6 mtl.</u>										
<u>Artur Klaesson.</u>										
åker	19		13					200	26	-
"	20		12					300	36	-
"	21		09					300	27	-
"	22		12					200	24	-
äng	23			28				400	112	-
åker	24		24					400	96	-
Summa.			70	28					321	-
<u>Backagärde 1² 3/16 mtl. och</u> <u>1³ 3/16 mtl.</u>										
<u>Gunnar Andersson.</u>										
odlingsmark	25			30				400	12	-
Trpt.				30					12	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande kronor	bli- vande kronor	per hektar kronor	per ägofigur	
										kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Trpt.					30					12 -
2	Äng	26				21			500	105	-
3	Åker	27		34					650	225	-
4	"	28		09					650	585	0
5	"	29		06					500	30	-
6	"	30		12					350	42	-
7	"	31		14					700	98	-
8	"	32		10					1050	105	-
9	"	33		10					500	50	-
10	"	34		10					720	72	-
11	"	35		08					1250	100	-
12	Summa.		1	13		51				897	50
13	Gunnarsbo 2 ² 1/16 mtl. och										
14	" 2 ³ 1/8 mtl.										
15	Arvid Nilsson.										
16	Åker	36		08					1200	96	-
17	"	37		15					800	120	-
18	"	38		24					800	192	-
19	"	39		06					300	18	-
20	"	40		10					300	30	-
21	"	41		20					800	160	-
22	"	42		10					800	80	-
23	Trpt.			93						696	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Trpt.			93						696	-
åker	43		17					300	51	-
"	44		17					300	51	-
Summa.		1	27						798	-
<u>Gunnarsbo 2⁴ 1/8 mtl.</u>										
<u>Oscar Kinander.</u>										
åker	45		14					600	84	-
"	46		12					150	18	-
"	47		26					500	130	-
"	48		22					300	66	-
"	49		21					150	31	50
"	50		36					400	144	-
Summa.		1	31						473	50
<u>Gunnarsbo 2⁵ 3/16 mtl.</u>										
<u>Karl G.Claesson.</u>										
åker	51		21					1250	262	50
"	52		21					1250	262	50
Bete	53			05				350	175	00
åker	54		36					350	126	-
"	55		84					"	294	-
"	56		63					600	378	-
"	57		43					850	365	50
"	58		56					1250	700	-
Jordart: torvmylla på grus.	Summa.	3	24	05					2406	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sammandrag.</u>										
<u>Gällstads socken.</u>										
Börsbo 1 ⁶ 23/200 mtl. Rudolf Josefsson	1-3			17					59	50
Börsbo 1 ⁴ 1/4 mtl. Olof Leander	4-18	2	48						1395	50
<u>Marbäcks socken.</u>										
Hyared 1 ² 1/6 mtl. Artur Klaesson	19-24			70	28				321	-
Backagärde 1 ² 3/16 mtl. 1 ³ 3/16 mtl.										
Gunnar Andersson	25-35	1	13		51				897	50
Gunnarsbo 2 ² 1/16 mtl. 2 ³ 1/8 mtl.										
Arvid Nilsson	36-44	1	27						798	-
Gunnarsbo 2 ⁴ 1/8 mtl. Oscar Kinander	45-50	1	31						473	50
Gunnarsbo 2 ⁵ 3/16 mtl. Karl G. Claesson	51-58	3	24		05				2406	-
<u>Summa</u>		10	30		84				6351	-

Börsbo den 5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Läge.	Längd. m.	Arbete, jordart m.m.	Antal.	à pris.	Kostn.	Kostn.	Summa.
					Kr.ö.	Kr.ö.	Kr.ö.

Avloppet A-B-C-D-E.

Sträckan A-B.

0-2+56	256	Schaktn.av dyjord m ³	30	1:-	30 -		
		sand o.grus "	40	2.50	100 -		
		grus o.sten. "	240	4:-	960 -		
0+91		Bro enl.ritn.Typ I.			160 -		
		Arbetsledn.o.oförutsett			<u>180 -</u>	1430 -	
2+56-4+12	156	Schaktn.av dyjord m ³	220	1:20	264 -		
		sand o.grus "	190	2.50	475 -		
		Arbetsledn.o.oförutsett			<u>111 -</u>	850 -	
4+12-5+50	138	Schaktn.av dyjord m ³	200	1.20	240 -		
		sand o.grus m ³	90	2.50	225 -		
		grus o.sten "	60	4 -	240 -		
		Arbetsledn.o.oförutsett			<u>105 -</u>	810 -	
5+50-7	150	Schaktn.av dyjord m ³	180	1.20	216 -		
		Arbetsledn.o.oförutsett			<u>34 -</u>	250 -	3340 -

Sträckan B-C.

7-7+85	85	Schaktn.av dyjord m ³	160	1.20	192 -		
		Arbetsledn.o.oförutsett			<u>28 -</u>	220 -	220 -

Trpt.

3560 -

Läge.	Längd m.	Arbete, jordart m.m.	Antal	^s pris	Kostn.	Kostn.	Summa.
			Trpt.				3560 -

Sträckan C-D.

7+85-8+25. 40	Schaktn.av dyjord	m ³	60	1:20	72 -
	" sand o.grus	"	10	2.50	25 -
	Arbetsledn.o.of3rutsett			13 -	110 - 110 -

Sträckan D-E.

8+25-10+ +99	274	Schaktn.av dyjord	m ³	240	1:20	288 -
		grus	"	160	3:-	480 -
8+86		Bro enl.ritn.Typ II				210 -
		Arbetsledn.o.oförutsett				142 -1120 - 1120 -

Avloppet C-C₁-C₂.

Sträckan C-C₁

11-7+85 -12+95	195	Schaktn.av dyjord	m ³	270	1.20	324 -
		" grus	"	70	3:-	210 -
		Arbetsledn.o.oförutsett		76 -	76 -	610 - 610 -

Sträckan C₁-C₂

12+95-13+75 80	Schaktn.av dyjord.	m ³	50	1.20	60 -
	grus	"	100	3:-	300 -
12+99	Bro enl.ritn.typ III				240 -
	Arbetsledn.o.oförutsett			90	690 - 690 -

Summa. 6090 -

Antal à pris Kostnad Kostnad.
kr. öre. Kr. öre.

Broar.

Typ I.

Virke.	m ³	1.45	100:-	145 -	
Diverse				<u>15 -</u>	160 -

Typ II.

Virke.	m ³	1.85	100:-	185 -	
Diverse.				<u>25 -</u>	210 -

Typ III.

Virke.	m ³	2.05	100:-	205 -	
Diverse				<u>35 -</u>	240 -

Börsbo den 5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Grävningsslista.

Läge.	Längd.	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutn.	Botten- höjd.	Anm.
meter.							
<u>Avloppet A-B-C-D-E.</u>							
0	-	0.87	0.5	2.60	1:1.25	2.00	Fixp. = +4.47 I jordfast sten inhugget kors, 27 m. öster om punkt 0+00.
+50	50	0.85	"	2.60	"	2.25	
+91	41	0.75	"	2.40	"	2.45	Träbro Typ I. s = 3.0 m.
1	9	0.63	"	2.10	"	2.50	
+50	50	0.98	"	3.00	"	2.55	
2	50	1.88	"	5.20	"	2.60	
+50	50	1.81	"	5.00	"	2.65	
3	50	1.63	"	4.60	"	2.70	
+50	50	1.60	"	4.50	"	2.75	
4	50	1.69	"	4.70	"	2.80	
+50	50	1.70	"	4.80	"	3.05	
5	50	1.52	"	4.30	"	3.30	
+50	50	1.42	"	4.00	"	3.55	
6	50	1.45	"	4.10	"	3.80	
+50	50	1.10	"	3.20	"	4.40	
7	50	1.26	"	3.60	"	5.00	
+50	50	1.63	"	4.60	"	5.24	
+85	35	1.90	0.3	5.00	"	5.41	Dike C-C ₁ -C ₂ till- stötter = 11
8	15	1.50	"	4.00	"	5.48	
+25	25	1.65	"	4.40	"	5.60	

Läge.	Längd.	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- ltn.	Botten- höjd.	Anm.
meter.							
+50	25	1.24	0,3	3.40	1:1.25	6.15.	
+86	36	1.20	"	3.30	"	6.37	Träbro typ.II s=3.5 m.
9	14	1.12	"	3.10	"	6.45	
+50	50	1.29	"	3.50	"	6.75	
10	50	1.30	"	3.50	"	7.05	
+50	50	1.48	"	4.00	"	7.35	
+99	49	1.17	"	3.20	"	8.80	

Avloppet C-C₁-C₂

11	-	1.66	0,3	4.40	1:1.25	5.65	= 7+85 i huvud- kanal.
+50	50	1.30	"	3.50	"	6.20	
12	50	1.09	"	3.00	"	6.75	
+50	50	1.18	"	3.30	"	7.30	
13	50	1.44	"	3.90	"	7.85	Träbro Typ III s= 4.0 m.
+50	50	1.39	"	3.80	"	8.27	
+78	28	1.31	"	3.60	"	8.70	Fixp.=+11.30 m. I jordfast sten inhugget kors, 41 m.norr om punkt 10+99.

Jordvallarna böra läggas minst 1.0 meter från dikeskanten och genomgrävas vid alla svackor i marken så att ytvatten från mark bakom vallen kan rinna ned i diket.

Börsbo den 5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighet, ägare m.m.	sök.	Båtnad.	Beräkn. kostnad	pro- cent.	Andel i för- rätt- nings- kost- nad.
		kr. öre	kr. ö.	%	
<u>Gällstads socken.</u>					
<u>Börsbo 1⁶ 23/200 mtl.</u>					
<u>Rudolf Josefsson.</u>	s.	59 50	60 90	1.0	2.56
<u>Börsbo 1⁴ 1/4 mtl.</u>					
<u>Olof Leander</u>	s.	1395 50	1339 80	22.0	56.35
<u>Marbäcks socken.</u>					
<u>Hyared 1² 1/6 mtl.</u>					
<u>Arthur Klaesson.</u>	s.	321 -	304 50	5.0	12.81
<u>Backagärde 1² 3/16 mtl.</u>					
<u>o. 1³ 3/16 mtl.</u>					
<u>Gunnar Andersson.</u>	s.	897 50	852 60	14.0	35.86
<u>Gunnarsbo 2² 1/16 och</u>					
<u>2³ 1/8 mtl.</u>					
<u>Arvid Nilsson.</u>	s.	798 -	761 25	12.5	32.02
<u>Gunnarsbo 2⁴ 1/8 mtl.</u>					
<u>Oscar Kinander.</u>	s.	473 50	456 75	7.5	19.21.
<u>Gunnarsbo 2⁵ 3/16 mtl.</u>					
<u>Karl G. Klaesson.</u>	s.	2406 -	2314 20	38.0	97.32
Summa.		6351 -	6090 -	100 -	256:13

5 mars 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1948

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Börsbo dikning av år 1949" i Marbäcks och Gällstads socknar,
Älvsborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 15 aug. 1946 - 5 mars 1949

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 12 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	114	-	✓	
2,4 % av 6.090 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	146	16	✓	
2 % av - kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	260	16	✓	
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa	208	13	✓	
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				✓
				208 13
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:				208 13

