



Akt nr:

P-E1a-1012

AU\$P-E1a-1012

P 2-1012

Hesteras dz 1949

Åsbo

Bil. 3

2771-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

P 2-1012

Betänkande

angående statsbidrag till

HESTERÅS DIKNING AV ÅR 1949

i Seglora socken av Älvsborgs län;
Förrättningsman: lantbr.ing.

David Larsson, Borås.

Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. samt fastställt

arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN

3 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

BETÄNKANDE

statsbidrag

rörande ~~bidrag från statens avdömningsanslag~~ till

Hesterås dikning av år 1949

(företagets namn samt socken och län)

i Seglora socken av Älvsborgs län

~~Ordf. i styrelsen:~~

~~Förtroendemän:~~

~~Ende intressent:~~

Förrättningsman:

Hem.äg. Levin Johansson, Hesterås, Seglora.

(titel, namn och adress)

Lantbruksing. David Larsson

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad (21/11 45) 8/10 48 Förrättningen avslutad **1 juni 1950**

Förslaget är upprättat { ~~i samband med fullständig syn~~
i samband med förenklad syn och omfattar **1** häfte handlingar och **2** blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid **1 sept. 1955** I kontrakt ~~med Kungl. Lant-~~

~~bruksstyrelsen~~ synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till **1 sept. 1955**

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad..... **7879:-** kr,

brukningsbåtnad..... kr. Summa **7879:-** kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) **8329.40** kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: **Berg 20:-, morän med sten och block 6:-, sand 2.50 - 2:-, dyjord 1.50 - 1:-**

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	7600	-			329	40	7929	40	400	8329	40

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social bättnad (*)	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	6	83	2	77	9	57	7879	-	2	8329	40	870	40%	3330

Av bidraget belöper omkring **3170** kr. på företagets utförande och omkring **160** kr. på en första rensning.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å den av företaget berörda fastigheten, vilkens hela åkerareal för närvarande omfattar i runt tal 10 har.

Arbetet är påbörjat. Nu föreslagna arbeten innefattar icke åtgärder för underhåll av förut utförd dikning.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag av statsmedel.

På grund av vad sålunda blivit utrett, beviljas till företaget ett bidrag om 3330 kr. från rationaliseringsanslaget.

Vid detta betänkande fogas:

Bil.1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

" 2, redovisning av förrättningskostnader

" 3, Beräknad kostnad för första rensning.

Borås den 16 juni 1952.

För lantbruksnämnden i Älvsborgs läns södra område

Inre rationaliseringen:

Nore Lidén.

David Larsson.

Rätt avskrivet betygar;

Erik Johansson
förste assistent

Avskrift.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören David Larsson handlagd, den 1 juni 1950 avslutad syneförrättning rörande "Hesterås dikning av år 1949" i Seglora socken, Älvsborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 september 1950.

I tjänsten

A.Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Hesterås dikning av år 1949.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Seglora socken, Älvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
sept.	4	Hantlangning 32 tim.à 1.50						48	-
1949									
april		Ersättning till statsverket						27840	
		Bevis om laga kraft						3	-
		Summa						32940	

Beräknad kostnad för en första rensning.

Sträcka	längd	à kr.	Kostnad	Kostnad i avrun- dat tal	Summa.
0+75-3+90	315	0.80	252:-	250:-	
3+90-5+63	173	0.50	86:50	85:-	
5+63-7+20	157	0.30	47:10	45:-	
20+00-20+95	95	0.20	19:-	<u>20:-</u>	400:-

P.M.

angående statsunderstöd till torrlägningsföretaget "Hesterås
dikning av år 1949" i Seglora socken av Älvsborgs län.

Intressenterna kallade till sammanträde genom delgivning.

Förrättningen handlagd med biträde av gode män.

Nederbördsområde: omkring 9,5 kvkm.

Allmänna intressen beröras ej.

Areal, som vinner båtnad, åker 6,86,83 har

annan mark 2,77 "

Företaget berör endast en fastighet.

Uppskattad båtnad 7879 kr.

Arbetet avser uppgrävning till större djup av

befintliga diken 770 meter

Beräknad kostnad för dikning 7600 kr.

" " " första rensning 400 "

" " " förrättning 329 " 8329 kr.

Tillämpade enhetspriser per m³ torv 1.0 -1.50, sand 2,00-2,50,
berg 20:-, morän med sten och block 6:-.

Medelkostnad per hektar av den mark, som förbättras: 870 kr.

Avståndet från de marker, som vinna båtnad genom företaget
till ekonomibyggnaderna är mindre än 500 m.

Mellan torrlägningsområdet och ekonomibyggnaderna vid berörda
gårdar finnes väg farbar med traktor.

Den mark, som vinner båtnad genom företaget

är ej täckdikad

är delvis i behov av täckdikning

är ej stenbunden och

är ej i behov av stenröjning.

Fullt torrlagd åkermark utgör före företaget 3 har och efter företaget 10 har.

Arronderingen vid berörda brukningsenheter synes vara så lämplig, som med hänsyn till föreliggande förhållanden kan åstadkommas och de ändrade förhållanden, som uppkomma vid företagets utförande inverka ej så att ändring i arronderingen är påkallad.



Statsunderstöd anvisas med 3330 kr.

2771-2



P 2-1012

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 AUG. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Genom beslut den 16 juni 1952 har lantbruksnämnden i Älvsborgs läns södra område beviljat statsbidrag till följande torrlägningsföretag.

<u>Företagets namn.</u>	<u>socken.</u>	<u>beviljat bidrag</u>
Hesterås dikning av år 1949	Seglora	3330 kr.

Borås den 13 aug. 1952.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Översiktskarta	sid. 1
Protokoll	2,3
Ansökan och förordnande	4-7
Utlåtande	8-12
Värderingslängd	13
Kostnadsförslag	14
Fixpunktsbeskrivning	15

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn
enligt vattenlagen angående bättre torrlägg-
ning av mark till fastigheten Hesterås nr.1¹
i Seglora socken av Älvsborgs län.

§:1.

Hos Levin Johansson den 1 juni 1950 kl.18.

Närvarande undertecknad förrättningsman och skiftesgode-
männen Sigfrid Andersson, Lundsberg, Seglora och
Sven Larsson, Linkeshult, Seglora.

samt Levin Johansson.

§:2.

Förslag till dikningen hade före sammanträdet delgivits
Levin Johansson. Erinran mot detsamma förelåg ej.

§:3.

Avgavs utlåtande.

§:4.

Johansson framhöll, att uppgrävning utav avloppet var
nödvändigt för att förebygga översvämningsskador med åt-
följande nödvändighet att minska kreatursbesättningen på
grund av minskad skörd de år, då häftiga vattenflöden före-
komma.

§:5.

Förrättningen förklarades avslutad. och sammanträdet.

upplöst.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

*Ligfrid Andersson**Samuel Larsson*

Skiftesgodemän.

117 4
46

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Ark. 7/12-45.

Nr 25 pag. 789


E.D. IV 1945.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder landbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 21 november 1945.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Svante Gustafsson.



1/8 M.S.
Per O. Levinson i F. län

16145
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1945

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed får undertecknad vördsamt
anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingen-
jör att i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag verk-
ställa syneförrättning angående torrläggning av vissa mig till-
höriga marker inom Hesterås i Seglora socken av Älvsborgs län.

Förutom undertecknad synes företaget kunna beröra följande markägare:

Tel. Kinnaomr. 71030

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till under-
tecknad, Levin Johansson, under adress Hesterås pr Seglora.

Hesterås pr Seglora den 7-juli 1945.

Levin Johansson
Ägare av Hesterås

R e s o l u t i o n .

Overlämnas till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade, med remisshand-
lingens återställande, hit avgiva förslag till förrättningsman. Vänersborg i
landskansliet den 16 juli 1945.

På tjänstens vägnar:

Arne Decker.

6
Avskrift.

Nr.20 pag.530.

E.D. 1948.

Lantbruksnämnden

i

Älvsborgs läns södra område.

Borås.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Lantbruksingenjören A.Welin-Berger i Halmstad har med anledning av att ett nytt lantbruksingenjörssdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed värdsamt föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund.

Lantbruksdirektör.

Förrättningar icke handlagda.

Förrättningar, varå allenast mätningar verkställts.

Socken:

Förrättningens namn:

Förordn. ut-

färdat den:

-----	-----	-----
Seglora	Hesterås	21.11.1945.
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Länsstyrelsen
i
Älvsborgs län.

Landskansliet

N:r 20 pag. 530.

E.D. 1948.

R E S O L U T I O N .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar omförmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

lantbruksingenjör.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande fastigheten nr.1¹ i Seglora socken av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Avdikningsområdet är beläget 2 km.nordväst om Seglora kyrka 2 mil sydväst om Borås. Vattnet från området avrinner genom en bäck, som går genom Lundsbergs by till Viskan 2 km.sydväst om Seglora kyrka.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 8/101948 undertecknad att handlägga förrättning rörande åtgärder för torrläggning av sök.marker.

Dikning.

Företaget har hänförts till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Karta och profilritning.

Över det markområde, som beröres av dikningen, har genom planmätning och ytavvägning upprättats plan- och nivåkarta. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över

antaget jämförelseplan. Höjdläget av detta bestämmes av två på kartan angivna fixpunkter. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan betecknats med gul färg för åker och grön färg för övrig mark. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet för sträckan 0-5+63 omfattar omkring 9,5 kvkm., för sträckan 5+63-7+50 omkring 3 kvkm. och för sträckan 20-20+95 omkring 6 kvkm. Vid en avrinning om 0,120 kbm. i sek. från kvkm. vid högvatten blir högvattenmängden på sträckan 0-5+63 i runt tal 1,1 kbm. i sek., på sträckan 5+63-7+50 = 0,36 kbm. i sek. och på sträckan 20-20+95 i runt tal 0,7 kbm. i sek.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav dikessträckorna A-B-C-D = 0+75-7+50 och C-C₁ = 20-20+95 till de bottenlägen och de dimensioner i övrigt, som bilagda profilritning utvisar. Avloppet genom och från området föreslås upptaget till så stora dimensioner, att dels översvämning ej uppkommer på mark, som nu nyttjas som åker eller som varit odlad och

dels avlopp erhålles från öppen och täckt tegdikning på berörd mark.

Vattendjupet vid högvatten beräknas ej överstiga 1 meter på sträckan B-C och 0,8 meter i punkt C₁.

Avloppens läge i plan har på kartan angivits med tvenne jämnlöpande röda linjer.

I företaget ingår ingen brobyggnad.

Kostnaden för avloppens uppgrävning har beräknats till 7550 kronor. Företaget berör endast fastigheten Hesterås nr.1¹.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom dikningens utförande, består i höjning av jordens alstringsförmåga. Densamma har uppskattats jämlikt bestämmelser härom i vattenlagen. Båtnaden har uppskattats till 7879 kr.

Den omständigheten, att vid nuvarande förhållanden tillgänglig arbetskraft vid gården samt redskap och maskiner ej kan utnyttjas på ändamålsenligt sätt, medför att en ändamålsenlig jordbruksdrift ej är möjlig, förrän nöjaktigt avlopp erhålles.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall

ej erläggas.

Framtida underhåll.

De upptagna avloppen skola genom rensningar så ofta som erfordras bibehållas vid föreslagna dimensioner dock minst vart femte år.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då för-
rättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat
senast den 1 september 1955.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit god-
känt av person, som Kungl.Lantbruksstyrelsen förordnar
att avsyna detsamma.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Hesterås dikning av år
1949."

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vatten-
domstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna
inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande
av bestämmelser i 11 kap.85§ vattenlagen.

Hesterås den

1 juni 1950.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Sigfrid Andersson

Sundström

skiftesgodemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Seglora socken.</u>							
<u>1/4 mtl.Hesterås 1¹</u>							
<u>Levin Johansson.</u>							
Odlingsmark	1		0,23	400	1400	1000	230.-
åker	2	0,67		600	1800	1200	804.-
"	3	0,70		1200	1800	600	420.-
"	4	0,12		900	1800	900	108.-
"	5	0,67		700	1800	1100	737.-
"	6	0,35		1400	1800	400	140.-
"	7	0,43		600	1800	1200	516.-
"	8	0,60		600	1800	1200	720.-
"	9	0,16		900	1800	900	144.-
odlingsmark	10		0,18	600	1200	600	108.-
"	11		0,52	300	1300	1000	520.-
"	12		0,40	300	1000	700	280.-
"	13		0,54	500	1000	500	270.-
"	14		0,90	700	1000	300	270.-
åker	15	0,57		1000	1800	800	456.-
"	16	0,98		1100	1800	700	686.-
"	17	0,73		1300	1800	500	365.-
"	18	0,85		500	1800	1300	1105.-
Summa.		6,83	2,77				7879.-
Jordart: Torv på morän.							
Hesterås den 1 juni 1950.							
David Larsson							
lantbruksingenjör.							
Sigfrid Andersson							
skiftesgodemän.							
Lenn Larsson							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>				
0+75-3+90	315	<u>Sträckan A-B.</u>				
0+80-1+15		Sprängning av berg m ³	45	20:-	900:-	
0+75-3+00		Schaktning av morän med stor				
		sten och block m ³	680	6:-	4080:-	
2+50-3+90		Schaktning av sand "	240	2.50	600:-	
3+00-3+90		" " torv och dy-				
		jord m ³	150	1.50	150:-	
		tillägges			640:-	6370:-
		<u>Sträckan B-C.</u>				
3+90-5+63	173	Schaktn.av torv och dyjord m ³	300	1.-	300:-	
		" " sand m ³	120	2:-	240:-	
		tillägges			60:-	600:-
		<u>Sträckan C-D.</u>				
5+63-7+50	187	Schaktn.av torv och dyjord m ³	320	1:-	320:-	
		" " sten och grus "	20	5:-	100:-	
		tillägges			50:-	470:-
		<u>Avloppet C-C₁</u>				
20-20+95	95	Schaktn.av torv och dyjord m ³	150	1:-	150:-	
		tillägges			10:-	160:-
	770	<u>Summa.</u>				7600:-
		Hesterås den 1 juni 1950.				
		David Lurman				
		lantbruksingenjör.				

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp.=+7.00 m. I jordfast sten inhugget kors,

30 m.norr om punkt 2+60.

Fixp.=+6,89 m. I jordfast sten inhugget kors, 45 m.

nordväst om punkt 7+00.

SVENSKT NORMAL

TUMBA 1949

Hesteras.

Raken ej nit.

Larv meddelat
härin i stes. 23/9 80.

/ 