



Akt nr:

P-E1a-1013

AU\$P-E1a-1013

22 1950

2772-8

P 8-1013

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

MURUM-SÖLVARP DIKNING AV ÅR 1949
i Murums socken av Älvsborgs
län; upprättade vid syn enligt
vattenlagen år 1949.

T. J. G.

*Enl. Rät. planer fastställda
9/1 54 bndn*

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1950

DIARIE NF

SAK NF

B. & U.M. 2/1950.Dom B 10/1950.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående utlåtande
rörande "Murum-Sölvarp dikning av
år 1949" i Murums socken, Älvsborgs
län; given i Vänersborg den 19 sep-
tember 1950.

Klagande: 1. Aron Johansson i Kaggården, Murum.

2. Dödsboet efter Klaes Vilhelm Rundqvist från
Darrarp, Murum.

Motpart: Dikningsföretagets styrelse.

Efter ansökan av bl.a. Aron Johansson och med vederbör-
ligt förordnande påbörjade lantbruksingenjören David Larsson
i Borås med biträde av gode män den 13 december 1949 syne-
förrättning angående torrläggning av mark under hemmanen
Myrarp, Sjöbacka, Apleberg, Murum, ^{Torpås./} Darrarp, Kyrkoby, Sölvarp,
Skålarp och Påarp i Murums socken, Älvsborgs län. Förrätt-
ningen avslutades samma dag, varvid utlåtande meddelades.

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förrättningen berörde bl.a. mark under fastigheterna Sölvarp Skomakaregården 4⁷ och Sölvarp Kaggården 3⁵, vilka fastigheter ägas av Johansson. Beträffande dessa fastigheter meddelades i utlåtandet bl.a. de bestämmelser, som framgå av följande sammanställning:

Värderingslängd.

Sölvarp Skomakaregården 4⁷

Ägobeskrivning	Figur- nummer	Markvärde nuvarande	per hektar blivande	B å t n a d per hektar	per figur
Betesmark	38	400	800	400	280
"	39	350	800	450	<u>135</u>
					415

Sölvarp Kaggården 3⁵

Betesmark	44	600	800	200	98
"	50	700	800	100	22
"	51	800	1000	200	78
"	54	400	1000	600	90
"	55	900	1000	100	35
"	56	800	1000	200	40
"	59	900	1000	100	16
"	62 a	950	1000	50	4
"	62 b	500	1000	500	185
- - -	-	- -	- -	- -	- -

I utlåtandet föreskrevs vidare, att en Johansson tillhörig stenbro över det blivande huvudavloppet, belägen i sektion 11+08 i företagets längdmätningssystem, skulle på gemensam bekostnad ersättas med en träbro av viss angiven typ, samt att kostnaden för framtida underhåll av de broar, som uppförts i samband med företagets utförande, skulle fördelas mellan deltagarna i företaget efter de i kostnadsfördelningslängden angivna andelstalen.

Besvär över utlåtandet ha nu anförts av Johansson och dödsboet. Dödsboet har emellertid i en den 19 april 1950 till vattendomstolen inkommen skrift förklarat sig återkalla sin besvärstalan.

Johansson har, såsom han slutligen bestämt sin talan, yrkat ändring av utlåtandet i följande hänseenden:

1. Beträffande samtliga de honom tillhöriga figurer - med undantag av nedan närmare behandlade figur nr 62 b - vilka i utlåtandet beskrivits som "betesmark", har Johansson yrkat, i första hand att de måtte utgå ur företaget och i andra hand att det beräknade blivande markvärdet per hektar måtte sänkas. Johansson har i samband härmed gjort gällande,

att ifrågavarande figurer redan nu äro fullt tillräckligt torrlagda och delvis t.o.m. allt för torra; någon förbättring för dessa figurer kommer alltså enligt Johanssons åsikt icke att åstadkommas genom torrlägningsföretaget. Johansson har vidare ansett att, därest vattendomstolen skulle finna betesmarkerna vara i behov av någon torrläggning, det beräknade blivande värdet på markerna av synemännen satts för högt, bl.a. med hänsyn till att markerna äro mycket stenbundna. Johansson har överlämnat bestämmandet av ett skäligt värde till vattendomstolens prövning.

2. Beträffande figuren nr 62 b har Johansson yrkat i första hand, att ett särskilt dike måtte upptagas fram till figuren och förklaras ingå i företaget. I andra hand har Johansson beträffande denna figur framställt samma yrkanden som de under 1. härovan anmärkta yrkandena angående den övriga betesmarken. Bifall till förstahandsyrkandet skulle enligt Johanssons mening innebära fördjupning av ett cirka 150 meter långt befintligt dike. Johansson har påstått att, därest han själv skulle utföra arbetet, detta skulle kosta omkring 1.000 kronor. Vinsten av arbetet skulle icke komma att stå i rimlig

proportion till kostnaden. Av denna orsak bör, enligt Johansson, därest yrkandet om särskilt dike icke bifalles, figuren utgå ur företaget.

3. Johansson har slutligen yrkat, att den befintliga stenbron i sektion 11+08 ersättes med en ny stenbro och icke, såsom i utlåtandet bestämts, med en träbro. Som grund för yrkandet har Johansson framhållit, att bron huvudsakligen begagnas av kreatur och att dessa äro rädda för att passera över en träbro, samt att en träbro kräver ofta^{re} återkommande tillsyn och reparation och därigenom, även om underhållskostnaderna betalas av företaget, vållar broägaren större olägenheter än en stenbro. Johansson har gjort gällande att han icke är pliktig att tåla någon försämring till följd av torrlägningsföretaget.

D o m s k ä l .

Vattendomstolen har den 6 juli 1950 hållit huvudförhandling i målet och i samband därmed företagit syngång.

Sedan dödsboet numera återkallat sin talan, saknar vattendomstolen anledning att vidare ingå i prövning därav.

Beträffande de av Johansson framställda yrkandena anför

vattendomstolen följande.

1. Vad först angår yrkandet angående betesmark i allmänhet, må till en början framhållas att i den av sökandena till företaget - däribland Johansson - till länsstyrelsen ingivna ansöknings om förordnande av lantbruksingenjör för verkställande av syneförrättning icke närmare angivits hur mycket mark förrättningen avsett omfatta, samt att i länsstyrelsens förordnande av förrättningsman beträffande denna fråga endast hänvisats till ansöknings. - Lantbruksingenjören David Larsson, som närvarit vid huvudförhandlingen, har uppgivit att ifrågavarande figurer medtagits i förrättningen med hänsyn till markens höjdläge och då synemännen ansett att markerna skulle komma att förbättras genom torrlägningsföretaget. - Med anledning av vad nu sagts kan det icke anses utrett att Johansson vid något tillfälle begärt att figurerna skulle ingå i förrättningen. Å andra sidan har Johansson icke, såvitt framgår ^{av} ~~sik~~ det vid sammanträdet för syneförrättningen förda protokollet, då anfört någon erinran emot att figurerna medtagits i företaget. - Utöver vad nu och tidigare anförts har vid huvudförhandlingen och genom förrättningshandlingarna icke framkommit någon omständighet av betydelse

för tvistefrågans lösning. Vid detta förhållande kan vattendomstolens ställningstagande till yrkandena endast grundas på vad vattendomstolen iakttagit i samband med synegången.

Vattendomstolen har vid synegången besiktigt samtliga nu ifrågavarande figurer. Under synegången har icke något framkommit som motsäger riktigheten av förrättningskartan och de där angivna markhöjderna. Vattendomstolen har vid synen funnit, att figurerna nr 62 a, 59, 56 och 55 samt cirka 0,08 hektar av den 0,15 hektar stora figuren nr 54 ligga högre än intilliggande i företaget ingående mark. Höjdskillnaden är på marken fullt märkbar och kommer sträckvis till synes genom en klart markerad vall. Vattendomstolen anser att nyssnämnda figurer och figurdel äro så högt belägna, att torrlägningsföretagets utförande icke kan komma att medföra någon jordförbättring för dessa arealer. Beträffande återstoden av figuren nr 54 samt figurerna nr 51, 50, 44, 39 och 38 anser vattendomstolen dessa vara så lågt belägna och av sådan beskaffenhet, att de kunna väntas erhålla båtad av torrlägningsföretaget. Vattendomstolen tager därvid bl.a. hänsyn till, att jordförbättring uppstår även genom att högvatten-

stånden sänkas och deras varaktighet förkortas. - Emot den av synemännen gjorda uppskattningen av dessa markers blivande värde finner vattendomstolen med ledning av vad under synegången iakttagits icke skäl för någon erinran.

På grund av vad nu anförts finner vattendomstolen sålunda Johanssons under 1. anmärkta yrkanden böra bifallas endast på det sätt, att figurerna nr 62 a, 59, 56 och 55 samt 0,08 hektar av figuren nr 54 skola utgå ur företaget. I övrigt finner vattendomstolen i nu ifrågavarande avseende icke skäl för ändring av utlåtagendet. Vattendomstolens nu angivna ståndpunkt innebär, att den för fastigheten Sölvarp Kaggården 3⁵ beräknade båtnaden minskas med 143 kronor.

2. ¹¹¹₂₃₄ Beträffande Johanssons yrkanden angående figuren nr 62 b vill vattendomstolen anföra följande. Det torrlägningsföretag, varom i målet är fråga, avser endast upptagande av huvudavlopp. Den detaljdikning, som erfordras för utnyttjande av torrläggningen, ingår ej i företaget. Beträffande figur nr 62 b anser vattendomstolen på grund av vad vid synegången iakttagits att marken har den belägenheten och beskaffenheten, att den kan väntas erhålla båtnad till följd av torrlägningsföretaget. Det är

vidare enligt vattendomstolens mening uppenbart, att för utnyttjande av den jordförbättring som för denna figur möjliggöres genom huvudavloppens upptagande detaljdikning kommer att bli erforderlig. Figurens avstånd från närmaste huvudavlopp samt den omständigheten, att detaljdikningen bör göras så, att den kommer att beröra mark under annan fastighet motivera antagandet, att med detaljdikningsarbetet komma att förknippas svårigheter och kostnader, som icke äro för handen beträffande övrig i företaget ingående mark. Den bättre ställning, som på grund härav skäligen bör beredas figuren, åstadkommes enligt vattendomstolens mening lämpligast på det sättet, att det för figuren beräknade blivande värdet nedsättes från 1000 till 700 kronor per hektar. En sådan nedsättning motsvarar en minskning av den för figuren beräknade båt-naden med ett belopp av 111 kronor.

3. Vad slutligen angår Johanssons yrkande beträffande bron i sektion 11+08 finner vattendomstolen till en början det icke vara uteslutet, att genom att brobanan kommer att utföras av trä, vissa svårigheter kunna uppstå vid skötseln av betesdjuren. Det är vidare klart att en bro, utförd helt

i trä, kommer att erfordra större och oftare återkommande underhållsarbeten än den nu befintliga bron. Även om det i utlåtandet föreskrivits, att företaget samfällt har att svara för underhållsarbeten, är det uppenbart att Johansson kommer att vållas viss ökning av sitt besvär med tillsyn av bron och dessutom regelbundet kommer att nödgas vända sig till företagets styrelse med begäran om reparation o. dyl. De olägenheter som härigenom vållas Johansson äro emellertid enligt vattendomstolens mening icke av sådan betydighet, att företaget på grund därav skäligen kan åläggas att, såsom Johansson yrkat, utföra en bro helt i sten. Vattendomstolen anser å andra sidan icke, att Johanssons yrkande bör lämnas helt utan bifall. Frågan bör därför lämpligen lösas så, att bron utföres med träöverbyggnad på stenlandfästen. Sektionens bredd i de högsta delarna skall enligt utlåtandet vara cirka 6 1/2 meter. Träbanan på den i utlåtandet föreskrivna bron torde, om bron utförts, komma att få en längd av minst 7 meter. Om bron i stället utföres med stenlandfästen, erfordras att avståndet mellan landfästena, för att vattnets fria avrinning ej skall förhindras, icke i någon del underskrider 2,60 meter. Härigenom skulle den erforderliga längden på träbrobanan ej behöva

väsentligt överskrida 3 meter. Genom de anordningar, som nu beskrivits, anser vattendomstolen att huvuddelen av de av Johansson påpekade olägenheterna med en bro, helt utförd av trä, kommer att försvinna. Vidare bör framhållas, att grundläggningsförhållandena vid broläget måste anses vara goda för en bro med stenlandfästen. Den kostnadsökning som genom den sådan bro drabbar företaget är oväsentlig, om hänsyn jämväl tages till den minskning av framtida underhållskostnader, som måste bli följderna av att bron delvis utföres av sten. Det bör framhållas, att företaget givetvis bör lämnas obetaget att utföra jämväl träbrobanan av mer hållbart material.

De slutsatser, vartill vattendomstolen ovan kommit, föranlede ändringar i den i utlåtandet intagna kostnadsfördelningslängden på sätt nedan i domslutet sägs.

Johansson har slutligen yrkat ersättning för sina till vattendomstolen gjorda utlägg i samband med målet. Då Johanssons i målet framställda yrkanden till huvudsakliga delar bifallits och med hänsyn till omständigheterna i övrigt anser vattendomstolen yrkandet om kostnader böra bifallas.

D o m s l u t.

Vid dödsboets återkallande av sin talan låter vattendomstolen bero.

Vattendomstolen föreskriver följande ändringar i utlåtandet:

Ägofigurerna nr 55, 56, 59 och 62 a samt 0,08 hektar av ägofiguren nr 54 skola ej ingå i företaget.

Det för ägofiguren nr 62 b upptagna blivande markvärdet av 1.000 kronor per hektar nedsättes till 700 kronor per hektar.

Bron i sektion 11+08 skall utföras med landfästen av sten och överbyggnad av trä. Avståndet mellan landfästena må ej i någon punkt understiga 2,60 meter, mätt vinkelrätt mellan landfästena. Kostnaden för underhåll av bron skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden angivna andelstalen.

Johanssons i övrigt framställda yrkanden i sak lämnas av vattendomstolen utan bifall.

För företaget skall nedanintagna kostnadsfördelningslängd gälla:

Fastighet, ägare Sökande Båtnad Kostnadsandel i %

Murums socken.

Påarp 1⁷

Dödsboen efter Adolf Johansson och Fritz Johansson		915:00	1,143
--	--	--------	-------

Påarp 1³

Fritz Johanssons dödsbo	Sök.	2.836:50	3,545
----------------------------	------	----------	-------

Skålarp Kämpesgården 3³

Gunnar Johansson	Sök.	1.436:50	1,795
------------------	------	----------	-------

Sölvarp Nedergården 5⁴

Ragnar Andersson		265:50	0,332
------------------	--	--------	-------

Sölvarp Skomakaregården 4³

Karl Samuelsson	Sök.	1.721:50	2,151
-----------------	------	----------	-------

Sölvarp Skomakaregården 4⁷

Aron Johansson	Sök.	415:00	0,519
----------------	------	--------	-------

Sölvarp Kaggården 3⁵

Aron Johansson	Sök.	4.574:50	5,717
----------------	------	----------	-------

Sölvarp Kaggården 3²

Gustav Andersson		10.558:00	13,195
------------------	--	-----------	--------

Sölvarp Hovmansgården 2³

Carl Åberg	Sök.	1.846:50	2,308
------------	------	----------	-------

Sölvarp Föraregården 1¹

Lars Larsson	Sök.	1.744:00	2,180
--------------	------	----------	-------

Kyrkeberg 1²

Nils Andersson (f. Mg. Tage Thulin)	Sök.	1.399:50	1,749
--	------	----------	-------

Kyrkeberg 1⁶

Thure Andersson		650:00	0,812
-----------------	--	--------	-------

Kyrkeberg 1⁵

Thure Andersson		744:00	0,930
-----------------	--	--------	-------

Påarp 1²

Artur Andersson	Sök.	2.131:00	2,663
-----------------	------	----------	-------

Darrarp 1³

Klas Rundqvist	Sök.	5.184:50	6,479
----------------	------	----------	-------

Darrarp 1²

Ragnar Svensson		8.358:00	10,445
-----------------	--	----------	--------

Torpås 1²

Ragnar Svensson		6.276:00	7,843
-----------------	--	----------	-------

Myrarp 1²

Oskar Klementz		7.546:00	9,430
----------------	--	----------	-------

Murum 1²

Artur Johansson		5.275:50	6,593
-----------------	--	----------	-------

Murum 1³

Gösta Wallin	Sök.	2.700:50	3,375
--------------	------	----------	-------

Apleberg 1²

Bror Svensson		1.453:00	1,816
---------------	--	----------	-------

Apleberg 1³

Mats Andersson	Sök.	4.471:00	5,587
----------------	------	----------	-------

Myrarp 1⁴

Carl Åberg		3.165:50	3,956
------------	--	----------	-------

Myrarp 1⁵

Karl Svensson			
(f. äg. Signe Svensson)	Sök.	3.470:50	4,337

Myrarp 1⁵

Signe Svensson	Sök.	890:00	1,100
----------------	------	--------	-------

Summa		80.018:00	100,000
-------	--	-----------	---------

Förrättningssökandena - med undantag av Johansson -
hava att solidariskt till denne utgiva ett belopp av två-
hundra^{åtta}trettio/ kronor 55 öre, motsvarande Johanssons kost-
nader för kungörelser och vattendomstolens sammanträde i
målet samt stämpel till denna dom. Beloppet må, därest
företaget kommer till stånd, fördelas mellan delägarna en-
ligt de i kostnadsfördelningslängden angivna andelstalen.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja,
skall han sist tisdagen den 3 oktober 1950 före tjänsteti-

dens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist tisdagen den 17 oktober 1950 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund
Nils Söderlund.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar Vänersborg i vattendomstolens kansli den 7 oktober 1950.


I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G .

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-4
Ansökan och förordnande	5-8
Kungörelse, anslaget vid Murums kyrka d.2/12 1949.	9
" införd i Sjuhäradsbygdens Tidn. d.26/11 1949.	10
Förteckning över avsända underrättelser	11,12
Fullmakt	13
Förening	14
Synemännens utlåtande	15-28
Värderingslängd	29-47
Kostnadsförslag	48-55
Kostnadsfördelningslängd.	56-58
Fixpunktsförteckning	59

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:100 000

34 Ulricehamn

Protokoll fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
uppgrävning utav avlopp
genom och från mark till Myrarp,
Sjöbacka, Apleberg, Murum, Torpås,
Darrarp, Kyrkeberg, Sölvarp, Skålarp
och Påarp i Murums socken, Älvs-
borgs län.

§:1.

I skolhuset i Murum den 13 dec. 1949 kl. 14.

Närvarande: synemännen undertecknad lantbruksingenjör
jämte skiftesgodemännen Karl Gustav Sjöberg, Skattegården,
Älmestad och Petrus Gradén, Granared, Hökerum samt intressen-
terna i företaget:

Gunnar Johansson, Skålarp Kämpesgården.

— Aron Johansson, Kaggården Sölvarp

Lennart Johansson, Påarp.

— Sten Erik Johansson.

— Artur Andersson, Påarp nr. 1.

✓ Ragnar Svensson, Darrarp nr. 1 och Torpås nr. 1.

Karl Samuelsson, Sölvarp Skomakareg. nr. 4.

Gustav Andersson " Kaggården nr. 3.

Lars Larsson Sölvarp Föraregården nr. 1.

Nils Andersson, Kyrkeberg nr. 1.

Thure Andersson, Kyrkeberg nr. 1.

Artur Johansson, Murum nr. 1.

Gösta Wallin " "

Emil Nilsson " "

Bror Svensson, Apleberg nr.1.

Mats Andersson " "

Klas Svensson, Sjöbacka nr.1.

Karl Andersson, Kyrkeberg nr.1.

§:2.

Jäv mot synemännen anmäles icke vid framställd förfrågan härom.

§:3.

Redogöres för upprättat förslag till avloppens uppgrävning.

Gustaf Andersson, Sölvarp: Uppgrävning utav det dike, som gått mitt igenom mitt ägoskifte fram till stora avloppsdiket, bör ingå i företaget.

Ragnar Svensson: uppgrävning av diket genom Torpås nr.1², som avleder vatten från det förhållandevis stora nederbördsområdet ovanför sankmarksområdet till stora kanalen, bör ingå i företaget.

Artur Andersson, Påarp: Om jag skall deltaga i kostnaden för företaget bör fördjupning av diket i rågång mellan Påarp och Klas Rundqvist, Darrarp ingå i förslaget.

Klas Rundqvist ligger sjuk i dag och han har ej lämnat annat besked, än att om rågångsdiket ej uppgräves, vill han ej deltaga i kostnaden för företaget. Jag yrkar dock, att diket uppgräves, om kostnaden ej blir orimlig.

Klas Svensson, Sjöbacka: Jag vill ej deltaga i någon kostnad för nu ifrågasatt dikning, då jag ej har någon nytta av densamma.

4.
Aron Johansson, Sölvarp: Om diket skall grävas tvärs över mossen från punkt C₁ till punkt D på stora avloppet, skäres mosskiftet sönder för mig. Jag måste då hava ersättning för den skada, som uppstår.

§:4.

Samtliga intressenter anse, att för mark, som tages i anspråk till upplagsplats för ur avloppen uppschaktad stenbunden jord, bör markägaren erhålla ersättning.

Aron Johansson: skälig ersättning bör även erläggas, om jorden ej är stenbunden.

§:5.

Redogöres för båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

§:6.

Avgiva synemännen utlåtande. Bif.

§:7.

Till styrelse för företaget utses: Gösta Wallin, Ragnar Svensson, Aron Johansson, Artur Johansson och Gunnar Johansson och till aktförvarare utses Gösta Wallin, Murum.

§:8.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Peter Gradin

Paul Gustaf Sjöberg

Skiftesgodemän.

5

Eckh. 13/11-44

134
46

73/45

Bill.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 4 pag. 816

E.D. ~~XXX~~ 1944.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
varder landbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs
läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verk-
ställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 17 april 1944.

På Länsstyrelsens vägnar:

Chr. Falckcrantz
Chr. Falckcrantz.

S. Wetterlundh
S. Wetterlundh.



Till Länsstyrelsen i Älfsborgs län.

Undertecknade få vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att förrätta syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark till Kämpesgården, Påarp, Nygården, Sölvarp, Murarp, Kyrkoberg, Murumsgård och Apleberg, alla i Murums socken, Ås härad.

Murum den 15 april 1944.

✓ Gunnar Johansson Kämpesgården
✓ Jon Johansson Kaggården
✓ Lars Larsson Föraregården
Tage Thulin Kyrkoberg
✓ Gösta Wallin Murumsgård
✓ Mats Andersson Apleberg

Ansökningshandlingarna sändes till Gösta Wallin
Murumsgård Murum.
Tel. Åtminst 1944
Murum

Avskrift.

Nr.20 pag.530.

E.D. 1948.

Lantbruksnämnden

i

Älvsborgs läns södra område

Borås.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören A.Welin-Berger i Halmstad har med anledning av att ett nytt lantbruksingenjörssdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed värdsamt föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund.

Lantbruksdirektör.

Förrättningar, icke handlagda.

Förrättningar, varå allenast mätningar verkställets.

<u>Socken:</u>	<u>Förrättningens namn:</u>	<u>Förordn. ut-</u> <u>färdat den:</u>
-----	-----	-----
Murum	Kämpesgården	17.4.1944
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

lantbruksingenjör.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gustaf Larsson.

Länsstyrelsen

i

Älvsborgs Län

Landskansliet

N:r 20 pag. 530.

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen
vareder lantbruksingenjören David Larsson i Borås här-
med förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna
ansökningar omförmålda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattelagen angående uppgrävning utav avlopp från Myrarp nr.1⁴ till Påarp nr.1⁷ och Skålarp, Murums socken, kommer sammanträde att hållas av synemännen i Murums skola, tisdagen den 13 december 1949 kl.14.

Företaget synes beröra låglänta marker vid avloppet tillhörande hemmanen Myrarp, Sjöbacka, Apleberg, Murum, Torpås, Darrarp, Kyrkeberg, Sölvarp, Skålarp och Påarp i Murums socken.

Borås den 21 november 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Anslaget vid Murums sockens kyrka, söndagen den
4 december 1949

betygar:

Gustaf Swertz and
kyrkoherde

FÖRLOVNINGS-
Ringar
LYSNINGSPRESENTER
HEDERSGÅVOR
i ståtliga urval
ELEGANT GRAVYR
GULD-ANLSTROM
Borås Tel. 120 90

Sjuhäradsbygdens Tidning

Tel. 636
när det gäller
KLOCKOR
Karl E. Karlsson
Urtimmerman
LÖSNUMMER 10 ÖRE.

Nr 135 LÖRDAGEN DEN 26 NOV.

Flyckt intör Flyckt



Intendent Karl Hultén och Stig Flyckt inför Manfred Flyckts "Skolpojkar"

Landskommuner ofta olagliga, får straffskatt

STOCKHOLM fredag (TT)

Ett olagligt förfarande ligger enligt SvM inte så sällan bakom de skattesänkningar, som då och då rapporteras från landskommunerna. I årtal har man sparat överskotten och satt in på banken, men inför kommunsammanslagningen har plötsligt hela denna summa tagits upp i staten för 1950 och resultatet har blivit kraftiga skattesänkningar.

— Detta kan medföra straffskatt i form av extra utdebitering av kommunalskatt för flera år framåt, förklarar sekreterare H. Zotterman i landskommunernas förbund. Det är samlandet som är

♦ FORTS. PÅ SIDAN 7.



20 amerikanska kvinnliga journalister har kommit till Stockholm på en svensk bläddervisit. Redan på torsdagen går resan vidare till Helsingfors. Bilden ovan togs vid mottagningen på amerikanska ambassaden och visar USA-ambassaden Matthew i samtal med Nansy Crai, American Broadcasting Company, New York och den svenska radiokvinnan Karin Bergman t.h.

Fin start för SLS-konstexpon

Flera verk fann köpare första dagen



Publiken fylld sig tätt omkring intendent Hultén under demonstrationen.

Det torde vara föga risk att publiken vid onsdagskvällens vernissage i Fristad på Konstföreningens och SLS vandringsutställning, handlar liksom 1870 års parisare, som efter att ha sett en utställning av dåtida moderna konst i iskan över demoraliseringen gick ut och bet folk!

Nej, förutom att den var mycket talrik var den också, som nutida vernissagespublik är ytterst stadad och därtill mycket sakkunnig. Därför blev intendent Karl Hulténs lilla pariglimt vad den var avsedd att vara, en roande fullpoäng i en trevligt framförd presentation av den vackra kollektionen. Att vernissagen i allo blev lyckad därom råder ingen tvekan, och blir fortsättningen början lik, kan arrangörerna rulla tummar en bra stund i meditation över sin egen förtärlighet.

När de första konstnärerna började dropa in vid sjuhelgen, var allt inte riktigt färdigt. Även i det avseendet fyllde alltså utställningen alla krav! Det fattades en presentationslapp här och var, men intendent Hultén och utställningskommisariern Stig Flyckt, vars fader med förnamnet Manfred prytt många väggar i Sjuhäradsbygden, snodde i sista stund för fulla muggar. När intendent Hultén så småningom klappade i händerna för att kalla på uppmärksamhet var också allt "klappat" och klart. Vid det laget var drygt 150 personer församlade runt intendenten.

Det här är ett experiment, sade han bl. a., tidigare har man försökt något dylikt endast i Uppland. Det är att hoppas att det skall slå väl ut! I sin presentation av de utställda sakerna framhöll intendenten inledningsvis, att varje konstnär i

♦ FORTS. PÅ SIDAN 7.

Turistströmmen från USA till Europa ökar kraftigt

Fler amerikaner reste till Europa under de första nio månaderna av 1949 än under hela 1948, meddelar marshallorganisationens reseavdelning i Paris.

De europeiska turistorganisationerna har gjort ett mycket gott arbete i år med lysande resultat. Viseringen har upphört för de flesta marshallländer, en hel del tullbestämmelser har införts för cigarett, alkoholfria drycker och parfym, fränkontrollerna går snabbare, komforten i tåg och bussar har förbättrats och biljettpriiserna har sänkts med mellan 35 och 70 procent.

RLF i Borås: endast helgjutna föreningsmän tolereras i toppen

Icke RLF-are i styrelserna får skriftlig admonition

Det var en liten men rivande församling, då Boråskretsen av RLF på fredagen höll årsmöte i Borås. Bl. a. sades det en hel del hårda ord om att till och med jordbrukare i hög förtroendeställning inom de ekonomiska organisationerna finner det med sin ära förenligt att stå utanför RLF.

RLF är ju dock i alla fall all vår möjligheterna att komma åt de försumliga.

Huvudpunkten på programmet var ett föredrag av chefen för RLF-tidningen, redaktör Ivar Petersson.

♦ FORTS. PÅ SISTA SIDAN

70 vagnar presenter till Stalin från den tyska östzonen

BERLIN, fredag (TT-DPA)

Sjuttio järnvägsvagnar fullastade med födelägsdagsgåvor till Stalin står färdiga att avgå från tyska östzonen till Moskva, uppgav tidningen Die Welt. Också vagnarna och lokomotiven skall stanna i Sovjetunionen.



Genom en oblodig statskupp fick Panama nyligen en ny ny president, Roberto F. Chiari (t. h.) som här ses lämna presidentpalatset i Panama City efter att ha avlagt eden till sitt nya ämbete. I sällskap har presidenten ministern för allmänna arbeten David Samudio, den ende medlemmen av förra presidenten Chanis' kabinet, som behåller sin post.

Schumacher utestängd från förbundsagens förhandlingar 20 dagar

BONN, fredag (TT-Reuter-)

Den socialistiska oppositionens ledare, dr Kurt Schumacher, har för en tid av 20 dagar utestängts från förbundsagens förhandlingar. Anledningen var att Schumacher hade kallat förbundskansler Adenauer för "De allierades kansler".

"Inkvisition, irritation" - Bankler-målet nu hos JO

STOCKHOLM fredag (TT)

Handläggningen av det banklerska målet vid Kinds häradssamt var inkvisitoriskt och för de tilltalade irriterande, framhåller makarna Banklers svarare, adv. Ivar Glimstedt, i en kort redogörelse till JO för sin syn på hur det gick till vid rättegången.

Sedan domaren, häradshövding Hugo Söderström, konstaterat att hinder för huvudförhandling inte förelåg anmodade han åklagaren att framställa sina ansvarsyrkanden. Denne uppläste stämningen, varefter de tilltalade tillfrågades om de erkände sig skyldiga. Svaret blev att de medgav bifall till åtalet. Därefter anmodade domaren i vänlig ton parterna och även advokat Glimstedt att sitta ner, varefter han gjorde någonting, som man enligt advokat Glimstedt till även tyrs kan kalla sakframställning. Den bestod i att han ur förundersökningen läste upp allt för målet väsentligt och i samband med uppläsningen ställde frå-

gor till de tilltalade. Åklagaren mötte. När framför allt hr Banklers svar inte tillfredsställde ordföranden gjorde denne personliga utfall mot Bankler. Han förklarade att ingen närvarande, i varje fall inte inom domstolen, trodde på vad hr Bankler sade. Handläggningen var inkvisitorisk och för de tilltalade irriterande.

Åklagaren i målet, landsfiskal Jacob Björnberg, erinrade i ett yttrande om häradshövding Söderströms uttalande att åklagare på landet enligt hans erfarenhet inte hunnit tillägna sig konsten att i rätt ordning, redigt, uttömmande och

♦ FORTS. PÅ SIDAN 5

Titos väninna?



Till New York anlände här-omdagen Metropolitansjefen Zinka Milanov, som av ett rykte utpekats som "Titos amerikanska väninna". Han lär ha överfört henne med juveler, säger samma rykte. Annars är Mme Milanov gift med en general i jugoslaviska armén...

Störtade ned på berghäll från 15 meter, klarade sig

SÖDERTÄLJE, fredag (TT)

En 36-årig linjearbete Olof Sxten Larsson från Bergvik störtade på torsdagen från 15 meters höjd ned på en berghäll, men klarade sig från svårare skador.

Larsson stod på en steg högt upp på en kraftledningsstolpe, då den regel mot vilken stegen vilade gav vika och han föll handlöst ned. Hans kamrater väntade att finna honom död, när de rusade fram. På Södertälje lasarett konstaterade man en lätt blödning i lungan och en konfusion i skuldran, men tillståndet inger inga direkta farhågor.

Långtradare genom broräcke på Grännavägen, en dödades

HUSKVARNA, fredag (TT)

En långtradare körde nat-ten till fredagen genom ett broräcke vid Grännavägen strax norr om Huskvarna, störtade ned för en tio meter hög ravin och krossades. Vid olyckan dödades en person och en skadades svårt.

Olyckan inträffade vid halv tvåtiden och olycksbilen var på väg från Skåne med sockerlast till Norrköping. Vid en bro mötte den en annan långtradare och bilarna hakade i varandra, varvid olycksbilen drogs mot broräcket, gick igenom detta och störtade utför branten. Bilen slogs totalt sönder mot ravinens botten. Den om-

komna är chauffören Ake Johansson och hans skadade kamrat Karl-Erik Lind, båda från Norrköping och i 25-årsåldern. Johansson var vid framkomsten till Jönköpings lasarett redan död, medan Lind fått svåra skador, bl. a. i huvudet.

Olycksplatsen, där slkten är mycket dålig och bron betydligt smalare än vägen i övrigt, föredde en ohygglig anblick. Sockerlasten hade spritts över ett område på cirka 50 kvm. Förarhytten var fullständigt sammanpressad. Den omkomne har av allt att döma ljugit en ögonblicklig död. Han hade bl. a. fått svåra skallskador.

P-E 12-1013

Sjuhäradsbygdens Tidning

Lilla Brogatan 34
Redaktör och ansvarig utgivare
TORSTEN ANDERSSON

TELEFONER:
Redaktionen 133 82
Expeditionen 133 78
Annonsschefen 133 78
Mottagning av referat 133 82
Redaktions bostad ... 480 77

LOKALREDAKTION I ULRIKESHAMN:
Nygatan 27 med ingång från
Rådhusgatan. Tel. 170 före-
stående Ragnar Öfverström.

A.-B. Borås Nyhetens Tryckeri 1949

Borås Begravningsbyrå

OTTO ANDERSSON
Lilla Brogatan 41
(Hörnet av Lilla Brog. o. Kungsg.)
Tel. 112 44, ankn. bostaden.
Ombesörjer pietetsfullt begrav-
ningar och eldhegningar.

Andréas Begravningsbyrå

NILS HULTCRANTZ
Södra Kyrkogatan 52
Allt vid begravningar och eldhe-
gningar ombesörjes. Balsame-
ringar. Tel. 141 28, ankn. bost.

Sammanträden

Strängsereds SLU-avd.

har MÖTE i Bygdegården lördagen
den 26 november kl. 20.

Kommittéade.

Sätilla SLU-avd.

anordnar möte i Bygdegården onsdagen
den 30 november kl. 20, vartill
även bygdens BF och SLKF inbjudes.
Ur programmet: amatörunderhållning
och musikalisk frågesport.

Kommittéade.

Härna SLU-avd.

anordnar möte i Hemvärnsbaracken,
Hökerum, onsdag den 30 nov. kl. 20.
Kaffeservering, musik m. m.

Kommittéade.

Bredareds SLU-avd.

har MÖTE i Bygdegården i kväll kl. 8.
Föredrag, underhållning, servering
och gammaldans.
Ny medlemmar vinna inträde.
Medlemskontroll.

Kommitté.

Tranemo Kommunal- krets av BF

håller möte i Bygdegården Ekefors, lör-
dagen den 3 dec. 1949 kl. 3.30 em. Ären-
den: Frågor rörande de kommunala valen
inom storkommunen samt antagande av
stadgar.

Styrelsen.

Konstföreningens och SLS vandringsutställning

på Folkhögskolan i Fristad 23 nov—30
nov. Bland utställare märkes: Manfred
Flyckt, John Hedeus, Roland Kempe,
Stig Kjellin, Sixten Lundholm, Hans
Stridh och Helge Zander.
Öppet vardagar kl. 10—21. Lördag och
söndag kl. 14—17.
OBS! Onsdag sista dagen.

Dalstorps SLKF

har MÖTE hos fru Astrid Mårtens-
son, Knestorp, tisdagen den 29 nov.
kl. 14.00.
Alla välkomna!

Diverse Kungörelse

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen
i Älvsborgs län förordnats handlägga
synförelsen enligt vattenlagen an-
gående uppgivning utav avlopp från
Myrarp nr 14 till Päärp nr 17 och Skälarp,
Murus socken, kommer sammanträde
att hållas av synemännen i Murus sko-
la, tisdagen den 13 december 1949 kl. 14.
Företaget synes beröra låglänta ma-
rker vid avloppet tillhörande hemmanen
Myrarp, Sjöbacka, Apleberg, Murum,
Torpås, Darrarp, Kyrkeberg, Sölvarp,
Skälarp och Päärp i Murus socken.
Borås den 21 november 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Torestorps rödakorskrets

frambär härmed sitt varma och innerliga
tack till alla, som frivilligt bidragit till
det goda nettot å 1500:— kronor av ba-
saren den 16 dennes.

Styrelsen.

Skogsauktion

Fred. d. 2/12 1949 kl. 3 em. försäljes i
Ods Församlingshem skog från eckl. bost.
i Ods pastorat. Stämplingslistor från pas-
torsexpeditionen, Od. Tel. Od 32.
För Ods pastorat
G. Hvarfner.

Anbud

å utstämplat skog å ecklesiastika bostäl-
lena Hållstads prästgård, Möne, Mellom-
gården, och Möne, Stommen, inlämnas på
pastorsexpeditionen före den 15 dec. i
försäglat brev, märkt "Anbud på skog".
Stämplingslängder för Möne tillgängliga
hos kommunalordf. Olof Johansson. Håll-
stads prästgård hos Karl Gustaf Sjöberg,
Skattegården.

Pastoratskyrkoråd.

Vem blir Ljushults 10:a Lucia?

Anmälan som kandidater skall göras
före onsdagen den 30 november till Lu-
ciakommittén, Box 43, Apled. Tel. Bo-
rås 800 03.

Hållänningar

i förskingringen!

Prenumerera för december
med endast 1:50
på den dagliga morgon-
tidningen

HALLANDS NYHETER

— dominerande i mellersta
och norra Halland —
så får Ni snabba och utförliga
ortsnyheter från hembygden
samt

gratis Hallands-Jul 1949
den sedan 44 år populära
jultidningen.

Erhålls endast genom prenu-
meration på Hallands Nyheter.

Försäljningsuppdrag

emottages tacksamt å lantfastigheter, bo-
stadsvillor i stad som på landsbygden.
Flera solida arrendatorer anmälda. Kon-
trakt upprättas efter nya arrendelagen.
Ring och jag besöker genast. Inga kost-
nader ifall ej fastigheten säljes. Speku-
lanterna erhålla trots detta fria bilresor.
Lågt arvode.

Engströms Fastighetsförmedling,
tel. 68 Ullared.

Nöjen

Gammaldansafton

anordnas i FÖTSKÅLS BYGDEGÅRD,
lördagen den 26 nov. kl. 19. Musik av
Wallengrens orkester, Skene. Alla väl-
komna.

Arrangörerna.



Säljes

KVIGKALV

etter stambokförda föräldrar, till salu.
Br. Nilsson, Fälskog, Rängedala.
Tel. Borås 710 34.

En välvårdad

Matsalsmöbel

ek, säljes på grund av flyttning. Hän-
vändelse till tel. 160 02.

Fastighets- och lösöreauktion

Genom offentlig auktion, som förrättas måndagen den 5 december 1949
kl. 9 fm., låter hemmansägaren fru Elsa Anderson försälja sitt ägande hem-
man 11/108-dels mantal 1:2 och 1/24-dels mantal 1:6 Boared i Gullereds
socken.

Gården är fint belägen vid allmänna vägen Gullered—Rännäsvä, 3 km till
Ubbareds järnvägsstation. Vinter- och sommarföder 2 hästar, 15 nötkreatur.
Åkerjorden av god beskaffenhet, nästan stenfri. Skog finnes till husbehov.
även något till avsalu. Tillträde får ske enligt överenskommelse. I hand-
penning erlägges 10 proc. av köpesumman. Närmare upplysningar genom
undertecknade och besök på gården.

Samma dag kl. 11 fm. förrättas lösöreauktion, då allt yttre och en del inre
lösegenom försäljes, varav nämnes 2 hästar 11 och 17 år, 11 kor i olika
kalvställning, vilka är undersökta för tub. och smittsam kastning. Maskiner
och redskap: 1 slättermaskin, 1 hästräfsa, 1 el. 7,5 hkr motor, 1 Skandia
tröskverk, 1 Ystad hackelseverk, 1 vedkap, 1 stenkross, 1 ny gummihjulsvagn,
div. kör- och åkerbruksredskap av olika slag, 1 väntvagn, div. möbler,
spännmål, potatis, hö och halm. Ett parti taktegel.

Alla för vederhäftighet kända inopare erhålla tre månaders kredit. Van-
ligt äganderättsförbehåll.

Skattegården och Karlsgården, Gullered den 24/11 1949.
IVAR JOHANSSON ALBIN GUSTAFSSON.
Auktionsförättare.

Kreaturs- och lösöreauktion

På grund av upphörande med arrendet låter lantbrukaren Karl Skoglund
Limåsén, Brandsmo, genom öppen och frivillig auktion onsdagen den 30 nov.
1949 kl. 1 em. försälja sitt yttre lösöre, varav kan nämnas:

Nötkreatur: 5 kor, 2 tjurar 8 mån. resp. 2 år av svensk fjällras. R-fria
Smittsam kastning har ej förekommit. Hästar: 2 ston, 1 fjärdre resp. sjunde
året. Döda inventarier: Ny stallgödselpridare, slättermaskin, enbrett, häst-
räfsa, släpräfsa, gummihjulsvagn, arbetsvagn, fjädersvagn, åk-kärra, åksele,
hjulak, 2 par skogsstäm, 3 piogar, därav en ny Tempus, åder, hästhacka, 9
pinn. fjädersvagn, 3-dels sektionssvagn, slätharv, vedkap, hässjerep, och -tråd,
el-stängsel, 1 yttill, höhacka, rovmaskin, mjölkflaskor, frösäningsmaskin, rad-
säningsmaskin 13 billar. Diverse handredskap m. m. Allt lösöre i gott
och välvårdat skick. Tre mån. kredit till av oss kända säkra köpare.
Äganderätten förbehålles till varan är fullt betald. Övriga villkor vid auk-
tionens början.

Ladugården, Limmared den 22 nov. 1949.
BRÖDERNA LARSSON
Tel. 450 21

Gesebols SLU-avdelning

har 10-årsjubileum i bygdegården lördagen den 3 december 1949 kl. 19.30.
Program: föredrag av lantbrukare Arne Persson, historik, underhållning av
Fristads SLU-avdelnings amatörer, musik av trio.

De inbjudna avdelningarnas medlemmar hälsas välkomna. Glöm inte med-
lemsbeviset!

STYRELSEN.

DM i fältskjutning

anordnas av Södra Älvsborgs SLU-distrikt vid Bygdegården, Marbäck, sön-
dagen den 4 december 1949 kl. 9.30.
Klass A3, 4, 5, Klass B rekryt 1, 2. Kretsavdragspris. 2 deltagare i varje
klass. startavgift 2 kr. Anmälan göres senast onsdagen den 30 nov till Helge
Bodin, Sägryd, Gullestorp, tel. Borås 770 21 eller Bror Nilsson, Skephult,
Gällstad, tel. 14 c.


Idrottssektionen.

Höstmässa

anordnas i Nittorps Bygdegård, onsdagen den 30 nov. kl. 18.
Program: Sång av Nittorps sängkör, underhållning av skolbarn från Nit-
torps folkskola, musik och auktion av skänkta varor. Gåvor mottages tack-
samt. Behållningen tillfaller olika ändamål inom kommunen. Till talrikt besök
inbjuder

Nittorps SLKF.

Jo
det är sant...



En bäddsoffa med två bäddar men
i format som en sängsoffa — är in-
te det en lyckad lösning av bädd-
problemet? Sofan på bilden har
lösa pinnar och ryggkuddar och
bäddarna som är i stålrocks-
konstruktion med fjäderlänk-
botten, fälls framåt. På dagarna
förvaras bäddarna färdiga i so-
fan. Kan även erhållas med pole-
rade armstöd och ytterlådor.



Tillverkningen på egen
verkstad gör att vi kun-
na garantera högsta kva-
litet på såväl snickeri
som stoppning.

...denna idealiska bädd-
soffa får Ni hos oss för

345:—

(Kladd med vårt specialtyg kr. 435:—)

A. L. Martinson
HEMINREDNING

Kontor och verkstad: Telefon 167 32 Utställningslokal:
DOBELNSGATAN 69 DOBELNSGATAN 38
C.47

KÖP JULKLAPPAR I TID



HANDSKAR, PORTFOLJER, PLAN-
BÖCKER, PORTMONNÄER, VASKOR
av olika slag samt övriga LÄDER-
VAROR i god sortering.
Just nu är sorteringen som störst, och
trängseln minst.

Läderbolaget
ALLT I LÄDERBRANSCHEN
Västerlånggatan 33. 118 94.



Pendyler
Möbler
Armatyr

till priser som passar alla

HOLMIA

YXHAMMARSGAT 12. BORÅS TEL. 18225
(Vid Obelischen)

Mjuka Mattor — Moderna Möbler

Linoleum, Barnvagnar,
Sängkläder, Möbelytter,
Draperitger, Gardiner,
Ottomaner, Bäddsoffor,
Soffgrupper, Fåtöljer,
Matrums, Sovrums- och
Kompletteringsmöbler.
Fortfarande allt i större
välisortering i våra stora
lager- och utställnings-
lokaler i flera våningar.
Goda förutsättningar till
bra priser, stilar och
kvaliteter



OVANFÖR BORÅS RÅDHUS


Edw. Johanssons kända Möbel-, Gardin- och Mattaffär

Meddelande angående reglering av handeln med och förbrukningen av vissa flytande bränslen.

FOLKHUSHÄLLNINGEN

Genom kungörelse den 11 november 1949 (nr 568) angående reglering av
handeln med och förbrukningen av vissa flytande bränslen, som trätt i kraft den
22 november 1949, har Kungl. Maj:ts förfordnat att överlåtelse mot vederlag
av motorbränsla och pannbränsla, raffinader, (stat. nr 441) må äga rum
endast i den ordning och under de villkor bränslekommissionen föreskriver,
dels och bemyndigat bränslekommissionen att meddela särskilda föreskrifter om
inskränkning i rätten att använda sådan bränsla samt fotogen (nr stat. nr 442)
och om viss antecknings- och redovisnings skyldighet.
Med stöd av nämnda kungörelse har bränslekommissionen i cirkulär nr 689
meddelat föreskrifter, som gälla från och med den 12 november 1949. Dessa före-
skrifter innebära i huvudsak samma bestämmelser, som tidigare varit gällande.
Cirkulär nr 689 kan erhållas hos bränslekommissionen och kreditsstyrelserna.

REKORD-SPECIAL kvarnen



Den rätta för finmalning: Paten-
terad. Tillverkas i ständamer
upplåt 1.000 mm.

REKORD
Kärv- och hörläsningsskyltar.
Patenterade.

REKORD
Hör, halm-, boss-, södes- samt slös-
fälar i kraftigt utförande.
Plåstör till hemfärd, färd för
omgående leverans. Låga priser.

REKORDKVERKEN
Telefon Öttnum 56.

Fastigheter

till salu.

Gård om ca 417 tnd, därav ca 96
tnd prima åker, resten skog.
D:o om 90 tnd, därav 12 åker, resten
skog. 25.000, in-teckn. 15.000.
D:o 270 tnd, 8 åker, resten skog.
D:o 90 tnd, 40 åker, resten skog.
D:o 270 tnd, 18 åker, resten skog.
D:o 45 tnd, 8 åker, resten skog.
D:o 78 tnd, därav 14 åker, resten skog.
D:o 151 tnd, därav 46 åker, resten skog.
D:o 194 tnd, därav 15 åker, resten
skog.
D:o 90 tnd, 10 åker, resten skog.
D:o 15 tnd, därav 6 åker, resten skog.
D:o 15 tnd, 7 åker, mycket prima bygg-
nader. Bytes gärna med villa i samhälle.
D:o 109,9 åker dito om 3 tnd åker,
byggnader, 8 000 kr.
Skogsskifte utan byggnader om 16 tnd.
Lådfabrik med prima maskiner.
Bostadsvillor i samhället, sommarstug-
or vid västkustens havsbad.
Ur- & Guldsmedsaffär i större samhälle
v. m.
Beskrivning mot 3 porton å varje fast-
ighet.

Engströms Fastighetsförmedling
Tel. 68, Ullared.

Dragspelare

Har Ni sett den nya tidningen som är
utgiven för Er skull?

Accordion Journalen

heter den och Ni kan få den hos oss
varje 15:e fr. o. m. denna månad. Mas-
sor av tips, massor av nyheter. Ingen
dragspelare kan undvara den.

P. S. Har Ni sett det nya Suesiaspelet
med äkta italienska stämmor och ny
patenterad mekanik för 100% perfekt
anslag?



OSTERLÖNGGATAN 11
"...mitt eget Stad"

LJUS

Julgransljus, 10 st. —45
Kronljus, 5:or 1.70
Antikljus, 6:or 2.45
" 8:or 2.55

Luma julgransbelysn.
2 års garanti
S-märkt
16 st. ljus,
2 st. reservlampor 29:—

BESTÄLL
JULSKINKAN
I GOD TID!

konsumbutiker

i Borås och
Sjuhäradsbygden

Förteckning

Över avsända underrättelser till sammanträde i Murums skola tisdagen den 13 december 1949 kl.14 angående uppgrävning av avlopp från Myrarp nr.1⁴ till Påarp nr.1⁷ och Skålarp, Murums socken.

Karl Axel Fågelberg	Skålarp Mellomgården nr.2	Murum.
Gunnar Johansson	" Kämpesgården	"
Aron Johansson	Kaggården Sölvarp	"
Anders Johansson	Ladås	Gäsene-Eriksberg
Elsa Andersson	Påarp	Murum
Fru Maria Johansson	"	"
Lennart Johansson	"	"
Sten Erik Johansson	"	"
David Magnussons sterbhus	Skålarp Kämpesg.nr.3	"
Arr.Henning Benjaminsson	" "	"
Karl Magnusson	Kyrkeberg	"
Henny Magnusson	Skålarp Kämpesg.	"
Artur Andersson	Påarp nr.1	"
Klas Rundqvist	Darrarp nr.1	"
Ragnar Svensson	" "	"
Ragnar Andersson	Sölvarp Nedreg.nr.5	"
Karl Samuelsson	" Skomakareg. nr.4.	Murum
Aron Johansson	Skomakareg. Sölvarp	" "
Gustav Andersson	Sölvarp Kaggården nr.3	"
Ragnar Svensson	Torpås nr.1	"
Carl Åberg	Redvägsborg	Timmele.
Arr.Ragnar Klasson	Sölvarp Hovmansgård	Murum.
Lars Larsson	" Förareg.nr.1	"

Oskar Klementz	Myrarp nr.1	Murum
Tage Thulin.	Kyrkeberg nr.1	"
Thure Andersson	" "	"
Artur Johansson	Murum nr.1	"
Gösta Wallin	" "	"
Emil Nilsson	" "	"
Bror Svensson	Apleberg nr.1	"
Mats Andersson	" "	"
Klas Svensson	Sjöbacka nr.1	"
Signe Svensson	Myrarp nr.1 Myrestorp	"
Ture Andersson	Kyrkeberg nr.1	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Skiftesgodemannen	Karl Gustav Sjöberg, Skatteg.	Älmestad.
"	Petrus Gradén, Granared	Hökerum.

Borås den 13 dec.1949.

Danid Larsson
lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som arser förvärggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Skälarp, Kämpesgården, Sölvarp, Kaggården, Sölvarp, Föraregården, Kyrkeberg, Murum och Äpleberg inom Murums socken ar Älvborgs län, göra härmed gemensam sak med sökandena till förvärggningen och yrka, att företaget utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig förvärggning beredes våra marker.

Murum i september 1946.

Namn	Fastighet
Peter Andersson	1/4 mtl. Pöarp 1 ³
Gunnar Rundqvist	1/8 mtl. Darrarp 1 ³
Frits Johansson	3/80 mtl. Pöarp 1/3
Sigge Svensson	{ 3/8 Myrarp 1 ³ 1/16 - - 1 ⁵
Karl Samuelson	3/8 mtl. Sölvarp Skomakaregården 4 ³

Förestående förening vitsordas:

David Larsson

Landbruksskoleingenjör

Peter Gracén

Karl-Gustaf Sjöberg

Skiftesgodsmän

Härmed befullmäktigar jag min
søn Gunnar Rundqvist, att vid sam-
mantröden, och alla de frågor som före-
komma i samband med tilläggnings-
företaget av den s. k. kanalen (en gren
av Eidan) mellan till Håsthaugen
föra min talan och utöva min rösträtt.
Göteborg Malmö d. 9 sept. 1946

Klas Rundqvist
Bilpriföras

Arthur Andersson Lemmet Johansson

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande fördjupning utav avloppsdike genom och från marker, belägna på östra sidan om landsvägen Granared-Skålarp och tillhörande hemmanen Myrarp, Sjöbacka, Apleberg, Murum, Torpås, Darrarp, Kyrkeberg, Sölvarp, Skålarp och Påarp i Murums socken, Älvsborgs län.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom har Länsstyrelsen genom resolution den 17/4 1944 meddelat förordnande rörande förrättningen. Detsamma har sedermera den 8/10 1948 överförts på undertecknad.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Allmänna intressen.

Avloppet går på str. 28+31-28+41 genom trumma för allmänna vägen Mörlanda-Ulricehamn. Inom vägens område erfordras dock inget arbete i samband med avloppets uppgrävning till nu föreslaget djup och dimensioner. Synemännen vilja emellertid framhålla att frågan om huruvida trumman är lagd på så stort djup, att ovanför vägen belägen

mark, som vid tiden för trummans tillkomst var åkermark, kan torrläggas till 1,2 meters djup, icke varit föremål för någon prövning i samband med förrättningen.

Karta och profilritning.

Karta över de markområden, som erhålla båtad genom uppgrävning utav de dikessträckor, som ingå i företaget, har upprättats genom planmätning och ytavvägning. Den mark, som för sin torrläggning är beroende av att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva, där begränsningen ej sammanfaller med skiljelinje mellan olika ägoslag. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar:

i punkt 39+40	2,1 kvkm.	i punkt 25+50	6 kvkm.
" "	28+30 4 "	" "	10+50 19 "

i punkt 0	21 kvkm.	i punkt 62+92	0,40 kvkm.
" " 44+43	0,65 "	" " 53+63	1,7 "
" " 104+85	0,35 "	" " 110+50	
" " 77+23	10 "	" " 115+80	

Avrinningen vid normalt högvatten har uppskattats till 100 liter i sek.från kvkm.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav nedanstående avlopp

punkt	Sträckan <u>Dike.nr.1.</u>	Botten- läge	Botten- bredd	Slänt	Läge
0+50		+3,20			90 m.N rågång mellan Skålarp 2 ^o o. 3 ²
	0+50-10+58		1,0	1:1,25	
10+58		4,20			
	10+58-11+05		1,0	"	
11+05		4,50			
	11+05-12+00		1,0	"	
	12+00-18+00		1,0	1:1,50	
18+00		5,15			
	18+00-19+00		1,0	1:1,5	
19+00		5,60			
	19+00-20+00		1,0	1:1,5	
20		5,70			
	20+00-25+50		1,0	1:1,5	
25+50		6,40			
	25+50-28+31		0,5	1:1,5	
28+31		6,80			
	28+31-38+00		0,5	1:1,5	
38+00		7,60			
	38+00-38+50		0,5	1:1,5	

Punkt	Sträcka	Botten- läge	Botten- bredd	Slänt	Läge
38+50		7,90			
	38+50-39+00		0,5	1:1,5	
39+40		9,00			204 m.S0 rågång mellan Apleberg 1 ³ och Myrarp 1 ⁴
<u>Dike nr.2.</u>					
40=35+05		7,50			
	40-43+60		0,5	1:1,25	
42+50		8,00			
43+40		8,50			
43+60		9,00			80 m.norr om rågång mellan Apleberg 1 ³ och Sjöbacka 1 ⁴
<u>Dike nr.3.</u>					
50=5+79		4,20			75 m.S rågång mellan Påarp 1 ⁷ och Påarp 1 ³
	50+00-53+00		0,3	1:1,25	
53		4,70			
	53+00-53+63		"	"	
53+63		5,15			
<u>Dike nr.4.</u>					
60=5+84		4,20			I rågång mellan Skålarp Kämpesg. 3 ³ o.Sölvarp Skomakareg. 4 ⁷
	60+00-62+92		0,3	1:1,25	
62+92		4,50			I rågång mellan Sölvarp Skomakareg. 4 ³ o.Sölvarp Nederg. 5 ⁴
<u>Dike nr.5.</u>					
70=10+58		5,20			I rågång mellan Påarp 1 ² o. Sölvarp Kagg. 3 ⁵

punkt	Sträcka	Botten- läge	Botten- bredd	Slänt	Läge.
	75+75+95		1,0	1:1,25	
75		5,40			
75+95		6.35			
	75+95-77+25		1,0	1:1,25	
77+25		6.75			Korsning väg samt rågång mellan Påarp 1 ² och Darrarp 1 ³
<u>Dike nr.6.</u>					
100=33+15		7,60			34 m.S rågång mellan Myrarp 1 ² o. Myrarp 1 ³
	100-101+58		0,5	1:1,25	
101+58		8,00			
	101+58-103				
103		8,90			
	103-104+85		0,5	1:1,25	
104+85		9,20			I rågång mellan Myrarp 1 ³ o. 1 ²
<u>Dike nr.7.</u>					
114+71		5,50			
	114+71-111		0,3	1:1,25	
112		6,20			
112+50		6,60			
111		7,70			
<u>Dike nr.8.</u>					
115		5,60			
118		5,90			
	115-119+59		0,5	1:1,25	
119+59		6.70			
<u>Dike nr.9.</u>					
120		5,30			
	120-121+55		0,3	1:1,25	
121+55		5,50			

Dike i rågång mellan Påarp och Darrarp str.70-77 har föreslagits uppgrävt i rågången fram till stora avloppet vid punkt 10+58. Diket kan även uppgrävas med rak sträckning från punkt 72+73 till punkt 12+61 på stora avloppet. Sträckan 10+58-12+61 skall då uppgrävas med bottenläge vid punkt 10+50=+4,20 m. och vid 12+61=+4,40 m.samt vid punkt 13+00 med bottenläge +4,68 meter. Om det vid arbetets utförande befinnes lämpligare med hänsyn till kostnad och andra omständigheter, att avloppet utföres efter denna sträckning, kan dikessträckan 70-72+73 ersättas med ett avlopp med rak sträckning mellan punkterna 72+73- och 12+61.

Efter uppgrävning av sträckan 74+50-77+00 kan vid exceptionellt högvatten i diket vattenståndet under kortare tidsperioder komma att stå högre än markytan på omgivande mark. För att förebygga att vid dessa tillfällen vatten går över åkern till Darrarp nr.1³ skall på ägofig.133 marken invid diket fyllas på till krönhöjden +7.20 meter på sträckan 74+00-76+00. Några närnare föreskrifter om denna påfyllning synes ej erforderliga.

Några tilloppsdiaken till stora avloppet torde lämpligen kunna utföras som täckta avlopp i stället för nu fö-

reslagna öppna diken.

Rörledningarna böra i så fall hava minst nedanstående dimensioner.

Sträcka minsta inre rördiameter.

60-62+92 37.5 cm.=15"

100-104+85 30 cm.=12"

40-44+38 37.5 cm.=15"

Läget i plan angives på plankartan med två jämnlöpande röda linjer.

Kostnaden för schaktningsarbete jämte broar har beräknats till 68000 kronor för samtliga avlopp.

Från avdikningsområdet rinner avloppet i nordlig riktning genom Öra och Broddarp till Lidan vid Eriksberg. Någon märkbar ökning av vattenföring i avloppet nedom avdikningsområdet synes ej å företaget komma att medföra, då den vid högvatten översvämmade arealen omkring 25 ha och den vid flodtillfällen magasinerade vattenmängden 50000 kbm. är förhållandevis ringa i jämförelse med flodvattenmängden från det 21 kvkm.stora nederbördsområdet.

Broar.

I samband med avloppens uppgrävning skall på gemensam bekostnad uppföras broar vid nedanstående punkter:

3+10	101+60	111+05
5+27	103+21	112+85
11+08	42+00	115+95
38+00	43+30	
72+00	51+30	

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppens fördjupning till föreslagna dimensioner består i ökning av jordens alstringsförmåga. Densamma har uppskattats jämlikt bestämmelser i 10 kap.60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap.22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar för och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofig.

Jordmänen på de marker, som ingå i företaget består av torvjord. Genom att desamma nyttjas som åkerjör växtodling, förmultnar torven med åtföljande "svinn", varigenom torrläggningsdjupet ständigt minskas. För närvarande är på grund härav torrläggningen så ofullständig, att en stor del av marken ej kan nyttjas i cirkulation. Uppgrävning utav avloppen så att markerna ej översvämmas och att jordbruksdriften vid berörda gårdar kan uppehållas i den omfattning, den hade före markens sättnig, har därför ett betydande

ekonomiskt värde.

Kostnadsfördelning.

En jämförelse mellan uppskattad båtnad och beräknad kostnad för torrläggning av olika delar utav avdikningsområdet visar, att skäl till företagets uppdelning i avdelningar ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande har därför fördelats på de berörda fastigheterna i förhållande till uppskattad båtnad. I bilagd kostnadsfördelningslängd finnes efter dessa grunder för varje fastighet angivet andel i procent av verklig kostnad, andel i beräknad kostnad och andel i förrättningskostnad.

Ersättningar.

Ersättningar för mark, som tages i anspråk till jordupplag kan ej lämpligen bestämmas förrän efter det arbetet utförts.

För jord, som kan planeras ut på omgivande mark synes det ej påkallat lämna närmare föreskrifter än att ersättningarnas storlek skall bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, som förordnas att verkställa avsyning utav företaget. För stenbunden jord, som ej lämpligen kan planeras ut på omgivande mark, skall den markareal, som

täckes av jordvall, uppmätas, och ersättning erläggas med 20 öre pr. kvadratmeter för åkermark och 12 öre för kvadratmeter vid betesäng samt 2 öre kvadratmeter vid skogsmark.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 120 kronor 41 öre, vilket belopp skall inbetalas till länsstyrelsen i länet, då företaget vunnit laga kraft.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

I de uppschaktade jordvallarna skall lämnas öppningar vid alla diken samt svackor i marken och i övrigt på minst var 50 de meter, så att ytvatten från mark bakom vallen kan rinna ned i diket.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fix-

punkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Vid avloppens uppgrävning vid eller i närheten av väg skola schaktningsmassorna läggas vid sidan om vägbanan och arbetet bedrivs så att minsta hinder för trafiken uppkommer.

Om det vid arbetets utförande befinnes att föreslagna broar bättre skulle fylla sin uppgift på annan plats än som föreslagits, få de efter överenskommelse med vederbörande markägare flyttas till annan punkt.

I stället för föreslagna träbroar får utföras trätrummor, stentrummor eller trummor av betongrör, om de givas så stor genomloppsöppning, att uppdämning ej uppstår. Trummor av betongrör skola ha en minsta inre diameter om 0,375 meter = 15".

Framtida underhåll.

De upptagna avloppen skola genom rensningar minst vart femte år bibehållas vid föreslagna dimensioner. Tillfälliga

ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Vid rensning skall tillses att buskar och träd ej växer närmare avloppets kant än 2 meter.

Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda andelstalen. De broar, som uppförts över avloppen i samband med företagets utförande skola underhållas efter samma grunder.

För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Markägare är skyldig tillse att honom tillhöriga betande djur ej åstadkomma skador på avloppen.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denne.

Markägare äger ej rätt uppdämma vattnet eller vidtaga annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över

handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1954. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då vid besiktning av vederbörande lantbruksingenjör eller av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen härtill förordnar föreslagna arbeten befinnas utförda.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Murum Sölvarp dikning av år 1949."

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vatten-
domstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom
60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av be-
stämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Murum den 13 december 1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Pehr Gracén

Carl-Gustaf Sjoberg

Skiftesgodemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Murums socken.</u>										
<u>Påarp 1⁷ 1/16 mtl.</u>										
<u>Gunnar, Aron och Anders Jo-</u>										
<u>hansson, Elsa Andersson samt</u>										
<u>Fritz Johanssons sterbhus</u>										
ödlingsmark	1			58		400	1000	600	348	-
"	2			07		750	1100	350	24	50
åker	3		09			700	1100	400	36	-
"	4		14			800	1100	300	42	-
"	5		31			550	1100	550	170	50
"	6		42			400	1100	700	294	-
Summa			96		65				915	-
<u>Påarp 1³ 1/4 mtl.</u>										
<u>Fritz Johanssons sterbhus</u>										
åker	7	1	00			450	1200	750	750	-
"	8		22			450	1200	750	165	-
"	9		79			450	1200	750	592	50
"	10		12			300	1000	700	84	-
"	11		16			300	1000	700	112	-
"	12		12			300	1000	700	84	-
odlingsmark	13			29		250	800	550	159	50
åker	14		16			350	1200	850	136	-
"	15		15			350	1200	850	127	50
"	16		14			350	1200	850	119	-
"	17		12			350	1200	850	102	-
"	18		10			350	1200	850	85	-
Överföres		3	08		29				2516	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	08		29				2516	50
åker	19		08			350	1200	850	68	-
odlingsmark	20				36	100	800	700	252	-
Summa.		3	16		65				2836	50
Skålarp Kämpesgårderna 3 ³ 3/16 mtl.										
Gunnar Johansson										
åker	21		93			550	1400	850	790	50
"	22		20			450	1200	750	150	-
"	23		55			500	1200	700	385	-
betesmark	24				37	300	600	300	111	-
Summa		1	68		37				1436	50
Sölvarp Nedregården 5 ⁴ 1/8 mtl.										
Ragnar Andersson										
odlingsmark	25				21	250	800	550	115	50
"	26				30	300	800	500	150	-
Summa					51				265	50
Sölvarp Skomakareg. 4 ³ 3/8 mtl.										
Karl Samuelsson.										
betesmark	27				23	550	600	50	11	50
åker	28		58			450	1200	750	435	-
betesmark	29				51	250	800	550	280	50
"	30				10	300	800	500	50	-
"	31				66	350	800	450	297	-
"	32				28	200	500	300	84	-
åker	33		10			450	1200	750	75	-
Överföres			68	1	78				1233	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			68	1	78				1233	-
åker	34		18			500	1200	700	126	-
"	35		27			450	1200	750	202	50
"	36		16			450	1200	750	120	-
"	37		05			400	1200	800	40	-
Summa		1	34	1	78				1721	50
<u>Sölvarp Skomakaregården 4⁷</u>	7/44 mtl.									
<u>Aron Johansson</u>										
betesmark	38			70		400	800	400	280	-
"	39			30		350	800	450	135	-
Summa				1	00				415	-
<u>Sölvarp Kaggården 3⁵ 1/10 mtl.</u>										
<u>Aron Johansson.</u>										
åker	40		14			650	1000	350	49	-
"	41		09			"	"	350	31	50
"	42		07			"	"	350	24	50
betesmark	44			49		600	800	200	98	-
åker	45		29			"	1400	800	232	-
"	46		37			"	1400	800	296	-
"	47		14			1000	1400	400	56	-
"	48		13			750	1400	650	84	50
"	49		12			600	1400	800	96	-
betesmark	50			22		700	800	100	22	-
"	51			39		800	1000	200	78	-
åker	52		14			750	1700	950	133	-
Överföres		1	49	1	10				1200	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	49	1	10				1200	50
åker	53		44			500	1700	1200	528	-
betesmark	54				² ~~(15)~~	400	1000	600	⁴² ~~(90)~~	-
"	~~55~~				~~(35)~~	900	1000	100	~~(35)~~	-
"	~~56~~				~~(20)~~	800	1000	200	~~(40)~~	-
åker	57		75			400	1800	1400	1050	-
åker	58		44			"	"	"	616	-
betesmark	~~59~~				~~(16)~~	900	1000	100	~~(16)~~	-
åker	60		47			400	1800	1400	658	-
"	61		29			"	1800	1400	406	-
betesmark	~~62a~~				~~(08)~~	950	1000	50	~~(4)~~	-
"	62b				37	500	⁷⁰⁰ ~~1000~~	²⁰⁰ ~~500~~	⁷⁴ ~~(185)~~	-
Summa.		3	88	2	47				4574	50
Sölvarp Kaggården 3 ² 1/8 mtl.					1,54				4828	50
Gustav Andersson.										
åker	63		18			1100	1800	700	126	-
odlingsmark	64				05	950	1000	50	2	50
"	65				33	"	"	50	16	50
åker	66		21			1100	1800	700	147	-
"	67		28			"	"	700	196	-
odlingsmark	68				36	850	1000	150	54	-
åker	69a		50			1400	1700	300	150	-
"	69b		67			1000	1800	800	536	-
"	70		50			600	1800	1200	600	-
"	71a		43			700	1800	1100	473	-
Överföres		2	77		74				2301	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres			63						535	50
åker	90		60			700	1400	700	420	-
"	91		63			800	"	600	378	-
"	92		39			1000	"	400	156	-
"	93		37			1200	1600	400	148	-
"	94		49			1200	"	400	196	-
"	95		13			1500	"	100	13	-
Summa.		3	24						1846	50
Sölvarp Föraregården 1 ¹ 1/4 mtl.										
Lars Larsson.										
åker	96		20			1650	1700	50	10	-
"	97		97			1550	1700	150	145	50
"	98		58			700	1400	700	406	-
"	99		06			1300	1400	100	6	-
"	100		01			1300	1400	100	1	-
"	101		15			1250	"	150	22	50
"	102		10			1300	"	100	10	-
"	103a		36			600	1700	1100	396	-
"	103b		28			1100	1400	300	84	-
"	104		78			850	1700	850	663	-
Summa		3	49						1744	-
Kyrkeberg 1 ² 1/3 mtl.										
Nils Andersson.										
åker	105	1	30			850	1700	850	1105	-
"	106		25			600	1200	600	150	-
Överföres		1	55						1255	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	55						1255	-
betesmark	107				23	850	1000	150	34	50
"	108				29	800	1000	200	58	-
"	109				26	800	1000	200	52	-
Summa		1	55		78				1399	50
Kyrkeberg 1 ⁶ 1/9 mtl.										
Ture Andersson										
åker	110		65			500	1500	1000	650	-
Kyrkeberg 1 ⁵ 2/9 mtl.										
Ture Andersson										
åker	111		29			650	1700	1050	304	50
"	112		22			750	1700	950	209	-
"	113		18			"	"	"	171	-
"	114		18			1400	"	300	54	-
"	115		11			1650	"	50	5	50
Summa			98						744	-
Påarp 1 ² 1/4 mtl.										
Artur Andersson.										
åker	116a		10			600	1000	400	40	-
"	116b		31			1100	1600	500	155	-
"	119		15			1050	1400	350	52	50
betesmark	120				19	700	800	100	19	-
åker	121		82			1100	1400	300	246	-
"	122		31			"	"	"	93	-
Överföres		1	69		19				605	50

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	69		19				605	50
åker	123		20			1100	1400	300	60	-
"	124		38			250	1600	1350	513	-
"	125		37			450	"	1150	425	50
"	126		38			600	"	1000	380	-
bätesmark	127				21	300	1000	700	147	-
"	128									
Summa.		3	02		40				2131	-
Darrarp 1 ³ 1/8 mtl.										
Klas Rundqvist.										
åker	130		24			200	1500	1300	312	-
"	131		18			"	1500	1300	234	-
"	132		07			400	1500	1100	77	-
bete	133				61	350	1000	650	396	50
åker	134a		20			500	1200	700	140	-
"	134b		47			450	1600	1150	540	50
"	135a		14			500	1200	700	98	-
"	135b		44			500	1800	1300	572	-
"	136a		13			350	1200	850	110	50
"	136b		51			500	1800	1300	663	-
"	137a		09			300	1200	900	81	-
"	137b		31			500	1800	1300	403	-
"	138a		08			600	1200	600	48	-
"	138b		37			500	1800	1300	481	-
"	139		26			500	"	1300	338	-
"	140		09			600	"	1200	108	-
"	141a		06			600	1200	600	36	-
Överföres		3	64		61				4638	50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		3	64		61				4638	50
2	åker	141b		42			500	1800	1300	546	-
3	Summa.		4	06		61				5184	50
4	Darrarp 1 ² 3/4 mtl.										
5	Ragnar Svensson										
6	betesmark	142				07	600	800	200	14	-
7	åker	143		64			500	1800	1300	832	-
8	"	144		16			500	"	1300	208	-
9	"	145		66			350	"	1450	957	-
10	"	146		97			400	"	1400	1358	-
11	betesmark	147				22	500	800	300	66	-
12	åker	148		35			1200	1800	600	210	-
13	"	149	1	00			900	"	900	900	-
14	"	150	1	30			500	"	1300	1690	-
15	"	151		32			350	"	1450	464	-
16	"	152		59			700	"	1100	649	-
17	"	153		68			1100	"	700	476	-
18	"	154		89			1200	"	600	534	-
19											
20	Summa		7	56		29				8358	-
21	Torpås 1 ² 3/4 mtl.										
22	Ragnar Svensson.										
23	åker	155		43			1200	1800	600	258	-
24	"	156		13			300	"	900	117	-
25	"	157		20			500	"	1300	260	-
26	Överföres			76						635	-
27											
28											
29											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört			76						635	-
åker	158		63			500	1800	1300	819	-
"	159	1	16			900	1800	900	1044	-
"	160a		25			1000	1200	200	50	-
"	160b		72			1100	1800	700	504	-
"	161		09			900	1200	300	27	-
betesmark	162			1	04	650	800	150	156	-
åker	163	1	09			1700	1800	1100	1199	-
"	164		19			500	"	1300	247	-
"	165	1	24			900	"	900	1116	-
bete	166				10	750	1200	450	45	-
"	167				09	900	1000	100	9	-
åker	168		75			800	1300	500	375	-
bete	169				25	800	1000	200	50	-
Summa.		6	88	1	48				6276	-
Myrarp 1 ² 3/8 mtl.										
Oskar Klementz										
åker	170		44			900	1200	300	132	-
"	171		27			700	1200	500	135	-
"	172		23			800	1600	800	184	-
"	173		48			600	1600	1000	480	-
"	174		49			600	1600	1000	490	-
"	175		38			1000	1600	600	228	-
"	176		42			600	1600	1000	420	-
"	177		38			650	1700	1050	399	-
Överföres		3	09						2468	-

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Murum 1 ² $\frac{1}{2}$ mtl.										
Artur Johansson.										
åker	200	30				1050	1800	750	225	-
"	201	06				750	1000	250	15	-
"	202	08				950	"	50	4	-
"	203	16				"	"	50	8	-
"	204	10				750	"	250	25	-
"	205	09				900	1800	900	81	-
"	206	41				900	1800	900	369	-
"	207	15				750	1000	250	37	50
"	208	16				950	1000	50	8	-
"	209	10				1450	1500	50	5	-
"	210	20				1050	1500	450	90	-
"	211	50				800	1800	1000	500	-
"	212	65				700	1800	1100	715	-
"	213	22				950	1500	550	121	-
"	214	10				1400	1500	100	10	-
"	215	17				1350	1500	150	25	50
"	216	15				800	1500	700	105	-
"	217	58				600	1800	1200	696	-
"	218	41				600	1800	1200	492	-
"	219	20				800	1800	1000	200	-
"	220	17				1350	1600	250	42	50
"	221	25				1300	1600	300	75	-
"	222	24				800	1800	1000	240	-
Överföres		5	45						4089	50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Myrarp 1 ⁴ 1/4 mtl.										
Carl Åberg.										
åker	253	21				1450	1600	150	31	50
"	254	23				800	1600	800	224	-
"	255	22				700	"	900	198	-
"	256	1	05			800	1800	1000	1050	-
"	257	29				800	1600	800	232	-
"	258	04				1400	"	200	8	-
"	259	19				600	"	1000	190	-
"	260	16				600	"	1000	160	-
"	261	21				700	"	900	189	-
"	262	20				900	"	700	140	-
"	263	20				1100	"	500	100	-
"	264	17				1100	"	500	85	-
"	265	14				1100	"	500	70	-
"	266	61				800	"	800	488	-
Summa.		3	97						3165	50
Myrarp 1 ³ 3/8 mtl.										
Karl Svensson.										
åker	267	58				700	1600	900	522	-
"	268	41				500	1800	1300	533	-
"	269a	13				400	1800	1400	182	-
"	269b	06				550	1500	950	57	-
"	269c	15				1050	1800	750	112	50
Överföres		1	33						1406	50

ÖVERFÖRT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	33						1406	50
åker	270a		24			400	1800	1400	336	-
"	270b		13			550	1500	950	123	50
"	270c		35			1050	1800	750	262	50
"	271		09			1100	1500	400	36	-
"	272		13			"	1800	700	91	-
"	273		16			1300	"	500	80	-
"	274		10			1200	1600	400	40	-
"	275		20			"	1600	400	80	-
betesmark	276			25		700	1000	300	75	-
åker	277		21			1000	1600	600	126	-
"	278		28			800	1600	800	224	-
"	279		26			800	1600	800	208	-
"	280		13			800	1600	800	104	-
"	281		16			"	1600	800	128	-
betesmark	282			50		300	600	300	150	-
Summa.		3	77						3470	50
Myrarp 1 ⁵ lght.										
Karl Svensson.										
betesmark	283			74		400	800	400	296	-
åker	284		50			800	1600	800	400	-
"	285		23			"	"	800	184	-
Summa			73	74					880	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag.										
Murums socken										
Påarp 1 ⁷ 1/16 mtl.										
Adolf Johanssons sterbhus samt Fritz Johanssons stbhs.	1-6	96		65					915	-
Påarp 1 ³ 1/4 mtl.										
Fritz Johanssons sterbhus	7-20	3	16	65					2836	50
Skålarp Kämpesg. 3 ³ 3/16 mtl.										
Gunnar Johansson	21-24	1	68	37					1436	50
Sölvarp Nedreg. 5 ⁴ 1/8 mtl.										
Ragnar Andersson	25-26			51					265	50
Sölvarp Skomakareg. 4 ³ 3/8 mtl.										
Karl Samuelsson.	27-37	1	34	1	78				1721	50
Sölvarp Skomakareg. 4 ⁷ 7/44 mtl.										
Aron Johansson	38-39			1	00				415	-
Sölvarp Kaggården 3 ⁵ 1/10 mtl.										
Aron Johansson	40-62b	3	88	1544	41				4577	50
Sölvarp Kaggården 3 ² 1/8 mtl.									4828	50
Gustav Andersson	63-88	12	55	1	11				10558	-
Sölvarp Hovmansg. 2 ³ 1/4 mtl.										
Carl Åberg	89-95	3	24						1846	50
Sölvarp Förareg. 1 ¹ 1/4 mtl.										
Lars Larsson	96-104	3	49						1744	-
Kyrkeberg 1 ² 1/3 mtl.										
Nils Andersson.	105-109	1	55	78					1399	50
Överföres		31	85	9	26				27966	50
				839						

ÖVERFÖRES

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		31	85	9	26				27966	50
Kyrkeberg 1 ⁶ 1/9 mtl.										
Thure Andersson	110		65						650	-
Kyrkeberg 1 ⁵ 2/9 mtl.										
Thure Andersson.	111-115		98						744	-
Påarp 1 ² 1/4 mtl.										
Artur Andersson.	116-129	3	02		40				2131	-
Darrarp 1 ³ 1/8 mtl.										
Klas Rundqvist	130-141	4	06		61				5184	50
Darrarp 1 ² 3/4 mtl.										
Ragnar Svensson	142-154	7	56		29				8358	-
Torpås 1 ² 3/4 mtl.										
Ragnar Svensson	155-169	6	88	1	48				6276	-
Myrarp 1 ² 3/8 mtl.										
Oskar Klementz	170-199	9	53						7546	-
Murum 1 ² 1/2 mtl.										
Artur Johansson	200-226	6	63						5275	50
Murum 1 ³ 1/8 mtl.										
Gösta Wallin	227-234	2	61		15				2700	50
Apleberg 1 ² 1/3 mtl.										
Bror Svensson	235-240	2	39						1453	-
Apleberg 1 ³ 1/3 mtl.										
Mats Andersson.	241-250	5	67						4471	-
Myrarp 1 ⁴ 1/4 mtl.										
Carl Åberg	253-266	3	97						3165	50
Överföres		85	80	12	19				75921	50
				11	32					

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		85	80	12	19				75921	50
2	<u>Myrarp 1³ 3/8 mtl.</u>										
3	Karl Svensson	267-282	3	77		75				3470	50
4	<u>Myrarp 1⁵ lght.</u>										
5	Karl Svensson.	283-285		73		74				880	-
6	Summa.		90	30	12	81				80272	-
7					82	81				254	
8										80018	-
9	Murum den 13 december 1949.										
10	David Larsson										
11	lantbruksingenjör										
12	Pehr Gradin										
13	Karl-Gustaf Jöberg										
14											
15	Skiftesgodemän.										
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A-B-C-D-E-F-G-H-I.</u>				
		<u>Dike nr.1</u>				
0+50-5+80	530	<u>Sträckan A-B.</u>				
		Schaktn.av block,sten och				
		grus m ³	600	7:-	4200:-	
		Schaktn.av sand och sten "	120	3:-	360:-	
		" " torv "	300	1.20	360:-	
3+10,5+27		Broar typ IV st.	2	200:-	400:-	
		tillägges "			580:-	5900:-
5+80-10+58	478	<u>Sträckan B-C.</u>				
		Bergsprängning m ³	250	20:-	5000:-	
		Schaktn.av block,grus och				
		sten m ³	850	7:-	5950:-	
		Schaktn.av sand och sten "	400	3:-	1200:-	
		" " torv "	350	1:20	420:-	
		tillägges			1430:-	14000:-
10+58-12+61	203	<u>Sträckan C-D.</u>				
		Plansprängning m ²	50	12:-	600:-	
		Schaktn.av block,sten och				
		grus m ³	600	7:-	4200:-	
		Schaktn.av sand och sten "	50	3:-	150:-	
		" " torv "	260	1:20	312:-	
11+08		Bro typ V "			330:-	
		tillägges			608:-	6200:-
12+61-21+00	839	<u>Sträckan D-E.</u>				
		Bergsprängning m ³	170	20:-	3400:-	
		Överföres			3400:-	26100:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			3400:-	26100:-
		Schaktn.av sand o.block m ³	700	5:-	3500:-	
		" " " o.sten "	220	3:-	660:-	
		" " torv "	2600	1:20	3120:-	
		tillägges			1320:-	12000:-
21+00-28+35	735	<u>Sträckan E-F.</u>				
		Schaktn.av sand o.block m ³	550	5:-	2750:-	
		" " " o.sten "	950	3:-	2850:-	
		" " " o.ngt.sten "	120	2:-	240:-	
		" " torv "	1400	1:20	1680:-	
		tillägges			880:-	8400:-
28+35-33+15	480	<u>Sträckan F-G.</u>				
		Schaktn.av sand o.sten m ³	10	3:-	30:-	
		" " torv "	1100	1:20	1320:-	
		tillägges			150:-	1500:-
33+15-35+05	190	<u>Sträckan G-H.</u>				
		Schaktn.av sand.o.sten m ³	320	3:-	960:-	
		" " sand o.ngt.sten"	80	2:-	160:-	
		" " torv "	350	1:20	420:-	
		tillägges			160:-	1700:-
35+05-39+40	435	<u>Sträckan H-I.</u>				
		Schaktn.av sand o.sten m ³	20	3:-	60:-	
		" " torv "	1450	1:20	1740:-	
38+00		Bro typ IV			200:-	
		tillägges			200:-	2200:-
		Summa.				51900:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Dike nr.2.</u>				
		<u>Avloppet H-H₁</u>				
40-43+60	360	Schaktn.av torv m ³	500	1.20	600:-	
		" " sand och sten "	30	3:-	90:-	
		" " sand,sten och block "	100	4:-	400:-	
42+00		Bro typ II			145:-	
43+30		Bro typ III			170:-	
		Tillägges			165:-	1570:-
		<u>Avloppet B-B₁-B₂</u>				
		<u>Dike nr.3.</u>				
		<u>Sträckan B-B₁</u>				
50-51+30	130	Schaktn.av sand och sten m ³	40	3:-	120:-	
		" " torv "	120	1:20	144:-	
		Tillägges			36:-	300:-
51+30-53+63	233	<u>Sträckan B₁-B₂</u>				
		Schaktning av sand och sten m ³	150	3:-	450:-	
		" " torv o.sten "	280	2:-	560:-	
51+30		Träbro typ I			130:-	
		Tillägges			130:-	1270:-
		Summa.				1570:-
		<u>Avloppet B-K-L.</u>				
		<u>Dike nr.4.</u>				
60-61+40	140	<u>Sträckan B-K.</u>				
		Schaktn.av sand o.sten m ³	30	3:-	90:-	
		" " torv o.sten "	140	2:-	280:-	
		Tillägges			50:-	420:-
		Överföres				420:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				420:-
61+40-62+92	152	<u>Sträckan K-L.</u>				
		Schaktn.av sand o.sten m ³	40	3:-	120:-	
		" " torv o.sten "	250	2:-	500:-	
		Tillägges			70:-	690:-
		Summa.				1110:-
		<u>Avloppet C-C₃</u>				
		<u>Dike nr.5.</u>				
70-72+75	275	<u>Sträckan C-C₁</u>				
		Bergsprängning m ³	20	20:-	400:-	
		Schaktn.av sand,block o.sten m ³	340	7:-	2380:-	
		" " torv "	160	1:20	192:-	
72+00		Bro typ III			170:-	
		tillägges			358:-	3500:-
72+75-76	325	<u>Sträckan C₁-C₂</u>				
		Bergsprängning m ³	30	20:-	600:-	
		Schaktn.av sand o.block "	10	5:-	50:-	
		" " " o.sten "	70	3:-	210:-	
		" " torv "	450	1:20	540:-	
		Tillägges			160:-	1560:-
76-77+25	125	<u>Sträckan C₂-C₃</u>				
		Schaktn.av sand o.block m ³	25	5:-	125:-	
		" " torvj.o.sten "	30	2:-	60:-	
		Tillägges			35:-	220:-
		Summa.				5280:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
100-102	200	<u>Dike nr.6.</u>				
		<u>Avloppet G-G₁-G₂-G₃.</u>				
		<u>Sträckan G-G₁</u>				
		Schaktning av torvjord m ³	320	1:20	384:-	
		" " sand "	10	2:-	20:-	
101+60		" " sand,sten o. block m ³	10	4:-	40:-	
		Bro typ I			130:-	
		Tillägges			66:-	640:-
102-103+20	120	<u>Sträckan G₁-G₂</u>				
103+20-104+85	165	Schaktning av torvjord m ³	210	1:20	252:-	
		" " sand,sten o. block m ³	10	4:-	40:-	
		Tillägges			38:-	330:-
		<u>Sträckan G₂-G₃</u>				
103+20		Schaktn.av torvj. m ³	110	1:20	132:-	
		" " sand och sten "	140	3:-	420:-	
		" " sand o.block "	170	4:-	680:-	
		Bro typ II			145:-	
		Tillägges			153:-	1530:-
Summa.						2500:-
111-114+71	371	<u>Dike nr.7.</u>				
		Schaktn.av torv m ³	450	1:20	540:-	
		" " pinnmo och sten				
		samt enstaka större block m ³	200	4:-	800:-	
		Sprängning av berg "	8	20:-	160:-	
111+05		Bro typ I			130:-	
112+85		Bro typ III			170:-	
Tillägges					170:-	1970:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
115-119+59	459	<u>Dike nr.8.</u>				
		Schaktning av torv m ³	760	1:20	912:-	
		" " " med en-				
		staka block m ³	50	2:-	100:-	
		Schaktning av pinnmo och sten				
115+95		med enstaka större block m ³	40	4:-	160:-	
		Bro typ III			170:-	
		Tillägges			158:-	1500:-
		<u>Dike nr.9.</u>				
		Schaktning av torv m ³	450	1:20	540:-	
120-121+55	155	Tillägges			60:-	600:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		Dike nr.1				51900:-
		" 2				1570:-
		" 3				1570:-
		" 4				1110:-
		" 5				5280:-
		" 6				2500:-
		" 7				1970:-
		" 8				1500:-
		" 9				600:-
						68000:-
		Uppskattad kostnad för ersättningar				7000:-
				Summa kr.		75000:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Kostnadsförslag för broar.</u>				
		<u>Bro Typ I.</u>	m ³			
		Underlag 2x0,20x0,20x3,5 =	0,280			
		Bärbjälkar 4x0,20x0,15x3,5 =	0,420			
		Farbana 0,075x3,5x3,3 =	0,866			
		Följare 2x0,05x0,15x3,5 =	0,053			
		Stödplank 2x0,075x0,25x3,3 =	0,124			
		Summa m ³	1,743			
				70:-	122,01	
		<u>Diverse</u>			7,99	
		<u>Summa kronor</u>			130:-	
		<u>Bro Typ II.</u>				
		Underlag 2x0,20x0,20x3,5 =	0,280			
		Bärbjälkar 4x0,20x0,15x4,0 =	0,480			
		Farbana 0,075x4,00x3,3 =	0,990			
		Följare 2x0,05x0,15x4,0 =	0,060			
		Stödplank 2x0,075x0,25x3,3 =	0,124			
		Summa m ³	1,934	70:-	135,38	
		<u>Diverse</u>			9,62	
		<u>Summa kronor</u>			145,00	
		<u>Bro Typ III.</u>				
		Underlag 2x0,20x0,20x3,5 =	0,280			
		Bärbjälkar 4x0,225x0,175x4,5 =	0,709			
		Farbana 0,075x3,3x4,5 =	1,114			
		Följare 2x0,05x0,15x4,5 =	0,068			
		Stödplank 2x0,075x0,25x3,3 =	0,124			
		Summa m ³	2,295	70:-	160,65	
		<u>Diverse</u>			9,35	
		<u>Summa kronor</u>			170,00	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Bro Typ IV.</u>	m ³			
		Underlag 2x0,20x0,20x3,5	= 0280			
		Bärbjälkar 4x0,225x0,20x5,0	= 0900			
		Farbana 0,075x5,0x3,3	= 1238			
		Följare 2x0,05x0,15x5,0	= 0075			
		Stödplank 2x0,075x0,25x3,3	= 0124			
			2017	70:-	183,19	
		Diverse			16,81	
		Summa.			200:-	
		<u>Bro Typ V.</u>				
		Underlag 4x0,20x0,20x3,5	= 0560			
		Pålar 8x0,20x0,20x2,0	= 0640			
		Strävor 4x0,075x0,15x3,4	= 0153			
		Bärbjälkar 4x0,225x0,175x6,5	= 1024			
		Farbana 0,075x6,5x3,3	= 1609			
		Följare 2x0,05x0,15x6,5	= 0098			
		Stödplank 2x0,075x0,25x3,3	= 0124			
			4208	70:-	294,56	
		Diverse			35,44	
		Summa			330:-	
		Murum den 13 december 1949.				
		<i>David Larsson</i>				
		lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Söl. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Murums socken.</u>						
<u>Påarp 1⁷ 1/16 mtl.</u>						
Adolf Johanssons sterbh. samt Fritz Johanssons stbhs.		915.00		855.00	1.143 1.140	
<u>Påarp 1³ 1/4 mtl.</u>					3.545	
Fritz Johanssons stbhs.	s	2836.50		2650.50	3.534	
<u>Skålarp Kämpesg. 3³ 3/16 mtl.</u>					1.795	
Gunnar Johansson	s	1436.50		1342.50	1.790	
<u>Sölvarp Nedreg. 5⁴ 1/8 mtl.</u>					0.332	
Ragnar Andersson		265.50		248.25	0.331	
<u>Sölvarp Skomakareg. 4³ 3/8 mtl.</u>					2.151	
Karl Samuelsson.	s	1721.50		1608.75	2.145	
<u>Sölvarp Skomakareg. 4⁷ 7/44 mtl.</u>					0.519	
Aron Johansson	s	415.00		387.75	0.517	
<u>Sölvarp Kaggården 3⁵ 1/10 mtl.</u>					5.717	
Aron Johansson.	s	(4828.50)		4511.25	6.015	
<u>Sölvarp Kaggården 3² 1/8 mtl.</u>					13.195	
Gustav Andersson		10558.00		9864.75	13.153	
<u>Sölvarp Hovmansg. 2³ 1/4 mtl.</u>					2.308	
Carl Åberg		11846.50		1725.00	2.300	
<u>Sölvarp. Förareg. 1¹ 1/4 mtl.</u>					2.180	
Lars Larsson	s	1744.00		1629.75	2.173	
<u>Kyrkeberg 1² 1/3 mtl.</u>					1.749	
Nils Andersson. (f.äg. Tage Thulin).	s	1399.50		1307.25	1.743	
Överföres		27966.50		26130.75	34.841	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		27266.50		26130.75	34.841	
Kyrkeberg 1 ⁶ 1/9 mtl.					0,812	
Thure Andersson		650.00		607.50	0.810	
Kyrkeberg 1 ⁵ 2/9 mtl.					0,930	
Thure Andersson		744.00		695.25	0.927	
Påarp 1 ² 1/4 mtl.					2,663	
Artur Andersson	S	2131.00		1991.25	2.655	
Darrarp 1 ³ 1/8 mtl.					6,479	
Klas Rundqvist	S	5184.50		4844.25	6.459	
Darrarp 1 ² 3/4 mtl.		8358.00		7808.25	10,445	
Ragnar Svensson					10.411	
Torpås 1 ² 3/4 mtl.					7,843	
Ragnar Svensson		6276.00		5863.50	7.818	
Myrarp 1 ² 3/8 mtl.					9,430	
Oskar Klementz		7546.00		7050.75	9.401	
Murum 1 ² 1/2 mtl.					6,593	
Artur Johansson		5275.50		4929.00	6.572	
Murum 1 ³ 1/2 mtl.					3,375	
Gösta Wallin	S	2700.50		2523.00	3.364	
Apleberg 1 ² 1/3 mtl.					1,816	
Bror Svensson		1453.00		1357.50	1.810	
Apleberg 1 ³ 1/3 mtl.					5,587	
Mats Andersson	S	4471.00		4177.50	5.570	
Myrarp 1 ⁴ 1/4 mtl.					3,956	
Carl Åberg.		3165.50		2957.25	3.943	
Myrarp 1 ³ 3/8 mtl. Karl	S	3470.50		3242.25	4,337	
Svensson					4.323	
" 1 ⁵ lght. (t. by Signe Svensson)	S	880 -		822.00	1,100	
					1.096	
Summa.		80018:- 80272.00		75000:-	100.000	
					Murum	den

18 238

e

13 december 1949.

David Lissan

Lantbruksingenjör.

Pehr Gradin

Karl Gustaf Sjöberg

Skiftesgodemän.

Fixpunktsförteckning.

Fixp.=+5.00 m.I jordfast sten inhugget kors, 4 m.väster
om punkt 0+40.

Fixp.=+5.95 m.I jordfast sten inhugget kors, 36 m.väster
om punkt 6+50.

Fixp.=+7.35 m.I jordfast sten inhugget kors, 11 m.väster
om punkt 12+10.

Fixp.=+8.36 m.I berg inhugget kors, 35 m.öster om punkt
20+50.

Fixp.=+9.73 m.I betongmur till landsvägstrumma inhugget
kors, beläget över västra landfästet på
trummans nedströmssida vid punkt 28+31.

Fixp.=+10.11 m. I berg inhugget ringformigt märke, 25 m.
nordöst om punkt 34+85.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

"Murum-Sölvarp dikning av år 1949" i Murums socken av
Älvsborgs län.
(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar aug.1946-dec.1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner. Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 104 ha. 710 kr för 100 ha och 5 kr för varje ha däröver 1,6 % av 75000 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad 2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn. Summa: För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa (Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)	730	-	1200	-
	1930	-		
			1930	-
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten. Jordareal som beröres av förrättningen ha. kr för ha och kr för varje ha däröver % av kr, utgörande beräknad arbetskostnad 2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad 4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning 5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag. dagervoden à 60 kr dagervoden à 40 kr dagervoden à 20 kr				
Transport:			1930	-

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Murum-Sölvarp dikning av år 1949			
Kommun Murum	Län Älvsborgs		
Ordf. i styrelsen ~~Förtroendeman~~ ~~Ende intressent~~ Hemmansägaren Gösta Wallin <u>Murum</u>		Kassör: Hemmansäg. Ragnar Svensson, <u>Murum.</u>	
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 9 januari 1954		Bidrag kr 40000 varav till: sta r. 2000	Lån kr 5280
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den		Bidrag kr	Lån kr
Arbetstid jml. V.L. 10:62 1 sept. 1954	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställdes av undertecknad

den 8 sept. 1954

, har befunnits att

första rensningen blivit utförd.

Borås den 25 sept. 1954.

lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN BORÅS Ank. 13. APR. 1954 Diariennr.
--

KH/BE

Hemmansägaren Gösta Wallin
M u r u m.

Ang. MURUM - SÖLVARP DIKNING AV ÅR 1949 i Murums socken,
Älvsborgs län.

Lantbruksstyrelsen har antagit kontrakt om arbetets utförande och underhåll samt godkänt utförandet. Det till utförandet beviljade statsbidraget, 38.000 kronor, tillställes hemmansägaren Ragnar Svensson, Nygård, Murum.

Bidraget till rensningen utbetalas på rekvisition, sedan av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman styrkts, att detta arbete blivit utfört i föreskriven ordning.

./.

Ett av kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 6 april 1954.

Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson