



Akt nr:
P-E1a-1025

AU\$P-E1a-1025

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1954
DIARIE Nr.
SAK Nr.

4009-10

P 10-1025

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1952
DIARIE Nr.
SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv



Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☐ Bdr. den 17/4 1953
NAMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS- ☐ Bdr.
STYRELSEN ☒ Län den / 19.....

Arbetets utförande godkänt

den 16/5 1953 ☐ utan
☒ med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 OKT. 1952

DIARIE Nr

242

SAK Nr

Betänkande
angående

REUTERSBERG-OLTORP DIKNING AV ÅR

Dalstorps 1951 (kommuner
i (Hulareds) och Södra Åsarps) ~~sock-~~
~~ner~~, Älvsborgs län.

Förrättningsman: lantbruksing.
David Larsson, Borås.

14 OKT. 1952

DIARIE Nr

242

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade styrelse för torrlägningsföretaget Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951 i Hulareds och Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län få härmed värdsamt anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till kostnader förenade med företagets utförande.

Oltorp den 12 sept. 1952.

*W. Ohlsson**H. Lundgren**Gustav Johansson**Pers Lundgren**Anders Lundgren*

Ank. den 3 OKT 1952

Diariernr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad, delägare i torrlägningsföretaget
"Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951" i Hulareds och
Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län, får härmed vördsamt
anhålla om lån från statens avdikningslånefond till kostnader
för företagets utförande, som påförts fastigheten Reutersberg
nr. 1¹.

Reutersberg den 12 september 1952.

Godsägare/ Ernst Lundgrens Storbhus

T. G. Lundgren
.....
T. G. Lundgren

Avskrift.

Fullmakt.

Underteckande som utgöra samtliga dödsbodelägare efter vår fader, godsägaren Ernst Lundgren från Reutersbergs säteri i Mulareds socken befullmäktiga härmed vår broder Kaptenen Theo Gösta Evert Lundgren & Reutersberg att i egenskap av förvaltare & säteriet företräda oss såsom sterbhusdelägare.

Fullmakten innebär icke behörighet att avhända eller inteckna sterbhuset tillhörig fast egendom.

Reutersbergs säteri, Limmared den 11 mars 1943.

Arne Lundgren

Tage Lundgren

Kurt Lundgren

G. Wählén

Essie Wählén f. Lundgren

Erna Lundgren

Tuve Lundgren



Edla Lundgren

Magda Lundgren

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Rudolf Larsson Netzin Larsson

Rätt avskrivet betyga:




Genom beslut den har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av kr., till företaget beviljat bidrag med kr. och lån med

kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten



BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951

(företagets namn samt socken och län)

i Hulareds och Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: {

Förtroendeman: {

Ende-intressent: }

Kapten Walter Olsson, AB.Fredr.Brusewitz, Limmared.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör David Larsson.

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 2/2 46,8/10 48 Förrättningen avslutad 28 nov.1951

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och blad ritningar.
~~utan samband med syn~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 dec.1953 I kontrakt med Kungl. Lant-

bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 44871:- kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 54060,31 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: slam och torvjord 2:- -

2.50 grus och sten 7:-

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	42000	-	3000	-	1460	31	46460	31	7600	54060	31

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total		Kostnad	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					- kostnad	per hektar			
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	79	63	6	50	86	13	44871	-		54060	31		1/3	18020

Av bidraget belöper omkring 15490 kr. på företagets utförande och omkring 2530 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Fastighet Reutersberg 1 ¹	17828	-	39,73	18458	682/3	12300	

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att invända mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.

I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna, och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å i företaget ingående fastigheter.

Den avloppssträcka, som nu föreslås uppgrävd till större djup, är uppgrävd åren 1908-1910 enligt förslag vid syneförrättning år 1906 till torrlägningsföretag avseende "torrläggning av vattensjuka och frostspridande marker tillhörande hemmanen Sjørred, Ås, Stålaröd, Reutersberg med Hulared, Gryttered och Oltorp uti Södra Åsarps och Hulareds socknar, Kinds härad av Elfsborgs län".

Arbetet är utfört. Verklig kostnad för detsamma överensstämmer med beräknad kostnad 44.000 kronor. I detta belopp ingår emellertid även kostnad för upprensning utav schaktningsmassor, som ingå i underhållsarbeten till förut utfört torrlägningsföretag. Kostnaderna för dessa rensningsarbeten ha beräknats till 2000 kr. Delägarna i det företag, varom nu är fråga, har därför påförts återstående kostnad, 42000 kronor jämte uppskattad ersättning för jordupplag 3000 kr. eller tillsammans 45000 kronor, vilket belopp fördelats efter vid syneförrättning år 1951 uppskattad båtnad.

Statsunderstöd har föreslagits endast till denna kostnad, 45000 kr., som belöper på 1951 års företag.

Enär jordarten i botten på större delen av den sträcka, som ingår i företaget, utgöres av flytsand, torde första rensningen bliva förhållandevis arbetskrävande. Kostnaden för densamma har

beräknats till 2 kronor för längdmeter eller för hela avloppet till 7600 kronor.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag av statsmedel. Uppskattning av den båtnad, som vinnes genom företagets utförande, verkställdes 1949-1950 före sedermera inträffad prisstegring. Med hänsyn till den ökning, som senare förekommit, beträffande markvärde såväl före som efter torrläggningen får numera båtnaden genom densamma anses ej oväsentligt överstiga kostnaderna för företaget. Anledning till ny uppskattning av båtnaden föreligger ej.

Då entreprenör antagits och arbetet till väsentlig del utförts före 1 juli 1951, har föreslagits, att statsbidrag anvisas med $\frac{1}{3}$ del av totala kostnaden 54060,31 kr. eller med i avrundat tal 18020 kronor.

Förutom bidrag från avdikningsanslaget sökes lån från avdikningslånefonden till kostnader, som påförts Reutersberg nr.1¹ äg. E.Lundgrens sterbhus med en andel av 39,78 procent i företaget. Lån har beräknats endast för andel i kostnad för avloppets uppgrävning 42000, ersättningar 3000 kr. och förrättning 1460,31 eller tillsammans 46460,31 kr. men ej till beräknad kostnad för en första rensning. Då bidraget föreslås utgå med $\frac{1}{3}$ del av kostnaden föreslås lån till $\frac{2}{3}$ delar av kostnaden för fastigheten eller $\frac{2}{3} \cdot \frac{39,78}{100} \cdot 46460,31$ kronor = 12305,79 kronor, avrundat till 12300 kronor. Föreslaget lånebelopp motsvarar 68,99 procent av uppskattad båtnad 17828 kr. för mark till fastigheten.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

I ärendets slutliga handläggning har deltagit:

Inre delegationen: Ordf.sekr. Lidén samt ledamöterna herrar
R. Lundgren och Karl Persson, lantbruksdirektör Ekelund samt
som föredragande lantbruksingenjör Larsson.

Borås den 26 september 1952.

Non Lidén

Sauvid Larsson

Utdrag ur Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torr-
läggning av mark tillhörande hemmanen Gryttered, Oltorp och
Reutersberg, Sjörröd, Ås, Stålaröd, Hulared Stommen m.fl. i
Hulareds och Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Reutersberg-Oltorp dikning av
år 1951".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol,
Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vat-
tenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från
nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden
jämt skälen därtill och vidfogas de handlingar, klaganden
vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Limmared den 28 november 1951.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Ivan Johansson.

John Lorentzon.

skiftesgodemän.

Rätt utdraget betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Emot ovan avsedda utlåtande har, såvitt här fört diarium
utvisar, besvär icke anförts; betygar Vänersborg i Västerbyg-
dens vattendomstols kansli den 24 september 1952.

I tjänsten:

N. Dahlgren

Stpl 2 kr.

Lantbruksingenjören David Larsson.



Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Hulareds och Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvode till statsverket						1100	-
		Ersättning till skiftesgodemän						90	-
		" för hantlangning						200	-
		Bevis om laga kraft						3	-
		Vattendomstolaavgift						67	31
		Summa.						1460	31

Uppgifter om sökandens ekonomi.

Fastighet	Ägare	Tillgångar	Skulder.
Reutersberg 1 ¹	Ernst Lundgrens sterbhus	166.250:-	155.000:-
Gryttered Storeg. 1 ³	Lennart Samuelsson	14.600:-	19.500:-
Hulared Stommen 1 ⁶	Artur Gardell	13.700:-	9.500:-
Åkerhult 1 ¹	Hugo Alexandersson	47.600	24.500:-
Gryttered Nedreg. 3 ⁵	Hadar Johansson	10.400:-	11.000:-
Oltorp 1 ⁵	Gustav Johansson	39.600:-	29.500:-
" 1 ⁴	Jacob Lundgren	33.200:-	22.500:-
" 1 ⁶	Erik Carlsson	28.100:-	22.200:-
Reutersberg 1 ²	Martin Lundgren	13.900:-	16.400:-

Protokoll fört vid sammanträde
med ägare till låglänta marker vid
Grytterydsjön jämte tillopp i Hula-
reds socken och styrelsen för A-B.
Fredr. Brusevitz, Limmared, ägare
till kraftverk i avloppet från
Grytterydsjön.

§ 1.

På Brukskontoret i Limmared den 27 september 1949 kl.15.
Närvarande undertecknad lantbruksingenjör skiftesgodemännen
John Lorentsson, Ledet, Axelfors samt Ivar Johansson, Svens-
torp, Länghem,
Styrelsen för A.B.Fred. Brusevitz advokaten G.Lewerth
Civilingenjör Stellan Jakobsson.
Forstmästare H.Munte
Kapten Walter Olsson
Disponent Gösta Östlund samt
bolagets skogvaktare Emil Nilsson
Av ägare till låglänta marker vid Grytterydsjön med tillopp
hade kommit tillstädes:
Kapten G. Lundgren, Reutersberg.
Sven Lundgren, Oltorp nr.1⁴
Knut Lundgren, Stålaröd
Emil Karlsson, Oltorp nr.1⁶
Albin Halldén, Oltorp
Gust. Johansson, Oltorp 1⁶
Axel Nilsson, Stålaröd 1³
Martin Lundgren Stommen nr.1.

2

§ 2.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör anmodats leda förhandlingarna erinras om att sammanträdet tillkommit efter framställning från såväl A.B.Fred.Brusevitz som markägare vid Grytterydsjön med tillopp för överläggning rörande de förhållanden, som uppkommit genom att avrinningen från Grytterydsjön varit otillfredsställande under ett antal år.

§ 3.

Advokat Lewerth: bolaget har från Kapten Lundgren erhållit krav på så stor ersättning för skada genom dämning i Grytterydsjön att hela Reutersbergs gård ej torde vara värd mera. Skadeanspråken för skada på själva jorden med skörd, förstörda redskap m.m. uppgår till 230.131 kronor. Hur har Kapten Lundgren fått dessa belopp och vad är Reutersberg taxerat till?

Kapten Lundgren: Reutersberg är taxerat till 100.000 kronor. Beträffande markvärden vill jag påminna om att vid den sänkning av Grytterydsjön, som verkställdes efter förrättning år 1906 ersattes 0,25 har skogsmark, som tillhörde A.B. Fr.Brusevitz, med 200 kronor.

Värdet av skadan på skörden har uppskattats på så sätt att skörden uppskattats till 1200 kg.pr.har och värdet pr. kg.till 18 öre motsvarande 216 kronor pr.har och år. 50 % härav eller 108 kronor pr. har och år har ansetts som direkt förlust. Den areal, som skadats har uppskattats till 55 har. För 27 år blir detta $108 \times 55 \times 27 = 160.380$ kronor.

Värdet av försvårat vår och höstarbete 27.000 har ej beräknats utan uppskattats i klump. Om man så vill gripits

ur luften. Arbetsförlust vid skörden har värderats till 13.500 kronor. Genom att marken varit sank har redskap förstörts för 2.700 kronor och förstörelsen av jordens kultur har beräknats till 10.287 kronor. Genom det höga vattenståndet har även dikningen försvårats.

§ 4.

Vid förfrågan upplyses av Kapten Lundgren och forstmästare Munte att fördämning anordnades i avloppet från sjön år 1923 och att inredningen i dammen togs bort 1 april 1947.

Advokat Lewerth: dämning verkställdes ej de två sista åren före 1947.

Kapten Lundgren: vattnet innehölls i sjön medels dammen ända till dess inredningen togs bort.

§ 5.

Kapten Olsson: innan detaljerna mera ingående diskuteras vill jag erinra om en styrelse funnits för sjöregleringsföretaget i vilken ingått representant för Brusevits bolag samt Kapten Lundgrens fader. Inom denna styrelse har förut samarbetet mellan jordägarna och bolaget varit gott och de åtgärder, som vidtagits har skett efter överenskommelse för varje förekommande fall. Någon särskild avhandling ansågs ej nödig att upprätta. Om regleringen av sjön ej verkställdes enligt föreskrifter vid förrättningen har torrlägningsföretagets styrelse sin andel häri genom de beslut de fattat. Det höga vattenståndet har även till stor del förorsakats av att nödiga rensningar ej verkställdes i avloppet från sjön.

Under de sista åren kanske 5 år innan dammluckorna togs bort voro de i sådant skick att vattnet ej kunde innehållas i sjön med dammen. Jag erinrar mig särskilt detta därför att jag jagat och fiskat där.

Disponent Östlund: jag vill erinra mig att det var sjöregleringsföretaget som på sin tid verkställde hela dammbygget alltså även jordvallarna. Hela företaget bör väl i så fall vara ansvarigt för denna åtgärd.

Kapten Lundgren: dämning på det sätt som skett har ej godtagits av markägarna. Jag minns särskilt att en häftig opposition mot dämningen förekom åren 1927 och 1931 och kan därför ej förstå att jordägarna skulle ha medverkat vid dammens tillkomst eller vid den reglering som verkställdes. Om luckorna varit dragna år 1927 skulle sjön ej ha varit fylld då floden kom. Damluckorna voro insatta i dammen så att endast en öppning om 30 cm. över botten lämnades fri under åren närmast före 1947 då luckorna togos bort.

Kapten Olsson: får ej på grund av den omständigheten att dämning verkställdes sedan 23 år tillbaka utan att krav framförts den verkställda dämningen anses ha hävd. Varför har ej några krav framförts någon gång på hela tiden förrän år 1948?

Sven Lundgren: så länge gamle Brusevitz levde alltså intill år 1939 var det ingen som ville vidtaga någon åtgärd beträffande dammen. Då dämningen medförde olägenheter för oss voro vi dock förbittrade på dammen. Vi hade dock ej tillgång till några handlingar då dessa förvarades på Limmareds bruk och kunde därför ej säkert avgöra huruvida olaglig dämning förelåg.

Disponent Östlund: i vårt kassafack på Limmareds bruk har funnits en plåtlåda innehållande handlingar rörande sjöregleringen. Lådan har varit låst varför vi ej haft tillgång till några handlingar. De ha endast förvarats där för sjöregleringsföretagets räkning. Det har endast varit företagets sty-

5

relse som haft tillgång till dem. År 1932 var de utlånade till Kapten Lundgrens fader.

När kanalen rensats varför har då ej påtalats att dämning förekommit utöver den höjd vartill medgivande finnes.

Kapten Lundgren: jag fick låna handlingarna år 1946 då en täckdikningsplan upprättades på ett skifte som beröres av dämningen. Förrättningsmannen Agronom Rosvald påvisade då för oss att vattnet innehölls i sjön till större höjd än enligt föreskrifter i synemännens utlåtande år 1906. Det var då vi fann att vi hade möjlighet få ändring i förhållandena och att vi voro berättigade till ersättning för de skador vi lidit.

§ 6.

Advokat Lewerth: på grund av att dämning fått verkställas sedan år 1923 utan att några krav framförts anser A.B.Fred. Brusevitz att ingen ersättning bör utgå. Under alla omständigheter kan ersättning ej utgå för mera än de sista 10 åren. Beloppen äro även fullkomligt orimliga.

Kapten Lundgren: det är en del saker som en lekman ej förstår. På de marker som skadas kunde ha vuxit skog som ej kunde realiseras förrän de sista åren. Ehuru skadan skett under en längre tid skulle endast den skada som uppstått under sista 10 åren räknas. Ersättningen bör dock utgå för skada under hela tiden träden hindrats i sin växt. Samma förhållande anse vi föreligga för andra skador. Om beloppen tagits i överkant är det för att vara på säkra sidan vid en närmare granskning av detaljposterna. Vi ha begärt så att alla poster skulle komma med till sitt fulla värde. Genom

6

att dämning verkställets till dammens nuvarande höjd och tidvis 30 till 40 cm. högre har även skadorna blivit stora. Dammen har åtminstone varit påbyggd med 2 plankor år 1939.

Skogvaktare Nilsson: vattnet skar en gång sannolikt år 1937 eller 1938 sönder dammen på östra sidan om lucköppningen. Vi förstärkte då vallen där medelst en spont. Samtidigt rensade vi utloppet från sjön. Innan denna rensning uppdämdes vattnet i avloppet så att ingen egentlig dämning var möjlig med dammen. Genom att nödiga rensningar ej verkställets har vattnet innehållits i sjön till förfång för driften vid bolagets kraftstation.

Kapten Lundgren: de gånger vi varit vid dammen har såvitt vi kunnat se vattenståndet uppströms stått i jämnhöjd med dammkrönet men på nedströmssidan av dammen varit lägre. Genom att vattnet innehållits i sjön medelst dammen har den ej kunnat magasinera så mycket vatten vid häftiga flöden som den kunnat om avrinningen varit fri.

Civilingenjör Jakobsson: genom bristande underhåll har vattnet innehållits så att kraftproduktionen minskat. Värdet av den energi som ej kunnat tillgodogöras uppgår till 2500 kronor för år efter ett pris av 10 öre kilovattimme.

Kapten Lundgren: vattnet har väl i allt fall kommit fram.

Forstmästare Munte: någon höjning av vattenståndet förorsakade ej dammen under senare år. Då jag efter en framställning från Kapten Lundgren tog bort dammluckorna år 1947 kunde ingen ökad strömhastighet iakttagas i vattendraget nedanför dammen.

Skogvaktare Nilsson: under den tid luckorna funnos kvar i

7

dammen fick jag ovetat från såväl markägarna som från ledningen för kraftverket för att vattnet innehölls i sjön. Då vattnet innehölls på grund av att avloppet slammat och växt igen hjälpte ingen reglering med dammluckorna.

§ 7.

Civilingenjör Jakobsson: under den långa tid som högt vattenstånd förekommit i sjön måste markägarna ha inrättat sig efter de förhållanden som förelegat. Om ersättning för skador utgå böra de därför beräknas efter den nettoavkastning som kunnat förväntas.

Kapten Lundgren: vi begära att ersättning för skador beräknas efter 216 kronor för hektar och år. Driftskostnaderna äro ej mindre därför att marken är vattenskadad.

Vid överläggning rörande grunderna för beräkning av markskadan enas parterna om att mark på höjden 0,5 meter över ett vattenstånd med längre varaktighet skall anses värdelös, att mark på höjden 1,20 meter över samma vattenstånd skall anses kunna torrläggas till nöjaktigt djup och att markvärdet skall anses öka i direkt proportion till markhöjden mellan dessa gränsvärden.

Vid förfrågan av Civilingenjör Jakobsson meddela skiftesgodemännen att taxeringsvärdet på orten är 1500-1900 kr.pr. har för mindre gårdar och 900-1200 kr.pr. har för större gårdar.

§ 8.

Kapten Lundgren: samtliga markägare önska att avloppet från sjön rensas utan vidare uppskov.

Civilingenjör Jakobsson: bolaget måste få tillfälle verkställa vattenmängdsmätningar i avloppet från sjön och anhåller

därför att rensningen uppskjutes tills dess vattenföringen ökat så mycket att en avbördningskurva kan upprättas.

Kapten Lundgren: bolaget har haft ett år på sig för att göra dessa mätningar.

§ 9.

Efter enskild överläggning med vardera av parterna avtalas att sedan viss utredning verkställets ärendet skall upptagas till ny förhandling varvid även skall framläggas förslag att upptaga avloppet från sjön till större djup. Sammanträde härom skall hållas på tid som närmare kommer att bestämmas efter överenskommelse med parterna.

RAPPORT

över verkställd besiktning

Företag: Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951

(namn, socken och län)

i Hulareds och S.Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Kapten Walter Olsson, AB.Fredr.Brusewitz.

~~Förtroendeman:~~

Ende intressent: }

Limmared.

Arbetsplanen fastställd den 17 april 1953

Ändring medgiven den

rationaliseringsanslaget

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~

18020

kronor

varav till företagets utförande

15490

"

~~Lån från statens avdikningslånefond~~

och till en första rensning

2530

kronor

"

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1953

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av undertecknad

den 16 maj 1953

, har befunnits att företaget utförts i överens-
stämmelse med vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951 upprättat
förslag.

Till företagets utförande anvisat bidrag 15*490 kr. kan utanordnas.

Borås den 4 juni 1953.

David Luseau

lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951			
Socken Hulareds och Södra Åsarps socknar		Län Älvsborgs	
Ordf. i styrelsen — <u>Förtroendeman</u> — <u>Ende intressent</u> Kapten Walter Olsson, A.B. Fredr. Brusewitz, Limmered.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 17 april 1953	Bidrag till utförandet, kr	2530	
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr 2530	av lån, kr
Besiktning verkställd den 11 juni 1957		Besiktning verkställd av förste assistent Erik Johansson	

Vid besiktningen har befunnits att första rensningen utförts.

Borås den 12 juni 1957.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Fullmakt.

Undertecknade som utgöra samtliga dödsbodelägare efter vår fader, godsägaren Ernst Lundgren från Reutersbergs säteri i Hulareds socken befullmäktiga härmed vår broder Kaptenen Theo Gösta Evert Lundgren å Reutersberg att i egenskap av förvaltare å säteriet företräda oss såsom sterbhusdelägare.

Fullmakten innebär icke behörighet att avhända eller inteckna sterbhuset tillhörig fast egendom.

Reutersbergs säteri, Limmared den 11 mars 1943.

Arne Lundgren.

Tage Lundgren.

Kurt Lundgren

G.Wahlden

Essie Wahlden f.Lundgren

Erna Lundgren

Tuve Lundgren

Edla Lundgren

Magda Lundgren.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Rudolf Larsson

Netzin Larsson.

Rätt avskrivet betyga:

Tage Lundgren.


B.Lundgren.

Rätt avskrivet betygar:


David Larsson

lantbruksingenjör.

Bro vid punkt 37+60
(Oltorp)
Skala 1:100



Trumma vid punkt 26
(Hulareds kyrka)
Skala 1:100



4009-10

Tillhör förslag till

Reutersberg Oltorp dikning av år 1951

upprättat år 1951 av

David Larsson
lantbruksingenjör

Förvaras i akten.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
RIIN.Nr 010
DIARI.Nr
SAK.Nr

P 10-1025

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g .

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2-4
Ansökan och förordnande	5-11
Kungörelse Anslagen vid S.Åsarps kyrka	12
" " " Hulareds "	13
" Införd i tidningen Sjuhärads-	14
bygdens Tidning d.13 nov.1951.	
Förteckning över avsända underrättelser	15
Synemännens utlåtande	16-26
Värderingslängd	27-31
Sammandrag	32
Kostnadsförslag	33
Kostnadsfördelningslängd	34
"	35
"	36 ,37
Fixpunktsbeskrivning	38

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning av mark till
Gryttered, Oltorp och Reutersberg
m.fl.hemman i Hulareds och Södra
Åsarps socknar, Älvsborgs län.

§:1.

På AB.Fredr Brusewitz kontor i Limmared, onsdagen den
28 november 1951 kl.10. Närvarande undertecknad lantbruks-
ingenjör av länsstyrelsen förordnad förrättningsman,
skiftesgodemännen Ivan Johansson, Långhem och John Lorentzon,
ledet, Axelfors samt av delägarna i företaget:
Kapten Walter Olsson åtföljd av advokaten Gunnar Forsenius
och skogvaktaren E.Nilsson för AB. Fredr.Brusewitz, ägare
till 3/8 mtl. Sjörröd och 1/2 mtl.Ås.
Kapten T.G.Lundgren för Ernst Lundgrens sterbhus, ägare till
Reutersberg och Gryttered.
Knut Lundgren, Stålaröd 1⁵ och 1⁶
J.Lundgren, Oltorp nr.1⁴.
Gustaf Johansson, Oltorp nr.1⁵
Vägingenjören A.Olani och ingenjören Eskil Öberg från vägför-
valtningen i Älvsborgs län.

§:2.

Jäv mot synemännen anfördes icke.

§:3.

Förrättningsmannen erinrar om att sedan länsstyrelsen i
Älvsborgs län den 2 febr.1946 meddelat förordnande för för-
rättningsman att handlägga syneförrättning angående fördjup-
ning utav tillopp och avlopp från Grytteredssjön och detsamma

den 8 okt. 1948 överförts på honom, hade sammanställts och vid överläggningar år 1949 och 1950 delgivits de berörda sakägarna dels förslag angående upprensning utav avloppet från Grytteredssjön till de dimensioner, som år 1906 handlagd förrättning avser, och dels förslag till uppgrävning till större djup än 1906 års förslag avser utav det tillopp till sjön, Oltorpsbäcken, som rinner genom mark till Reutersberg och Oltorp på norra sidan om sjön.

Någon erinran mot detta förslag förelåg ej.

§:4.

Kapten W.Olsson: intressenterna i 1906 års företag ha fattat beslut om att kostnaderna för rensning utav avloppen skall fördelas enligt kostnadsfördelning i 1906 års förslag.

Ytterligare fördjupning utav avloppet från sjön synes ej erforderligt nu. Kostnaderna för underhållet utav avloppet från sjön bör bekostas av markägarna vid sjön och underhållet av Oltorpsbäcken av markägare där på det sätt som föreslagits.

Arbetet med företagets utförande pågår och vi hoppas inom närmaste framtiden få detsamma slutfört.

§:5.

Beträffande de två broar över Oltorpsbäcken, som måste ombyggas i samband med där föreslagen fördjupning, yrkar väging. Olani att, om vägförvaltningen är skyldig ombygga bron vid Hulared, densamma får utföras som två rörledningar av 2 meters rör och byggas omedelbart ovanför nuvarande bron. Vägingenjör Olani meddelar vidare att bron vid Oltorp blir färdig inom den närmaste tiden.

Kapten Lundgren: vi ha ingen erinran mot att bron vid

4.

Hulareds kyrka utföres på det sätt, som vägingenjören föreslagit. Reutersberg äger marken på västra sidan om bäcken vid broläget, och vi ha ingen erinran mot, att vägens sträckning där ändras så mycket som erfordras för att vinna lämplig anslutning till bron.

§:6.

Avgiva synemännen utlåtande.

§:7.

Till aktförvarare för handlingar till företaget utses Kapten Walter Olsson, AB.Brusewitz, Limmared.

§:8.

Till styrelse för företaget hade vid sammanträde den 29.10.1951 med intressenterna i 1906 års företag utsetts:

Kapten Walter Olsson, AB. Fredr.Brusewitz, Limmared

Kapten T.G.Lundgren, Reutersberg

Hemmansäg. Gust.Johansson, Oltorp.

" Sven Lundgren "

" Knut Lundgren, Stålared.

§:9.

Förklarar förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Gunn Johansson John Lundgren
skiftesgodemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 46 pag. 796

E.D. 1945.


Euk. $\frac{6}{9}$ 16


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län samt Älvsborgs läns södra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 2 februari 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Inge Fröberg.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknad..... få/ härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför*del* rättning för torrläggning i och för jordbruksändamål av vattenskadade marker tillhörande

delägare i Gösåbrukningsföretaget Fryttersjöns reglering i Kutarövs och S. Boarps socknar
av Älvsborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Limmared

Meddelande angående förrättningen torde ställas till:

forstvärdare Henrik Munthe Kapten Lundgren
adress Limmared Runtensbergsgård

pr _____

Telefon: 12111 i Borås

Limmared den 18 december 1945

S. H. Munthe

R e s o l u t i o n.

Överlämnas till torrlägningsnämnden för Älvsborgs läns södra hushållningssällskaps område, som ville, med remisshandlingarnas återställande, hit avgiva yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 19 december 1945.

På tjänstens vägnar:

Inge Fröberg
Inge Fröberg.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

AB. Fredr. Brusewits, Limmared
Skälared by

✓ AB. Fredr. Brusewits
✓ Thure Lundgren Skälared
✓ Ivar Mattsson "

✓ Axel Nilsson "
✓ Enok Johansson "

✓ Arvid och Otto Lundgren "

Roulersberg m. fl.
Grytters Nedergården

✓ Ernst Lundgrens Storbhus

✓ Albert Bergqvist

✓ Karl Bergqvist

^{Albert} ✓ Einar Johansson

Grytters Storgården
Olforp

^{Lennart} ✓ Frans Samuelsson

✓ Gustaf Johansson

✓ Sven och Jakob Lundgren

✓ Erik Karlsson

✓ Axel Johansson

Skälared Stommen

✓ Artur Gardell

✓ Martin Lundgren

Åkerhult

✓ Hugo Alexandersson

Till

Kommuns Befallningshavande i
Alvsborgs län,
Vänersborg.

I anledning av närstående avskrift av
Styrelseberättelse får jag härmed vördsamt anhålla
hos Eder så snart som kan erhålla förordnande
för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör
att handlägga det ärende, som i närstående pro-
tokoll återfinns.

Linnar 18 december 1945
S. W. Munthe
ordf.

Avskrift

9.
Alvborgs läns Landstämman
19 DEC. 1945
Protokoll, hållet vid styrelse-
sammanträde med delägarna
i Sjösänkningföretaget
Grytveretsjöns reglering 16.11.1945
§ 1.

Styrelsen hade samlat sig för att besluta
om att kalla inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingenjör för att taga del av den situation, som
uppkommit därigenom, att de marker, som ligga kring
Oltorpsån blivit så vattensjuka, att knappast vat-
tenavrinning äger rum. Nu har även med tiden
starkt uppgjundats, och något måste göras till
situationens förbättring.

Uppdrag att ord. att den Kungl. Maj:ts Be-
fallningshavande i Arbors län insända skrivelse
om förordnande för inom länet tjänstgörande lant-
bruksingenjör att handlägga synförordningen för
förklaring av de vattenskadade marker, som inom
den delägarna i Sjösänkningföretaget Grytveretsjöns
reglering.

§ 2
Till justeringsmän utsågos herrarna Thure
Lundgren och Gustaf Johansson

Som ovan
S. W. Muntz
ordf.

Justerat:
Thure Lundgren Gustaf Johansson

Rätt avskrivet intyga:
H. Lundberg J. Adanson

Lantbruksnämnden

Nr. 20. pag. 530

i

ED 1948.

Älvsborgs läns södra område

Borås.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Lantbruksingenjören A.Welin-Berger i Halmstad har med anledning av att ett nytt lantbruksingenjörssdistrikt inrättats i Borås för Älvsborgs läns södra del till lantbruksnämnden översänt två förteckningar över förrättningar inom länsdelen med tillhörande ansökningar och förrättningar.

Med bifogande av samtliga ansökningar och förordnanden får lantbruksnämnden härmed vördsamt föreslå, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas som förrättningsman.

Borås den 21 september 1948.

För lantbruksnämnden:

Sven Ekelund

lantbruksdirektör.

Förrättningar, icke handlagda.

<u>Socken:</u>	<u>Förrättningens namn</u>	<u>Förordnande utfärdat</u> <u>den</u>
-----	-----	-----
Hulared m.fl.	Grytteredssjön	2.2.1946
-----	-----	-----

Halmstad den 11 augusti 1948.

Axel Welin-Berger.

Lantbruksingenjör.

Länsstyrelsen.

i

Älvsborgs län

Landskansliet

N:r 20 pag.530.

E.D. 1948.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson i Borås härmed förordnad att i laga ordning verkställa i närslutna ansökningar om förmälda förrättningar.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 oktober 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg.

Svante Gustafsson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning till större djup utav avloppsdike genom och från mark till Oltorp, Reutersberg och Gryttered till Grytteredssjön i Hulareds och Södra Åsarps socknar hålles på AB.Fredr.Brusevitz kontor i Limmared onsdagen den 28 november 1951 kl.10. Företaget berör fastigheter, som äro delaktiga i det torrlägningsföretag avseende reglering av vattenståndet i Grytteredssjön, för vilket förrättning handlagts år 1906.

Borås den 3 november 1951.

Danish Larsson

lantbruksingenjör.

Anslaget vid Södra Åsarps kyrka söndagen den 11/11 1951

betygar:

Ingve Larsson
fast. o. g.



Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning till större djup utav avloppsdike genom och från mark till Oltorp, Reutersberg och Gryttered till Grytteredssjön i Hulareds och Södra Åsarps socknar hålles på AB.Fredr.Brusevitz kontor i Limmared onsdagen den 28 november 1951 kl.10. Företaget berör fastigheter, som äro delaktiga i det torrlägningsföretag avseende reglering av vattenståndet i Grytteredssjön, för vilket förrättning handlagts år 1906.

Borås den 3 november 1951.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Anslaget vid Hulareds kyrka söndagen den 11/11 1957

betyggar:

Aune Jönsson
km.

Ordföranden

NORRA MARKS
HUSHÅLLNINGSGILLE

Vid ordinarie sammanträde å Kinna Hotell torsdagen den 15 nov. kl. 19 kommer konsulent Ragnar Ahlén att inleda frågan "Mjöl- eller köttproduktion" för diskussion.

Alla välkomna — även icke medlemmar.

Sigurd Carlson
Ordförande

Kungörelse

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning till större djup utav avloppsdike genom och från mark till Oltorp, Reutersberg och Gryttered till Grytteredssjön i Hulareds och Södra Asarps socknar hålles på AB Fredr. Brusevitz kontor i Limmared onsdagen den 28 november 1951 kl. 10. Företaget berör fastigheter, som äro delaktiga i det torrlägningsföretag avseende reglering av vattenståndet i Grytteredssjön, för vilket förrättning handlagts år 1906.

Borås den 3 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Diverse

Familjesamkväm

i Ekefors Bygdegård söndagen d. 18 november kl. 15.30.

Föredrag av ombudsman Ringqvist. Sång, musik, filmföreläsning, Sjötofta SLKF och BF avdelning samt SLU-medlemmarnas föräldrar inbjudes.

Sjötofta SLU-avd.

Avgörandet faller i

Frågesport-
turneringen

i Rännaväg, Gällstad torsdagen den 15 november kl. 20.00.

Semifinalmatch mellan:

SLU—Gällstads BF

samt final mellan de tre segrande semifinallagen.

Ledare: redaktör

Ragnar Öfverström.

Kom ihåg kvällens tävling.

Till två talrikt besökta kvällar inbjuder

Assmebro 7.30
Ljungarp 4.30
Tolkabro 12.45
Nittorp 5
Tvärred 1.30
Limmared 5.15

Torsdagen den 15 nov.

Assmebro 7.30
Ljungarp 4.30
Tolkabro 12.45
Nittorp 5
Tvärred 1.30
Limmared 5.15
Assmebro 7.30
Ljungarp 4.30
Tolkabro 12.45
Nittorp 5
Tvärred 1.30
Limmared 5.15
Assmebro 7.30
Ljungarp 4.30
Tolkabro 12.45
Nittorp 5
Tvärred 1.30
Limmared 5.15

Stora Falköpingsprisar.

Lägsta priser.


PETERSON, Strömsfors
Tel. Svenljunga 270 52

Schw. armbandsur

Fabriksnytt restparti 418 st.
r-fria, v-täta, skruvboett, centralsek., självl. siffr., 15 sten.
45.—. Dito dam 45.—. Dam, v-täta, r-fria 35.—. G-doublé, 15 rub., 4-kant. mod., silkescordel 39.—.
Herr, 523 st. g-doublé, 23.—, 28.—, 32.—. R-fria kalenderur 35.— mot pf+porto o. exp. 2.—.

AUKTIONSKAMMAREN,
Katrineholm. Avd. Restpartier.

CUNTS
Ljusstora



Det är
från

LUMA

som
ljuset
kommer

Stor kreatur
och lösöreauk
å Torsbo Gård, Gä

Onsdagen den 21 nov. kl. 11 fm. låter C. J. To på grund av omläggning av jordbruksdriften för hela värdefulla reaktions- och kastningsfria SRB stående av stamtjuren 26 Karstors-Hero SRB 24 st. kor, 22 st. kvigor och ungdjur, flertalet stå därtill berättigade, 7 st. suggor, varav flera grå smågrisar samt fargalten 367 Esperen av Blomb.

Inköpta djur får stå kvar till den 1 december köparen. Djuren komma att försälas kl. 1 på da

Bland övrig lösegendom, som försäljes framhå ett mindre tröskverk, 1 kultivator för traktor, 1 häst, 2 4-skäriga skumplogar, 1 hästplog, 1 tallvallsarv, 1 självbindare, 1 släpråsa, 2 hjulräfspridare, 1 stallgödselspridare, 1 bredsåningsmaskin, 1 stenkran, 1 kakkross, 2 cambridgevältar, 1 kreatur 1 timmerspel, vagnar, timmerkalkar, selar m. m. timmer för rivning, ett parti tvåkupigt taktegel, torr lövplank, sågade sparrar 9 meter långa, 7 gagnat golvtrå samt prima björkved.

Därjämte försäljes större partier hö och halm AIV-foder samt potatis.

Av oss kände, vederhäftige köpare erhålla 3 ningsanstånd mot äganderättsförbehåll, övriga i vederhäftighet eller betala kontant. Inrop under las kontant.

Katalog över djuren kan på begäran erhållas i Borås, tel. 168 34, 168 33.

SÖDRA ÄLVSBERGS LÄNS SLAKTERIFÖRE
Livdjursförmedlingen

Utrotande
berberis

Till kännedom och efterrättelse kungöres här Maj:t genom beslut den 26 oktober 1951 funnit bestämmelserna i lagen den 26 maj 1933 (nr 231) berberis å viss mark enligt dess lydelse jämlikt 1944 (nr 112) och den 3 mars 1950 (nr 39) skö Alvsborgs läns södra hushållningssällskaps område att vanlig berberis (Berberis vulgaris), däri inbeter, samt andra arter av för svartrost (Puccinia taglii berberis skola genom vederbörande jordjanderättshavares försorg utrotas inom området år 1952. Förordnandet skall icke omfatta berberis trädgårdar, som äro förbundna med högre und

Samtidigt har Kungl. Maj:t erinrat därom att gången av för utrotningen nu angiven tid berberis nämnda arter alltjämt förekommer inom sällskaps

Förteckning

Över avsända underrättelser den 12 november 1951 rörande
 "Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951".

AB.Fredr.Brusewitz		Limmared
Kapten W.Olsson	AB.Fredr.Brusewitz	"
Knut Lundgren	Stålaröd	"
Ivar Mattsson	"	"
Karl Erik Pettersson	"	"
Karl Johansson	"	"
Arvid Lundgren	"	"
Ernst Lundgrens sterbh. Reutersberg		"
Hadar Johansson	Gryttered Nedreg.	"
Albert Johansson Bergqvist	" "	"
Lennart Samuelsson	" Storeg.	"
Gustav Johansson	Oltorp	"
Sven Lundgren	"	"
Jakob Lundgren	"	"
Erik Karlsson	"	"
Axel Johansson	"	"
Artur Gardell	Hulared Stommen	Månstadskulle
Martin Lundgren	" "	Limmared
Hugo Alexandersson	Åkerhult	"
Einar Johansson	Gryttered	"

Ovanstående underrättelser avsända den 12 nov.1951

betygar:

Samuelsson

lantbruksingenjör.

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Gryttered, Oltorp och Reutersberg, Sjörred, Ås, Stålared, Hularred Stommen m.fl. i Hulareds och Södra Åsarps socknar av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilkets bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget på norra sidan om Grytteredssjön å ömse sidor om Oltorpsån.

Vattnet från området avrinner till Grytteredssjön och från denna genom Åsarpsån och Månstadsån till Asman vid Tranemo.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom från styrelsen för det företag, som avser torrläggning av mark till hemmanen Gryttered, Oltorp och Reutersberg i Hulareds socken och Älvsborgs län, för vilket förrättning handlagts år 1906 har Länsstyrelsen i Älvsborgs län den 2 febr. 1946 meddelat förordnande för dåvarande lantbruksingenjör i distriktet att handlägga förrättning för åtgärder avseende bättre torrläggning av mark, som ingår i detta företag. Förordnandet har sedermera den 8 okt. 1948 överförts på undertecknad lantbruksingenjör. Efter verkställda undersökningar och överläggningar med intressenterna har emellertid vid nu handlagd förrättning endast föreslagits uppgrävning till större djup utav tillloppet genom och från Oltorp till Grytteredssjön. Om det

framdeles skulle visa sig, att uppgrävning till större djup utav avloppet från sjön jämväl erfordras, får förrättning rörande dessa åtgärder handläggas, då så påkallas.

Dikning.

Oltorpsån är ej sådant vattendrag, som avses i 7 kap. 37 § vattenlagen. Företaget har därför hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. denna lag.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom planmätning och ytavvägning utav det markområde, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från högre belägen mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över jämförelseplanet, vilket har samma höjdläge som jämförelseplanet för 1906 års företag, och vilkets höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över Oltorpsån på den sträcka, som föreslås uppgrävd till större djup, har upprättats efter verkställda mätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Läget i plan av den sträcka, som föreslås uppgrävd till större djup, angives på kartan med två jämnlöpande röda linjer.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 56 km².

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 0,1 kbm. i sek. *från km².*

Förut utförda arbeten för torrläggning av de marker, företaget berör.

Efter förslag upprättat vid syneförrättning år 1906 uppgrävdes åren 1908-1910 dels avloppet från Grytteredssjön för sänkning av vattenståndet i sjön och dels den från Bystadssjön kommande Oltorpsån på en längd av 3,6 km. ovanför Grytteredssjön. samt avloppsdike G från Stålares soldattorp till Grytteredssjön samt avloppsdike E från Oltorps soldattorp (ägofig. 49) samt F från Åkerhult (ägofig. 44, 45) till Oltorpsån. Genom detta företag erhöles bättre torrläggning för mark vid avloppet från Grytteredssjön för mark vid Grytteredssjön och för mark vid Oltorpsån. Kostnaderna för underhåll utav de uppgrävda avloppen har fördelats enligt vid förrättning år 1906 upprättad kostnadsfördelning. Sedan några av de fastigheter, som ingå i detta företag, delats och andelstalen för dessa uppdelats på de nybildade fastigheterna, ha de andelstal, varmed nuvarande fastigheter skola deltaga i underhållet, sammanställts i en längd med rubrik "Andelstal för 1906 års företag".

Vid förrättning år 1906 bestämdes att till förmån för nedanför beläget vattenverk i avloppet från Grytteredssjön dämning skulle få verkställas i sjön till en höjd av 0,5 m.

över botten i avloppet från densamma. Då den vattenmängd, som därigenom efter företagets utförande kunnat innehållas i sjön, blir ringa och otillräcklig för vattenverket, har dämning tidvis verkställts till större höjd än vartill medgivande lämnats vid syneförrättningen. Någon ändring i bestämmelser om dämningshöjden kan dock ej meddelas i samband med den förrättning, som nu handlägges rörande uppgrävning av Oltorpsån.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav Oltorpsån från punkt 20 vid Grytteredssjön till punkt 56 belägen på Oltorp nr.1⁶, 400 meter ovanför rågång mellan Oltorp nr.1⁶ och Oltorp nr.1⁴. Bottenbredden skall vara 1,5 m., sidolutningen 1:1,5 och bottenläget vid punkt 20=4,30, vid punkt 52=+6,70 och vid punkt 56=+7,50 m. Bottenlutningen blir alltså på sträckan 20-52 = 0,75:1000 och på sträckan 52-56=2,0:1000.

Vattendjupet vid normal högvattenförling beräknas ej överstiga 1,7 meter.

Någon brobyggnad ingår ej i företaget.

Några arbeten i det med E betecknade avloppet från ägofig.49 till punkt 52 samt det med F betecknade avloppet från ägofig.44,45 till punkt 47+60 på Oltorpsån ingår ej i företaget. Ägarna till de marker, som avleda vatten genom dessa diken, skola dock äga rätt att för framtiden underhålla desamma.

Broar för allmänna vägar.

Företaget berör broar över Oltorpsån vid punkt 37+60

vid Oltorp för allmänna vägen Hularred-Gällstad och vid punkt 26+00 vid Hulareds kyrka för allmänna vägen Hularred-Dalstorp.

Bro vid punkt 37+60 är under ombyggnad genom försorg av Vägförvaltningen i Älvsborgs län och utföres med de dimensioner, som bilagda ritning utvisar. Bron medger torrläggning av ovanför belägen mark till 1,2 m.djup. En bättre anslutning mellan vattenöppningen genom bron och avloppet ovanför och nedom densamma skulle ha varit önskvärd, men anledning att i samband med denna förrättning göra erinran mot brobygget föreligger ej.

Bron vid Hulareds kyrka lär ha uppförts år 1909. Den är byggd som en valvbro av sten på landfästen av sten. Någon rustbädd eller annan grundförstärkning synes ej ha utförts. Landfästena äro grundlagda i jämnhöjd med den botten avloppet skulle ha enligt 1906 års förslag. Vid och å ömse sidor om broläget är dock botten ej oväsentligt högre, vilket delvis lär ha åstadkommits genom att stensättning utförts för att förebygga skador på landfästena.

Utredning, om huru bron skulle ha grundlagts för att ovanför densamma belägen mark skulle ha kunnat torrläggas till 1,2 meters djup, synes ej ha verkställts. Så som bron är utförd, medger den emellertid icke torrläggning till 1,2 meters djup av mark, som vid brons uppförande var åker eller äng. Vägförvaltningen har därför, enligt synemännens mening skyldighet att på egen bekostnad verkställa ombyggnad av densamma. Med hänsyn till brons beskaffenhet synes

inom en ej alltför avlägsen framtid en ombyggnad nödvändig även med hänsyn till trafiken.

Den nya överfarten får utföras av två stycken rörledningar utav rör med 2 meters inre diameter lagda bredvid varandra och med rörens undre inre generatris på höjden +4,55 meter över det för torrlägningsföretaget antagna jämförelseplanet. Arbetet med trumman bör vara utfört innan utgången av år 1953.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom Oltörpsåns fördjupning till nu föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofig.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

I befintligt skick försvåras brukningen och nedsättes skörden så mycket vid de markområden, som ingå i företaget, att en uppgrävning utav avloppet måste utföras, om markerna skola kunna brukas på med hänsyn till nuvarande jordbruksdrift lämpligt sätt.

Kostnadsfördelning.

Skäl till företagets uppdelning i avdelningar för jämkning i kostandsfördelning jämlikt bestämmelser i vattenlagen 7 kap. 24 § föreligger ej.

Samtliga med företagets utförande förenade kostnader skola därför fördelas på berörda fastigheter i förhållande till uppskattad båtnad och efter i bilagd kostnadsfördelning införda andelstal.

Ersättningar.

Ersättningar för jordupplag skola erläggas med 20 öre pr. kvm. för åker, och 4 öre pr. kvm. för äng och betesmark, varå jord upplägges.

Uppmätning av mark, som tages i anspråk, skall verkställas i samband med besiktning för arbetets avsyning. För oförutsedda skador får jämväl ersättningsbeloppen bestämmas i samband med företagets avsyning.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall erläggas med 67 kr. 31 öre, vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i länet, då förrättningen vunnit laga kraft.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och läggas så att öppningar finnas för avledande av vatten från bakomvarande marker.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Kostnadsfördelning för underhåll utav avlopp från Grytteredssjön.

Sedan Oltorpsån på den sträcka ovanför Grytteredssjön, som ingår i företaget, uppgrävts till större djup och dimensioner än 1906 års förslag innefattar och för framtiden kommer att underhållas utav ägare till de marker vid ån, som för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i densamma, bortfaller den kostnad för underhåll utav detta avlopp, som hittills åvilat samtliga intressenter i 1906 års företag. Då av arbeten, som ingå i 1906 års företag endast återstår underhåll utav avloppet från Grytteredssjön samt det med G betecknade 150 meter långa avloppsdiket från Stålareds soldattorp till Grytteredssjön, bör underhållsskyldigheten för dessa avloppssträckor jämkas så att densamma kommer att åvila de markområden till Sjörred, Ås, Stålated och del av Reutersberg, som närmast äro beroende av vattenståndet i Grytteredssjön. Dessa hemmans andel

i 1906 års företag utgör för Sjørred och Ås 11,88 procent, för Stålarred 4,98 procent, för de delar av Reutersberg och Gryttered, som anses böra deltaga i underhållet 20,05 procent eller tillsammans 36,91 procent av hela företaget.

Under förutsättning att dessa fastigheter böra deltaga med andelar proportionella mot andelar i 1906 års företag har upprättats ny kostnadsfördelningslängd med rubriken "Kostnadsfördelningslängd för torrlägningsföretaget Grytteredssjöns sänkningsföretag av år 1906 efter den jämkning i kostnadsfördelningen, som verkställt i samband med syneförrättning år 1951 och avseende arbeten, varom beslut fattats efter den 28 november 1951." Alla kostnader för underhållsarbeten i dessa avlopp skola framdeles fördelas efter i denna längd införda andelstal.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Kostnaden för rensning skall fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter

skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat före utgången av år 1953. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör eller om statsunderstöd anvisas till detsamma av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att verkställa avsyning.

Företagets namn.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Reutersberg-Oltorp dikning av år 1951".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtagandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill och vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Limmared den 28 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Karl Johansson *John Lönngren*
skiftesgodemän.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Gryttered Nederg.3⁵</u>							
<u>Hadar Johansson</u>							
åker	1	1,18		1200	1400	200	236:-
"	2	0,48		1200	1400	200	96:-
äng	3		0,10	600	700	100	10:-
åker	4	0,22		800	1000	200	44:-
"	5	0,20		1200	1400	200	40:-
Summa.		2,08	0,10				426:-
<u>avs.Hulared Stom 1¹⁰</u>							
<u>N.G.Nilsson</u>							
åker Summa	6	0,10		1300	1800	500	50:-
<u>Gryttered Storeg.1³</u>							
<u>Lennart Samuelsson.</u>							
åker	7	0,60		1200	1800	600	360:-
"	8	0,24		1200	1800	600	144:-
"	9	0,06		1400	1800	400	24:-
Summa		0,90					528:-
<u>Oltorp 1³</u>							
<u>Axel Johansson.</u>							
åker	10	0,63		1500	1800	300	189:-
"	11	1,08		1400	1800	400	432:-
"	12	0,53		1300	"	500	265:-
"	13	0,08		1200	"	600	48:-
"	14	0,07		1500	"	300	21:-
"	15	0,17		1300	"	500	85:-
"	16	0,60		1200	"	600	360:-
Summa		3,16					1400:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Oltorp 1⁴</u>							
<u>Sven och Jakob Lundgren</u>							
åker	17	1,12		1300	1800	500	560:-
"	18	0,40		1400	"	400	160:-
"	19	0,59		700	1200	500	295:-
"	20	0,92		700	"	500	460:-
"	21	0,51		800	1400	600	306:-
"	22	1,32		1100	1800	700	924:-
"	23	1,45		1200	1800	600	870:-
"	24	1,80		1200	1800	600	1080:-
"	25	1,70		1300	"	500	850:-
"	26	0,40		1200	1600	400	160:-
"	27	0,37		1200	"	400	148:-
"	28	0,50		1200	"	400	200:-
"	29	0,45		1200	"	400	180:-
"	30	0,36		1100	"	500	180:-
"	31	0,10		1000	1400	400	40:-
Summa		11,99					6413:-
<u>Oltorp 1⁵</u>							
<u>Gustav Johansson.</u>							
åker	32	0,40		1500	1800	300	120:-
"	33	0,30		1200	"	600	180:-
"	34	1,22		1100	"	700	854:-
"	35	2,10		1100	"	700	1470:-
"	36	2,22		900	1600	700	1554:-
"	37	0,99		1100	1800	700	693:-
"	38	0,97		1200	"	600	582:-
"	39	0,95		1300	"	500	475:-
"	40	1,00		700	1200	500	500:-
Trpt.		10,15					6428:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt.		10,15					6428:-
åker	41	0,60		1200	1400	200	120:-
"	42	0,34		1500	1600	100	34:-
"	43	0,86		1500	1600	100	86:-
Summa		11,95					6668:-
<u>Åkerhult 1¹</u>							
<u>Hugo Alexandersson.</u>							
åker	44	0,44		1000	1400	400	176:-
"	45	0,20		900	1200	300	60:-
Summa		0,64					236:-
<u>Reutersberg 1²</u>							
<u>Martin Lundgren.</u>							
åker	46	0,45		1200	1600	400	180:-
"	47	0,77		1200	"	400	308:-
"	48	0,75		1200	"	400	300:-
Summa		1,97					788:-
<u>Oltorp</u>							
<u>Soldattorp.</u>							
<u>Brukare:Erik Karlson.</u>							
åker	49	0,95		1200	1600	400	380:-
<u>Oltorp 1⁶</u>							
<u>Erik Karlsson.</u>							
åker	50	0,44		1600	1800	200	88:-
"	51	0,58		1600	"	200	116:-
"	52	0,03		1600	"	200	6:-
"	53	1,69		1300	"	500	845:-
"	54	1,92		1300	"	500	960:-
"	55	0,83		1300	"	500	415:-
"	56	2,90		1200	"	600	1740:-
Summa		8,39					4170:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Hulared Stommen 1⁶</u>							
<u>Artur Gardell.</u>							
åker	57	0,63		900	1400	500	315:-
"	58	0,53		1100	1600	500	265:-
"	59	1,58		1200	1800	600	948:-
"	60	1,33		1100	"	700	931:-
Summa		4,07					2459:-
<u>Reutersberg 1¹</u>							
<u>Ernst Lundgrens sterbhus.</u>							
äng	61		2,70	800	1400	600	1620:-
"	62		2,35	800	"	600	1410:-
"	63		1,35	600	1200	600	810:-
åker	64	1,53		1600	1800	200	306:-
"	65	2,20		1500	"	300	660:-
"	66	1,04		1300	"	500	520:-
"	67	2,68		1100	"	700	1876:-
"	68	3,04		1100	"	700	2128:-
"	69	3,06		1100	"	700	2142:-
"	70	3,58		1100	"	700	2506:-
"	71	2,70		1200	"	600	1620:-
"	72	0,66		1200	"	600	396:-
"	73	1,45		1200	"	600	870:-
"	74	0,96		1200	"	600	576:-
"	75	0,98		1200	1400	200	196:-
"	76	0,96		1200	1400	200	192:-
Summa		24,84	6,40				17828:-
<u>Hulared Stommen 1⁴</u>							
<u>Ernst Lundgrens sterbhus</u>							
åker	77	1,51		1200	1400	200	302:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hulared Stommen 1⁵</u>							
<u>Ernst Lundgrens sterbhus</u>							
åker	78	0,82		1300	1600	300	246:-
"	79	1,86		1000	1600	600	1116:-
"	80	0,02		1000	1600	600	12:-
Summa		2,70					1374:-
<u>Gryttered 3⁷</u>							
<u>Ernst Lundgrens sterbhus.</u>							
åker	81	1,06		1100	1800	700	742:-
"	82	0,37		800	1400	600	222:-
"	83	1,32		1500	1800	300	396:-
"	84	0,86		1500	1800	300	258:-
"	85	0,77		1500	1800	300	231:-
Summa.		4,38					1849:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Gryttered Nederg.3⁵</u>							
Hadar Johansson	1-5	2,08	0,10	2468	2894		426:-
<u>avs.Hulared Stom 1¹⁰</u>							
N.G.Nilsson	6	0,10		130	180		50:-
<u>Gryttered Storeg.1³</u>							
Lennart Samuelsson	7-9	0,90		1092	1620		528:-
<u>Oltorp 1³</u> A.Johansson	10-16	3,16		4288	5688		1400:-
<u>Oltorp 1⁴</u> Br.Lundgren.	17-31	11,99		13603	20016		6413:-
<u>Oltorp 1⁵</u> G.Johansson.	32-43	11,95		13318	19986		6668:-
<u>Åkerhult</u> H.Alexandersson	44-45	0,64		620	856		236:-
<u>Reutersberg 1²</u> Martin	46-48	1,97		2364	3152		788:-
Lundgren							
<u>Soldattorp arr.E.Karlsson</u>	49	0,95		1140	1520		380:-
<u>Oltorp 1⁶</u> Erik Karlsson	50-56	8,39		10932	15102		4170:-
<u>Hulared Stommen 1⁶</u> Artur	57-60	4,07		4509	6968		2459:-
Gardell							
<u>Reutersberg 1¹</u> Ernst Lund-	61-76	24,84	6,40	34798	52626		17828:-
grens stbh.							
<u>Hulared Stom 1⁴</u> "	77	1,51		1812	2114		302:-
" " " "	78-80	2,70		2946	4320		1374:-
<u>Gryttered 3⁷</u> "	81-85	4,38		5887	7736		1849:-
Summa.		79,63	6,50	99907	144778		44871:-
Jordart: Torv på morän.							
Limmared den 28 november 1951.							
Danick Larsson lantbruksingenjör.							
Joan Johansson John Lantzen skiftesgodemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
18+00-26+00	800	Schaktning av torvjord och flytsand m ³	1250	2.50	3125:-	
		schaktning av grus och sten	500	7:-	3500:-	
		tillägges			675:-	7300:-
26+00-37+60	1160	Schaktning av torvjörd och flytsand m ³	4100	2.50	10250:-	
		schaktning av grus och sten				
		m ³	400	7:-	2800:-	
		tillägges			1950:-	15000:-
37+60-56+00	1840	schaktning av torvjord och flytsand m ³	4600	2.50	11500:-	
		schaktning av grus och sten	900	7:-	6300:-	
		tillägges			1900:-	19700:-
		Summa kostnad för schaktningsarbete				42000:-
		Uppskattad ersättning för jordupplag				3000:-
		enligt i utlåtandet angiva grunder				
	3800				Summa	45000:-
		Limmared den 28 nov.1951.				
		<i>Oavid Larsson</i>				
		lantbruksingenjör.				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Beräknad kostnad för upprensning</u>				
		<u>avloppet till de dimensioner, som</u>				
		<u>1906 års företag innefattar.</u>				
19+30	1100	Schaktning av slamjord m ³	750	1:-	750:-	
30-40	1000	" " "	400	1:-	400:-	
40-56	1600	" " "	600	1:-	600:-	
		Tilägges			250:-	2000:-
 Limmared den 28 nov.1951. <i>David Larsson</i> lantbruksingenjör.						

34.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Gryttered Nederg. 3⁵</u>						
Hadar Johansson		426:-		427;50	0,95	
<u>Avs. Hulared Stom 1¹⁰</u>						
N.G. Nilsson		50:-		49;50	0,11	
<u>Gryttered Storeg. 1³</u>						
Lennart Samuelsson		528:-		531;-	1,18	
<u>Oltorp 1³ A. Johansson.</u>		1400:-		1404;-	3,12	
<u>Oltorp 1⁴ Br. Lundgren</u>	S	6413:-		6430:50	14,29	
<u>Oltorp 1⁵ G. Johansson</u>	S	6668:-		6687:-	14,86	
<u>Åkerhult 1¹</u>						
H. Alexandersson		236:-		234:-	0,52	
<u>Reutersberg 1² Martin.</u>		788:-		792:-	1,76	
<u>Oltorp Soldattorp</u>						
arr. E. Karlsson		380:-		382:50	0,85	
<u>Oltorp 1⁶</u>						
Erik Karlsson		4170:-		4180:50	9,29	
<u>Hulared Stommen 1⁶ Artur</u>		2459:-		2466:-	5,48	
<u>Reutersberg 1¹ E. Lundgrens</u>	S	17828:-		17878:50	39,73	
<u>Hulared Stom 1⁴ "</u>	S	302:-		306:-	0,68	
<u>" 1⁵ " 1⁷ " 1³ " 1⁷ "</u>	S	1374:-		1377:-	3,06	
<u>Gryttered " 1⁵ " 1⁷ " 1³ " 1⁷ "</u>	S	1849:-		1854:-	4,12	
Summa		44871:-		45000:-	100,00	

Limmared den 28 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Joan Johansson

John Larsson

skiftesgodemän.

Kostnadsfördelningslängd

för torrlägningsföretaget Grytteredssjöns sänkningsföretag av år 1906 upprättad efter den jämkning i kostnadsfördelningen, som verkstälts i samband med syneförrättning år 1951 och avseende arbeten, varom beslut fattats efter den 28 november 1951.

Fastighet	Ägare	Båtnad	procent
3/8 mtl.Sjörred och			
1/2 mtl.Ås	AB.Fredr.Brusewitz	436,93	32,2
3/16 mtl.Stålared 1 ⁵			
och 1 ⁶	Arvid Lundgren	0,60	0,05
Näset avs.fr.			
Stålared 1 ¹¹	Ida Charlotta Kind	0,60	0,05
Stålareds soldattorp		12,78	1,0
3/16 mtl.Stålared 1 ⁴	Ivar Mattsson	32,52	2,4
5/32 mtl.Stålared 1 ⁵			
och 1 ⁶	Knut Lundgren	92,40	6,8
1/32 mtl.Stålared			
av 1 ³	Karl Erik Pettersson	18,26	1,3
Till Stålareds by			
gemensamt		25,88	1,9
1 mtl.Reutersberg			
och 1/2 mtl.Gryttered	Ernst Lundgrens sterbh.	456,67	33,6
Gryttered Nedreg. 3 ⁵	Hadar Johansson	98,18	7,2
" " 3 ⁴	Albert Johansson		
	Bergqvist	182,98	13,5
	Summa.	1357,80	100,00

Limmared den 28 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Karl Johansson

John Lönngren

skiftesgodemän.

Fastighet	Ägare	Båtnad	procent
11,3	Överfört	2699,11	73,37
11/32 mtl.Oltorp 1 ⁴	Bröderna Lundgren	360,84	9,81
11/32 mtl.Oltorp 1 ⁵	Gustav Johansson	313,05	8,51
1/4 mtl.Gryttered Storeg.1 ³	Lennart Samuelsson	31,60	0,86
f.d.soldattorp	Erik Karlsson	21,90	0,59
11/48 mtl.Oltorp 1 ⁶	" "	252,46	6,86
<u>Summa.</u>		3678,96	100,00

Limmared den 28 november 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. +8,74 Inhugget kors i jordfast sten belägen 36 m.
vinkelrätt väster avloppet från punkt 25+90
på dess västra sidan.

Fixp. +11,12 Kors i jordfast sten, belägen 75 m.vinkelrätt
öster avloppet från punkt 38+10 på dess östra sida.

Fixp. +10,34 Kors i jordfast sten, belägen 140 m.vinkelrätt väster
avloppet från punkt 51+20 på dess västra sida.