



Akt nr:

P-E1a-1031

AU\$P-E1a-1031

4155-2

P 2-1031

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP 1952

DIARIE Nr.

SAK Nr.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar

angående

HÄGLARED-LUNDENS DIKNING AV ÅR

1950

i Toarps socken av Älvsborgs län

upprättade vid syn enligt vatten-

lagen år 1951.

Härtill 2 blad ritningar

BESLUT

av

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Borås

16/6 1952

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1952

DIARIE Nr.

SAK Nr

Genom beslut den 16 juni 1952 har lantbruksnämnden
i Älvsborgs läns södra område beviljat statsbidrag till
följande torrlägningsföretag:

<u>Företagets namn:</u>	<u>Socken:</u>	<u>beviljat bidrag;</u>
Häglared-Lundens dikning	Toarps	2310 kr.

av år 1950

Borås den 24 sept. 1952.

David Larsson

lantbruksingenjör.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 SEP. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Häglared-Lundens dikning av år 1950

(namn, socken och län)

i Toarps socken av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen: }

~~Förtroendeman:~~

~~Endast intressent:~~

Hemmansäg. Holger Andersson, Frugården, Häglared

Dalsjöfors.

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

rationaliseringsanslaget

Bidrag från ~~statens avdikningsanslag~~

2310

kronor

varav till första rensning

200

"

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 1 juli 1952, har befunnits att företaget utförts enligt vid
syneförrättning enligt vattenlagen år 1951 upprättat förslag.

Borås den 1 juli 1952.


David Larsson

lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2
Ansökan och förordnande	3-4
Förening	5
Utlåtande	6-9
Värderingslängd	10-12
Kostnadsförslag	13
Kostnadsfördelningslängd	14
Grävningslista	15

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000

SVENSKT NORMAL 2

Protokoll, fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avlopp genom och från Häglared nr.1⁵, 1⁶,2⁴ och 3¹ samt Lunden 1³ och 1¹⁴ i Toarps socken av Älvsborgs län.

§:1.

Hos Karl Olsson, Häglared den 9 maj 1951,kl.20.

Närvarande:undertecknad förrättningsman samt av intressenterna Karl Olsson, Holger Andersson, Ivar Nilsson, Bertil Gustafsson och Ingvar Mattsson.

§:2.

Förslag till företagets utförande hade före sammanträdet delgivits samtliga intressenter. Någon erinran mot detsamma förelåg ej.

Mattsson meddelar,att han har för avsikt att förvärva Häglared nr.1⁶.

§:3.

Förening angående kostnadsfördelning bilades protokollet.

§:4.

Avgavs utlåtande.

§:5.

Till styrelse för företaget hade före sammanträdet utsetts Holger Andersson och Karl Olsson och till aktförvarare utsågs Holger Andersson, Frugården Häglared, Dalsjöfors.

§:6.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.


David Larsson

lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN

Ank. den - 5 DEC 1950

Diariernr. *28339*



Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kapitlet vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kapitlet samma lag angående fördjupning och breddning utav avloppsdike i rågång mellan Häglared och Lunden för bättre torrläggning av mark till Häglared nr 1⁵, 1⁶, 3¹ och 2⁴ samt Lunden nr 1³, ~~1⁷~~ och 1¹⁴ i Tourps socken, av Älvsborgs län.

Häglared pr Dalsjöfors den 11 november 1950

sty

Harald Olsson

Häglared 3¹

Holger Andersson aktp

Häglared 1⁵

Ivan Svensson

Häglared 1⁶

Toar Nilsson

Lunden 1¹⁴

Bertil Gustavsson

Lunden 1³

Vidarebefordras till Länsstyrelsen i Älvsborgs län med förslag att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas.

Borås den 5 december 1950.

Enligt uppdrag:


Sven Ekelund
(Sven Ekelund)


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 december 1950.

På länsstyrelsens vägnar:


Svante Gustafsson


Arne Decker

F ö r e n i n g.

Undertecknade, som tagit del av förslag till "Häglared-Lundens dikning av år 1950" i Toarps socken, Älvsborgs län, hava träffat följande överenskommelse:

Kostnaden för företagets utförande skall fördelas på de berörda fastigheterna enligt nedanstående andelstal.

Häglared Nedergården 2 ⁴	3.6 %
- " - Bortregården 3 ¹	18.4 "
- " - Frugården 1 ⁵	40.7 "
Lunden 1 ¹⁴	21.2 "
- " - 1 ³	8.9 "
Häglared Frugården 1 ⁶	7.2 "

Några ersättningar utöver de som äro upptagna i kostnadsförslaget skola ej utgå varken i samband med avloppets uppgrävning eller underhåll.

Till företagets styrelse utses:

Holger Andersson, Frugården, Häglared, Dalsjöfors
Karl Olsson, Bortregården, Häglared, Dalsjöfors 190114

som befullmäktigas vidtaga åtgärder för företagets utförande samt emottaga det statsbidrag som kan komma att anvisas till företaget

Häglared den 2 december 1950

Pack Olsson *Holger Andersson* *Pern Svensson*
Häglared Bortregård. 3¹ Häglared Frugården 1⁵ Häglared Frugården 1⁶
Toas Nilsson *Bertil Gustavsson*
Lunden 1¹⁴ Lunden 1³
Erik Karlsson *Bertil Carlsson*
Häglared Nedergården 2⁴
Bevittnas:

Olle Gustavsson

Augustina Arvidsson

Förstående församling sam befunnit skäligt och
lämpligt uttöndas. *David Larsson*
laubbruksläggare

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Häglared Nedergården 2⁴, Häglared Bortregården 3¹, Häglared Frugården 1⁵ och 1⁶ samt Lunden 1³ och 1¹⁴ i Toarps socken, Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

Avdikningsområdet är beläget på östra sidan om Häglareds by, 2 km nordväst om Dalsjöfors.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 6 december 1950 undertecknad att handlägga förrättning rörande åtgärder för torrläggning av sök. marker.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Allmän väg beröres ej och ej heller några andra allmänna intressen.

Karta och profilritning.

Över de marker, som ansetts vinna båtnad genom företags utförande har upprättats plan och nivåkarta genom planmätning och avvägning. Markhöjderna angives på kartan i meter över antaget 0-plan vilket läge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda har upprättats efter längdmätning, avvägning och jordundersökning.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet är ej för någon dikessträcka så stort, att några hydrografiska beräkningar utav avloppens dimensioner påkallas. Då avloppen upptagas till det djup, som erfordras med hänsyn till erforderliga utlopp för tegdikning på omgivande mark, komma de även att avbörda förekommande högvattenmängd utan över-
svämning.

7. --2--
Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav dikessträckan 1 - 12+32 till de dimensioner som bilagd ritning med tillhörande grävningslista utvisar.

Dikningen har givits den omfattning, som erfordras, för att avlopp skall erhållas från utförd och planerad tegdikning på av företaget berörd mark.

Läget i plan utav föreslagna avlopp angives på kartan med tvenne jämnlöpande röda linjer.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom dikningens utförande, består i höjning av jordens alstringsförmåga. Jämlikt bestämmelse i vattenlagen 10 kap. 35 och 71 §§ har uppskattning av båtnaden verkställt utnåbitråde av gode män.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företaget skall fördelas på de berörda fastigheterna med de andelar som intressenterna träffat avtal om i förening bilagd sammanträdesprotokollet.

Efter i föreningsskrivelsen avgivna grunder har i bilagd kostnadsfördelningslängd för varje fastighet angivits beräknad kostnad för företaget och andel i procent av kostnad.

Ersättningar.

Några ersättningar för mark till avloppens utvidgning eller för jordupplag skola ej utgå varken i samband med avloppens uppgrävning till de dimensioner förslaget innefattar eller vid framtida underhåll av de upptagna avloppen.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna fullfölja sin ansökan utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas förrän de genom lantmätarens försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

De upptagna avloppen skola genom rensning minst vart 5:te år bibehållas vid föreslagna dimensioner. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten i avloppet på egen mark skall kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda andelstalen. För rensningsjords uppläggning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilas att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för gransning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1955. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit godkänt av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar att avsyna detsamma.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Häglared-Lundens dikning av år 1950".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Häglared den 9 maj 1951.

Oavid Larsson

lantbruksingenjör.

Toarps socken i Älvsborgs län.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häglared Nederg. 2⁴</u>							
<u>Erik, Bertil o Olga Karlsson</u>							
åker	1	0,03		1200	1600	400	12.--
"	2	0,31		"	"	"	124.--
"	3	0,22		800	1100	300	66.--
Summa		0,56					202.--
<u>Häglared Bortreg. 3¹</u>							
<u>Karl Olsson</u>							
åker	4	0,39		1300	1600	300	117.--
"	5	0,42		1100	"	500	210.--
betesmark	6		0,30	850	1200	350	105.--
"	7		0,30	600	"	600	180.--
"	8		0,47	900	"	300	141.--
"	9		0,47	600	"	600	282.--
Summa		0,81	1,54				1.035.--
<u>Häglared Frug. 1⁵</u>							
<u>Holger Andersson</u>							
åker	10	0,69		1100	1600	500	345.--
"	11	0,40		1300	"	300	120.--
äng	12		0,09	800	1500	700	63.--
åker	13	0,14		1300	1500	200	28.--
äng	14		0,52	800	"	700	364.--
betesmark	15		0,34	"	"	"	238.--
"	16		0,36	700	1000	300	108.--
"	17		0,22	600	"	400	88.--
"	18		0,66	"	1500	900	594.--
"	19		0,09	1300	"	200	18.--
"	20		0,47	800	"	700	329.--
Summa		1,23	2,75				2.295.--

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Lunden l¹⁴</u>							
Ivar Nilsson							
åker	21	0,22		800	1600	800	176.--
"	22	0,20		900	"	700	140.--
"	23	0,18		1100	"	500	90.--
"	24	0,20		1100	"	"	100.--
"	25	0,29		800	"	800	232.--
"	26	0,12		"	1200	400	48.--
"	27	0,18		"	"	400	72.--
"	28	0,09		"	"	"	36.--
"	29	0,25		600	1500	900	225.--
"	30	0,11		800	"	700	77.--
Summa		1,84					1.196.--
<u>Lunden l³</u>							
Bertil Gustavsson							
åker	31	0,28		800	1200	400	112.--
"	32	0,17		"	"	"	68.--
"	33	0,17		700	"	500	85.--
"	34	0,16		"	"	"	80.--
"	35	0,14		600	"	600	84.--
"	36	0,14		1000	"	200	28.--
"	37	0,13		"	"	"	26.--
"	38	0,04		"	"	"	8.--
"	39	0,07		1100	"	100	7.--
Summa		1,30					498.--

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häglared Frug. 1⁶.</u>							
<u>Sven Svensson</u>							
åker	40	0,16		800	1600	800	128.--
"	41	0,25		900	"	700	175.--
"	42	0,13		1100	"	500	65.--
"	43	0,06		1400	"	200	12.--
"	44	0,22		1500	"	100	22.--
Summa		0,82					402.--
<u>S A M M A N D R A G .</u>							
<u>Häglared Nederg. 2⁴</u>							
Erik, Bertil o Olga Karlsson	1-3	0,56					202.--
<u>Häglared Bortreg. 3¹</u>							
Karl Olsson	4-9	0,81	1,54				1.035.--
<u>Häglared Frug. 1⁵</u>							
Holger Andersson	10-20	1,23	2,75				2.295.--
<u>Lunden 1¹⁴</u>							
Ivar Nilsson	21-30	1,84					1.196.--
<u>Lunden 1³</u>							
Bertil Gustavsson	31-39	1,30					498.--
<u>Häglared Frug. 1⁶</u>							
Sven Svensson	40-44	0,82					402.--
Summa		6,56	4,29				5.628.--
Jordart: Torvjord.			10,85				
Häglared den 9 maj 1951.							
David Larsson							
lantbruksingenjör.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A - B - C.</u>				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
1-6+80	580	Grävn. Sten o grusblandad dyjord m ³	200	3.--	600.--	
		Grävn. Sand o lerblandad dyjord "	900	2.--	1.800.--	
		Sprängning Berg o block	20	25.--	500.--	
5+65		Ersättn. för bro st.	1		100.--	
		Arbetsledn. o oförutsett			300.--	3.300.--
		<u>Sträckan B - C.</u>				
6+80-12+32	552	Grävn. Sand o lerbl.dyj. m ³	900	1.50	1.350.--	
		" Sten o grusbl." "	80	3.--	240.--	
		Arbetsledning o oförutsett			160.--	1.750.--
	1.132				Summa Kronor:	5.050.--

Häglared den 9 maj 1951.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Häglared Nederg. 2 ⁴	-	202.--		181:80	3.6	
Erik, Bertil o Olga Karlsson						
Häglared Bortreg. 3 ¹		1.035.--		929:20	18.4	
Karl Olsson	S					
Häglared Frug. 1 ⁵		2.295.--		2.055:35	40.7	
Holger Andersson	S					
Lunden 1 ¹⁴		1.196.--		1.070:60	21.2	
Ivar Nilsson	S					
Lunden 1 ³		498.--		449:45	8.9	
Bertil Gustavsson	S					
Häglared Frug. 1 ⁶		402.--		363:60	7.2	
Sven Svensson	S					
Summa		5.628.--		5.050.--	100.0	

Häglared den 9 maj 1951.

David Larsson
lantbruksingenjör.

GRÄVNINGSTABELL

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd m	Fall o/oo	Anmärkningar	
	m e t e r								
1								Fixp. 5.84.I jordfast sten inhugget kors 50 m. söder om 0+50 och 80 m. från väg.	
2	1+05		1.15	0.5	4.0	1:1.5	3.40		3.0
3	+50	45	1.35	"	4.5	"	3.55		"
4	2	50	1.40	"	4.7	"	3.70		"
5	+50	50	1.50	"	5.0	"	3.85		"
6	3	50	1.40	"	4.7	"	4.00		8.0
7	+50	50	1.30	"	4.4	"	4.40		"
8	4	50	1.25	"	4.3	"	4.80		"
9	+50	50	1.10	"	3.8	"	5.20		5.30
10	5	50	1.40	"	4.7	"	5.46		"
11	+50	50	1.30	"	4.4	"	5.73	"	
12	6	50	1.25	"	4.3	"	6.00	4.2	
13	+50	50	1.05	"	3.7	"	6.21	"	
14	7	50	1.20	"	4.1	"	6.42	"	
15	+50	50	1.20	"	4.1	"	6.63	"	
16	8	50	1.15	"	4.0	"	6.84	"	
17	+50	50	1.10	"	3.8	"	7.05	"	
18	9	50	1.15	"	4.0	"	7.26	"	
19	+50	50	1.25	"	4.3	"	7.47	"	
20	10	50	1.20	"	4.1	"	7.68	"	
21	+50	50	1.10	"	3.8	"	7.89	"	
22	11	50	1.15	"	4.0	"	8.10	"	
23	+50	50	1.15	"	4.0	"	8.31	"	
24	12	50	1.35	"	4.5	"	8.52	26.5	
25	+32	32	1.10	"	3.8	"	9.37	"	
26								Fixp.+11,74 m. I jordfast sten inhugget kors 90 m. norr om punkt 12+32 vid stängsel. Häglared den 9 maj 1951. David Larsson lantbruksingenjör.	
27									
28									
29									