



Akt nr:

P-E1a-1035

AU\$P-E1a-1035

4500 - 3

1951

P

3*1035

Kungl. Lantbrukshögskolans
arkiv

LANTBRUKSHÖGSKOLEN

3 AUG 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Stenungens dikningsföretag av år 1951

Rölunda socken,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Stemungens dikningsföretag av år 1951


i Rölunda socken, Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av

J. Hegethane
Lantbrukssingenjör.

Skten innehåller 48 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 3 blad ritningar samt
Västerbygdens vattendomstals Dom (sid. 15-28). Σ 62 sid

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen.

År 1950 den 17 november kl.11 inställde sig undertecknad lantbruks-
ingeniör hos lantbrukaren Alfred Paulsson, Stenungen, för att på grund av
förordnande (Bil.1) handlägga syneförrättning rörande torrläggning av
mark till Stenungen och Näsbyn i Rörlanda socken, Älvsborgs län. På grund
av kungörelser och särskilda meddelanden (Bil.2-4) tillstädeskommo:

såsom förrättningsökande:

Alfred Paulsson,

Hans Kristensen,

Johan Rundkvist,

Hilmer Enqvist,

Vilhelm Johansson d.y. som efterträtt Josefina Johansson.

Övriga sakägare och ombud:

Vilhelm Johansson d.ä. för egen del samt för sin syster Emma Johansson

enligt fullmakt (Bil.5),

Algot Melin.

Såsom biträdande godemän:

Erik Larsson, Prästhökesäter pr Ed och

Hilmer Pettersson, Böle pr Rörlanda.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och bilades detta protokoll (Bil.1).

§ 2.

Jäv mot synemännen eller laga hinder mot förrättnings handläggning ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde den i koncept upprättade plankartan med tillhörande profilritningar samt redogjorde i huvudsak för det tillärnade dikningsföretaget.

§ 4.

Sökandena yrkade på avlopps upptagande i så stor utsträckning och till sådana dimensioner, som erfordras för att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras i företaget ingående sank marker samt att kostnaderna skola fördelas i mån av uppskattad nytta.

§ 5.

Vilhelm Johansson d.ä. framhöll, att den ifrågasatta dikningen skulle bli till skada för hans och hans systems marker, som beröras av företaget och motsatte sig därför all deltagningsskyldighet i detsamma.

§ 6.

Vilhelm Johansson d.y. yrkade på ersättning för såväl mark, som kommer

att tagas i anspråk för avloppens breddning, som för jordupplag.

§ 7.

Synemännen och sakägarna förfogade sig härefter ut till avdikningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid synemännen företogo i lag föreskriven jorduppskattning.

§ 8.

Under synegången, som började å södra delen av avdikningsområdet, meddelade Hans Kristensen, att han och Vilhelm Johansson d.ä. träffat muntlig överenskommelse om att tillsammans själva rensa avloppsdiket genom sina marker sträckan 9 ⁺¹⁰ -10 ⁺⁷² samt att han återtog sitt yrkande vid fältundersökningen 1948 om avlopps upptagande till sin gräns vid pkt 10 ⁺⁷².

Vilhelm Johansson d.y. ansåg, att det för hans del var tillräckligt med avloppets upptagande till pkt 8 ⁺⁰² om därigenom Vilhelm Johansson d.ä. och Emma Johanssons ovanförliggande marker uteslötos ur företaget.

Det överenskoms, att Johansson d.y. själv skulle ombesörja erforderlig överfart vid pkt 0 ⁺⁸⁰ mot en ersättning av 200 kronor om nuvarande bro därstädes skulle visa sig otillräcklig för dikningsföretagets genomförande.

Algot Melin bestred varje deltagningsskyldighet i företaget. Efter som det av besiktningen av hans marker framgick, att de skulle få nytta

genom tillkomsten av avloppet D-F, upplyste förrättningsmannen honom, att hans marker komme att ingå i företaget i förhållande till deras båtnad. Melin förklarade då, att han under sådana förhållanden yrkade på avlopps upptagande genom sina marker till gränsen mot Stenungen 1²⁸.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att, sedan erforderliga kompletteringar i anledning av Melins yrkande verkställts, nytt sammanträde i ärendet kommer att i laga ordning kungöras, varefter dagens sammanträde förklaras avslutat.

Ort och dag som ovan:

G. Vergethman

Lantbruksingeniör.

Peter Petersson

Erik Larsson

Biträdande godemän:

Den 14 december 1951 sammanträdde styrelsemännen ämnet i Stenungen, varvid på grund av kungörelser (rit. 6-7) följande tillstådes kommit:

Johan Rundkvist, Vilhelm Johansson d. y.

Alfred Paulson

Hans Kristensen

Heilmer Engqvist

Vilhelm Johansson d. ä. för egen del samt för Emma

Johansson ex. fullm. (rit. 8)
 Algot Melius med beaktande av Torsten Magnusson, Riggänd.
 §10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes, varvid ingen anmärkning mot delsamma förspordes.

§11.

Till förväktningssmannen inkommen skrivelse av den 20 november 1950 upplästes och lades till handlingarna (rit. 9).

§12.

Förväktningssmannen meddelade, att han erhållit i uppdrag av lantbrukssnämnden i Vänersborg att svara för Algot Melius ansökan av den 25 juni 1951 om beaktande av tjänsteman för handläggning av förväktning avseende avlopp för hans mark inom Stenungen.

Eftersom ansökan avser markområde, som ingår i denna styrelseförväktning, lades även denna ansökan till handlingarna (rit. 10)

§13.

Upprättade ritningar förteddes, varvid närmare redogjordes för det upprättade förslaget med tillhörande handlingar, som delvis upplästes.

§ 14.

Melin vidhöll sitt bestående av delaktighet i företaget med särskild motivering (Prot. 11).

Här i instämde Hans Kristensen, Vilhelm Johanson d.ä. och Helmer Engqvist samt Johan Rundkvist vad beträffar hans mark inom Stenungen 1¹⁹ och 1²⁶.

Det upplystes, att Melin låtit påbörja upptagande av ägget liksom i sin mark inom Stenungen 1¹⁹ i början av juli Månad 1951 i avsikt att avleda vattnet härifrån utefter utfestsvägen till Näsleåns bäcken vid pkt. 72⁺⁴⁵.

§ 15.

Det beslöts att vid dagens sammankommande utse en styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes här till Alfred Paulsson, Vilhelm Johanson d.ä. och Johan Rundkvist.

§ 16.

Jämlikt 10 kap. 74 § vattenlagen utsågs lantbrukaren Alfred Paulsson, Stenungen pr. Rölunds till aktförvarare för företaget.

§17.

Denne fick dessutom av delägarna i uppdrag att hos Kungl. Landbruksstyrelsen ansöka om högsta möjliga statsunderstöd till företagets utförande samt underteckna de kontrakt och förbindelser, som för dess utförande kunna erfordras.

§18.

Sysemännen avgävo sitt utlåtande (Prot. D), som upplästes. Sedan Lagens protokoll därefter upplästes utan vinnran, förklarades syreförretningen avslutad.

A. Hegetharn

Wilmus Petersson

Erik Larsson

Sysemän

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 34 pag. 792

E.D. 1945.


Bil. 1.


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 januari 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahicrantz.


Inge Fröberg.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 34 pag. 792

E.D. 1945.

Älvsborgs län
Norra Hushållningssällskap

1/7 45

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till torrlägningsnämnden för Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område, som ville, med remisshandlingarnas återställande, hit avgiva yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 30 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:



S. Wetterlund
S. Wetterlund.

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågasatt företag får torrlägningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område föreslå statens lantbruksingenjör inom området. Vänersborg den 25 jan. 1946.

Carl Faust
Enligt uppdrag:

Carl Faust.

Torrlägningsnämndens sekr.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt
bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
..... *Stenungens gård*
..... i *Rölanda* sock..
av Älvsborgs län.

Av företaget väntas även följande fastigheter bli va
berörda:

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

..... <i>Stenungen</i>	 <i>Selma Melin</i>
..... " "	 <i>Vilhelm Johansson och</i>
..... " "	 <i>Emma Johansson</i>
..... " "	 " "
..... " "	 " "
..... " "	 " "

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

..... *Alfred Paulsson*
adress..... *Stenungen* pr *Rölanda*
telefon..... *Rölanda 19*

..... *Rölanda* den *28/8* 19*45*

als..... <i>Stenungen</i>	 <i>Alfred Paulsson</i>
"..... " "	 <i>Gust Eriksson</i>
"..... <i>Karlson Rölanda</i>	 <i>Johan Rundkvist</i>
"..... <i>Stenungen</i>	 <i>Silmer Engqvist</i>
	 <i>Josefina Johansson</i>

Meddelande } Vilhelm Johansson, Bruneberg
ägnat }

Bil. 2.K u n g ö r e l s e .

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till Stenungen och Näsbyn i Rölanda socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos Alfred Paulsson, Stenungen, fredagen den 17 november 1950, kl. 11, då sakägarna hava att utföra sin talan.

Vänersborg den 25 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Rölanda kyrka söndagen den 29 oktober 1950 intygas av:

Ingemar Lohrman

Bil. 3.**KUNGÖRELSE.**

På grund av förordnande att handlägga syneförrättning enl. V. L. för torrläggning av mark till Stenungen och Näsbön i Rölunda socken, Älvsborgs län, kommer sammanträde att hållas hos Alfred Paulsson, Stenungen, fredagen den 17 november 1950 kl. 11, då sakägarna hava att utföra sin talan.

Vänersborg den 25 oktober 1950.

Å tjänstens vägnar:

G. HEGETHORN.
Lantbruksingenjör.

10936

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns

Tidning den 2 november 1950 intygas ex officio:



Bil. 4.F ö r t e c k n i n g

Över avsända kungörelser, kallelser och meddelanden rörande syneför-
rättning enl. V. L. avseende torrläggning av mark till Stenungen och
Näsbön i Rölanda socken, Älvsborgs län.

—
Angående sammanträde den 17 november 1950.

Den 26 oktober 1950 kungörelse till Pastorsämbetet,	Rölanda
" 30 " " " " Elfsborgs Läns Tidning, Alingsås	
" " " " kallelser " skiftesgodemännen	
Erik Larsson, Prästhökesäter,	Ed
Hilmer Pettersson, Böle,	Rölanda
" " " " meddelanden till	
Vilhelm Johansson, Bruneberg,	"
Alfred Paulsson, Stenungen,	"
Johan Rundkvist,	"
Vilhelm Johansson,	"
Emma Johansson,	"
Hans Kristensen,	"
Algot Melin,	"
Hilmer Engqvist, Näsbön,	"

Vänerberg den 30 oktober 1950.

Stjärstens vägnar:

J. Högström

Bil. 5.

Fullmakt

för E. V. Johansson Stenungen att vid
sammansträde hos Alfred Paulsson
i Stenungen den 12. 11. 1950. angående
förkläggning av mark till Stenungen
min talan föra. Och förklarar jag mig
nöjd med vad ombudet lagligen
gör och låter.

Stenungen Rölunda den 13. 11. 1950.

Emma Johansson

Stenungen Rölunda

Samt teckningarna bevittnas

Nigel Helén
StenungenBoris Kristensen
Stenungen

Bil. 6.K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning avseende torrläggning av mark till Stenungen och Näsbyn i Rölanda socken, Älvsborgs län, handlägges ånyo fredagen den 14 december 1951 kl. 11 vid sammanträde hos Alfred Paulsson, Stenungen

Vänersborg den 23 november 1951.

Å tjänstens vägnar:

G. Hegethorn.

Lantbruksingenjör.

Att denna kungörelse varit anslagen i Rölanda kyrka söndagen den
... 25. november. 1951 intygas av:

Ingemar Lohman

Bil. 7.**Kungörelse**

SYNEFÖRRÄTTNING avse-
ende torrläggning av mark till
Stenungen och Näsbön i Rölan-
da socken, Älvsborgs län, hand-
lägges ånyo **fredagen den 14
december 1951 kl. 11** vid sam-
manträde hos Alfred Paulsson,
Stenungen.

Vänersborg d. 23 nov. 1951

A tjänstens vägnar:

G. Hegethorn
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns

Tidning den 29 november 1951 intygas ex officio:

G. Hegethorn

Bril. 8.

Fullmakt

får Vilhelm Johansson i Stenungen
att vid sammanträde hos Alfred
Paulsson i Stenungen den 14.12.1951.
angående föreläggning av mark
tillhörande Stenungen Näsbo
föra min talan, och förklarar jag
mig nöjd med vad ombudet
lagligen gör och låter.

Stenungen den 14.12.1951.

Emma Johansson

Bevittnas
Nils Melin Wera Persson

Bil. 9.

Till Lantbruksingenjör G. Hegethorn,

Vänersborg.

Vid sammanträde för handläggning av syneförrättning avseende torrläggning av mark till Stenungen och Näsbön i Rölanda socken bestred jag delaktighet för min fastighet i företaget. Jag vill härmed skriftligen bekräfta detta bestridande.

[Jag ämnar för min fastighet ^{Härigenom 19} upptaga ett annat avlopp, som skall genom-löpa Hans Kristenssons ~~XXXXXX~~ fastigheter i Stenungen, ^{Stenungen 122} vilken här till lämnat frivilligt medgivande. Detta företag skall delvis utföras gemensamt. Då jag bevisligen härigenom kan torrlägga min mark till ett djup av 1,2 mtr. kan min fastighet icke genom utförande av torrlägningsföretaget Stenungen-Näsbön tillskyndas sådan båtnad varom stadgas i vattenlagen.] Det må stå nämnda företag eller dess sakägare fritt att hindra varje tillflöde från min fastighet. Jag bestrider även förrättningens utvidgning att upprätta plan för avlopp från min fastighet.

Stenungen, Rölanda den 20 nov. 1950.

Myrt Stelin

Underteknad lämnar härmed medgivande varom anföres i ovannämnda skrivelse, att upptaga avlopp genom min fastighet i Stenungen.

Stenungen, Rölanda den 20 nov. 1950.

Hans Kristensson

Till Lantbruksnämnden,

Vänernborg

adressort

Nämndens
centralreg.

21 - 114.

Nämndens stämpel

Ink. till Lantbruks-
nämnden, Vänernborg
den 28 juni 1951
Dnr Id. 343

Härmed anhålles om biträde av tjänsteman vid Nämnden för handläggning av förrättning inom

Rölönda

kommun(er) i Älvsborgs

län.

Förrättningsmannens handläggning avser (markera tillämplig ruta med x)

☒ råd, upplysning,
arbetsplan e. d.☐ arbetsledning e. d.☐ avsyning e. d.

Den berörda förrättningen avser (markera tillämplig ruta med x)

☐ nyodling☐ täckdikning☐ ekonomibyggnad☐ stenröjning☒ mindre avlopp☐ gödselvård☐ jordkörning☐ större avlopp☐ siloanläggning☐ betesförbättring☐ invallning☐ köp av mark☐ ägovägar☐ kloakledning☐ köp av inventarier☐

här angives slag av förrättning som ej specificerats ovan

Ytterligare upplysningar

1. Tid då förrättningen önskas utförd snarast

2. Fastighet(er) e. d., som förrättningen berör Stenungen

Ed

3. Närmaste järnvägsstation, busshållplats e. d. Hödalen, Rölönda

4. Meddelanden om förrättningen ställas till

Algot Melin, Stenungen, Rölönda

titel, namn, adress och telefon

5.

här lämnas uppgifter utvisande ätördens omfattning, event. motstående intressen m. m.

Rölönda

den 25 juni

19 51

Algot Melin

namn

för

Stenungen

fastighet(er), egendom, företag e. d.

Rätt avskrivet intyga:

Eiv Johansson , Tage Asarby

Lantbruksnämnden uppdrager åt lantbruksingenjör G. Hegethorn

att svara för ifrågavarande förrättning. Den 28/9 1951

Enligt uppdrag:

J. E. E. E.

Ytterligare anteckningar m. m. kunna göras å omstående sida.

Melin

vidhåller sitt bestående
av delaktighet i företaget
med ~~en~~ motivering, att

att Melin m. fl. överens-
kommit att på sina marker
upptaga ett avlopp,
som skulle tillägga
Melin åkerjord, enl.

Vattenlagens bestämmelser,
vilket för Melins del varit
påtalet innan för-
rättningen påbörjats;

att hinder enl. vatten-
lagen inte moter för nämnda
avlopps upptagande då det
är sig om relativt ringa

-2-

vattenmängder utan
kompensation, vid avloppet
och inte beror utmötande
fästigheter;

att avloppet till större
delen redan utförts och
betydande kostnad därför
medfäktas;

att avloppet bliver
ansett billigt för
tillfredställande tilläggning
av ett deltagande;

för rättning företaget, vilken
kostnad skillnad bliver
änmer mer betydande, genom
det arbete som utförts

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Stenungens dikningsföretag av år 1951 i Rölanda socken, Älvsborgs län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norra området</u>							
<u>Stemungen 1²¹</u>							
Johan Rundkvist							
åker	1	0,10		1200	1800	600	60
"	2	0,31		1500	2000	500	155
"	3	0,30		1800	"	200	60
"	4	0,55		"	"	"	110
"	5	0,49		1600	"	400	196
"	6	0,44		1400	"	600	264
"	7	0,92		1500	"	500	460
"	8	0,70		1700	"	300	210
Alstringsbåtnadssumma		3,81					1515
Brukningsbåtnadssumma							300
<u>Totalsumma</u>							1815
<u>D:o 1¹⁵</u>							
Alfred Paulsson							
åker	9	1,57		1500	2000	500	785
"	10	1,72		1300	"	700	1204
Trpt		3,29					1989

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		3,29					1989
åker	11	0,59		1200	2000	800	472
"	12	0,07		1500	"	500	35
A-summa		3,95					2496
B-summa							300
T-summa							2796
<u>Stenungen 1²²</u>							
Hans Kristensen							
åker	13	0,56		1400	2000	600	336
"	14	0,52		1300	"	700	364
"	15	0,69		"	"	"	483
"	16	0,29		1000	"	1000	290
"	17	0,32		900	"	1100	352
A-summa		2,38					1825
B-summa							300
T-summa							2125
<u>Näsbön 2¹</u>							
Hilmer Enqvist							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker	18	0,91		1500	2000	500	455
"	19	0,17		1800	"	200	34
"	20	0,30		1400	"	600	180
"	21	0,29		1000	"	1000	290
"	22	0,52		1200	"	800	416
A-summa		2,19					1375
B-summa							150
T-summa							1525
<u>Stenungen 1¹⁹</u>							
Johan Rundkvist							
åker	23	0,20		1200	2000	800	160
"	24	0,35		"	"	"	280
A-summa		0,55					440
<u>D:o 1²⁶</u>							
Densamme							
åker	25	0,34		1400	2000	600	204
odlingsmark	26		0,08	1600	1800	200	16
A-summa		0,34	0,08				220

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Stenungen 1²⁸</u>							
Wilhelm Johansson d.ä. och fröken Emma Johansson							
åker	27	0,23		1600	1800	200	46
"	28	0,38		"	2000	400	152
"	29	0,38		1400	"	600	228
"	30	0,38		"	"	"	228
"	31	0,09		1100	"	900	81
"	32	0,13		"	"	"	117
A-summa		1,59					852
B-summa							250
<u>T-summa</u>							1102
<u>D:o av 1⁹</u>							
Algot Melin							
åker	33	0,37		1100	2000	900	333
"	34	0,37		1000	"	1000	370
"	35	0,57		"	"	"	570
<u>A-summa</u>		1,31					1273
<u>Totalsumma för Norra området</u>		16,12	0,08				11296

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Södra området</u>							
<u>Stemungen av 1⁹</u>							
Algot Melin							
åker	36	0,49		900	2000	1100	539
"	37	0,55		"	"	"	605
"	38	0,42		1100	"	900	378
"	39	0,41		1300	"	700	287
"	40	0,10		1700	"	300	30
"	41	0,26		1600	"	400	104
<u>A-summa</u>		2,23					1943
<u>D:o 1¹⁵</u>							
Alfred Paulsson							
åker	42	0,34		1300	2000	700	238
"	43	0,12		1100	"	900	108
"	44	0,51		"	"	"	459
"	45	1,26		1400	"	600	756
"	46	0,15		1600	"	400	60
"	47	0,08		1900	"	100	8
Trpt		2,46					1629

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		2,46					1629
åker	48	0,10		1900	2000	100	10
"	49	0,80		1600	"	400	320
"	50	1,16		1700	"	300	348
"	51	0,24		1300	"	700	168
"	52	1,00		1200	"	800	800
"	53	0,08		900	"	1100	88
"	54	0,29		1000	"	1000	290
"	55	0,41		900	"	1100	451
"	56	0,29		700	"	1300	377
"	57	0,20		600	"	1400	280
A-summa		7,03					4761
B-summa							1000
T-summa							5761
<u>Stenungen 1²⁵</u>							
Wilhelm Johansson d.y.							
åker	58	0,21		600	2000	1400	294
"	59	0,41		1000	"	1000	410
Trpt		0,62					704

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		0,62					704
åker	60	0,19		600	2000	1400	266
odlingsmark	61		0,32	1600	"	400	128
åker	62	0,81		1000	"	1000	810
"	63	0,42		1100	"	900	378
"	64	0,26		"	"	"	234
"	65	0,48		1000	"	1000	480
"	66	0,22		800	"	1200	264
A-summa		3,00	0,32				3264
B-summa							350
T-summa							3614
<u>Stenungen 1²⁹</u>							
Wilhelm Johansson d.y.							
åker	67	0,38		900	2000	1100	418
"	68	0,17		"	"	"	187
"	69	0,55		700	"	1300	715
"	70	0,04		900	"	1100	44
"	71	0,05		1200	"	800	40
Trpt		1,19					1404

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt		1,19					1404
åker	72	0,32		900	2000	1100	352
"	73	0,14		1300	"	700	98
"	74	0,11		800	"	1200	132
"	75	0,11		"	"	"	132
"	76	0,06		"	"	"	72
"	77	0,05		"	"	"	60
A-summa		1,98					2250
B-summa							250
T-summa							2500
<u>Stenungen 1²⁸</u>							
Wilhelm Johansson d.ä. och							
fröken Emma Johansson							
åker	78	0,10		800	1600	800	80
"	79	0,10		"	"	"	80
"	80	0,22		1200	2000	"	176
"	81	0,22		1000	"	1000	220
"	82	0,21		"	"	"	210
Trpt		0,85					766

A. Hegemann

Ex. P. Larson.

Synemän.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Stenungens dikningsföretag av år 1951 i Rölunda socken, Älvsborgs län.						
<u>Norra området</u>						
<u>A-A¹-B¹-G-H</u>						
0 - 0+76	76	Mobl. lera	60	3:50		210:-
0+76 - 20+08	34	12" lantbruksrör m. frakt lm.	34	6:-	204:-	
20+08-23+29	321	10" " " " "	321	4:50	1444:50	1648:50
		Grävn., lägn. o. höljn.	355	4:-	1420:-	
		Jordkörning för fylln.	30	2:50	75:-	
0+76		Rörmykning m. torvsättn. enl. typritn. B			40:-	
20+08, 21+51, 23+29		Brunn enl. typ B, D = 0,6 m. st.	3	90:-	270:-	
23+26-+29		Hårdgöring av vägbana			10:-	1815:-
		Ersättn. för markåtgång enl. bil. D				5:-
		För oförutsett tillägges				421:50
<u>Summa</u>	<u>431</u>	<u>Summa</u>				<u>4100:-</u>
<u>H-I</u>						
23+29-24+69	140	4" lantbruksrör m. frakt lm.	140	2:25		315:-
	140	Trpt				315:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	140	Trpt				315:-
		Grävn. etc.	1m. 140	2:50	350:-	
23+93, 24+69		Brunn enl. typ B, D = 0,45 m.	st. 2	65:-	130:-	
		Jordkörning för fylln.	20	3:-	60:-	540:-
		För etc.				95:-
Summa	140	Summa				950:-
		<u>H-K-L</u>				
40-41+85	185	10" lantbruksrör m. frakt 1m.	185	4:50	832:50	
41+85-42+30	45	8" " " " "	45	3:50	157:50	990:-
		Grävn. etc.	230	3:-	690:-	
41+85		Brunn enl. typ B, D = 0,6 m.	st. 1		90:-	
42+30		" " " " D = 0,45 m.	st. 1		65:-	845:-
		För etc.				165:-
Summa	230	Summa				2000:-
		<u>K-M</u>				
80-80+78	78	8" lantbruksrör m. frakt 1m.	78	3:50	273:-	
80+78-82+24	146	6" " " " "	146	2:75	401:50	674:50
	224	Trpt				674:50


Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
80+78, 82+24	224	Trpt				674:50
		Grävn. etc.	lm. 224	3:-	672:-	
		Brunn enl. typ B, D = 0,45 m.		65:-	130:-	802:-
		st. 2				
		För etc.				123:50
Summa	224	Summa				1600:-
<u>Sammandrag</u>						
	431	A-A ¹ -B ¹ -G-H				4100:-
	140	H-I				950:-
	230	H-K-L				2000:-
	224	K-M				1600:-
Summa	1025	Summa				8650:-
<u>Södra området</u>						
<u>B-C-D</u>						
1-2+58	158	Mobl. lera	200	3:-		600:-
2+58-4+72	214	15" lantbruksrör m. frakt lm.	214	8:25	1765:50	
		Grävning etc.	" 214	3:50	749:-	
		Jordkörning för fylln.	150	2:50	375:-	
2+58		Rörmynning enl. typritn. A			45:-	
	372	Trpt			2934:50	600:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Anfö m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	372	Trpt			2934:50	600:-
4+72		Brunn enl. typ A, D = 0,9 m. st.	1		120:-	3054:50
		Ersätt tn. för markåtgång enl. utlåtande (Bil. D)				40:-
		För etc.				405:50
<u>Summa</u>	<u>372</u>	<u>Summa</u>				<u>4100:-</u>
		<u>D-E</u>				
4+72-5+91	119	15" lantbruksrör m. frakt lm.	119	8:25	981:75	
5+91-9+10	311	12" " " " "	311	6:-	1866:-	2847:75
		Grävn. etc.	430	3:75	1612:50	
5+91		Brunn enl. typ A, D = 0,9 m. st.	1		120:-	
8+02, 9+10		" " " B, " " 0,6 m. st.	2	90:-	180:-	
		Jordkörning etc.	60	3:-	180:-	2092:50
		För etc.				559:75
<u>Summa</u>	<u>430</u>	<u>Summa</u>				<u>5500:-</u>
		<u>D-F-F¹</u>				
30a+24-31+94	170	10" lantbruksrör m. frakt lm.	170	4:50	765:-	
31+94-32+54	60	4" " " " "	60	2:25	135:-	900:-
	230	Trpt				900:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal m	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	230	Trpt				900:-
		Grävn. etc.	1m. 170	3:75	637:50	
		" "	60	2:50	150:-	
31+94		Brunn enl. typ B, D = 0,6 m.			90:-	
32+54		" " " " " " 0,45 "			65:-	942:50
		För etc.				207:50
<u>Summa</u>	<u>230</u>	<u>Summa</u>				<u>2050:-</u>
		<u>Sammendrag</u>				
	372	B-C-D				4100:-
	430	D-E				5500:-
	<u>230</u>	D-F-F ¹				<u>2050:-</u>
<u>Summa</u>	<u>1032</u>	<u>Summa</u>				<u>11650:-</u>
		<u>Slutsammendrag</u>				
	1025	Norra området				8650:-
	<u>1032</u>	Södra "				<u>11650:-</u>
<u>Summa</u>	<u>2057</u>	<u>Summa</u>				<u>20300:-</u>
Stemungen den 14 december 1951.						
G. Hegethane						


Typritningar

Rörtrumma




Brunnar


Typ A




Typ B




Typ C



Typ D



Typ E




Skala 1:50




Rörmynnningar

Typ A



Typ B



Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Stenungens dikningsföretag av år 1951 i Rölunda socken, Älvsborgs län.						
<u>Norra området</u>						
<u>Stenungen 1²¹</u>						
Johan Rundkvist	S	1815		1390:06	16,07	
<u>D:o 1¹⁵</u>						
Alfred Paulsson	S	2796		2140:88	24,75	
<u>D:o 1²²</u>						
Hans Kristensen	S	2125		1627:07	18,81	
<u>Näsbön 2¹</u>						
Hilmer Engqvist	S	1525		1167:75	13,50	
<u>Stenungen 1¹⁹</u>						
Johan Rundkvist	S	440		336:48	3,89	
<u>D:o 1²⁶</u>						
Densamme	S	220		168:67	1,95	
<u>D:o 1²⁸</u>						
Wilhelm Johansson d.ä. och						
fröken Emma Johansson		1102		844:24	9,76	
Trpt		10023		7675:15	88,73	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt		10023		7675:15	88,73	
<u>Stenungen av 1⁹</u>						
Algot Melin		1273		974:85	11,27	
Summa		11296		8650:-	100,00	43,32
<u>Södra området</u>						
<u>Stenungen av 1⁹</u>						
Algot Melin		1943		1531:97	13,15	
<u>D:o 1¹⁵</u>						
Alfred Paulsson	S	5761		4541:17	38,98	
<u>D:o 1²⁵</u>						
Wilhelm Johansson d.y.	S	3614		2848:43	24,45	
<u>D:o 1²⁹</u>						
Densamme	S	2500		1970:02	16,91	
<u>D:o 1²⁹</u>						
Wilhelm Johansson d.ä. och fröken Emma Johansson		962		758:41	6,51	
Summa		14780		11650:-	100,00	56,68
						<u>100,00</u>

Stenungen den 14 december 1951.

Georgiano

Wilmer Pettersson

Erik Larsson.

Synemän.

Bil.D.U t l å t a n d e

av synemännen angående torrläggning av mark till Stenungen och Näsbön i Rölanda socken, Älvsborgs län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1951.

Förordnande m.m.

Efter erhållet förordnande (Bil.1) hava nödiga förundersökningar vidtagits, varefter förrättningen handlagts vid i laga ordning utlysta sammanträden, varvid intet laga hinder mot densamma kunnat utrönas.

Läge.

Torrlägningsområdet, som å översiktskartan angivits med röd färgläggning, är beläget 2 km söder om Rölanda kyrka samt tillhör nederbördsområde nr 110.

Dikning eller vattenavledning.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. 1-36 §§ vattenlagen.

Omfattning m.m.

Med beaktande av framställda yrkanden har upprättats föreliggande förslag, som på grund av fallförhållanden uppdelats i 2 av varandra oberoende dikningssamfälligheter, nämligen "Norra området" omfattande

ägofigurerna nr 1-35 med en areal av 16.20 hektar och "Södra området" omfattande ägofig. nr 36-87 med en areal av 15.98 hektar.

Förslaget innebär djupning och vidgning av avloppen A-A¹ och B-C samt nedläggande av rörledningarna A¹-B¹-G-H-I, H-K-L, K-M, C-D-E och D-F-F¹.

till å ritningar angivna lägen och dimensioner. *Medlems med flera bestyrkande i §14 i protokollet lämnas styrelsen utan avseende.*

Vattenmängd m.m.

Företagets nederbördsområden hava uppmätts och beräknats till sammanlagt 87 hektar. Avrinningen pr sekund och hektar vid ordinärt flöde har skattats till 1 medeltal 2 liter. I förhållande härtill har flodvattenmängden för särskilt aktuella punkter beräknats sålunda:

pkt. 4 ⁺⁷²	= 111 lit./sek.	pkt. 8 ⁺⁰²	= 66 l/s.	pkt. 20 ⁺⁰⁸	= 45 l/s.
" 21 ⁺⁵¹	= 38	" 23 ⁺⁹³	" 4 "	" 31 ⁺⁹⁴	= 28 "
" 32 ⁺⁵⁴	= 4	" 41 ⁺⁸⁵	= 20 "	" 42 ⁺³⁰	= 7 "
" 80 ⁺⁷⁸	= 11	" 82 ⁺²⁴	= 6 "		

Med ledning av ovanstående och vanliga beräkningsgrunder för vat- tens avrinnande i täckta ledningar hava dessa föreslagits till utfö- rande med de dimensioner och bottenlutningar, som angivits å profil- ritningen.

Båtnad.

Båtnadsuppskattning har verkställts enl. 10 kap. 60 § vattenlagen.

Med ledning av ytavvägningen m.m. har den i företaget ingående markens alstringsbåtnad beräknats på sätt som finnes angivet i värderingslängden (Bil.A). Genom utförande av täckta ledningar erhålles en ytterligare båtnad för vissa brukningsenheter på grund av minskade kostnader för jordens rationella brukning, stängsel m.m. Denna brukningsbåtnad har skattats till belopp, som i samma längd angivits för resp. fastigheter. Den totala båtnaden, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning, uppgår sålunda till resp. 11296 och 14780 kr. för Norra resp. Södra området och sammanlagt för hela företaget till 26076 kronor.

Ersättningar m.m.

För markåtgång skall jämlikt 10 kap. 64 § vattenlagen utgå ersättning till ägarna av Stenungen 1¹⁵, 1²¹, och 1²⁹ med resp. 20, 20 och 5 kronor. För jordupplag har icke någon ersättning beräknats, enär den uppschaktade jorden skall bortforslas för att användas till fyllning på de täckta ledningarna.

Ägobron vid pkt. O⁺⁸⁰ beröres icke av förslaget, sådant det utformats.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna, som beräknats till resp. 8650 och 11650 kronor för Norra och Södra området enligt bilaga B, skola fördelas i enlighet med

upprättad kostnadsfördelningslängd (Bil. C), som skall anses tillhöra detta utlåtande.

Utförande m.m.

Jämlikt 10 kap. 62 § vattenlagen bestämma synemännen,

att företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det nu framlagda förslaget på delägarnas gemensamma bekostnad enligt den delaktighetsprocent, som finnes angiven i bilaga C,

att till ledning vid arbetenas utförande och underhåll anbragta fixpunkter ej må vid laga ansvar rubbas,

att föreslagna ledningsrör ej få nedläggas och täckas förrän de godkännts av kontrollerande lantbruksingeniör,

att brunnar och rörmynningar utföras i noggrann överensstämmelse med vad som angivits i kostnadsförslaget,

att arbetena må utlämnas på entreprenad och påbörjas så snart lämpligen ske kan efter det denna förrättning vunnit laga kraft samt vara fullbordade i sin helhet senast den 1 oktober 1960,

att avlopp och brunnar skola underhållas i förslagsenligt skick efter den delaktighetsprocent, som angivits i bilaga C,

att företaget skall benämnas Stenungens diktningföretag av år 1951.

Med företaget förenade angelägenheter skola handhavas av en styrelse jämlikt 7 kap. 61 i vattenlagen.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 i vattenlagen åligger det sökandena till företaget att så snart detta utlåtande vunnit laga kraft inbetala till Länsstyrelsen i Älvsborgs län 39.11 kronor såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avsyrning.

Sedan företaget utförts, skall detsamma avsynas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren lämnat bevis om godkännande eller om företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Syneförrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas av delägarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstalen men skola, om så erfordras, av sökandena nu förskjutas.

Besvärshänvisning.

Den, som med denna syneförrättning icke åtnöjes, äger att mot densamma föra talan vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg,

inom sextio (60) dagar från denna dag räknat.

Stenungen 14 december 1951.

O. Högström

Wilhelm Pettersson

Erik Larsson

Synemän.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Stenungens dikningsföretag av år 1951 i Rölunda socken, Älvsborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948		Hantlangning 121 tim. á 2:- = 242:-kr							
1950		" 7 " á 2.50= 17.50							
		Material(träpålar och järnrör 50:-						309	50
1951		Förrättn.kostnader enl.räkn. 3577						741	-
		Ersättn. till godman H.Pettersson						30	40
		" " " E.Larsson						33	30
		Annonskostnader och inb.						27	80
		Summa						1142	-
Stenungen den 14 december 1951.									
A. Hegeham Lantbruksingeniör.									

~~4500 - 3~~B. & U.M. 3/1952.Dom B 8/1952.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i besvärsmål angående Stenungens
dikningsföretag av år 1951 i Rölanda
jordregistersocken, Älvsborgs län,
rörande vilket företag synemån med-
delat utlåtande den 14 december
1951; meddelad i Vänersborg den 23
oktober 1952.

Klagande: Algot Melin, dödsboet efter Hans Kristensen,

Johan Rundkvist, Vilhelm Johansson (d.ä.), Emma Johans-
son och Hilmer Engqvist, alla med postadress Rölanda.

Ombud för Vilhelm Johansson d.ä., Emma Johansson och
dödsboet efter Hans Kristensen: Torsten Magnusson, Hugeryr,
Råggård.

Tillstädeskomna motparter: Övriga deltagare i dikningsföre-
taget: Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson (d.y.),
båda i Rölanda.

Ombud för Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson d.y.:

Tage Paulsson, Rölanda.

Det genom överklagade utlåtandet lovgivna företaget omfattar två av varandra oberoende samfälligheter. Enligt dikningsplanen innefattar norra samfälligheten ("norra området") upptagande av ett avlopp som, utmynnande vid punkten A i en bäck benämnd Kallbäcken, sträcker sig i nordostlig riktning såsom öppet dike till punkten A¹ och därefter såsom rörledning sträckan A¹ - B¹ - G - H - I över fastigheterna Stenungen 1²¹, 1¹⁵, 1²² och Näsbön 2¹ till gränsen mellan sistnämnda fastighet och Stenungen 1¹⁹. Vid punkten H skall enligt planen från sydost tillstöta ett å Stenungen 1²² beläget, i rågången mellan denna fastighet och Stenungen 1⁹ slutande täckt dike H - K - L, avsett att framdragas längs nordöstra sidan av en enskild väg, som korsar företagets mark i nordvästlig-sydostlig riktning. Till detta dike avses från nordost skola ansluta en rörledning K - M, avvattnande mark under Stenungen 1²², Näsbön 2¹ samt Stenungen 1²⁸ (ägofigurerna 27-32) och 1²⁶. De i norra samfälligheten deltagande fastigheterna ägas, Stenungen av 1⁹ utav Algot Melin, Stenungen 1²¹, 1¹⁹ och 1²⁶ av Johan Rundkvist, 1²² av dödsboet efter Hans Kristensen, Näsbön 2¹ av Hilmer Engqvist, Stenungen 1²⁸ av Vilhelm Johansson d.ä. och Emma Johansson samt 1¹⁵ av Alfred Paulsson. All klagandena tillhörig

mark inom samfälligheten med undantag av Stenungen 1²¹ - som enligt vad nedan framgår ej avses med besvären - är belägen nordost om ovannämnda enskilda väg.

Den södra samfälligheten ("södra området") innefattar upptagande av ett avlopp, som med början vid den i närheten av A¹ belägna punkten B i huvudsakligen sydostlig riktning löper som öppet dike till punkten C och därefter som täckt dike sträckan C - D - E. Detta avlopp, som berör, från B räknat, Stenungen 1¹⁵, 1²⁵, 1²⁹ och ägofigurerna 78 - 87 å Stenungen 1²⁸, skall enligt planen österifrån mottaga grenen D - F - F¹, varav sträckan D - F avses skola framgå å Stenungen 1¹⁵ samt sträckan F - F¹ nordost om och längs nordöstra sidan av förenämnda enskilda väg, för upptagande av vatten från fastigheterna Stenungen av 1⁹ samt den till Stenungen 1¹⁵ hörande ägofiguren 42. Stenungen 1²⁵ och 1²⁹ ägas av Vilhelm Johansson d.y. Ägarna till de övriga i södra samfälligheten ingående fastigheterna äro redan angivna. Även inom denna samfällighet är klagandenas mark - bortsett från ägofigurerna 78 - 87 - belägen nordost om merberörda enskilda väg.

Enligt den till utlåtandet hörande kostnadsfördelningslängden ha kostnaderna för företaget, till vilket samtliga

deltagare däri med undantag av Melin, Vilhelm Johansson d.ä. och Emma Johansson äro att anse såsom sökande, beräknats till 8.650 kronor för norra samfälligheten och till 11.650 kronor för södra samfälligheten, samt inom varje samfällighet fördelats på delägarna efter båtnaden för vars och ens mark. Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av deltagarna i företaget gemensamt efter de i kostnadsfördelningslängden angivna andelstalen men, om så erfordras förskjutas av sökandena.

Klagandena ha, såsom de slutligen angivit sin besvärstalan, anfört och yrkat: Enär förrättningsmännen beräknat kostnaden för företaget för lågt samt uppskattat båtnaden för högt, vore detsamma förlustbringande för deltagarna. Vattnet från klagandenas nordost om den enskilda vägen belägna marker kunde enligt deras uppfattning med större fördel avdikas åt nordväst till den med Kallbäcken nedanför punkten A sammanflytande Näsbönsbäcken. Sedan syneförrättningen påbörjats hade klagandena upptagit ett dike längs nordöstra sidan av vägen ungefär sträckan F¹ - F - L - K - H och vidare åt norr snett över Stenungen 1²² fram till Näsbönsbäcken. Diket, som grävts enligt ett av förrättningsmannen, lantbruksingen-

jören G. Hegethorn, på Melins begäran upprättat förslag, vore utfört som täckdike större delen av sträckan nedanför H men i övrigt som öppet avlopp. Klagandenas nordost om vägen belägna marker avdikades numera helt genom nämnda avlopp och hade icke någon båtnad av det genom överklagade förrättningen lovgiyna företaget. På denna grund yrkade Engqvist, Melin och dödsboet befrielse från skyldighet att deltaga i företaget. Rundkvist yrkade sådan befrielse såvitt avsåge Stenungen 1¹⁹ och 1²⁶, samt Vilhelm Johansson d.ä. och Emma Johansson i fråga om ägofigurerna 27 - 32 inom Stenungen 1²⁸.

Vilhelm Johansson d.ä. och Emma Johansson ha hemställt om befrielse från deltagningsskyldighet i företaget jämväl ifråga om ägofigurerna 78 - 87 under påstående, att dessa ägofigurer för närvarande användes som äng och redan vore tillräckligt torrlagda för detta ändamål.

Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson d.y. ha bestritt Vilhelm Johansson d.ä:s och Emma Johanssons talan beträffande sistnämnda ägofigurer.

D o m s k ä l .

Enligt vattendomstolens mening måste det med hänsyn till de naturliga lutningsförhållandena anses avgjort lämpligare

att avdika markerna nordost om den enskilda vägen i enlighet med den genom utlåtandet antagna dikningsplanen än till Näs-bönsbäcken genom ett avlopp längs den enskilda vägen. Ett dylikt avlopp har emellertid redan utförts, enligt vad förrättningsmannen uppgivit i huvudsaklig överensstämmelse med dennes därom upprättade förslag.

Dödsboets, Engqvists och, såvitt avser fastigheterna Stenungen 1¹⁹ och 1²⁶, jämväl Rundkvists besvärstalan är att anse som en återkallelse av ansökan om förrättningen. En dylik återkallelse får jämlikt 10 kap. 48 § vattenlagen utan samtliga sökandes medgivande ej ske, med mindre kostnaden för företaget enligt synemännens uppskattning står i visst - beträffande förevarande företag ej föreliggande - ogynnsamt förhållande till den uppskattade båtnaden.

Vid huvudförhandlingen i målet ha Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson d.y. förklarat att de, under förutsättning att Rundkvist, Engqvist och dödsboet till företaget gälda den del av hittills uppkomna förrättningskostnader, som belöper å deras nordost om vägen belägna fastigheter, därest dessa kostnader fördelas å samtliga sökandenas fastigheter efter förhållandet mellan för dessa i kostnadsfördelningslängden

angivna förbättringsvärden, medgiva att norra samfälligheten inskränkes till att omfatta dikessträckan A - A¹ - B¹ - G och fastigheterna Stenungen 1¹⁵ och 1²¹ samt att södra samfälligheten inskränkes till att omfatta sträckan B - C - D - E och fastigheterna Stenungen 1¹⁵ - dock ej ägofiguren 42 - 1²⁵, 1²⁹ och, i vad avser ägofigurerna 78 - 87, Stenungen 1²⁸, varvid kostnaderna för det sålunda reducerade företaget borde fördelas å de däri kvarstående fastigheterna efter de vid överklagade förrättningen uppskattade båtnadsvärdena.

Klagandena ha godtagit de av Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson d.y. uppställda villkoren, Vilhelm Johansson d.ä. med det förbehåll, som innefattas i hans besvär avseende ägofigurerna 78 - 87.

Enär parterna sålunda äro ense därom, bör all nordost om den enskilda vägen belägen mark avskiljas från dikningsföretaget. De belopp, som Rundkvist, Engqvist och dödsboet enligt ovan ha att utgiva till företaget för förrättningskostnader uppgå till respektive 36 kronor 58 öre, 84 kronor 57 öre och 117 kronor 84 öre.

Vattendomstolen, som företagit syn å ägofigurerna 78 - 87 och därvid funnit området ifråga utgöras av i mindre god hävd

liggande åker, finner icke skäl till ändring av förrättningsmännens båtnadsuppskattning beträffande dessa figurer.

Dikningsföretaget, till vilket Alfred Paulsson, Vilhelm Johansson d.y. och Rundqvist fortfarande skola vara att anse som sökande, kommer följaktligen att på sätt de två förstnämnda föreslagit omfatta all sydväst och söder om den enskilda vägen belägen mark. Någon ändring i synemännens kostnadsberäkningar rörande de kvarstående dikessträckorna erfordras icke i annan mån, än att den avsevärda förkortningen av rörledningen inom norra samfälligheten möjliggör användandet av klenare rördimensioner å sträckan $A^1 - B^1 - G$. Beträffande båtnadsberäkningen bör med hänsyn till bortfallet av sträckan $G - H$ Stenungen 1¹⁵ inom norra samfälligheten påförd brukningsbåtnad, 300 kr, utgå, varjämte på grund av bortfallet av sträckan $D - F - F^1$ reducering med motsvarande belopp bör ske av samma fastighets brukningsbåtnad inom södra samfälligheten. I övrigt bör av synemännen upprättad värderingslängd alltjämt äga tillämpning, i vad avser kvarstående delar av företaget.

I avseende å båtnadsberäkningen bör vidare anmärkas följande. Det längs nordöstra sidan av den enskilda vägen upptagna diket och i viss mån även själva vägen hindra att vatten från markerna nordost därom såsom under naturliga förhållanden skul-

le ha skett rinner ned över området sydväst om vägen. Beståndet av diket och vägen utgör en förutsättning för att synemännens båtnadsberäkning beträffande större delen av området sydväst om vägen skall äga giltighet även sedan fastigheterna nordost om denna skilts från företaget. Vid huvudförhandlingen i målet ha Melin såsom ägare till Stenungen av 1⁹, Vilhelm Johansson d.ä. såsom ägare av Stenungen 1²⁸ och dödsboet såsom ägare av Stenungen 1²², en för alla och alla för en, gentemot de kvarstående delägarna i företaget åtagit sig att vidmakthålla berörda, å fastigheterna Stenungen 1²² och av 1⁹ upptagna dike i huvudsaklig överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättad ritning samt, tillika med Alfred Paulsson och Vilhelm Johansson d.y., begärt vattendomstolens fastställelse å överenskommelsen härutinnan. Enär denna är betingad av avskiljandet från företaget av de delar av ifrågavarande fastigheter, som äro belägna inom det i utlåtandet bestämda torrlägningsområdet nordost om vägen, bör sagda underhållsskyldighet åvila nuvarande och blivande ägare till nämnda fastigheter. Vattendomstolen vill i detta sammanhang, för den händelse oenighet skulle uppstå mellan av överenskommelsen berörda fastighetsägare angående fördel-

ningen dem emellan av ifrågavarande underhållsskyldighet,
 erinra om möjligheten att genom syneförrättning jämlikt 7
 kap. vattenlagen rörande ifrågavarande dike erhålla besked
 om de grunder, efter vilka underhållet av detsamma böra för-
 delas.

D o m s l u t .

Vilhelm Johansson d.ä:s och Emma Johanssons yrkande om
 befrielse från deltagningsskyldighet i företaget beträffande
 ägofigurerna 78 - 87 ogillas.

Vattendomstolen förordnar om följande ändringar i över-
 klagade utlåtandet:

Det nordost om förutberörda enskilda väg belägna området
 skiljes från dikningsföretaget. Däri skall sålunda ingå alle-
 nast det torrlägningsområde, ^{som}/enligt den till förrättnings-
 akten hörande plankartan är beläget sydväst och söder om näm-
 da väg, varvid inom norra samfälligheten skall upptagas alle-
 nast dikessträckan A - A¹ - B¹ - G samt inom södra samfällig-
 heten blott sträckan B - C - D - E. För det sålunda reducera-
 de företaget skall gälla den båtnadsuppskattning, som för mot-
 svarande område angivits i den till utlåtandet fogade värde-
 ringslängden, dock att den Stenungen 1¹⁵ inom norra samfällig-
 heten påförda brukningsbåtnaden, 300 kr, bortfaller samt bruk-

ningsbåtnaden för samma fastighet inom södra området ned-
sättes till 700 kronor.

Kostnadsberäkningen för norra samfälligheten ändras på
sätt framgår av till domen såsom Bil. A fogat "Kostnadsför-
slag".

För företaget fastställs ny kostnadsfördelningslängd i
enlighet med Bil. B till denna dom.

Vattendomstolen fastställer, med verkan av dom i målet,
den i domskälén omförmälda överenskommelse, varigenom döds-
boet, Vilhelm Johansson d.ä. och Melin, en för alla och alla
för en, såsom ägare av respektive Stenungen 1²², 1²⁸ och av
1⁹ gentemot företaget åtagit sig att vidmakthålla det å fas-
tigheterna Stenungen 1²² och av 1⁹ längs nordöstra sidan av
den enskilda vägen upptagna diket i huvudsaklig överensstäm-
melse med av förrättningsmannen upprättad ritning (akten sid.
5). Denna skyldighet skall åvila jämväl framtida ägare av
berörda fastigheter.

Rundkvist, Engqvist och dödsboet förpliktas att till
gäldande av å dem enligt i det föregående angivna grunder
belöpande syneförrättningskostnader till dikningsföretaget
genast mot kvitto utgiva respektive trettiosex kronor 58 öre

åttiofyra kronor 57 öre och etthundrasjutton kronor 84 öre.

Det åligger klagandena att omedelbart till vattendomstolens kansli inbetala kostnaderna för vattenrättsdomarens kungörelser och domstolens sammanträde i målet, sammanlagt etthundratjugo-två kronor 60 öre.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist torsdagen den 6 november 1952 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist torsdagen den 20 november 1952 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligger honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vade-talan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betält brev.

På vattendomstolens vägnar:

Lars Delin
Lars Delin.

*Intet fristående dom. Las vad icke anmält;
betygas Vänersborg i Västerborgehus m.m.
domstols kansli den 11 november 1952.
Hästen:
A. Dahlgren.*

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Norra Området (ägofig. 1 - 12)						
A - A ¹ - B ¹ - G.						
0-0+76	76	Mobl. lera	³ m 60	3.50		210.-
0+76-20+08	34	10" lantbruksrör m.frakt	m 34	4.50	153.-	
20+08-21+51	143	8" " "	" 143	3.50	500.50	653.50
		Grävning, läggning o.	"			
		höljning	34	3.50	119.-	
		" " "	" 143	3.-	429.-	
		Jordkörning för fyllning	30	2.50	75.-	623.-
0+76		Rörmyning enl.typritning B			35.-	
20+08		Brunn enl. typ. B, D=0.60m st.	1		90.-	
21+51		" " " D=0.45m "	1		65.-	190.-
		Ersättning för markåtgång				
		enl. utlåtandet				5.-
		För oförutsett tillägges				218.50
		Summa				1900.-
Södra Området (ägofig. 43 - 87)						
		B - C - D				4100.-
		D - E				5500.-
		Summa				9600.-

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Norra Området (ägofig. 1 - 12)</u>						
<u>Stenungen 1²¹</u>						
Johan Rundkvist	S	1815		799.90	42.10	
<u>D:o 1¹⁵</u>						
Alfred Paulsson	S	2496		1100.10	57.90	
<u>Summa</u>		4311		1900:-	100.00	16.52
<u>Södra Området (ägofig. 45 - 87)</u>						
<u>Stenungen 1¹⁵</u>						
Alfred Paulsson	S	5223		4077.12	42.47	
<u>D:o 1²⁵</u>						
Vilhelm Johansson d.y.	S	3614		2820.48	29.38	
<u>D:o 1²⁹</u>						
Densamme	S	2500		1951.68	20.33	
<u>D:o 1²⁸</u>						
Vilhelm Johansson d.ä. och fröken Emma Johansson		962		750.72	7.82	
<u>Summa</u>		12299		9600:-	100.00	83.48
						100.00