



Akt nr:

P-E1a-1055

AU\$P-E1a-1055

1902-2

P 2-1055

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1954
DIARIE N°
SÄK N°

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

NYARPS DIKNING AV ÅR 1953

i Grönahögs socken av Älvsborgs
län.

Upprättade vid syn enl. vatten-
lagen år 1953.

Härtill 2. Blad ritningar

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den 3/9 1953

NÄMNDEN

LANTBRUKS-

Bidr.
Län

 den / 19.....

STYRELSEN

Arbetets utförande godkänt

den 5/9 1953 utan
med


ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2,3
Ansökan och förordnande	4,5
Förening	6,7
Skrivelse från vägförvaltningen	8
Utlåtande	9-15
Värderingslängd	16,17
Kostnadsförslag	18
Kostnadsfördelningslängd	19
Fixpunktsbeskrivning	20

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträde
angående uppgrävning utav avlopp för
bättre torrläggning av mark till
Östtorp, Äspered, Köttkulla, Nyarp
och Truvhult i Grönahögs socken,
Älvsborgs län.

§ 1.

Hos Arne Gotting, Köttkulla, den 9 mars 1953 kl.10.

Närvarande: undertecknad lantbruksingenjör samt intressenterna:

Arne Gotting, Köttkulla.

Gustav Klasson, Nyarp.

Karl Josefsson, Truvhult

Lennart Axell, Äspered.

Arvid Johansson "

John Karlsson "

Fritz Karlvall, Östtorp.

§ 2.

Förslag till företagets utförande hade före sammanträdet varit tillgängligt för granskning av delägarna.

§ 3.

Lennart Axell: Filip Andersson, vilken äger Äspered nr.1²
1⁹ vill ej ha någon dikning på sin mark. Om överenskommelse
kan träffas så att tvångsdelaktighet ej behöver ifrågakomma,
kan nog avtal träffas så att Andersson ej behöver deltaga
i kostnad för uppgrävningen av dikessträckan 14+50-15+08.

Arne Gotting: jag har inga anspråk på att Andersson skall
deltaga i kostnad för diket nedom hans mark.

§ 4.

Samtliga intressenter anse att föreslagna arbeten på sträckan 1+20-13+85 bör utgöra ett företag, och föreslagna arbeten på sträckan 13+85-25+25 ett från det förra skilt företag.

§ 5.

Ingår markägare vid dikessträckan 1+20-13+85 förening angående utförande av företag benämnt "Nyarps dikning av år 1953".

§ 6.

Det företag, som omfattar uppgrävning av dikessträckan 13+85-25+25 skulle benämnas "Äspereds dikning av år 1953".

§ 7.

Avgives utlåtande och förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör

Ink. 7 mars 1953

III M 7 53

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att enl. 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag för torrläggning av oss tillhörig mark inom Grönahögs socken av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning för torrläggning o. nyodling

Närmaste järnvägsstation: Vegby.

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. John Karlsson,

Äspered, Grönahög. Tel. Grönahög 118.

Grönahög den 1 april 1950.

Sökandes namn:

Fastighet:

Arne Gotting	för fastigheten	Köttkulla
Gustaf Klasson	" "	Nyarp Västra
John Karlsson	" "	Äspered.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 6 mars 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund.

5

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda för- rättning.

Denn resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 mars 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Birger Carle.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Förening

Undertecknade intressenter
i lantäggenys förslaget
Nyörps dikning av år 1953
hava träffat följande avtal
Kostnaden för arbetets utföra-
de skall fördelas så att var och
en bekostar arbetet över
sin mark

Några ertäckningars skola
ej ertäckas varken i sam-
band med avloppens upp-
grävning eller underhåll
Kostnaden för underhållet
skall fördelas efter samma
grunder

Till styrelse för förslaget
äroes ~~se~~ Götting samt
befruktningens uttaga åk-
gärder för arbetets utfö-

7
rande samt emottaga
och fördela det bidrag
som kan komma att anvisas
till företag

Källskulla den 9 mars 1953

Karl Lilling

Kustaf Nilsson

Erik Jönsson

Edu. Eliasson
og Fritz Karlsson

Förstående förning som
uppmärksamhet skäligen och långsiktigt
riktas och samarbeten
kan beaktas i framtiden

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

Datum

18.5.53

Postadress VÄNERSBORG

Telefonadress ~~Kommunikation~~ 12170

Postgirokonto 18 29 15

Lantbruksingenjören David Larsson
 Allégatan 63
Borås

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

✓ 3232-43/53

BE/AB


Ärende

Ang. "Nyarps dikning av år 1953" i Grönahögs socken

Med anledning av Eder skrivelse den 30 april d.å. åtager sig vägförvaltningen att utbyta befintlig stentrumma i väg 739 Köttekulla - Björnrydet, belägen cirka 100 meter N vägskalet i Köttekulla, mot rörtrumma av armerade falsrör med nominella diametern 800 mm ävensom att bestrida därmed förenade kostnader. Arbetet kommer att påbörjas snarast efter fritt avlopp finnes nedströms trumman. Vägmästaren Sven Carlsson, Timmele, telefon Ulricehamn 30116 eller 30022, kommer att handha arbetet och bör i god tid meddelas, dels när arbetet med avloppet kan beräknas vara utfört och dels erforderliga höjder å blivande rörtrummas rinningsbotten.

Genomslagskopia av denna skrivelse översändes samtidigt härmed till vägmästaren Sven Carlsson, Timmele.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
 Enligt uppdrag:


 Bengt Ekblad

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Köttekulla nr.1⁵ och 1¹⁵, Nyarp nr.3¹ och nr.1 och Truvhult nr.1¹³ i Grönahögs socken.

Avdikningsområdets läge.

Det markområde, vilkets bättre torrläggning företagets utförande avser, är beläget norr om vägen mellan Köttekulla och Gällstad dels ovanför och dels nedom trumma för vägen Köttekulla-Ulricehamn.

Vattnet från området avrinner till Jälmån på fastigheten Nyarp nr.1.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 7 mars 1953 undertecknad handlägga förrättning angående företaget.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I samband med avloppets uppgrävning skall trumma för allmänna vägen Köttekulla-Ulricehamn ombyggas. Med hänsyn till att nuvarande trumma är byggd omkring 1930 och att den mark ovanför trumman, vilkens torrläggning företaget avser vid denna tid var åker, skall arbetet utföras och bekostas av vägförvaltningen. I övrigt beröras inga allmänna intressen.

Uppgrävning utav de avlopp, som ingå i företaget, medför ej någon märkbar ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag.

Karta och profilritning.

Karta över markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom planmätning och ytavvägning utav det område, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begränsningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och centimeter över det antagna jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda planmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 3 kvkm.

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 125 liter i sek. från kvkm.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav i nedanstående tabell till dimensioner och bottenlägen närmare angivna avloppssträckor.

Punkt	Botten- läge	Sträcka m.	Botten- lutning	Botten- bredd m.	Sido- lutning
-------	-----------------	---------------	--------------------	------------------------	------------------

1+20	7.50				
------	------	--	--	--	--

		1+20-2+30	6,4:1000	0,5	1:1,0
--	--	-----------	----------	-----	-------

2+30	8,20				
------	------	--	--	--	--

//

Punkt.	Botten- läge	Sträcka m.	Botten- lutning	Botten- bredd m.	Sido- lutning
		2+30-2+80	10,0:1000	0,5	1:1,0
2+80	8,70				
		2+80-3+50	18,6:1000	0,5	1:1,0
3+50	10,00				
		3+50-4+00	32,0:1000	0,5	1:1,0
4+000	11,60				
		4+00-5+00	19,0:1000	0,5	1:1,0
5+00	13,50				
		5+00-6+00	15,0:1000	0,5	1:1,0
6+00	15,00				
		6+00-6+35	11,4:1000	0,5	1:1,0
6+35	15.40				
		6+35-7+00	1,5:1000	0,5	1:1,25
7+00	15.50				
		7+00-10+00	1,0:1000	0,5	1:1,25
10+00	15.80				
		10+00-10+50	12,0:1000	0,5	1:1,25
10+50	16.40				
		10+50-10+88	21,0:1000	0,5	1:1,25
10+88	17.20				
		10+88-12+00	1,8:1000	0,5	1:1,25
12+00	17.40				
		12+00-13+50	2,7:1000	0,5	1:1,25
13+50	17.80				
		13+50-13+85	10,0:1000	0,5	1:1,25
13+85	18.45				

Dikets läge i plan angives på plankartan med tvenne jämn-löpande röda linjer.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom avloppets fördjupning till föreslagna dimensioner, har uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. 22 § samma lag. i bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofigur.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

I befintligt skick försvåras brukningen och nedsättes skörden så mycket vid de fastigheter, som beröres av företaget, att en uppgrävning utav avloppet måste utföras, om fastigheterna skola kunna brukas på avsett sätt.

Kostnadsfördelning.

Genom förening, som ingåtts mellan delägarna i företaget, har avtal träffats, att var och en skall bekosta arbetet över sin mark. Föreningen, som befunnits skälig och lämplig, har vitsordats och bilagts sammanträdesprotokollet.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej erläggas varken i samband med företagets utförande eller underhåll.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om markägarna önska fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning upprättade plan-, profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen.

Ur avloppen uppschaktade jordmassor få uppläggas på det sätt, som är lämpligt med hänsyn till att arbetet skall utföras med grävmaskin.

Jordvallarna skola läggas minst 1 meter från avloppens kanter och förses med öppningar för avledande av vatten från bakomvarande marker.

I samband med avloppets uppgrävning skall jorden bortschaktas i sådan omfattning på härför lämpliga platser, att vattning av betande djur blir möjligt.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkterna få icke övertäckas eller bortsprängas, förrän de genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatta med nya fixpunkter.

Av lantmätare utsatta gränsmärken få icke borttagas, förrän de genom lantmätares försorg blivit ersatta med nya rågångsmarkeringar.

Framtida underhåll.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock

omedelbart avlägsnas. Envar markägare skall utföra nödiga rensningsarbeten i avloppen på dess sträckning över hans egen mark. Den för företaget utsedde förtroendemannen äger tillse, att underhållet ej försummas så att skador uppstå, och i förekommande fall att låta verkställa nödigt underhållsarbete på den försumliges bekostnad. För rensningsjords uppläggande må intressent icke äga rätt att fordra ersättning.

Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en förtroendeman, som det åvilas att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos den av intressenterna utsedde

förtroendemannen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 sept. 1957. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Nyarps dikning av år 1953".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60. dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Köttkulla den 9 mars 1953.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nyarp</u>							
<u>Edv. Eliasson.</u>							
åker	1	0,10				400	40:-
"	2	0,01				400	4:-
Summa.		0,11					44:-
<u>Truvhult 1¹³</u>							
<u>Karl Josefsson.</u>							
odl.mark	3		0,03			400	12:-
åker	4	0,13				1200	156:-
"	5	0,54				600	324:-
"	6	0,25				100	25:-
Summa		0,92	0,03				517:-
<u>Nyarp 3¹</u>							
<u>Gustav Klasson.</u>							
åker	7	0,10				100	10:-
"	8	0,28				1500	420:-
odl.mark	9		0,22			1500	330:-
" "	10		0,38			1500	570:-
" "	11		0,27			1500	405:-
" "	12		0,10			1500	150:-
" "	13		0,03			1000	30:-
åker	14	0,26				1500	390:-
"	15	0,07				1500	105:-
Summa.		0,71	1,00				2410:-
<u>Köttkulla 1¹⁵</u>							
<u>Arne Gotting.</u>							
åker	16	0,40				1500	600:-
Överföres		0,40					600:-

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Edv. Eliasson</u>				
1+20-1+80	60	Morän m³	30	4:-	120:-	
		Tillägges			30:-	150:-
		<u>Karl Josefsson</u>				
1+80-2+30	50	Morän m³	35	4:-	140:-	
2+00		Vattningsplats			25:-	
		Tillägges			35:-	200:-
		<u>Gustav Klasson</u>				
2+30-5+10	280	Morän m³	200	5:-	1000:-	
		Sandjord "	20	2.50	50:-	
5+10-7+55	245	Morän "	320	5:-	1600:-	
		Torvjord "	50	2:-	100:-	
5+30		vattningsplats			25:-	
5+10		Trumma av 80 cm.rör			400:-	
		Tillägges			425:-	3600:-
		<u>Arne Gotting.</u>				
7+55-10+80	325	Torvjord m³	400	2:-	800:-	
		Morän "	180	5:-	900:-	
10+60		Ersättning för försvårad överkörsel			200:-	
10+80-13+85	305	Torvjord "	350	2:-	700:-	
		Morän "	300	5:-	1500:-	
11+65,9+00		vattningsplatser st.	2	25:-	50:-	
12		Trumma av 70 cm. rör			350:-	
		Tillägges			450:-	4950:-
		<u>Summa</u>				8900:-
Köttkulla den 9 mars 1953						
<i>Daniel Gustav</i> lantbruksingenjör.						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list. II	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Nyarp Edv.Eliasson	-	44:-		150:-	1,7	
<u>Truvhult 1¹³</u>						
Karl Josefsson	-	517:-		200:-	2,2	
<u>Nyarp 3¹</u> Gustav Klasson	s	2410:-		3600:-	40,5	
<u>Köttkulla 1¹⁵</u> Arne Gotting	s	5530:-		4950:-	55,6	
Summa		8501:-		8900:-	100,0	
Köttkulla den 9 mars 1953.						
David Larsson lantbruksingenjör.						

Fixpunktsbeskrivning.

- Fixp.=+9,78 m. I jordfast sten inhugget kors, 10 m.
öster om punkt 2+50.
- Fixp.=+20,00 m. I jordfast sten inhugget kors, 40 m.
norr om punkt 11+00.

Köttkulla den 9 mars 1953.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Köttkulla

Köttkulla 13

Köttkulla 13

Nyarp 31


Nyarp 113

Truchault

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- den 3/9 1953
NÄMNDEN
LANTBRUKS- den / 19....
STYRELSEN
Arbetets utförande godkänt
den 5/9 1953 (utan
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å beröda ritningar
med färgbeteckning)

Skala 1:4000



RITN. Nr 001

2-1055

FÖRSLAG TILL

Nyarps dikning av år 1953
Grönahögs
SOCKEN (HAR) AV Älsborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1953 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

David Larsson
(NAMN)

Lantbruksstyrelsens
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

4902-1