



Akt nr:
P-E1a-1060

AU\$P-E1a-1060

5200-3

LANDBRUKSTYRELSEN
8 JULI 1954
DIARIÉ NR
SÄK 15

P 3-1060

Kungl. Lantbrukstyrelsen
arkiv

Björneruds dikningsföretag 1954,

Brålanda och Gestads socknar,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r


tillhörande

Björneruds dikningsföretag 1954

i Brålanda och Gestads socknar,

av Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av


e. o. lantbruksingenjör.

*Äkten innehåller 86 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 3 blad ritningar.*

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning angående bättre torrläggning
av ägor tillhörande Björnerud,
Heljerud, Bodane samt Åstebo i Ge-
stads och Brålanda socknar, Brå-
landa kommun, av Älvsborgs län.

Den 29 oktober 1953 inställde sig undertecknad extra ordi-
narie lantbruksingenjör hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björne-
rud, Åsteboberg, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verk-
ställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som
den 8 oktober avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade sön-
dagen den 11 oktober blivit i laga ordning anslagen i Gestads och
Brålanda församlingar samt torsdagen den 15 oktober, allt år 1953,
varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, varjämte underrättelse
om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8,
40 § § utsänts till kända sakägare. På grund härav hade följande
personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Bertil Johansson

Heljerud

såsom äg. till Heljerud 1²m.fl. efter Karl Jansson

samt Harald Björnetun arrendator av Björnerud 1⁷, 1⁸m.fl.

enligt fullmakt för ägarna. Bil N:r 6.

av övriga sakägare:

Ragnar Skogsberg	Bodane
Carl Gustafsson	Björnerud
Ludvig Johansson	"
Olof Olsson	"
Artur Andersson	Torstorp
Paul Janssons stbh	Bodane
genom Hilding Jansson ~~enl. fullmakt Bil N:r 7.~~	
Ragnar Persson	Risbäck

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

David Larsson Rågtvet, Uleberg och
Götrik Johansson Åttersrud, Brålanda

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för för-
rättningsmannen. Bil N:r 1a och 1b.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som
själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhål-
lande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade av-
lagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med framlagda förslagsritningar skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle kunna beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade sökandena att avloppen om möjligt skulle ersättas med täckta betongrörsledningar.
3. yrkade samtliga sakägare på ersättning för den mark som tages i anspråk för dikets breddning och jordvallar.
4. yrkades att ägovägsbroarna skulle utföras med betongrör.
5. yrkade Ludvig Johansson att avloppet skulle utföras med minsta möjliga intrång för hans marker.

§ 6.

Önskade en sakägare, Artur Andersson, förena sig med sökandena. Skriftlig förening upprättades och vitsordades densamma av synemännen. Bil. N:r 1 c.

§ 7.

Det meddelades att trumma å enskilda vägen till Björnerud, vid punkt 19 + 24 i företagets längdmätning, byggdes år 1938.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

John Rönner
E.o. lantbruksingenjör.

David Larsson

Biträdande synemän.

Gösta Johansson

Den 4 mars 1954 inställde sig synemännen åter hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Åsteboberg, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 11 februari avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade söndagen den 14 februari blivit i laga ordning anslagen i Gestads och Brålanda församlingar, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs läns Annonsblad torsdagen den 18 februari, allt år 1954, och underrättelser jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § utsänts till berörda sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstådes:

Bertil Johansson	Heljerud
Harald Björnetun	Björnerud
Ragnar Skogsberg	Bodane
Artur Andersson	Torstorp
Hilding Jansson	Bodane
såsom ny ägare till Bodane 1 ¹¹	
Ludvig Johansson	Björnerud
biträdd av sonen Filip Johansson	Björnerud
Olof Olsson	Björnerud

§ 10.

Upplästes protokollet § § 1 - 9 vilket godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att underrättelser om förrättningen tillställts vägförvaltningen i länet, daterad den 5 februari 1954

och att yttrande i ärendet avgivits av vägförvaltningen, daterad den 24 februari 1954. Båda skrivelserna upplästes och fogades till protokollet såsom Bil. N:r 11.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde därefter för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m. vilka fogades till protokollet.

Värderingslängd	såsom Bil. Litt.A.
Kostnadsförslag	" " " B.
Jordersättningslängd	" " " C.
Kostnadsfördelningslängd	" " " D.
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E.
Översiktskarta	" " " F.

§ 13.

Härefter lämnades ordet fritt, varvid de närvarande diskuterade det upprättade förslaget.

§ 14.

Yrkade Artur Andersson att själv få utföra arbetet med dikningen på egen mark, Torstorp 1³.

§ 15.

Förrättningsmannen lämnade upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt meddelade gällande bestämmelser för erhållande av stat-

liga lån och bidrag.

§ 16.

Sedan synemännen under enskild överläggning behandlat under § 13 framställt yrkande överlades om lagstadgat utlåtande angående företaget.

Utlåtandet upplästes därefter och fogades till protokollet som Bil. Litt. G.

§ 17.

Till styrelse för företaget utsågs

1. Ordinarie ledamöter

Harald Björnetun ordförande

Bertil Johansson

Artur Andersson

2. Ersättare

Olof Olsson

§ 18.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes Hilding Jansson och Ragnar Skogsberg.

§ 19.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen, eller lantbruksnämnden ansöka om

lån och bidrag av statsmedel till företaget,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt rörande företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 20.

Styrelsen bemyndigades, att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv prövar lämplig, upptaga de lån som erfordras för arbetenas igångsättande och bedrivande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 21.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 400:- och till biträdande synemännen kronor 132:- eller tillhopa kronor 532:-.

§ 22.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades syneförrättningen avslutad.

Åstebroberg den 4 mars 1954

David Larsson

John Rönkä

e.o. lantbruksingenjör.

Gösta Johansson

Biträdande synemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

MIM 50 53.

R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson*Birger Carle*
Birger Carle.



Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

För att bereda extra lantbruksingeniör John Rödén, Vänersborg lämplig sysselsättning får lantbruksnämnden härmed anhålla att bilagda förordnande för lantbruksingeniör G. Hegethorn att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark måtte överföras på nämnde Rödén.

Vänersborg den 2 oktober 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg


(Hans Djurberg)

G. Hegethorn

(G. Hegethorn)

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg
den - 5 SEP. 1950
Dnr. ID 557.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i *Musborgs* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom *Gertad*

socken(-nar) av *Musborgs* län.

Förrättningen avser *Torrläggning av ca 30 ha äike för*

underskreddes del

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Brålanda*

Meddelanden om förrättningen ställas till

Hem. äg Karl Jansson *Bertil Johansson*

Helgerud, Åsleboberg *del. 86*
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Helgerud och Björnerud den *28/8*

1950

Sökandes namn:

Karl Jansson X
Karaldus Jansson
arendator

för fastigheten

» »
» »

Fastighet:

Helgerud 1/2 (utmark)
Björnerud 1/2 och 1/8, Åslebo 1/2

X ny ägare *Bertil Johansson*

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Ludvig Johansson

Fastighet:

*79/1152 Björnens 1#
3/64 mll. Åsteba 18*

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör G. Hegethorn.

Vänersborg

den 14 november

19 50

På Lantbruksnämndens vägnar:

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan om förmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 20 november 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson
Svante Gustafsson

Bil. Nr 1 c.

Förening

Med de jordägare, som den 28 aug. 1950 ä
ansökt om laga synförrättning jämlikt
de i vattenlagen fastställda bestämmelserna
för beredande av förbättrad lantläggning av
vattenuskadad mark genom Björnerud och
Seljörud inom Lertads och Brälanda sockar
Brälanda kommun av Ålvsbergs län, vill under-
tecknad härmed göra gemensam sak och detta
i den bemärkelse, som anges i vattenlagen
10 kap. 58 §

Björnerud Brälanda den 28 okt.
1953

Artur Andersson

Förstående förening utses:

John Rödin
c.o. lantbruksingenjör

Gätnik Johansson David Larsson
Biträdande synmän

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar, Brålanda kommun, av Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Åsteboberg, torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 9,30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den . . .
 . . . oktober 1953, betygas:

.

Anhålles att denna kungörelse anslås i eller invid Gestads kyrka samt därefter med bevis därom hit återsändes.

Som ovan:

John Rödén

Anslaget i laga ordning

i Gestads förs.
 den 11 oktober 1953
Leif Eriksson
 Kyrkoherde v. Pastor / komminister Kyrkostyrelsen

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar, Brålanda kommun, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Åsteboberg, torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 9.30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 8 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den .!!.
oktober 1953, betygas:

Erik D. Sören
.....
Komminister.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Astebo i Gestads och Brålanda socknar, Brålanda kommun, Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Asteboberg, torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 9.30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka. Vänersborg den 8 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonssblad den 15 oktober 1953 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar, Brålanda kommun av Älvsborgs län.

Till sammanträde torsdagen den 29 oktober 1953 kl. 9,30 f.m. hos hemmansägaren Harald Björnerud, Björnerud, Åsteboborg:

Bertil Johansson,	Heljerud,	Åsteboborg
Harald Björnerud,	Björnerud,	"
A. Josefssons stbh,	"	"
Paul Janssons stbh,	Bodane,	Brålanda
Hedvig Johansson,	"	"
Ragnar Skogsberg,	"	"
Artur Andersson,	Torstorp,	"
Ludvig Johansson,	Björnerud,	Åsteboborg
Olof Olsson,	"	"
Karl Gustavsson,	"	"
Gunnar Eriksson,	"	"
Vägförvaltningen		Vänersborg

Vänersborg den 13 oktober 1953.

Å tjänstens vägnar:

John Löfdén
Lantbruksingenjör.

Fullmakt.

Undertecknade inresenter i det sökta dikningsföretaget vid
Bjönerud 1:7 och Heljerud 1:9 befullmäktigar härmed Harald Gustavson,
Björnerud att vid kommande förrättning föra vår talan och i vårt ställe
underteckna förekommande handlingar.

Björnerud och Risbeck den 15 okt. 1952.

Sara Josefsson

Rarin Josefsson Persson

Bevittnas.

Arthur Larsson

Erik Andersson

Bodane Brålanda

Risbeck Brålanda

Rumson och Newark U.S.A. den okt. 1952.

~~Bevittnas~~

Ellen Josefsson

Arthur Anderson

Rumson och a.s.a.

Hildur Anderson

Bevittnas:

108 Hillside ave.

Marie E. Murphy

Newark. N.J. U.S.A.

NOTARY PUBLIC OF N. J.

My Commission Expires Aug. 27, 1957

Bevittnas:

Fredrick Bamberger

NOTARY PUBLIC OF NEW JERSEY
MY COMMISSION EXPIRES NOV. 29, 1953

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 4 mars 1954 kl. 10.00 f.m. vid sammanträde hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud Åsteboberg. Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 februari 1954

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e. o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Gestads församling söndagen den *14* februari 1954, betygas:

Henry Eriksson
Kommunikatör



K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 4 mars 1954 kl. 10.00 f.m. vid sammanträde hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud Åsteboberg. Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att be-
vaka.

Vänersborg den 11 februari 1954

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e. o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Brålanda församling söndagen den 14 februari 1954, betygas:



Erik D. Sillén
komminister.

Kungörelse

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Astebo i Gestads och Brälanda socknar av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 4 mars 1954 kl. 10,00 f. m. vid sammanträde hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Asteboberg. Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 11 februari 1954

På tjänstens vägnar:

John Rödén
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonssblad den 18 februari 1954 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g


jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § över de fastighetsägare, nyttjanderättshavare och myndigheter till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björnerud, Häljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar av Älvsborgs län.

Till sammanträde torsdagen den 4 mars 1954 kl. 10.00 f.m. hos hemmansägaren Harald Björnetun, Björnerud, Åsteboberg:

Bertil Johansson	Häljerud	Åsteboberg
Harald Björnetun	Björnerud	"
A. Josefssons stbh	"	"
Paul Augustsson	Bodane	Brålanda
Hilding Jansson	"	"
Ragnar Skogsberg	"	"
Artur Andersson	Torstorp	"
Ludvig Johansson	Björnerud	Åsteboberg
Olof Olsson	"	"
Carl Gustavsson	"	"
Vägförvaltningen		Vänersborg

Vänersborg den 11 februari 1954

På tjänstens vägnar:


e.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNING I ÄLVSBOGGS LÄN		
Dnr 1011-43/54		
INKOM - 9 FEB 1954		
ÖVERL. 4	HANDL.	BEKV. 24/2-54

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län

Vänersborg.

Ang. Björneruds dikningsföretag 1954 i Gestads och Brålanda socknar
av Älvsborgs län.


Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 52 § får jag härmed underrätta att rubr. företag berör allmänna vägen Åsteboberg - Salbo vid Björnerud på sätt närslutna utdrag ur förslagsritningarna närmare utvisar. Den befintliga vägtrumman å sträckan 21+03 - 21+13 är utförd av sten med dimensionerna 1,1x1,1 m.

Trummans dimensioner och höjdläge anses vara tillfyllest och det erfordras endast en upprepning av densamma.

Avloppets utformning på ömse sidor om landsvägen visas å bifogat ritningsutdrag. Då slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom den närmaste tiden vore jag tacksam för sådant yttrande, som avses i ovan angivna lagrum, så snart som möjligt.

Vänersborg den 5 febr. 1954

I tjänsten



e.o. lantbruksingenjör.

24.2.54

Vägförvaltningens yttrande

Vägförvaltningen har intet att erinra mot förslaget.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBOGS LÄN



Ingvar Torbjörnson

Trän Solbo


19

20

21 Tp. + 504m.

22

Till Pösteboberg



John Rösler

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Björneruds dikningsföretag ~~av år~~ 1954 i Brålanda och Gestads socknar, Älvsborgs län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Västra Samfälligheten.							
Brålanda socken							
Bodane av l ¹¹							
Hilding Jansson äb Paul Augustsson o.h.h. Hedvig Helena							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på lera	1	0.16			2200	för- bätt- ras ej	--
" " "	2	0.39			"	"	--
" " "	3	0.50			"	"	--
" " "	4	0.19			"	"	--
" " "	5	0.21			"	"	--
" " "	6	0.07			"	"	--
" " "	7	0.26			"	"	--
A-summa		1.78					
Bodane av l ¹²							
äb Ragnar Skogsberg							
Alstringsbåtnad							
åker, lermylla på mjäla och lera	8.	0.22		1800	2000	200	44
" " "	9	0.12		"	"	"	24
" " "	10	0.17		"	"	"	34
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjäla och lera	11	0.23		1800	2000	200	46
A-summa		0.74					148
<u>Bodane av 1¹¹</u>							
<u>äb Ragnar Skogsberg</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	12	0.23		1400	2000	600	138
" " "	13	0.40		1900	"	100	40
" " "	14	0.19		1800	"	200	38
" " "	15	0.25		1600	1800+) ~~2000~~	"	50
" " "	16	0.15		1400	1700 ~~2000~~	300	45
" " "	17	0.34		840	1040 ~~2100~~	200	68
" " "	18	0.46		1260	1560 ~~2100~~	300	138
" " "	19	0.46		1890	1990 ~~2100~~	100	46
" " "	20	0.43		"	1990 ~~2100~~	"	43
" " "	21	0.23		2000	2100	"	23
" " "	22	0.18		"	"	"	18
+) Röd skrift anger, att fig. icke erhållit							
fullständig torrläggning							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjälbl. lera	23	0.15		2000	2100	100	15
" " "	24	0.15		"	"	"	15
" " "	25	0.11		"	"	"	11
A-summa		3.73					688
<u>Torstorp 1³</u>							
<u>äb Artur Andersson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	26	0.17		1200	2000	800	136
" " "	27	0.37		1400	"	600	222
" " "	28	0.16		"	"	"	96
åker, lermylla på lera	29	0.33		900	2200	1300	429
" " "	30	0.33		"	"	"	429
" " "	31	0.17		"	"	"	221
" " "	32	0.54		"	"	"	702
" " "	33	0.29		"	"	"	377
" " "	34	0.26		"	"	"	338
" " "	35	0.24		"	"	"	312
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	36	0.15		2000	2200	200	30
" " "	37	0.23		1900	"	300	69
" " "	38	0.70		1100	"	1100	770
" " "	39	0.21		1000	"	1200	252
" " "	40	0.16		900	"	1300	208
" " "	41	0.97		1900	"	300	291
åker, lermylla på mjälbl. lera	42	0.47		700	2000	1300	611
åker, lermylla på mjäla	43	0.26		1000	1800	800	208
" " "	44	0.23		1100	"	700	161
A-summa		6.24					5862
<u>Brukningsbåtnad</u> B-summa							243
							6105
Avdrag för egen dikning till ägofig. 26-28							454
<u>Totalsumma</u>							5651
<u>Gestads socken</u>							
<u>Häljerud av 1⁹</u>							
<u>äb Bertil Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjäla	45	0.47		1400	1800	400	188
" " "	46	0.46		"	"	"	184
" " "	47	0.43		"	"	"	172
" " "	48	0.33		1600	"	200	66
odlingsmark, lermylla på mjäla	49		0.09	700	800	100	9
åker, lermylla på mjäla	50	0.38		1500	1800	300	114
" " "	51	0.19		1400	"	400	76
" " "	52	0.34		"	"	"	136
" " "	53	0.38		1300	"	500	190
" " "	54	0.33		900	"	900	297
" " "	55	0.72		1000	"	800	576
" " "	56	0.51		1100	"	700	357
betesmark, lermylla på mjäla	57		1.61	1000	1200	200	322
" " "	58		0.71	700	1000	300	213
åker, lermylla på mjälbl. lera	59	0.25		1000	2000	1000	250
" " "	60	0.46		"	"	"	460
" " "	61	0.34		800	"	1200	408
" " "	62	0.33		700	"	1300	429
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjälbl. lera	63	0.28		700	2000	1300	364
A-summa		6.20	2.41				4811
<u>Brukningsbåtnad</u> B-summa							800
<u>Totalsumma</u>							5611
<u>Häljerud av 1⁹</u>							
ä Bertil Johansson							
b Harald Björnetun							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	64	0.21		900	2200	1300	273
" " "	65	0.22		"	"	"	286
A-summa		0.43					559
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
ä Sara och Ellen Josefsson							
Karin Josefsson Persson,							
Artur Andersson,							
b Bertil Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	66	0.31		700	2000	1300	403
A-summa		0.31					403

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	67	0.41		1100	2200	1100	451
" " "	68	0.11		"	"	"	121
" " "	69	0.11		1000	"	1200	132
åker, lermylla på mjälbl. lera	70	0.13		1200	2000	800	104
" " "	71	0.20		1400	"	600	120
" " "	72	0.12		1700	"	300	36
" " "	73	0.14		1600	"	400	56
åker, lermylla på lera	74	0.32		1200	2200	1000	320
åker, lermylla på mjälbl. lera	75	0.14		1600	2000	400	56
" " "	76	0.51		"	"	"	204
åker, lermylla på lera	77	0.96		1200	2200	1000	960
" " "	78	1.38		1100	"	1100	1518
" " "	79	0.41		1200	"	1000	410
åker, lermylla på mjälbl. lera	80	0.22		"	2000	800	176
" " "	81	0.15		"	"	"	120
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	82	0.28		1200	2200	1000	280
" " "	83	0.31		1100	"	1100	341
" " på mjälbl. lera	84	0.14		1000	2000	1000	140
" " "	85	0.13		700	"	1300	169
åker, lermylla på lera	86	0.22		900	2200	"	286
A-summa		6.39					6000
<u>Brukningsbåtnad</u> ägofig. 67-77, 79-86		5.01				600	3006
" 78		1.38				1000	1380
B-summa							4386
<u>Totalsumma</u>							10386
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>äb Ludvig Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	87	0.23		900	2200	1300	299
" " "	88	0.19		"	"	"	247
" " "	89	0.20		"	"	"	260
" " "	90	0.21		"	"	"	273
" " "	91	0.22		"	"	"	286
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	92	0.44		1100	2200	1100	484
" " "	93	0.20		900	"	1300	260
" " "	94	0.20		"	"	"	260
" " "	95	0.24		1300	"	900	216
" " "	96	0.28		"	"	"	252
" " "	97	0.23		900	"	1300	299
" " "	98	0.18		1100	"	1100	198
" " "	99	0.11		1200	"	1000	110
" " "	100	0.21		1300	"	900	189
" " på mjäla	101	0.24		1500	1800	300	72
" " på mjälbl. lera	102	0.13		1900	2000	100	13
åker, lermylla på mjäla	103	0.21		1700	1800	"	21
" " på lera	104	0.40		1800	2200	400	160
" " "	105	0.30		1200	"	1000	300
" " "	106	0.13		1900	"	300	39
" " på mjäla	154	0.15		1700	1900	200	30
" " "	155	0.16		1600	"	300	48
" " "	156	0.15		1800	"	100	15
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjäla	157	0.21		1800	1900	100	21
" " "	158	0.14		"	"	"	14
" " "	159	0.22		1600	"	300	66
" " "	160	0.13		"	"	"	39
" " "	161	0.15		1500	"	400	60
" " "	162	0.17		1100	"	800	136
" " "	163	0.15		900	"	1000	150
A-summa		6.18					4817
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>äb Olof Olsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	107	0.24		2100	2200	100	24
" " "	108	0.17		"	"	"	17
" " "	109	0.49		1700	2100	400	196
" " "	110	0.27		1200	2200	1000	270
" " "	111	0.32		"	"	"	320
" " "	112	0.16		1300	"	900	144
" " "	113	0.13		1200	2100	"	117
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	114	0.32		1200	2200	1000	320
" " "	115	0.27		900	"	1300	351
" " "	116	0.25		"	"	"	325
" " "	117	0.35		"	"	"	455
" " "	118	0.35		"	"	"	455
" " "	119	0.19		"	"	"	247
" " "	120	0.18		1100	"	1100	198
" " "	121	0.54		1300	"	900	486
A-summa		4.23					3925
<u>Åstebo 1¹⁷</u>							
<u>Äb Olof Olsson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	122	0.20		900	2200	1300	260
" " "	123	0.16		"	"	"	208
" " "	124	0.10		"	"	"	130
" " "	125	0.08		"	"	"	104
A-summa		0.54					702

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björnerud 1¹¹</u>							
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h.</u> <u>Annie Maria</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjäla	126	0.98		700	1800	1100	1078
Avgår för egen dikning							300
<u>A-summa</u>							778
<u>Åstebo 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	127	0.26		800	2000	1200	312
" " "	128	0.43		900	"	1100	473
" " "	129	0.56		800	"	1200	672
" " "	130	0.50		900	"	1100	550
" " "	131	0.41		"	"	"	451
" " "	132	0.51		800	"	1200	612
" " "	133	0.51		"	"	"	612
" " "	134	0.45		"	"	"	540
" " "	135	0.67		900	"	1100	737
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjälbl. lera	136	0.02		600	1600	1000	20
A-summa		4.32					4979
<u>Brukningsbåtnad</u> B-summa							248
<u>Totalsumma</u>							5227
<u>Åstebo 1⁷</u>							
ä Sara o. Ellen Josefsson, Karin Josefsson Persson, Artur Andersson, b Ludvig Johansson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	137	0.10		900	1800	900	90
A-summa		0.10					90
<u>Åstebo av 1⁸</u>							
<u>ab Ludvig Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på lera	138	0.28		900	2200	1300	364
" " på mjälbl. lera	139	0.44		800	2000	1200	528
" " "	140	0.46		"	"	"	552
" " "	141	0.40		"	"	"	480
" " "	142	0.38		"	"	"	456
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjälbl. lera	143	0.35		800	2000	1200	420
" " "	144	0.34		1000	"	1000	340
" " "	145	0.31		"	"	"	310
" " "	146	0.31		1200	"	800	248
" " "	147	0.24		1600	"	400	96
" " "	148	0.26		"	"	"	104
" " "	149	0.38		"	"	"	152
" " "	150	0.25		"	"	"	100
" " "	151	0.14		1400	"	600	84
" " "	152	0.20		1300	"	700	140
" " "	153	0.13		1700	"	300	39
<u>A-summa</u>		4.87					4413
<u>Åstebo av l⁸</u>							
<u>ä Ludvig Johansson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	164	0.07		800	2000	1200	84
<u>A-summa</u>		0.07					84




Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sammandrag för Västra Samfälligheten.							
Brålanda socken.							
Bodane av l ¹¹							
äb Paul Augustsson o.h.h. Hedvig Helena	1-7	1.78					---
Bodane av l ¹²							
äb Ragnar Skogsberg	8-11	0.74					148
Bodane av l ¹¹							
äb Ragnar Skogsberg	12-25	3.73					688
Torstorp l ³							
äb Artur Andersson	26-44	6.24					5651
Gestads socken.							
Häljerud av l ⁹							
äb Bertil Johansson	45-63	6.20	2.41				5611
Häljerud av l ⁹							
ä Bertil Johansson b Harald Björnetun	64-65	0.43					559
Björnerud av l ⁷							
ä Sara o. Ellen Josefsson, Karin Josefsson Persson, Artur Andersson, b Bertil Johansson	66	0.31					403
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>	67-86	6.39					10386
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>äb Ludvig Johansson</u>	87-106 154-163	6.18					4817
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>äb Olof Olsson</u>	107-121	4.23					3925
<u>Åstebo 1¹⁷</u>							
<u>äb Olof Olsson</u>	122-125	0.54					702
<u>Björnerud 1¹¹</u>							
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h.</u> <u>Annie Maria</u>	126	0.98					778
<u>Åstebo 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>	127-136	4.32					5227
<u>Åstebo 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Ludvig Johansson</u>	137	0.10					90
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Åstebo av 1⁸</u>							
<u>äb Ludvig Johansson</u>	138-153	4.87					4413
<u>Åstebo av 1⁸</u>							
<u>ä Ludvig Johansson</u> <u>b Harald Björnetun</u>	164	0.07					84
<u>S u m m a</u>	1-164	47.11	2.41				43482
<u>Östra Samfälligheten.</u>							
<u>Gestads socken</u>							
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	165	0.22		800	2000	1200	264
<u>A-summa</u>		0.22					264
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Bertil Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på mjälbl. lera	166	0.14		800	2000	1200	168
A-summa		0.14					168
<u>Häljerud av 1⁹</u>							
<u>äb Bertil Johansson</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	167	0.18		900	2000	1100	198
" " "	168	0.38		800	"	1200	456
" " "	169	0.35		"	"	"	420
" " "	170	0.35		1000	"	1000	350
" " "	171	0.13		1200	"	800	104
A-summa		1.39					1528
<u>Björnerud 1⁶</u>							
<u>äb Harald Björnetun</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	172	0.38			2000	för- bätt- ras ej	--
åker, lermylla på lera	173	2.12			2200	"	--
" " "	174	1.43			"	"	--
A-summa		3.93					
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Brukningsbåtnad</u> B-summa							900
<u>Totalsumma</u>							900
<u>Björnerud 1¹²</u>							
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h.</u> <u>Annie Maria</u>							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla på mjälbl. lera	175	0.81		1000	2000	1000	810
" " "	176	0.14		800	"	1200	168
<u>A-summa</u>		0.95					978
<u>Sammandrag för Östra Samfälligheten.</u>							
<u>Gestads socken.</u>							
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>	165	0.22					264
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara o. Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Bertil Johansson</u>	166	0.14					168
<u>Häljerud av 1⁹</u>							
<u>äb Bertil Johansson</u>	167-171	1.39					1528
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Björnerud 1⁶</u>							
<u>äb Harald Björnetun</u>	172-174	3.93					900
<u>Björnerud 1¹²</u>							
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h. Annie Maria</u>	175-176	0.95					978
<u>S u m m a</u>	165-176	6.63					3838
<u>S l u t s a m m a n d r a g.</u>							
<u>Västra Samfälligheten</u>	1-164	47.11	2.41				43482
<u>Östra Samfälligheten</u>	165-176	6.63					3838
<u>S u m m a</u>		53.74	2.41				47320
Åsteboberg den 4 mars 1954.							
 e.o. lantbruksingenjör.							
  Biträdande synemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Björneruds dikningsföretag ~~av år~~ 1954 i Brålanda och Gestads socknar, Älvsborgs län. <u>Västra Samfälligheten.</u> <u>Sträckan A - B.</u>				
10-12 ⁺⁵⁸	258	Schaktning av lera m ³	215	3:-	645:-	
10 ⁺⁹¹		Justering av befintlig sten- trumma			50:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 12 %			84:-	779:-
		Ersättning enl. bil. C				161:-
	258	Summa				940:-
		<u>Sträckan B - C.</u>				
12 ⁺⁵⁸ -14 ⁺⁵⁰	192	Schaktning av lera m ³	465	2:50	1163:-	
14 ⁺¹⁰		Ersättning för försvårad överfart			250:-	
		För arbetsledning m.m. till- lägges omkr. 12 %			177:-	1590:-
14 ⁺⁵⁰ -15 ⁺⁵⁹	109	Schaktning av lera med stub- bar och rötter m ³	345	3:-	1035:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 12 %			125:-	1160:-
		Ersättning enl. bil. C				530:-
	301	Summa				3280:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan C - D.</u>						
<u>Alt. 1. (öppet avlopp)</u>						
15 ⁺⁵⁹ -17 ⁺⁶⁹	210	Schaktning av lera	m ³ 850	2:50	2125:-	
15 ⁺⁹⁹		Trumma av 80 cm betongrör enl.. spec. kostnadsförslag			500:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 12 %			341:-	2966:-
		Ersättning enl. bil. C				584:-
	210	Summa				3550:-
<u>Alt. 2. (täckt avlopp)</u>						
15 ⁺⁵⁹ -17 ⁺⁶⁹	210	60 cm lantbruksrör inkl. frakt	m 210	20:-	4200:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	m 210	4:-	840:-	
15 ⁺⁵⁹		Utloppsskydd enl. typritning U-1			25:-	
17 ⁺⁶⁹		Intag enl. typritning I-1 a=120 cm			375:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 10 %			560:-	6000:-
	210	Summa				6000:-
<u>Sträckan D - E.</u>						
17 ⁺⁶⁹ -21 ⁺⁰³	311	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	m 311	3:30	1026:-	
		Grävning, läggning och täck- ning till 50 cm höjd över rören	m 257	2:50	642:-	
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
		Grävning, läggning etc. m	54	3:-	162:-	
		Justering av flödesränna m	257	2:-	514:-	
19 ⁺²⁸		Trumma av 50 cm vägrör, be- kostas av vägintressenterna				
19 ⁺³⁰		Brunn enl. typritning B-4, D=45 cm st.	1	50:-	50:-	
21 ⁺⁰³		Intagsbrunn enl. typritning I-2, D=45 cm st.	1	100:-	100:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 10 %			318:-	2812:-
21 ⁺⁰³ -21 ⁺¹³	10	Rensning genom trumma för allmän väg utföres och be- kostas av vederbörande väg- förvaltning				
		Ersättning enl. bil. C				48:-
	321	Summa				2860:-
		<u>Sträckan E - F.</u>				
21 ⁺¹³ -22 ⁺³⁷	124	25 cm lantbruksrör inkl. frakt m	124	4:30	533:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	124	2:50	310:-	
21 ⁺¹³		Utloppsskydd enl. typritning U-1			20:-	
22 ⁺³⁷		Intagsbrunn enl. typritning I-2 D=60 cm st.	1	100:-	100:-	
		För arbetsledning, oförutsett m.m. tillägges omkr 10 %			97:-	1060:-
	124	Summa				1060:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan B - G.</u>				
30=12 ⁺⁵⁸ -33 ⁺²⁰	320	25 cm lantbruksrör inkl. frakt m	320	4:30	1376:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	137	3:50	480:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	183	2:50	458:-	
30=12 ⁺⁵⁸		Utloppsskydd enl. typritning U-1			20:-	
31 ⁺³⁷ , 33 ⁺²⁰		Brunn enl. typritning B-1 D=60 cm st.	2	120:-	240:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 10 %			256:-	2830:-
33 ⁺²⁰ -34 ⁺⁸⁷	167	15 cm lantbruksrör inkl. frakt m	167	2:40	400:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	167	2:-	334:-	
34 ⁺⁸⁷		Brunn enl. typritning B-1 D=45 cm st.	1	100:-	100:-	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 10 %			96:-	930:-
	487	Summa				3760:-
		<u>Sammandrag för Västra Samfälligheten.</u>				
	258	Sträckan A - B				940:-
	301	" B - C				3280:-
	210	" C - D Alt. II.				6000:-
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
	321	Sträckan D - E				2860:-
	124	" E - F				1060:-
	487	" B - G				3760:-
	1701	Summa				17900:-
		<u>Specialkostnadsförslag för trumma punkt 15⁺⁹⁹.</u>				
		60 cm betongrör inkl. frakt m	6	55:-	330:-	
		Läggning av rören			60:-	
		Jordfyllning			30:-	
		Torvmurar			40:-	
		För oförutsett m.m. tillägges			40:-	500:-
		Summa				500:-
		<u>Östra Samfälligheten.</u>				
		<u>Sträckan H - I.</u>				
40-43 ⁺²⁹	329	20 cm lantbruksrör inkl. frakt m	329	3:30	1086:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	329	2:-	658:-	
40		Upptagande av gammal trumma			30:-	
40		Utloppsskydd enl. typritning U-1			20:-	
		Trpt				

[illegible]

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Massa			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Björneruds dikningsföretag ~~av år~~ 1954 i Brålanda och Gestads socknar, Älvsborgs län.										
<u>Brålanda socken</u>										
<u>Sträckan A - B</u>										
<u>Bodane av 1¹¹</u>										
<u>äb Paul Augustsson</u>										
Str. 10 ⁺¹⁰ -10 ⁺⁸⁸ h.o.v.	40	11	4.40	30	60	18:-	22.40			
<u>Bodane av 1¹¹</u>										
<u>äb Ragnar Skogsberg</u>										
Str. 10 ⁺⁸⁸ -12 ⁺⁵⁸ h.o.v.	40	14	5.60							
	30	16	4.80							
	15	18	2.70							
	25	19	4.75							
	115	8.4	9.65	185	60	111:-	138.50			
Summa (utjämnat)										161:-
<u>Gestads socken</u>										
<u>Sträckan B - C</u>										
<u>Häljerud av 1⁹</u>										
Trpt										

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal m ²	Ersättning		Massa Areal m ³	Ersättning		
		öre/m ²	kronor		öre/m ³	kronor	
Trpt <u>äb Bertil Johansson</u>							
Str. 12 ⁺⁵⁸ -14 ⁺⁹⁰ h.o.v.	25	13	3.25				
	15	9	1.35				
	250	10	25:-				
	10	11	1.10				
	80	7	5.60	590	60	354:-	390.30
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Bertil Johansson</u>							
Str. 14 ⁺⁹⁰ -15 ⁺⁵⁹ h.o.v.	110	7	7.70	220	60	132:-	139.70
Summa							530:-
Sträckan C - D Alt. 1							
<u>Björnerud av 1⁷</u>							
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
Str. 15 ⁺⁵⁹ -17 ⁺⁶⁹ h.o.v.	400	11	44:-				
	225	12	27:-				
	30	9	2.70	850	60	510:-	583.70
Summa (utjämnat)							584:-

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ³	öre/m ³	kronor	
<u>Sträckan D - E</u>							
<u>Björnerud av l⁷</u>							
<u>äb Ludvig Johansson</u>							
Str. 17 ⁺⁶⁹ -19 ⁺⁸ v.				25	60	15:-	
<u>Björnerud av l⁷</u>							
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u> <u>Karin Josefsson Persson,</u> <u>Artur Andersson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
Str. 17 ⁺⁶⁹ -19 ⁺⁸ h.				25	60	15:-	
<u>Åstebo av l⁸</u>							
<u>ä Ludvig Johansson,</u> <u>b Harald Björnetun</u>							
Str. 19 ⁺⁸ -19 ⁺²⁶ h.				10	60	6:-	
<u>Åstebo av l⁸</u>							
<u>äb Ludvig Johansson</u>							
Str. 19 ⁺⁸ -19 ⁺²⁶ v.							
" 19 ⁺²⁶ -19 ⁺⁶⁹ h.				20	60	12:-	48:-
<u>Summa</u>							48:-
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
Sträckan A - B							161:-
" B - C							530:-
Trnpt							

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Björneruds dikningsföretag ~~av år~~ 1954						
i						
Brålanda och Gestads socknar, Älvsborgs län.						
—						
<u>Västra Samfälligheten.</u>						
<u>Brålanda socken</u>						
<u>Bodane av 1¹¹</u>						
<u>äb Paul Augustsson o.h.h.</u>						
<u>Hedvig Helena</u>						
Avd. I+II+V, ägofig. 1-7						
—						
<u>Bodane av 1¹²</u>						
<u>äb Ragnar Skogsberg</u>						
Avd. I+II+V, ägofig. 8-11						
148						
71						
0,397						
<u>Bodane av 1¹¹</u>						
<u>äb Ragnar Skogsberg</u>						
Avd. I+II+V, ägofig. 12-25						
688						
329						
1,838						
<u>Torstorp 1³</u>						
<u>äb Artur Andersson</u>						
Avd. I+II+V, ägofig. 26-44						
5.651						
2.703						
15,101						
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Gestads socken</u>						
<u>Häljerud av 1⁹</u>						
<u>ä Bertil Johansson</u>	S					
Avd. I+II+V, ägofig. 45-63		5.611		2.684	14,994	
<u>Häljerud av 1⁹</u>						
<u>ä Bertil Johansson</u>	S					
<u>b Harald Björnetun</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 64-65		559		215	1,201	
<u>Björnerud av 1⁷</u>						
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u>	S					
<u>Karin Josefsson Persson,</u>						
<u>Artur Andersson,</u>						
<u>b Bertil Johansson</u>						
Avd. I+II+V, ägofig. 66		403		193.-	1,078	
<u>Björnerud av 1⁷</u>						
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u>	S					
<u>Karin Josefsson Persson,</u>						
<u>Artur Andersson,</u>						
<u>b Harald Björnetun</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 67-86		10.386		3.996	22,324	
<u>Björnerud av 1⁷</u>						
<u>äb Ludvig Johansson</u>						
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
Avd. III+IV, ägofig. 87- 106, 154-163		4.817		1.854	10,357	
<u>Björnerud av l⁷</u>						
<u>äb Olof Olsson</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 107- 121		3.925		1.510	8,436	
<u>Åstebo l¹⁷</u>						
<u>äb Olof Olsson</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 122- 125		702		270	1,508	
<u>Björnerud l¹¹</u>						
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h.</u>						
<u>Annie Maria</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 126		778		299	1,670	
<u>Åstebo l⁷</u>						
<u>ä Sara och Ellen Josefsson, S</u>						
<u>Karin Josefsson Persson,</u>						
<u>Artur Andersson,</u>						
<u>b Harald Björnetun</u>						
Avd. III+IV, ägofig. 127- 136		5.227		2.011	11,235	
<u>Åstebo l⁷</u>						
Trpt						

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst. = \$	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt ä Sara och Ellen Josefsson, \$ Karin Josefsson Persson, Artur Andersson, b Ludvig Johansson						
Avd. III+IV, ägofig. 137		90		35	0,196	
<u>Åstebo av 1⁸</u>						
äb Ludvig Johansson						
Avd. III+IV, ägofig. 138- 153		4.413		1.698	9,486	
<u>Åstebo av 1⁸</u>						
ä Ludvig Johansson b Harald Björnetun						
Avd. III+IV, ägofig. 164		84		32	0,179	
Summa		43.482		17.900	100,000	91,89
<u>Östra Samfälligheten.</u>						
<u>Gestads socken</u>						
<u>Björnerud av 1⁷</u>						
ä Sara och Ellen Josefsson, \$ Karin Josefsson Persson, Artur Andersson, b Harald Björnetun						
Ägofig. 165 Trpt		264		182	6,879	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt						
<u>Björnerud av 1⁷</u>						
<u>ä Sara och Ellen Josefsson,</u>	S					
<u>Karin Josefsson Persson,</u>						
<u>Artur Andersson,</u>						
<u>b Bertil Johansson</u>						
Ägofig. 166		168		116	4,377	
<u>Häljerud av 1⁹</u>						
<u>äb Bertil Johansson</u>						
Ägofig. 167-171	S	1.528		1.055	39,812	
<u>Björnerud 1⁶</u>						
<u>äb Harald Björnetun</u>	S					
Ägofig. 172-174		900		622	23,450	
<u>Björnerud 1¹²</u>						
<u>äb Carl Gustavsson o.h.h.</u>						
<u>Annie Maria</u>						
Ägofig. 175-176		978		675	25,482	
Summa		3.838		2.650	100,000	8,11

Åsteboberg den 4 mars 1954

e.o. lantbruksingenjör.

Biträdande synemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Björneruds dikningsföretag 1954 i Gestads och Brålanda socknar av Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrättning åren 1953 - 54.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttagas:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m. ,

att upplagen gives behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättes före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas, dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och släntor,

att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord,

att flödesränna vid s.k. kombinerat utförande underhålles på samma sätt som öppet avlopp samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen.

II. Fixpunktsbeskrivning.

(Antaget 0-plan.)

Fix nr 1.	triangel i berg belägen 110 m VNV bro vid 10+91	+ 5,00.
" " 2.	ö.k. brunnslock (2" plank) belägen vid 34+87	+ 5,26.
" " 3.	triangel i berg belägen 140 m SSV p. 17+69	+ 6,28.
" " 4.	kryss i norra trumdäcket i trumma för allm. väg vid p. 21+04	+ 5,04.
" " 5.	triangel i berg belägen väster ensk. vägen Åstebo - Björnerud omkr. 70 m SSV vägtrumma vid 43+28	+ 5,035.
" " 6.	järnrör i betongsockel, belägen 60 m NNV p. 40+00	+ 2,48.


Åsteboberg den 4 mars 1954



John Erik
e.o. lantbruksingenjör.

Daniel Larsson

Gösta Johansson


Biträdande synemän.






Mått i mm

Sektion A-A



Vid lös mark placeras intaget på rustbädd av 2 1/2" plank eller utföres intaget med utkragad bottenplatta

Sektion B-B




Betong: blandning 105 liter fingrus och 95 liter singel pr säck cement om 50 kg (Btg III Std K 250)


Mått a: se profilritning

Mått i mm


Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C




Mått i mm



Mått i mm



Skala 1:50

Översiktskarta.Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Björnerud, Heljerud, Bodane samt Åstebo i Gestads och Brålanda socknar, Brålanda kommun, av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få synemännen avgiva följande

Utlåtande

Mom. 1

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande de i ingressen nämnda fastigheterna i Gestads och Brålanda socknar. För ändamålet erfordras anläggande av omkring 2,1 km avlopp i såväl täckt som öppet och kombinerat utförande.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom. 2

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller ha synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet daterad den 5 februari 1954, se Bil. N:r 11. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande daterad den 24 februari 1954, se samma Bil. N:r 11, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran.

Mom. 3

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje, avvattnas genom Dalbergsån till Väneren, tillhör alltså flodområde 130/3 Dalbergsån. Området utgöres av omkr. 200 har, fördelad på 120 har åker och 80 har skogsmark. Den normala högvattenavrinningen har uppskattats till i medeltal 2,0 l från åker och 1,0 l från skogsmark räknat pr sekund och har. Avloppens dimensionering och övriga data framgår av nedanstående

Tabell 1.

Sträcka	Rörledningar						Öppet dike eller flödesränna			
	NO		NHQ	I	Ø	Kap.	Bot-	t	t	Anm.
	å	skog	l/s.	‰	cm	l/s.	tenbr.	max	med	
	har	har					m	m	m	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<u>Västra samfälligheten</u>										
0- 12+58	120	78	318	1,0			0,5	0,6	0,2	Öppet dike
12+58- 15+59	87	65	239	1,0			0,5	0,5	0,15	" "
15+59- 17+69	81	65	227	1,3	60	240				Täckt avlopp. $K^1 = 70$.
17+69- 19+28	24	13	61	1,3	20	14	0,5	0,2	-	Öppna diket bibehål- les som flödesränna.
19+28- 21+12	14	9	37	1,3	20	14	0,5	0,15	-	" "
21+12- 22+37	9	8	26	3,0	25	37				Täckt avlopp
30+00- 31+37	11	6	28	1,9	25	30				" "
31+37- 33+20	7	6	20	1,9	25	30				" "
33+20- 34+87	3	1	7	2,2	15	7				" "
<u>Östra samfälligheten</u>										
40+00- 42+18	8	9	25	4,4	20	23				" "
42+18- 43+29	5	5	15	4,4	20	23				" "
43+35- 44+08	4	1	9	4,4	15	10				" "

Mom. 4

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Björneruds dikningsföretag 1954. På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och efter undersökningar och beräkningar av olika alternativ för företagets utförande anser synemännen, att företaget bör givas följande omfattning.

Av praktiska skäl indelas företaget i två samfälligheter, benämnda Västra samfälligheten och Östra samfälligheten.

Till utförande har bestämts följande arbeten:

Inom Västra samfälligheten.

Avloppet A - B - C - D - E - F där sträckan C - D

utföres enl. Alt. 2.

" B - G.

Inom Östra samfälligheten.

Avloppet H - I.

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och detaljritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas andel i kostnaderna för företaget ha synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som genom företagets utförande kommer att beredas i detsamma in-

gående mark.

Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda karta intagits den mark, som för sin torrläggning är beroende av medelvattenståndet i ovannämnda avlopp eller med andra ord den mark, som med avloppet i dess nu befintliga skick icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen ha synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning, allt under förutsättning, att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall, där igenläggning av öppna diken med rörledningar, medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning, eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge, har härigenom uppkommande båtnad, s.k. brukningsbåtnad, även uppskattats.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd Bil. Litt. A.

Kostnadsfördelning. Företaget har, som ovan nämnts, uppdelats i två samfälligheter: Västra och Östra samfälligheten.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för fördelningen av kostnaderna inom Västra samfälligheten, har densamma jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i 5 avdelningar. De olika avdelningarnas omfattning, kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad pr förbättringskrona) framgår av efterföljande.

Tabell 2

Avdelning	Omfattning		Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnader	Anm.
	Ägofigurer	Sträcka				
I	8-25	A - B	940	836	1,1244	
II	delar av 53-56 57-63, 66	B - C	3280	3538	0,9271	
III	64, 65 67-86	C - D	6000	10945	0,5482	Alt. 2
IV	87-164	D-E-F	3920	20036	0,1956	x)
V	26-44 45-52 delar av 53-56	B - G	3760	8127	0,4627	x)

x) för torrläggning av ägofigurerna 26 - 28 och 126 erfordras viss egen dikning, varför motsvarande avdrag har verkställts och införts i värderingslängden Bil. Litt. A.

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande av-lopp till kost-

nader enligt nedanstående

Tabell 3

Avdelning	Kostnad kr
II	320:-
III	2000:-
IV	3980:-
V	340:-

De olika avdelningarnas kostnad, om varje avdelning tänkes utförd såsom en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 4

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ- kostnad kr
I	940	836	1.1244
II	3.600	3.538	1.0175
III	8.000	10.945	0.7309
IV	7.900	20.036	0.3943
V	4.100	8.127	0.5045

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelnin-

gar ge en relativ kostnad såsom närmare framgår av efterföljande

Tabell 5

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ- kostnad kr
I+II	4.220	4.374	0.9648
II+III	9.600	14.483	0.6628
III+IV	11.920	30.981	0.3848
I+V	4.700	8.963	0.5244
I+II+V	7.980	12.501	0.6383
I+II+III	10.220	15.319	0.6671
II+III+IV	13.520	34.519	0.3917
I+II+III+IV	14.140	35.355	0.3999
I+II+III+IV+V	17.900	43.482	0.4117

Utredningen visar att avdelningarna III och IV icke billigare kunna vinna torrläggning än att de sammanslås med varandra och sålunda erhålla en relativ kostnad av kronor 0.3848.

För återstående avdelningar gäller

$$\frac{17900 - 11920}{43482 - 30981} = \frac{5980}{12501} = 0.4784 \text{ vilken relativa kostnad är lägre än}$$

någon av kombinationerna för avdelningar I, II och V.

Den slutliga fördelningen av kostnaderna inom Västra samfälligheten blir sålunda

Tabell 6

Avdelning	Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ- kostnad kr
III, IV	11.920	30.981	0.3848
I, II, V	5.980	12.501	0.4784
Företaget	17.900	43.482	0.4117

Någon anledning till uppdelning av Östra samfälligheten i avdelningar anses icke föreligga.

Med användande av de funna relativtalen, 0.3848 för III, IV samt 0.4784 för I, II, V inom Västra samfälligheten ha kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D.

Kostnaderna inom Östra samfälligheten fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad.

I kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaderna proportionell mot nyssnämnda kostnadsandel.

Efter dessa procentiska fördelningstal skola såväl de verkliga kostnaderna som kostnaden för företagets framtida underhåll fördelas.

Förrättningskostnaderna skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skola förrättnings-

kostnaderna och andra gemensamma utgifter utan någon inskränkning fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna. Allmänna vägväsendet åligger att ombesörja såväl som bekosta rensning till befintlig trumbotten av trumma å sträckan 21+03 - 21+13.

Mom. 7

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen prövat skäligt föreskriva följande ersättningar:

dels för intrång genom jordupplag och breddning enligt de grunder, som finnas angivna i jordersättningslängden Bil. Litt. B, 739:- kronor;

dels för försvårad överfart vid 14+10 till Heljerud av 1⁹ 250:- kronor.

Tillhopa kronor 989:-

Mom. 8

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall här utgå för Västra samfälligheten med en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med kronor 65:-, då värdet av båtnaden utgör kronor 43.482:-

För Östra samfälligheten skall dylik avgift icke utgå, enär beloppet understiger 15:- kronor. Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 9

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och

därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadga synemännen:

att vid företagets utförande skola iakttagas de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. E,

att företagets utförande skall ombesörjas av styrelse som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna, samt att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll. Kallelse till sammanträde skall, där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller och minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl kyrkan för den eller de församlingar, där samfälligheten är belägen, som och minst i en av ortens tidningar. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 § §

att det vidare åligger styrelsen att tillse att ordentlig rensning av företagets brunnar verkställs så ofta sådan erfordras, dock minst en gång varje år efter vårfloden samt att ombesörja rens-

ning av de öppna avloppen så ofta sådan erfordras dock minst vart 6:te år,

att ägaren till fastigheten Torstorp 1³ medgives rätt att enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 6 § själv utföra arbetet på sin egen mark och skall detsamma vara utfört inom den i Mom. 11 bestämda tiden för företagets fullbordande.

Mom. 11

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande.

Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då förrättningen avslutats, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbyggs vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendom-

stol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Åsteboberg den 4 mars 1954

John Rodin
e.o. lantbruksingenjör.

David Larsson

Göteborg Johansson

Biträdande synemän.

Savitt här fört diarium

utvisar hava besvär icke anförts över denna förättning;
betygar Vänersborg i Västbygdens vattendomsstols kansli
den 6 maj 1954.

I tjänsten:

J. Kronson.



Stämpel Två kronor.


Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Björneruds dikningsföretag 1954 i Gestads och Brålanda socknar

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Älvsborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1953		Hantlangning m.m.						400	-
"		Annonss						19	71
1954		"						18	90
		Godemansarvoden						132	-
		Förrättningskostnader enligt räkning n:r 1478						1186	-
		Lösen,inbindning m.m.						3	39
K r o n o r								1760	-
Åsteboberg den 4 mars 1954.									
 e. o. lantbruksingenjör.									