



Akt nr:

P-E1a-1062

AU$P-E1a-1062

5.12-12

P 12-1062

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Margretebergs dikningsföretag av år 1951"

i Vänersnäs socken av ~~Skaraborgs~~ län; Alvsborg

upprättade år 1951 vid syneförrättning enligt

vattenlagen

av

J. Lippert.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [Bidr. ☒ Lån] den 23/9 1954
LANTBRUKS-STYRELSEN [Bidr. Lån] den / 19....

Arbetets utförande godkänt den / 19.... [utan / med] ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ..... färgbeteckning)

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Margretebergs dikningsföretag av år 1951

Socken	Län
Vänersnäs	Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Företrädarens — Dess intressent~~

Förvaltare Simon Johansson, Margreteberg, Lilleskog.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Ansökan om lån under prövning i Kungl. Lantbruksstyrelsen.			
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
22 sept. 1954	31.760:- (bidragsnr 1049)	-	
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	29.000:-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1960	-	1/9 1957	-

Vid besiktningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 8 och 9 november 1954, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av c:a 76.325:- kronor eller omkring 95 % av det till 79.699:- kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 4 december 1954.

I tjänsten:

Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 jan. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39054

Lantbruksing. Kurt Dahlgren,
Vänersborg.

Broder!

Härmed översänder jag originalhandlingar och ritningar rörande Margretebergs dikningsföretag av år 1951 i Vänersnäs socken av Älvsborgs län (1 häfte handlingar och 12 ritningar å ritpapper, som tillhör Lantbruksstyrelsens arkiv) och en omgång av desamma å väv, som tillhör företaget (7 blad) samt ansökan om ändring i arbetsplanen för företaget och avsyningsbevis i två exemplar och ber Dig ombesörja, att i avsyningsbeviset omnämnda ändringar blir godkända av delegationen för inre rationalisering.

Originalritningar och handlingar torde efter godkännandet och påskrift återställas till lantbruksstyrelsen. Vävritningar och ett exemplar av avsyningsbeviset torde sändas till företagets ordförande, förvaltare Simon Johansson, Gästgivareg. 16, Grästorp.

Skara den 16 februari 1961.
Med hälsningar

J. Lippert

Diarie nr

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Margretebergs dikningsföretag av år 1951

Socken	Län
Vänersnäs	**Älvsborg**

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Fade intressent~~

Förvaltare Simon Johansson, Grästorp

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
-	-	-	-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
22 sept. 1954	**31.760:-**	-	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
d. 31 dec. 1960	-	**d. 1 sept. 1957**	**d. 1 sept. 1958**
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	-	-	-
~~Besiktning~~ verkställd den		~~Besiktning~~ verkställd av	
Avsyning 20 april 1960		**Avsyning e.o. lantbr.ing. J. Lippert**	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfälligheten B

Rörledningen Bh-Bn hade utförts vid sekt. 35 0.05 m och rörledningen Bj-Bp vid sekt. 54+39 0.10 m grundare än förslaget anger.

Samfälligheten C

Brunnen vid sekt.482 hade slopats.

Samfälligheten D

Rörledningen Dg-Dh-Dj hade utförts vid sekt. 485+50 0.10 m (utg. röret) grundare än förslaget anger och förlängts fr. sekt. 486+70 till sekt. 487+22. Brunnen från sekt. 486+70 hade flyttats till sekt. 486+48. En extra brunn hade placerats vid sekt. 487+22. Genom denna ändring uppkomna merkostnader har erlagts av markägaren. Rörledningen Da-Dk-Dl-Dm hade höjts vid sekt. 410 0.23 m. För rörledningen hade givits en ny sträckning mellan sekt. 411+7 och 410+10 med en svag böjning åt norr från den föreskrivna.

Samfälligheten E

Rörledningen Ee-Ef-Eg hade höjts vid sekt. 286+74 0.40 m. För rörledningarna Ef-Ep-Er å sträckan 290+10-291+69 och Ep-Es hade givits en ny sträckning.

Samfälligheten F

I samband med omläggning av allmän väg hade extra brunnar placerats vid sekt. 223+97 och 224+8 å rörledningen Fc-Fd-Fe och vid sekt. 245+22 och 245+33 å rörledningen Fh-Fj.

Samfälligheten G

Rörledningen G-Ga hade ej utförts och skall utgå.

Samfälligheten H

Avloppet H-Ha ingår i Hulans dikningsföretag av år 1957 såsom täckt dike och skall utgå.

Samfälligheten I-K

I samband med omläggning av allmän väg hade extra brunnar placerats vid sekt. 124+35 vid sidan av rörledningen I-Ia-Ib-Ic-Id och vid sekt. 150a+30 och 150a+43 å rörledningen Ic-Il-Im-In-Io. Dessutom hade en extra brunn placerats vid sekt. 123+54 vid sidan av rörledningen I-Ia-Ib-Ic-Id. För rörledningen Ie-Il-Im-In-Io-Is hade givits en ny sträckning från sekt. 152+60 till sekt. 165+38. Brunnen vid sekt. 152+94 hade slopats.

Samfälligheten L

Rörledningen L-La hade förlängts från sekt. 277+62 till sekt. 277+69. Brunnen vid sekt. 277+62 hade flyttats till sekt.277+69. En extra brunn hade placerats vid sekt. 275a+87. Genom denna ändring uppkomna merkostnader har erlagts av resp. markägare.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med resp.markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget godkännes i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 97636:06 kronor, varav räntor under arbetstiden 19662:65 kronor och styrelsearvode 750:- kronor.

Skara den 31 januari 1961

I tjänsten:

/J. Lippert/

e.o. lantbruksingenjör

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Margretebergs dikningsföretag av år 1951" i Vänersnäs socken av Älvsborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet								Summa kr.
	A	B	C	D	E	F	I-K	L	
Syneförrättningen, kr.	181:70	506:57	30:59	425:27	519:53	329:35	791:55	51:54	2756:10
Vattendomstolsavgift, kr	-	28:99	-	24:34	29:72	18:85	45:30	-	147:20
Jordersättning för avloppens breddning, kr	4:-	-	-	-	0:75	4:75	8:70	-	18:20
Arbets- och material-kostnad, kr	1299:96	12171:52	1050:37	12783:41	11903:62	7250:54	24978:22	1446:97	72884 : 61
Ersättning för jordupplag, kr	6:-	-	-	-	-	-	31:95	-	37:95
Diverse omkostnader, kr	50:90	253:53	15:31	212:83	260:01	164:83	396:15	25:79	1379:35
Räntor under arbets-tiden, kr	375:56	3303:32	279:21	3419:33	3242:37	1982:-	6673:50	387:36	19662:65
Styrelsearvode, kr	27:68	137:85	8:32	115:72	141:38	89:63	215:40	14:02	750:-
Summa kr.	1865:80	16401:78	1383:80	16980:90	16097:38	9839:95	33140:77	1925:68	97636:06
Beräknad kostnad, kr	1474:-	13230:-	1130:-	13628:-	12599:-	7902:-	26963:-	1250:-	78175:-
Båtnad, kr	3882:-	19323:50	1162:80	16225:50	19812:55	12566:70	30199:80	1967:10	105139:95

Skara den 26 januari 1961

I tjänsten:

/J. Lippert/

e.o. lantbruksingenjör

Till

~~Kungl. Lantbruksstyrelsen.~~
Lantbruksnämnden i ~~Skaraborgs~~ Örebergs län.

Undertecknade, såsom Styrelse för "Margretebergs Lokmags-företag av år 1951" i Kåvensnäs socken av ~~Skaraborgs~~ Örebergs län, får härigenom ..... anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län ...f. Lippert... avsyningsbevis av den 31. jan. 1961.

Margretaberg pr Lilleskog den 5. febr. 1961

(Simon Johansson)

(Gunnar Hallerlin) (Anders Wilhelmsson)

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

(Stenson) - äg. Margretaberg 1:1 m.fl.
(Karl Jansson) -"- Arvidstorp 1:4
(August Andersson) -"- Hulan 1:3
(Arvid Jansson) -"- Hulan 1:2
(Axel Larsson) -"- Hallby Skoreg:n 2:35

~~Egenhändiga namnteckningarna bevittna:~~

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

5

4.22

Diarie nr 0574/1974

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

Margretebergs dikningsföretag av år 1951

Socken	Län
Vänersnäs	Älvsborg

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendeman — Ende intressent~~

Förvaltare Simon Johansson, Grästorp

Statligt stöd bev. av Ibrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
—	—	—	—
Statligt stöd bev. av Ibrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
22. sept. 1954	31.760:—	—	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
d. 31. dec. 1960	—	d. 1. sept. 1957	d. 1. sept. 1958
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
	—	—	—
~~Besiktning~~ verkställd den		**~~Besiktning~~ verkställd av**	
~~Avsyning~~ 20. apr. 1960		~~Avsyning~~ e.o. lantbruksingenjör L. Lippert	

Vid avsyningen har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samfällighet A.

Rörledningen Ah - Aa hade utförts vid sekt. 35 0.05 m. och rörledningen Aj - Ap vid sekt. 54+39 0.10 m. grundare än förslaget anger.

Samfällighet C

Brunnen vid sekt. 482 hade klopats.

Samfällighet D.

Rörledningen Dg - Dh - Dj hade utförts vid sekt. 485+50 0.10 m (utg. rönet) grundare än förslaget anger och förlängts fr. sekt. 486+70 till sekt. 487+22. Brunnen fr. sekt. 486+70 hade flyttats till sekt. 486+48. En extra brunn hade placerats vid sekt. 487+22. Genom denna ändring uppkomna merkostnader har erlagts av markägaren. Rörledningen Da - Dk - Dl - Dm hade höjts vid sekt. 410 0.23 m. För rörledningen hade gjorts en ny utsträckning mellan sekt. 411+7 och 410+10 med en svag böjning åt norr från den förra sträckningen.

Samfällighet E

Rörledningen Ee - Ef - Eg hade höjts vid sekt. 286+74 - 0.40 m. För rörledningarna Ef - Ep - Er å utsträckan 290+10 - 291+69 och Ep - Es hade gjorts en ny sträckning.

Samfällighet F

I samband med omläggning av allmän väg hade extra

brunnar placerats vid sekt. 223+97 och 224+8 å rörledningen Fc–Fd–Fe och vid sekt. 245+22 och 245+33 å rörledningen Fh–Fj.

Samfällighetens G.

Rörledningen G–Ga hade ej utförts och skall utgå.

Samfällighetens H.

Avloppet H–Ha ingår i Hulans dikningsföretag av år 1957 såsom täckt dike och skall utgå.

Samfälligheten I–K

I samband med omläggning av allmän väg hade extra brunnar placerats vid sekt. 124+35, vid sidan av rörledningen I–Ia–Ib–Ic–Id och vid sekt. 150a+30 och 150a+46 å rörledningen Ic–Il–Im–In–Io. Dessutom hade en extra brunn placerats vid sekt. 123+54, vid sidan av rörledningen I–Ia–Ib–Ic–Id. För rörledningen Ic–Il–Im–In–Io–Is hade givits en ny sträckning fr. sekt. 152+60 till sekt. 165+38. Brunnen vid sekt. 152+94 hade slopats.

Samfällighetens L.

Rörledningen L–La hade förlängts fr. sekt. 277+62 till sekt. 277+69. Brunnen vid sekt. 277+62 hade flyttats till sekt. 277+69. En extra brunn hade placerats vid sekt. 275a+87. Genom denna ändring uppkommna merkostnader har erlagts av respektive markägare.

Stora avvikelser

Samtliga föreslående av nyhelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha införts å ritningarna med grön betäckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser vidtagna fallförhållandena, saknas av nyhelserna betydelse ur förläggningssynpunkt, varför företaget ~~bör betyckas för godkännande~~ i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 97636:06 kronor, varav räntor under anläggningen 19662:65 kronor och styrelsearvode 750:– kronor.

Skara 31. jan. 1961

Tj. ägarens
F. Lyttkens
t.o. lantbruksingenjör.

4 ex

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid " ...Margretaberga dikning... företag..... av år 19.51.." i ...Månsnäs.....
sock.en... av ~~Skaraborgs~~ Älvsborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet								Summa kronor
	A	B	C	D	E	F	I-K	L	
Syneförrättningen, kr	101:70	506:57	10:59	485:37	519:53	329:15	791:55	51:54	2745:10
Vattendomstolsavgift, kr	—	28:99	—	24:34	29:78	18:85	45:30	—	147:26
Betänkande, kr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jordersättning för avloppens breddning, kr	4:—	—	—	—	9:75	4:75	8:70	—	18:20
Arbets- och materialkostnad, kr	1299:96	12171:52	1050:37	12783:41	11903:62	7850:54	24978:22	1446:47	72884:61
Extra arbeten, kr	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ersättning för jordupplag, kr	6:—	—	—	—	—	—	31:95	—	37:95
Diverse omkostnader, kr	50:90	453:53	15:31	412:83	260:01	164:83	396:15	25:39	1379:35
Räntor under arbetstiden, kr	375:56	3303:32	279:21	3419:33	3242:37	1982:—	6673:50	387:36	19662:65
Styrelsearvode, kr	27:68	137:85	8:32	115:72	141:38	89:63	215:40	14:02	750:—
.....									
.....									
Summa kronor	1865:80	16761:78	1383:80	16980:90	16097:38	9839:95	33140:77	1925:68	97634:06
Beräknad kostnad, kr	1477:—	13230:—	1130:—	13628:—	12599:—	7902:—	26962:—	1250:—	78175:—
Båtnad, kr	388:80	3531:78	253:80	3352:90	3498:38	1937:95	6178:77	675:68	19459:06

1490:24 13098:46 1104:59 13561:57 12855:01 7857:95 26467:27 1538:32 77973:41

Skama den 26. jan. 1961

1.91 16.80 1.42 17.39 16.49 10.08 33.94 1.97

35:07 124.86 7.54 164.82 128:06 81:18 195:12 12:70 679:35

1426:73 12831:94 1088:50 13337:84 12580:93 7679:92 26010:19 1511:12 76467:26
550:— 4920:— 410:— 5070:— 4680:— 2950:— 9950:— 460 29000:—
876:73 7911:94 678:50 8267:84 7900:93 4729:92 16058:19 1051:12 47467:26
1579:50
45.887:76

I Gämsten
L. Larsson
e.o. lantbruksingenjör.

7

L. 42

Delägarförteckning
för
Norgrebergs dikningsföretag av år 1957
i Vänersnäs socken av Älvsborgs län.

D. 15.2.61 L. ex. av delägarförteckningen avsänts till
Sixten Johansson, Gästgivaregård 16, Grästorp
D. 16.2.61 Handlingar t. Sixten Johansson, Grästorp
D. 16.2.61 Arkivhandl. o. 1 ex. förteckning till Curt Dahlgren, Vänersborg
Företagets 1 ex. till — " — — "

8

Fastighet	Ägare	Procent av verkl. kostnader	Verkliga kostnader kronor	Beräknat bidrag kronor	Fördelning kronor
	Samfällighetens A				
Hallby Storeg:n 2:9	Anders Vilhelmsson	56.852	1060:74	329:74	10:-
Hallby Storeg:n 2:10	August Nilsson	12.526	233:71	72:65	—
Hallby Storeg:n 2:11	Anders Vilhelmsson	15.845	295:64	91:90	—
Margretelund 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	14.777	275:71	85:71	—
	Summa	100.-	1865:80	580:-	10:-
	Samfällighetens B				
Margretelund 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	100.-	16401:78	3130 5290:-	—
	Summa	100.-	16401:78	3130 5290:-	—
	Samfällighetens C				
Hallby Storeg:n 4:1	Gustav E. Karlsson	27.193	376:30	122:37	—
Margretelund 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	64.912	898:25	292:10	—
Hallby Skatteg:n 1:23	Axel S. Karlsson	7.895	109:25	35:53	—
	Summa	100.-	1383:80	450:-	—
	Samfällighetens D				
Margretelund 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	93.104	15809:90	5074:17	—
Hallby Skatteg:n 1:25	August S. Johansson	5.997	1018:34	326:84	—
Hallby Storeg:n 2:14	August H. Åkesson	0.899	152:66	48:99	—
	Summa	100.-	16980:90	5450:-	—
	Samfällighetens E				
Margretelund 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	89.239	14365:14	4488:72	0:75
Bergshamman d:r Fritzhyttetorp 1:2 o. 1:3	Karl G. Egenvalls dödsbo	10.761	1732:24	541:28	—
	Summa	100.-	16097:38	5030:-	0:75

Årgår				Skatt. erlägga kronor	Skatt erhålla kronor	
Hantering kronor	Förskott eller utfört arbete kronor	Ränta å förskottet belopp kr.	Summa kronor			
26 –	822:07	155:33	1543:14	—	482:40	
—	—	—	72:65	161:06	—	
6:–	229:18	99:05	426:13	—	120:49	
—	—	—	85:71	190:–	—	
32:–	1051:25	454:38	2127:63	351:06	612:89	✓
122:–	7911:94	3303:32	~~14667:26~~ ~~16627:26~~	1934:52	—	
122:–	7911:94	3303:32	~~14667:26~~ ~~16627:26~~	1934:52	—	✓
—	—	—	122:37	253:93	—	
10:–	678:50	279:21	1259:81	—	361:56	
—	—	—	35:53	73:72		
10:–	678:50	279:21	1417:71	327:65	361:56	✓
124:–	8267:84	3419:33	16885:34	—	1075:44	
—	—	—	326:84	691:50	—	
—	—	—	48:99	103:67		
124:–	8267:84	3419:33	17261:17	795:17	1075:44	✓
106:–	7500:–	3070:45	15165:92	—	800:78	
6:–	226.41	93:10	866:79	865:45	—	
112:–	7726:41	3163:55	16032:71	865:45	800:78	✓

Fastighet	Ägare	Procent av verkl. kostnader	Verkliga kostnader kronor	Beriäjat bidrag kronor	Förderskrivning kronor
	Samfälligheten F.				
Margretelberg 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	76.526	7530:12	2418:22	4:75
Bergshammar el. Fribyhamn-torp 1:20. 1:3	Karl G. Egenvalls dödsbo	23.474	2309:83	741:78	—
	Summa	100.–	9839:95	3160:–	4:75
	Samfälligheten I–K				
Margretelberg 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	91.569	30.346:67	9797:88	24:90
Anundstorp 1:5	Otto E. Sand	0.485	160:73	51:89	—
Brobacka 1:7	Gunnar Wallertin	0.505	167:36	54:04	—
Änden 1:6	Viktor H. Floberg	3.570	1183:13	381:99	—
Änden 1:30. 1:5	Anton T. Johansson	3.667	1215:27	392:37	—
Änden 1:2	August Andersson	0.204	67:61	21:83	—
Hallby Storeg:n av 2:7	Axel Georg Bergstrand	—	—	—	15:75
	Summa	100.–	33140:77	10700:–	40:65
	Samfälligheten L.				
Margretelberg 1:1 m.fl.	Erik Sterners dödsbo	90.493	1742:61	452:46	—
Hallby Storeg:n 2:35	Axel V Larsson	9.507	183:07	47:54	—
	Summa	100.–	1925:68	500.–	—

Årgår					
Hantverksmyndighet kronor	Förskott eller utfört arbete kronor	Räntor å förskott kronor	Summa kronor	Skall erläggas kronor	Skall erhållas kronor
56	4428:08	1857:88	8767:93	—	1234:81
10:—	301:84	124:12	1177:74	1132:09	—
66:—	4729:92	1982:—	9942:67	1132:09	1234:81 ✓
244:—	16050:19	6673:50	32790:47	—	2443:80
—	—	—	51:89	108:84	—
30:—	—	—	84:04	83:32	—
—	—	—	381:99	801:14	—
—	—	—	392:37	822:90	—
—	—	—	21:83	45:78	—
—	—	—	15:75	—	15:75
274:—	16050:19	6673:50	33738:34	1861:98	2459:55 ✓
14:—	1051:21	387:36	1905:93	—	162:42
—	—	—	47:54	135:53	—
14:—	1051:21	387:36	1952:57	135:53	162:42 ✓

Fastighet	Ägare	Procent av verkl kostnader	Verkliga kostnader kronor	Beriljat bidrag kronor	Fördelning kronor
	Sammandrag.				
Hallby Storeg:n 2:9 o. 2:11	Anders Wilhelmsson		1356:38	421:64	10:–
Hallby Storeg:n 2:10	August Nilsson		233:71	72:65	–
Margretaberg 1:1 m. fl.	Erik Sterners dödsbo		87370:18	25739:26	30:40
Hallby Storeg:n 4:1	Gustav E. Karlsson		376:30	122:37	–
Hallby Skatteg:n 1:23	Axel S. Karlsson		109:25	35:53	–
Hallby Skatteg:n 1:25	August S. Johansson		1018:34	326:84	–
Hallby Storeg:n 2:14	August H. Åkesson		152:66	48:99	–
Bergshammar eller Fri-frytarctorp 1:20. 1:3	Karl G. Egenvalls dödsbo		4042:07	1283:06	–
Amundstorp 1:5	Otto E. Sand		160:73	51:89	–
Brobacka 1:7	Gunnar Wallerlin		167:36	54:04	–
Ånden 1:6	Viktor H. Floberg		1183:13	381:99	–
Ånden 1:3 och 1:5	Anton T. Johansson		1215:27	392:37	–
Anden 1:2	August Andersson		67:61	21:83	–
Hallby Storeg:n 2:35	Axel V. Larsson		183:07	47:54	–
Hallby Storeg:n av 2:7	Axel Georg Bergstrand		–	–	15:75
	Summa		97636:06	29000:–	56:15

Årgår				Skall erlägga kronor	Skall erhållas kronor
Hantering kronor	Förskott eller utfört arbete kronor	Ränta å förskotterat belopp kr.	Summa kronor		
32:–	1051:25	454:38	1969:27	—	612:89
—	—	—	72:65	161:06	—
676:–	45887:76	18991:05	91324:47	—	3954:29
—	—	—	122:37	253:93	—
—	—	—	35:53	73:72	—
—	—	—	326:84	691:50	—
—	—	—	48:99	103:67	—
16:–	528:25	217:22	2044:53	1997:54	—
—	—	—	51:89	108:84	—
30	—	—	84:04	83:32	—
—	—	—	381:99	801:14	—
—	—	—	392:37	822:90	—
—	—	—	21:83	45:78	—
—	—	—	47:54	135:53	—
—	—	—	15:75	—	15:75
754:–	47467:26	19662:65	96940:06	5278:93	4582:93

Skara den 26. jan. 1961

I Kjäns tru
J. Lyngfelt
t.o. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Margretaberg m. fl. Vånevnäs socken av Skaraborgs län.

Den 15 juni 1950 i Eriksdals skola.

Närvarande: undertecknad e. assistent och förrättningsman samt godemännen Sven Norup, Håberg, Solstad och Karl Fredrik Haem, Vårensom följande sakägare: Frugården, Eilleskog,

sökanden: Erik Sterner - äg. Rudet el. Margretaberg 1',
Hallby Fiskareg:n 3',
Hertviks- el. Göranstorp 1',
Fiskare el. Rörstorp 1[2] o. 1[3],
Hallby Skatteg:n 1[19], 1[16], 1[8], 1[17], 1[18], 1[10],
1[28], 1[27], 1[26], 1[15], 1[14] och 1[24], Hallby Storeg:n 2[5]
genom förvaltare S. Johansson, enl. fullm. bil. F[VI]

av övriga sakägare: Arvid A. Gustavsson - äg. Hallby Storeg:n 2[24],
August S. Johansson - äg. -"- Skatteg:n 1[25],
August H. Åkesson - äg. -"- Storeg:n 2[14],
Gustav E. Karlsson - äg -"- -"- 4',
Axel S. Karlsson - äg -"- Skatteg:n 1[23],
Karl G. Magnusson - äg -"- -"- 1[21],
Ernst Böhmer - -"- Storeg:n 42
Knut O. A. Engström - äg. -"- Skatteg:n 1[35] o. Tegen 1'
Otto E. Sand - äg. Anundstorp 15
Anders Wilhemsson - äg. Hallby Storeg:n 29, 2[10]
Axel Viktor Larsson - äg -"- -"- 2[35]

Karl F. Larsson - åg. Hallby storeg:n 2^{36},
K. Gunnar Vallentin - åg. -"- -"- 5^{1},
Axel G. Bergstrand - åg -"- -"- 2^{7},
Fredrik J. Karlström - åg -"- -"- 2^{76},
Viktor H. Floberg - åg. Ånden 1^{6},
Anton J. Johansson - åg. -"- 1^{3} o. 1^{5}
genom Bengt R. Johansson.
August Andersson - åg. Ånden 1^{2} o. Hulan 1^{3},
Ernst G. Eriksson - åg. Hulan 1^{2},
Karl V. A. Johansson - åg. Anundstorp 1^{3},
Karl G. Egenvall - åg. Bergshammar 1^{2} o. 1^{3}
vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren O. Johansson, Gråstorp enl.
fullm. bil. - F^{III}.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Sökanden yrkade på fördjupning och i möjligaste mån igenläggning med rön av i frågavarande avlopp, så att hans berörde mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt dränläggas och brukas. -

§ 4.

Anders Wilhelmsson, Gustav Karlsson och Gunnar Valentin förenade sig med sökanden, kil. E.

§ 5

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över de vattenbetvärade områdena samt profiler över avloppen härifrån. -

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet uppbört med tillkännagivande att sedan förslag till dikningen färdigställts, nytt sammanträde kommer att hållas å ort och tid som i laga ordning kommer att för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten
J. Lippert

Biträdande godemän
[illegible] L. G. Wem.

Den 12 juni 1951 å Margreteberg

Närvarande: Förestående förrättningsman och biträdande godemännen Carl Strid, Garpegården och

Robert Eriksson, Klövergården, Salstad, vilka infunnit sig istället för godemännen Sven Norup och Karl Fredrik Kaern, som hade anmäld förhinder.

Följande sakägare hade därjämte infunnit sig:

Erik Sterner - äg. Rudet el. Margretaberg 1' och
Hallby Fiskareg:n 3'
Hallby Skatteg:n 1⁸, 1¹⁴, 1¹⁵, 1²⁴,
1¹⁰, 1¹⁷, 1¹⁸, 1²⁶, 1²⁷, 1²⁸, 1¹⁶, 1¹⁹
Hertviks- el. Göranstorp 1'
Fiskare- el. Rörstorp 1², 1³,
Hallby Storegården 2⁵
genom förvaltare Simon Johansson, enl. fullm. F^VI

August S. Johansson - äg. Hallby Skatteg:n 1²⁵.
August H. Åkesson - " -"- Storeg:n 2¹⁴,
Gustav E. Karlsson - " -"- -"- 4',
Axel S. Karlsson - " -"- Skatteg:n 1²³,
Knut O. A. Engström - " -"- -"- 1³⁵ o. Tegen 1'
Karl Gustav Egnvall - " Bergshammar el. Fribyttaretorp
1² och 1³
Otto E. Sand - " Anundstorp 1⁵
Anders Vilhelmsson " Hallby Storeg:n 2⁹ o. 2¹¹
August Nilsson " -"- 2¹⁰
genom godman Anders Vilhelmsson enligt
muntligt uppdrag.-
Axel Viktor Larsson - äg. Hallby Storeg:n 2³⁵.
Viktor H. Floberg - " Anden 1⁶.
Anton T. Johansson " -"- 1⁸ o. 1⁵
Karl L. Jansson - " Anundstorp 1⁴

Karl V. A. Johansson - äg. Anundstorp 13.
Skolrådets ordf. - — Eriksdals skola
genom Gustav Karlsson, enl. protokolls utdrag, bil. F I
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren O. B. Johansson, Gråstorp enl.
fullm. bil. - F III

§ 7.

Det upplystes att de befintliga genomloppen genom allmänna vägen Munkvisten-Vänersnäs vid p. 15+55, 18+2 och 121+68 ha tillkommit efter år 1880.-

§ 8.

Något jäv emot gode männen kunde icke utrönas.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade markernas bättre torrläggning med härtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bilaga O.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägare för val av styrelse utsågo synemännen godsägare Erik Sternen, Margreteberg.-

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förrättningsman

Biträdande gode män:
Robert Ekström Carl Strid

KUNGL.MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

E. D. 78-49-1948.

Förordnande.

Tekniska biträdet Jaak Lippert, Skara, förordnas härmed att i stället för förste assistenten Rolf Lindqvist i laga ordning verkställa i frågavarande förrättning; och införvintas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 15 december 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 134 - 49
1946



Förordnande.

Assistenten Rolf Lindqvist, Skara, förordnas härmed att i stället för e. lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg, i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnecholm.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

E D. 134-137/49
1946



Till

Länsstyrelsen i M a r i e s t a d.

Genom resolution den 9 september 1946 har Länsstyrelsen anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en till Länsstyrelsen från lantbruksingenjören Sven Hallin inkommen framställning om överförande av följande förordnanden att verkställa syneförrättningar enligt vattenlagen å assistenten Rolf Lindqvist, Skara, nämligen

1. Torrläggning av mark inom Margreteberg, Vänersnäs socken,
2. " " " " Hallan m.fl., Brismene " ,
3. " " " " Stommen, Öttums " ,
4. " " " " Jäla Storegården, Jäla " ,

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas assistenten Rolf Lindqvist. Stockholm den 8 oktober 1946.

./.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lagerlund

E. D. 134/137-46 10.
1946

SKARABORGS LÄNS
- 9 SEP. 1946
LANDSKANSLI

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Åberopande Kungl.Jordbruksdepartementets skrivelse den 30 november 1945 angående behörighet för vissa förste assistenter m.fl. att handlägga vissa syneförrättningar enligt vattenlagen, får jag vördsamt föreslå, att nedan förtecknade, härtill fogade förordnanden överföras från mig till assistenten Rolf Lindqvist, Skara.

./..

Torsten Nilsson 1/ Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Margretebergs egendom i Vänersnäs socken.

Hallin { 2/ D:o tillhörande Hallan, Västorp m.fl.i Brismene socken.

3/ " " Stommen i Öttums socken.

4/ " " Jäla Storegården i Jäla socken.

Skara den 7 september 1946.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

DIARIE Nr 23455
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 SEP. 1946

Resolution.
Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande samt därvid hit återställa remisshandlingarna.
Mariestad å landskansliet den 9 september 1946.
På tjänstens vägnar:
e.u.
Axel Hallgren.
Axel Hallgren.

N:r 21 i 1942 års register. 11.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

27/45

D.oV.D. 56-122
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari *194*2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. Karl Bergstrand.

Utan avgift.

12

D.o.L.D. 56-122
1941



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med ~~återsändande~~ återsändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Margretebergs egendom m.fl. hemman i Vänersnäs sock en av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för e.lantbruksingeniör Sverker Nilsson, Hästhovsg.19, Göteborg.

Skara den 20 december 1941.

(Sven Hallin)
Statens lantbruksingeniör.

D. F. Tjb. Nr 56 – 122
1941

SKARABORGS LÄNS
21 NOV. 1941
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Margretebergs egendom i Vänersnäs sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lilleskog.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till förvaltare H. Ragger

adress Margreteberg

pr Lilleskog

Telefon: Lilleskog 12

Margreteberg, Lilleskog den 15/10 1941.

Eric Sterner

/E. ~~Sterner~~/

Resolution.

Remitteras till Lantbruksingenjören

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 22 nov. 1941

På tjänstens vägnar:

Tillstyrkes. Kompletteras erfordras.

14.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bergo hammar	Carl Ljungvall

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Eriksdals skola torsdagen den 15 juni 1950 kl. 11,30, vilka denna dag avsänt till:

1. Erik F. Stenner, Magnetsberg, Lillesog
2. Arvid A. Gustavsson, Hallby Storg:n, "
3. Edvin K. Rundberg, " " "
4. Aug. J. Johansson, " " "
5. Aug. K. Åkesson, " " "
6. Gustav Einar Karlsson, " " "
7. Adel J. Karlsson, " Skattag:n, "
8. Karl G. Magnusson, " " "
9. Fru Hilda E. Bohmer, Bohmers Bosättn. affär, Vänersborg
10. Knut O.A. Engström, Ängkagen, Lillesog
11. Karl Gustav Egenvall, Borgshammar, "
12. Otto Emil Sand, Svanåstorp, "
13. Anders Vilhelmsson, Hallby Storg:n, "
14. Adel Viktor Larsson, " " "
15. Karl Fredrik Larsson, " " "
16. Gunnar Vallerstein, Lerbäcken, "
17. Adel G. Bergstrand, Grytåk, "
18. Fredrik J. Karlström, Hallby Storg:n, "
19. Viktor K. Flodberg, Ånden, "
20. Anton T. Johansson, " "
21. August Andersson, Huken, "

22. Karl L. Jansson, Svandstorp, Lilleskog
23. Ernst G. Eriksson, Hulan, "
24. Karl V.A. Johansson, Svandstorp, "
25. Skolrådets ordf
Kyrkoherde Martin Carlsson, Vänersnäs, Öreberg
26. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
27. Skiftesgodemannen Karl Fredrik Wærn,
Trygården, Lilleskog
28. " Sven Norup, Håberg, Falstad

Skara den 3 juni 1950.

I tjänsten:
T. Lippert

Ang. fortsatt sammanträde tisdagen den 12 juni 1951 kl. 10.00 å Margretaberg har avdrag av kungörelse sänts till förtroende med undantag av:
Arvid A. Gustafsson, Halleby Storeg.
Edvin H. Rundberg, " "
Karl G. Magnusson, " Skattegård.
Hilda E. Bökmar, Bökmers Bosättningsaffär
Karl Fredrik Larsson, Halleby Storeg.
Fredrik J. Karlsson, " "

Skara den 25 maj 1951.

I tjänsten:
T. Lippert

I brev av den 29 maj 1951 meddelade Sven Norup att han var förhindrad närvara. I hans ställe kallades:

29. Skiftesgodemannen Carl Ståhl, Garpag:n, Salstad.

Skara den 31 maj 1951.

I tjänsten,
J. Lippert

Skiftesgodemannen Karl Fredrik Wärn, Frugården, Lilleskog, meddelade den 3/6 1951 att han var förhindrad närvara vid sammanträdet den 12/6. I hans ställe kallades:

30. Skiftesgodemannen Robert Eriksson, Klövergården, Salstad.

Skara den 6/6 1951.

I tjänsten:
J. Lippert

18.

Bil. C.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Margreteberg m.fl. i Vänersnäs s:n.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Margretebergs egendom m.fl. fastigheter i Vänersnäs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsägare E. Sterner, Margreteberg tis- dagen den 12 juni 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Rudet el. Margreteberg 1^{1} och Hallby Fiskaregården 3^{1}, Hertviks- el. Göranstorp 1^{1}, Fiskare- el. Rörstorp 1^{2} och 1^{3}, Hallby Skattegården 1^{8},1^{10},1^{14},1^{15},1^{16},1^{17},1^{18},1^{19}, 1^{23},1^{24},1^{25},1^{26},1^{27},1^{28}, Hallby Storegården 2^{5},2^{9},2^{10},2^{11},2^{14},2^{35}, Bergshammar el. Fribryttaretorp 1^{2}och 1^{3}, Anundstorp 1^{4} och 1^{5}, Änden 1^{2},1^{3},1^{5} och 1^{6}, Hulan 1^{3}, Brobacka 1^{1} samt Hallby Storegården 4^{1}.

Skara den 19 maj 1951.

I tjänsten:

J. Lippert.

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit ~~uppsatt~~ anslagen i laga ordning i Vänersnäs församling ~~socken~~ den 27 maj 1951 bevittnas:

Martin Carlsson

Björkhaug

LANTBRUKSNÄMNDEN I VÄNERSNÄS ÅMBETET OREBRO

Anhålles ~~vördsamt~~ att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~om uppsättningen~~, vardet till mig återsänd. under adress Lantbruksing. kontoret, Folkungagatan 4, Skara

Bil D.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Margretebergs egendom m. fl. fastigheter i Vänersnäs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare E. Sterner, Margreteberg tisdagen den 12 juni 1951 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Rudet el. Margreteberg 1:1 och Hallby Fiskaregården 3:1, Hertviks-el. Göranstorp 1:1, Fiskare- el. Rörstorp 1:2, och 1:3, Hallby Skattegården 1:8, 1:10, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, Hallby Storegården 2:5, 2:9, 2:10, 2:11, 2:14, 2:35, Bergshammar el. Fribryttaretorp 1:2 och 1:3, Anundstorp 1:4 och 1:5, Änden 1:2, 1:3, 1:5 och 1:6, Hulan 1:3, Brobacka 1:1 samt Hallby Storegården 4:1.

Skara den 19 maj 1951.

I tjänsten:

J. LIPPERT.

Förrättningsman.

Att föreståend kungörelse varit införd i Elfsborgs Läns Annonsblad den 22 maj 1951, intygas i tjänsten.

Skara den 24 maj 1951.

J. Lippert,

förrättningsman

Bil. E.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Norgreteberg m. fl. i Vänersnäs socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.-

Eriksdals skola den 15 juni 1950.

Anders Wilhelmsson — Hallby Storeg:n 29 o. 2".
Gustaf Karlsson — Hallby Storeg:n 4'
Gunnar Wallentin — —"— —"— 5'
(Brobacka 1:1).

Bestyrkes: J. Lippert
Nils Strelp L. G. Wilm

Bil. F. I 21.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med Vänersnäs folkskolestyrelse den 4 juni 1951,

§ 2

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Margrtebergs egendom m, fl, fastigheter genom uppgrävning av avloppsdiken komme syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos godsägare E, Stern, Margreteberg tisdagen den 12 juni 1951 klockan 10,00, då vederbörande sakägare hade att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Då Eriksdals skola torde höra till de fastigheter som bl, a, bliva berörda av denna förrättning valdes till folkskolestyrelsens ombud vid denna förrättning hemmansägaren Gustaf Karlsson, Storegården,

Som ovan
Martin Carlsson
Ordf,

Rätt utdraget betygar:
Martin Carlsson.
Folkskolestyrelsens ordförande

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 2106-43/50

Ls/MN

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594-45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O. Johansson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Margreteberg m.fl. hemman inom Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 6 juni 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

Bil. F III

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1923-43/51
M/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Margretebergs egendom m.fl. fastigheter i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 5 juni 1951.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson.

24.
Bil. F IV

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10. kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen och utlåtandet för "Margretebergs dikningsföretag av år 1951" i Vänersnäs socken, i de delar, som beröra allmänna vägen Munkesten - Vänersnäs.

Vägmästare Johansson, Grästorp, har som Vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträdet.

Erforderliga åtgärder torde framgå av ritningen.

2 st. exemplar av utdraget bifogas och kunna behållas av Vägförvaltningen.

Skara den 13 juni 1951.

I tjänsten:

J. Lippert


Förrättningsman.

Adress: Lantbruksingenjörskontoret
Folkungagatan 4, S k a r a .

Utdrag ur arbetsplanen för

Margretebergs dikningsföretag av år 1951

Längdskala 1:4000
Höjd- och sektionsskala 1:100



Landsvägsbro vid 121+68-77

Stenbro vid 52+3-12

Stenbro vid 15+55-65

Rätt utdraget
bestyrkes i tjänsten:
J. Lappalainen
assistent

25.
Bil. F V

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum 26 juni 1951

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län
Folkungagatan 4
S k a r a

M/MN

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	13 juni 1951	2110-43/51

Ärende

Ang. "Margretebergs dikningsföretag av år 1951".

Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen härmed meddela att någon erinran mot det utarbetade förslaget icke synes föreligga vad avser allmän väg.

Beträffande arbetenas utförande är lämpligt att företaget utför rörledningen Bg - Bm även under allmänna vägen.

Rensningen av den igenslammade trumman vid sekt. 121+68 synes böra åligga företaget enär igenslamningen uppenbarligen uppkommit därigenom att nedanför liggande avloppsdike icke varit i tillfredsställande skick.

I god tid före den lämpliga tidpunkten för arbetenas utförande inom område för allmän väg skall vägmästaren i Grästorps vägmästareområde underrättas och hans anvisningar lända till efterrättelse.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
S. Mattsson
S. Mattsson.

Bilaga F VI

FULLMAKT

för förvaltare Simon Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Margretaberg m. fl. i Vänersnäs socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Margretaberg den 15 juni 1950.

Eric Ferner
Margretaberg Lillerskog

Bevittnas:

Ada Wallin Lillerskog

M. Johansson.
Tritong 6 Göteborg

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Vänersnäs socken.							
Samfälligheten A.							
Hallby Storegården 2:9							
Anders Wilhelmsson							
åker, mylla på lera	1	0,23		900	1800	900	207:--
" - " -	2	0,25		360	"	1440	360:--
" - " -	3	0,14		1260	"	540	75:60
" - " -	4	0,26		360	"	1440	374:40
" - " -	5	0,20		810	"	990	198:--
" - " -	6	0,16		1260	"	540	86:40
Alstringsbåtnad		1,24					1301:40
Brukningsbåtnad							977:90
Summa		1,24					2279:30
Hallby Storegården 2:10							
August Nilsson							
(bruk. Anders Wilhelmsson) åker, mylla på lera	7	0,20		1260	1800	540	108:--
" - " -	8	0,17		"	"	"	91:80
Alstringsbåtnad		0,37					199:80
Brukningsbåtnad							302:40
Summa		0,37					502:20
Hallby Storegården 2:11							
Anders Wilhelmsson							
åker, mylla på lera	9	0,15		1260	1800	540	81:--
" - " -	10	0,22		"	"	"	118:80
Alstringsbåtnad		0,37					199:80
Brukningsbåtnad							388:60
Summa		0,37					588:40

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rudet el. Margreteberg 1^{1} o. Hallby Fiskaregården 3^{1} " Skattegården 1^{8},$1^{14,15}$							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	11	0,11		1190	1700	510	56:10
" - " -	12	0,19		1020	"	680	129:20
" - " -	13	0,20		1360	"	340	68:--
" - " -	14	0,02		1450	"	250	5:--
" - " -	15	0,47		1260	1800	540	253:80
Summa		0,99					512:10
Samfälligheten B. Rudet el. Margreteberg 1^{1} o. Hallby Fiskaregården 3^{1} " Skattegården 1^{8} " Storegården 2^{5}							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	16	0,22		1260	1800	540	118:80
" - " -	17	0,24		1080	"	720	172:80
" - " -	18	0,03		1740	"	60	1:80
" - " -	19	0,16		1080	"	720	115:20
" - " -	20	0,39		1760	"	40	15:60
" - " -	21	0,26		720	"	1080	280:80
" - " -	22	0,20		1740	"	60	12:--
" - " -	23	0,57		360	"	1440	820:80
" - " -	24	0,33		720	"	1080	356:40
" - " -	25	0,85		900	"	900	765:--
" - " -	26	0,58		1080	"	720	417:60
" - " -	27	0,71		"	"	"	511:20
" - " -	28	0,82		1260	"	540	442:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	29	0,52		1620	1800	180	93:60
" - " -	30	0,63		1260	"	540	340:20
" - " -	31	0,85		"	"	"	459:--
" - " -	32	0,52		720	"	1080	561:60
" - " -	33	1,05		"	"	"	1134:--
" - " -	34	0,87		900	"	900	783:--
" - " -	35	0,24		720	"	1080	259:20
" - " -	36	0,13		1170	"	630	81:90
" - " -	37	0,10		1080	"	720	72:--
" - " -	38	0,06		1620	"	180	10:80
" - " -	39	0,20		1260	"	540	108:--
" - " -	40	0,29		360	"	1440	417:60
" - " -	40 a	0,54		1260	"	540	291:60
" - " -	41	0,30		540	"	1260	378:--
" - " -	42	0,19		360	"	1440	273:60
" - " -	43	0,59		1740	"	60	35:40
" - " -	44	0,51		"	"	"	30:60
" - " -	45	0,69		1440	"	360	248:40
" - " -	46	0,24		"	"	"	86:40
" - " -	47	0,53		1350	"	450	238:50
" - " -	48	0,72		"	"	"	324:--
" - " -	49	0,54		"	"	"	243:--
" - " -	50	0,89		720	"	1080	961:20
" - " -	51	1,03		450	"	1350	1390:50
" - " -	52	0,22		540	"	1260	277:20
" - " -	53	0,79		720	"	1080	853:20
" - " -	54	0,48		900	"	900	432:--
" - " -	55	0,21		450	"	1350	283:50

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	56	0,74		540	1800	1260	932:40
" - " -	57	0,50		720	"	1080	540:--
" - " -	58	0,44		1080	"	720	316:80
trädgård, - " -	59	0,23		3520	3600	80	18:40
" - " -	60	0,72		3240	"	360	259:20
Alstringsbåtnad		21,92					16765:60
Brukningsbåtnad							2557:90
Summa		21,92					19323:50
Samfälligheten C.							
Hallby Storegården 4[1]							
Gustav E. Karlsson							
åker, mylla på lera	61	0,32		1020	1700	680	217:60
" - " -	62	0,29		1360	"	340	98:60
Summa		0,61					316:20
Hallby Skattegården 1[24]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	63	0,26		850	1700	850	221:--
" - " -	64	0,34		"	"	"	289:--
" - " -	65	0,24		680	"	1020	244:80
Summa		0,84					754:80
Hallby Skattegården 1[23]							
Axel S. Karlsson							
åker, mylla på lera	66	0,18		1190	1700	510	91:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten D.							
Hallby Skatteg:n 1^{10}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{24}, 1^{26}, 1^{27} o. 1^{28}							
Erik Sterner							
Åker, mylla på lera	67	0,87		720	~~1800~~ 1530 x)	810	704:70
" - " -	68	0,03		630	~~"~~ 1260	630	18:90
" - " -	69	0,05		720	~~"~~ 1260	540	27:--
" - " -	70	0,40		1440	1800	360	144:--
" - " -	71	0,43		1260	"	540	232:20
" - " -	72	0,50		1080	"	720	360:--
" - " -	73	0,24		1440	"	360	86:40
" - " -	74	0,58		1260	"	540	313:20
" - " -	75	0,65		1080	"	720	468:--
" - " -	76	0,57		"	"	"	410:40
" - " -	77	0,26		1620	"	180	46:80
" - " -	78	0,12		"	"	"	21:60
" - " -	79	0,26		1440	"	360	93:60
" - " -	80	0,22		720	"	1080	237:60
" - " -	81	0,01		1620	"	180	1:80
" - " -	82	0,18		540	"	1260	226:80
" - " -	83	0,27		1080	"	720	194:40
" - " -	84	0,19		720	"	1080	205:20
" - " -	85	0,49		900	"	900	441:--
" - " -	86	0,15		720	"	1080	162:--
" - " -	87	0,66		540	"	1260	831:60

x) Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	88	0,37		1080	1800	720	266:40
" - " -	89	0,50		"	"	"	360:--
" - " -	90	0,21		990	"	810	170:10
" - " -	91	0,10		1260	"	540	54:--
" - " -	92	0,35		720	"	1080	378:--
" - " -	93	0,68		"	"	"	734:40
" - " -	94	0,44		990	"	810	356:40
" - " -	95	0,17		1080	"	720	122:40
" - " -	96	0,36		850	1700	850	306:--
" - " -	97	0,39		1020	"	680	265:20
" - " -	98	0,40		"	"	"	272:--
" - " -	99	0,23		850	"	850	195:50
" - " -	100	0,18		1450	"	250	45:--
" - " -	101	0,15		"	"	"	37:50
" - " -	102	0,13		1530	"	170	22:10
" - " -	103	0,29		340	"	1360	394:40
" - " -	104	0,26		850	"	850	221:--
" - " -	105	0,50		720	1800	1080	540:--
" - " -	106	0,42		1620	"	180	75:60
" - " -	107	0,13		1780	"	20	2:60
" - " -	108	0,44		540	"	1260	554:40
" - " -	109	0,35		"	"	"	441:--
" - " -	110	0,22		720	"	1080	237:60
" - " -	111	0,11		450	"	1350	148:50
" - " -	112	0,26		540	"	1260	327:60
" - " -	113	0,57		720	"	1080	615:60
" - " -	114	0,63		810	"	990	623:70
Alstringsbåtnad		15,97					12994:20
Brukningsbåtnad							2408:60
Summa		15,97			"		15402:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hallby Skattegården 1[25]							
August S. Johansson							
åker, mylla på lera	115	0,12		850	1700	850	102:--
" - " -	116	0,09		1280	"	420	37:80
" - " -	117	0,08		1360	"	340	27:20
" - " -	118	0,06		1680	"	20	1:20
" - " -	119	0,26		1020	"	680	176:80
" - " -	120	0,49		"	"	"	333:20
" - " -	121	0,22		1530	"	170	37:40
Summa		1,32					715:60
Hallby Storegården 2[14]							
August H. Åkesson							
åker, mylla på lera	122	0,06		1360	1700	340	20:40
" - " -	123	0,51		1530	"	170	86:70
Summa		0,57					107:10
Samfälligheten E.							
Rudet el. Margreteberg 1[1] och Hallby Fiskaregården 3[1]							
" Skattegården 1[14],1[15]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	124	0,10		990	1440 ~~1800~~	450	45:--
" - " -	125	0,38		1620	1790 "	170	64:60
" - " -	126	0,08		"	1780 "	160	12:80
" - " -	127	0,57		"	1780 "	"	91:20
" - " -	128	0,31		1440	1740 "	300	93:--
" - " -	129	0,66		1530	1800	270	178:20
" - " -	130	0,53		"	"	"	143:10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	131	0,48		1740	1800	60	28:80
" - " -	132	0,22		1710	"	90	19:80
" - " -	133	0,31		"	"	"	27:90
" - " -	134	0,28		810	"	990	277:20
" - " -	135	0,50		1440	"	360	180:--
" - " -	136	0,35		1610	1700	90	31:50
" - " -	137	0,27		1440	1800	360	97:20
" - " -	138	0,38		1530	"	270	102:60
" - " -	139	0,39		1260	"	540	210:60
" - " -	140	0,40		1080	"	720	288:--
" - " -	141	0,36		"	"	"	259:20
" - " -	142	0,60		540	"	1260	756:--
" - " -	143	0,40		720	"	1080	432:--
" - " -	144	0,26		"	"	"	280:80
" - " -	145	0,70		"	"	"	756:--
" - " -	146	0,33		"	"	"	356:40
" - " -	147	0,28		810	"	990	277:20
" - " -	148	0,83		1260	"	540	448:20
" - " -	149	0,50		"	"	"	270:--
" - " -	150	0,10		1710	"	90	9:--
" - " -	151	0,55		720	"	1080	594:--
trädgård, - " -	152	0,23		1980	3600	1620	372:60
åker, - " -	153	0,22		810	1800	990	217:80
" - " -	154	0,14		540	"	1260	176:40
" - " -	155	0,40		810	"	990	396:--
" - " -	156	0,23		"	"	"	227:70
" - " -	157	0,73		720	"	1080	788:40
" - " -	158	0,28		940	1700	760	212:80
" - " -	159	0,37		420	"	1280	473:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	160	0,64		720	1800	1080	691:20
" - " -	161	0,29		"	"	"	313:20
" - " -	162	0,24		900	"	900	216:--
" - " -	163	0,47		"	"	"	423:--
" - " -	164	0,27		"	"	"	243:--
" - " -	165	0,57		720	"	1080	615:60
" - " -	166	0,27		1170	"	630	170:10
" - " -	167	0,49		540	"	1260	617:40
" - " -	168	0,45		450	"	1350	607:50
" - " -	169	0,15		1620	"	180	27:--
" - " -	170	0,13		1260	"	540	70:20
" - " -	171	0,41		510	1700	1190	487:90
" - " -	172	0,06		1450	"	250	15:--
" - " -	173	0,01		1440	1800	360	3:60
Alstringsbåtnad		18,17					13696:30
Brukningsbåtnad							3721:05
Summa		18,17					17417:35
Bergshammar eller Fribryttaretorp 1^2 och 1^3							
Karl G. Egenvall							
åker, mylla på lera	174	0,35		1530	1800	270	94:50
" - " -	175	0,07		1620	"	180	12:60
" - " -	176	0,29		1350	"	450	130:50
" - " -	177	0,42		1620	"	180	75:60
" - " -	178	0,40		990	"	810	324:--
" - " -	179	0,54		1440	"	360	194:40
" - " -	180	0,30		900	"	900	270:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	181	0,32		720	1800	1080	345:60
" - " -	182	0,75		900	"	900	675:--
Alstringsbåtnad		3,44					2122:20
Brukningsbåtnad							273:--
Summa		3,44					2395:20
Samfälligheten F. Bergshammar eller Fribryttare-torp 1^2 och 1^3 Karl G. Egenvall							
åker, mylla på lera	183	0,36		1530	1800	270	97:20
" - " -	184	0,44		"	"	"	118:80
" - " -	185	0,25		1440	"	360	90:--
" - " -	186	0,28		1350	"	450	126:--
" - " -	187	0,15		1620	"	180	27:--
" - " -	188	0,30		1740	"	60	18:--
" - " -	189	1,00		1530	"	270	270:--
" - " -	190	0,64		1740	"	60	38:40
" - " -	191	0,70		1440	"	360	252:--
Alstringsbåtnad		4,12					1037:40
Brukningsbåtnad							1912:50
Summa		4,12					2949:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rudet el. Margreteberg 1[1] och Hallby Fiskaregården 3[1], Hertviks el. Göranstorp 1[1] Fiskare- el. Rörstorp 1[2],1[3]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	192	0,25		990	1740 ~~1800~~	750	187:50
" - " -	193	0,47		1710	1800	90	42:30
" - " -	194	0,26		1620	"	180	46:80
" - " -	195	0,16		"	"	"	28:80
" - " -	196	0,25		900	"	900	225:--
" - " -	197	0,74		810	"	990	732:60
" - " -	198	0,31		"	"	"	306:90
" - " -	199	0,30		"	"	"	297:--
" - " -	200	0,47		630	"	1170	549:90
" - " -	201	0,46		810	"	990	455:40
" - " -	202	0,61		990	"	810	494:10
" - " -	203	0,56		720	"	1080	604:80
" - " -	204	0,28		810	"	990	277:20
" - " -	205	0,59		720	"	1080	637:20
" - " -	206	0,45		900	"	900	405:--
" - " -	207	0,70		810	"	990	693:--
" - " -	208	0,73		900	"	900	657:--
" - " -	209	0,23		810	"	990	227:70
" - " -	210	0,32		1080	"	720	230:40
" - " -	211	0,24		810	"	990	237:60
" - " -	212	0,38		540	"	1260	478:80
" - " -	213	0,55		900	"	900	495:--
" - " -	214	0,35		1170	"	630	220:50
" - " -	215	0,49		810	"	990	485:10

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	216	0,28		1710	1800	90	25:20
" - " -	217	0,28		900	"	900	252:--
" - " -	218	0,24		720	"	1080	259:20
" - " -	219	0,06		"	"	"	64:80
Summa		11,01					9616:80
Samfälligheten G.							
Hertviks el. Göranstorp 1[1]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	220	0,16		180	1710 ~~1800~~	1530	244:80
" - " -	221	0,21		1260	1800	540	113:40
" - " -	222	0,26		990	"	810	210:60
Summa		0,63					568:80
Samfälligheten H.							
Fiskare el. Rörstorp 1[2]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	223	0,16		540	1710 ~~1800~~	1170	187:20
" - " -	224	0,12		720	1800	1080	129:60
" - " -	225	0,52		"	"	"	561:60
" - " -	226	0,15		1260	"	540	81:--
Summa		0,95					959:40
Anundstorp 1[4]							
Karl L. Jansson							
åker, mylla på lera	226a	0,32		1450	1700	250	80:--
" - " -	227	0,21		1610	"	90	18:90
" - " -	228	0,44		1020	1630 ~~1700~~	610	268:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	229	0,20		1020	1680 ~~1700~~	660	132:--
Alstringsbåtnad		1,17					499:30
Brukningsbåtnad							222:50
Summa		1,17					721:80
Hulan 1[3]							
August Andersson							
åker, mylla på lera	230	0,36		1280	1680 ~~1700~~	400	144:-
" - " -	231	0,56		1610	1700	90	50:40
Summa		0,92					194:40
Samfälligheten J - K.							
Rudet el. Margreteberg 1[1] o.							
Hallby Fiskaregården 3[1]							
" Skattegården 1[8],1[16-19]							
Fiskare el. Börstorp 1[2],1[3]							
Hertviks el. Göranstorp 1[1]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	232	0,09		1440	1780 ~~1800~~	340	30:60
" - " -	233	0,17		810	1620 ~~"~~	810	137:70
" - " -	234	0,22		450	1620 ~~"~~	1170	257:40
" - " -	235	0,22		540	1800	1260	277:20
" - " -	236	0,15		360	"	1440	216:--
" - " -	237	0,29		540	"	1260	365:40
" - " -	238	0,41		720	"	1080	442:80
" - " -	239	0,20		"	"	"	216:--
" - " -	240	0,33		630	"	1170	386:10
" - " -	241	0,12		900	"	900	108:--

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	242	0,33		900	1800	900	297:--
" - " -	242a	0,05		1020	1700	680	34:--
" - " -	243	0,53		720	1760 ~~1800~~	1040	551:20
" - " -	244	0,13		1620	1800	180	23:40
" - " -	245	0,15		720	"	1080	162:--
" - " -	246	0,04		360	1530 ~~1800~~	1170	46:80
" - " -	247	0,12		720	1710 ~~1800~~	990	118:80
" - " -	248	0,11		1080	1800	720	79:20
" - " -	249	0,11		510	1700	1190	130:90
" - " -	250	0,30		540	1800	1260	378:--
" - " -	251	0,19		720	"	1080	205:20
" - " -	252	0,05		540	"	1260	63:--
" - " -	253	0,09		900	"	900	81:--
" - " -	254	0,02		1440	"	360	7:20
" - " -	255	0,24		900	"	900	216:--
" - " -	256	0,11		1440	"	360	39:60
" - " -	257	0,36		720	"	1080	388:80
" - " -	258	0,51		450	"	1350	688:50
" - " -	259	0,48		"	"	"	648:--
" - " -	260	0,09		1440	"	360	32:40
" - " -	261	0,27		900	"	900	243:--
" - " -	262	0,15		1260	"	540	81:--
" - " -	263	0,03		850	1700	850	25:50
" - " -	263a	0,07		"	"	"	59:50
" - " -	264	0,15		"	"	"	127:50
" - " -	265	0,09		510	"	1190	107:10
" - " -	266	0,31		340	"	1360	421:60
" - " -	267	0,23		940	"	760	174:80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	268	0,19		1020	1700	680	129:20
" - " -	269	0,14		1360	"	340	47:60
" - " -	270	0,37		1080	1800	720	266:40
" - " -	271	0,27		540	"	1260	340:20
" - " -	272	0,17		450	"	1350	229:50
" - " -	273	0,36		540	"	1260	453:60
" - " -	274	0,22		"	"	"	277:20
" - " -	274a	0,32		"	"	"	403:20
" - " -	275	0,13		720	"	1080	140:40
" - " -	276	0,19		540	"	1260	239:40
" - " -	277	0,10		720	"	1080	108:--
" - " -	278	0,15		810	"	990	148:50
" - " -	279	0,07		1360	1700	340	23:80
" - " -	280	0,27		940	"	760	205:20
" - " -	281	0,17		"	"	"	129:20
" - " -	282	0,28		850	"	850	238:--
" - " -	283	0,24		340	"	1360	326:40
" - " -	284	0,19		1190	"	510	96:90
" - " -	285	0,16		1020	"	680	108:80
" - " -	286	0,16		510	"	1190	190:40
" - " -	287	0,51		900	1800	900	459:--
" - " -	288	0,75		450	"	1350	1012:50
" - " -	289	0,21		"	"	"	283:50
" - " -	290	0,10		810	"	990	99:--
" - " -	291	0,58		"	"	"	574:20
" - " -	292	0,06		1440	"	360	21:60
" - " -	293	0,15		540	"	1260	189:--
" - " -	294	0,37		720	"	1080	399:60

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, mylla på lera	295	0,31		720	1800	1080	334:80
" - " -	296	0,21		1080	"	720	151:20
" - " -	297	0,12		540	"	1260	151:20
" - " -	298	0,17		360	"	1440	244:80
" - " -	299	0,17		900	"	900	153:--
" - " -	300	0,74		540	"	1260	932:40
" - " -	301	0,52		"	"	"	655:20
" - " -	302	0,47		"	"	"	592:20
" - " -	303	0,22		720	"	1080	237:60
" - " -	304	0,12		1620	"	180	21:60
" - " -	305	0,08		1440	"	360	28:80
" - " -	306	0,04		"	"	"	14:40
" - " -	307	0,12		"	"	"	43:20
" - " -	308	0,45		1620	"	180	81:--
" - " -	309	0,19		1080	"	720	136:80
" - " -	310	0,26		1710	"	90	23:40
" - " -	311	0,08		"	"	"	7:20
" - " -	312	0,52		1080	"	720	374:40
" - " -	313	0,45		900	"	900	405:--
" - " -	314	0,48		"	"	"	432:--
" - " -	315	0,45		"	"	"	405:--
" - " -	316	0,45		720	"	1080	486:--
" - " -	317	0,34		1170	"	630	214:20
" - " -	318	0,28		900	"	900	252:--
" - " -	319	0,27		"	"	"	243:--
Alstringsbåtnad		21,90					21628:90
Brukningsbåtnad							5922:--
Summa		21,90					27550:90

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Anundstorp 1⁵								
Otto E. Sand								
åker, mylla på lera		320	0,19		1080	1800	720	136:80
Brobacka 1⁷								
K. Gunar Wallertin								
åker, mylla på lera		321	0,17		1620	~~1800~~ 1780	160	27:20
" - " -		322	0,21		1260	" ~~1740~~	480	100:80
" - " -		323	0,18		1710	" ~~1740~~	80	14:40
	Summa		0,56					142:40
Änden 1⁶								
Viktor H. Floberg								
åker, mylla på lera		324	0,37		810	~~1800~~ 1780	970	358:90
" - " -		325	0,16		450	" ~~1620~~	1170	187:20
" - " -		326	0,28		1440	1800	360	100:80
" - " -		327	0,40		900	"	900	360:--
	Summa		1,21					1006:90
Änden 1³ och 1⁵								
Anton T. Johansson								
åker, mylla på lera		328	0,34		990	1800	810	275:40
" - " -		329	0,49		720	"	1080	529:20
" - " -		330	0,36		1710	"	90	32:40
" - " -		331	0,28		1170	"	630	176:40
" - " -		332	0,37		1780	"	20	7:40
" - " -		333	0,30		900	"	900	270:--
	Summa		2,14					1290:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ånden 1[2]							
August Andersson							
åker, mylla på lera	334	0,20		1440	1800	360	72:--
Samfälligheten L.							
Rudet el. Margreteberg 1[1] o.							
Hallby Fiskaregården 3[1]							
Erik Sterner							
åker, mylla på lera	335	0,28		1020	1700	680	190:40
" - " -	336	0,19		260	"	1440	273:60
" - " -	337	0,07		1020	"	680	47:60
" - " -	338	0,26		510	"	1190	309:40
" - " -	339	0,15		680	"	1020	153:--
tomt,	340	0,03		2900	3400	500	15:--
åker, mylla på lera	341	0,11		1020	1700	680	74:80
Alstringsbåtnad		1,09					1063:80
Brukningsbåtnad							716:30
Summa		1,09					1780:10
Hallby Storegården 2[35]							
Axel V. Larsson							
trädgård, mylla på lera	342	0,11		1700	3400	1700	187:--

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Samfälligheten A .							
Hallby Storegården 2^{9}							
Anders Wilhelmsson	1-6	1,24					2279:30
Hallby Storegården 2^{10}							
August Nilsson	7-8	0,37					502:20
Hallby Storegården 2^{11}							
Anders Wilhelmsson	9-10	0,37					588:40
Rudet el. Margreteberg 1^{1} o.							
Hallby Fiskaregården 3^{1}							
" Skattegården 1^{8}, $1^{14,15}$							
Erik Sterner	11-15	0,99					512:10
Summa		2,97					3882:--
Samfälligheten B .							
Rudet el. Margreteberg 1^{1} o.							
Hallby Fiskaregården 3^{1}							
" Skattegården 1^{8}							
" Storegården 2^{5}							
Erik Sterner	16-60	21,92					19323:50
Samfälligheten C .							
Hallby Storegården 4^{1}							
Gustav E. Karlsson	61-62	0,61					316:20
Hallby Skattegården 1^{24}							
Erik Sterner	63-65	0,84					754:80
Hallby Skattegården 1^{23}							
Axel S. Karlsson	66	0,18					91:80
Summa		1,63					1162:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten D.							
Hallby Skattegården 1^{10}, 1^{14}, 1^{15} 1^{17}, 1^{18}, 1^{24}, 1^{26}, 1^{27} och 1^{28}							
Erik Sterner	67-114	15,97					15402:80
Hallby Skattegården 1^{25}							
August S. Johansson	115-121	1,32					715:60
Hallby Storegården 2^{14}							
August H. Åkesson	122-123	0,57					107:10
Summa		17,86					16225:50
Samfälligheten E.							
Rudet el. Margreteberg 1^{1} o. Hallby Fiskaregården 3^{1} " Skattegården 1^{14}, 1^{15}							
Erik Sterner	124-173	18,17					17417:35
Bergshammar el. Fribryttare-torp 1^{2} och 1^{3}							
Karl G. Egenvall	174-182	3,44					2395:20
Summa		21,61					19812:55
Samfälligheten F.							
Bergshammar el. Fribryttare-torp 1^{2} och 1^{3}							
Karl G. Egenvall	183-191	4,12					2949:90
Rudet el. Margreteberg 1^{1} o. Hallby Fiskaregården 3^{1} Hertviks- el. Göranstorp 1^{1}							
Fiskare- el. Rörstorp 1^{2} o. 1^{3}							
Erik Sterner	192-219	11,01					9616:80
Summa		15,13					12566:70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfälligheten G.							
Hertviks- el. Göranstorp 1[1]							
Erik Sterner	220-222	0,63					568:80
Samfälligheten H.							
Fiskare- el. Rörstorp 1[2]							
Erik Sterner	223-226	0,95					959:40
Anundstorp 1[4]							
Karl L. Johansson	226a-229	1,17					721:80
Hulan 1[3]							
August Andersson	230-231	0,92					194:40
Summa		3,04					1875:60
Samfälligheten J - K.							
Rudet el. Margreteberg 1[1] o. Hallby Fiskaregården 3[1] " Skattegården 1[8], 1[16-19] Fiskare- el. Rörstorp 1[2], 1[3] Hertviks- el. Göranstorp 1[1]							
Erik Sterner	232-319	21,90					27550:90
Anundstorp 1[5]							
Otto E. Sand	320	0,19					136:80
Brobacka 1[7]							
K. Gunnar Wallertin	321-323	0,56					142:40
Änden 1[6]							
Viktor H. Floberg	324-327	1,21					1006:90
Änden 1[3] och 1[5]							
Anton T. Johansson	328-333	2,14					1290:80
Änden 1[2]							
August Andersson	334	0,20					72:--
Summa		26,20					30199:80

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Samfälligheten L.							
Rudet el. Margreteberg 1[1] o. Hallby Fiskaregården 3[1]							
Erik Sterner	335-341	1,09					1780:10
Hallby Storegården 2[35]							
Axel V. Larsson	342	0,11					187:--
Summa		1,20					1967:10
Slutsammandrag.							
Samfälligheten A	4.	2,97					3882:--
" B	1.	21,92					19323:50
" C	3	1,63					1162:80
" D	3	17,86					16225:50
" E	2	21,61					19812:55
" F	2.	15,13					12566:70
" G	1.	0,63					568:80
" H	3	3,04					1875:60
" J - K	6	26,20					30199:80
" L	2	1,20					1967:10
Totalsumma		112,19					107584:35

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Oppen
förrättningsman
Carl Ståhl

Biträdande gode män:

Robert Hansson

Bil. H.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Längd m.	å-pris kronor	Båtnad Kronor	Båtnad Summa kr
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Vänersnäs socken.					
Samfälligheten A .					
Hallby Storeg:n 2^{9}					
Anders Vilhelmsson	100+70-101+24	54	3:30	178:20	
	101+27-102+40	113	5:50	621:50	
	102+40-102+73	33	5:40	178:20	977:90
Hallby Storeg:n 2^{10}					
August Nilsson	102+73-103+29	56	5:40	302:40	302:40
Hallby Storeg:n 2^{11}					
Anders Vilhelmsson	103+29-103+50	21	5:40	113:40	
	103+50-103+87	37	4:--	148:--	
	110-110+24	24	5:30	127:20	388:60
	Samfälligheten A summa kronor				1.668:90
Samfälligheten B .					
Hallby Skatteg:n 1^{8}					
" Storeg:n 2^{5}					
Rudet el.Margreteberg 1^{1} o.					
Hallby Fiskareg:n 3^{1}					
Erik Sterner	Bf - Bg	116	6:90	800:40	
	Bj -41+48	148	5:--	740:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bj - 51+87	187:--	5:--	935:--	
	51+87-52+2	15	5:50	82:50	2.557:90
	Samfälligheten B summa kronor				2.557:90
Samfälligheten D.					
Hallby Skatteg:n 1^{10}, 1^{14}, 1^{15}, 1^{17}, 1^{18}, 1^{24}, 1^{26}, 1^{27} och 1^{28}					
Erik Sterner	360+45-361+58	113	7:--	791:--	
	361+58-363+48	190	6:90	1311:--	
	369+12-369+54	42	7:30	306:60	2.408:60
	Samfälligheten D summa kronor				2.408:60
Samfälligheten E.					
Rudet el.Margreteberg 1^{1} o. Hallby Fiskareg:n 3^{1}					
Hallby Skatteg:n 1^{14}, 1^{15}					
Erik Sterner	280+74-281+71	97	8:25	800:25	
	281+71-282+37	66	8:10	534:60	
	282+37-284+10	173	6:90	1193:70	
	284+10-284+41	31	6:90	213:90	
	284+41-284+90	49	6:90	338:10	
	Ea - Et	183	3:50	640:50	3.721:05
Bergshammar el.Fribryttaretorp 1^{2} och 1^{3}					
Karl G. Egenvall	Gräns - Eu	91	3:--	273:--	273:--
	Samfälligheten E summa kronor				3.994:05

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Samfälligheten F .					
Bergshammar el.Fribrytaretorp 1^2 och 1^3					
Karl G. Egenvall	217+11-218	89	7:30	649:70	
	218-218+14	14	7:20	100:80	
	218+19-218+67	48	7:--	336:--	
	218+67-219+85	118	7:--	826:--	1.912:50
	Samfälligheten F summa kronor				1.912:50
Samfälligheten H .					
Anundstorp 1^4					
Karl L. Jansson	490+99-491+88	89	2:50	222:50	222:50
	Samfälligheten H summa kronor				222:50
Samfälligheten I - K .					
Rudet el.Margreteberg 1^1 o.					
Hallby Fiskareg:n 3^1					
" Skatteg:n 1^8					
" Skatteg:n 1^{17-18}					
" Skatteg:n 1^{16}					
" Skatteg:n 1^{19}					
Hertviks- el.Göranstorp 1^1					
Fiskare el.Rörstorp 1^2o.1^3					
Erik Sterner	121+79-123+44	165	8:40	1386:--	
	125+12-125+71	59	8:20	483:80	
	125+71-126+11	40	8:20	328:--	
	126+11-127+83	172	4:80	825:60	
	127+83-128+28	45	7:--	315:--	
	129-129+90	90	6:90	621:--	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	129+90-130+35	45	6:90	310:50	
	130+35-131	65	6:90	448:50	
	131+15-131+74	59	6:90	407:10	
	Ia-135+48	48	3:--	144:--	
	av1-136+32	115	2:50	287:50	
	Id-Iy-Iz	146	2:50	365:--	5.922:--
	Samfälligheten I - K summa kronor				5.922:--
Samfälligheten L.					
Rudet el.Margreteberg 1[1] o. Hallby Fiskareg:n 3[1]					
Erik Sterner	276+19-276+57	38	4:--	152:--	
	276+63-277+62	99	5:70	564:30	716:30
	Samfälligheten L summa kronor				716:30
Sammandrag.					
Samfälligheten A					1.668:90
" B					2.557:90
" D					2.408:60
" E					3.994:05
" F					1.912:50
" H					222:50
" I - K					5.922:--
" L					716:30
	Summa kronor				19.402:75

Margreteberg den 12 juni 1951.

Förrättningsman.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Vänersnäs socken.								
Samfälligheten A								
Diket A - Aa - Ab .								
Hallby Storegården 2^{9}								
Anders Vilhelmsson	100+20-100+70	40	10	4:--	60	10	6:--	10:--
Samf. A Summa		40		4:--	60		6:--	10:--
Samfälligheten E .								
Diket E - Ea .								
Rudet el. Margreteberg 1^{1} och Hallby Fiskaregården 3^{1}								
Erik Sterner	280+32-280+64	15	5	0:75	-	-	-	0:75
Samf. E Summa		15		0:75	-	-	-	0:75
Samfälligheten F .								
Diket F - Fa .								
Rudet el. Margreteberg 1^{1} och Hallby Fiskaregården 3^{1}								
Erik Sterner	215+22-216+50	95	5	4:75	-	-	-	4:75
Samf. F Summa		95		4:75				4:75
Samfälligheten H .								
Diket H - Ha .								
Anundstorp 1^{4}								
Karl L. Jansson	491+88-494	100	10	10:--	300	15	45:--	55:--
	Överföres	100		10: -	300		45:--	55:--

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Överfört		100		10:--	300		45:--	55:--
Hulan 1^{3}								
August Andersson	491+88-493+60	95	13	12:35	245	15	36:75	49:10
Hulan 1^{2}								
Ernst G. Eriksson	493+60-494	15	13	1:95	40	13	5:20	7:15
Samf. H Summa		210		24:30	585		86:95	111:25
Samfälligheten J - K.								
Diket J - Ja - Jb - Jc - Jd.								
Hallby Storegården av 2^{7}								
Axel Georg Bergstrand	120+48-121+17	30	15	4:50	75	15	11:25	15:75
Rudet el. Margreteberg 1^{1} och Hallby Fiskaregården 3^{1}								
Erik Sterner	121+26-121+67	30	14	4:20	115	18	20:70	24:90
Samf. J - K Summa		60		8:70	190		31:95	40:65
Sammandrag.								
Samfälligheten A		40		4:--	60		6:--	10:--
" E		15		0:75	-		-	0:75
" F		95		4:75	-		-	4:75
" H		210		24:30	585		86:95	111:25
" J - K		60		8:70	190		31:95	40:65
Summa		420		42:50	835		124:90	167:40

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten A.					
		Diket A - Aa - Ab.					
100+15-100+50	35	Schaktning av lera	m	35	0:80	28:--	
100+50-100+70	20	- " -	"	20	1:70	34:--	
100+70-101+27	57	150 mm rör med frakt	"	57	1:90	108:30	
100+70-101+24	54	Grävning, läggning o.återfylln.	"	54	1:30	70:20	
101+24-101+27	3	- " -	"	3	2:50	7:50	
101+27-102+40	113	125 mm rör med frakt	"	113	1:50	169:50	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	113	1:30	146:90	
102+40-103+94	154	100 mm rör med frakt	"	154	1:15	177:10	
102+40-103+87	147	Grävning,läggning o.återfylln.	"	147	1:--	147:--	
103+87-103+94	7	- " -	"	7	5:--	35:--	
100+70		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:--	
101+27,102+40		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	2	55:	110:--	
102+95,103+50, 103+94		" " A; d=0,375 m	"	3	45:-	135:--	
		Jordersättning enl. bilaga				10:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				121:50	1340:--
		Rördiket Aa - Ac.					
110-110+24	24	75 mm rör med frakt	m	24	0:80	19:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	24	0:85	20:40	
110+24		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o.oförutsett				15:40	100:--
		Samfälligheten A summa kronor					1440:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten B .					
		Rördiket B - Ba - Bb .					
90+19-91+50	131	125 mm rör med frakt	m	131	1:50	196:50	
90+19-90+27	8	Grävning,läggning o.återfylln.	"	8	4:--	32:--	
90+27-90+86	59	- " -	"	59	1:30	76:70	
90+86-91+50	64	- " -	"	64	1:60	102:40	
90+42-90+45		Sprängning av berg	"	3	18:--	54:--	
		Grusbädd för rörledning på berg	"	3	0:55	1:65	
91+50-92+71	121	100 mm rör med frakt	"	121	1:15	139:15	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	121	1:50	181:50	
92+71-93+9	38	75 mm rör med frakt	"	38	0:80	30:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	38	1:40	53:20	
90+19		Rörledningsöga typ A	st	1	40:--	40:--	
90+27,91+16		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	2	55:--	110:--	
91+50		" " C; d=0,45 m.	"	1	28:--	28:--	
92+71		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
93+9		" " A; d=0,375 m. (Slamficka till berget)	"	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				109:50	1240:--
		Rördiket Ba - Bc .					
95-96+76	176	75 mm rör med frakt	m	176	0:80	140:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	176	1:40	246:40	
96+76		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				47:80	480:--
			Överföres				1720:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					1720:--
		Diket Bd - Bf - Bg - Bh - Bj - Bk - Bl.					
11+71-12+76	105	Justering av botten o.slänter	m	105	0:40	42:--	
12+76-13+92	116	300 mm rör med frakt	"	116	4:50	522:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	116	1:80	208:80	
13+92-15+55	163	250 mm rör med frakt	"	163	3:--	489:--	
		Grävning, läggning o.återfyllning		163	2:80	456:40	
15+55-15+65	10	225 mm vägrör, grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande samt sättning av brunn typ A; d=0,525 m. vid pkt 15+55 utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län					
15+65-16+43	78	225 mm rör med frakt	m	78	2:75	214:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	78	2:20	171:60	
16+43-17+25	82	200 mm rör med frakt	"	82	2:40	196:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	82	2:20	180:40	
17+25-18+51, 70-71	226	125 mm rör med frakt	"	226	1:50	339:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	226	1:70	384:20	
71-72+67	167	100 mm rör med frakt	"	167	1:15	192:05	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	167	1:50	250:50	
12+76		Brunn typ Da; d=0,80 m.	st	1	70:-	70:--	
13+92		" " A; d=0,80 m.	"	1	110:-	110:--	
15+11		" " A; d=0,60 m.	"	1	80:-	80:--	
15+65,16+43		" " A; d=0,525 m.	"	2	65:-	130:--	
17+25,18+51, 71		" " A; d=0,45 m.	"	3	55:--	165:--	
72+67		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o.oförutsett				422:75	4670:--
		Överföres					6390:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					6390:--
		Rördiket Be - Bf .					
0+47-2+37	190	200 mm rör med frakt	m	190	2:40	456:--	
0+47-0+55	8	Grävning,läggning o.återfylln.	"	8	4:--	32:--	
0+55-2+37	182	- " -	"	182	2:60	473:20	
0+47		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--	
0+55		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				108:80	1170:--
		Rördiket Bg - Bm .					
25-25+80	80	125 mm rör med frakt	m	80	1:50	120:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	80	1:75	140:--	
25+80-25+90	10	225 mm vägrör, grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningsställande utföres av vägförvaltningen i Skaraborgs län och bekostas av företaget				200:--	
25+90-27	110	125 mm rör med frakt	m	110	1:50	165:--	
25+90-26+29	39	Grävning,läggning o.återfylln.	"	39	1:75	68:25	
26+29-26+86	57	- " -	"	57	1:--	57:--	
26+86-26+92	6	- " -	"	6	2:30	13:80	
26+92-27	8	- " -	"	8	3:50	28:--	
27-27+46	46	100 mm rör med frakt	"	46	1:15	52:90	
27-27+41	41	Grävning,läggning o.återfylln.	"	41	1:--	41:--	
27+41-27+45	4	- " -	"	4	1:20	4:80	
25+80,25+90		Förminskningsrör 150 x 225 mm	st	2	6:60	13:--	
26+36,27,27+46		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	3	55:--	165:--	
		Överföres				1068:75	7560:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1068:75	7560:--
		Arbetsledning och oförutsett				111:25	1180:--
		Rördiket Bh - Bn .					
35-35+45	45	100 mm rör med frakt	m	45	1:15	51:75	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	45	1:50	67:50	
35+45		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				15:75	180:--
		Rördiket Bj - Bo .					
40-41+53	153	125 mm rör med frakt	m	153	1:50	229:50	
40-41+48	148	Grävning,läggning o.återfylln.	"	148	0:75	111:--	
41+48-41+53	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
41+53-41+89	36	100 mm rör med frakt	"	36	1:15	41:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	36	0:70	25:20	
41+53,41+89		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning och oförutsett				50:40	580:--
		Rördiket Bj - Bp .					
50-52+2	202	150 mm rör med frakt	m	202	1:90	383:80	
50-51+50	150	Grävning,läggning o.återfylln.	"	150	0:85	127:50	
51+50-52+2	52	- " -	"	52	1:40	72:80	
52+2-52+12	10	225 mm vägrör,grävning gm vägen, rörens läggning, vägbanans iordningställande utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län					
		Överföres				584:10	9500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				584:10	9500:--
52+12-52+72	60	125 mm rör med frakt	m	60	1:50	90:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	60	1:75	105:--	
52+72-54+39	167	75 mm rör med frakt	"	167	0:80	133:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	167	1:40	233:80	
51+87,52+72		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	55:-	110:--	
52+12		" " A; d=0,525 m	"	1	65:--	65:--	
52+2		Förminskningsrör 150 x 225 mm	"	1	6:50	6:50	
54+39		Brunn typ A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning och oförutsett				137:--	1510:--
		Rördiket Bk - Br .					
55-57+29	229	125 mm rör med frakt	m	229	1:50	343:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	229	1:80	412:20	
57+29-58+25	96	75 mm rör med frakt	"	96	0:80	76:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	96	1:40	134:40	
56+33,57+29		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	55:-	110:--	
58+25		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				108:10	1230:--
		Samfälligheten B summa kronor					12240:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten C .					
		Rördiket C - Ca .					
480-481+21	121	100 mm rör med frakt	m	121	1:15	139:15	
480-480+30	30	Grävning,läggning o.återfylln.	"	30	1:10	33:--	
480+30-481+21	91	- " -	"	91	1:50	136:50	
481+21-482+74	153	75 mm rör med frakt	"	153	0:80	122:40	
481+21-482	79	Grävning,läggn.o.återfylln.	"	79	1:80	142:20	
482-482+74	74	- " -	"	74	1:40	103:60	
480+42,481+21, 482,482+74		Brunn typ A; d=0,375 m	st	4	45:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett				83:15	940:--
		Samfälligheten C summa kronor					940:--
		Samfälligheten D .					
		Diket D - Da .					
358+44-358+68	24	Upprensning	m	24	1:--	24:--	
359+35-360	65	Schaktning av lera	"	65	1:20	78:--	
		Arbetsledning och oförutsett				8:--	110:--
		Rördiket Da - Db .					
360-361+54	154	300 mm rör med frakt	m	154	4:50	693:--	
360-360+50		Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:45	72:50	
360+50-361+54		- " -	"	104	1:60	166:40	
361+54-363+53	199	250 mm rör med frakt	"	199	3:--	597:--	
361+54-363+48	194	Grävning,läggn. o.återfylln.	"	194	1:40	271:60	
363+48-363+53	5	- " -	"	5	5:--	25:--	
361+90-361+94	4	Sprängning av berg	"	4	18:-	72:--	
		Grusbädd för rörledning på berg	"	4	0:80	3:20	
		Överföres				1900:70	110:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1900:70	110:--
360		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:--	
361+54		Brunn typ A; d=0,80 m.	"	1	110:-	110:--	
363+53		" " A; d=0,60 m.	"	1	80:-	80:--	
360+45		Enkelt T-rör 300 x 100 mm	"	1	8:50	8:50	
		Arbetsledning och oförutsett				210:80	2360:--
		Rördiket Db - Dc - Dd .					
363+53-366+95	342	250 mm rör med frakt	m	342	3:--	1026:--	
363+53-364+28	75	Grävning,läggning o.återfylln.	"	75	2:10	157:50	
364+28-366+89	261	- " -	"	261	2:80	730:80	
366+89-366+95	6	- " -	"	6	3:50	21:--	
363+98,365+32, 366+41,366+89, 366+95		Brunn typ A; d=0,60 m.	st	5	80:-	400:--	
364+28		" " C; d=0,60 m.	"	1	40:-	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett				234:70	2610:--
		Rördiket Dd - De - Df .					
366+95-368+19	124	225 mm rör med frakt	m	124	2:75	341:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	124	2:20	272:80	
368+19-368+82	63	150 mm rör med frakt	"	63	1:90	119:70	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	63	1:75	110:25	
368+19		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	1	65:-	65:--	
368+82		" " A; d=0,45 m.	"	1	55:-	55:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				96:25	1060:--
		Rördiket Df - Dg .					
368+82-369+54	72	150 mm rör med frakt	m	72	1:90	136:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	72	0:95	68:40	
369+54		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:-	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:80	290:--
		Överföres					6430:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					6430:--
		Rördiket Dg - Dh .					
485-485+50	50	100 mm rör med frakt	m	50	1:15	57:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:50	75:--	
485+50		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				22:50	200:--
		Rördiket Dh - Dj .					
485+50-486+70	120	75 mm rör med frakt	m	120	0:80	96:--	
485+50-485+60	10	Grävning,läggning o.återfylln.	"	10	0:85	8:50	
485+60-485+96	36	- " -	"	36	2:30	82:80	
485+96-486+48	52	- " -	"	52	1:40	72:80	
486+48-486+70	22	- " -	"	22	1:40	30:80	
486+70		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				34:10	370:--
		Rördiket Da - Dk - Dl - Dm .					
414a+70-413+16	154	150 mm rör med frakt	m	154	1:90	292:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	154	1:75	269:50	
413+16-412+43	73	125 mm rör med frakt	"	73	1:50	109:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	73	2:10	153:30	
412+43-411+1	142	100 mm rör med frakt	"	142	1:15	163:30	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	142	1:50	213:--	
411+1-410	101	75 mm rör med frakt	"	101	0:80	80:80	
411+1-410+38	63	Grävning,läggning o.återfylln.	"	63	1:30	81:90	
410+38-410	38	Grävning,läggning o.återfylln.	"	38	1:80	68:40	
414a+70		Rörledningsöga typ A	st	1	40:-	40:--	
413+16,412+43		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	2	55:-	110:--	
410+10		Enkelt T-rör 100 x 100 mm	"	1	3:80	3:80	
411+1,410		Brunn typ A; d=0,375 m	"	2	45:-	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				163:90	1840:--
		Överföres					8840:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					8840:--
		Rördiket Dk - Do .					
406+87-405+57	130	75 mm rör med frakt	m	130	0:80	104:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	130	1:40	182:--	
405+57		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:--	360:--
		Rördiket Dl - Dn .					
420-420+74	74	75 mm rör med frakt	m	74	0:80	59:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	74	1:40	103:60	
420+74		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o.oförutsett				22:20	230:--
		Rördiket Db - Dp .					
395-396+96	196	75 mm rör med frakt	m	196	0:80	156:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	196	1:40	274:40	
396+96		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				43:80	520:--
		Rördiket Dc - Dr .					
390-391+43	143	75 mm rör med frakt	m	143	0:80	114:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	143	1:40	200:20	
391+43		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				40:40	400:--
		Rördiket Dd - Ds .					
385-385+37	37	75 mm rör med frakt	m	37	0:80	29:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	37	1:40	51:80	
385+37		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				13:60	140:--
		Överföres					10490:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					10490:--
		Rördiket De - Dt .					
380-380+29	29	100 mm rör med frakt	m	29	1:15	33:35	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	29	1:50	43:50	
380+29		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				18:15	140:--
		Rördiket De - Du .					
375-376+29	129	100 mm rör med frakt	m	129	1:15	148:35	
375-376+17	117	Grävning,läggning o.återfylln.	"	117	1:50	175:50	
376+17-376+29	12	- " -	"	12	0:80	9:60	
376+29		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				41:55	420:--
		Samfälligheten D summa kronor					11050:--
		Samfälligheten E .					
		Diket E - Ea .					
280+32-280+64	32	Schaktning av lera	m	32	1:20	38:40	
280+38-280+45	7	Sprängning av berg	"	7	18:-	126:--	
280+64-282+37	173	300 mm rör med frakt	"	173	4:50	778:50	
280+64-281	36	Grävning,läggning o.återfylln.	"	36	1:45	52:20	
281-281+71	71	- " -	"	71	1:60	113:60	
281+71-282+37	66	- " -	"	66	1:45	95:70	
280+64		Rörledningsöga typ B	st	1	50:-	50:--	
281+71,282+37		Brunn typ A; d=0,80 m.	"	2	110:-	220:--	
		Jordersättning enl . bilaga				0:75	
		Arbetsledning o. oförutsett				144:85	1620:--
		Överföres					1620:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					1620:--
		Rördiket Ea - Eb - Ec .					
282+37-284+10	173	200 mm rör med frakt	m	173	2:40	415:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	173	1:10	190:30	
284+4-284+10	6	Sprängning av berg	"	6	18:--	108:--	
		Grusbädd för rörledning på berget	"	6	0:70	4:20	
283+12		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				77:30	850:--
		Rördiket Ec - Ed - Ee .					
284+10-285+27	117	200 mm rör med frakt	m	117	2:40	280:80	
284+10-284+15	5	Grävning,läggning o.återfylln.	"	5	4:--	20:--	
284+15-285+27	112	- " -	"	112	1:20	134:40	
284+10-284+17, 285+22-285+23	8	Sprängning av berg	"	8	18:--	144:--	
		Grusbädd för rörledning på berg	"	8	0:70	5:60	
284+41,285+27		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	55:-	110:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				65:20	760:--
		Rördiket Ee - Ef - Eg .					
285+27-286	73	125 mm rör med frakt	m	73	1:50	109:50	
285+27-285+50	23	Grävning,läggning o.återfylln.	"	23	2:10	48:30	
285+50-286	50	- " -	"	50	1:60	80:--	
286-286+50	50	100 mm rör med frakt	"	50	1:15	57:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	1:50	75:--	
286+50-286+64	14	75 mm rör med frakt	"	14	0:80	11:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	14	1:40	19:60	
286		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
286+64		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
286+50		Enkelt T-rör 100 x 100 mm	"	1	3:80	3:80	
		Arbetsledning o. oförutsett				55:10	560:--
		Överföres					3790:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					3790:--
		Rördiket Eb - Eh .					
346+40-345	140	75 mm rör med frakt	m	140	0:80	112:--	
346+40-345+9	131	Grävning,läggning o.återfylln.	"	131	1:40	183:40	
345+9-345	9	- " -	"	9	3:--	27:--	
345		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				32:60	400:--
		Rördiket Ed - Ej .					
311+22-312+11	89	75 mm rör med frakt	m	89	0:80	71:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	89	1:40	124:60	
312+11		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				29:20	270:--
		Rördiket Ee - Ek - El .					
295-296+79	179	200 mm rör med frakt	m	179	2:40	429:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	179	2:40	429:60	
296+79-297+25	46	75 mm rör med frakt	"	46	0:80	36:80	
296+79-297+19	40	Grävning,läggning o.återfyllning	"	40	1:40	56:--	
297+19-297+25	6	- " -	"	6	3:20	19:20	
296+54		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
296+79		" " C; d=0,45 m.	"	1	28:--	28:--	
297+25		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				110:80	1210:--
		Rördiket Ek - Em - En .					
300-300+62	62	150 mm rör med frakt	m	62	1:90	117:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	62	2:20	136:40	
300+62-301+65	103	125 mm rör med frakt	"	103	1:50	154:50	
		Överföres				408:70	5670:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				408:70	5670:--
300+62-301+60	98	Grävning,läggning o.återfylln.	m	98	2:--	196:--	
301+60-301+65	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
301+65		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:-	55:--	
300+62		Enkelt T-rör 150 x 100 mm	"	1	4:70	4:70	
		Arbetsledning o. oförutsett				63:10	740:--
		Rördiket Em - Eo .					
305-305+11	11	75 mm rör med frakt	m	11	0:80	8:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	11	1:40	15:40	
305+11		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				10:80	80:--
		Rördiket Ef - Ep - Er .					
289+95-291+40	145	100 mm rör med frakt	m	145	1:15	166:75	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	145	1:50	217:50	
291+40-291+69	29	75 mm rör med frakt	"	29	0:80	23:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	29	1:40	40:60	
291+40,291+69		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				51:95	590:--
		Rördiket Ep - Es .					
295a-295a+48	48	75 mm rör med frakt	m	48	0:80	38:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	48	1:40	67:20	
295a+48		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				19:40	170:--
		Överföres					7250:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					7250:--
		Rördiket Ea - Et .					
320-321+73	173	225 mm rör med frakt	m	173	2:75	475:75	
320-320+5	5	Grävning,läggning o.återfylln.	"	5	4:20	21:--	
320+5-321+73	168	- " -	"	168	1:30	218:40	
321+4,321+73		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	2	65:--	130:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				124:85	970:--
		Rördiket Et - Eu .					
321+73-322+73	94	200 mm rör med frakt	m	94	2:40	225:60	
321+73-322	21	Grävning,läggning o.återfylln.	"	21	2:05	43:05	
322-322+73	73	- " -	"	73	1:10	80:30	
322+73		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				26:05	430:--
		Rördiket Eu - Ev .					
500-502+12	212	200 mm rör med frakt	m	212	2:40	508:80	
500-500+50	50	Grävning,läggning o.återfylln.	"	50	2:05	102:50	
500+50-502+7	157	- " -	"	157	2:60	408:20	
502+7-502+12	5	- " -	"	5	3:--	15:--	
502+12		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				110:50	1200:--
		Rördiket Ev - Ex - Ey - Ez .					
502+12-504+63	251	150 mm rör med frakt	m	251	1:90	476:90	
502+12-504	188	Grävning,läggning o.återfylln.	"	188	1:80	338:40	
504-504+63	63	- " -	"	63	2:30	144:90	
504+63-504+84	21	75 mm rör med frakt	"	21	0:80	16:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	21	1:40	29:40	
503,503+84		Brunn typ A; d=0,45 m,	st	2	55:-	110:--	
503+38,504+63		Enkelt T-rör 150 x 100 mm	"	2	4:70	9:40	
		Överföres				1125:80	9850:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1125:80	9850:--
504+84		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				119:20	1290:--
		Rördiket Ex - Eä .					
510-510+90	90	100 mm rör med frakt	m	90	1:15	103:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	90	1:50	135:---	
510+90		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				26:50	310:--
		Rördiket Ey - Eå .					
520-520+80	80	125 mm rör med frakt	m	80	1:50	120:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	80	2:15	172:--	
520+80-522+15	135	100 mm rör med frakt	"	135	1:15	155:25	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	135	2:--	270:--	
520+80		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
522+15		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				82:75	900:--
		Samfälligheten E summa kronor					12350:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten F .					
		Diket F - Fa .					
215+22-216+50	128	Schaktning av lera	m^3	110	2:40	264:--	
216+50-216a+91	41	250 mm rör med frakt	m	41	3:--	123:--	
216+50-216+65	15	Grävning,läggning o.återfylln.	"	15	1:40	21:--	
216+65-216a+91	26	- " -	"	26	2:80	72:80	
216+50		Rörledningsöga typ B	st	1	45:-	45:--	
216+65,216a+91		Brunn typ A; d=0,60 m.	"	2	80:--	160:--	
		Jordersättning enl. bilaga				4:75	
		Arbetsledning o. oförutsett				69:45	760:--
		Rördiket Fa - Fb .					
217+11-217+78	67	250 mm rör med frakt	m	67	3:--	201:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	67	1:50	100:50	
217+78-219+85	207	225 mm rör med frakt	"	207	2:75	569:25	
217+78-218+15	37	Grävning,läggning o.återfylln.	"	37	1:40	51:80	
218+15-218+19	4	- " -	"	4	6:50	26:--	
218+19-219	81	- " -	"	81	1:40	113:40	
219-219+50	50	- " -	"	50	1:30	65:--	
219+50-219+85	35	- " -	"	35	1:40	49:--	
217+78		Brunn typ A; d=0,60 m	st	1	80:-	80:--	
218+67,219+85		" " A; d=0,525 m	"	2	65:--	130:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				134:05	1520:--
		Rördiket Fb - Fc .					
219+85-221+86	201	225 mm rör med frakt	m	201	2:75	552:75	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	201	2:80	562:80	
220+65,221+86		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	2	65:--	130:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				124:45	1370:--
		Rördiket Fc - Fd - Fe .					
221+86-223+21	135	150 mm rör med frakt	m	135	1:90	256:50	
221+86-222	14	Grävning,läggning o,återfylln.	"	14	1:80	25:20	
222-223	100	- " -	"	100	2:30	230:--	
223-223+21	21	- " -	"	21	1:80	37:80	
223+21-224+40	119	75 mm rör med frakt	"	119	0:80	95:20	
		Överföres				644:70	3650:--

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				644:70	3650:--
223+21-223+50	29	Grävning,läggning o.återfylln.	m	29	1:40	40:60	
223+50-224+35	85	- " -	"	85	1:80	153:--	
224+35-224+40	5	- " -	"	5	3:50	17:50	
223+21		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
224+40		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				94:20	1050:--
		Rördiket Fc - Ff .					
230-231+5	105	100 mm rör med frakt	m	105	1:15	120:75	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	105	1:45	152:25	
231+5		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				32:--	350:--
		Rördiket Fc - Fg .					
235-235+91	91	125 mm rör med frakt	m	91	1:50	136:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	91	2:15	195:65	
235+91-236+94	103	100 mm rör med frakt	"	103	1:15	118:45	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	103	2:--	206:--	
236+94-237+92	98	75 mm rör med frakt	"	98	0:80	78:40	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	98	1:80	176:40	
235+91		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
236+94,237+92		" " A; d=0,375 m.	"	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				103:60	1160:--
		Rördiket Fd - Fh .					
240-241+18	118	125 mm rör med frakt	m	118	1:50	177:--	
240-241	100	Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	2:15	215:--	
241-241+18	18	- " -	"	18	1:55	27:90	
241+18		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				45:10	520:--
		Överföres					6730:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					6730:--
		Rördiket Fh - Fj .					
245-245+68	68	75 mm rör med frakt	m	68	0:80	54:40	
245-245+62	62	Grävning,läggning o.återfylln.	"	62	1:40	86:80	
245+62-245+68	6	- " -	"	6	3:50	21:--	
245+62,245+68		Brunn typ A; d=0,375 m	st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning och oförutsett				27:80	280:--
		Samfälligheten F summa kronor					7010:--
		Samfälligheten G .					
		Rördiket G - Ga .					
251+47-250	147	100 mm rör med frakt	m	147	1:15	169:05	
251+47-251+15	32	Grävning,läggning o.återfylln.	"	32	0:80	25:60	
251+15-250+93	22	- " -	"	22	1:20	26:40	
250+93-250+87	6	- " -	"	6	4:--	24:--	
250+87-250	87	- " -	"	87	1:50	130:50	
251+47		Rörledningsöga typ A	st	1	35: -	35:--	
250		Brunn typ A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				44:45	500:--
		Samfälligheten G summa kronor					500:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten H .					
		Diket H - Ha .					
494-491+88	212	Schaktning av lera	m^3	150	2:30	345:--	
491+88-490+95	93	100 mm rör med frakt	m	93	1:15	106:95	
491+88-491+40	48	Grävning,läggning o.återfylln.	m	48	1:--	48:--	
491+40-491	40	- " -	"	40	1:15	46:--	
491-490+95	5	- " -	"	5	2:50	12:50	
491+88		Rörledningsöga typ A	st	1	35:--	35:--	
490+95		Brunn typ A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Jordersättning enl. bilaga				111:25	
		Arbetsledning o. oförutsett				70:30	820:--
		Samfälligheten H summa kronor					820:--
		Samfälligheten J - K .					
		Diket J - Ja - Jb - Jc - Jd .					
120+48-121+19	71	Schaktning av lera	m^3	25	2:30	57:50	
121+17-121+26	9	Rörbro typ A; d=0,375 m. vid sidan av befintlig bro för avledande av grundvattnet, enl. typritning	st	1	250:-	250:--	
121+19-121+24	5	Upprensning av befintlig bro	"	1	10:--	10:--	
121+24-121+68	44	Schaktning av lera	m^3	40	2:30	92:--	
121+68-121+78	10	Upprensning av bef. landsvägsbro till stensatt botten utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län					
121+78-121+79	1	Schaktning av lera	m	1	2:30	2:30	
121+78-121+79	1	Stensättning av botten och slänter från landsvägsbron till rörledningsögat	st	1	20:--	20:--	
121+79-126+11	432	450 mm rör med frakt	m	432	9:--	3888:--	
		Överföres				4319:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				4319:80	
121+79-122+75	96	Grävning, läggning o. återfyllning.	m	96	2:30	220:80	
122+75-122+78	3	- " -	"	3	3:--	9:--	
122+78-123	22	- " -	"	22	2:40	52:80	
123-123+87	87	- " -	"	87	3:80	330:60	
123+87-123+90	3	Grävning, läggning o. återfylln. samt rörens framdragande genom stenbro	"	3	14:--	42:--	
123+90-124+24	34	Grävning, läggning o. återfylln.	"	34	12:--	408:--	
124+24-124+48	24	- " -	"	24	3:80	91:20	
124+48-124+55	7	Grävning, läggning o. återfylln. genom väg samt vägbanans ordningställande	"	7	12:--	84:--	
124+55-124+90	35	Grävning, läggning o. återfylln.	"	35	4:10	143:50	
124+90-126+11	121	- " -	"	121	3:80	459:80	
124+2-124+16	14	Sprängning av berg	m	14	25:--	350:--	
124+53-124+57, 124+88-124+92	8	- " -	"	8	18:--	144:--	
		Grusbädd för rörledningen på berget	"	22	1:--	22:--	
121+79		Rörledningsöga typ B	st	1	55:--	55:--	
122+20, 125+71		Brunn typ C; d=1,0 m.	"	2	65:--	130:--	
122+78, 126+11		" " A; d=1,0 m.	"	2	140:-	280:--	
124+48		Brunn typ A; d=0,45 m., vid sidan av ledningen	"	1	55:--	55:--	
		Jordersättning enl. bilaga				40:65	
		Arbetsledning o. oförutsett				721:85	7960:--
		Rördiket Jd - K.					
126+11-127	89	375 mm rör med frakt	m	89	6:20	551:80	
		Grävning, läggning o. återfylln.	"	89	2:90	258:10	
127-129	200	300 mm rör med frakt	"	200	4:50	900:--	
127-127+83	83	Grävning, läggning o. återfylln.	"	83	2:40	199:20	
127+83-128+36	53	- " -	"	53	1:60	84:80	
128+36-128+64	28	- " -	"	28	1:45	40:60	
128+64-129	36	- " -	"	36	1:60	57:60	
127		Brunn typ C; d=0,90 m.	st	1	55:-	55:--	
128		" " A; d=0,450 m. vid sidan av ledningen	"	1	55:-	55:--	
129		Brunn typ A; d=0,90 m.	"	1	120:-	120:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				227:90	2550:--
		Överföres					10510:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					10510:--
		Rördiket K - Ka - Kb .					
129-130+35	135	375 mm rör med frakt	m	135	6:20	837:--	
129-129+90	90	Grävning,läggning.o.återfylln.	"	90	1:90	171:--	
129+90-130+35	45	- " -	"	45	2:90	130:50	
130+35-131+74	139	300 mm rör med frakt	"	139	4:50	625:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	139	2:40	333:60	
130+35		Brunn typ A; d=0,90 m.	st	1	120:-	120:--	
131+74		" " Da; d=0,80 m.	"	1	75:--	75:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				227:40	2520:--
		Rördiket Kb - Kc .					
205-206+29	129	100 mm rör med frakt	m	129	1:15	148:35	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	129	1:50	193:50	
206+29		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				43:15	430:--
		Rördiket Ja - Je .					
260-261+20	120	125 mm rör med frakt	m	120	1:50	180:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	120	1:60	192:--	
261+20-261+80	60	100 mm rör med frakt	"	60	1:15	69:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	60	1:50	90:--	
261+20		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
261+80		" " C; d=0,375 m.	"	1	28:-	28:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				66:--	680:--
		Överföres					14140:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					14140:--
		Rördiket Je - Jf .					
261+80-262+27	47	100 mm rör med frakt	m	47	1:15	54:05	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	47	1:50	70:50	
262+27		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				20:45	190:--
		Rördiket Jf - Jg .					
270-271+82	182	75 mm rör med frakt	m	182	0:80	145:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	182	1:40	254:80	
271+82		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				44:60	490:--
		Rördiket Ja - Jh .					
135-135+48	48	125 mm rör med frakt	m	48	1:50	72:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	48	1:30	62:40	
135+48-136+44	96	100 mm rör med frakt	"	96	1:15	110:40	
135+48-135+64	16	Grävning,läggning o.återfylln.	"	16	1:50	24:--	
135+64-136+24	60	- " -	"	60	1:05	63:--	
136+24-136+44	20	- " -	"	20	1:50	30:--	
135+48		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:-	55:--	
136+44		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				48:20	510:--
		Rördiket Jh - Jj .					
136+44-138+18	174	100 mm rör med frakt	m	174	1:15	200:10	
136+44-137	56	Grävning,läggning o.återfylln.	"	56	1:50	84:--	
137-137+70	70	- " -	"	70	2:--	140:--	
137+70-138+18	48	- " -	"	48	1:50	72:--	
		Överföres				496:10	15330:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				496:10	15330:--
138+18		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				58:90	600:--
		Rördiket Jb - Jk .					
145-145+38	38	100 mm rör med frakt	m	38	1:15	43:70	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	38	1:50	57:--	
145+38		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				14:30	170:--
		Rördiket Jc - Jl - Jm - Jn - Jo .					
150a-151a	100	225 mm rör med frakt	m	100	2:75	275:--	
150a-150a+68	68	Grävning,läggning o.återfylln.	"	68	2:75	187:--	
150a+68-150a+76	8	- " -	"	8	4:--	32:--	
150a+76-151a	24	- " -	"	24	2:75	66:--	
151-152	100	200 mm rör med frakt	"	100	2:40	240:--	
151-151+41	41	Grävning,läggning o.återfylln.	"	41	2:60	106:60	
151+41-152	59	- " -	"	59	2:05	120:95	
152-152+94	94	150 mm rör med frakt	"	94	1:90	178:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	94	1:75	164:50	
150a+76		Brunn typ A; d=0,525 m.	st	1	65:--	65:--	
151		" " C; d=0,525 m.	"	1	35:-	35:--	
152		" " C; d=0,45 m.	"	1	28:--	28:--	
151+41,152+94		" " A; d=0,45 m.	"	2	55:-	110:--	
152+60		Enkelt T-rör 150 x 100 mm	"	1	4:70	4:70	
		Arbetsledning o. oförutsett				166:65	1780:--
		Rördiket Jm - Jp .					
155-155+59	59	75 mm rör med frakt	m	59	0:80	47:20	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	59	1:40	82:60	
155+59		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:-	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				15:20	190:--
		Överföres					18070:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					18070:--
		Rördiket Jn - Jr .					
160-161+31	131	75 mm rör med frakt	m	131	0:80	104:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	131	1:40	183:40	
161+31		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				36:80	370:--
		Rördiket Jo - Js .					
165-165+44	44	150 mm rör med frakt	m	44	1:90	83:60	
165-165+38	38	Grävning,läggning o.återfylln.	"	38	1:50	57:--	
165+38-165+44	6	- " -	"	6	3:--	18:--	
165+44-166+23	79	125 mm rör med frakt	"	79	1:50	118:50	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	79	1:60	126:40	
165+44,166+23		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				56:50	570:--
		Rördiket Jl - Jt - Ju .					
170-170+72	72	150 mm rör med frakt	m	72	1:90	136:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	72	2:30	165:60	
170+72,171+42	70	75 mm rör med frakt	"	70	0:80	56:--	
170+72-171+38	66	Grävning,läggning o.återfylln.	"	66	1:40	92:40	
171+38-171+42	4	- " -	"	4	2:10	8:40	
170+72		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	1	55:--	55:--	
171+42		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				60:80	620:--
		Överföres					19630:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					19630:--
		Rördiket Jt - Jv - Jx .					
175-176	100	100 mm rör med frakt	m	100	1:15	115:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	100	1:50	150:--	
176-176+78	78	100 mm rör med frakt	"	78	1:15	89:70	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	78	1:50	117:--	
176+78-177+85	107	75 mm rör med frakt	"	107	0:80	85:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	107	1:40	149:80	
176+78,177+85		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	2	45:--	90:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				82:90	880:--
		Rördiket Jd - Jy - Jz .					
180-180+42	42	200 mm rör med frakt	m	42	2:40	100:80	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	42	1:60	67:20	
180+42-181+46	104	150 mm rör med frakt	"	104	1:90	197:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	104	1:35	140:40	
180+42,181+46		Brunn typ A; d=0,45 m.	st	2	55:--	110:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				64:--	680:--
		Rördiket Jy - Jå .					
190-191+61	161	125 mm rör med frakt	m	161	1:50	241:50	
190-191+30	130	Grävning,läggning o.återfylln.	"	130	1:55	201:50	
191+30-191+43	13	- " -	"	13	1:30	16:90	
191+43-191+61	18	- " -	"	18	0:70	12:60	
191+61		Brunn typ A; d=0,45 m. (slamficka till berget)	st	1	55:--	55:--	
		Arbetsledning o.oförutsett				52:50	580:--
		Överföres					21770:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316649

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					21770:--
		Rördiket K - Kd .					
200a-200a+45	45	100 mm rör med frakt	m	45	1:15	51:75	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	45	1:50	67:50	
200a+45-200a+80	35	75 mm rör med frakt	"	35	0:80	28:--	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	35	1:40	49:--	
200a+45		Brunn typ C; d=0,375 m.	st	1	28:--	28:--	
200a+80		" " A; d=0,375 m.	"	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				30:75	300:--
		Rördiket Ka - Ke .					
200-200+42	42	75 mm rör med frakt	m	42	0:80	33:60	
		Grävning,läggning o.återfylln.	"	42	1:40	58:80	
200+42		Brunn typ A; d=0,375 m.	st	1	45:--	45:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				12:60	150:--
		Samfälligheten J - K summa kronor					22220:--
		Samfälligheten L .					
		Rördiket L - La .					
275a-275a+66	66	125 mm rör med frakt	m	66	1:50	99:--	
275a-275a+20	20	Grävning,läggning o.återfylln.	"	20	1:20	24:--	
275a+20-275a+62	42	- " -	"	42	1:60	67:20	
275a+62-275a+66	4	- " -	"	4	2:--	8:--	
275a+66-275a+87 275+86-276+11	46	100 mm rör med frakt	"	46	1:15	52:90	
275a+66-275a+87 275+86-276+11	46	Grävning,läggning o.återfylln.	"	46	1:50	69:--	
		Överföres				320:10	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				320:10	
276+11-277+43	132	100 mm rör med frakt	m	132	1:15	151:80	
276+11-276+19	8	Grävning, läggning o. återfyllning.	"	8	5:--	40:--	
276+19-277	81	- " -	"	81	1:60	129:60	
277-277+43	43	- " -	"	43	1:45	62:35	
277+43-277+62	19	75 mm rör med frakt	"	19	0:80	15:20	
		Grävning, läggning o. återfyllning.	"	19	0:90	17:10	
275a		Rörledningsöga typ A	st	1	35:--	35:--	
275a+66		Brunn typ A; d=0,45 m.	"	1	55:--	55:--	
276+19, 277+43, 277+62		" " A; d=0,375 m.	"	3	45:--	135:--	
		Arbetsledning o. oförutsett				98:85	1060:--
		Samfälligheten L summa kronor					1060:--

Sammandrag.

Samfälligheten	A	1440:--
"	B	12240:--
"	C	940:--
"	D	11050:--
"	E	12350:--
"	F	7010:--
"	G	500:--
"	H	820:--
"	J - K	22220:--
"	L	1060:--
	Summa kronor	69630:--

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert

Förrättningsman.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Bil. 2.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna

uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

För samfälligheten A inhugget kors i berg c:a 110 m. nordost om p. Aa å höjden + 11,55 m.

För samfälligheten B inhugget kors i berg c:a 93 m. norr om p. Bj å höjden +11,29 m.

För samfälligheten C inhuggen ring med hål i mitten i berg c:a 99 m. väster om p. 481+53 å höjden + 15,44 m.

För samfälligheten D inhuggen ring med hål i mitten i berg c:a 100 m. norr om p. 363 å höjden + 8,76 m.

För samfälligheten E inhugget kors i berg c:a 27 m. söder om p. 283+30 å höjden + 8,86 m.

För samfälligheten F inhuggen ring med hål i mitten i berg c:a 55 m. öster om p. 218+82 å höjden + 8,72 m.

För samfälligheten G inhuggen ring med hål i mitten i berg c:a 63 m. sydost om p. Ga å höjden + 9,71 m.

För samfälligheten H inhuggen ring med hål i mitten i jordfast sten c:a 19 m. söder om p. Ha å höjden + 10,42 m.

För samfälligheten I - K inhugget kors i berg c:a 7 m. öster om p. 125 å höjden + 7,43 m. och

för samfälligheten L inhugget kors i berg c:a 162 m. nordväst om p. 276+19 å höjden + 6,35 m.

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert

Förrättningsman.

Bil. M I

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring Kr	Andel i kostnad för A - Aa	Aa - Ab	Aa - Ac	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring
				Kronor			
		Samfälligheten A.					
I	1-10(br.b.100+ +70-103+50)	3094:70	1150:--			1150:--	0,371603
						(190:--)	0,472872
II	15(br.b.103+50- -103+87)	401:80	40:--	190:--		230:--	0,572424
III	11-14(br.b.110- -110+24)	385:50	40:--		100:--	140:--	0,363165
I+II		3496:50				1340:--	0,383240
I+III		3480:20				1250:--	0,359175
II+III		787:30				330:--	0,419154
I-III		3882:--				1440:--	0,370943

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på två avdelningar:

Avd. I + III med relativkostnad 0,359175 och

" II " " 0,472872 .

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert

Förrättningsman.

Bil. M II

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring kronor	Andel i kostnad för D-Da, Da-Db	Db-Dp	Db-Dc--Dd-De--Df, Dc--Dr, De--Dt, Dc--Du, Dd--Ds	Df-Dg, Dg-Dh	Dh-Dj	Da-Dk, Dk-Do	Dk-Dl--Dm, Dl-Dn	Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje krona s jordförbättring).
			Kronor								
			Samfälligheten D.								
I	67-79	5028:80	2470:-							2470:-	0,491171
II	80-82, 84-86	1274:40	230:-	520:-						750:-	0,588512
III	83,87-99, 116-122	5140:40	360:-		4770:-					5130:-	0,997977
IV	100-102, 123	497:90			220:-	490:-				710:-	1,425989
V	103-104	615:40				30:-	370:-			400:-	0,649984
VI	105-110, 113-114	3090:50	110:-					1900:-		1900:-	0,614787
										2010:-	0,650380
VII	111-112, 115	578:10						120:-	530:-	530:-	0,916796
I+II		6303:20								650:-	1,124373
I+II+VI		9393:70								2990:-	0,474362
VI+VII		3668:60								4890:-	0,520562
I+II+III		11443:60								2430:-	0,662378
III+IV-V		6253:70								7760:-	0,678108
III+IV		5638:30								5630:-	0,900267
I-VII		16225:50								5230:-	0,927585
										11050:-	0,681027

Samfälligheten D skall således uppdelas på fem avdelningar:

Avdeln. I+II med relativ kostnad 0,474362
" III+IV " " " 0,927585
" V " " " 0,649984
" VI " " " 0,614787 och
" VII " " " 0,916796.

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert
Förrättningsman.

Bil. M III

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för				Summa	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			E-Ea, Ea-Et	Et-Eu	Eu-Ev, Ev-Ex--Ey-Ez, Ex-Eä, Ey-Eå	Ea-Eb-Ec-Ed--Ee-Ef-Eg, Eb-Eh, Ed-Ej, Ee-Ek-El, Ek-Em-En, Em-Eo, Ef-Ep--Er, Ep-Es		
		Kr			Kronor			
		Samfälligheten E.						
							(2070:--)	0,786459
I	124-131	2632:05	2590:-				2590:--	0,984024
							(670:--)	0,606554
II	174-179	1104:60	400:-	430:-			830:--	0,751403
III	154-170, 180-182	7559:70		160:-	3700:-		3860:--	0,510602
IV	132-153, 171-173	8516:20	120:-			5630:--	5750:--	0,675184
I+II		3736:65					3020:--	0,808211
I+II+III		11296:35					6720:--	0,594882
II+III		8664:30					4530:--	0,522835
I+IV		11148:25					8220:--	0,737335
I-IV		19812:55					12350:--	0,623342

Härav framgår att samfälligheten E skall uppdelas på fyra avdelningar:

Avd. I med relativ kostnad 0,786459
" II " " " 0,606554
" III " " " 0,510602 och
" IV " " " 0,675184.

Margreteberg den 12 juni 1951.

J. Lippert
Förrättningsman.

Bil. IV

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för			Relativ kostn. (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			F-Fa-Fb-Fc, Fc-Ff, Fc-Fg	Fc-Fd-Fe, Fd-Fh, Fh-Fj	Summa	
		Kr	Kronor			
		Samfälligheten F.				
I	183-204, 206-207, 211	8533:80	5160:--		5160:--	0,604654
II	205, 208-210, 212-219	4032:90	1030:--	1850:--	2880:--	0,714126
I + II		12566:70			7010:--	0,557823

Härav framgår att någon uppdelning i avdelningar ej skall ske, utan kostnaderna för utförandet av samfälligheten F skola fördelas direkt efter båtnadsvärdena.

Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Lippert

Förrättningsman.

Bil. 17 V

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för					Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			I-Ia-Ib--Ic-Id-K, Ia-261+20, Ia-Ih, Ib--Ik, Ic-Il--Im-In-Io--Is, Il-It--Iu, It-Iv--Ix, Im-Ip, In-Ir, Id--Iu-Iz, Iy-Iå	K-Ka-Kb, K-Kd, Ka-Ke, Kb-Kc	261+20-Ie, Ie-If-Ig	Ih-Ij	Summa	
		Kr		K r o n o r				
		Samfälligheten I - K.						
I	232-237, 243-249, 254-263a, 270-286, 242a, 287-307, 320-327	20805:--	17330:--				(16390:-) 17330:-	0,787791 0,832973
II	308-319, 328-334	6209:90	520:--	3400:--			3920:-	0,631250
III	238-242, 250-253	2177:10	240:--		890:--		1130:-	0,519039
IV	264-269	1007:80	180:--			600:-	780:-	0,773963
I+II		27014:90					20730:-	0,767354
I+II+IV		28022:70					21330:-	0,761169
I+III		22982:10					18220:-	0,792791
I+IV		21812:80					17930:-	0,821994
I-IV		30199:80					22220:-	0,735766

Härav framgår att samfälligheten I - K skall uppdelas på fyra avdelningar:

Avd. I med relativ kostnad 0,787791
" II " " " 0,631250
" III " " " 0,519039 och
" IV " " " 0,773963.

Margreteberg den 12 juni 1951.

J. Lippert
Förrättningsman.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Vänersnäs socken.						
Samfälligheten A.						
Hallby Storegården 2:9						
Anders Vilhelmsson	S					
avd. I + III		2279:30	818:67	818:67	56,852	
Hallby Storegården 2:10						
August Nilsson						
avd. I + III		502:20	180:38	180:38	12,526	
Hallby Storegården 2:11						
Anders Vilhelmsson	S					
avd. I + III		440:40	158:18			
avd. II		148:--	69:98	228:16	15,845	
Rudet el. Margreteberg 1:1 och Hallby Fiskaregården 3:1 " Skattegården 1:8, 1:14, 1:15						
Erik Sterner	S					
avd. I + III		258:30	92:77			
avd. II	S	253:80	120:02	212:79	14,777	
Summa		3882:--		1440:--	100,000	3,608
Samfälligheten B.						
Rudet el. Margreteberg 1:1 och Hallby Fiskaregården 3:1 " Skattegården 1:8 " Storegården 2:5						
Erik Sterner	S	19323:50		12240:--	100,000	17,961
Samfälligheten C.						
Hallby Storegården 4:1						
Gustav E. Karlsson	S	316:20		255:61	27,193	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
√Hallby Skattegården 1 24						
Erik Sterner	S	754:80		610:18	64,912	
√Hallby Skattegården 1 23						
Axel S. Karlsson		91:80		74:21	7,895	
Summa		1162:80		940:--	100,000	1,081
Samfälligheten D.						
√Hallby Skatteg:n 1 10 √, 1 14 √, 1 15 √, 1 17 √, 1 18 √, 1 24 √, 1 26 √, 1 27 √ och 1 28 √						
Erik Sterner	S					
avd. I + II		6303:20	2990:--		27.059	
" III+IV		4917:60	4561:49		41.280 "	
" V		615:40	400:--		3.620	
" VI		3090:50	1900:--		17.195	
" VII		476:10	436:49	10287:98	3.950 93,104	
√Hallby Skattegården 1 25						
August S. Johansson						
avd. III+IV		613:60	569:17			
" VII		102:--	93:51	662:68	5,997	
√Hallby Storegården 2 14						
August H. Åkesson						
avd. III+IV		107:10	99:34	99:34	0,899	
Su-mma		16225:50		11050:--	100,000	15,082

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten E.						
√ Rudet el. Margreteberg 1[1] o.						
√ Hallby Fiskaregården 3[1]						
√ " Skattegården 1[14] √, 1[15] √						
Erik Sterner	S					
avd. I		2632:05	2070:--		16.761	
" III		6269:10	3201:02		25.919	
" IV		8516:20	5750:--	11021:02	46.559 89,239	
Bergshammar el.Fribryttaretorp 1[2] och 1[3]						
Karl G. Egenvall						
avd. II		1104:60	670:--			
" III		1290:60	658:98	1328:98	10,761	
Summa		19812:55		12350:--	100,000	18,416
Samfälligheten F.						
√ Rudet el. Margreteberg 1[1] o.						
√ Hallby Fiskaregården 3[1]						
√ Hertviks- el. Göranstorp 1[1]						
√ Fiskare- el. Rörstorp 1[2],1[3]						
Erik Sterner	S	9616:80		5364:48	76,526	
√ Bergshammar el.Fribryttaretorp 1[2]						
Karl G. Egenvall		2949:90		1645:52	23,474	
Summa		12566:70		7010:--	100,000	11,681

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfälligheten G .						
Hertviks- el. Göranstorp 1[1]						
Erik Sterner	S	568:80		500:--	100,000	0,529
Samfälligheten H .						
Fiskare- el. Rörstorp 1[2]						
Erik Sterner	S	959:40		419:44	51,152	
Anundstorp 1[4]						
Karl L. Jansson		721:80		315:57	38,484	
Hulan 1[3]						
August Andersson		194:40		84:99	10,364	
Summa		1875:60		820:--	100,000	1,743
Samfälligheten I - K .						
Rudet el. Margreteberg 1[1] o.						
Hallby Fiskaregården 3[1]						
" Skattegården 1[8], 1[16-19]						
Fiskare- el. Rörstorp 1[2],1[3]						
Hertviks- el. Göranstorp 1[1]						
Erik Sterner	S					
avd. I		19518:90	15376:82		69.203	
" II		4847:10	3059:73		13.770	
" III		2177:10	1130:--		5.086	
" IV		1007:80	780:--	20346:55	3.510 91,569	
Överföres		27550:90		20346:55	91,569	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		27550:90		20346:55	91,569	
Anundstorp 1[5]						
Otto E. Sand						
avd. I		136:80	107:77	107:77	0,485	
Brobacka 1[7]						
K. Gunnar Wallertin	S					
avd. I		142:40	112:18	112:18	0,505	
Ånden 1[6]						
Viktor H. Floberg						
avd. I		1006:90	793:23	793:23	3,570	
Ånden 1[3] och 1[5]						
Anton T. Johansson						
avd. II		1290:80	814:82	814:82	3,667	
Ånden 1[2]						
August Andersson						
avd. II		72:--	45:45	45:45	0,204	
Summa		30199:80		22220:--	100,000	28,071
Samfälligheten L.						
Rudet el. Margreteberg 1[1] o. Hallby Fiskaregården 3[1]						
Erik Sterner	S	1780:10		959:23	90,493	
Hallby Storegården 2[35]						
Axel V. Larsson		187:--		100:77	9,507	
Summa		1967:10		1060:--	100,000	1,828

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Samfälligheten A		3882:--	¼ delägl.	1440:--	100,000	3,608
" B		19323:50	1/4	12240:--	100,000	17,961
" C		1162:80	3/4	940:--	100,000	1,081
" D		16225:50	3/4	11050:--	100,000	15,082
" E		19812:55	2/4	12350:--	100,000	18,416
" F		12566:70	2/4	7010:--	100,000	11,681
" G		568:80	1/4	500:--	100,000	0,529
" H		1875:60	3/4	820:--	100,000	1,743
" I - K		30199:80	6/4	22220:--	100,000	28,071
" L		1967:10	2/4	1060:--	100,000	1,828
Summa		107584:35		69630:--		100,000


Margreteberg den 12 juni 1951.

F. Leppert
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Robert Lindberg Carl Persson

Översiktskarta.



Skara 1:50 000.

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Margreteberg m.fl. hemman i Vänersnäs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. sydväst om Vänersnäs kyrka inom nederbördsområde n:r 108/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab , B - Ba - Bb , Be - Bf - Bg - Bh - Bj - Bk - Bl , C - Ca , D - Da - Db - Dc - Dd - De - Df - Dg , E - Ea - Eb - Ec - Ed - Ee - Ek - - Em - En , F - Fa - Fb - Fc - Fe , G - Ga , H - Ha , I - Ia - Ib - Ic - - Id - K - Ka - Kb , L - La för huvudavloppen samt Aa - Ac , Ba - Bc , Bd - Bf , Bg - Bm , Bh - Bn , Bj - Bo , Bj - Bp , Bk - Br , Db - Dp , Dc - Dr , Dd - Ds , De - Dt , De - Du , Dg - Dh - Dj , Da - Dk/Dl - Dm , Dk - Do , Dl - Dn , Ea - Et - Eu - Ev - Ex - Ey - Ez , Ex - Eä , Ey - - Eå , Eb - Eh , Ed - Ej , Ee - Ef - Eg , Ef - Ep - Er , Ep - Es , Ek - El , Em - Eo , Fc - Fg , Fc - Ff , Fd - Fh - Fj , Ia - Ie - If - - Ig , Ia - Ih - Ij , Ib - Ik , Ic - Il - Im - In - Io - Is , Il - It - - Iu , It - Iv - Ix , Im - Ip , In - Ir , Id - Iy - Iz , Iy - Iå , K - Kd , Ka - Ke och Kb - Kc för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,

att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag. De därvid upprättade plankartorna ha i väsentliga delar legat till grund för företagets plankarta.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom igenläggning av öppna avlopp uppkommande brukningsbåtnad.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A" , "B" , "C", "D" , "E" , "F", "G" , "H" , "I - K" och "L" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som

skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har ifråga om samfälligheterna "A" , "D" , "E" och "I - K" särskild utredning verkställts, bil I-V. Härav framgår, att samfälligheten "A" skall uppdelas på två, samfälligheten "D" på fem och vardera samfälligheten "E" och "I - K" på fyra avdelningar på sätt i bilagorna närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" , "D" , "E" och "I - K" som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmänna vägen Munkesten - Vänersnäs i följande hänseenden:

1. Rörledningarna Be - Bf - Bg - Bh - Bj - Bl och Bj - Bp korsa allmänna vägen vid p. 15+55 och p. 52+2 . Nu befintliga genomlopp äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup och ha tillkommit efter år 1880. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta de nya genomloppen jämte brunn typ A vid p.15+55.

2. Rörledningen Bg - Bm korsar likaledes allmänna vägen vid p.25+80. För närvarande finns här intet genomlopp, utan vattnet ledes annan väg. Det skall därför åligga dikningsföretaget att bekosta ledningens framdragande genom vägen.

3. Dessutom korsar avloppet I - Ia - Ic - Id - K - Ka - Kb allmänna vägen vid p. 121+68, där genomloppet ligger tillräckligt djupt men är igenslammat. Det skall därför åligga Vägförvaltningen i Skaraborgs län att bekosta genomloppets rensning från slam.

Allt arbete inom allmän vägs område skall ombestyras av Vägförvaltningen.

Dessa arbeten böra så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i anspråk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit genom företagets försorg färdigställda och meddelande härom kommit Vägförvaltningen tillhanda.

Vid dessa arbetens utförande skola av Vägdirektören lämnade föreskrifter noggrant iakttagas.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av en vägbro vid p.121+68 på sätt, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av bron skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle ifråga om samfälligheterna "A" , "C" , "G" , "H" och "L" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "B" , "D" , "E" , "F" och "I - K" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 28:99, kr 24:34, kr 29:72,

kr 18:85 och kr 45:30 eller tillsammans kr 147:20. Dessa kostnader förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för olika samfälligheter skola bokföras var för sig,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Margretebergs dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Margreteberg den 12 juni 1951.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Biträdande gode män: [illegible] Carl Strid