



Akt nr:
P-E1a-1066

AU\$P-E1a-1066

5793-4

P 4^e 1066

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 JUNI 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Grytets diknings- och
invallningsföretag 1954
i Vänersnäs socken av
Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Grytets diknings- och invallningsföretag 1954

i Vänersnäs socken av Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt V. L. av

Joan Röde
e. o. lantbruksingenjör.

*Arkiv innehåller 59 skrinna paginerade ridor.
Här till hör 4 blad ritningar.*

Protokoll hållet vid syneförrättning
angående bättre torrläggning genom
invallning av ägor tillhörande Grytet
med Udden 1³, 1⁸ och 1⁹ i Vänersnäs
socken av Älvsborgs län.

Den 31 maj 1954 inställde sig under tecknad extra ordinarie lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lille-skog, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa ifråga-
varande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 10 maj av-
sänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 16 maj bli-
vit i laga ordning anslagen i Vänersnäs församling samt lördagen den
15 maj, allt år 1954, varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, var-
jämte underrättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vatten-
lagen 10 kap, 8, 40 §§ utsänts till kända sakägare. På grund härav
hade följande personer kommit tillstädes:

ende sökanden till förrättningen:

Sven-Rune Bergstrand, Grytet

av övriga sakägare:

Gustaf Karlsson	Storegården
Karl Johansson	Munkesten
Kjell Vänerling	Lilla Lund
Helgo Uddström	Grytet
Gustaf Johansson	Änden
Johan Johansson	Stora Lund

Anders Sahlback, Salsta
för Sals Fiskeriförening

William Karlsson, Kvillan

Anders Gustav Johansson Toremosse.

Såsom biträdande godemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

C.Fr. Waern, Frugården, Lilleskog

Arvid Jansson, Fågeltorp, "

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil. N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande godemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökanden blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar fram-

ställdes följande yrkanden:

1. yrkade ende sökanden att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framlagda förslagsritningar skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle kunna beredas hans i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade de markägare, vilka med åkermark gränsade till invallningsområdet, om ersättning för markåtgång vid avloppens breddning.

§ 6.

Det meddelades att trumma å allmänna landsvägen Munkesten - Frugården vid punkt 16⁺⁹⁶ i företagets längdmätning på markägarens uppmaning ombyggdes av vägförvaltningen år 1953.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att fiskerikonsulenten för Vänern, P. Hjort, Mariestad, meddelat att han efter verkställd besiktning av invallningsområdet ansåg, att invallningen icke på något sätt skulle påverka fiskeförhållandena i Dättern.

Herr Anders Sahlback, ordförande i Sals fiskeriförening, meddelade att han ej heller hade några yrkanden med hänsyn till fiskeintresset i Dättern.

§ 8.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelades,
att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

John Riden
e.o. lantbruksingenjör.

L. S. Wiem *Arvid Yantson*
Biträdande godemän.

Den 14 oktober 1954 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog, för att vidare handlägga syneförrättningen. Berörda markägare hade kallats i för stämning stadgad ordning, se Bil. nr 5.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes.

Av sökandena:

Sven-Rune Bergstrand, Grytet

av övriga sakägare:

Gustaf Johansson.

§ 10.

Upplästes protokollet §§ 1 - 9 vilket godkändes.

§ 11.

Till förrättningsmannen hade en skrivelse med anhållan om förening med sökanden inkommit från Helgo Uddström. Skrivelsen upplästes och vitsordades genom synemännens underskrift, Bil. nr 6.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna mm, vilka fogades till protokollet.

Värderingslängd	såsom	Bil.	Litt.	A
Kostnadsförslag	"	"	"	B
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	"	"	"	D
Översiktskarta	"	"	"	E

7.
§ 13.

Härefter lämnades ordet fritt, varefter de närvarande diskuterade det upprättade förslaget.

Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjlighet till erhållande av statliga lån och bidrag lämnades.

§ 14.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående företaget, upplästes detta, Bil. Litt. F.

§ 15.

Till förtroendeman för företaget utsågs Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog.

§ 16.

Åt förtroendemannen uppdrogs
att vara aktförvarare,
att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget
samt
att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 125:- och till biträdande godemännen kronor 93:- eller tillhopa kronor 218:-.

§ 18.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen att arvodesräkning skulle tillställas förtroendemannen.

Sist förklarades syneförrättningen avslutad.

Grytet Lilleskog den 14 oktober 1954.

Joan Frién
e.o. lantbruksingenjör.

P. H. Munn

Arvid Jansson

Biträdande godemän. . .

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Vänersborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark Inom Grytet och Lidsen i Vänersborgs ^{kommun}~~socken(-mar)~~ av Vänersborgs län.

Förrättningen avser invallning
avfattar avfattning 12 ha öber
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
Invallningen avser vall mot Döttern

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Sven Rune Bergstrand, Grytet Lillestrog tel. 22068
tel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vänersborg den 19 dec 19 53

Sökandes namn:

Fastighet:

Sven-Rune Bergstrand för fastigheten Grytet med Lidsen 1 ^{38,9}

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

e.o. lantbruksingenjör John Rödén, Vänersborg

Vänersborg den 22 december 1953

På Lantbruksnämndens vägnar:

Sam. Dinsbury / J. B. Shorburn

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder e.o. lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, ~~som bör över~~
~~emottaga det hit insända bevis.~~ Vänersborg i landskansliet den 11 januari
1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Chr. Fahlcrantz.

Ake Paulsson.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för invallning av marker tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁸, 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog, måndagen den 31 maj 1954 kl. 14.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 maj 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Vänersnäs församling söndagen den ...16..... maj 1954, betygas:

.....
Martin Carlsson
Kyrkoherde.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för invallning av marker tillhörande Grytet med Udden 1:3, 1:8, 1:9 i Vänersnäs socken av Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog, måndagen den 31 maj 1954 kl. 14.00. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 10 maj 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs Läns Annonnsblad den 15 maj 1954 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för handläggning av frågan om invallning av marker tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁸, 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län.

Till sammanträde måndagen den 31 maj 1954 kl. 14.00 hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog:

Sven-Rune Bergstrand	Grytet	<u>Lilleskog</u>
Helgo Uddström	"	"
Johan Johansson	Stora Lund	"
Kjell Vänerling	Lilla Lund	"
Gustaf Karlsson	Storegården	"
Gustaf Johansson	Änden	"
Sals fiskeriförening		
c/o Anders Sahlback	Backa	<u>Salsta</u>

Vänersborg den 10 maj 1954.

På tjänstens vägnar:

John Petri
e.o. lantbruksingenjör.

Bil. n:r 5.

Landsfiskalen
i Trollhättans dt
Polischefen-Åklagaren

28. SEP 1954

A. D. 11.321

LANTBRUKSNÄMNDEN

i Älvsborgs läns norra område

LANTBRUKSINGENJÖRSAVDELNINGEN

Nygatan 9, Vänersborg

Telefon 115 84

Inkom till Polisen

VÄRDN
den 29.9.54
832-834
P.D. nr 115 84

Till Landsfiskalen i Trollhättans distrikt,

Trollhättan.

Undertecknad anhåller härmed att bifogade tre kallelser delgi-
vas

Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog,

Helgo Uddström, " "


Gustaf Johansson, Änden, "

i den för stämning stadgade ordning senast den 5 oktober 1954.

Delgivningsbevis återsändes under adress Nygatan 9, Vänersborg.

Vänersborg den 27 september 1954.

På tjänstens vägnar:



e. o. lantbruksingenjör.

delgivningsbevis
med polisrapport
yttrande
länshövis

Trollhättan i landsfiskalskontoret, Polis-
chefens expedition den 1/10 1954



K a l l e l s e

å Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog.

Syneförrättning angående bättre torrläggning genom invallning och dikning av mark tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁷, 1⁸ och 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 14 oktober 1954 kl. 10,00 vid sammanträde hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 27 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e. o. lantbruksingenjör.

En med förestående likalydande handling har jag denna dag emottagit, erkännes:

Lilleskog den 29-9 1954.

S. Bergstrand.
.....

Bevittnas:

[Signature]
[Signature]

K a l l e l s e

å Helgo Uddström, Grytet, Lilleskog.

Syneförrättning angående bättre torrläggning genom invallning och dikning av mark tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁷, 1⁸ och 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 14 oktober 1954 kl. 10,00 vid sammanträde hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 27 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e. o. lantbruksingenjör.

En med förestående likalydande handling har jag denna dag emottagit, erkännes:

Lilleskog den 29-9 1954.

~~S. R. Bergstrand~~
Helgo Uddström
Bevittnas:
J. R. Rödén

K a l l e l s e

å Gustaf Johansson, Änden, Lilleskog.

Syneförrättning angående bättre torrläggning genom invallning och dikning av mark tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁷, 1⁸ och 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län handlägges ånyo torsdagen den 14 oktober 1954 kl. 10,00 vid sammanträde hos lantbrukaren Sven-Rune Bergstrand, Grytet, Lilleskog.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

I egenskap av sakägare kallas Ni till sammanträdet för att därvid Eder rätt bevaka.

Vänersborg den 27 september 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e. o. lantbruksingenjör.

En med förestående likalydande handling har jag denna dag emottagit, erkännes:

Lilleskog den

27/9

1954.

Gustaf Johansson

Bevittnas:

[Signature]

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förenar sig härmed undertecknad
 och gör gemensam sak med sökanden till det företag, som avser torr-
 läggning av mark till . . . Grytet med Udden
 i . . . Vänersnäs sock en . . . av Älvsborgs
 län.

. . . Lilleskog den

Helge Uddström

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat
 denna förening intygas av

John Rörén
L. S. Malm *Arvid Jansson*

synnerlän.

Ö v e r e n s k o m m e l s e.

Undertecknade delägare i det invallningsföretag, som avser torrläggning av marker tillhörande Grytet med Udden i Vänersnäs socken ha denna dag överenskommit att gemensamt utföra och underhålla det av e. o. lantbruksingenjör John Rödén upprättade och för oss framlagda förslaget, varvid kostnaderna skola fördelas, så, att ägaren till Grytet med Udden l⁷ svarar för en tiondel av kostnaderna för pumpstation, vallen A-B-C och avledningsdike med vall C-D-E. Ägaren till Grytet med Udden l³, l⁸, l⁹ svarar för alla övriga anläggningskostnader. I förhållande härtill skola förrättningskostnader och andra gemensamma kostnader samt drifts- och underhållskostnader fördelas mellan oss.

Sålunda överenskommet försäkras.

Lilleskog den 11 ^{okt.} ~~sept.~~ 1954.

Sven - Rune Bergstrand *Helgo Uddström*
(Sven - Rune Bergstrand). (Helgo Uddström).

Förestående överenskommelse har av synemännen prövats och under förhandenvarande omständigheter befunnits lämplig.

John Rödén
e. o. lantbruksingenjör.

L. H. Munn *Arvid Jansson*
bitr. godemän.

Avskrift.

Bil. n:r 8.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Beträffande vägtrumma vägen Lilleskog - Vänersnäs 2 km. ostnord-
ost vägskalet vid Munkesten (Grytet).

Härmed översändes profil och skiss i tre exemplar över rubricerade vägtrumma, som ligger c:a 45 cm. för grunt. Ägaren till fastigheten Grytet 1³, 1⁸, 1⁹ inom Vänersnäs socken har begärt täckdiknings och avloppsplan för marken och anhåller, att vägförvaltningen bekostar och utför arbetet med föreslagna 300 mm vägrör jämte ytvattenbrunn uppströms vägen.

Emotser tacksamt det ena exemplaret av profil och skissritningen med vägförvaltningens utlåtande i retur till lantbruksnämnden, Vänersborg.

Arbetet med grävningen pågår, varför vi vore tacksamma för vägförvaltningens snara svar.

Vänersborg den 9 juni 1953.

En ligt uppdrag:

J. Edvardson.

Lantbrukskonsulent.

Avskriften bestyrkes:

B. Falken

Julia Rensdahl.

Tillhör Bil. n:r 8.

Datum

15.6.53

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokontonummer 18 29 16

Ink. till Lant-
bruksnämnden, Vänersborg

den 16 JUN. 1953

Lantbruksnämnden i ~~Älvsborgs län~~
norra område
Vänersborg.

Eder beteckning

Eder meddelande av den

Vår beteckning

2410-43/53

Ls/Bn

Ärende


Ang. trumma å vägen Munkesten-Vänersnäs vid Grytet 1³, 1⁸, 1⁹

Vägförvaltningen kommer att omlägga trumma enligt Edert förslag samt utföra brunn nedströms vägen utan kostnad för markägaren.

Arbetet kommer att utföras genom vägmästarens i Grästorps vägmästareområde försorg.



./ En kopia återgår härjämte.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Nils G. Lenas

Profil och skissritning över avlopp genom
Landsvägen Lilleskog - Vänersnäs vid Grytet 1³ 1⁸ 1⁹
i Vänersnäs socken, Älvsborgs län.

47 - 213.



Grytet 1³ 1⁸ 1⁹


Lantbruksnämnden, Vänersborg
Avd. för grundförbättringar
Ed. Zörby
Lantbruksinstruktör

Granskad och godkänd av:

J. E. Söderström
Lantbrukskonsulent.

Tillhör Bil. nr 8.

22.



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Grytets diknings- och invallningsföretag 1954 i Vänersnäs socken av Älvsborgs län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vänersnäs socken</u>							
<u>Invallningssamfälligheten</u>							
<u>Grytet med Udden 1⁹</u>							
<u>äb. Sven-Rune Bergstrand</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Odlingsjord,lermylla/lera	1	0,22		300	2700	2400	528
Åker	2	0,06		400	2600	2200	132
"	3	0,15		600	2600	2000	300
"	4	0,10		600	2600	2000	200
"	5	0,04		500	2600	2100	84
"	6	0,06		300	2600	2300	138
Odlingsjord,torvmylla/gyt- tjelera	7	0,38		300	3000	2700	1026
Åker,torvmylla/lera	8	0,07		300	2700	2400	168
" " "	9	0,07		600	2700	2100	147
" lermylla/lera	10	0,06		800	3000	2200	132
" " "	11	0,14		1500	3000	1500	210
" " "	12	0,09		1200	3000	1800	162
" " "	13	0,09		400	3000	2600	234
A-summa		1,53					3461
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							3461
<u>B. Brukeningsbåtnad</u>							
Sträckan 20 ⁺¹² -22							940
" 30-30 ⁺⁴⁰							120
" 30 ⁺⁷⁰ -31 ⁺⁸⁵							345
B-summa							1405
<u>Totalsumma</u>							4866
<u>Grytet med Udden 1⁸</u>							
<u>Äb. Sven-Rune Bergstrand</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, torvmylla/gyttjelera	14	0,02		400	3000	2600	52
" " "	15	0,06		300	3000	2700	162
" " "	16	0,13		300	3000	2700	351
" " "	17	0,28		400	3000	2600	728
" lermylla/lera	18	0,14		1000	3000	2000	280
" " "	19	0,20		1500	3000	1500	300
" " "	20	0,05		800	3000	2000	110
" torvmylla/lera	21	0,17		800	3000	2200	374
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Åker, torvmylla/lera	22	0,10		300	3000	2700	- 270
" /gyttjelera	23	0,25		300	3000	2700	675
A-summa		1,40					3302
<u>B. Bruk-ningsbåtnad</u>							
Sträckan 22-22 ⁺⁷⁵							375
" 30 ⁺⁷⁰ -31 ⁺⁸⁵							345
B-summa							720
<u>Totalsumma</u>							4022
<u>Grytet med Udden 1³</u>							
<u>Äb. Sven-Rune Bergstrand</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, torvmylla/torv	24	0,11		300	2500	2200	242
" " "	25	0,44		300	2600	2300	1012
" lermylla/lera	26	0,09		500	2800	2300	207
" " "	27	0,08		600	2800	2200	176
Åker, torvmylla/gyttjelera	28	0,49		300	3000	2700	1323
" " /torv	29	0,18		500	3000	2500	450
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnod	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Åker, torvmylla/torv	30	0,02		800	2800	2000	40
" " /gyttjelera	31	0,10		300	3000	2700	270
" " /lera	32	0,10		400	3000	2600	260
" " "	33	0,05		500	3000	2500	125
" " /gyttjelera	34	0,15		300	3000	2700	405
" torvbl.lermylla/lera	35	0,03		400	3000	2600	78
" " " "	36	0,02		1200	3000	1800	36
" " " "	37	0,02		1200	3000	1800	36
" " " "	38	0,04		400	3000	2600	104
" " " "	39	0,03		300	3000	2700	81
" " " "	40	0,40		300	3000	2700	108
" " " "	41	0,04		400	3000	2600	104
" " " "	42	0,06		500	3000	2500	150
" " " "	43	0,06		300	3000	2700	162
" " " "	44	0,04		300	3000	2700	108
" " " "	45	0,04		800	3000	2200	88
" " " "	46	0,02		400	3000	2600	52
" " " "	47	0,05		300	3000	2700	135
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Åker, torvbl.lermylla/lera	48	0,03		600	3000	2400	72
" " " "	49	0,05		1400	3000	1600	80
" " " "	50	0,10		1500	3000	1500	150
" " " "	51	0,03		600	3000	2400	72
" " " "	52	0,10		400	3000	2600	260
" " " "	53	0,11		300	3000	2700	297
" " " "	54	0,11		300	3000	2700	297
" " " "	55	0,07		300	3000	2700	189
" " " "	56	0,15		300	3000	2700	405
" " " "	57	0,07		300	3000	2700	189
" " " "	58	0,01		300	3000	2700	27
" lermylla/lera	59	0,06		300	3000	2700	162
" " " "	60	0,10		800	3000	2200	220
" " " "	61	0,07		800	3000	2200	154
" " " "	62	0,14		300	3000	2700	378
" " /gyttjelera	63	0,05		300	3000	2700	135
" " " "	64	0,11		300	3000	2700	297
" torvbl.lermylla/lera	65	0,18		300	3000	2700	486
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Åker, lermylla/lera	66	0,05		800	3000	2200	110
" " "	67	0,07		1400	3000	1600	112
A-summa		3,96					9844
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
Sträckan 22 ⁺⁷⁵ -23 ⁺⁴⁰							325
" 24 ⁺⁰⁰ -25 ⁺⁰⁹							436
" 25 ⁺⁹⁵ -27 ⁺⁹⁵							800
" 32 ⁺⁵⁵ -33 ⁺⁵⁵							400
B-summa							1961
<u>Totalsumma</u>							11805
<u>Grytet med Udden 1⁷</u>							
<u>äb. Helgo Uddström</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker, torvmylla/torv	80	0,04		800	2800	2000	80
" " /gyttjelera	81	0,42		1000	3000	2000	840
" " "	82	0,22		300	3000	2700	594
" " "	83	0,05		300	3000	2700	135
" " "	84	0,20		600	3000	2400	480
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Åker, torvmylla/gyttjelera	85	0,27		1400	3000	1600	432
" " "	86	0,06		1200	2800	1600	96
A-summa		1,26					2657
Sammandrag: Invallningssamfälligheten							
<u>Grytet med Udden 1⁹</u>							
äb. Sven-Rune Bergstrand	1-13	1,53					4866
<u>Grytet med Udden 1⁸</u>							
äb. Densamme	14-23	1,40					4022
<u>Grytet med Udden 1³</u>							
äb. Densamme	24-67	3,96					11805
<u>Grytet med Udden 1⁷</u>							
äb. Helgo Uddström	80-86	1,26					2657
Summa		8,15					23350
<u>Dikningssamfälligheten</u>							
<u>Grytet med Udden 1³</u>							
äb. Sven-Rune Bergstrand							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, lermylla/lera	68	0,07		1000	3000	2000	140
" " "	69	0,07		1200	3000	1800	126
" " "	70	0,04		2000	3000	1000	40
" " "	71	0,11		2000	3000	1000	110
" " "	72	0,30		1800	3000	1200	360
" " "	73	0,30		1500	3000	1500	450
" " "	74	0,14		2600	3000	400	56
" " "	75	0,09		1800	3000	1200	108
" " "	76	0,20		2400	3000	600	120
" " "	77	0,19		2600	3000	400	76
" " "	78	0,10		2600	3000	400	40
" " "	79	0,18		2400	3000	600	108
A-summa		1,79					1734
B.Brukningsbåtnad B-summa							1000
Totalsumma							2734
S l u t s a m m a n d r a g							
Invallningssamfälligheten		8,15					23350
Dikningssamfälligheten		1,79					2734
Summa		9,94					26084

SVENSKA NORMALE

TU M B A 1 9 5 0

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				1100:-
		och reglar, takluckor med underhållsfri papp. Allt trä- virke impregnerat med Håbinål. Material och arbete			400:-	400:-
						1500:-
		<u>3. Utlopp</u>				
		Träränna			50:-	
		Stensättning			50:-	100:-
		<u>4. Pump</u>				
		1 st "Arbogapump" inkl. 3 hkr motor			1570:-	
		Montering			130:-	1700:-
		<u>5. Elektriska ledningar m.m.</u>				
		Lågspänningsledning m	300	5:-	1500:-	
		Trefasmätare, jordkabel, säk- ringscentral m.m.			200:-	1700:-
		För arbetsledning, oförutsett, frakter m.m. tillägges omkr. 15%				800:-
		<u>Summa kronor</u>				5800:-
		<u>Vallen A - B - C.</u>				
0-8 ⁺²²	822	Uppläggning av vall m ³	2600	2:-	5200:-	
	822	Trpt			5200:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	822	Trpt			5200:-	
		Upptagning av ränna för ler- kärna lm	725	0:50	363:-	5563:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 10%				537:-
	822	Summa				6100:-
		<u>Avledningsdike med vall C - D - E</u>				
8+22 - 13+52	530	Uppläggning av vall m ³	800	2:-	1600:-	
		Upptagning av ränna för ler- kärna lm	530	0:40	212:-	
7+25 - 8+22	97	Uppsackning av dike m ³	400	2:-	800:-	
8+5, 10+32		Agovägsbro av 40 cm, betong- rör 12 m st	2	175:-	350:-	2962:-
		Ersättning för jordintrång				50:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 10%				288:-
	627	Summa				3300:-
		<u>Diket H - I - K - L</u>				
20+12 - 21+53	141	Inköp inkl. frakt av tegelrör ø 100 m	141	1:50	212:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	141	0:80	113:-	
20+12		Brunn B - 3 ø 400			40:-	365:-
	141	Trpt				365:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	141	Trpt				365:-
21 ⁺⁵³ -23 ⁺⁹⁶	243	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör Ø 200 m	243	3:-	729:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	243	2:50	608:-	
21 ⁺⁵³		Brunn B - 1 Ø 500			100:-	
23 ⁺⁰⁴		Brunn B - 1 Ø 800 med risgrind			180:-	1617:-
23 ⁺⁹⁶ -25 ⁺⁰⁹	113	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör Ø 150 m	113	2:30	260:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	113	1:50	170:-	
23 ⁺⁹⁶		Brunn B - 1 Ø 400			80:-	
24 ⁺⁶¹		Brunn B - 3 Ø 400			40:-	550:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 10%				268:-
	497	Summa				2800:-
		<u>Diket L - L¹</u>				
25 ⁺⁵⁰ - 27	150	Inköp inkl. frakt av tegelrör Ø 100 m	150	1:50	225:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	150	1:-	150:-	
25 ⁺⁵⁰		Brunn B - 1 Ø 400			80:-	
25 ⁺⁹⁵		Brunn B - 3 Ø 400			40:-	495:-
	150	Trpt				495:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	150	Trpt				495:-
27- 27 ⁺⁹⁵	95	Inköp inkl. frakt av tegel- rör ø 75 m	95	1:-	95:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	95	0:90	86:-	
27		Brunn B - 3 ø 400			40:-	
27 ⁺⁹⁵		Brunn B - 1 ø 400			<u>80:-</u>	301:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 12%				<u>104:-</u>
	245	Summa				900:-
		<u>Diket I - M</u>				
30- 32 ⁺²⁵	225	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör ø 150 m	225	2:30	518:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	225	2:50	563:-	
		Sprängning av berg lm	10	20:-	200:-	
30 ⁺⁵⁰ , 31 ⁺⁸⁵		Brunn B - 3 ø 400 st	2	40:-	80:-	
30 ⁺⁷⁰		Brunn B - 1 ø 400			<u>80:-</u>	1441:-
32 ⁺²⁵ -33 ⁺⁵⁵	130	Inköp inkl. frakt av tegel- rör ø 75 m	130	1:-	130:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	130	0:80	104:-	
32 ⁺²⁵ , 33 ⁺⁵⁵		Brunn B - 1 ø 400 st	2	80:-	<u>160:-</u>	394:-
	355	Trpt				1835:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	355	Trpt				1835:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 10%				165:-
	355	Summa				2000:-
35- 35 ⁺²⁵	25	<u>Samlingsledning B - C</u> Inköp inkl. frakt av brunns- ringar Ø 900 m	25	35:-	875:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	25	15:-	375:-	
		Rustbädd 2½" m	25	5:-	125:-	
		Brunnslock med hål Ø 400			15:-	
35 ⁺²⁵ -35 ⁺³⁰	12	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör Ø 400	12	9:-	108:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	12	4:-	48:-	1546:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 12%				154:-
	37	Summa				1700:-
		<u>Dikningssamfälligheten</u> <u>Diket D - F</u>				
15- 15 ⁺⁴⁰	40	Schaktning av lera m ³	30	3:-	90:-	
15 ⁺⁴⁰ -16 ⁺⁹⁶	156	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör Ø 225 m	156	3:50	546:-	
	196	Trpt			636:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	196	Trpt			636:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	156	2:50	390:-	
16 ⁺⁹⁶ -17 ⁺⁸	12	Omläggning av vägtrumma jämte nedströmsbrunn redan utförd av Vägförvaltningen				
15 ⁺⁴⁰		Utloppsskydd enl. typritn. U - 1			20:-	1046:-
17 ⁺⁸ -18 ⁺⁰⁰	92	Inköp inkl. frakt av lant- bruksrör ø 150 m	92	2:30	212:-	
		Grävning, läggning och åter- fyllning m	92	1:-	92:-	
17 ⁺⁸		Brunn B - 1 ø 600			130:-	
18 ⁺⁰⁰		" " ø 400			80:-	514:-
		För oförutsett m.m. tilläg- ges omkr. 10%				140:-
	300	Summa				1700:-
<u>S a m m a n d r a g</u>						
<u>Invallningssamfälligheten</u>						
		Pumpanläggning				5800:-
	822	Vallen A - B - C				6100:-
	627	Avledningsdike med vall C - D - E				3300:-
	1449	Trpt				15200:-

4:0030

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Invallningssamfälligheten.</u>						
<u>Grytet med Udden 1⁹</u>						
Sven-Rune Bergstrand	S	4866		4957	21,93	
<u>Grytet med Udden 1⁸</u>						
Sven-Rune Bergstrand	S	4022		4097	18,13	
<u>Grytet med Udden 1³</u>						
Sven-Rune Bergstrand	S	11805		12026	53,21	
<u>Grytet med Udden 1⁷</u>						
Helgo Uddström	S	2657		1520	6,73	93,00
Summa		23350		22600	100,00	
<u>Dikningssamfälligheten.</u>						
<u>Grytet med Udden 1³</u>						
Sven-Rune Bergstrand	S	2734		1700	100,00	7,00
Totalsumma		26084		24300		100,00
Grytet Lilleskog den 14 oktober 1954.						
<i>L. F. Wern</i> Biträdande godemän. <i>John Rönén</i> e.o. lantbruksingenjör. <i>Arvid Jansson</i>						

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Grytets diknings- och invallningsföretag 1954 i Vänersnäs socken av Älvsborgs län upprättad vid laga synförrättning år 1954.

I. Arbetsbeskrivning

Förutom vad som bestämts i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

1. Beträffande skyddsvall och kanaler,

att matjorden i vallens mitt bortschaktas till ett djup: vid lerjord

0,3 m, vid torvjord 0,5 m samt till omkr. 1 m bredd,

att matjord och torvjord upplägges vid sidan av vallkärnan,

att vallkärnan utföres av bästa lerjord till de dimensioner som arbetsritningarna utvisar,

att banketterna icke göres smalare än arbetsritningarna utvisar,

att vallarna upplägges med överhöjning för att eliminera sättningarna,

att där vallens underlag utgöres av torvjord uppläggningsen sker med stor försiktighet så att underlaget icke brister,

att kanalen utanför skyddsvall A - B - C där massorna tages ^{ej} göres djupare än 1,0 - 1,3 m närmast banketten och att slänten icke göres brantare än 1:1,5.

2. Beträffande pumpstation,

att allt material till pumpbrunnen är av bästa kvalitet,

att brunnringarna skola vara vibrerade och armerade enligt fastställ-

da normer,

att sammanfogningen av brunnssringarna sker med snabbcement,

att alla ytor vid sammanfogning eller annan gjutning skola vara synnerligen väl rengjorda,

att god sammanfogning erhålles mellan brunnssringarna och bottenplattan,

att friktionspålarna ingjutes omkr. 0,15 m.

3. Beträffande täckta avlopp,

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas, dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk ^{fast} sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i
det öppna dikets botten och slänter,
att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett
betongrör,
att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,
att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst
0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen
att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

4. Beträffande samtliga arbeten,

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, såvida icke dess-
förinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit
utsatta,
att alla arbeten utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar
och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvis-
ningar.

II. Fixpunktsbeskrivning.

(Riksfixsystemet)

Fixp. nr. 1. Kors i berghäll, belägen c:a 25 m vänster p.20⁺⁶⁰ +46,84
Fixp. nr. 2. Järndubb i sten belägen c:a 55 m vänster p.31⁺²⁰ +47,42
Fixp. nr. 3. Kors i sten belägen C:a 15 m höger p.10⁺⁰⁰ +47,09

Grytet Lilleskog den 14 oktober 1954.


John Fridein
s.o. lantbruksingenjör.

L. A. Malm


Arvid Jansson

Biträdande godemän.


Sektion A-A




Sektion B-B



Mått i mm






Mått i mm

Bilaga

Typritning R 1.

Rörtrumma



Skala 1:50

Bil. Litt. F.

Utlåtande angående bättre torrläggning och brukning genom dikning och invallning av ägor tillhörande Grytet med Udden 1³, 1⁷, 1⁸ och 1⁹ i Vänersnäs socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningarna om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag får synemännen avgiva följande

UtlåtandeMom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande de i ingressen nämnda fastigheterna. För ändamålet erfordras anläggande av omkring 1,4 km vallar, varav omkring 0,8 km mot Dättern och 0,6 km för att skydda området mot tillrinnande vatten, pumpstation samt omkr. 1 km täckta avlopp.

Synemännen anser att företaget är att hänföra till invallning och dikning, varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder och allmänna intressen. Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Då invallningen avser skydd mot högvattenstånd i Dättern (en vik av Vänern) har fiskerikonsulenten för Vänern samt den lokala

fiskeriföreningen anmodats avgiva yttrande om invallningens betydelse för fiskeförhållandena i Dättern. Enligt syneprotokollet § 7 har båda meddelat, att fisket på intet sätt kommer att beröras av ifrågasatt invallning. Allmän väg beröres av företaget som närmare framgår av den skriftväxling som förts mellan lantbrukskonsulenten vid lantbruksnämnden i Älvsborgs läns norra område och vägförvaltningen i Skaraborgs län. Bil. nr 8 (förrättningen påbörjades av lantbrukskonsulenten under den tid området ifråga tillhörde Skaraborgs läns vägförvaltning). Arbetet är redan utfört i enlighet med vägförvaltningens svarsskrivelse.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på tillhörande översiktskarta. Bil. Litt. E. inritats med en heldragen blå linje avvattnas till Dättern och tillhör alltså flodområde 108 Vänern - Göta älv.

Området utgöres av omkring 40 har varav omkring 8 har härrör från Halleberg och dess sluttningar.

Genom att allt från omgivande marker tillrinnande vatten ledes utanför invallningsområdet erfordras pumpning av omkring 30 l/s. (12 har à 2,5 l/s.) eller 1800 minutliter.

Karakteristiska vattenståndsskillnader mellan yttre och inre vattenstånd, vilka vattenstånd blir bestämmande för pumpanläggningen, kan sammanfattas på följande sätt.

Vattenstånden inom invallningen kunna regleras med hänsyn till be-

honet av större eller mindre torrlägningsdjup under olika årstider samt med hänsyn till tillrinningens intensitet och varaktighet m.m.

Under vegetationsperioden bör vattenståndet i samlingsbrunnarna i allmänhet icke tillåtas stiga över +44,00 (exceptionellt +44,50).

Nr	Yttre vattenstånd	Inre vattenstånd	Teoretisk vattenstånds- skillnad	Lyfthöjd
1	HHW +45,80	HHW +44,50	1,30	1,70
2	"	NHW +44,00	1,80	2,20
3	"	NMW +43,00	2,80	3,20

Största teoretiska uppforderingshöjden blir alltså 2,8 m. Med anledning av att en pump av centrifugaltyp skall användas och denna har en fix höjd på utloppsröret blir verkliga maximala uppforderingshöjden. $+46,20 - (+43,00) = 3,20$ m. Medeluppforderingshöjden blir omkring 2,6m.

Den årliga nederbörds mängden torde kunna uppskattas till omkring 700 mm, varav 400 mm torde avdunsta och upptagas av växtligheten.

Med 60% verkningsgrad å pumpaggregatet erhålles en årlig energi-
åtgång av $\frac{0,3 \cdot 120 \cdot 2,6 \cdot 1000 \cdot 0,736}{75 \cdot 3,600 \cdot 0,6} = 570$ kwh.

Täckta ledningar har dimensionerats enligt de data som återfinnes i följande tabell, där avrinningen har uppskattats till 2,5 liter pr sekund och har.

Läge	Neder- börds- område	Normal högvat- tenav- rinning	Botten- lutning	Rördimen- sion	Kapacitet	Anm
	har	l/s	0/00	mm	l/s	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18 ⁺⁰⁰	8	20	20,0	150	23	
16 ⁺⁹⁶	12	30	4,0	225	30	
27 ⁺⁹⁵	0,5	1	2,0	75	1	
27	1	2,5	2,0	100	2,5	
25 ⁺⁰⁹	3	7,5	2,0	150	7,5	
23 ⁺⁹⁶	5	12,5	1,5	200	14	
21 ⁺⁵³	6	15,0	2,0	200	16	
35 ⁺³⁷	12,0	30,0	1,0	400	73	

Mom. 4.

1. Namn och omfattning. Synemännen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Grytets diknings- och invallningsföretag 1954. På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och under hand framställda yrkanden anser synemännen, att företaget bör givas följande omfattning. Företaget uppdelas i två helt skilda samfälligheter, benämnda Invallningssamfälligheten och Dikningssamfälligheten och har följande arbeten bestämts till utförande:

inom invallningssamfälligheten

Pumpstation vid B jämte elektrisk lågspänningsledning.

Vallen A - B - C.

Avledningsdike med vall C - D - E.

Diket H - I - K - L.

" L - L¹.

Diket I - M.

Samlingsledning B - K.

inom Dikningssamfälligheten

Diket D - F.

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och detaljritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

2. Plankarta, profil- och sektionsritningar. Plankarta i skala 1:2000 har sammanställts med hjälp av upprättade täckdikesplaner. Höjdsiffrorna på plankartan och andra ritningar hänföra sig till riksfixsystemet = jämförelseplanet för Vänerns reglering.

Enkla röda linjer betecknar täckta ledningar och dubbla röda linjer öppna diken. Vallar har utmärkts med dubbla gröna linjer.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning. Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § beskrives har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande värderingslängd. Bil. Litt.A.

Mom. -6.

Kostnadsfördelning. Företaget har som ovan nämnts, uppdelats i två skilda samfälligheter.

Kostnaderna har beräknats till 22.600:- kronor för Invallningssamfälligheten och till 1700:- kronor för Dikningssamfälligheten. Kostnaderna inom Invallningssamfälligheten skall fördelas i enlighet med träffad överenskommelse mellan de två berörda markägarna, Bil. nr 7. Enligt denna överenskommelse skall ägaren till Grytet med Udden l⁷ svara för

en tiondel av de beräknade kostnaderna för pumpstation, vallen A - B - C och avledningsdike med vall C - D - E. Ägaren till Grytet med Udden 1³, 1⁸ och 1⁹, som utgör en brukningsenhet, svarar för alla övriga anläggningskostnader.

Mellan de tre sistnämnda fastigheterna har kostnaderna fördelats i proportion till uppskattad båtnad.

Kostnaderna för pumpstation, vallen A - B - C och avledningsdike med vall C - D - E har beräknats till 15.200:- kronor, varför å fastigheten Grytet med Udden ¹⁷ faller en kostnad av 1520:- kronor. De olika fastigheternas andel i den beräknade kostnaderna har införts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. C. I kolumn 6 har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel proportionell mot nyssnämnda kostnadsandel. Kostnaderna för Dikningssamfälligheten skall åvila Grytet med Udden 1³ ensam. Driftskostnaderna, förrättningskostnaderna samt kostnaderna för det framtida underhållet skall fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 7.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter har syne-
männen prövat skäligt föreskriva, att ersättning skall utgå till Änden 1⁹ med femtio /50:-/kronor för den mark, som tagits i anspråk för rågångsdikets breddning.

Mom. 8.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall icke utgå vid detta företag, enär båtnaden uppgår till endast 23.350:- kro-

nor och 2.734:- kronor för Invallnings- resp. Dikningssamfälligheten.

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadga synemännen:

att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att vid företagets utförande skola iakttagas de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. D,

att det skall åligga styrelsen att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter, med åtskillnad mellan de två samfälligheterna samt att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll. Kallelse till sammanträde skall där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl kyrkan i den församling, där företaget är beläget, som ock minst i en av ortens tidningar. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62-65 §§.

att det vidare åligger styrelsen att tillse, att ordentlig rensning

av företagets brunnar verkställas så ofta sådan erfordras, dock minst en gång varje år efter vårfloden samt att ombesörja rensning av de öppna avloppen och flödesrännorna så ofta sådan erfordras dock minst vart 6:te år,

att det åligger varje markägare att med stängsel skydda de öppna avloppen och flödesrännorna, så att de ej trampas igen av kreatur.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Detta företag avser invallning mot Dättern, men då det endast är fråga om skydd mot vattenstånd över tillåten dämningshöjd

och några allmänna intressen icke kan bli lidande genom företagets utförande anser synemännen att någon underställning till vattendomsstol icke skall ske.

Detta utlåtande kommer därför att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftätagande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12. angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Grytet Lilleskog den 14 oktober 1954.

John Rötén
e.o. lantbruksingenjör.

L.F. Wern

Arvid Jansson

Biträdande godemän.

Särskilt här förb diarium utvisas, hava besvär icke anförts över förestående utlåtande, bebyggas Vänerborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 18 juni 1955.

J. Hänsen:

J. Aronsson



Stämpel Två kronor.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Grytets diknings- och invallningsföretag 1954 i Vänersnäs socken

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

av Älvsborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1953-54		Hantlangning						125	-
		Annonser						18	61
		Godemansarvoden						93	-
		Förrättningskostnader enl. räkning n:r 36601						529	-
		Lösen, inbindning m.m.						4	39
		<u>Kronor</u>						770	-
Grytet, Lilleskog den 14 oktober 1954.									
John Röde s. o. lantbruksingenjör.									