



Akt nr:

P-E1a-1068

AU\$P-E1a-1068

5848 - 5

P 5-1068

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 SEP 1955

DIARIET N°

Kongl. Lantbruksstyrelsen

BEKIV

Björkåsens dikningsföretag 1954

Grinstads socken,

Älvsborgs län.

Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS-

Bidr.

 den 25/3 1955

NÄMNDEN

~~Stäm.~~

LANTBRUKS-

~~Stäm.~~

 den 20/12 1957

STYRELSEN

Län

Arbetets utförande godkänt

den 29/8 1958

~~Län~~

med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda ritningar
med *blå* färgbeteckning)

1

H a n d l i n g a r

tillhörande

Björkåsens dikningsföretag 1954

i Grinstads socken, Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

John Rodén
e. o. lantbruksingenjör.

*Stk:n innehåller 83 skrifta paginerade sidor.
Härvidt för 5 blad ritningar.*

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning angående bättre torrläggning
av ägor tillhörande Björkåsen, Svar-
tebäck, Askedalen, Udden, Jakobs-
byn samt Muggerud i Grinstads soc-
ken och Bolstads kommun av Älvsborgs
län.

Den 28 oktober 1953 inställde sig undertecknad extra ordi-
narie lantbruksingenjör hos lantbrukaren Carl Svensson, Björk-
åsen, Dals Grinstad, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande
verkställa ifrågavarande förrättning. Kungörelse om samman-
trädet, som den 7 oktober avsänts till vederbörande pastorämbete,
hade söndagen den 11 oktober blivit i laga ordning anslagen i
Grinstads församling samt tisdagen den 13 oktober allt år 1953,
varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, varjämte underrättelse
om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap.
8 och 40 § § utsänts till kända sakägare. På grund härav hade
följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Carl - G. Svensson	Björkåsen
And. M. Rask	Udden genom
Olof Hugo enl. fullmakt	Bil N:r 5
F.O. Jacobsson	Askedalen
S.F. Johansson	Björkåsen
Oskar Andersson	"

3

Oskar Sandberg Askedalen
Georg Dannberg Muggerud
Erik Olssons arv. " genom

ende arvingen Edgar Svedberg

Sven Bäck Udden

Anders Johansson Muggerud

av övriga sakägare:

Syskonen Johansson Muggerud

genom Anton Karlsson enligt

fullmakt Bil N:r 6

Erik Eriksson Jakobsbyn

Göran Anderssons sterbhus Muggerud

genom sterbhusdelägarna, Robert Göransson och

Georg Dannberg Muggerud

Oskar Johansson Järn Östre

för egen del och för C.J. Andersson Mellerud enligt

fullmakt Bil N:r 7

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund

av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Almar Svensson Långared Dals Grinstad

Lars Hjalmarsson Sörbyn Dals Grinstad

§ 1.

Vid sammanträdet början upplästes förordnandet för förrättningsmannen, Bil N:r 1.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden.

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med framvisade förslagsritningar skulle utföras så att

5

nöjaktig torrläggning skulle kunna beredas deras i företaget ingående åkerjord, samt om möjligt ersätta de öppna avloppen med täckta betongrörsledningar.

2. yrkade Georg Dannberg, Sven Bäck och Anders Johansson att avloppet över deras marker skulle igenläggas med rör även om de övriga sträckorna skulle utföras som öppna avlopp.
3. Sven Johansson yrkade att bidiket över hans mark skulle flyttas omkr. 85 m. åt öster och om möjligt läggas igen med rör.
4. yrkade samtliga sakägare på ersättning för bortgrävd mark samt för jordvallar ianspråk tagen mark.
5. yrkade F.O. Jacobsson, Sven Johansson och Carl - G. Svensson att deras ägovägsbroar om möjligt skulle utföras med betongrör.

§ 6.

En skriftlig framställning av John Günther för K.F. Günthers sterbhus att få återkalla sin ansökan om förrättning bifölls av samtliga närvarande sökande. Framställningen vitsordades genom synemännens påskrift. Bil N:r 8.

§ 7.

Det meddelades att bron för enskilda vägen Udden-Svartebäck - Jakobsbyn hade byggts omkring år 1928.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 9.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

John Rönin

e.o. lantbruksingenjör

Oscar Hälmann

Helmer Svensson

Biträdande synemän.

Den 24 augusti 1954 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals-Grinstad, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 2 augusti avsänts till vederbörande pastorsämbete hade söndagen den 8 augusti blivit i laga ordning anslagen i Grinstads församling, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs läns Annonsblad tisdagen den 10 augusti, allt år 1954, och underrättelser jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ utsänts till berörda sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Erik Eriksson, Jakobsbyn

Oskar Sandberg, Askedalen genom

Oscar Andersson enl. fullmakt Bil. n:r 12

C. J. Andersson, Askedalen genom

Oskar Johansson enl. fullmakt Bil. n:r 7

Oskar Andersson, Björkåsen

Carl Svensson, "

Sven Johansson, "

F. O. Jacobsson, "

Anders Rask, Udden genom

Edgar Svedberg enl. fullmakt Bil. n:r 13

Erik Olssons dödsbo, Muggerud genom

dödsbodelägaren Edgar Svedberg

Anton Dannbergs dödsbo genom

dödsbodelägaren Georg Dannberg

Anders Johansson, Muggerud

Hulda och Anna Johansson, Muggerud genom

Anton Karlsson enligt fullmakt Bil. n:r 14

§ 10.

Upplästes protokollet § § 1 - 9, vilket godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget

och framvisade till granskning tillhörande ritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna, vilka fogades till protokollet.

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Jordersättningslängd	" " " B
Kostnadsförslag	" " " C
Kostnadsfördelningslängd	" " " D
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " E
Översiktskarta	" " " F

§ 12.

Härefter lämnades ordet fritt, varefter de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar lämnades angående syneförrättningens innebörd samt möjlighet till erhållande av statliga lån och bidrag.

§ 13.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes detta, Bil. Litt. G.

§ 14.

Till styrelse för företaget utsågs

1. Ordinarie ledamöter

Ordf. Carl Svensson, adr. Björkåsen, Dals Grinstad

Sven Johansson, " " "

Georg Dannberg, Korshammen, " "

2. Ersättare

Oskar Andersson, Björkåsen, Dals Grinstad

Anders Johansson, Muggerud, " "

§ 15.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes Erik Eriksson, Jakobsbyn, Dals Grinstad

Edgar Svedberg, Muggerud, " "

§ 16.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

att vara aktförvarare.

att hos Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden ansöka om bidrag av statsmedel till företaget

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget

samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 17.

Styrelsen bemyndigades, att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv prövar lämpligast upptaga de lån, som erfordras för arbetenas igångsättande och bedrivande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 18.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning m.m. kronor 750:- och till biträdande synemännen kronor 126:- eller tillhopa kronor 876:-

§ 19.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades syneförrättningen avslutad.

Björkåsen, Dals Grinstad den 24 augusti 1954.

På tjänstens vägnar:

Jonas Rönner
e. o. lantbruksingenjör.

Carl G. Almqvist

Almar Svensson

Biträdande synemän.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIM 49 53.



R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören G. Hegethorn i Göteborgs- och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:
Svante Gustafsson
Svante Gustafsson.

Birger Carle
Birger Carle.



Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

För att bereda extra lantbruksingeniör John Röden, Vänersborg lämplig sysselsättning får lantbruksnämnden härmed anhålla att bilagda förordnande för lantbruksingeniör G. Hegethorn att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark måtte överföras på nämnde Röden.

Vänersborg den 2 oktober 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

(Hans Djurberg)

(G. Hegethorn)

den - 9 JAN. 1950

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. ... 5.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mlg tillhörig mark Inom Grinstads

socken(-arna) av Älvsborgs län.

Förrättningen avser dikning för torrläggning av c:a 40 hektar åkermark

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Malmd

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen

Dals-Grinstad.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

bl. 72 b. - 11 -

bud.

Björkåsen D. Grinstad den 27-12 1949

Sökandes namn

Fastighet:

Carl-G. Forsman	för fastigheten	1/6 m.	Björkåsen 1 ²
And. M. Rask	" "	1/96 "	Udden ^{72 b.}
Sven Bäck	" "	1/25	Udden
O. J. Järnsten		9/256	Arkuden
J. F. Johansson		3/128 m	Björkåsen
J. W. Edblom		1/64	Björkåsen
Carl-O. Johansson		1/64 m.	Björkåsen
Oskar Sandberg		3/128 m	Arkuden 72 b.
Gerrit Damberg		1/64 m.	Arkuden
Anders Johansson		1/128 1/16 m	Arkuden
Erik Olsson's arv		1/128 m	Arkuden
N. J. Hultén Stubb		1/128 1/128	Arkuden

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Cyber Fredriksson</i>	ägare av fastigheten	<i>1/32 mfl. Muggenud</i>
<i>Gustaf Gafvén 26</i>	» » »	
<i>Örebro</i>	» » »	
<i>L. S. Söneren Johansson</i>		<i>Muggenud</i>
<i>E. Larsson Södra Hagen</i>	ägare av skogsmark i	<i>Korskammen</i>
<i>Johan Carlsson Böcker</i>	" "	"
<i>Johan Larsson Jakobsberg</i>	ägare av mark i	<i>Vädder</i>
<i>N. J. Sandberg Masser</i>	ägare av mark i	<i>Korskammen</i>
<i>N. J. Sandberg & J. Skoglund</i>	ägarer av mark i	<i>Åskedden</i>

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören G. Hegethorn, Vänersborg.

Vänersborg den *23 januari* 1950.

På Lantbruksnämndens vägnar:

G. Hegethorn

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören *(G. Hegethorn)* i Göteborgs- och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmälda förrättning. Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 januari 1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Inge Fröberg
Inge Fröberg.

Chr. Fahlerantz
Chr. Fahlerantz.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björkåsen, Svartebäck, Askedalen, Udden, Jakobsbyn samt Muggerud i Grinstads socken och Bolstads kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals Grinstad, onsdagen den 28 oktober 1953 kl. 9,30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Grinstads församling söndagen den .11. oktober 1953, betygas:

.....*P. M. J. Rödén*.....

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Björkåsen, Svartebäck, Askedalen, Udden, Jakobsbyn samt Mugerud i Grinstads socken och Bolstads kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals Grinstad, onsdagen den 28 oktober 1953, kl. 9.30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Älfsborgs

Läns Annonsblad den 13 oktober 1953 intygas ex officio:

John Rödén

F Ö R T E C K N I N G

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Björkåsen, Svartebäck, Askedalen m.fl. fastigheter i Grinstads socken och Bolstads kommun av Älvsborgs län.

Till sammanträde onsdagen den 28 oktober 1953 kl. 9,30 f.m. hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals Grinstad:

Meddelanden till

Carl Svensson, Björkåsen, Dals Grinstad

Sven Johansson, " "

Oskar Andersson, " "

F.O. Jacobsson, Svartebäck, "

Oskar Sandberg, Askedalen, "

Erik Eriksson, Jacobsbyn, "

Åke Eriksson, " "

C.J. Sandberg, Mossen, "

Thorsten Skoglar, Hultet, "

Oskar Johansson, Järn Östre, "

Anders Andersson, Nya Torggatan, Mellerud

C.J. Andersson, Storgatan, "

Anders Rask, Udden, Dals Grinstad

Sven Bäck, " "

Edgar Svedberg, Muggerud, "

Erik Olssons stbh, " "

Georg Dannberg, Korshammen, "

Karl Dannberg,	Korshammen,	Dals Grinstad
Jenny Johnsson,	"	"
Anders Johansson,	Muggerud,	"
Hulda Johansson,	"	"
Anna Johansson,	"	"
Göran Anderssons stbh,	"	"
Robert Göransson,	Kleven,	"
K.F. Günters stbh,	Muggerud,	"
John Günter,	"	"

Vänersborg den 12 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

Juni Pöhl
Lantbruksingenjör.

Bil nr. 5

Felbmakel för:

Med O. Lugo, Udden,
Sals-Grinstad, att vid
Sammanträde ang. förklägg.
av ägn tillhållande Björkåren
m. fl. gäster föra min talan.

Udden Sals-Grinstad

den 28/10 1953.

Anders Rask

Bil N:o 6

Fullmakt
 för Anton Karlsson vid handläggningen
 af syreförädlningen den 28 okt 1943
 angående våra ägarers hemmans-
 delar i Muggenud och vårren
 talen föra.

Muggenud den 24 okt 1943

Hulda och Anna Johansson

Önkväende samvettlighet

Redaktör

fr. Blacoxay

Carl W Carlsson

Fulmekt för hemmansägaren Oskar Johansson Öst för
att med sammanträde vid syns förättning andagen den 28 oktober
1953. för undertecknad län godkänna hans åtgärder.

Lennart d 21/10 1953.

Ejmdalen
egen av isomt. Riksdalen.

Beskrivning av.
Ejmdalen

Thurea Patkron

Till

Lantbruksingenjör John Rödén

Vänersborg.

Undertecknad får härmed jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 48 § återkalla den av mig år 1949 begärda förrättningen avseende undersökning och upprättande av förslag till torrläggning av mark tillhörande Muggerud av 1³ i Grinstads socken av Älvsborgs län, vilken förrättning enligt Konungens Befallningshavandes resolution av den 6 oktober 1953 Ni förordnats att i laga ordning verkställa. Återkallelsen avser endast Muggerud av 1³ tillhörande K. F. Günthers sterbhus.

Muggerud Dals Grinstad den 28 okt. 1953.

för K. F. Günthers sterbhus.

Bevittnas:

Olof Hugo

K. F. Günther
Sören Järnberg

Ovanstående anhållan vitsordas:

John Rödén
e. o. lantbruksingenjör

Paus Galmann

Herman Lönner

Biträdande synemän.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Björkåsen, Svartebäck, Askedalen, Udden, Jakobsbyn samt Muggerud i Grinstads socken av Älvsborgs län, handlägges ånyo tisdagen den 24 augusti 1954 kl. 10.00 f.m. vid sammanträde hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals Grinstad. Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.


Vänersborg den 2 augusti 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Grinstads församling söndagen den 8.... augusti 1954, betygas:



F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka under rättelse avsänts angående fortsatt handläggning av syneförrättning för bättre torrläggning av mark tillhörande Björkåsen, Svartebäck, Askedalen m.fl. hemman i Grinstads socken av Älvsborgs län.

Till sammanträde tisdagen den 24 augusti 1954 kl. 10.00 f.m. hos lantbrukaren Carl Svensson, Björkåsen, Dals-Grinstad.

<i>Eriksson</i> Erik och Åke ~~Nilsson~~	Jakobsbyn	Dals-Grinstad
Oskar Sandberg	Askedalen	"
C. J. Andersson	Askedalen	"
Oskar Andersson	Björkåsen	"
Carl Svensson	Björkåsen	"
Sven Johansson	Björkåsen	"
F. O. Jacobsson	Svartebäck	"
Anders Rask	Udden	"
Sven Bäck	Udden	"
Erik Olssons dödsbo	Muggerud	"
Edgar Svedberg	Muggerud	"
Anton Dannbergs dödsbo	Korshamnen	"
Georg Dannberg	Korshamnen	"
Anders Johansson	Muggerud	"
Karl Johansson	Muggerud	"
Hulda Johansson	Muggerud	"
Anna Johansson	Muggerud	"

Vänersborg den 2 augusti 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rönin
e.o. lantbruksingenjör.

Kungörelse

Syneförrättning angående
bättre torrläggning av mark till-
hörande Björkåsen, Svartebäck,
Askedalen, Udden, Jakobsbyn
samt Muggerud i Grinstads soc-
ken av Älvsborgs län, handläg-
ges ånyo tisdagen den 24 augusti
1954 kl. 10.00 f.m. vid samman-
träde hos lantbrukaren Carl
Svensson, Björkåsen, Dals-Grin-
stad. Val av styrelse kommer
samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla
de som därvid ha egen eller an-
nans rätt att bevaka.

Vänersborg den 7 augusti 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs
Läns Annonsblad den 10 augusti 1954 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. nr 12.

Fullmakt

Får Oscar Andersson
Björkåsen att föra min
hellan vid färdats
handläggning avseende
fästläggning av mark tillhörande
Björkåsen, svarke läck,
Åkedalen, Udden Jakobstegen
samt Muggered. i
Grimbads socken Alfsborgs län

Åkedalen den 29/8/1964

Oscar Sandberg

avseende namnteckning
Revittna

Karl Johansson Gunkild Johansson

FULLMAKT

för Nil Olof Hugo eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Björkåsen m.fl.
 i Grinstads socken av Årstadens län
 å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Uddenden 28/101953

Anders Rark
Udden Dal Grinstad

Bevittnas:

John GuntterHjalmar Bäck

Fullmakt

För Anton Karlson Jakobsson
att var balan på en angående
korrläggningens företaget i
Björnsåsen m. f. l. hemmansdelar

Myggerud den 24/8 1954

Hulda Johansson

Anna Johansson

Besitnas av

L. L. L. L. L. Johan Svensson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Björkåsens dikningsföretag 1954 i Grinstads socken, Älvsborgs län.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Grinstads socken</u>							
<u>Södra Samfälligheten.</u>							
<u>Jakobsbyn av 1¹⁹</u>							
<u>ä Erik o. Åke Eriksson</u>							
<u>b Carl Svensson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/mo o.lera	1	0.61		1600	1800	200	122
" " " "	2	0.45		1200	1800	600	270
		1.06					392
Avgår för egen dikning							250
<u>A-summa</u>							142
<u>Askedalen 1⁵</u>							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u>							
<u>Edit Sofia</u>							
<u>b Oskar Andersson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/moig lera	3	0.52		800	2000	1200	624
" " / mo	4	0.32		700	1800	1100	352
" " "	5	0.88		700	1800	1100	968
" " "	6	0.12		700	1800	1100	132
<u>A-summa</u>		1.84					2076
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>B. Brukningsbåtnad B-summa</u>							408
<u>Totalsumma</u>							2484
<u>Askedalen 1⁴</u>							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u>							
<u>Edit Sofia</u>							
<u>b Oskar Andersson m.f/.</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/mo	7	0.75		700	1800	1100	825
" " "	8	0.52		700	1800	1100	572
A-summa		1.27					1397
<u>B. Brukningsbåtnad B-summa</u>							291
<u>Totalsumma</u>							1688
<u>Björkåsen 1⁴</u>							
<u>äb Oskar Andersson o.h.h.</u>							
<u>Elsa</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/moig lera	9	0.37		700	1800	1100	407
" " " "	10	1.07		1800	2000	200	214
tomtmark	11	0.25		1200	3000	1800	450
åker, sandmylla/mo	12a	1.14		1200	1800	600	684
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, sandmylla/mo	12b	1.07		700	1800	1100	1177
" " "	13	0.15		700	1800	1100	165
A-summa		4.05					3097
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							699
<u>Totalsumma</u>							3796
<u>Björkåsen 1²</u>							
<u>Äb Carl Svensson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/moig lera	14	0.43		800	2000	1200	516
" " " "	15	0.75		1100	2000	900	675
" " " "	16	0.96		1400	2000	600	576
" " " "	17	0.62		900	2000	1100	682
" " " "	18	1.34		800	2000	1200	1608
betesmark, sandmylla/mo	19a		(0.55)		800	Ingen	förbättring
åker, sandmylla/mo	19b	0.41		1500	1800	300	123
" " /moig lera	20	0.70		1800	2000	200	140
" " " "	21	1.32		800	2000	1200	1584
" " " "	22	1.30		800	2000	1200	1560
Trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, sandmylla/moig lera	23	1.34		800	2000	1200	1608
" " " "	24	1.61		800	2000	1200	1932
" " /mo	25	0.19		700	1800	1100	209
A-summa		10.97	(0.55)				11213
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							
Str. 66 ⁺⁹² -67 ⁺⁸⁸							480
" 52 ⁺²⁴ -53 ⁺⁸⁵							740
" 53 ⁺⁸⁵ -54 ⁺⁸⁵							312
<u>Totalsumma</u>							12745
<u>Björkåsen 3¹</u>							
<u>äb Sven Johansson o.h.h.</u> <u>Albertina</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
tomtmark	26	0.36		1200	3000	1800	648
åker, moig lermylla/lera	27	0.42		800	2000	1200	504
" " " "	28	1.40		800	2000	1200	1680
" " " "	29	0.69		800	2000	1200	828
" " " "	30	2.30		1000	2200	1200	2760
" " " "	31	0.55		800	2000	1200	660
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, moig lermylla/lera	32	0.37		1400	2000	600	222
" " " "	33	1.00		800	2000	1200	1200
" sandmylla/moig lera	34	0.18		900	1800	900	162
odlingsmark, " " "	35		0.11	500	1000	500	55
åker, sandmylla/ " "	36	0.18		1500	1800	300	54
" " " "	37	0.28		1700	1800	100	28
A-summa		7.73	0.11				8801
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							
Str. 50-52 ⁺²⁴							1120
" 10-12 ⁺⁷⁷							1385
<u>Totalsumma</u>							11306
<u>Askedalen 1⁵</u>							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u> <u>Edit Sofia</u> <u>b Carl Svensson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera	38	0.46		900	2200	1300	598
" " " "	39	0.31		900	2000	1100	341
A-summa		0.77					939

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Askedalen 1⁴</u>							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u>							
<u>Edit Sofia</u>							
<u>b Carl Svensson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera	40	0.17		1900	2000	100	17
" " " "	41	0.39		900	2200	1300	507
<u>A-summa</u>		0.56					524
<u>Askedalen 1⁶</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera	42	1.25		900	2200	1300	1625
" sandmylla/mo	43	0.50		1200	2000	800	400
<u>A-summa</u>		1.75					2025
<u>Udden 1³³</u>							
<u>äb Anders Rask o.h.h.</u>							
<u>Elvira</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera	44	0.80		1300	2200	900	720
" " " "	45	0.98		900	2200	1300	1274
<u>A-summa</u>		1.78					1994

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Udden 1³²</u>							
<u>äb Sven Bäck</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, lermylla/lera	46	0.15		700	1800	1100	165
" " "	47	0.85		900	2200	1300	1105
" " "	48	0.66		1900	2200	300	198
A-summa		1.66					1468
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
B-summa							
Str. 12 ⁺⁷⁷ -13 ⁺²⁵							288
" 13 ⁺²⁵ -13 ⁺⁹⁶							142
Totalsumma							1898
<u>Muggerud av 1³</u>							
<u>ä Erik Olssons dödsbo</u>							
<u>b Anders Johansson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera	49	0.83		1500	2200	700	581
A-summa		0.83					581
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							
B-summa							172
Totalsumma							753
<u>Muggerud av 1</u>							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Muggerud av 1³</u>							
<u>ä Anton Dannbergs dödsbo</u>							
<u>b Georg Dannberg</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera och sand	50	1.66		900	2200	1300	2158
" " " "	51	0.89		1500	2200	700	623
A-summa		2.55					2781
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							
Str. 13 ⁺²⁵ -14 ⁺⁸²							314
" 14 ⁺⁸² -15 ⁺⁷⁶							470
" 15 ⁺⁷⁶ -15 ⁺⁹⁴							45
Totalsumma							3610
<u>Muggerud av 1³</u>							
<u>äb Anders Johansson</u>							
<u>o.h.h. Astrid</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, moig lermylla/lera och sand	52	0.67		1300	2200	900	603
" " " "	53	0.15		700	1800	1100	165
A-summa		0.82					768
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Str. 15 ⁺⁷⁶ -15 ⁺⁹⁴							45
" 15 ⁺⁹⁴ -16 ⁺⁴⁰							276
Totalsumma							1089
Muggerud av 1 ³							
ä Karl, Hulda och Anna Johansson b. Anders Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
åker, sandmylla/mo o.lera	54	0.59		700	1800	1100	649
" " " "	55	0.49		700	1800	1100	539
" " " "	56	0.31		700	1800	1100	341
" " " "	57	0.78		800	1800	1000	780
		2.17					2309
Avgår för egen dikning							400
A-summa							1909
Sammandrag för Södra Samfälligheten.							
Jakobsbyn av 1 ¹⁹							
ä Erik o. Åke Eriksson b Carl Svensson	1-2	1.06					142
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Askedalen 1⁵</u> ✓							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u> <u>Edit Sofia</u> <u>b Oskar Andersson</u>	3-6	1.84					2484
<u>Askedalen 1⁴</u> ✓							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u> <u>Edit Sofia</u> <u>b Oskar Andersson</u>	7-8	1.27					1688
<u>Björkåsen 1⁴</u> ✓							
<u>äb Oskar Andersson o.h.h.</u> <u>Elsa</u>	9-13	4.05					3796
<u>Björkåsen 1²</u> ✓							
<u>äb Carl Svensson</u>	14-25	10.97	(0.55)				12745
<u>Björkåsen 3¹</u> ✓							
<u>äb Sven Johansson o.h.h.</u> <u>Albertina</u>	26-37	7.73	0.11				11306
<u>Askedalen 1⁵</u> ✓							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u> <u>Edit Sofia</u> <u>b Carl Svensson</u>	38-39	0.77					939
<u>Askedalen 1⁴</u> ✓							
<u>ä Oskar Sandberg o.h.h.</u> <u>Edit Sofia</u> <u>b Carl Svensson</u>	40-41	0.56					524
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
<u>Askedalen 1⁶</u> ✓							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>	42-43	1.75					2025
<u>Udden 1³³</u> ✓							
<u>äb Anders Rask o.h.h.</u> <u>Elvira</u>	44-45	1.78					1994
<u>Udden 1³²</u> ✓							
<u>äb Sven Bäck</u>	46-48	1.66					1898
<u>Muggerud av 1³</u> ✓							
<u>ä Erik Olssons dödsbo</u> <u>b Anders Johansson</u>	49	0.83					753
<u>Muggerud av 1³</u> ✓							
<u>ä Anton Dannbergs dödsbo</u> <u>b Georg Dannberg</u>	50-51	2.55					3610
<u>Muggerud av 1³</u> ✓							
<u>äb Anders Johansson o.</u> <u>o.h.h. Astrid</u>	52-53	0.82					1089
<u>Muggerud av 1³</u> ✓							
<u>ä Karl, Hulda o. Anna</u> <u>Johansson</u> <u>b Anders Johansson</u>	54-57	2.17					1909
S u m m a	1-57	39.81	(0.55) 0.11				46902

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Norra Samfälligheten.</u>							
<u>Björkåsen 1²</u>							
<u>äb Carl Svensson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/mo	58	0.36		700	1800	1100	396
" " "	59	0.50		700	1800	1100	550
" " "	60	0.34		700	1800	1100	374
" " " o. lera	61	1.19		800	2000	1200	1428
A-summa		2.39					2748
<u>B. Brukningsbåtnad</u> B-summa							216
<u>Totalsumma</u>							2964
<u>Svartebäck 1¹</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/moig lera	62	0.30		900	2000	1100	330
A-summa		0.30					330
<u>Askedalen 1⁸</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>							
<u>o.h.h. Maria Elisabet</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							

Trpt

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, sandmylla/moig lera	63	0.43		800	2000	1200	516
<u>A-summa</u>		0.43					516
<u>Björkåsen 1⁷</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
åker, sandmylla/moig lera	64	0.77		800	2000	1200	924
" " " "	65	1.30		800	2000	1200	1560
<u>A-summa</u>		2.07					2484
<u>Sammandrag för Norra Samfälligheten.</u>							
<u>Björkåsen 1²</u>							
<u>äb Carl Svensson</u>	58-61	2.39					2964
<u>Svartebäck 1¹</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>	62	0.30					330
<u>Askedalen 1⁸</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u> <u>o.h.h. Maria Elisabet</u>	63	0.43					516
<u>Björkåsen 1⁷</u>							
<u>äb F. O. Jacobsson</u>	64-65	2.07					2484
<u>S u m m a</u>	58-65	5.19					6294

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
S l u t s a m m a n d r a g.							
Södra Samfälligheten	1-57	39.81	(0.55) 0.11				46902
Norra Samfälligheten	58-65	5.19					6294
S u m m a		45.00	(0.55) 0.11				53196
Björkåsen Dals-Grinstad den 24 augusti 1954.							
John Persson e.o. lantbruksingenjör. Persson Biträdande godemän.							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	kronor
<u>Södra Samfälligheten.</u>							
<u>Sträckan A - B.</u>							
<u>Svartebäck 1¹</u>							
<u>F. O. Jacobsson</u>							
Str. 4 ⁺⁵⁰ -6 ⁺⁹⁰ h.o.v.	700	5	35:-	860	20	172:-	207:-
<u>Askedalen 1³</u>							
<u>F. O. Jakobsson</u>							
<u>Oskar Johansson</u>							
<u>C. J. Andersson</u>							
Str. 6 ⁺⁹⁰ -7 ⁺²¹ h.o.v.	120	5	6:-	160	20	32:-	38:-
<u>Summa kronor</u>							245:-
<u>Sträckan B - C.</u>							
<u>Björkåsen 1⁴</u>							
<u>Oskar Andersson</u>							
Str. 7 ⁺²¹ -7 ⁺⁹² h.o.v.	120	5	6:-	365	20	73:-	
	120	18	21:60				100:60
						(utjämnat)	101:-
<u>Björkåsen 3¹</u>							
<u>Sven Johansson</u>							
Str. 7 ⁺⁹² -10 ⁺⁰⁰ h.o.v.	130	9	11:70	315	50	157:50	
Trpt.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Björkåsens dikningsföretag 1954 i Grinstads socken, Älvsborgs län. <u>Södra Samfälligheten.</u> <u>Sträckan A - B.</u>				
4+50-7+21	271	Schaktning av sandmylla med stubbar och rötter m ³	980	3:50	3430	
		Berg "	8	35:-	280	3710
		För arbetsledning oförut- sett m.m. tillägges omkr. 12 %				495
		Ersättning enl. Bil.Litt.B.				245
	271	Summa				4450
		<u>Sträckan B - C.</u>				
7+21-10+00	279	Schaktning av sandmylla m ³	1300	2:50	3250	
		Berg	27	35:-	945	4195
8+69		Trumma av 80 cm betongrör bekostas och utföres av väg- intressenterna				
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 12 %				482
10+00-10+50	50	45 cm lantbruksrör inkl. frakt lm	50	11:-	550	
	329	Trpt			550	4677

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
10+00	329	Trpt			550	4677
		Grävning, läggning och åter- fyllning	1m 50	5:50	275	
		Utloppsskydd enl. Typr U-1			25	850
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				100
		Ersättning enl. Bil.Litt.B.				423
	329	Summa				6050
<u>Sträckan C - D.</u>						
10+50-12+77	227	45 cm lantbruksrör inkl. frakt	1m 227	11:-	2497	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	1m 227	5:50	1249	
10+50		Brunn enl. Typr. B-3, D=900			100	
11+83	}	Brunn enl. Typr. B-2				
12+77		D=900	st. 2	170:-	340	
		Brunn enl. Typr. B-7				
		D=150 vid tillstötande teg- diken	st. 8	15:-	120	4306
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				494
	227	Summa				4800

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan D - E.						
12+77-13+96	119	40 cm lantbruksrör inkl. frakt	1m 119	9:70	1154	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	119	4:50	536	
13+25,13+96		Brunn enl. Typr. B-1, D=80cm st	2	150:-	300	1990
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				190
13+96-16+40	244	25 cm lantbruksrör inkl. frakt	1m 244	4:30	1049	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	1m 244	3:50	854	
14+82,15+76 16+40		Brunn enl. Typr. B-1, D=50 cm	3	100:-	300	2203
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				217
	363	Summa				4600
Sträckan B - B ¹ .						
7+21=80- -82+06=62+47	206	22.5 cm lantbruksrör inkl. frakt	1m 206	3:80	783	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	1m 100	3:50	350	
		Grävning etc.	1m 106	5:-	530	
	206	Trpt			1663	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	ö-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	206	Trpt			1663	
60+00-62+47	247	Justering av flödesränna lm	247	2:-	494	
7+21=80+00		Utloppsskydd enl. Typr. U-1 st.	1	25:-	25	
81+00		Brunn enl. Typr. B-1, D=50 cm st.	1	100:-	100	
82+06=62+47		Brunn enl. Typr. B-6, D=80 cm st.	1	120:-	120	2402
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				248
	453	Summa				2650
		<u>Sträckan B¹ - B².</u>				
62+47-64+80	233	37.5 cm lantbruksrör inkl. frakt lm	233	7:80	1817	
		Grävning, läggning och åter- fyllning lm	233	4:50	1049	
63+44		Brunn enl. Typr. B-1, D=70 cm st.	1		100	
64+80		Intag enl. Typr. I-2, D=70 cm			100	
		Brunn enl. Typr. B-7 vid tillstötande tegdiken st.	10	15:-	150	3216
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				334
	233	Trpt				3550

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	233	Trpt				3550
64+80-66+11	131	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 131	3:30	432	
		Grävning, läggning och täck- ning till 50 cm höjd över rören	lm 131	2:50	328	
		Justering av flödesränna	lm 131	1:-	131	
65, 66+11		Brunn enl. Typr. B-4 D=50 cm	st. 2	50:-	100	991
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				109
66+11-66+90	79	15 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 79	2:50	198	
		Grävning, läggning och täck- ning till 50 cm höjd över rören	lm 79	2:50	198	
		Justering av flödesränna	lm 79	2:-	158	
66+39		Brunn enl. Typr. B-4, D=50 cm	st. 1	50:-	50	
66+90		Brunn enl. Typr. B-6, D=50 cm	st. 1	100:-	100	704
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				86
	443	Trpt				5440

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	443	Trpt				5440
66+90-67+88	98	22.5 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 98	3:80	373	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	lm 98	4:-	392	
67+88		Brunn enl. Typr. B-1, D=50 cm	st. 1	80:-	80	845
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				115
	541	Summa				6400
		<u>Sträckan C - C¹.</u>				
50+00-52+24	224	30 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 224	6:-	1344	
		Grävning, läggning och återfyllning	lm 224	3:50	784	
52+24		Brunn enl. Typr. B-1, D=60 cm	st. 1	100:-	100	2228
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				242
52+24-53+85	161	25 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 161	4:30	693	
		Grävning, läggning och återfyllning	lm 161	4:50	724	
53+85		Brunn enl. Typr. B-1, D=50 cm	st. 1	100:-	100	1517
	385	Trpt				3987

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	385	Trpt				3987
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				163
53+85-54+85	100	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 100	3:30	330	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	lm 100	3:-	300	
54+85		Intag enl. Typr. I-2 D=50 cm	st. 1	100:-	100	730
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				70
	485	Summa				4950
		<u>Sträckan D - D¹.</u>				
12+77=70- -72+14	214	15 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 214	2:50	535	
		Grävning, läggning och täck- ning till 50 cm höjd över rören	lm 214	2:50	535	
		Justering av flödesränna	lm 214	1:75	375	
70+46,71+35		Brunn enl. Typr. B-4, D=50 cm	st. 2	50:-	100	
72+14		Intag enl. Typr. I-2, D=50 cm	st. 1	100:-	100	1645
	214	Trpt				1645

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	214	Trpt				1645
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				155
	214	Summa				1800
<u>Sammandrag för Södra Samfälligheten.</u>						
	271	Sträckan A - B				4450
	329	" B - C				6050
	227	" C - D				4800
	363	" D - E				4600
	453	" B - B ¹				2650
	541	" B ¹ - B ²				6400
	485	" C - C ¹				4950
	214	" D - D ¹				1800
	2883	Summa				35700
<u>Norra Samfälligheten.</u>						
<u>Sträckan F - G.</u>						
40+80-45+43	463	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 463	3:30	1528	
		Grävning, läggning och täck- ning till 50 cm höjd över rören str. 40+80-41+20	lm 40	10:-	400	
	463	Trpt			1928	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	463	Trpt			1928	
		Grävning etc. str. 41+20- -45+43	lm 423	2:50	1058	
		Justering av flödesränna	lm 463	1:-	463	
41+50,43+65		Omläggning av befintlig rör- trumma	st. 2	50:-	100	
40+80		Utloppsskydd enl. Typr. U-1	st. 1	20:-	20	
42,44+53 45+43		Brunn enl. Typr. B-4, D=50 cm	st. 3	50:-	150	3719
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 12 %				431
	463	Summa				4150
		<u>Sträckan G - H.</u>				
45+43-46	57	20 cm lantbruksrör inkl. frakt	lm 57	3:30	188	
		Grävning, läggning och åter- fyllning	lm 57	2:-	114	
46		Intag enl. Typr. I-2, D=50 cm	st. 1	100:-	100	402
		För arbetsledning, oförut- sett m.m. tillägges omkr. 10 %				48
	57	Summa				450

Jan Rönne
e.o. lantbruksingenjör.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Södra samfälligheten.</u>						
<u>Jakobsbyn av 1¹⁹</u> ✓						
ä Erik o. Åke Eriksson						
b Carl Svensson						
Ägofig. 1-2		142		108	0,303	
<u>Askedalen 1⁵</u> ✓						
ä Oskar Sandberg	S					
o.h.h. Edit Sofia						
b Oskar Andersson						
Ägofig. 3-6		2484		1891	5,296	l.
<u>Askedalen 1⁴</u> ✓						
ä Oskar Sandberg	S					
o.h.h. Edit Sofia						
b Oskar Andersson						
Ägofig. 7-8		1688		1285	3,599	l.
<u>Björkåsen 1⁴</u>						
äb Oskar Andersson ✓	S					
o.h.h. Elsa						
Ägofig. 9-13		3796		2889	8,093	l.
<u>Björkåsen 1²</u>						
äb Carl Svensson ✓	S					
Ägofig. 14-25		12745		9701	27,174	l.
<u>Björkåsen 3¹</u>						
äb Sven Johansson ✓	S					
o.h.h. Albertina						
Ägofig. 26-37		11306		8605	24,105	l.
<u>Askedalen 1⁵</u> ✓						
ä Oskar Sandberg	S					
o.h.h. Edit Sofia						
Trpt		32161		24479	68,570	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Trpt		32161		24479	68,570	
b Carl Svensson Ägofig. 38-39		939		715	2,002	lv
<u>Askedalen 1⁴</u>						
ä Oskar Sandberg o.h.h. Edit Sofia b Carl Svensson Ägofig. 40-41	S	524		1399	1,117	lv
<u>Askedalen 1⁶</u>						
äb F.O.Jacobsson Ägofig. 42-43	S	2025		1541	4,318	lv
<u>Udden 1³³</u>						
äb Anders Rask o.h.h. Elvira Ägofig. 44-45	S	1994		1518	4,251	lv
<u>Udden 1³²</u>						
äb Sven Bäck Ägofig. 46-48	S	1898		1445	4,047	lv
<u>Muggerud av 1³</u>						
ä Erik Olssons dödsbo b Anders Johansson Ägofig. 49	S	753		573	1,606	X
<u>Muggerud av 1³</u>						
ä Anton Dannbergs dödsbo b Georg Dannberg Ägofig. 50-51	S	3610		2748	7,697	lv
Trpt		43904		33418	93,608	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt		43904		33418	93,608	
<u>Muggerud av 1³</u>						
äb Anders Johansson ✓	S					
o.h.h. Astrid						
Ägofig. 52-53		1089		829	2,322	✓
<u>Muggerud av 1³</u>						
ä Karl, Hulda och Anna ✓						
Johansson						
b Anders Johansson						
Ägofig. 54-57		1909		1453	4,070	
<u>Summa</u>		46902		35700	100,000	88,168
<u>Norra samfälligheten.</u>						
<u>Björkåsen 1²</u>						
äb Carl Svensson ✓	S					
Ägofig. 58-61		2964		2166	47,093	✓
<u>Svartebäck 1¹</u>						
äb F.O.Jacobsson ✓	S					
Ägofig. 62		330		241	5,243	✓
<u>Askedalen 1⁸</u>						
äb F.O.Jacobsson ✓	S					
o.h.h. Maria Elisabet						
Ägofig. 63		516		377	8,198	✓
<u>Björkåsen 1⁷</u>						
äb F.O.Jacobsson ✓	S					
Ägofig. 64-65		2484		1816	39,466	✓
<u>Summa</u>		6294		4600	100,000	11,832

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
Björkåsen Dals-Grinstad den 24 aug. 1954 <i>John Petri</i> s.o. lantbruksingenjör <i>Davids J. alman</i>..... <i>Hilmar Svensson</i>..... Biträdande godemän.						

Bil. Litt. E

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Björkåsens dikningsföretag 1954 i Grinstads socken av Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrättning åren 1953 - 54.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m.,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att där dike går i rågång, diket mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de

bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslanten eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen.

II Fixpunktsbeskrivning

(Antaget 0-plan)


Fix nr 1.	kors i sten belägen 9 m. N.V. punkt 2+70	+ 5,00.
" " 2.	kors i sten belägen 12 m. S.S.O. bron vid punkt 8+65	+ 7,80.
" " 3.	kors i sten belägen 45 m. N.O. punkt 12+50	+ 7,19.
" " 4.	kors i berg belägen 8 m. N.N.V. punkt 17 i vägbana	+ 8,04.
" " 5.	triangel i sten belägen 90 m. N.O. punkt 44+53	+ 7,65
" " 6.	kors i sten belägen 9 m. S.O. punkt 64+50	+ 7,60.


John Ericson
e.o. lantbruksingenjör

David Almon


Almar Svenson

Biträdande synemän.








Sektion A-A



Sektion B-B




Mått i mm




Mått i mm

Typritning B-6


BRUNN






Mått i mm


Sektion A-A




Sektion B-B



Sektion C-C




Mått i mm



Mått i mm

Översiktskarta.



52 Mellerud

Skala 1:100000.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Jakobsbyn, Askedalen, Björkåsen, Udden, Muggerud och Svartebäck i Grinstads socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få synemännen avgiva följande

Utlåtande.Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande de ovan i ingressen nämnda fastigheterna i Grinstads socken. För ändamålet erfordras anläggande av omkring 3,2 km. avlopp i såväl täckt som öppet och kombinerat utförande.

Synemännen anser företaget vara att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Inga allmänna intressen beröres av företaget.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta, Bil. Litt. F., inritats med en heldragen blå linje avvattnas direkt till Vänern, tillhör alltså flodområde 130/131 mellan Dalbergså och Upperusälven. Området utgöres av omkring 200 ha, fördelade på 100 ha åkermark och 100 ha skogsmark. Den normala högvattenavrinningen har uppskattats till mellan 2 och 2,5 liter för åkermark och mellan 1 och 1½ liter för skogsmark räknat pr sekund och ha. Avloppens dimensionering och övriga data framgår av nedanstående

Tabell 1.

Sträcka	NO		NHQ		Rörledningar			Öppet dike eller flödesränn				Anm.
	åker	skog			I	D	kop.	bot- ten- bredd	slänt- lutn.	I	t max	t med
	ha		l/s	%	cm.		l/s	m.		%	m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Södra samfälligheten												
<u>A-B-C-D-E</u>												
4-7+11	100	100	320				0,5	1:1,5	0,5	0,65	0,20	
7+11-10	61	61	194				0,5	1:1,5	0,5	0,55	0,20	
10-12+77	46	42	135	1,0	45	110						c:a 15 cm:s upp- dämning
12+77- 13+96	36	34	100	1,0	40	75						c:a 30 cm:s upp- dämning

[illegible]

14.
14
26
21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40+80-												
45+43	18	21	60	1,0	20	12	0,5	1:0,75	1,0	0,3		kombinerat
45+43-												
46+00	7	14	30	14,0	20	40						

Mom. 4.

Namn och omfattning. Synemännen anser, att företaget lämpligen bör benämnas Björkåsens dikningsföretag 1954. På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar om olika alternativ för företagets utförande, anser synemännen, att företaget bör givas följande omfattning.

Företaget uppdelas i två helt skilda samfälligheter, benämnda Södra samfälligheten och Norra samfälligheten och har följande arbeten bestämts till utförande:

inom Södra samfälligheten

Avloppet A-B-C-D-E med

sträckan A-B-10+00 såsom öppet dike och

" 10+00-E såsom täckt avlopp.

Avloppet B-B¹-B² med

sträckan B-B¹ och 64+80-66+90 såsom kombinerat avlopp

" B¹-64+80 och 66+90-67+88 såsom täckt avlopp

Avloppet C-C¹ såsom täckt avlopp

" D-D¹ såsom kombinerat avlopp.

inom Norra samfälligheten

Avloppet F-G-H med

sträckan F-G såsom kombinerat avlopp och

" G-H såsom täckt avlopp

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och detaljritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företags ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheters andel i kostnaderna för företaget har synmännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda karta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt.

Vid markvärderingen har synmännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning, att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd d.v.s. nuvarande torrlägningsdjup, har varje ägofigur därpå

åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna diken med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad, s.k. brukningsbåtnad, även uppskattats.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hörande värderingslängd Bil. Litt. A.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning. Företaget har, som ovan nämnts, uppdelats i två samfälligheter alldenstund avloppen dimensionerats med minimilutningar och de längst ned i avloppet belägna sträckorna är mycket kostsamma kan någon jämkning av deltagningsskyldigheten icke påräknas vid uppdelning av samfälligheterna i avdelningar, varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 §.

För fastigheterna Jakobsbyn av 1¹⁹ och Muggerud av 1³ (ägofigurerna 54-57) har kostnaden för egen dikning beräknats. Motsvarande avdrag har gjorts i värderingslängden. Kostnaderna för såväl företagets utförande som det framtida underhållet skola därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de pro-

centiska fördelningstal, som i överensstämmelse härmed äro uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. D.

Syneförrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas samt, om företaget kommer till utförande fördelas mellan sakägarna enligt samma grunder som anläggningskostnaderna.

Mom. 7.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter har synemännen prövat skäligt föreskriva, att ersättningar för intrång av jordupplag och avloppens breddning skola utgå med kronor sexhundrasextioåtta (668:-) och fördelas enligt jordersättningslängden Bil. Litt. B.

Mom. 8.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall här utgå för Södra samfälligheten med en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med kronor 70:- då värdet av båtnaden utgör kronor 46902:-.

För Norra samfälligheten skall dylik avgift ej utgå, enär beloppet understiger femtio kronor. Domstolsavgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 9.

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll, närmare besett stadga synemännen:

att vid företagets utförande skola iakttagas de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen, Bil. Litt. E,

att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter, med åtskillnad mellan de två samfälligheterna samt att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll. Kallelse till sammanträde skall där ej i särskilda stadgar annorlunda bestämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl kyrkan i den församling, där företaget är beläget, som ock minst i en av ortens tidningar. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62-65 §§,

att det vidare åligger styrelsen att tillse, att ordentlig rensning av

företagets brunnar verkställles så ofta sådan erfordras, dock minst en gång varje år efter vårfloden samt att ombesörja rensning av de öppna avloppen och flödesrännorna så ofta sådan erfordras dock minst vart 6:te år.

att det åligger varje markägare att med stängsel skydda de öppna avloppen och flödesrännorna, så att de ej trampas igen av kreatur.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vatten-

domstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftäggande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Björkåsen, Dals Grinstad den 24 augusti 1954.

Joim Röde
e. o. lantbruksingenjör.

Pert Hjalmarsson

Almar Svendsen

biträdande synemän.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts för detta utlåtande; bekräftar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 oktober 1954.

T. Hjarnsten:

T. Krouse.



Stämpel två kronor

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Björkåsens dikningsföretag 1954 i Grinstads socken av Älvsborgs län

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1953		Hantlangning						750	-
1954		Annonser						41	31
		Godemansarvoden						126	-
		Förrättningskostnader enligt räkning n:r 1493						1289	-
		Lösen, inbindning m.m.						3	69
		<u>Kronor</u>						2210	-
Björkåsen, Dals-Grinstad den 24 augusti 1954.									
Johan Rönner e. o. lantbruksingenjör.									