



Akt nr:

P-E1a-1069

AU\$P-E1a-1069

5849-2

P 2*1069

LÄNDET

14 SEP 1955

DIARIUM

SAK NR

Kungl. Lantbruksstyrelsens

Arkiv

Hinsetakans dikningsföretag 1954

Sundals-Ryrs och Örs socknar,

Älvsborgs län.

H a n d l i n g a r

tillhörande

Hinsetakans dikningsföretag 1954

i Sundals-Ryrs och Örs socknar,

Brålanda resp. Kroppefjälls kommuner,

av Älvsborgs län

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av



e. o. lantbruksingenjör.

*Arkten innehåller 56 skrivna paginerade sidor.
Härtill hör 2 blad ritningar.*

Protokoll hållet vid syneförrätt-
ning angående bättre torrlägg-
ning av ägor tillhörande Hinse-
takan V:a och Gulleby i Sun-
dals-Ryrs och Örs socknar, Brå-
landa resp. Kroppefjälls kom-
muner, av Älvsborgs län.

Den 4 november 1953 inställde sig undertecknad extra ordi-
narie lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gul-
lesbyn, Ör, för att jämlikt nedan omnämnda förordnande verkställa
ifrågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den
13 oktober avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade sön-
dagen den 18 oktober blivit i laga ordning anslagen i Sundals-
Ryrs och Örs församlingar samt tisdagen den 20 oktober, allt år
1953, varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad, varjämte under-
rättelse om förrättningen jämlikt föreskrifterna i vattenlagen
10 kap. 8 och 40 § § utsänts till kända sakägare. På grund härav
hade följande personer kommit tillstädes:

av sökandena till förrättningen:

Gunnar Andersson

Gulleby

Augusta Magnusson

V:a Hinsetakan genom

Karl O. Josefsson enl. fullmakt Bil. N:r 6.

Torsten Johansson

V:a Hinsetakan

Albert Jonsson

" "

av övriga sakägare:

Anders Nilsson

Blekan Östra

August Nilsson

" "

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Valfrid Malmköld Säter, Ör och

Ivar Henriksson Ivenstorp, Sundals-Ryr

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes förordnandet för för-
rättningsmannen. Bil. N:r 1 a och 1 b.

§ 2.

Ingen jävsanmärkning framställdes mot synemännen som själva
ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till
sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskri-
ven ed.

§ 3.

Mot företaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med framlagda förslagsritningar skulle utföras så att nöjaktig torrläggning skulle kunna beredas deras i företaget ingående åkerjord.
2. yrkade Gunnar Andersson att två ägovägsbroar skulle anordnas över avloppet genom hans marker.
yrkade de övriga sökandena på en ägovägsbro vardera för sina marker.
3. yrkade samtliga sakägare på ersättning för den mark som tages i anspråk för jordupplag.
4. yrkade Gunnar Andersson och Torsten Johansson att diket om möjligt skulle ersättas med betongrörsledningar på vissa sträckor.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen nu omedelbart

skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 7.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, meddelade förrättningsmannen vidare, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan

Jean Rivin
e. o. lantbruksingenjör

Ivar Henniksson

A. T. Kaussvåg

Biträdande synemän.

Den 9 februari 1954 inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulleby, Ör, för att vidare handlägga syneförrettningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 19 januari avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade söndagen den 24 januari blivit i laga ordning anslagen i Sundals-Ryrs och Örs församlingar, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Elfsborgs läns Annonssblad tisdagen den 26 januari, allt år 1954, och underrättelser jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § utsänts till berörda sakägare.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

Gunnar Andersson	Gulleby	
Albert Jonsson	Hinsetakan	
Josef Magnussons stbh	"	genom
Karl Josefsson		
Torsten Johansson	"	
August och Anders Nilsson,	Blekan	Östra
Lars Karl Andersson	"	"

§ 8.

Upplästes protokollet § § 1 - 7, vilket godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar. Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m. m. , vilka fogades

till protokollet:

Värderingslängd	såsom Bil. Litt. A
Kostnadsförslag	" " " B
Kostnadsfördelningslängd	" " " C
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	" " " D
Översiktskarta	" " " E

§ 10.

Härefter lämnades ordet fritt, varefter de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjlighet till erhållande av statliga lån och bidrag lämnades.

§ 11.

Sedan därefter synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående företaget, upplästes detta, Bil. Litt. F.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs

1. Ordinarie ledamöter

- Gunnar Andersson, ordförande
- Torsten Johansson
- Karl Josefsson

2. Ersättare

- Albert Jonsson

§ 13.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes Anders och August Nilsson.

§ 14.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag:

att vara aktförvarare

att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden ansöka om bidrag av statsmedel till företaget,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 15.

Styrelsen bemyndigades, att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv prövar lämpligast, upptaga de lån som erfordras för arbetenas igångsättande och bedrivande till dess statsmedel bli tillgängliga.

§ 16.

Godkändes, att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 110:- och till biträdande synemännen kronor 95:- eller tillhopa kronor 205:-

§ 17.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrätt-

ningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ord-
förande.

Sist förklarades syneförrättningen avslutad.

Gullesbyn Ör den 9 februari 1954

På tjänstens vägnar

Jean Rodin

e. o. lantbruksingenjör.

Ivar Henniksson

A. V. Kaunsköy

Biträdande synemän.

LÄNSSTYRELSEN

I

ÄLVSBORGS LÄN



LANDSKANSLIET

IIIM 48 53.R e s o l u t i o n .

Extra lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannensom bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:


Svante Gustafsson.
Birger Carle.



Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

För att bereda extra lantbruksingeniör John Rödén, Vänersborg, lämplig sysselsättning får lantbruksnämnden härmed anhålla att bilagda förordnande för lantbruksingeniör G. Hegethorn att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark måtte överföras på nämnde Rödén.

Vänersborg den 2 oktober 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg

(Hans Djurberg)

G. Hegethorn

(G. Hegethorn)

N:o 28 790
 F.D. 19 45



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... få... härmed vördsamt anhålla om för-
 ordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt
 bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
 terrälläggning av vattenskadade marker tillhörande *nedanstående*
fastigheter
 i *Örs* socken
 av Älvsborgs län.

~~Av företaget väntas även följande fastigheter bliva~~
~~berörda:~~

Fastighetens namn:

Sullesbyn

Ägarens namn:

Gunnar Andersson

Hindetakar Västra

Hindetakar Västra

Hindetakar Västra

Augusta Magnusson

Torsten Johansson

Ellert Jönsson

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

Gunnar Andersson

adress

Sullesbyn Ö.

pr

telefon

Assarbyn 48

Assarbyn

Sullesbyn

den *29/7* 19*45*

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 28 pag. 790


E.D. 1945.


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 26 januari 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Inge Fröberg.

Ink. 14/8 45

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET


Nr 28 pag. 790

E.D. 1945.

R e s o l u t i o n .


Överlämnas till torrlägningsnämnden för Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område, som ville, med remisshandlingarnas återställande, hit avgiva yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet den 14 augusti 1945.

På tjänstens vägnar:


Svante Gustafsson.

Såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag får Torrlägningsnämnden inom Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps område föresl^a statens lantbruksingeniör inom området. Vänersborg den 25 jan. 1946.

Enligt uppdrag:


Carl Faust.
Torrlägningsnämndens
sekreterare.

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hinseta-
kan V:a i Sundals-Ryrs socken och Brålanda kommun samt Gulllesbyn i Ör-
socken och Kroppefjälls kommun, allt i Älvsborgs län, har sammanträde
i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Andersson,
Gulllesbyn, Ör, onsdagen den 4 november 1953 kl. 9,30 f.m. Till samman-
trädet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka

Vänersborg den 13 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Sundals-Ryrs församling söndagen den
18 . . oktober 1953, betygas:

Gunnar Salen

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hinseta-kan V:a i Sundals-Ryrs socken och Brålanda kommun samt Gulleby i Örs socken och Kroppefjälls kommun, allt i Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gullebyn, Ör, onsdagen den 4 november 1953 kl. 9,30 f.m. Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 13 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den .18. oktober 1953, betygas:

L. K. Kurkiala.
.....

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre törrläggning av ägor tillhörande Hinsetakan V:a i Sundals-yrs socken och Brålanda kommun samt Gulleby i Örs socken och Kroppefjälls kommun, allt i Älvsborgs län, har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulleby, Ör, *onsdagen den 4 november 1953 kl. 9,30 f.m.* Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg d. 13 okt. 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 20 oktober 1953 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hinsetakan V:a i Sundals-Ryrs socken och Brålanda kommun samt Gulleby i Örs socken och Kroppefjälls kommun, allt i Älvsborgs län.

Till sammanträde onsdagen den 4 november 1953 kl. 9,30 f.m. hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulleby, Ör:

Gunnar Andersson,	Gulleby,	Ör
Albert Jonsson,	V:a Hinsetakan,	Sundals-Ryr
Josef Magnussons stbh,	" "	" "
Augusta Magnusson,	Ed,	Dals-Rostock
Carl Josefsson,	V:a Hinsetakan,	Sundals-Ryr
Torsten Johansson,	" "	" "
Anders Nilsson,	Ö:a Blekan,	" "
August Nilsson,	" "	" "
Lars Carl Andersson,	" "	" "

Vänersborg den 19 oktober 1953.

På tjänstens vägnar:

Jan Rönner
Lantbruksingenjör.

Bil. N:ra 6

Fullmakt:

för lantbrukare Karl O. Josefsson
Hinskebaken Västra, att vid sammanträde med
delägarna i dikningsföretaget Hinskebaken Västra -
Lillesbyen, föra Auguste Magnussons talan och
utöva mig tillkommande rösträtt.

Ed., Dals-Bohuslän den 21/6 1953

Augusta Magnusson

Berättas:

Emil Josefsson



Eric J. Ericsson?

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Hinsetakan V:a i Sundals-Ryrs socken och Gulleby i Örs socken av Älvsborgs län handlägges ånyo tisdagen den 9 februari 1954 kl. 9.30 f.m. vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulleby, Ör.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 januari 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Sundals-Ryrs församling söndagen den
..... 24 januari 1954, betygas:

Gunnar Jälv
kommisiter

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående bättre torrläggning av mark tillhörande Hinsetakan V:a i Sundals-Ryrs socken och Gulllesbyn i Örs socken av Älvsborgs län handlägges ånyo tisdagen den 9 februari 1954 kl. 9,30 f.m. vid sammanträde hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulllesbyn, Ör.

Val av styrelse kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 19 januari 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e. o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Örs församling söndagen den .24. januari 1954, betygas:

L. K. Kurkiala
.....
kyrkoherde.

Kungörelse

Syneförrättning angående
bättre torrläggning av mark
tillhörande Hinsetakan V:a i
Sundals-Ryrs socken och
Gullesbyn i Örs socken av
Älvsborgs län handlägges
ånyo *tisdagen den 9 februari*
1954 kl. 9.30 f. m. vid sam-
manträde hos lantbrukaren
Gunnar Andersson, Gulles-
byn, Ör.

Val av styrelse kommer
samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas
alla de, som därvid ha egen
eller annans rätt att bevaka.
Vänersborg den 19 jan. 1954

På tjänstens vägnar

John Rödén
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Älvsborgs läns Annonss-
blad den 26 januari 1954 intygas ex officio:

John Rödén

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelser avsånts angående sammanträde för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hinsetakan V:a i Sundals-Ryrs socken och Gulleby i Örs socken av Älvsborgs län.

Till sammanträde tisdagen den 9 februari 1954 kl. 9,30 f.m. hos lantbrukaren Gunnar Andersson, Gulleby, Ör.

Gunnar Andersson,	Gulleby,	Ör.
Albert Jonsson,	V:a Hinsetakan,	Sundals-Ryr.
Josef Magnussons stbh c/o		
Augusta Magnusson,	Ed,	Dals Rostock.
Karl Josefsson,	V:a Hinsetakan,	Sundals-Ryr.
Torsten Johansson,	" "	" "
Anders Nilsson,	Ö:a Blekan,	" "
August Nilsson,	" "	" "
Lars Carl Andersson,	" "	" "

Vänersborg den 26 januari 1954.

På tjänstens vägnar:

Janne Röstén
e. o. lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Örs socken</u>							
<u>Gullesbyn 1²</u>							
Gunnar Andersson o. h. h.							
Clara							
åker, lermylla på lera	1	0,16		1200	2000	800	128
"	2	0,08		1400	"	600	48
"	3	0,10		1600	"	400	40
"	4	0,16		1200	"	800	128
"	5	0,10		2100	2200	100	10
"	6	0,15		1100	"	1100	165
"	7	0,08		1600	"	600	48
"	8	0,33		1200	"	1000	330
"	9	0,25		1100	"	1100	275
"	10	0,11		2100	"	100	11
"	11	0,19		"	"	"	19
"	12	0,20		1100	"	1100	220
"	13	0,11		1200	"	1000	110
"	14	0,08		2100	"	100	8
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	15	0,26		2100	2200	100	26
	16	0,10		1500	"	700	70
	17	0,10		"	"	"	70
	18	0,07		"	"	"	49
	19	0,25		2100	"	100	25
	20	0,43		"	"	"	43
	21	0,20		1900	"	300	60
	22	0,12		1200	"	1000	120
	23	0,08		2100	"	100	8
	24	0,15		1600	"	600	90
	25	0,48		1900	"	300	144
<u>Alstringsbåtnadssumma</u>		4,34					2245
<u>Gullesbyn 1⁴</u>							
Gunnar Andersson o. h. h.							
Clara							
åker, lermylla på lera	26	0,47		1500	2200	700	329
	27	0,49		"	"	"	343
	28	0,52		1600	"	600	312
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	29	0,19		1500	2200	700	133
" " "	30	0,34		1100	"	1100	374
" " "	31	0,44		"	"	"	484
" " "	32	0,53		"	"	"	583
" " "	33	0,34		1600	"	600	204
" " "	34	0,28		1800	"	400	112
" " "	35	0,20		1200	"	1000	200
" " "	36	0,23		2100	"	100	23
" " "	37	0,15		"	"	"	15
" " "	38	0,26		1400	"	800	208
" " "	39	0,60		1300	"	900	540
" " "	40	0,08		2100	"	100	8
" " "	41	0,32		"	"	"	32
" " "	42	0,50		1600	"	600	300
" " "	43	0,30		1500	"	700	210
" " "	44	0,11		2100	"	100	11
" " "	45	0,08		"	"	"	8
Trpt							



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	46	0,39		1200	2200	1000	390
"	47	0,47		"	"	"	470
"	48	0,26		"	"	"	260
"	49	0,25		"	"	"	250
"	50	0,28		1300	"	900	252
"	51	0,15		1600	"	600	90
"	52	0,23		1800	"	400	92
"	53	0,32		1100	"	1100	352
"	54	0,27		1000	"	1200	324
"	55	0,39		1900	"	300	117
A-summa		9,44					7026
<u>Sundals-Ryrs socken</u>							
<u>Hinsetakan Västre 1²³</u>							
Albert Jonsson o. h.h. Selma							
åker, lermylla på lera	56	0,41		1900	2200	300	123
"	57	0,17		1100	"	1100	187
"	58	0,25		1000	"	1200	300
"	59	0,35		"	"	"	420
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	60	0,15		1100	2200	1100	165
	61	0,27		1900	"	300	81
A-summa		1,60					1276
<u>Hinsetakan Västre 1¹⁵</u>							
Josef Magnussons stbh							
Arr. Carl Josefsson							
åker, lermylla på lera	62	0,17		1900	2200	300	51
	63	0,27		"	"	"	81
	64	0,25		1000	"	1200	300
	65	0,61		"	"	"	732
	66	0,35		1100	"	1100	385
	67	0,51		1000	"	1200	612
	68	0,58		"	"	"	696
	69	0,20		1900	"	300	60
A-summa		2,94					2917
Brukningsbåtnadssumma							500
<u>Totalsumma</u>							3417
<u>D:o D:o 1²⁶</u>							
Torsten Johansson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	70	0,28		1900	2200	300	84
	71	0,58		1100	"	1100	638
	72	0,68		900	"	1300	884
	73	0,15		1900	"	300	45
	74	0,23		900	"	1300	299
	75	0,45		1900	"	300	135
	76	0,59		1000	"	1200	708
	77	0,81		1100	"	1100	891
	78	0,41		1000	"	1200	492
	79	0,45		900	"	1300	585
	80	0,70		"	"	"	910
	81	0,47		1900	"	300	141
	82	0,25		1200	"	1000	250
	83	0,44		1900	"	300	132
A-summa		6,49					6194
B-summa							1230
T-summa							7424
<u>Hinsetakan Västre 1²¹</u>							
Anders och August Nilsson							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, lermylla på lera	84	0,27		2100	2200	100	27
	85	0,28		1400	"	800	224
	86	0,22		"	"	"	176
	87	0,49		1200	"	1000	490
	88	0,43		1000	"	1200	516
	89	0,30		1900	"	300	90
	90	0,28		"	"	"	84
	91	0,25		"	"	"	75
	92	0,36		1100	"	1100	396
	93	0,41		"	"	"	451
	94	0,66		"	"	"	726
	95	0,52		1000	"	1200	624
A-summa		4,47					3879
Avgår båtnad för avdragsdike							1087
T-summa							2792
<u>Hinsetakan Västre 1²⁴</u>							
Lars Karl Andersson							
åker, lermylla på lera	96	0,27		1100	2200	1100	297
	97	0,29		"	"	"	319
Trpt							


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
åker, lermylla på lera	98	0,56		1100	2200	1100	616
	99	0,19		"	"	"	209
	100	0,73		1500	"	700	511
A-summa		2,04					1952
Avgår båtnad för avdragsdike							966
T-summa							986
<u>Sammandrag</u>							
<u>Örs socken</u>							
<u>Gullesbyn 1²</u>							
Gunnar Andersson o.h.h. Clara	1-25	4,34					2245
<u>D:o 1⁴</u>							
Desamma	26-55	9,44					7026
<u>Sundals-Ryrs socken</u>							
<u>Hinsetakan Västre 1²³</u>							
Albert Jonsson o.h.h. Selma	56-61	1,60					1276
<u>D:o D:o 1¹⁵</u>							
Josef Magnussons stbh Arr. Carl Josefsson	62-69	2,94					3417
<u>D:o D:o 1²⁶</u>							
Trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Trpt							
Torsten Johansson	70-83	6,49					7424
<u>Hinsetakan Västre 1²¹</u>							
Anders och August Nilsson	84-95	4,47					2792
<u>D:o D:o 1²⁴</u>							
Lars Karl Andersson	96-100	2,04					986
<u>T-summa</u>		31,32					25166
Gullesbyn, Ör den 9 februari 1954.							
 e. o. lantbruksingenjör.							
 Biträdande synemän.							

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan A-B</u>				
0-1+00	100	Upprensning	100		50	
1+00-4+36	336	Schaktning av lera m ³	390	3:-	1170	
		För arbetsledn., oförutsett m.m. tillägges omkr. 12%			150	1370
4+36-9+80	544	Schaktn. av lera m ³	1300	2:50	3250	
4+40, 9+70		Trumma av 60 cm. betongrör enl. spec. kostnadsförslag st. 2	400:-		800	
		För arbetsledn. m.m. tillägges omkr. 12 %			480	4530
		Jordersättn.				1000
	<u>980</u>	<u>Summa</u>				<u>6900</u>
		<u>Sträckan B-C</u>				
9+80-10+84	104	30 cm:s lantbruksrör inkl. frakt m.	104	6:-	624	
		Grävn., lägn. o. täckn. till 0,5 m. höjd över rören m.	104	3:90	405	
		Flödesränna: schaktn. av lera m ³	30	3:-	90	
9+80		Utloppsskydd enl. typritn. U-1			20	
10+84		Brunn enl. typritn. B-4, D= 600 m.m. st.	1	50	50	
		För arbetsledn. m.m. etc.			151	1340
		Trpt				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Trpt				
		Jordersättn.				20
10+84-14+91	407	30 cm:s lantbruksrör inkl. frakt m.	407	6:-	2442	
		Grävn., lägg. o. täckn. "	407	4:-	1628	
		Flödesränna: schaktn. av lera m ³	180	3:-	540	
14+91		Brunn enl. typritn. B-4, D=600 m.m. st.	1	50:-	50	
		För arbetsledn. m.m. etc.			560	5220
		Jordersättn.				110
14+91-16+69	178	30 cm:s lantbruksrör inkl. frakt m.	178	6:-	1068	
		Grävn., lägg. o. återfylln. str. 14+91-16+00 m.	90	5:80	522	
		" " " " " 16+00-16+69 m.	69	3:90	270	
		Flödesränna: schaktn. av lera m ³	10	3:-	30	
16+69		Brunn enl. typritn. B-6, D=900 m.m. + kon st.	1	185	185	
		För arbetsledn. m.m. etc.			255	2330
	689	Summa				9020

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Sträckan C-D</u>				
16+69-17+53	84	45 cm:s lantbruksrör inkl. frakt m.	84	11:-	924	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	84	4:70	395	
17+53		Brunn enl. typritn. B-4, D= 900 m.m. + kon st.	1	170:-	170	
		För arbetsledn. m.m. tillägges omkr. 10 %			151	1640
17+53-19+98	245	37,5 cm:s lantbruksrör inkl. frakt m.	245	7:75	1899	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m.	245	4:-	980	
19+98		Intag enl. typritn. I-2, D= 800 m.m. st.	1	100:-	100	
		För arbetsledn. m.m. tillägges omkr. 10 %			291	3270
	329					4910
		<u>Sammandrag</u>				
	980	Sträckan A-B				6900
	689	" B-C				9020
	329	" C-D				4910
	1998					20830

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Kostnad för trumma vid pkt- 4+40 o. 9+70</u>				
		60 cm:s betongrör inkl. frakt 6	34:85	210		
		Lägn. av rören		60		
		Jordfylln.		50		
		Torvmurar		50		
		För oförutsett m.m. tillägges		30		400
		<u>Sträckan D-E</u> icke föreskriven till utförande				
19+98-22+53	255	Schaktn. av lera	510	2:50	1275	
		Trumma av 40 cm:s betongrör		250		
		För arbetsledn. m.m. till- lägges omkr. 12 %		175		1700
		Gullesbyn, Ör den 9 februari 1954.				
		 e. o. lantbruksingenjör.				

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Örs socken</u>						
<u>Gullesbyn 1²</u>						
Gunnar Andersson o. h.h.	S					
Clara						
Ägofig. 1-25		2245		1858	8,92	
<u>D:o 1⁴</u>						
Desamma	S					
Ägofig. 26-55		7026		5816	27,92	
<u>Sundals-Ryrs socken</u>						
<u>Hinsetakan Västre 1²³</u>						
Albert Jonsson o. h.h.	S					
Selma						
Ägofig. 56-61		1276		1056	5,07	
<u>D:o D:o 1¹⁵</u>						
Josef Magnussons stbh						
Arr. Carl Josefsson	S					
Ägofig. 62-69		3417		2828	13,58	
<u>D:o D:o 1²⁶</u>						
Torsten Johansson	S					
Ägofig. 70-83		7424		6145	29,50	
<u>D:o D:o 1²¹</u>						
Anders och August Nilsson						
Ägofig. 84-95		2792		2311	11,09	
<u>D:o D:o 1²⁴</u>						
Lars Karl Andersson						
Ägofig. 96-100		986		816	3,92	
<u>Summa</u>		25166		20830	100,00	

Ivar Henrikson A. T. Kacumovij
Biträdande synemän.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Hinsetakans dikningsföretag 1954 i Sundals-Ryrs och Örs socknar av Älvsborgs län upprättad vid laga syneförrättning åren 1953 - 54.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m.,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt provas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att där dike går i rågång, diketts mittlinje så förläggas, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de

bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje, varför på profilritningen angivna grävningsdjup måste ökas med rörgodsets och eventuell rörbädds tjocklek,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att ledningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må nedläggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att muffrör icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikessläntern eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst

0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen,

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt n:r 1 + 7,12, belägen 10 m. V om pkt 0+00, kors i berg

" " 2 +11,36, " 64 " SSO " " 7+50, " " "

" " 3 +11,95, " 92 " V " " 15+50,


" " 4 +12,38, " 114 " V " " 19+50, kors i jord-



fast sten.

Gullesbyn, Ör den 9 februari 1954.


John Rodin
e. o. lantbruksingenjör.

Ivar Henriksen R. V. Baumhög
Biträdande synemän.







Mått i mm




Sektion A-A




Sektion B-B




Sektion C-C



Mått i mm




Mått i mm



Skala 1:50

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Hinsetakan Västre i Sundals-Ryr socken och Gulllesbyn i Örs socken, Brålanda resp. Kroppefjälls kommuner av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få synemännen avgiva följande

Utlåtande

Mom 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande de i ingressen nämnda fastigheterna i Sundals-Ryr och Örs socknar. För ändamålet erfordras anläggande av omkr. 2 km. avlopp i såväl täckt som öppet och kombinerat utförande.

Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen.

Mom 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller ha synemännen kunnat utröna att sådant här föreligger. Företaget berör inga allmänna intressen.

Mom 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hörande översiktskarta. Bil. Litt. E inritats med en heldragen blå

linje, avvattnas till Örsjön och vidare genom Krokån och Dalbergsån till Väneren, tillhör alltså flodområde 130/1 Dalbergsån.

Området utgöres av omkring 1.5 kvadratkilometer med lika fördelning mellan åkermark och skogsmark. Den normala högvattenavrinningen har uppskattats till i medeltal 1.5 liter pr sekund och hektar från såväl åker som skogsmark. Avloppens dimensionering och övriga data framgår av nedanstående.

Tabell 1.										
Rörledningar						Öppet dike eller flödesränna				
Läge.	NO. har	Q max. l/s	Q med. l/s	I ‰	Ø cm.	Kap. l/s	Bot- ten br.m.	t max. m.	t med. m.	Anm.
0- 4+50	154	231	23	1.4			0.5	0.47	0.10	Öppet dike
4+50- 5+50	154	231	23	3.0			0.5	0.40	0.10	"
5+50- 7+00	154	231	23	0.5			0.5	0.59	0.20	"
7+00- 9+80	125	188	20	0.5			0.5	0.55	0.18	"
9+80- 14+91	86	130	13	1.0	30	33	0.5	0.35	-	öppna diket bibehål- les som flödesränna
14+91- 16+69	77	116	12	1.0	30	33	0.5	0.33	-	"
16+69- 17+53	70	105	11	1.5	45	120				täckt avlopp
17+53- 19+98	50	75	8	1.7	37.5	80				"
(19+98- 22+53	17	26	3	2.0			0.5	0.15	0.05)	ej föreskriven till utförande.

Mom 4.

Namn och omfattning. Synemännen anser att företaget lämpligen bör benämnas Hinsetakans dikningsföretag 1954. På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 har till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

Avloppet A' - B - C - D med ombyggnad av ägovägsbroarna vid 4+40 och 9+70 allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och detaljritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom 5.

Båtnadsuppskattning. Sådan uppskattning och värdering som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives har av synemännen företagits på sätt närmare framgår av hithörande värderingslängd Bil.

Litt. A.

Mom 6.

Kostnadsfördelning. Någon anledning till uppdelning av företaget i avdelningar varom stadgas i vattenlagen 7 kap. 24 § har här icke ansetts föreligga.

För fastigheterna Hinsetakan Västre 1²⁴ (ägofig 96 - 100) och Hinsetakan Västre 1²¹ (ägofig 92 - 95) har kostnaden för dikessträckan D - E beräknats. Med hänsyn till att denna sträcka bör kunna utföras med samma lönsamhet som gäller för företaget i övrigt (relativtal 0.83) har i värderingslängden för dessa fastigheter gjorts motsvarande avdrag.

Kostnaderna för företagets utförande såväl som för det framtida underhållet skola därför fördelas i förhållande till värdet av uppskattad båtnad eller enligt de procentiska fördelningstal som i överensstämmelse härmed äro uträknade och införda i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. C. Synekostnaderna skola i första hand av

sökandena solidariskt förskjutas samt, om företaget kommer till utförande fördelas mellan delägarna enligt samma grunder som övriga kostnader.

Mom 7.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen prövat skäligt föreskriva att ersättningar för intrång genom jordupplag skall utgå med kronor elvahundratrettio /1130:-/ och fördelas mellan nedan nämnda fastigheter enligt följande:

Örs socken

	2	
Gullesbyn 1		kronor 550:-
	4	
Gullesbyn 1		" 580:-

Mom 8.

Domstolsavgift. Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall här utgå med en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden eller med 38:- då värdet av den uppskattade båtnaden utgör kronor 25166:-

Beloppet skall inbetalas till länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom 9.

Båtnadens beskaffenhet. Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företags utförande och framtida underhåll, närmare besett, stadga synemännen:

att vid företags utförande skola iakttagas de bestämmelser, som finnas införda under arbetsbeskrivningen Bil. Litt. D.

att företagets utförande skall ombesörjas av styrelse som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel och föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter,

att tillse att ordentlig rensning av företagets brunnar verkställas så ofta sådan erfordras, dock minst en gång varje år efter vårfloden samt

att ombesörja rensning av de öppna avloppen så ofta sådan erfordras dock minst vart 6:te år.

Mom 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande.

Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap.

85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i 3 exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom finnes stadgat så-

vida icke inom den ovan i mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Gullesbyn, Ör den 9 februari 1954

Janne Rodén
e.o. lantbruksingenjör.

Ivar Henniksson A. V. Henniksson
Biträdande synemän.

Särskt här fört diarium utvisar hava tvär icke anförts
över denna förättning; tetygar Vänerborg i Västerbygdem
rättshandstals kansli den 12 april 1954.

I tjänsten:

Torgval Aronson.



Stämpel Två kronor.

Hinsetakns dikningsföretag 1954

(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Sundals-Ryrs och Örs socknar av Älvsborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3079 a. 51 Sept. 4000