



Akt nr:

P-E1a-1073

AU$P-E1a-1073

863-26

P 26-1073

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP 1955
DIARIE Nr
SAKNR

Svartåns vattenavledningsföretag av år 1954

Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar

Älvsborgs län

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

H a n d l i n g a r

tillhörande

Svartåns vattenavledningsföretag 1954

i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar,

Älvsborgs län,

upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen av

John Rosén

e. o. lantbruksingenjör.

Akten innehåller 216 skrivna paginerade sidor.

Härtill hör 26 blad ritningar.

Protokoll hållet vid syneförättning enligt vattenlagen för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr och Hallorsgården i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar, allt i Vårgårda kommun, av Älvsborgs län.

Den 26 november 1953 inställde sig undertecknad extra ordinarie lantbruksingenjör i Uppackningssalen Vårgårda hotell, Vårgårda för att jämlikt nedan omnämnda förordnanden verkställa i-frågavarande förrättning. Kungörelse om sammanträdet, som den 5 november avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade söndagen den 8 november blivit i laga ordning anslagen i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena församlingar samt torsdagen den 12 november, allt år 1953, varit införd i Göteborgs-Posten och Elfsborgs Läns Tidning, varjämte underrättelse om förrättningen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 § § utsänts till kända sakägare och myndigheter. På grund härav hade de i

Bil. N:r 2 antecknade personer, själva eller genom befullmäktigade ombud kommit tillstädes.

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen

Hilding Abrahamsson, Eklanda, Lagmansholm och

Adolf Johansson, Åby, Landa, Vårgårda.

§ 1.

Vid sammanträdets början upplästes de tvenne förordnanden, som av länsstyrelsen utfärdats för förrättningsmannen, Bil.N:r 1a, 1b. Samtidigt meddelades att då bägge förordnanden avsågo Svartåns reglering skulle de bli föremål för gemensam handläggning.

§ 2.

Mot biträdande synemannen Adolf Johansson anfördes den jävsanmärkningen, att han var gift med syster till en sakägares moder. Efter utredning konstaterades att så var fallet och då detta släktskap enligt lag är att anse som jäv, meddelade förrättningsmannen att annan icke jävig godeman snarast skulle tillkallas. På därom framställd fråga skulle hinder dock ej möta för Adolf Johansson att under dagen biträda vid förrättningen. Någon jävsanmärkning framställdes icke mot de övriga synemännen, som själva ej heller visste sig i något hänseende stå i jävsförhållande till sakägare i företaget. Biträdande synemännen hade avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Motföretaget anfördes ej laga hinder.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förberedande undersökningar, som i samråd med sökandena blivit verkställda, samt framlade till granskning därvid upprättade förslagsritningar.

§ 5.

Sedan sakägarna tagit del av framlagda förslagsritningar framställdes följande yrkanden:

1. yrkade sökandena att företaget i huvudsaklig överensstämmelse med de framvisade förslagsritningarna skulle utföras så att nöjaktig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående åkermark.
2. yrkade samtliga sakägare på ersättning för den mark, som tages i anspråk för jordvallarna.
3. yrkade några sakägare på nya broar för sina utfartsvägar över sidodiket upp mot Spångebacke.
4. yrkade Adolf Eriksson att företaget om möjligt skulle uppdelas i två skilda samfälligheter.
5. yrkade vissa sakägare att en del sidodiken om möjligt skulle ersättas med täckta ledningar.

§ 6.

Vissa sakägare förklarade, att de ville förena sig med sökandena. Härom upprättades skriftlig förening, som vitsordades

genom synemännens underskrift. Bil. N:r 1 c, d, e.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar, begynnande vid Sölvatorp. Värderingarna skulle fortsätta under fredagen den 27 november.

§ 8.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen vidare att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

§ 9.

Såsom biträdande syneman i stället för Adolf Johansson tillkallades Ivar Saxberg, Eklanda, Lagmansholm, vilken dock på grund av sjukdom fick ersättas med Alrik Johansson, Horla, Lagmansholm.

Vårgårda den 26 och 27 nov. samt 2 och 7 dec. 1953

John Rödin
e.o. lantbruksingenjör.

Hilding Abrahamsson Adolf Johansson

Ivar J. Saxberg Alrik Johansson

Biträdande synemän.

Den 16 december 1954 inställde sig synemännen åter i Uppackningslokalen, Vårgårda hotell, Vårgårda, för att vidare handlägga syneförrättningen. Kungörelse om sammanträdet, som den 25 november avsänts till vederbörande pastorsämbeten, hade söndagen den 28 november varit anslagen i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena församlingar, varjämte annons om sammanträdet varit införd i Göteborgs-Posten och Elfsborgs Läns Tidning torsdagen den 2 december, allt år 1954. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ har underrättelse utsänts till berörda sakägare.

På grund härav hade de i Bil. N:r 15 antecknade personer, själva eller genom befullmäktigade ombud kommit tillstädes.

Såsom biträdande syneman i stället för Adolf Johansson hade tillkallats skiftesgodman Ivar Saxberg, Lagmansholm, som på grund av sjukdom fick ersättas med skiftesgodman Alrik Johansson, Horla, Lagmansholm. Mot de sistnämnda två godemännen anfördes ingen jävsanmärkning. Båda hade avlagt föreskriven ed.

§ 10.

Upplästes protokollet §§ 1 - 9 vilket godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade att underrättelse om förhållandet mellan företaget och allmänna vägar hade tillställts vägförvaltningen i länet, daterad den 20 augusti och 3 december 1954 samt att yttrande i ärendet avgivits av vägförvaltningen, daterad den 31 augusti 1954. Skrivelserna upplästes och fogades till handlingarna

som Bil. N:r 14.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och framvisade till granskning tillhörande ritningar.

Därpå upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m., vilka fogades till protokollet:

Värderingslängd	såsom	Bil.	Litt.	A.
Jordersättningslängd	"	"	"	C.
Kostnadsförslag	"	"	"	B.
Kostnadsfördelningslängd	"	"	"	D.
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	"	"	"	E.
Översiktskarta	"	"	"	F.

§ 13.

Härefter lämnades ordet fritt, varefter de närvarande diskuterade det upprättade förslaget. Vissa upplysningar angående syneförrättningens innebörd samt möjlighet till erhållande av statsunderstöd lämnades.

§ 14.

Sedan synemännen överlagt om lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes detta Bil. Litt. G.

§ 15.

Till styrelse för företaget utsågs.

I. Ordinarie ledamöter

Elmer Kullingsjö	Rensvist	Vårgårda	ordförande
Ivar Norén	Orrekullen	Lagmansholm	
Sigvard Mattsson	Ulvestorp	Vårgårda	
Herbert Andersson	Degrabo	"	
Elof Mattsson	Hoberg Västerg.	"	

2. Ersättare

Axel Svensson Starabo Vårgårda

Folke Oskarsson Sölvatorp "

§ 16.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper och förvaltning valdes

Erik Nilsson Hoberg Postg. Vårgårda

Erik Svensson Rensvist Österg. "

§ 17.

Åt styrelsens ordförande lämnades i uppdrag

att vara aktförvarare,

att med vederbörande myndigheter avsluta kontrakt angående företaget samt

att utkvittera statsmedel i mån av utanordning.

§ 18.

Uppdrogs åt styrelsen att i samråd med Adolf Eriksson utreda frågan om det äldre torrläggningsföretagets innehav av s.k. båtnadsjord samt vidtaga erforderliga åtgärder.

§ 19.

Styrelsen bemyndigades att i bank eller annan penninginrättning, som styrelsen själv prövar lämplig, upptaga de lån, som erfordras för förrättningskostnadernas bestridande och arbetenas igångsättande och bedrivande tills statsmedel blir tillgängliga.

§ 20.

Godkändes att bland förrättningskostnaderna inräkna för hantlangning kronor 2100:- och till biträdande synemännen kronor 340:- eller tillhopa kronor 2440:-.

§ 21.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes meddelade förrättningsmannen, att arvodesräkning skulle tillställas styrelsens ordförande.

Sist förklarades förrättningen avslutad.

Vårgårda den 16 december 1954.

John Lödin
e.o. lantbruksingenjör.

Hilding Abrahamsson Arvid Jonsson
biträdande synemän.

Bil N:r 1.a

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

UIM 46 53.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson.

Birger Carle.

Tillhör Bil. N:r 1 a

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 6 OKT 1953
M 46 53

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

För att bereda extra lantbruksingeniör John Rödén, Vänersborg lämplig sysselsyttning får lantbruksnämnden härmed anhålla att bilagda förordnande för lantbruksingeniör G. Hegethorn att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark måtte överföras på nämnda Rödén.

Vänersborg den 2 oktober 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg

(Hans Djurberg)

G. Hegethorn

(G. Hegethorn)

Tillhör Bil. Nr 1a

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 94 pag. 144

Års. d. 1926.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 10 juli 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Lundkvist Ulf Jeurs

Kass. D. Förteckning 193 6 över ägare och innehafvare af jordbruk som beröres av ifrågasatt vattenafledning Nuggeberg - Frötorp.

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
10 JUL 1936
VÄNERSBORG

Fullestads socken

Nuggeberg Axel L, Jonsson

Orrekullen Adolf Noren

" Västgöta Torfströfabrik K, R, Karlsson Horla Lagmansholm

Björkholmen Ivar & Villiam Carlsson

" Henning Carlsson

" Sälma & Karolina Carlsson

" Oskar Andersson Lagmansholm

Ulfvestorp Storegård (Domänstyrelsen

" Lillegård J, A, Mattsson Vårgårda

Bergstena socken

Tufvatorp Sörgård Helmer Andersson

Spångebacke Ivar Johansson

Kajebo & Starabo Axel Svensson

Grankärr Sigurd Johansson Vårgårda

Bergstena Ledsgård Elam & Janne Nilsson

" Skattegård Herrman Jansson

" Soldatstom

" Pinnagården Edvin Andersson

" Ödegården Wiktor Svensson & Paul Andersson

Kolbäcks Mosse Elis Carlsson (J, A, Mattsson) Östadkulle

Kullings Sköfde socken

Klofnasten Wästergård Bertil Olsson

" Östergård Werner Andersson

" Skattegård Alfred Johansson & Alvar Herr mansson

Rensvist Östergård Johan Andersson

" " Paul Lundin

" " Aron Svensson

" " August Anderssons sterbhus

" " Herrman Johansson

" " Herrman Johansson (Renström)

" " Janne Andersson

" " GustafAnderssons sterbhus

" Wästergård Carl & Gunnar Herrmansson

" " Martin Renström

" " Folke Martinsson

Vänd

Frötorp Erik Lundin

" Carl Olsson

" Carl Johansson samtliga i Kul, Sköfde adress Wårgårda

Ulfvestorp den 8 juli 1936

G. A. Mattsson

Tillbaka Bil. N:r 1

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 24 pag. 144

Ass.D. 1936

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Återställes till J.A.Mattsson, Ulfvestorp, som torde, med remisshandlingarnas återställande, fullständiga handlingarna med uppgift å samtliga de fastigheter, som ifrågavarande torrläggningsföretag förmenas angå, samt ägarnas namn och hemvist ävensom sådana nyttjanderättshavares, vilkas rätt kan vara av företaget beroende. Vänersborg i landskansliet den 25 juni 1936.

På tjänstens vägnar:

Ink. till Älvsborgs läns Landskansli
10 JUL 1936
VÄNERS

Till Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.



Undertecknade ägare och brukare af jordbruksfastigheter inom Kullings Sköfde Bergstena och Fullesåds socknar, får härmed ödsamt anhålla om förordnande för behörig ~~xxxxx~~ förrättningsman att jemlikt 10 kap vattenlagen verkställa syn för upptagande af vattenaflopp i ändamål att torrlägga af vatten besvärade marker, hörande till fastigheter inom ofnämnda socknar

Axel L. Jonsson	ägare af	1/4	mantal	Nuggeberg	i Fullestad
Adolf Norén	" "	1/4	"	Orrekullen	" "
Ivar Carlsson	" "	5/96	"	Björkholmen	" "
Henning Karlsson	" "	1/16	"	"	"
Karolina Karlsson	"	1/8	"	"	"
Sigvard Mattsson	arrenderar	3/4	"	Ulfvestorp storegi	"
J. A. Mattsson	ägare af	1/2	"	"	Lillegård "
.....	" "	/	"	Kajebo & Starabo	Bergstena
Ivar Johansson	" "	1/8	"	Spångebacke	"
.....	" "	/			
.....	"	/			
Johan Anders Ivan	" Kullingsjö	1/8		Rensvist	ÖstergKullings sköfde
Paul Lundin	" "	/			
Herman Johansson	" "	1/8	"	"	k "

Bil. Nr 16.

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

LIM 47 53.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören John Rödén, Vänersborg, förordnas att i stället för lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, verkställa ifrågavarande förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 6 oktober 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Svante Gustafsson

Birger Carle.

Tillhör Bil. N:r 16

Landskansliet i Vänersborg
Ink. 5 OKT 1953
M. 47 53

Till

Länsstyrelsen, Vänersborg.

För att bereda extra lantbruksingeniör John Rödén, Vänersborg lämplig sysselsyttning får lantbruksnämnden härmed anhålla att bilagda förordnande för lantbruksingeniör G. Hegethorn att verkställa syneförrättning för torrläggning av mark måtte överföras på nämnda Rödén.

Vänersborg den 2 oktober 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

Hans Djurberg

(Hans Djurberg)

G. Hegethorn

(G. Hegethorn)

Till bil. N:s 1 b
19

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Nr 1 *pag.* 140

Ass.D. 1937.



Resolution.

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härmed förordnad att i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 9 januari 1937.

Tillst. Bil. N:r 16

N:o 1 pag. 140 Till Konungens Befallningshavande i Älfsborgs län.

Ass. D. 1937.

Ink. till Älfsborgs läns Landsstat
9 - JAN. 1937
VÄNERSBORG

Undertecknade ägare uti nedan angivna fastigheter, får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jemligt IO Kap, vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenaflopp, i ändamål att förbättra afloppet från våra av vatten besvärade marker, inom Kullings Skövde socken av Älfsborgs län.

Företaget förmenas beröra nedannämnda fastigheter:

Frötorp;	ägare,	Erik Lundin, Karl Johansson, Karl Olsson
"	"	Herman Gustafsson, Karl Freden.
Degrabo	"	Paul Andersson, Fridolf Andersson, Frans Mattsson,
"	"	Algot Carlsson och Paul Svensson.
Skövde Backgården	"	Josef Och Henning Vallentin.
" Mellangl,	"	Aron Andreasson och Frits Johansson.
" Västergl,	"	Johan Andreasson.
" Stom,	"	Gustav Bengtsson.
Hoberg Nordgården	"	Martin och Albin Larsson, och Oskar Andersson.
" Postgården,	"	Edvard Nilsson Och Rickard Andersson.
" Västergården	"	Frans Mattsson Och Åke Johansson.
" Korsgården	"	Frans Mattsson, Alfrid Tumb, Och Karl Johansson.
Sölvatorp,	"	Oskar Andersson, Johan Johanssons sterbhus,
	"	Fridolf Ericksson, Adolf Ericksson, Karl Pettersson,
	"	Nils Magnusson, Oskar Ekfelt, och Karl Johansson.

Frötorp, Degrabo, Skövde, Hoberg, Och Sölvatorp den 4 januari 1937.

Frans Mattsson — Karl Pettersson

Fridolf Andersson — Josef Wallentin

Paul Svensson — Oskar Ekfelt

Bil. N:r 1c

Förening

Med sökandena till det företag som avses i föreningsavtal av vattenavlopp för dränering av mark till hemmanen Stuggeberg m. fl. i Kvillinge-Skäfde Bergtena och Tullestad socken förena sig undertecknade ägare till 10:58 vattenlagen och ansöka härmed att få upplåta avlopp jämväl för dränering av markområdena fastigheterna Tuvatorp södergården

Bergtena den 23 september 1938.

Helmer Andersson
Tuvatorp

Egenhändig underskrift
bevittnas av
Karl-Ivar Ekberg
Borkil Johansson

För Skäfde Västergården 22
Erik Emilsson

Ovanstående förening vitsordas
Johan Persson
c.o. lantbruksingenjör
Kvillinge-Abrahamstorp

Adolf Johansson
Biträdande agronom

Förening

Med nedanstående till det företag, som avser förläggning av vattenledning för tomtläggning av mark till Hemmanen Solvetorp m.fl. i Kullings Skäfve, Bergstena och Tullestad Socknar uti Skaraborgs län och nödvändigt till denna förena sig undertecknade jämlikt 10:58 vattenlagen och åtgå härmed att för vattenledningsföretaget jämväl förläggning av mark till vara fastigheter.

Hoberg Postgården 29 sept 1938

Edvard Nilsson
Ivrik Nissen

Egenhändiga namnteckningen bevittna:
Ty. Pettersson Adolf Ericsson
Göteborg Vårgårda

Koberg Nybolt 29/September 1938
Oskar Andersson Martin Larsson
Gunnar Bratt
Gösta Larsson.

Hjalmar Andersson
Koberg Backgården

Ovanstående förening vitordes
John Rodin
c.o. lantbruksingenjör
Adolf Johansson
Biträdande expeditionschef

Bil. N:r 1 e.

F ö r e n i n g.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till Säteriet, Degrabo, Ransäter m. fl. i Kullings Skörde, Tullestad och Bergsten sock ... av Älvsborgs län.

Degrabo den 23 nov 1954

Paul Andersson
Sigfrid Damgren

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Rune Lundström
Herbert Andersson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

John Pöder
Hilding Karlsson Blomqvist

ovanstående.

Bilaga nr. 1 f.

Förening.

Jämlikt 10 kap. 58 § vattenlagen förena sig härmed undertecknade och göra gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av mark till Lövhaga, Degsta, Rensvist m.fl. ..... i Kullings Skröde, Gullestad o. Bergsten. sockn. av Älvsborgs ... län.

Klovmossen den 30-11-1954

Verner Andersson

Verner Andersson egenhändiga namnteckning bevittnas:

Folke Martinsson Abel Mattsson

Att ovanstående frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening intygas av

John Rödén

Hilding Abrahamsson. Bertil Jonsson

synemän.

Bil. N:r. 2

Vid sammanträde i Uppackningssalen, Vårgårda Hotell, Vårgårda torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f.m. gjordes följande lista över närvarande, frånvarande eller befullmäktigade ombud.

N a m n 1.	Ägare till fastigheten. 2.	Närv. 3.	Frånv. 4.	Genom ombud enl. fullmakt Bil.N:r. 5.
1. Sökande till förrättningen.				
Helmer Andersson	Tuvatorp Sörg. 1[1]	Närv		
Herbert Andersson	Degrabo Nordg. 5[1] Sörgård " Östergård	Närv		
Oskar Andersson	Hoberg Norrg. 6[4]	Närv		
Ivar Carlsson	Björkholmen 1[5]	Närv.		
Adolf Eriksson	Sölvatorp 1[10]	Närv		
Karl Hermansson	Rensvist Österg. 2[6]	Närv		
Gustav Johansson	Nuggeberg	Närv		
Ivar Johansson	Spångebacke 1[1]	Närv		
John Karlsson	Björkholmen 1[4]	Närv		
Gunnar Krall och Arvid Jansson	Hoberg Nordg. 6[5]	Närv		

1.	2.	3.	4.	5.
Elmer Kullingsjö	Rensvist Österg. 2^{2}	Närv		
Paul Lundin	Rensvist Österg. 2^{3}	Närv		
Elof Mattsson	Hoberg Västerg. 3^{3}	Närv		
Sigvard Mattsson	Ulvestorp Lilleg. 2^{1}	Närv		
Folke Mild	Björkholmen 1^{3}	Närv		
Erik Nilsson	Hoberg Postg. 9^{3}	Närv		
Ivar Norén	Orrekullen 1^{1}	Närv		
Carl Pettersson	Sölvatorp 1^{6}			sonen Håkan Pettersson
Paul Svensson	Degrabo Sörg. 2^{4}		Frånv	
Josef Wallentin	Skövde Backg. 1^{14}	Närv		
2. Övriga sakägare:				
Rickard Andersson	Grankärr 1^{1}	Närv		
Bertil Freden	Frötorp	Närv		
Hilding Hermansson	Frötorp 1^{10}		Frånv	
Karl Johansson	Frötorp 1^{3}		Frånv	
Erik Lundin	Frötorp 1^{11}	Närv		

1.	2.	3.	4.	5.
Karl Olsson	Frötorp 1^5		Frånv	
Henning Eliasson	Hallorsgården 12^1	Närv		
Helge Karlsson	Hjultorp Österg. 2^5		Frånv	
Simon Nilsson	Hjultorp Skatteg. 1^2	Närv		
Bertil Rembeck	Hjultorp Skatteg. 1^3	Närv		
Stig Svenssons stbh	" Österg.		Frånv	
Paul Andersson	Degrabo Nordg. 1^6-1^{10}	Närv		
Eskil Backman	Degrabo Söderg. 6^1	Närv		
Sigfrid Damgren	Degrabo Österg. 3^2	Närv		
Erland Johansson	Degrabo Söderg. 2^3		Frånv	
Ivar,				
William,				
Viktoria, och				
Gerda Johansson	Degrabo Nordg. 1^4		Frånv	
Gunnar. och		Närv		
Helge Andersson	Hoberg Skatteg. 4^5	Närv		
Ester och				
Elsa Andersson	Hoberg Postg. 9^3		Frånv	

1.	2.	3.	4.	5.
Karin Andersson	Hoberg Postg.		Frånv	
Hjalmar Frantz	Hoberg Källeg. 8[12]	Närv		
A.-B. A. Heyman	Hoberg Källeg. 8[5]			Olof Larsson Bil. N:r 9
Folke Johansson	Hoberg Fogdeg. 2[5]	Närv		
Roj Jonsson	Hoberg Korsg. 1[5]		Frånv	
Ivar Karlsson	Hoberg Österg.10[21]		Frånv	
Erik Karlsson	Hoberg Fogdeg. 2[4]	Närv		
Agne Källberg	Hoberg Källeg.8[13]		Frånv	
Sten Larsson	Hoberg Nordg. 6[10]		Frånv	
Elmer Larsson	Hoberg Skatteg.4[7]		Frånv	
Olof Larsson	" Skattegården	Närv		
Algot Lundkvist	Hoberg Backg. 5[2]	Närv		
Abel Mattsson	Hoberg Skatteg.4[4]	Närv		
Nils Mellberg	Hoberg Västerg.3[2]	Närv		
Arthur Cejie	Hoberg Österg.		Frånv	
Axel Pettersson	Hoberg Skatteg.4[7]	Närv		
Karl Pettersson	Hoberg Österg.10[20]	Närv		
Sven Svensson	Hoberg Kålleg. 8[7]	Närv		

1.	2.	3.	4.	5.
A.-B. Svenskt Konst-silke	Hoberg Österg.10[14]			E. Grosskopf Bil. N:r 10
Ada Tumbs stbh	Hoberg Korsg. 1[2]			Sterbhusdelägaren Elof Tumb
Verner Andersson	Klåvnasten Österg.2[1]	Närv		
Alvar Hermansson	Klåvnasten Skatteg.1[4]		Frånv	
Bertil Johansson	Klåvnasten Skatteg.1[3]	Närv		
Bertil Olsson	Klåvnasten Västerg.3[1]		Frånv	
Elam Nilsson	Ledsg. 7[4]			Roland Nilsson Bil. N:r 11
Johan Terning	Ledsg. 7[3]		Frånv	
Edvin Andersson	Pinnegården 1[1]	Närv		
Oskar och			Frånv	
Gottfrid Andersson	Rensvist Österg.2[5]		Frånv	
Anders Gustavsson	Rensvist Österg.1[6] 2[10]	Närv		
Karl och		Närv		
Gunnar Hermansson	Rensvist Österg.1[2]		Frånv	
Eldor Jansson	Rensvist Österg.2[7]		Frånv	
Harry Johansson	Rensvist Österg.2[7]	Närv		
Helge Johansson	Rensvist Västerg. 1[8]	Närv		

1.	2.	3.	4.	5.
Svea Martinsson	Rensvist Västerg.1[4]		Frånv	
Bertil Sjögren	Rensvist Österg.2[9]		Frånv	
Erik Svensson	Rensvist Österg.2[4]	Närv		
Reinhold Jansson	Skatteg. 1[2]	Närv		
Anna och			Frånv.	
Sigrid Aronsson	Skövde Mellomg.3[3]		Frånv.	
Eddie Andersson	Skövde Västerg.2[5]		Frånv	
Erik och		Närv		
Valborg Arvidsson	Skövde Västerg.2[2]		Frånv	
Gustav Bengtsson	Skövde Stommen 4[1]	Närv		
Frits Johansson	Skövde Mellomg.3[5]		Frånv	
Fritiof Stål		Närv		
Hedvig			Frånv	
Anna			Frånv	
Elsa Stål	Skövde Västerg.2[4]		Frånv	
Henning Wallentin	Skövde Backg. 1[13]	Närv		
Axel Svensson	Starabo 1[1]		Frånv	

1.	2.	3.	4.	5.
Olga Johansson			Frånv	
Ernfrid "		Närv		
Valborg "			Frånv	
Margit, Anders J.	Sölvatorp 1^{2}		Frånv	
Arthur Johansson	Sölvatorp 1^{2}		Frånv	
~~Ida Johanssons stbh~~	~~Sölvatorp 1^{2}~~			
Karl Johanssons stbh	Sölvatorp 1^{15}, 1^{17}			Sterbhusdelägaren Gustav Johansson
Ture Karlsson	Sölvatorp 1^{9}	Närv		
Nils Magnusson	Sölvatorp 1^{7}		Frånv	
Folke Oskarsson	Sölvatorp 1^{14}, 1^{16}	Närv		
Håkan Pettersson	Sölvatorp 1^{8}	Närv		
Västgöta Torvströfabrik				
Karl Gustavsson	Orrekullen 1^{2}	Närv		
Viktor Rosén	Ulvestorp Storeg. 1^{1}	Närv		
Åke Andreasson	Ödegården 1^{2}			Paul Andreasson
Paul "	Skruckagården	Närv		Bil. N:r 12
Nils Gustafsson	"		Frånv	
Karl Svantesson	Ödegården 1^{3}		Frånv	
Vägförvaltningen i Vänersborg	Älvsborgs län			Vägmästare Ture Wikloff Bil. N,r 13

Dag som ovan.

John Röbin

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. N:r 3.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr, Hallorsgården i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Uppackningssalen Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f.m. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén.

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Kullings-Skövde församling söndagen den 8 november 1953.

Kullings Skövde tms ordf
Curt Hedrén
pastor.

Bil. N:r 4.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr, Hallorsgården i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Uppackningssalen Vårgårda hotell , Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f.m. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör

I laga ordning anslagen i Bergstena församling söndagen den 8 november 1953.

Bil. N:r 5.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr, Hallorsgården i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i Uppackningssalen Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f.m. Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Fullestads församling söndagen den 8 november 1953.

Lars F. Fröberg
Kyrkvärd.

Bil. N:r 6.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr, Hallersgården i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i **Uppackningssalen, Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10,00 fm.** Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 nov. 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödén,
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Tidning den 12 november 1953 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. N:r 7.

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats att verkställa syneförrättning för bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp i Kullings-Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr, Hallorsgården i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun av Älvsborgs län har sammanträde i ärendet blivit utsatt att hållas i *Uppackningssalen Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f. m.* Till sammanträdet kallas alla de som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1953.

På tjänstens vägnar:
John Rödén,
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 12 november 1953 intygas ex officio: John Rödén

Bil. N:r 8.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Hoberg, Degrabo, Sölvatorp, Ulvestorp, Orrekullen, Björkholmen, Rensvist, Tuvatorp m.fl. fastigheter i Kullings-Skövde, Bergstena och Fullestads socknar, Vårgårda kommun, av Älvsborgs län.

Till sammanträde i Uppackningssalen, Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 26 november 1953 kl. 10.00 f.m.

Helmer Andersson	Tuvatorp	Vårgårda
Herbert Andersson	Degrabo Nordg.	"
Oskar Andersson	Hoberg Norrg.	"
Ivar Carlsson	Björkholmen	Lagmansholm
Adolf Eriksson	Sölvatorp	Vårgårda
Karl Hermansson	Rensvist Österg.	"
Gustav Johansson	Nuggeberg	Lagmansholm
Ivar Johansson	Spångebacke	Vårgårda
John Carlsson	Björkholmen	"
Gunnar Krall	Hoberg Nordg.	"
Elmer Kullingsjö	Rensvist Österg.	"
Paul Lundin	" "	"
Elof Mattsson	Hoberg Västerg.	"

Sigvard Mattsson	Ulvestorp	Vårgårda
Folke Mild	Björkholmen	"
Erik Nilsson	Hoberg Postg.	"
Ivar Norén	Orrekullen	Lagmansholm
Carl Pettersson	Sölvatorp	Vårgårda
Paul Svensson	Degrabo Sörg.	"
Josef Wallentin	Skövde Backg.	"
Rickard Andersson	Grankärr	"
Bertil Fredén	Frötorp	"
Hilding Hermansson	"	"
Carl Johansson	"	"
Erik Lundin	"	"
Karl Olsson	"	"
Henning Eliasson	Hallorsgården	Östadskulle
Helge Karlsson	Hjultorp Österg.	Vårgårda
Simon Nilsson	" Skatteg.	"
Bertil Rembeck	" "	"
Stig Svenssons sterbh.	" Österg.	"
Paul Andersson	Degrabo Nordg.	"
Eskil Backman	" Söderg.	"
Sigfrid Damgren	" Österg.	"
Erland Johansson	" Söderg.	"
Ivar, William, Viktoria och Gerda Johansson	" Nordg.	"
Gunnar o. Helge Andersson	Hoberg Skatteg.	"

Ester och Elsa Andersson	Hoberg	Postg.	Vårgårda
Karin Andersson	"	"	"
Hjalmar Frantz	"	Källeg.	"
A.-B. A. Heyman	"	"	"
Folke Johansson	"	Österg.	"
Roj Jonsson	"	Korsg.	"
Ivar Karlsson	"	Österg.	"
Erik Karlsson	"	"	"
Agne Källberg	"	Källeg.	"
Sten Larsson	"	Nordg.	"
Elmer Larsson	"	Skatteg.	"
Algot Lundkvist	"	Backg.	"
Abel Mattsson	"	Skatteg.	"
Nils Mellberg	"	Västerg.	"
Arthur Cejie	"	Österg.	"
Axel Pettersson	"	Skatteg.	"
Karl Pettersson	"	Österg.	"
Sven Svensson	"	Källeg.	"
A.-B. Svenskt Konstsilke			Borås
Ada Tumbs stbh	"	Korsg.	Vårgårda
Verner Andersson	Klåvnasten	Österg.	"
Alvar Hermansson	"	Skatteg.	"
Bertil Johansson	"	"	"
Bertil Olsson	"	Västerg.	"

Elow Nilsson	Ledsgården	Östadskulle
Johan Tärning	"	"
Edvin Andersson	Pinnegården	"
Oskar och Gottfrid Andersson	Rensvist Österg.	Vårgårda
Anders Gustavsson	" "	"
Karl och Gunnar Hermansson	" "	"
Eldor Jansson	" "	"
Harry Johansson	" "	"
Helge Johansson	" Västerg.	"
Svea Martinsson	" "	"
Bertil Sjögren	" Österg.	"
Erik Svensson	" "	"
Reinhold Jansson	Skattegården	Östadskulle
Anna och Sigrid Aronsson	Skövde Mellomg.	Vårgårda
Eddie Andersson	" Västerg.	"
Erik och Valborg Arvidsson	" "	"
Gustav Bengtsson	" "	"
Frits Johansson	" Mellomg.	"
Fritiof, Hedvig, Anna och Elsa Stål	" Västerg.	"
Henning Wallentin	" Backg.	"
Axel Svensson	Starabo	"

Olga, Enfrid, Valborg och Margit Anders	Sölvatorp	Vårgårda
Arthur Johansson	"	"
Ida Johanssons stbh	"	"
Carl Johanssons "	"	"
Ture Karlsson	"	"
Nils Magnusson	"	"
Folke Oskarsson	"	"
Håkan Pettersson	"	"
Västgöta Torvströfabrik		
Carl Gustavsson		Lagmansholm
Åke Andersson	Ödegården	Östadskulle
Karl Svantesson	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg

Vänersborg den 11 november 1953.

På tjänstens vägnar:

John Rödin

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. N:r 9.

Aktiebolaget A. Heyman
Vårgårda
Kungl. Hovleverantör

Telegrafadress: Heyman Vårgårda
Rikstelefon N:o 2 & 138
(linjeväljare)
Postgiro 22690

Vårgårda den

F u l l m a k t ,,

Fullmakt för tegelmästaren Olof Larsson ,att vid sammanträde för hand - läggning av syneförrättning enligt kallelse av den 5 november 1953 avse - ende Hoberg m. fl. (s. k. Svartån) föra vår talan , och godkänna vi om - budets lagliga åtgärder,.

Vårgårda den 23 november 1953,.

Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda

Bevittnas:

Avskrift.

AKTIEBOLAGET A. HEYMAN
VÅRGÅRDA

Tillhör Bil. N:r 9.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 februari 1900 beviljat registrering för Aktiebolaget A. Heyman, Vårgårda.

att, enligt en den 6 mars 1950 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte å Vårgårda Herrgård, Vårgårda kommun av Älvsborgs län, utgöres av majoren Bror Gunnar Hjort i Kristinehamn, disponenten Knut Ivan Fritz Heyman och änkefru Sigrid Jacquette Heyman, Båda i Vårgårda, Siene socken av Älvsborgs län, ingenjören Uffe Gowertz Lund i Rungsted, Danmark, samt direktören Gunnar Sixten Osvald i Göteborg, med kontorschefen Carl Nilsson i Vårgårda och fru Elisabeth (Beth) Hunö i Göteborg till suppleanter,

verkställande direktör är Knut Ivan Fritz Heyman,

firman tecknas, förutom av styrelsen, av Knut Ivan Fritz Heyman ensam eller av styrelsens övriga ledamöter och suppleanterna två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 september 1953.

Ex officio:

Anna-Karin Bergström

Stämpel

Kungl. Patent- och
Registreringsverket.

Stämpel
Två
kronor
Kungl. Patent-
och Registre-
ringsverket.

Lösen 2:--
Stämpel 2:--

Rätt avskrivet intygar:

Anna Bergström

Bil. N:r 10.

A B Svenskt Konstsilke
Borås

F u l l m a k t

för Kamrer E Grosskopf att föra vår talan vid sammanträde den 26 november 1953 för handläggning av syneförrättning avseende bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg med flera fastigheter i Vårgårda kommun. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Borås den 25 november 1953

AKTIEBOLAGET SVENSKT KONSTSILKE

S Sternberg

Bevittnas:

Avskrift.

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 17 april 1919 beviljat registrering för Aktiebolaget svenskt konstsilke,

att, enligt en den 18 juli 1951 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Borås, utgöres av översten Edouard von Goumoëns i Thun, Schweiz, direktören Nils Wilhelm Hörstadius i Borås och bankdirektören Sten Hilding Melin i Djursholm med bankdirektören Johan Elof Björck i Göteborg samt direktörerna Sture Bergengren i Borås och André Dewatre i Emmenbrücke, Schweiz, till suppleanter,

verkställande direktör är direktören Karl Sven Ulf Sternberg i Borås,

firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hörstadius och Sternberg var för sig, av von Goumoëns, Hörstadius och Melin, två i förening, ävensom av överingenjören Artur Johannes Eriksson, försäljningschefen Friedrich Eduard Suter och kamreraren Eugen Vincenz Grosskopf, alla i Borås, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 24 juni 1953.

Ex officio:
Anna-Karin Bergström

Stämpel

Aktiebolaget svenskt konstsilke.

Rätt avskrivet intyga:

G. Sandén L. Claesson

Bil. N:r 11.

Fullmakt.

Fullmakt för Roland Nilsson att vid sammanträde i Vårgårda den 26 nov.1953 angående syneförrättning avseende torrläggning av s.k.Svartån, föra min talan och bevaka min rätt, ombudets lagliga åtgärder godkännes av mig.

Bergstena Ledsgården den 25 nov.1953

Elam Nilsson

Bevittnas:

Holger Nyström

Reinhold Jonsson

Bil. N:r 12.

Fullmakt för Paul Andreasson, Ödegården, Bergstena att vid möte i Skolfältets uppackningssal, Vårgårda, den 26/11 1953 bevaka mina intressen och åtaga mig rösträtt

Ödegården d 26/11 1953
Åke Andreasson

Ovanstående bevittnas:

Annie Andersson Siv Karin Karlsen

Bil. N:r 13.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 7397-43/53
GHW/Kj

Fullmakt.

Vägmästaren i vägmästarområde P 10, Ture Wikloff, Torp, Alingsås, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende bättre torrläggning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist, Hjultorp, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg, Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo, Grankärr och Hallorsgården i Vårgårda kommun utföra och bevaka Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den 20 november 1953.
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN

L.A. Wallmark

Bil. N:r 14.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Åberopande närslutna utdrag ur ritningarna rörande Svartåns vattenavledningsföretag 1954 i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar av Älvsborgs län jämte upprättad P. M. får jag härmed underrätta att företaget berör allmänna vägen Kolbäck - - Vårgårda och Rensvist - Ulvestorp på sätt som ritningar och P. M. närmare utvisar.

Slutsammanträde i ärendet kommer att hållas inom kort varför jag anhåller om yttrande jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § snarast möjligt.


Vänersborg den 20 augusti 1954.


John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

./. Bifogas P. M. jämte 3 ritningar.

Blad 1.







Längdskala 1:4000.
Höjd-och sektionsskala 1:100.


Utdrag ur

Bottenbredd 0.50 m
Släntlutning 1:1.5


FÖRSLAG TILL
Svartåns vattenavledn. företag 1954
Kullings- Skövde i Fullestads och Bergstena
SOCKEN(-NAR) AV Älvsborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN)
(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
~~ORIGINAL~~
KOPIA
(NAMN)
o. lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN. ST.
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr








Längdskala 1:4000.
Höjd-och sektionsskala 1:100.





Utdrag ur

FÖRSLAG TILL
Svartåns vattenavledn. företag 1954
Kullinge-Skönge I Fullestads och Bergstens
SOCKEN(-NAR) AV Älvsborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN)
{I HUVUDSAK} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
(NAMN)
(TITEL)
ANTAL RITN. ST. .....
KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr

Tillhör Bil. N:r 14.

Blad 3.

Tivetorp Södergården

Fixp nr 15 = +10.00 m

Ulvestorp

till Ulvestorp

Allm. väg Ulvsbo-Skövde

Brum B-3

Längdskala 1:4000.
Höjd-och sektionsskala 1:100.

Utdrag ur

FÖRSLAG TILL
Svartåns vattenavledn. företag 1954
Kullings-Skövde
i Fullestads och Bergstena
SOCKEN(-NAR) AV Älvsborgs LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN)
{I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL
KOPIA
(NAMN)
d. lantbruksingenjör.
(TITEL)
ANTAL RITN. ST.
KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr

Tillhör Bil. N:r 14.

P. M.

angående förhållandet mellan Svartåns vattenavledningsföretag 1954 i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar av Älvsborgs län och allmänna vägar.

1. Nuvarande trumma tillfredsställande. Uppströms kommer 12" betongrör att nedläggas i vägdiket från p.360 - p.361+29 med brunnar vid p.360+86 och p.361+29. En obetydlig rensning av trumman är erforderlig.

2. Nuvarande trumma tillfredsställande. Avloppet å ömse sidor om trumman kommer att utvidgas och fördjupas. En obetydlig rensning av trumman är erforderlig.

3. Nuvarande trumma tillfredsställande. Uppströms nedlägges 10" betongrör men det öppna diket bibehålles som flödesränna. Nedströms erfordras enbart en mindre upprensning.

4. Pa allellt och vid sidan av vägdiket nedlägges 6" betongrör. Vägdiket upprensas och bibehålles som flödesränna.

5. Nuvarande trumma tillfredsställande. Avloppet å ömse sidor om trumman utvidgas och fördjupas. En obetydlig rensning av trumman är erforderlig.

6. Se punkt 5! Nedströms kommer utvidgningen av avloppet att verkställas på åkersidan.

7. Se punkt 5!

8. Nuvarande bro, som består av div. järnbalkar på stenlandfästen, är ej tillfredsställande. Svartån skall här fördjupas omkring 0.5 m. och det är ovisst om denna fördjupning kommer att medföra risk för brons bestånd.

9. Nuvarande trumma ligger för högt. Eventuellt kan den uppströms trumman kommande betongrörsledning förläggas vid sidan om nuvarande trumma.

Vänersborg den 20 augusti 1954.

John Rödin

e.o. lantbruksingenjör.

56

Tillhör Bil. N:r 14.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Postadress VÄNERSBORG
Telefon 121 70 (växel)
Postgirokonto 182915

Datum
31.8.54

Lantbruksnämnden i Älvsborgs läns
norra område
Lantbruksingenjörsavdelningen
Nygatan 9
Vänersborg

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning	
		5769-43/54	IT/MK
Ärende		V	

I anledning av Eder skrivelse den 20 augusti 1954 angående Svartåns vattenavledningsföretag 1954 får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot vad i P.M. anförts om allmänna vägar.

Nuvarande bron, betecknad 8, är i så dåligt skick att den avses ersättas med trumma. Vägförvaltningen har för avsikt att utföra denna omläggning så snart utredning härom medhunnits. Vägförvaltningen får därför hemställa om uppgift å erforderlig dimension och belägenhet av trumman ifråga.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN
Enligt uppdrag:

Ingvar Torbjörnson

Tillhör Bil. N:r 14.

Till

Vägförvaltningen i Älvsborgs län,

Vänersborg.

Ang. ombyggnad av bro å allmänna vägen Rensvist-Ulvestorp(punkt nr. 8 i P.M. av den 20.8.1954).

Med anledning av vägförvaltningens skrivelse av den 31.8.1954 angående dimensioner m.m. får jag härmed skriftligen bekräfta de pr telefon lämnade uppgifterna för ovan rubr. bro.

För avloppet gäller följande data.

Bottenlutning 0,5 ‰

" bredd 2,5 m

Släntlutning 1:1,5

Bottenhöjd +6,73 (företagets jämförelseplan)

Högsta högvattenföring 5,4 m^3/s

Norm. " 2,2 "

" medelvattenföring 0,52"

Utan uppdämning vid exceptionella förhållanden skulle erfordras en dubbeltrumma av 1,8 m:s rör. Användes 1,6 m:s rör erhålles omkring 15 m:s uppdämning.

Vänersborg den 3 december 1954.

John Rödin

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. N:r 15.

Vid sammanträde i Uppackningslokalen, Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00 gjordes följande lista över närvarande, frånvarande eller befullmäktigade ombud.

Namn	Ägare till fastigheten	Närv.	Frånv.	Genom ombud enl. fullmakt Bil.nr
1. sökande till förrättningen	2.	3.	4.	5.
Helmer Andersson	Tuvatorp Söderg.1[1]	Närv.		
Herbert Andersson	Degrabo Nordg.5[1] m.fl.	Närv.		
Oskar Andersson	Hoberg Nordg. m.fl.	Närv.		
Paul Andersson	Degrabo Nordg.		Frånv.	
Verner Andersson	Klåvnasten Österg.	Närv.		
Erik Arvidsson	Skövde Västerg.	Närv.		
Ivar Carlsson	Björkholmen 1[5]	Närv.		g. John Karlsson enl.fullmakt Bil.N:r 22.
Sigfrid Damgren	Degrabo Österg.	Närv.		
Adolf Eriksson	Sölvatorp 1[10]	Närv.		
Karl Hermansson	Rensvist Österg.2[6]	Närv.		
Gustav Johansson	Nuggeberg 1[1]	Närv.		
Ivar Johansson	Spångebacke 1[1]	Närv.		

1.	2.	3.	4.	5.
John Karlsson	Björkholmen 1[4]	Närv.		
Gunnar Krall och Arvid Jansson	Hoberg Nordg. 6[5] " Backg.	Närv	Frånv.	
Elmer Kullingsjö	Rensvist Österg.2[2] m.fl.	Närv.		
Paul Lundin	Rensvist Österg.2[3]	Närv.		
Elof Mattsson	Hoberg Västerg.3[3] m.fl.		Frånv.	
Sigvard Mattsson	Ulvestorp Lilleg.2[1]	Närv.		
Folke Mild	Björkholmen 1[3]	Närv.		
Erik Nilsson	Hoberg Postg.9[3]	Närv.		
Ivar Norén	Orrekullen 1[1]	Närv.		
Carl Petterssons sterbhus	Sölvatorp 1[6]	Närv.		g.Håkan Pettersson enl. fullmakt Bil. N:r 23.
Paul Svensson	Degrabo Söderg.2[4]	Närv		
Josef Wallentin	Skövde Backg. 1[14]		Frånv.	
2. övriga sakägare				
Rickard Andersson	Grankärr		Frånv.	
Gunnar och Helge Andersson	Hoberg Skatteg.		Frånv.	
Edvin Andersson	Pinnegården	Närv.		
Oskar Andersson	Rensvist Österg.	Närv.		

1.	2.	3.	4.	5.
Eddie Andersson	Skövde Västerg.		Frånv.	
Fridolf Andersson	" Mellomg.		Frånv.	
Louis Andersson	Kolbäck		Frånv.	
Johannes Andersson	"		Frånv.	
Anna och Sigrid Aronsson	Skövde Mellomg.		Frånv.	
Åke Andreasson	Ödegården		Frånv.	
Johannes Andreasson	Degrabo Nordg.		Frånv.	
Gustav Bengtsson	Skövde Stommen	Närv.		
Hugo Davidsson	Kolbäck		Frånv.	
Henning Eliasson	Bergstena Hallorsg.		Frånv.	
Josef Eriksson	Sölvatorp		Frånv.	
Gustav Emanuelsson	Kolbäck		Frånv.	
Bertil Fredén	Frötorp	Närv.		
Albert Fredriksson	Kolbäck		Frånv.	
Hilding Hermansson	Frötorp		Frånv.	
Alvar Hermansson	Klåvnasten Skatteg.		Frånv.	
Karl Hermansson	Rensvist Västerg.	Närv.		
Erik H. Hector	Skövde Backg.		Frånv.	
Eldor Jansson	Rensvist Österg.		Frånv.	
Carl Emil Johansson	Frötorp		Frånv.	

1.	2.	3.	4.	5.
Erland Johansson	Degrabo Söderg.		Frånv.	
Bertil Johansson	Klåvnasten Skatteg.		Frånv.	
Harry Johansson	Rensvist Österg.	Närv.		
Fritz Johansson	Skövde Mellomg.	Närv.		
Ida Johanssons sterbhus	Sölvatorp	Närv.		g.Artur Johansson
Carl Johanssons sterbhus	Sölvatorp		Frånv.	
Erik Jansson	Kolbäck		Frånv.	
Ture Karlsson	Sölvatorp	Närv.		
Ivar Karlsson	Kolbäck		Frånv.	
Gustaf Vilhelm Klang	Skövde Backg.		Frånv.	
Anna Maria Klang	Kolbäck		Frånv.	
Gustaf Adolf Kvick	"		Frånv.	
Karl Kjellberg	"		Frånv.	
Sten Larsson	Hoberg		Frånv.	
Erik Albin Lundin	Frötorp	Närv.		
Algot Lundqvist	Hoberg Backg.		Frånv.	
Svea Martinsson	Rensvist Västerg.		Frånv.	
Abel Einar Mattsson	Hoberg Skatteg.		Frånv.	
John Mygge	Kolbäck		Frånv.	
Karl Olsson	Frötorp		Frånv.	

1.	2.	3.	4.	5.
Folke Oskarsson	Sölvatorp	Närv		
Carl Pettersson	Kolbäck		Frånv.	
Håkan Pettersson	Sölvatorp		Frånv.	
Viktor Rosén	Ulvestorp Storeg.	Närv.		g. sonen David Rosén enl. fullmakt Bil.N:r 24
Bertil Sjögren	Rensvist Österg.	Närv.		
Karl Svantesson	Ödegården		Frånv.	
Johan Fredrik Svantesson	Kolbäck		Frånv.	
Axel Svensson	Starabo	Närv.		
Erik Svensson	Rensvist Österg.	Närv.		
Johan Tärning	Bergstena Ledsg.		Frånv.	
Henning Wallentin	Skövde Backg.	Närv.		
Västgöta Torvströfabrik Carl Gustavsson	Lagmansholm	Närv.		g. Ivar Norén enl. fullmakt Bil. N:r 25
Vägförvaltningen i Älvsborgs län	Vänersborg		Frånv.	

Vårgårda den 16 december 1954.

John Rösén

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. N:r 16.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist i Kullings Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken samt Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun, Älvsborgs län, handlägges ånyo torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00 i Uppackningslokalen Vårgårda hotell, Vårgårda.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 november 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Kullings Skövde församling söndagen den ..28. IX:ber..... 1954, betygas:

Pastor. adj. Lars Dahlström
VÅRGÅRDA

Bil. N:r 17.

Kungörelse.

Syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist i Kullings Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullsstads socken samt Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun, Älvsborgs län,handlägges ånyo torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00 i Uppackningslokalen Vårgårda hotell, Vårgårda.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 november 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Fullestads församling söndagen den 28/11..... 1954, betygas:

Sven G. Svensson
NLG.

Bil. N:r 18.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist i Kullnings Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken samt Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun Älvsborgs län, handlägges ånyo torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00 i Uppackningslokalen Vårgårda hotell, Vårgårda.

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 november 1954.

På tjänstens vägnar:

John Rödén

e.o. lantbruksingenjör.

I laga ordning anslagen i Bergstena församling söndagen den 28/11 ..... 1954, betygas:

Lars G. Danielsson

Bil. N:r 19.

Kungörelse.

Syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist i Kullings Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken samt Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo 1 Bergstens socken, allt i Vårgårda kommun, Älvsborgs län, handlägges ånyo **torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00 i Uppackningslokalen Vårgårda hotell, Vårgårda.**

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annas rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 nov. 1954.

På tjänstens vägnar:

JOHN RÖDÉN
e. o. lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Göteborgs-Posten den 2 december 1954 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. N:r 20.

Kungörelse

Syneförrättning angående bättre torrläggning och brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Klåvnasten, Rensvist i Kullings Skövde socken, Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Nuggeberg i Fullestads socken samt Bergstena, Tuvatorp, Spångebacke, Starabo i Bergstena socken, allt i Vårgårda kommun, Älvsborgs län, handlägges ånyo **torsdagen den 16 december 1954 kl. 10,00 i Uppackningslokalen Vårgårda hotell, Vårgårda.**

Val av styrelse för företaget kommer samtidigt att förrättas.

Till sammanträdet kallas alla de, som därvid ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 25 november 1954.

På tjänstens vägnar:
John Rödén
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i tidningen Elfsborgs Läns Tidning den 2 december 1954 intygas ex officio:

John Rödén

Bil. N:r 21.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ över de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka underrättelse avsänts angående sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Hoberg, Degrabo, Sölvatorp, Ulvestorp, Orrekullen, Björkholmen, Rensvist, Tuvatorp m.fl. fastigheter i Kullings-Skövde, Bergstena och Fullestads socknar, Vårgårda kommun, av Älvsborgs län.

Till sammanträde i Uppackningslokalen, Vårgårda hotell, Vårgårda, torsdagen den 16 december 1954 kl. 10.00.

Helmer Andersson	Tuvatorp Söderg.	Vårgårda
Herbert Andersson	Degrabo	"
Oskar Andersson	Hoberg Backg.	"
Ivar Carlsson	Björkholmen	Lagmansholm
Adolf Eriksson	Sölvatorp	Vårgårda
Karl Hermansson	Rensvist Österg.	"
Gustav Johansson	Nuggeberg	Lagmansholm
Ivar Johansson	Spångebacke	Vårgårda
John Carlsson	Björkholmen	"
Gunnar Krall	Hoberg Nordg.	"
Elmer Kullingsjö	Rensvist Österg.	"
Paul Lundin	" "	"
Elof Mattsson	Hoberg Västerg.	"
Sigvard Mattsson	Ulvestorp	"
Folke Mild	Björkholmen	"

Erik Nilsson	Hoberg Postg.	Vårgårda
Ivar Norén	Orrekullen	Lagmansholm
Carl Pettersson	Sölvatorp	Vårgårda
Paul Svensson	Degrabo Söderg.	"
Josef Wallentin	Skövde Backg.	"
Rickard Andersson	Grankärr	"
Bertil Fredén	Frötorp	"
Hilding Hermansson	"	"
Carl Emil Johansson	"	"
Erik Albin Lundin	"	"
Karl Olsson	"	"
Henning Eliasson	Bergstena Hallorsg.	Östadskulle
Paul Andersson	Degrabo Nordg.	Vårgårda
Sigfrid Damgren	" Österg.	"
Erland Johansson	" Söderg.	"
Gunnar o. Helge Andersson	Hoberg Skatteg.	"
Verner Andersson	Klåvnasten Österg.	"
Alvar Hermansson	" Skatteg.	"
Bertil Johansson	" "	"
Johan Tärning	Bergstena Ledsg.	Östadskulle
Edvin Andersson	Pinneg.	"
Oskar o. Gottfrid Andersson	Rensvist Österg.	Vårgårda
Karl o. Gunnar Hermansson	Rensvist Västerg.	"

Eldor Jansson	Rensvist Österg.	Vårgårda
Harry Johansson	" "	"
Svea Martinsson	" Västerg.	"
Bertil Sjögren	" Österg.	"
Erik Svensson	" "	"
Anna o. Sigrid Aronsson	Skövde Mellomg.	"
Eddie Andersson	" Västerg.	"
Erik o. Valborg Arvidsson	Saxtorp	"
Gustav Bengtsson	Skövde Stommen	"
Frits Johansson	" Mellomg.	"
Henning Wallentin	" Backg.	"
Axel Svensson	Starabo	"
Ida Johanssons stbh	Sölvatorp	"
Carl Johanssons "	"	"
Ture Karlsson	"	"
Folke Oskarsson	"	"
Håkan Pettersson	"	"
Västgöta Torvströfabrik		
Carl Gustavsson		Lagmansholm
Åke Andreasson	Ödegården	Östadskulle
Karl Svantesson	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Arvid Jansson	Hoberg Backg.	Vårgårda
Viktor Rosén	Ulvestorp Storeg.	"

Josef Eriksson	Sölvatorp	Vårgårda
Algot Lundqvist	Hoberg Backg.	"
Sten Larsson	Hoberg	"
Abel Einar Mattsson	Hoberg Skatteg.	"
Fridolf Andersson	Skövde Mellomg.	"
Erik H. Hector	Skövde Backg.	"
Gustaf Vilhelm Klang	Skövde Backg.	"
Johannes Andreasson	Degrabo Nordg.	"
Ivar Karlsson	Kolbäck	Östadskulle
John Mygge	"	"
Erik Jansson	"	"
Gustaf Adolf Kvick	"	"
Louis Andersson	"	"
Gustav Emanuelsson	"	"
Johan Fredrik Svantesson	"	"
Carl Pettersson	"	"
Albert Fredriksson	"	"
Anna Maria Klang	"	"
Johannes Gottfrid Andersson	"	"
Karl Kjellberg	"	"
Hugo Davidsson	"	"

Vänersborg den 25 november 1954.

På tjänstens vägnar:

e.o. lantbruksingenjör.

Bil. N:r 22.

Fullmakt

För Hemmansägare Herr John Karlsson Björkholmen Färgårda att vid förrättat Laga skifte med berörda fastigheter angående Svartåns torrläggnings företag inom Färgårda kommun, vid kommande sammanträdet den 16 dec. 1954 föra min talan bekräftande den av mig ägda del av Björkholmen 1:5 i Fullestads socken

Björkholmen den 15 dec 1954

Ivar Carlsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna

Nils Nilsson Berta Nilsson

Bilaga N:r 23.

FULLMAKT

för Håkan Pettersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sölvatorp, Övre kullen, Nyggeberg m. fl. kommun i Kullings Skrövde m. fl. socknar av Älvsborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sölvatorp den 16/12 1954.

Arthur Larsson, Gusta Pettersson Karin Karlsson
Sara Petterson, Ingrid Pettersson Karin Pettersson
Thyra Eliasson Ebba Pettersson Bevittnas: Elsa Pettersson H. G. Pettersson
Olle Ekman. Ståhl

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

74 Bil. N:r. 24.

Fullmakt för David Rosén
att vid sammanträde i Vargarda
angående parkläggningsföretag
föra min talan
Alvastorp d 16/12 1954
Viktor Rosén

Fullmakt

För Hemmansägare Ivar Norén Arrekullen, Lagmansholm, att vid fortsatt handläggning av syneförrättning för bättre tarrläggning och brukning av ägor tillhörande bl. a. Arrekullen i Fullerlads socken och Bergstena i Bergstena socken, vid sammanträde i Vårgårda den 16/12 1954, föra min talan beträffande mitt ägande Västgöta Torvströfabrik.

Göteborg den 14 dec 1954

Carl Gustafson

Vrangedsg. 12, Göteborg.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Namn: John Johansson
Adr: Wrangelsgatan 12

Alinde Johansson
Wrangelsgatan 12

Bil. Litt. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Svartåns vattenavledningsföretag 1954

i Kullings-Skövde, Fullestads och Bergstena socknar

av Älvsborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samf. nr. 1 Nedre Svartån							
Kullings-Skövde socken							
Sölvatorp 1[10] (se även ägofig. nr. 8 - 20)							
Adolf Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	1	0,04		2500	2600	100	4
" " "	2	0,12		2900	3000	100	12
A-summa		0,16					16
Sölvatorp 1[14]							
Folke Oskarsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	3	0,22		2700	3000	300	66
A-summa		0,22					66
Sölvatorp 1[6]							
Carl Emil Pettersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	4	0,06		2800	3000	200	12
" " "	5	0,20		2800	3000	200	40
" " "	6	0,04		2850	3000	150	6
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, lermylla/lera	7	0,52		2700	3000	300	156
A-summa							214
B. Bruk-ningsbåtnad							
str. B - D[1] B-summa							1320
Totalsumma		0,82					1534
Sölvatorp 1[10] (se även ägofig. nr. 1-2)							
Adolf Eriksson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	8	0,60		2850	3000	150	90
" torvmylla/gyttjelera	9	0,70		2650	2800	150	105
" " "	10	1,30		2300	2500	200	260
" " /torv	11	0,13		2200	2400	200	26
" " "	12	0,08		2200	2400	200	16
" " /gyttjelera	13	0,20		2350	2600	250	50
" " "	14	0,33		2300	2600	300	99
" " /torv	15	0,10		2200	2400	200	20
" " "	16	0,40		2050	2400	350	140
" " /gyttjelera	17	0,28		2100	2600	500	140
trpt							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
trpt							
Åker, lermylla/lera	18	1,00		2850	3000	150	150
" sandbl.torvmylla/mjäla	19	1,16		2350	2600	250	290
" torvmylla/gyttjelera	20	0,66		2200	2700	500	330
A-summa		6,94					1716
Sölvatorp 1:8							
Håkan Pettersson							
A.Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl.torvmylla/sand	21	0,74		2400	2600	200	148
A-summa		0,74					148
Sölvatorp 1:9							
Thure Karlsson o.h.h. Märta							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl. torvmylla/sand	22	1,12		2400	2600	200	224
A-summa		1,12					224
Sölvatorp 1:15							
Carl Johanssons stbh							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, sandbl. torvmylla/sand	23	0,80		2450	2600	150	120
" " " "	24	0,34		2550	2600	50	17
" " " "	25	0,95		2100	2600	500	475
A-summa		2,09					612
Sölvatorp 1^2							
Ida Sofia Johanssons stbh							
Åker, torvmylla/sandbl.lera	26	0,81		1200	2400	1200	972
" sandmylla/sand	27	0,46		1350	2500	150	69
A-summa		1,27					1041
Hoberg Backgården $5^4,5^5$							
Oskar Andersson 1/2							
Arvid Jansson 1/4							
Gunnar Krall 1/4							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl.torvmylla/sand	28	0,63		1600	2400	800	504
" " " "	29	0,44		2450	2600	150	66
" " " "	30	0,54		1800	2400	600	324
" torvmylla/sand	31	0,33		1400	2200	800	264
" sandmylla/sand	32	0,44		2450	2600	150	66
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, torvmylla/sand	33	0,28		1400	2200	800	224
" " "	34	0,22		1550	2200	650	143
" sandmylla/sand	35	0,16		2350	2600	250	40
" " "	36	0,10		2350	2600	250	25
" torvmylla/ "	37	0,20		2250	2200	350	70
A-summa							1726
B. Brukningsbåtnad							
str. 110^{+50}-113_a^{+20} B-summa							1100
Totalsumma		3,34					2826
Hoberg Nordg. 6^4,6^5							
Oskar Andersson 1/2							
Arvid Jansson 1/4							
Gunnar Krall 1/4							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv o. sand	38	0,69		1800	2000	200	138
" sandmylla/sand	39	0,26		2250	2400	150	39
" " "	40	0,30		1950	2200	250	75
" " "	41	0,38		1550	2200	650	247
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
A-summa							499
B. Brukningsbåtnad							
str. 113a^{+20}-114a^{+50}							
B-summa							650
Totalsumma		1,63					1149
Hoberg Backg. 5^4,5^5 o.							
Hoberg Nordg. 6^4,6^5							
Oskar Andersson 1/2							
Arvid Jansson 1/4							
Gunnar Krall 1/4							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv o. sand	42	0,12		1200	2000	800	96
A-summa		0,12					96
Hoberg Postg. 9^3							
Nils Erik Helmer Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandmylla/sand	43	0,32		1650	2200	550	176
" " "	44	0,98		1100	2200	1100	1078
" " "	45	0,53		1100	2200	1100	583
A-summa		1,83					1837

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sölvatorp 1[16]							
Folke Oskarsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	46	0,10		2100	3000	900	90
" " "	47	0,03		2400	3000	600	18
A-summa		0,13					108
Hoberg Västergården 3[3]							
Elof Mattsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	48	0,14		2550	3000	450	63
" " "	49	0,19		2400	3000	600	114
" " "	50	0,18		2550	3000	450	81
" " "	51	0,46		2700	3000	300	138
" " "	52	1,50		2850	3000	150	225
" torvmylla/gyttjelera	53	2,10		2750	2900	150	315
" " "	54	2,30		2650	2900	250	575
" lermylla/lera	55	0,48		2550	3000	450	216
" " "	56	0,22		2550	3000	450	99
" " "	57	0,68		2750	3000	250	170

trpt

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, lermylla/lera	58	0,84		2250	3000	750	630
" " "	59	0,58		2400	3000	600	348
" " "	60	0,38		1800	3000	1200	456
" " "	61	0,32		1800	3000	1200	384
A-summa							3814
B. Brukningsbåtnad							
str. E^{1}-141^{+45} B-summa							300
Totalsumma		10,37					4114
Degrabo Söderg. 2^{2}							
Elof Mattsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	62	0,10		2100	3000	900	90
" " "	63	0,38		2100	3000	900	342
" " "	64	0,40		2100	3000	900	360
" " "	65	1,10		1950	3000	1050	1155
" " "	66	1,06		1650	3000	1350	1431
" " "	67	1,35		1800	3000	1200	1620
" " "	68	0,60		2900	3000	100	60
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, lermylla/lera	69	0,56		2600	3000	450	252
A-summa							5310
B. Brukningsbåtnad							
str. C^{1}-133^{+24} B-summa							2592
Totalsumma		5,55					7902
Degrabo 5^{1}							
Herbert Andersson o.h.h.							
Anna Lena							
A. Ålstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	70	1,14		1950	3000	1050	1197
" " "	71	1,14		2700	3000	300	342
" " "	72	0,45		2500	2800	300	135
Åker, torvmylla/mo o. mjäla	73	0,18		2150	2400	250	45
" " " "	74	0,80		2050	2400	350	280
" " " "	75	0,47		1400	2400	1000	470
A-summa							2469
B. Brukningsbåtnad							
str. 133^{+24}-C^{4}, E^{1}-E^{2}, E^{1}-E^{3}							
B-summa							1335
Totalsumma		4,18					3804

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Degrabo Nordg. 1:8							
Paul Andersson o.h.h. Hilda							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/mobl.lera	76	1,48		2150	2700	550	814
A-summa							814
B. Brukningsbåtnad							
str. E-E1-E3 B-summa							450
Totalsumma		1,48					1264
Degrabo Nordg. 1:9							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/mobl.lera	77	0,93		2400	2800	400	372
" torvmylla/gyttjelera	78	0,26		2200	2600	400	104
A-summa		1,19					476
Degrabo Nordg. 1:10							
Desamma							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/mobl.lera	79	1,18		2250	2800	550	649
A-summa		1,18					649

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Degrabo Nordg. 1:6							
Paul Andersson o.h.h. Hilda							
A. Alstringsbåtnad							
Åker.lermylla/mobl.lera	80	0,96		2500	2800	300	288
A-summa		0,96					288
Frötorp 1:9							
Bertil Fredén							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/mo	81	0,30		2450	2600	150	45
" lermylla/lera	82	0,75		2400	2700	300	225
" " "	83	0,40		2500	2700	200	80
" torvmylla/mo	84	0,44		2350	2600	250	110
A-summa		1,89					460
Frötorp 1:5							
Karl D. Olsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/mo	85	1,71		2600	2800	200	342
A-summa		1,71					342
Frötorp 1:10							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Hilding Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	86	0,94		2600	2900	300	282
" " "	87	0,73		2600	2900	300	219
A-summa		1,67					501
Frötorp 1:3							
Carl Emil Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl. torvmylla/sand	88	0,28		2650	2700	50	14
" lermylla/lera	89	0,12		2850	3000	150	18
A-summa		0,40					32
Samfälld mark för Kullings-Skövde socken							
arr. Hilding Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/mo	90				2400	ingen förbättring	
" " "	91				2400		"
Söderäng 1:1							
Svartåns vattenavledningsföretag							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Hilding Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/mo	92				2400	ingen förbättring	
Sammandrag							
Se sid 120.							
Samf. nr. 2							
Kullings-Skövde socken							
Skövde Mellomg. 3[5]							
Frits Georg Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	93	1,92		2700	3000	300	576
A-summa		1,92					576
Skövde Backg. 1[14]							
Bröderna Wallentin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	94	0,35		2900	3000	100	35
" " "	95	0,65		2900	3000	100	65
" " "	96	0,66		2850	3000	150	99
" " "	97	0,68		2750	3000	250	170
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, lermylla/lera	98	0,24		2550	2800	250	60
A-summa		2,58					429
Skövde Backg. 1[13]							
Bröderna Wallentin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	99	1,13		2700	2800	100	113
" " "	100	0,08		2550	2800	250	20
" " "	101	0,46		2750	3000	250	115
" " "	102	0,52		2750	3000	250	130
" " "	103	0,52		2750	3000	250	130
A-summa		2,71					508
Degrabo Österg. 3[2]							
Sigfrid Damgren							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	104	0,76		2250	2800	550	418
" " "	105	1,20		1950	2800	850	1020
A-summa							1438
B. Brukningsbåtnad							
trpt							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
str. C^2-C^3 B-summa							284
Totalsumma		1,96					1722
Skövde Västerg. 2^2							
Erik o. Valborg Arvidsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl. lermylla/sand	106	0,52		2200	2600	400	208
" " " "	107	1,43		2200	2600	400	572
" " " /lera	108	1,08		2100	2800	700	756
" " " "	109	0,13		2500	2800	300	39
" " " "	110	0,40		2500	2800	300	120
" " " /sandbl. lera	111	0,37		2300	2700	400	148
A-summa		3,93					1843
Skövde Stommen 4^1							
Gustav Bengtsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl. lera/lera	112	0,79		2400	2700	300	237
" " " "	113	0,67		2400	2700	300	201
A-summa							438
Avgår för egen dikning							
str. C^3-C^7							400
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Slutsumma		1,46					38
Sammandrag							
Se sid 122 .							
Samf. nr. 3							
Kullings-Skövde socken							
Degrabo Söderg. 2^4							
Paul Svensson o.h.h. Dagny							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	114	1,66		2250	3000	750	1245
A-summa		1,66					1245
Degrabo Österg. 3^2							
Sigfrid Damgren							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	115	0,77		2400	3000	600	462
" " "	116	0,55		1800	3000	1200	660
" " "	117	0,98		1800	3000	1200	1176
" " "	118	0,24		2400	2800	400	96
" " "	119	0,22		2700	3000	300	66
A-summa							2460
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
str. 361^{+29}-C^{5} B-summa							944
Totalsumma		2,76					3404
Degrabo 4^{1}							
Herbert Andersson o.h.h.							
Anna-Lena							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	120	0,77		2400	3000	600	462
" " "	121	0,40		2700	3000	300	120
" " "	122	0,61		1800	3000	1200	732
A-summa							1314
Avgår för egen dikning av ägofig. 122							183
Slutsumma		1,78					1131
Sammandrag							
Se sid 123.							
Samf. nr. 4							
Kullings-Skövde socken							
Skövde Backg. 1^{14}							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Bröderna Wallentin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	123a	0,92		2850	3000	150	138
A-summa		0,92					138
Skövde Backg. 1^{13}							
Bröderna Wallentin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	123b	0,82		2700	3000	300	246
A-summa		0,82					246
Degrabo Österg. 3^{2}							
Sigfrid Damgren							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	123c	0,30		2520	2800	280	84
" sandmylla på mo	123d	0,74		1950	2600	650	481
" lermylla på mobl.lera	123e	0,81		2400	2800	400	324
A-summa		1,85					889
Skövde Västerg. 2^{2}							
Erik o. Valborg Arvidsson							
A. Alstringsbåtnad							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, sandbl.lermylla/lera	124	0,68		2700	2800	100	68
A-summa		0,68					68
Degrabo 4[1]							
Herbert Andersson o.h.h.							
Anna-Lena							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker, sandbl.lermylla/lera	125	0,96		2750	3000	250	240
" " " "	126	1,00		1700	2800	1100	1100
" lermylla/lera	127	1,28		1800	3000	1200	1536
" " "	128	0,12		2850	3000	150	18
" " "	129	0,10		2850	3000	150	15
" " "	130	0,88		2250	3000	750	660
" " "	131	0,50		2400	3000	600	300
" " "	132	0,64		2400	3000	600	384
" " "	133	1,16		2100	3000	900	1044
A-summa							5297
B. Brukningsbåtnad							
str. $350^{+50}-C^{6}$ B-summa							1200
Totalsumma		6,64					6497
Sammandrag							
Se sid 123.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samf. nr. 5 Övre Svartån							
Kullings-Skövde socken							
Frötorp 1[11]							
Erik Albin Lundin o.h.h.							
Edit							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/gyttja o. torv	134	0,07		1700	2300	600	42
" " " "	135	0,90		1700	2300	600	540
A-summa		0,97					582
Rensvist Västerg. 1[2]							
Karl o. Gunnar Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/gyttja o. torv	136	0,42		1550	2200	650	273
" " " "	137	0,36		1550	2200	650	234
" " /mo	138	0,10		2050	2200	150	15
A-summa		0,88					522
Rensvist Österg. 2[4] (se även ägofig. 184 - 198)							
Erik Svensson							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	139	0,07		700	1000	300	21
" " "	140	0,80		1750	2200	450	360
" " "	141	0,93		1750	2200	450	419
" " "	142	0,13		1100	1600	500	65
" " "	143	0,17		1500	1800	300	51
" " "	144	0,66		1950	2200	250	165
A-summa		2,76					1081
Rensvist Österg. av 2^{9}							
Karl o. Gunnar Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	145	1,00		1750	2200	450	450
" " "	146	0,86		1650	2200	550	473
A-summa							923
Avgår för egen dikning till p. 192^{+02}							73
Slutsumma		1,86					850
Rensvist Österg. 2^{6} (se även ägofig. 169 - 171)							
Karl Hemansson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, torvmylla/torv	147	2,24		1550	2200	650	1456
" sandbl. torvmylla/torv	148	0,22		2000	2200	200	44
" " " /sand o. torv	149	1,85		1900	2400	500	925
A-summa		4,31					2425
Klåvnasten Skatteg. 1[4]							
Alvar S. Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	150	0,62		1900	2200	300	186
A-summa		0,62					186
Klåvnasten Skatteg. 1[3]							
Bertil Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	151	0,66		1550	2200	650	429
A-summa		0,66					429
Rensvist Österg. 2[5] (se även ägofig. 172 - 183)							
Oskar o. Gottfrid Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	152	0,42		650	1550	900	378
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Åker, torvbl. sandmylla/sand	153	0,11		1400	2200	800	88
" " " "	154	0,08		2250	2400	150	12
A-summa		0,61					478
Rensvist Österg. 2^3 (se även ägofig. 199 - 207)							
Paul Lundin o.h.h. Edit Greta							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl. torvmylla/sand	155	0,52		2250	2400	150	78
" torvmylla/torv	156	0,66		700	1700	1000	660
A-summa		1,18					738
Rensvist Österg. 2^2 (se även ägofig. 208 - 214)							
Elmer Kullingsjö							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	157	0,35		600	1700	1100	385
" sandbl. torvmylla/sand	158	1,54		2250	2400	150	231
A-summa							616
B. Brukningsbåtnad							
fig. 157 B-summa							35
Totalsumma		1,89					651

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rensvist Österg. av 2[8]							
ä. Eldor Jansson							
b. Harry Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	159	0,50		1700	2300	600	300
" " "	160	0,12		800	2000	1200	144
A-summa							444
B. Brukningsbåtnad							
fig. 160 B-summa							12
Totalsumma		0,62					456
Rensvist Västerg. 1[11]							
Harry Johansson o.h.h. Greta							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	161	0,13		1100	2000	900	117
" " "	162	0,40		1650	2400	750	300
" " "	163	0,46		1650	2400	750	345
" " "	164	0,20		1000	2200	1200	240
A-summa							1002
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
B. Brukningsbåtnad							
fig. 161, 164 B-summa							33
Totalsumma		1,19					1035
Rensvist Österg. av 2^8							
Harry Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/sand o. torv	165	0,57		2000	2500	500	285
" " /gyttja o. "	166	0,26		2050	2600	550	143
A-summa		0,83					428
Rensvist Västerg. 1^7							
ä. Eldor Jansson							
b. Harry Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv o. gyttjelera	167	0,52		1850	2500	650	338
" " /torv	168	0,35		1600	2300	700	245
A-summa							583
B. Brukningsbåtnad							
fig. 168 B-summa							35
Totalsumma		0,87					618

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rensvist Österg. 2⁶ (se även ägofig. 147-149)							
Karl Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	169	0,26		900	2300	1400	364
" " " o. gytt-jelera	170	0,64		2000	2500	500	320
" " " "	171	0,40		2500	2800	300	120
A-summa							804
B. Brukningsbåtnad							
fig. 169 B-summa							26
Totalsumma		1,30					830
Rensvist Österg. 2⁵ (se även ägofig. 152-154)							
Oskar o. Gottfrid Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/lera	172	0,08		2750	3000	250	20
" " "	173	0,33		1800	2800	1000	330
" " "	174	0,12		2550	3000	450	54
" torvmylla/gyttjelera	175	0,18		1650	2800	1150	207
" " "	176	0,33		1600	2700	1100	363
" " "	177	0,19		800	2000	1200	228
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
trpt							
Åker, torvmylla/gyttjelera	178	0,22		550	1500	950	209
" sandbl.lermylla/sand o. lera	179	1,18		1750	2900	1150	1357
" torvmylla/sand o. gyttjelera	180	0,40		1050	2300	1250	500
" lermylla/lera	181	0,54		2850	3000	150	81
" " "	182	0,20		2850	3000	150	30
" " "	183	0,24		2850	3000	150	36
A-summa							3415
B. Brukningsbåtnad							
ägofig. 179,180 samt str. 220-220+87 B-summa							558
Totalsumma		4,01					3973
Rensvist Österg. 2^4 (se även ägofig. 139-144)							
Erik Svensson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/mobl.lera	184	0,02		2650	2800	150	3
" " " "	185	0,08		2500	2800	300	24
" " /lera	186	0,05		2700	3000	300	15
" torvmylla/lera	187	0,40		2300	2900	600	240
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
Åker, torvmylla/lera	188	0,59		2300	2900	600	354
" sandbl.lermylla/sand o. lera	189	0,08		2600	2900	300	24
" " " "	190	0,12		2600	2900	300	36
" lermylla/lera	191	0,06		2400	3000	600	36
" torvmylla/sandbl. gyttjelera	192	0,70		900	2300	1400	980
" lermylla/lera	193	0,05		2400	3000	600	30
" " "	194	0,14		2400	3000	600	84
" " "	195	0,10		2400	3000	600	60
" torvmylla/lera	196	0,09		2300	2900	600	54
" lermylla/lera	197	0,06		2850	3000	150	9
" " /mo o. lera	198	0,04		2650	2800	150	6
A-summa							1955
B. Brukningsbåtnad str. 220^{+87}–222^{+35} samt ägofig. 192 B-summa							770
Totalsumma							2725
Avgår för egen dikning för ägofig. 187,188,196							240
Slutsumma		2,58					2485

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Rensvist Österg. 2[3] (se även ägofig. 155 - 156)							
Paul Lundin o.h.h. Edit Greta							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/gyttjelera o. sand	199	0,08		2400	2700	300	24
" " "	200	0,68		1600	2700	1100	748
" sandbl.lermylla/mo o. lera	201	0,22		1950	2800	850	187
" " " "	202	0,32		2500	2800	300	96
" lermylla/lera	203	0,28		2700	3000	300	84
" " "	204	0,28		2550	3000	450	126
" torvmylla/gyttjelera	205	0,22		2150	2900	750	165
" " /sand o. gyttjelera	206	0,22		1000	2300	1300	286
" " " "	207	0,11		2500	2800	300	33
A-summa							1749
B. Brukningsbåtnad							
fig. 206 B-summa							22
Totalsumma		2,41					1771
Rensvist Österg. 2[2] (se även ägofig. 157 - 158)							
Elmer Kullingsjö							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lermylla/mo o. lera	208	0,80		2250	2800	550	440
" " " "	209	0,90		1950	3000	1050	945
" " " "	210	0,14		2550	3000	450	63
" sandbl.torvmylla/mo. o.lera	211	0,40		2100	2800	700	280
" " " "	212	0,50		1950	2800	850	425
" torvmylla/gyttjelera o.sand	213	1,23		1200	2700	1500	1845
" " " "	214	0,28		1550	2600	1050	294
A-summa							4292
B. Brukningsbåtnad							
str. H^2-H^6 samt fig. 212 - 214 B-summa							960
Totalsumma		4,25					5252
Klåvnasten Österg. 2^1							
Verner Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvbl.lermylla/ gyttjelera	215	0,34		1950	2600	650	221
" sandbl.lermylla/lera	216	0,18		2650	2800	150	27
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
Åker, sandbl.lermylla/lera	217	0,14		2650	2800	150	21
" " " "	218	0,04		2650	2800	150	6
" " " "	219	0,18		2550	2700	150	27
" " " "	220	0,22		2550	2700	150	33
A-summa							335
B. Brukningsbåtnad							
str. H^3 - H^7 B-summa							365
Totalsumma		1,10					700
Bergstena socken							
Starabo 1^1							
Axel Svensson o.h.h.							
Albertina							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, sandbl.lermylla/sand o.lera	221	0,38		2500	2800	300	114
" " " "	222	0,34		2500	2800	300	102
A-summa		0,72					216
Spångebacke 1^1							
John Ivar Johansson							
A. Alstringsbåtnad							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Åker, sandbl.lermylla/lera	223	0,36		2750	2800	50	18
" " " "	224	0,24		2350	2800	450	108
" lermylla/gyttjelera	225	0,44		2000	2900	900	396
" sandbl.torvmylla/sand o. gyttjelera	226	0,88		1100	2800	1700	1496
" " torvmylla/mo o. lera	227	0,98		1250	2800	1550	1519
" " " "	228	0,62		1400	2800	1400	868
A-summa							4405
B. Brukningsbåtnad							
ägofig. 226,227,228							
B-summa							900
Totalsumma		3,52					5305
Tuvatorp Söderg. 1[1]							
Helmer Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvbl.lermylla/lera	229	0,90		1750	2900	1150	1035
" lermylla/mo o. lera	230	0,64		2250	2800	550	352
Ängsmark, torvmylla/torv	231a		0,16	1200	2000	800	128
Odlingsmark " "	231b		0,82	1000	2200	1200	984
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Odlingsmark, torvmylla/lera	232		0,08	2050	2600	550	44
" /torv	233		0,40	1550	2200	650	260
Ängsmark, torvmylla/torv	234		0,28	1050	1600	550	154
Åker, " /gyttja	235	0,58		1950	2600	650	377
" " /torv	236	0,46		800	1600	800	368
Odlm., torvmylla/torv	237		0,36	800	1800	1000	360
Åker, " /gyttjelera	238	0,48		1400	2600	1200	576
" torvbl.lermylla/ gyttjelera	239	0,22		2200	2600	400	88
" " "	240	0,32		2150	2700	550	176
Betesmark, sandbl.lermylla/ gyttjelera	241		0,15	1800	2000	200	30
" " "	242		0,14	1800	2000	200	28
Åker, torvmylla/torv	243	0,71		1200	2200	1000	710
Betesmark, torvmylla/torv	244		0,51	1600	2000	400	204
Åker " "	245	0,71		1300	2400	1100	781
" " "	246	0,28		1750	2200	450	126
A-summa		5,30	2,90				6781
Fullestads socken							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ulvestorp Lilleg. 2[1] (se även ägofig. 252-254,272-274b)							
Sigvard Mattsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker,torvmylla/torv	247	0,86		1300	2000	700	602
" " "	248	0,61		1200	2000	800	488
Betesmark,torvmylla/torv	249		0,60	1050	1400	350	210
Skogsmark,torvmylla/torv	250		0,56	800	1000	200	112
A-summa		1,47	1,16				1412
Ulvestorp Storeg. 1[1] (se även ägofig. 275a-280)							
Viktor Rosén o.h.h. Alida							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark,torvmylla/torv	251		0,62	1650	1000	350	217
A-summa			0,62				217
Ulvestorp Lilleg. 2[1] (se även ägofig. 247-250,272-274b)							
Sigvard Mattsson							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark,torvmylla/torv	252		0,50	650	1000	350	175
" " "	253		0,25	650	1000	350	88
" " "	254		0,28	650	1000	350	98
A-summa			1,03				361

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Ulvestorp Storeg. 1[7]							
Karl Hermansson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	255	0,36		1050	1800	750	270
" " / gyttjelera	256	0,47		1600	2300	700	329
" " "	257	0,36		1350	2300	950	342
" " /torv	258	1,03		800	2000	1200	1236
A-summa							2177
B. Brukningsbåtnad							
fig. 255-258 B-summa							222
Totalsumma		2,22					2399
Ulvestorp Storeg. 1[6]							
Elmer Kullingsjö							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	259	0,22		1550	2200	650	143
" sandbl.torvmylla/ mo o. lera	260	0,14		2350	2600	250	35
Odlingsm., torvmylla/torv	261		0,52	700	2200	1350	702
" " "	262		0,72	700	1900	1200	864
" " "	263		0,85	800	2000	1200	1020
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Odlingsm.,torvmylla/torv	264		0,39	900	2000	1100	429
" " "	265		1,04	800	1800	1000	1040
" " "	266		0,49	800	2000	1200	588
Åker,sandbl.torvmylla/ torv o. lera	267	0,48		1350	2500	1150	552
Odlingsm.,torvmylla/torv	268		0,66	900	1900	1000	660
" " "	269		0,23	500	1300	800	184
" " "	270		0,60	700	1600	900	540
" " /mo o.torv	271		0,18	1600	2000	400	72
A-summa							6829
B. Brukningsbåtnad							
ägofig. 261-266 B-summa							401
Totalsumma		0,84	5,68				7230
Ulvestorp Lilleg. 2[1] (se även ägofig. 247-250, 252-254)							
Sigvard Mattsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker,sandmylla/sand o.lera	272	0,84		2050	2600	550	462
" " " "	273	1,02		1800	2600	800	816
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
trpt							
Åker, sandmylla/sand	274a	0,44		2000	2500	500	220
" " / mo o. lera	274b	0,58		1950	2600	650	377
A-summa							1875
B. Brukningsbåtnad							
str. $233^{+12}-L^{1}$ B-summa							1060
Totalsumma		2,88					2935
Ulvestorp Storeg. 1^{1} (se även ägofig. 251)							
Viktor Rosén o.h.h. Alida							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, lerbl. sandmylla/mo o. lera	275a	0,72		2450	2600	150	108
" torvbl. " /mo	275b	0,52		2050	2400	350	182
Skogsm., torvmylla/torv	276		0,26	500	800	300	78
" " "	277		0,49	500	800	300	147
" " "	278		0,20	500	800	300	60
" " "	279		0,28	500	800	300	84
" " "	280		0,34	500	800	300	102
A-summa		1,24	1,57				761
Björkholmen 1^{3}							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Folke Mild o.h.h. Elin							
A. Alstringsbåtnad							
Odlingsmark, torvmylla/torv	281		0,34	650	1100	450	153
" " "	282		0,42	1350	1600	250	105
A-summa			0,76				258
Björkholmen 1^4							
John Carlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/torv	283	0,17		1700	2300	600	102
" lerbl. sandmylla/ gyttjelera	284	0,22		2250	2500	250	55
" torvmylla/torv	285	0,27		1200	2000	800	216
" " "	286	0,16		1050	1800	750	120
A-summa		0,82					493
Björkholmen av 1^5							
John Carlsson							
A. Alstringsbåtnad							
Äng, torvmylla/torv	287		0,28	800	1500	700	196
Odlingsm., torvmylla/torv o. lera	288		0,17	1800	2000	200	34
trpt							

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
trpt							
Åker, torvmylla/torv	289	0,15		1200	2200	1000	150
" " /gyttjelera	290	0,22		2250	2500	250	55
" " /torv	291	0,19		1700	2300	600	114
A-summa							549
B. Brukningsbåtnad							
str. 321^{+50}–322^{+70}							
B-summa							360
Totalsumma		0,56	0,45				909
Björkholmen av 1^{5}							
Ivar Carlsson o.h.h. Ester							
A. Alstringsbåtnad							
Åker, torvmylla/gyttjelera	292	0,08		2250	2500	250	20
" " /torv	293	0,18		1700	2300	600	108
" " "	294	0,24		1000	2200	1200	288
" " "	295	0,08		2100	2300	200	16
Äng, torvmylla/torv	296		0,26	350	1200	850	221
A-summa							653
B. Brukningsbåtnad							
str. 323^{+15}–323^{+95}							
B-summa							240
Totalsumma		0,58	0,26				893

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Orrekullen 1[1]							
John Ivar Norén							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark, torvmylla/torv	297		0,14	500	800	300	42
Åker, torvmylla/torv o. sand	298	0,30		2000	2500	500	150
" " " "	299	0,30		2250	2500	250	75
" " " "	300	0,06		2450	2600	150	9
" " " "	301	0,34		2200	2600	400	136
" " /gyttjelera	302	1,08		1600	2700	1100	1188
" " "	303	0,23		1800	2600	800	184
" " /torv	304	0,50		1150	1800	650	325
" " "	305	0,42		1150	1800	650	273
" " /gyttjelera	306	0,22		1800	2600	800	176
" " "	307	0,04		2450	2600	150	6
" " /torv	308	0,04		1000	1800	800	32
" " "	309	0,20		1050	1800	750	150
Odlingsmark, torvmylla/torv	310		0,44	1100	1600	500	220
A-summa							2966
B. Brukningsbåtnad							
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
trpt							
str. 323^{+95}-325^{+12} B-summa							440
Totalsumma		3,73	0,58				3406.
Orrekullen 1^{2}							
Carl Gustafsson							
A. Alstringsbåtnad							
Odlingsm., torvmylla/torv	311		0,24	950	1600	650	156
" " "	312				1500	ingen förbättring	
Åker " /mo	313	0,26		1200	1600	400	104
Odlingsm., torvmylla/gyttjelera	314		0,10	1150	1800	650	65
" " /torv	315				1600	ingen förbättring	
A-summa		0,26	0,34				325
Nuggeberg 1^{1} (se även ägofig. 322)							
Gustav Johansson							
Odlingsm., torvmylla/torv	316		0,84	550	1200	650	546
" " "	317		0,44	550	1100	550	242
" "	318		0,41	800	1500	700	287
A-summa			1,69				1075

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fullestad 4[9]							
Gustav Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark	319		0,06	900	1400	500	30
A-summa			0,06				30
Lagmansholm 2[18]							
Gustav Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark, torvmylla/torv	320		0,50	900	1400	500	250
Odlingsm., " "	321		0,66	950	1600	650	429
A-summa							679
Avgår båtnad för egen dikning							410
Slutsumma			1,16				269
Nuggeberg 1[1] (se även ägofig. 316-318)							
Gustav Johansson							
A. Alstringsbåtnad							
Odlingsm., torvmylla/torv	322		0,30	650	1600	950	285
A-summa							285
Avgår båtnad för egen dikning							170

trpt

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Slutsumma			0,30				115
Bergstena socken							
Bergstena Ledsg. 7[3]							
Johan Tärning o.h.h. Alice							
A. Alstringsbåtnad							
Odlingsm.,torvmylla/torv	323		0,42	800	1600	800	336
" " "	324		0,85	800	1600	800	680
Åker,torvmylla/mo	325	0,28		1900	2000	100	28
A-summa							1044
Avgår båtnad för egen dikning							640
Slutsumma		0,28	1,27				404
Bergstena Hallorsg. 12[1]							
Henning Eliasson							
A. Alstringsbåtnad							
Skogsmark,torvmylla/torv	326		0,52	1050	1600	550	286
Odlingsm., " "	327		0,28	950	1600	650	182
" " "	328		0,56	850	1600	750	420
A-summa							888
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
Avgår båtnad för egen dikning							180
Slutsumma			1,36				708
Sammandrag							
Samf. nr. 1, Nedre Svartån							
Kullings-Skövde socken							
Sölvatorp 1^{10}							
Adolf Eriksson	1-2,8-20	7,16					1732
D:o 1^{14}							
Folke Oskarsson	3	0,22					66
D:o 1^{6}							
Carl Emil Pettersson	4-7	0,82					1534
D:o 1^{8}							
Håkan Pettersson	21	0,74					148
D:o 1^{9}							
Thure Karlsson o.h.h. Märtha	22	1,12					224
D:o 1^{15}							
Carl Johanssons stbh	23-25	2,09					612
D:o 1^{2}							
Ida Sofia Johanssons stbh	26-27	1,27					1041
Hoberg Backgården $5^{4},5^{5}$							
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
trpt							
Oskar Andersson 1/2 Arvid Jansson 1/4 Gunnar Krall 1/4	28-37	3,34					2826
Hoberg Nordg. 6^4,6^5 Desamma	38-41	1,63					1149
Hoberg Backg. 5^4,5^5 o. Hoberg Nordg. 6^4,6^5 Desamma	42	0,12					96
Hoberg Postg. 9^3 Nils Erik Helmer Nilsson	43-45	1,83					1837
Sölvatorp 1^{16} Folke Oskarsson	46-47	0,13					108
Hoberg Västerg. 3^3 Elof Mattsson	48-61	10,37					4114
Degrabo Söderg. 2^2 Densamme	62-69	5,55					7902
Degrabo 5^1 Herbert Andersson	70-75	4,18					3804
Degrabo Nordg. 1^8 Paul Andersson o.h.h. Hilda	76	1,48					1264
D:o D:o 1^9 Desamma	77-78	1,19					476
D:o D:o 1^{10}	79	1,18					649
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
trpt							
Degrabo Nordg. 1^{6}							
Paul Andersson o.h.h.Hilda	80	0,96					288
Frötorp 1^{9}							
Bertil Fredén	81-84	1,89					460
D:o 1^{5}							
Karl D. Olsson	85	1,71					342
D:o 1^{10}							
Hilding Hermansson	86-87	1,67					501
D:o 1^{3}							
Carl Emil Johansson	88-89	0,40					32
Samfälld mark för Kullings-Skövde socken arr. Hilding Hermansson	90-91				ingen förbättring		
Söderäng 1^{1} Svartåns vattenavledningsföretag	92				ingen förbättring		
Summa		54,11					31205
Samf. nr. 2							
Kullings-Skövde socken							
Skövde Mellomg. 3^{5}							
Fritz Georg Johansson	93	1,92					576
Skövde Backg. 1^{14}							
Bröd. Wallentin	94-98	2,58					429
trpt							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Skövde Backg. 1^{13}							
Bröd. Wallentin	99-103	2,71					508
Degrabo Österg. 3^{2}							
Sigfrid Damgren	104-105	1,96					1722
Skövde Västerg. 2^{2}							
Erik o. Valborg Arvidsson	106-111	3,93					1843
Skövde Stommen 4^{1}							
Gustav Bengtsson	112-113	1,46					38
Summa		14,56					5116
Samf. nr. 3							
Kullings-Skövde socken							
Degrabo Söderg. 2^{4}							
Paul Svensson o.h.h.Dagny	114	1,66					1245
Degrabo Österg. 3^{2}							
Sigfrid Damgren	115-119	2,76					3404
Degrabo 4^{1}							
Herbert Andersson o.h.h. Anna-Lena	120-122	1,78					1131
Summa		6,20					5780
Samf. nr. 4							
Kullings-Skövde socken							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skövde Backg. 1^{14}							
Bröd. Wallentin	123a	0,92					138
D:o 1^{13}							
Desamma	123b	0,82					246
Degrabo Österg, 3^{2}							
Sigfrid Damgren	123c-123e	1,85					889
Skövde Västerg. 2^{2}							
Erik o. Valborg Arvidsson	124	0,68					68
Degrabo 4^{1}							
Herbert Andersson o.h.h.							
Anna-Lena	125-133	6,64					6497
Summa		10,93					7838
Samf. nr. 5, Övre Svartån							
Kullings-Skövde socken							
Frötorp 1^{11}							
Erik Albin Lundin o.h.h.							
Edit	134-135	0,97					582
Rensvist Västerg. 1^{2}							
Karl o. Gunnar Hermansson	136-138	0,88					522
Rensvist Österg. 2^{4}							
Erik Svensson	139-144						
	184-198	5,34					3566
D:o D:o av 2^{9}							
Karl o. Gunnar Hermansson	145-146	1,86					850
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
trpt							
Rensvist Österg. 2^{6}							
Karl Hermansson	147-149						
	169-171	5,61					3255
Klåvnasten Skatteg. 1^{4}							
Alvar S. Hermansson	150	0,62					186
D:o D:o 1^{3}							
Bertil Johansson	151	0,66					429
Rensvist Österg. 2^{5}							
Oskar o. Gottfrid Anders-son	152-154						
	172-183	4,62					4451
D:o D:o 2^{3}							
Paul Lundin o.h.h. Edit, Greta	155-156						
	199-207	3,59					2509
D:o D:o 2^{2}							
Elmer Kullingsjö	157-158						
	208-214	6,14					5903
D:o D:o av 2^{8}							
ä. Eldor Jansson							
b. Harry Johansson	159-160	0,62					456
Rensvist Västerg. 1^{11}							
Harry Johansson o.h.h. Greta	161-164	1,19					1035
Rensvist Österg. av 2^{8}							
Harry Johansson	165-166	0,83					428
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
Rensvist Västerg. 1[7]							
ä. Eldor Jansson							
b. Harry Johansson	167-168	0,87					618
Klåvnasten Österg. 2[1]							
Verner Andersson	215-220	1,10					700
Bergstena socken							
Starabo 1[1]							
Axel Svensson o.h.h.							
Albertina	221-222	0,72					216
Spångebacke 1[1]							
John Ivar Johansson	223-228	3,52					5305
Tuvatorp Söderg. 1[1]							
Helmer Andersson	229-246	5,30	2,90				6781
Fullestads socken							
Ulvestorp Lilleg. 2[1]							
Sigvard Mattsson	247-250, 252-254, 272-274b,	4,35	2,19				4708
Ulvestorp Storeg. 1[1]	251,						
Viktor Rosén o.h.h. Alida	275a-280	1,24	2,19				978
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
trpt							
Ulvestorp Storeg. 1^{7}							
Karl Hermansson	255-258	2,22					2399
D:o D:o 1^{6}							
Elmer Kullingsjö	259-271	0,84	5,68				7230
Björkholmen 1^{3}							
Folke Mild o.h.h. Elin	281, 282		0,76				258
D:o 1^{4}							
John Carlsson	283-286	0,82					493
D:o av 1^{5}	287-						
Densamme	291	0,56	0,45				909
D:o av 1^{5}							
Ivar Carlsson o.h.h. Ester	292-296	0,58	0,26				893
Orrekullen 1^{1}							
John Ivar Norén	297-310	3,73	0,58				3406
D:o 1^{2}							
Carl Gustafsson	311-315	0,26	0,34				325
Nuggeberg 1^{1}							
Gustav Johansson	316-318, 322		1,69				1190
trpt							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
trpt							
Fullestad 4[9]							
Gustav Johansson	319		0,06				30
Lagmansholm 2[18]							
Densamme	320-321		1,16				269
Bergstena socken							
Bergstena Ledsg. 7[3]							
Johan Tärning o.h.h. Alice	323-325	0,28	1,27				404
Bergstena Hallorsg. 12[1]							
Henning Eliasson	326-328		1,36				708
Summa		59,32	21,19 ✓ (20,89)				61992
S l u t s a m m a n d r a g							
Samf. 1, Nedre Svartån		54,11					31205
" 2		14,56					5116
" 3		6,20					5780
" 4		10,93					7838
" 5, Övre Svartån		59,32	20,89				61992
Summa		145,12	20,89				111931

Vårgårda den 16 december 1954.

John Pihlén
e. o. lantbruksingenjör.

Hilding Abrahamsson Sven Johansson
biträdande synemän.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Bil. Litt. B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Svartåns vattenavledningsföretag 1954				
		i Kullings-Skövde m.fl. socknar av Älvsborgs län.				
		1. Samf. nr 1 Nedre Svartån				
		1. Svartån				
		Sträckan A - B - C				
6^{+00}-8^{+00}	200	Schaktning av lera och slam m^3	110	4:-	440:-	
		Rensning str. 7 - 8 lm	100	3:-	300:-	
8^{+00}-17^{+19}	919	Schaktning av lera och slam m^3	1420	3:-	4260:-	5000:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				918:-
		För arbetsledning, oförutsett mm tillägges				882:-
	1119	Summa				6800:-
		Sträckan C - D				
17^{+19}-19^{+25}	206	Schaktning av lera och slam m^3	200	4:-	800:-	
		Rensning str. 18^{+50}-19^{+25} lm	75	3:-	225:-	1025:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				120:-
		För arbetsledning etc. tillägges				155:-
	206	Summa				1300:-

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan D - E				
$19^{+25}-23^{+68}$	443	Schaktning av lera o. slam m^3	320	4:-	1280:-	1280:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				160:-
		För arbetsledning etc. tillägges				160:-
	443	Summa				1600:-
		Sträckan E - F				
$23^{+68}-28^{+40}$	472	Schaktning av lera o. slam m^3	370	4:-	1480:-	1480:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				185:-
		För arbetsledning etc. tillägges				235:-
	472	Summa				1900:-
		Svartån				
		Sammandrag				
	1119	Sträckan A- B - C				6800:-
	206	" C - D				1300:-
	443	" D - E				1600:-
	472	" E - F				1900:-
	2240	Summa				11600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		2. Sidodiken				
		Diket C - C^1				
110^{+00}-113^{+12}	312	Schaktning av lera m^3	490	2:-	980:-	
111^{+32}		Trumma för utfartsväg av armerade falsrör Ø ~~(700)~~ 800, körbanebredd 4,5 m enl. typr. R-1			400:-	1380:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				245:-
		För arbetsledning etc. tillägges				175:-
	312	Summa				1800:-
		Diket C^1 - C^4				
130^{+00}-132^{+80}	280	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 400 m	280	9:50	2660:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	280	2:80	784:-	
130^{+00}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
130^{+22}		Upptagning av trumma			30:-	3494:-
132^{+80}-133^{+24}	44	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 300 m	44	5:90	260:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	44	2:50	110:-	
	324	trpt			370:-	3494:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	324	trpt			370:-	3494:-
132^{+80}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 800			140:-	510:-
133^{+24}-134^{+14}	90	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	90	4:10	369:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	90	2:20	198:-	
133^{+24}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 600			130:-	
134^{+14}		Intag enl. typr. I-2 Ø 600			150:-	847:-
		För arbetsledning etc. tillägges				449:-
	414	Summa				5300:-
		Diket D - D^1 - D^2				
$101a^{+22}$-$102a^{+20}$	98	Schaktning av flödesränna m^3	190	2:-	380:-	
		Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	98	4:10	402:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	98	3:-	294:-	
$101a^{+22}$		Förstärkt utloppsskydd enl. typr. U-1			40:-	
102^{+20}		Intag enl. typr. I-2 Ø 400			100:-	1216:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				95:-
	98	trpt				1311:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	98	trpt			1311:-	
102^{+20} – $110a^{+50}$	830	Schaktning av lera o. torvjord m^3	1340	2:-	2680:-	
105^{+36}		Ägovägstrumma av falsrör Ø 600 enl. typr. R-1			300:-	2980:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				200:-
$110a^{+50}$ – $114a^{+64}$	414	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 300 m	414	5:90	2443:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning str. $110a^{+50}$ – $112a^{+70}$ m	220	4:-	880:-	
		Sträckan $112a^{+70}$ – $114a^{+64}$	194	2:50	485:-	
$110a^{+50}$		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
$111a^{+90}$, $113a^{+60}$, $114a^{+50}$		Brunn enl. typr. B-1 Ø 600st	3	110:-	330:-	4158:-
		För arbetsledning etc. tillägges				851:-
	1342	Summa				9500:-
		Diket E – E^1 – E^2				
140^{+00}–141^{+17}	117	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	117	3:60	422:-	
	117	trpt			422:-	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	117	trpt			422:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	117	1:50	176:-	
140^{+00}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
141^{+17} - 142^{+95}	178	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 200 m	178	3:10	552:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	178	1:80	321:-	
141^{+17}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 500			100:-	
142^{+95}		" " " " Ø 400			80:-	1671:-
		För arbetsledning etc. tillägges				179:-
	295	Summa				1850:-
		Diket E^1 - E^3				
370^{+00} - 371^{+29}	129	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 200 m	129	3:10	400:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	129	1:50	194:-	
371^{+20}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400			80:-	674:-
		För arbetsledning etc. tillägges				76:-
	129	Summa				750:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samf. nr 1. Nedre Svartån				
		Sammandrag.				
	2240	Svartån A - F			11600:-	
	312	Diket C - C^1			1800:-	
	414	" C^1 - C^4			5300:-	
	1342	" D - D^1 - D^2			9500:-	
	295	" E - E^1 - E^2			1850:-	
	129	" E^1 - E^3			750:-	
	4732	Summa			30800:-	
		Samf. nr 2				
		Diket C^1 - C^2 - C^3				
113+12 - 116+26	314	Schaktning av lera m^3	600	2:50	1500:-	
113+12		Stensättning av botten och slänter L= 3 m, H= 0,5			50:-	
116+16		Ägobro av arm. falsrör Ø 800 enl. typr. R-1			650:-	2200:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				300:-
116+26 - 116+95	69	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 400 m	69	9:50	656:-	
	383	trpt			656:-	2500:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	383	trpt			656:-	2500:-
		Grävning, läggning och återfyllning	m 69	2:-	138:-	
116+26		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
116+95		Intag enl. typr. I-2 Ø 900			180:-	994:-
		För arbetsledning etc. tillägges				306:-
	383	Summa				3800:-
		Avdragsdike C^3 - C^7 (ej föreskrivet till utförande).				
		Upprensning	m 200	2:-	400:-	
		Samf. nr 3				
		Diket C^4 - C^5				
		Utbottning nedströms vägen	lm 64	1:50	96:-	
360+00 - 361+29	129	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 300	m 129	5:90	762:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning				
		str 360-360+32	m 32	3:70	119:-	
		" 360+32-361+29	m 97	2:40	233:-	
360+00		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
360+75		Upptagning av rörtrumma Ø 300			20:-	
360+86		Brunn enl. typr. B-1 Ø 600			130:-	
361+29		Brunn enl. typr. B-3 Ø 600			50:-	1430:-
	129	trpt				1430:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	129	trpt				1430:-
361^{+29}– 363^{+65}	236	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 200 m	236	3:10	732:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning str 361^{+29}–363^{+45} m	216	1:75	378:-	
		" 363^{+45}–363^{+65} (nygrävning) m	20	5:-	100:-	
363^{+65}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400			80:-	1290:-
		För arbetsledning etc. tillägges				280:-
	365	Summa				3000:-
		Samf. nr 4				
		Diket C^2 – C^6				
120^{+00}– 122^{+96}	296	Schaktning av lera m^3	600	2:50	1500:-	
120		Stensättning av botten o. slänter L= 3m, H= 0,5 m			50:-	1550:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				300:-
122^{+96}– 123^{+02}	6	Trumma för allmän landsväg rensas. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
	302	trpt,				1850:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	302	trpt				1850:-
123^{+02}-124^{+87}						
350^{+00}-350^{+50}	235	Schaktning av lera m^3	490	2:50	1225:-	1225:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				245:-
350^{+50}-352	150	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 400 m	150	9:50	1425:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	150	2:-	300:-	
350^{+50}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
350^{+75}		Upptagning av ägotrumma (Ø 375)			30:-	
352		Brunn enl. typr. B-1 Ø 800			140:-	1915:-
352^{+00}-353^{+56}	156	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 300 m	156	5:90	921:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	156	1:50	234:-	
353^{+56}		Intag enl. typr. I-2 Ø ~~700~~ 900			140:-	1295:-
		För arbetsledning etc. tillägges				670:-
	843	Summa				7200:-
		Samf. nr 5 Övre Svartån				
		1. Svartån				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan F - 36^{+32}				
28^{+40}-33^{+80}	540	Schaktning av torvjord och slam m^3	550	3:-	1650:-	1650:-
33^{+80}-36^{+32}	(252)	Inget arbete				
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				330:-
		För arbetsledning etc. tillägges				220:-
	540	Summa				2200:-
		Sträckan 36^{+32} - G				
36^{+32}-43^{+50}	718	Schaktning av torvjord och slam m^3	2500	2:-	5000:-	
		Bergsprängning				
		Str 36^{+32} - 36^{+75} m^3	90	30:-	2700:-	
		" 37^{+10} - 37^{+14} "	6	30:-	180:-	
		" 40^{+00} - 40^{+06} "	4	40:-	160:-	
		" 42^{+10} - 42^{+56} "	40	30:-	1200:-	9240:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				640:-
		För arbetsledning etc. tillägges				1320:-
	718	Summa				11200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan G - H				
43^{+50}-57^{+06}	1356	Schaktning av torvjord och slam m^3	5700	2:-	11400:-	11400:-
54^{+50}		Ersättning för försvårad överkörsel				400:-
–		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				860:-
–		För arbetsledning etc. tillägges				1640:-
	1356	Summa				14300:-
		Sträckan H - I - K				
57^{+06}-57^{+65}	59	Schaktning av torvjord och slam m^3	130	2:-	260:-	
57^{+65}-62^{+96}	481	Schaktning av torvjord och slam m^3	600	2:-	1200:-	
		d:o av mobl. lera "	1220	2:50	3050:-	
		Bergsprängning "	40	30:-	1200:-	5710:-
		(obs. kan ev. undvikas.)				
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				390:-
–		För arbetsledning etc. tillägges				900:-
–	540	Summa				7000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan K - L				
62^{+96}–68^{+11}	515	Schaktning av torvjord m³	1020	2:-	2040:-	
		" " mobl. lera "	590	2:50	1475:-	
		Bergsprängning 65^{+32}–65^{+38}	10	40:-	400:-	3915:-
63^{+66}–63^{+70}		Bro för allmän landsväg fördjupas. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C.				284:-
		För arbetsledning etc. tillägges				601:-
	515	Summa				4800:-
		Sträckan L - M				
68^{+11}–76^{+15}	804	Schaktning av torvjord m³	1640	2:50	4100:-	
		" " lera "	50	2:50	125:-	
		(Ingen jordersättning).				
74^{+00}		Omläggning av ägobro av trä			50:-	4275:-
		För arbetsledning etc. tillägges				725:-
	804	Summa				5000:-
		Sträckan M - N				
76^{+15}–85^{+00}	885	Schaktning av torvjord m³	1900	2:50	4750:-	
	885	trpt			4750:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	885	trpt			4750:-	
		(Ingen jordersättning)				
		För arbetets ledning etc. tillägges			750:-	5500:-
85^{+00}-90^{+81}	581	Schaktning av torvjord m^3	1430	2:50	3575:-	
86^{+66}		Ägobro ingen åtgärd				
		För arbetsledning etc. tillägges			625:-	4200:-
	1466	Summa				9700:-
		Sammandrag.				
		1. Svartån.				
	540	Str F - 36^{+32}				2200:-
	718	" 36^{+32} - G				11200:-
	1356	" G - H				14300:-
	540	" H - I - K				7000:-
	515	" K - L				4800:-
	804	" L - M				5000:-
	1466	" M - N				9700:-
	5939	Summa				54200:-
		2. Sidodiken				
		Diket G - G^1				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
190+00 – 190+30	30	Bottenrensning m	30	2:-	60:-	
190+30 – 190+47	(17)	Trumma för allmän landsväg				
		Ingen åtgärd				
190+47 – 195+00	453	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	453	4:10	1858:-	
		Grävning, läggning o. iordningsställande av flödesränna m	453	2:-	906:-	
190+47, 192+2		Utloppsskydd enl. typr. U-1	220:-		40:-	
193+68		Brunn enl. typr. B-4 Ø 500 st	150:-		50:-	
195+00, 191+95		Intag " " I-2 Ø 500 st	280:-		160:-	3074:-
		För arbetsledning etc. tillägges				326:-
	483	Summa				3400:-
		Diket H - H[1]				
200+00 – 208+98	898	Schaktning av lera m^3	1680	2:-	3360:-	
202+85		Ombyggnad av ägovägsbro med arm. falsrör av betong enl. typr. R-1 Ø 800				
	898	trpt			3360:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	898	trpt			3360:-	
		Körbanans bredd 4,5m 600:- varav 25% betalas av broägaren			450:-	
205^{+02}		Ombyggnad av bro för utfartsväg med arm. falsrör av betong enl. typr. R-1 Ø 800				
		Körbanans bredd 4,5 m 700:- varav 25% betalas av broägaren			653:-	
205^{+90}		Ombyggnad av bro för utfartsväg med arm. falsrör av betong enl. typr. R-1 Ø 800				
		Körbanans bredd 4,5 m 750:- varav 50% på broägaren.			375:-	4838:-
207^{+82} – 208^{+98},		Trumma för allmän landsväg Ingen åtgärd				
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil. Litt. C				840:-
		För arbetsledning etc. tilllägges				822:-
	898	Summa				6500:-
		Diket H^1-H^2-H^3-H^4				
209^{+10} – 210^{+19}	109	Schaktning av lera m^3	300	2:-	600:-	600:-
	109	trpt				600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	109	trpt				600:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				150:-
215+00						
217+59	259	Schaktning av lera m³	420	2:-	840:-	840:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				210:-
250+00						
251+42	142	Bottenrensning lm	142	2:-	284:-	284:-
		För arbetsledning etc. tillägges				216:-
	510	Summa				2300:-
		Diket H^1 - H^5				
330+00						
332+17	217	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 150 m	217	2:30	499:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning jämte justering av flödesränna m	217	2:50	543:-	
330+10						
330+17		Genomgrävning av väg o. återställande av vägbana			30:-	
330+00		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
332+17		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400			80:-	1172:-
		För arbetsledning etc. tillägges				128:-
	217	Summa				1300:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
–		Diket H^2 - H^6				
210^{+19}-211^{+52}	133	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 . . m	133	4:10	546:-	
–		Grävning, läggning o. återfyllning				–
–	–	str 210^{+19} - 211^{+00}	81	1:75	142:-	
–		" 211^{+00} - 211^{+52}	52	5:50	286:-	
210^{+19}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
211^{+52}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 500			100:-	1094:-
–		För arbetsledning etc. tillägges				106:-
–	133	Summa				1200:-
		Diket H^3 - H^7				
217^{+59}-218^{+20}	61	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	61	4:10	251:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	61	1:75	107:-	
217^{+59}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
218^{+20}		Intag enl. typr. I-2 Ø 500			100:-	478:-
		För arbetsledning etc. tillägges				72:-
–	61	Summa				550:-
		Diket I - I^1				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
220^{+00}–222^{+35}	235	Inköp inkl. frakt av lantbruks-rör Ø 200 m	235	3:10	729:-	
–	–	Grävning, läggning o. återfyllning m	235	1:-	235:-	
221^{+75}		Upptagning av ägovägsbro			40:-	
220^{+00}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
220^{+87}, 221^{+78}, 222^{+35}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400 st	3	80:-	240:-	1264:-
		För arbetsledning etc. tillägges				136:-
	235	Summa				1400:-
		Diket K – K^1				
240^{+00}–248^{+80}	880	Schaktning av torvjord m^3	1000	2:-	2000:-	
		" " mobl. lera "	160	2:50	400:-	
		Sprängning av berg "	2	45:-	90:-	
241^{+32}		Trumma för allmän landsväg rensas. Arbetet utföres och bekostas av vägförvaltningen				
245^{+70}		Ersättning för försvårad överkörsel			200:-	2690:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C.				290:-
		För arbetsledning etc. tillägges				420:-
	880	Summa				3400:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diket L - L^1				
230^{+00}-233^{+06}	306	Schaktning av torvjord m^3	250	2:50	625:-	
		" " mobl. lera	180	3:-	540:-	1165:-
		Ersättning för intrång genom jordupplag enl. Bil.Litt. C				86:-
233^{+06}-233^{+12}	(6)	Trumma för allmän landsväg omlägges. Arbetet utföres o. bekostas av vägförvaltningen				
233^{+12}-235^{+24}	212	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 200 m	212	3:10	658:-	
		Grävn.läggn. o. återfylln."	212	1:50	318:-	
233^{+12}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
234^{+20}		Brunn enl. typr. B-3 Ø 500			30:-	
235^{+24}		Intag enl. typr. I-2 Ø 500			100:-	
		Jorddamm för avledande av mossvatten vid L^2			50:-	1176:-
		För arbetsledning etc. tillägges				223:-
	518	Summa				2650:-
		Diket M - M^1				
320^{+00}-321^{+38}	138	Schaktning av torvjord m^3	290	2:50	725:-	725:-
	138	trpt				725:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	138	trpt				725:-
321^{+38}-323^{+15}	177	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 250 m	177	4:10	726:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	177	1:75	310:-	
321^{+38}		Utloppsskydd enl. typr. U-1			20:-	
323^{+15}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 500			100:-	1156:-
323^{+15}-323^{+95}	80	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 150	80	2:30	184:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	80	3:50	280:-	
323^{+95}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400			70:-	534:-
323^{+95}-325^{+18}	123	Inköp inkl. frakt av lantbruksrör Ø 150 m	123	2:30	283:-	
		Grävning, läggning o. återfyllning m	123	1:75	216:-	
325^{+12}-325^{+18}		Genomgrävning av utfartsväg m	6	10:-	60:-	
325^{+18}		Brunn enl. typr. B-1 Ø 400			70:-	629:-
		För arbetsledning etc. tillägges				356:-
	518	Summa				3400:-
		Diket N - N^1 (ej föreskrivet till utförande)				
300-304^{+50}	450	Schaktning av torvjord m^3	400	2:50	1000:-	
	450	trpt			1000:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	450	trpt			1000:-	
		Schaktning av stenbl. torvjord m^3	80	3:50	280:-	1280:-
		För arbetsledning etc. tillägges				120:-
	450	Summa				1400:-
		Sammandrag.				
		Samf. nr 5 Övre Svartån				
	5939	Svartån F - N				54200:-
	483	Diket G - G^1				3400:-
	898	" H - H^1				6500:-
	510	" H^1-H^2-H^3-H^4				2300:-
	217	" H^1 - H^5				1300:-
	133	" H^2 - H^6				1200:-
	61	" H^3 - H^7				550:-
	235	" I - I^1				1400:-
	880	" K - K^1				3400:-
	518	" L - L^1				2650:-
	518	" M - M^1				3400:-
	10392	Summa				80300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Slutsammandrag.				
	4732	Samf. nr 1. Nedre Svartån				30800:-
	383	" nr 2.				3800:-
	365	" nr 3.				3000:-
	843	" nr 4.				7200:-
	10392	" nr 5. Övre Svartån				80300:-
	16715	Slutsumma				125100:-

Vårgårda den 16 december 1954.

John Pihlén

e.o. lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	massa Upplag ~~Areal~~ m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Kullings-Skövde socken							
Samf. nr 1, Nedre Svartån							
Svartån A - B - C							
Sölvatorp 1:17 Str. 6+00-6+30				25	60	15	15
Sölvatorp 1:9 Str. 6+30-8+30				110	60	66	66
Sölvatorp 1:9 och Sölvatorp 1:10 gemensamt att fördelas efter arbetets utförande. Se Utlåtandet Mom. 8. Str. 8+30-10+60				310	60	186	186
Sölvatorp 1:10 Str. 10+60-11+00				65	60	39	39
Sölvatorp 1:10 och Sölvatorp 1:18 gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 11+00-11+65				50	60	30	30
Sölvatorp 1:10 och Sölvatorp 1:21 gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 11+65-12+30				40	60	24	24
Sölvatorp 1:10 och Sölvatorp 1:6 gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 12+30-13+90				210	60	126	126
Sölvatorp 1:14 och Sölvatorp 1:6							

trpt

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	massa Upplag ~~Areal~~ m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
trpt							
gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 13^{+90}–16^{+10}				440	60	264	264
Sölvatorp 1^{16} och Sölvatorp 1^{6} gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 16^{+10}–17^{+19}				280	60	168	168
Summa kronor							918
Svartån C – D							
Hoberg Västerg. 3^{3} och Sölvatorp 1^{6} gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 17^{+19}–19^{+25}				200	60	120	120
Summa kronor							120
Svartån D – E							
Hoberg Västerg. 3^{3} och Sölvatorp 1^{10} gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 19^{+25}–23^{+00}				280	50	140	140
Hoberg Västerg. 3^{3} och Samf. mark för Kullings-Skövde socken gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 23^{+00}–23^{+68}				40	50	20	20
Summa kronor							160

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag massa Areal m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Svartån E - F							
Degrabo Nordg. 1⁹ och Samf. mark för Kullings-Skövde socken gemensamt att fördelas ... ...(Se ovan). Str. 23+68-24+25				40	50	20	20
Degrabo Nordg. 1¹⁰ och Samf. mark för Kullings-Skövde socken gemensamt att fördelas ... ...(Se ovan). Str. 24+25-24+80				60	50	30	30
Degrabo Nordg. 1⁶ och Samf. mark för Kullings-Skövde socken gemensamt att fördelas ... ...(Se ovan). Str. 24+80-25+30				50	50	25	25
Frötorp 1⁹ och Samf. mark för Kullings-Skövde socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 25+30-26+30				60	50	30	30
Frötorp 1⁵ Str. 26+30-28+40 under förutsättning att alla massor upplägges på vänster sida. Se Utlåtandet Mom. 8				160	50	80	80
Summa kronor							185
Diket C - C¹							
Hoberg Västerg. 3³ Str. 110+00-112+70				420	50	210	210

trpt

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			massa Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Degrabo Söderg. 2^2							
Str. 112^{+70}-113^{+12}				70	50	35	35
Summa kronor							245
Diket D - D^1 - D^2							
Sölvatorp 1^6 och Sölvatorp 1^{10} gemensamt att fördelas ..... (Se ovan).							
Str. 101a+22-102a+20				190	50	95	95
Sölvatorp 1^{10}							
Str. 102^{+20}-105^{+35}				400	50	200	200
Sträckan 105^{+35}-110^{+50} lägges alla massor på vänster sida (Samf.mark), varför ingen ersättning utgår.							
Summa kronor							295
S a m m a n d r a g							
Samf. nr 1, Nedre Svartån							
Svartån A - B - C							918
" C - D							120
" D - E							160
" E - F							185
Diket C - C^1							245
" D - D^1 - D^2							295
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	massa Upplag Areal m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
trpt							
Summa kronor							1923
Samf. nr 2							
Diket C^1 - C^2 - C^3							
Degrabo Söderg. 2^2 Str. 113^{+12}-114^{+32}				110	50	55	55
Skövde Backg. 1^{14} Str. 114^{+32}-115^{+12}				180	50	90	90
Skövde Backg. 1^{13} Str. 115^{+12}-116^{+26}				310	50	155	155
Summa kronor							300
Samf. nr 4							
Diket C^2 - C^6							
Skövde Backg. 1^{13} och Degrabo Österg. 3^2 gemensamt att fördelas .....(Se ovan) Str. 120^{+00}-122^{+96}				600	50	300	300
Degrabo Österg. 3^2 Str. 123^{+02}-124^{+87}				330	50	165	165
Degrabo 4^1 Str. 350^{+00}-350^{+50}				160	50	80	80
Summa kronor							545
Samf. nr 5, Övre Svartån							

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			massa Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
Svartån F - G							
Frötorp 1[3] Str. 28[+40]-33[+80] under förutsättning .....vänster sida .....(Se ovan).				550	60	330	330
Frötorp 1[11] i Kullings-Skövde och Ulvestorp 2[1] i Fullestads socken gemensamt att ..... (Se ovan) Str. 36[+32]-40[+10]				1200	20	240	
				100	100	100	340
Rensvist Västerg. 1[2] i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp 2[1] i Fullestads socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 40[+10]-42[+00]				750	20	150	150
Rensvist Österg. 2[4] i Kullings-Skövde socken Str. 42[+00]-43[+50] under förutsättning ..... vänster sida.....(Se ovan)				550	20	110	
				40	100	40	150
Summa kronor							970
Svartån G - H							
Kullings-Skövde socken							
Rensvist Österg. 2[4] Str. 43[+50]-44[+20] under förutsättning ..... vänster si-							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag massa			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
da .....(Se ovan).				300	20	60	60
Rensvist Österg. 2^{5} Str. 46^{+70}–48^{+60} under förutsättning.....vänster sida .....(Se ovan).				800	20	160	160
Rensvist Österg. 2^{3} Str. 48^{+60}–50^{+10} under förutsättning ..... vänster sida .....(Se ovan).				740	20	148	148
Rensvist Österg. 2^{2} Str. 50^{+10}–51^{+55} under förutsättning .....vänster sida .....(Se ovan)				580	20	116	116
Rensvist Österg. av 2^{8} Str. 51^{+55}–51^{+80} under förutsättning .....vänster sida.....(Se ovan).				120	20	24	24
Rensvist Västerg. 1^{11} Str. 51^{+80}–52^{+60} under förutsättning .....vänster sida .....(Se ovan).				350	20	70	70
Rensvist Västerg. 1^{7} Str. 53^{+50}–54^{+10} under förutsättning .....vänster sida.....(Se ovan).				220	20	44	44
Rensvist Österg. 2^{6} Str. 54^{+10}–54^{+40} under förutsättning .....vänster sida.....(Se ovan).				120	20	24	24

trpt

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			massa Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Rensvist Österg. 2^6 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^7 i Fullestads socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan) Str. 54^{+40}-54^{+60}				60	20	12	12
Ulvestorp Storeg. 1^7 i Fullestads socken Str. 54^{+60}-56^{+30} under förutsättning .....höger sida .....(Se ovan).				710	20	142	142
Rensvist Österg. 2^5 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^7 i Fullestads socken gemensamt att fördelas ..... (Se ovan). Str. 56^{+30}-57^{+06}				300	20	60	60
Summa kronor							860
Svartån H - I - K Rensvist Österg. 2^5 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^7 i Fullestads socken gemensamt att fördelas..... (Se ovan). Str. 57^{+06}-59^{+80})				770	20	154	154
Rensvist Österg. 2^4 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^7 i Fullestads socken gemensamt att fördelas..... (Se ovan). Str. 59^{+80}-60^{+30}				200	20	40	40
trpt							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag ~~massa~~ Areal m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
trpt							
Rensvist Österg. 2^4 i Kullings-Skövde socken Str. 60^{+30}–61^{+10} under förutsättning.....vänster sida .....(Se ovan)				300	20	60	60
Rensvist Österg. 2^4 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 61^{+10}–61^{+65}				200	20	40	40
Rensvist Österg. 2^3 i Kullings-Skövde socken och Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken gemensamt att fördelas..... (Se ovan). Str. 61^{+65}–62^{+30}				230	20	46	46
Tuvatorp Söderg. 1^1 i Bergstena socken och Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken gemensamt att fördelas.....(Se ovan). Str. 62^{+30}–62^{+96}				250	20	50	50
Summa kronor							390
Svartån K – L Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken Str. 62^{+96}–63^{+70}				365	20	73	73
~~Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken~~							
trpt							

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Ulvestorp Storeg. 1^6 i Fullestads socken							
Str. 63^{+70}–66^{+60}							
" 67^{+50}–68^{+11} under förutsättning.....höger sida ...							
...(Se ovan)				1055	20	211	211
Summa kronor							284
Diket H – H^1							
Kullings-Skövde socken							
Rensvist Österg. 2^5							
Str. 200–204^{+14}				480	50	240	240
Rensvist Österg. 2^4							
Str. 24^{+14}–205^{+90}				490	50	245	245
Rensvist Österg. 2^3							
Str. 205^{+90}–207^{+15}				170	50	85	85
Rensvist Österg. 2^2							
Str. 207^{+15}–208^{+98}				540	50	270	270
Summa kronor							840
Diket H^1 – H^2 – H^3 – H^4							
Rensvist Österg. 2^2 i Kullings-Skövde socken och Spångebacke 1^1 i Bergstena socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan).							
Str. 209^{+10}–217^{+00}				650	50	325	325
trpt							

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	~~massa~~ Upplag ~~Areal~~ m³	Upplag Ersättning öre/m³	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
trpt							
Klåvnasten 2[1] i Kullings-Skövde socken och Spångebacke 1[1] i Bergstena socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan) Str. 217[+00]-217[+59]				70	50	35	35
Summa kronor							360
Diket K - K[1]							
Tuvatorp Söderg. 1[1] i Bergstena socken och Ulvestorp Storeg. 1[6] i Fullestads socken gemensamt att fördelas .....(Se ovan) Str. 240-241[+35]				80	25	20	20
Tuvatorp Söderg. 1[1] i Bergstena socken Str. 241[+35]-243[+05] under förutsättning att ..... vänster sida.....(Se ovan)				160	25	40	40
Tuvatorp Söderg. 1[1] i Bergstena socken Str. 243[+05]-248[+80]				920	25	230	230
Summa kronor							290
Diket L - L[1]							
Fullestads socken							
Ulvestorp Storeg. 1[6] Str. 230-231[+85] under förutsättning att alla massor .... ..höger sida.....(Se ovan)				190	20	38	38
trpt							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag massa			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Ulvestorp Storeg. 1⁶ och Ulvestorp Storeg. 1¹ gemensamt att fördelas .....(Se ovan). Str. 231+85-233+06				240	20	48	48
Summa kronor							86
Sammandrag för Samf. nr 5, Övre Svartån							
Svartån F - G							970
" G - H							860
" H - I - K							390
" K - L							284
Diket H - H¹							840
" H¹-H²-H³-H⁴							360
" K - K¹							290
" L - L¹							86
Summa kronor							4080
S l u t s a m m a n d r a g.							
Samf. nr 1, Nedre Svartån							1923
" " 2							300
" " 4							545
trpt							

80164

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			massa Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		~~Areal~~	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m³	öre/m³	kronor	kronor
trpt							
Samf. nr 5, Övre Svartån							4080
Summa kronor							6848

Vårgårda den 16 december 1954.

John Pihlis

e.o. lantbruksingenjör.

Hilding Abrahamsson Alvar Johansson

biträdande synemän.

Svartåns vattenavledningsföretag 1954. **KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD** Bil. Litt. D.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	~~Samfällighets andel i gemensamma kostnader~~ procent
1	2	3	4	5	6	7
						Förrättn. o. underhållskostn.
Samf. nr 1, Nedre Svartån						
Kullings-Skövde socken						
Sölvatorp 1:10						
Adolf Eriksson Ägofig. 1-2,8-20	S	1732		1709:40	5,550	5,550
D:o 1:14						
Folke Oskarsson Ägofig. 3		66	ej lån	64:99	0,211	0,211
D:o 1:6						
Carl Emil Pettersson Ägofig. 4-7	S	1534		1514:13	4,916	4,916
D:o 1:8						
Håkan Pettersson Ägofig. 21		148	ej lån	145:99	0,474	0,474
D:o 1:9						
Thure Karlsson o.h.h. Märtha Ägofig. 22		224		221:14	0,718	0,718
D:o 1:15						
Carl Johanssons stbh Ägofig. 23-25		612	ej lån	603:99	1,961	1,961
D:o 1:2						
Ida Sofia Johanssons stbh Ägofig. 26-27		1041	ej lån	1027:49	3,336	3,336

trpt

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Hoberg Backgården 5⁴,5⁵						
Oskar Andersson, Arvid Jansson, Gunnar Krall						
Ägofig. 28-37	S	2826		2789:25	9,056	9,056
Hoberg Nordg. 6⁴,6⁵						
Desamma						
Ägofig. 38-41	S	1149		1134:06	3,682	3,682
Hoberg Backg. 5⁴,5⁵						
Hoberg Nordg. 6⁴,6⁵						
Desamma						
Ägofig. 42	S	96		94:86	0,308	0,308
Hoberg Postg. 9³						
N. Erik H. Nilsson						
Ägofig. 43-45	S	1837		1813:20	5,887	5,887
Sölvatorp 1¹⁶						
Folke Oskarsson						
Ägofig. 46-47		108	ej Cm	106:57	0,346	0,346
Hoberg Västerg. 3³						
Elof Mattsson						
Ägofig. 48-61	S	4114		4060:67	13,184	13,184
Degrabo Söderg. 2²						
Densamme						
Ägofig. 62-69	S	7902		7799:48	25,323	25,323
trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
		trpt				
Degrabo 5[1]						
Herbert Andersson						
Ägofig. 70-75	S	3804		3754:52	12,190	12,190
Degrabo Nordg. 1[8]						
Paul Andersson o.h.h.Hilda						
Ägofig. 76	S	1264		1247:71	4,051	4,051
D:o 1[9]						
Desamma						
Ägofig. 77-78	S	476	ej lön	469:70	1,525	1,525
D:o 1[10]						
Desamma						
Ägofig. 79	S	649		640:64	2,080	2,080
D:o 1[6]						
Desamma						
Ägofig. 80	S	288		284:28	0,923	0,923
Frötorp 1[9]						
Bertil Fredén						
Ägofig. 81-84		460	ej lön	453:99	1,474	1,474
D:o 1[5]						
Karl D. Olsson						
Ägofig. 85		342	ej lön	337:57	1,096	1,096
D:o 1[10]						
Hilding Hermansson						
Ägofig. 86-87		501		494:65	1,606	1,606
		trpt				

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Frötorp 1[3]						
Carl Emil Johansson						
Ägofig. 88-89		32	ej lön	31:72	0,103	0,103
Summa		31205		30800:-	100,000	100,000
Samfällighetens andel i gemensamma kostnader utgör 27,879 procent.						
Samf. nr 2						
Kullings-Skövde socken						
Skövde Mellomg. 3[5]						
Fritz Georg Johansson						
Ägofig. 93		576	ej lön	427:84	11,259	11,259
Skövde Backg. 1[14]						
Bröd. Wallentin						
Ägofig. 94-98	S	429		318:63	8,385	8,385
D:o D:o 1[13]						
Desamma						
Ägofig. 99-103	S	508		377:34	9,930	9,930
Degrabo Österg. 3[2]						
Sigfrid Damgren						
Ägofig. 104-105	S	1722		1279:04	33,659	33,659
Skövde Västerg. 2[2]						
Erik o. Valborg Arvidsson						
Ägofig. 106-111	S	1843	ej lön	1368:91	36,024	36,024
trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Skövde Stommen 4[1]						
Gustav Bengtsson						
Ägofig. 112-113		38	ej lön ?	28:24	0,743	0,743 %
Summa		5116		3800:-	100,000	100,000

Samfällighetens andel i gemensamma kostnader utgör 4,571 procent.

Samf. nr 3

Kullings-Skövde socken

Degrabo Söderg. 2[4]						
Paul Svensson o.h.h.Dagny						
Ägofig. 114	S	1245	ej lön ?	120:-	4,000	4,000 %
Degrabo Österg. 3[2]						
Sigfrid Damgren						
Ägofig. 115-119	S	3404		2161:75 L	72,058	72,058 %
Degrabo 4[1]						
Herbert Andersson o.h.h.						
Anna-Lena						
Ägofig. 120-122	S	1131		718:25 L	23,942	23,942 %
Summa		5780		3000:-	100,000	100,000

Samfällighetens andel i gemensamma kostnader utgör 5,164 procent.

Samf. nr 4

Kullings-Skövde socken

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Skövde Backg. 1[14]						
Bröd. Wallentin						
Ägofig. 123a	S	138		126:79	1,761	1,761
D:o D:o 1[13]						
Desamma						
Ägofig. 123b	S	246		225:94	3,138	3,138
Degrabo Österg. 3[2]						
Sigfrid Damgren						
Ägofig. 123c-123e	S	889		816:62	11,342	11,342
Skövde Västerg. 2[2]						
Erik o. Valborg Arvidsson						
Ägofig. 124	S	68	ej lån	62:50	0,868	0,868
Degrabo 4[1]						
Herbert Andersson o.h.h. Anna-Lena						
Ägofig. 125-133	S	6497		5968:15	82,891	82,891
Summa		7838		7200:-	100,000	100,000

Samfällighetens andel i gemensamma kostnader utgör 7,002 procent.

Samf. nr 5, Övre Svartån

Kullings-Skövde socken

Frötorp 1[11]

Erik Albin Lundin o.h.h.
Edit, Avd. I-XIII
Ägofig. 134-135 — 582 — 582:- — 582:- — 0,725 — 0,855

trpt

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Rensvist Västerg. 1[2]						
Karl o. Gunnar Hermansson Avd. I-XIII, ägofig. 136-138		522	522:-	522:-	0,650	0,767
Rensvist Österg. 2[4]						
Erik Svensson Avd. I-XIII, ägofig. 139-144, 184-198		3566	3566:-	3566:-	4,441	5,240
D:o D:o av 2[9]						
Karl o. Gunnar Hermansson Avd. I-XIII, ägofig. 145-146		850	850:-	850:-	1,058	1,249
Rensvist Österg. 2[6]						
Karl Hermansson Avd. I-XIII, ägofig. 147-149, 169-171	S	3255	4051:-	4051:-	5,045	4,783
Klåvnasten Skatteg. 1[4]						
Alvar S. Hermansson Avd. I-XIII, ägofig. 150		186	186:-	ej lån 186:-	0,232	0,273
D:o D:o 1[3]						
Bertil Johansson Avd. I-XIII, ägofig. 151		429	429:-	ej lån 429:-	0,534	0,630
Rensvist Österg. 2[5]						
Oskar o. Gottfrid Andersson Avd. I-XIII, ägofig. 152-154, 172-183		4451	4451:-	5300 4451:-	5,543	6,540
trpt						

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
		trpt				
Rensvist Österg. 2[3]						
Paul Lundin o.h.h. Edit Greta Avd. I-XIII,ägofig. 155-156,199-207	S	2509	3122:57	3122:57	3,889	3,687
D:o D:o 2[2]						
Elmer Kullingsjö Avd.I-XIII, ägofig. 157-158,208-214	S	5903	7346:56	7346:56	9,149	8,674
D:o D:o av 2[8]						
ä.Eldor Jansson b.Harry Johansson Avd. I-XIII,ägofig. 159-160		456	456:- ej lön	456:-	0,568	0,670
Rensvist Västerg. 1[11]						
Harry Johansson o.h.h.Greta Avd. I-XIII,ägofig.161-164		1035	1035:- ej lön	1035:-	1,289	1,521
Rensvist Österg. av 2[8]						
Harry Johansson Avd. I-XIII,ägofig. 165-166		428	428:- ej lön	428:-	0,533	0,629
Rensvist Västerg. 1[7]						
ä.Eldor Jansson b.Harry Johansson Avd. I-XIII,ägofig. 167-168		618	618:- ej lön	618:-	0,770	0,908
Klåvnasten Österg. 2[1]						
Verner Andersson Avd.I-XIII, ägofig. 215-220	S	700	871:18 ej lön	871:18	1,085	1,029
		trpt				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader	
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad		
		kronor	kronor	kronor	procent	procent	
1	2	3	4	5	6	7	
trpt							
Bergstena socken							
Starabo 1[1]							
Axel Svensson o.h.h. Albertina Avd. I-XIII, ägofig. 221-222		216	216:-	216:-	0,269	0,318	Yo
Spångebacke 1[1]							
John Ivar Johansson Avd. I-XIII, ägofig. 223-228	S	5305	6602:33	6602:33	8,222	7,795	70 Yo
Tuvatorp Söderg. 1[1]							
Helmer Andersson Avd. I-XIII, ägofig. 229-246	S	6781	8439:28	8439:28	10,510	9,964	70 Yo
Fullestads socken							
Ulvestorp Lilleg. 2[1]							
Sigvard Mattsson Avd. I-XIII, ägofig. 247-250, 252-254, 272-274b	S	4708	5859:33	5859:33	7,297	6,918	70 Yo
Ulvestorp Storeg. 1[1]							
Viktor Rosén o.h.h. Alida Avd. I-XIII, ägofig. 275a-276, 251		585	585:-	690.30	0.729		
Avd. XIV-XV, ägofig. 277-280		393	393:-	978:-	1,218	0.859 (1,793)	Yo
				749.06	0.489	0,934	
D:o D:o 1[7]							
Karl Hermansson Avd. I-XIII, ägofig. 255-258	S	2399	2985:67	2985:67	3,718	3,525	70 Yo
trpt							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Ulvestorp Storeg. 1 6						
Elmer Kullingsjö						
Avd. I-XIII, ägofig. 259-271	S	7230	8998:08	8998:08	11,205	10,624
Björkholmen 1 3						
Folke Mild o.h.h. Elin						
Avd. XIV-XV, ägofig. 281, 282	S	258	514:65	514:65	0,641	0,612
D:o 1 4						
John Carlsson						
Avd. XIV-XV, ägofig. 283-285	S	373	744:05	710:94	0,926	0,885
Avd. XVI, ägofig. 286		120	288:75	1032:80	(1,286) 0,360	(1,183) 0,298
				238,92		
D:o av 1 5						
Densamme				390,24		
Avd. XVI, ägofig. 287	S	196	471:62		0,587	0,487
Avd. XIV-XV, ägofig. 288-291		713	1422:27	1893:89	(2,358) 1.771	(2,179) 1.692
				1358:98		
D:o av 1 5						
Ivar Carlsson o.h.h. Ester						
Avd. XIV-XV, ägofig. 292-295	S	672	1340:48	1280:83	1.669	1.595
Avd. XVI, ägofig. 296		221	531:78	1872:26	(2,331) 0,662	(2,143) 0,548
		893	1872.26	440:01		
Orrekullen 1 1						
John Ivar Norén						
Avd. XIV-XV, ägofig. 298-302	S	1998	3985:55	3808:19	4.963	4,743
Avd. XVI, ägofig. 297, 303-310		1408	3387:97	7373:52	(9,182) 4.219	(8,235) 3.492
				2803:33		
trpt						

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksk. = S	Båtnad	Fastighets andel i			~~Samfällighetens andel i gemensamma kostnader~~
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
trpt						
Orrekullen 1[2]						
Carl Gustafsson Avd. XVI, ägofig. 311-315		325	325:-	325:-	0,405	0,806
Nuggeberg 1[1]						
Gustav Johansson Avd. XVI, ägofig. 316-318, 322	S	1190	2863:41	2863:41	3,566	2,951
Fullestad 4[9]						
Densamme Avd. XVI, ägofig. 319	S	30	72:19	72:19	0,090	0,074
Lagmansholm 2[18]						
Densamme Avd. XVI, ägofig. 320-321	S	269	647:28	647:28	0,806	0,667
Bergstena socken						
Bergstena Ledsg. 7[3]						
Johan Tärning o.h.h. Alice Avd. XVI, ägofig. 323-325		404	404:-	404:-	0,503	1,002
Bergstena Hallorsg. 12[1]						
Henning Eliasson Avd. XVI, ägofig. 326-328		708	708:-	708:-	0,882	1,756
Summa		61992		80300:-	100,000	100,000

Samfällighetens andel i gemensamma kostnader utgör 55,384 procent.

Vårgårda den 16 december 1954.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

John Lidén

e.o. lantbruksingenjör.

Hilding Abrahamsson Albin Jonsson

biträdande synemän.

Bil. Litt. E.

Arbets- och fixpunktsbeskrivning angående Svartåns vattenavledningsföretag 1954 upprättad vid laga syneförrättning år 1953-54.

I. Arbetsbeskrivning.

Vid arbetets utförande är att iakttagas:

1. Beträffande öppna avlopp.

att upplagen icke må läggas närmare nya kanterna än 1,0 m.,

att upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1,0,

att väl avsläntade öppningar lämnas i upplagen vid vägar, diken och svackor på marken samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, dock minst på var 50:de meter,

att sten och grus så mycket som möjligt sammanföres i lämpliga rösen och icke sprides bland den lösa jorden samt

att där dike går i rågång, dikets mittlinje så förlägges, att den sammanfaller med rågångslinjen.

2. Beträffande täckta avlopp.

att betongrör skola vara minst 4 veckor gamla och provade med avseende på täthet och hållfasthet samt i övrigt tillverkade enligt de bestämmelser, som äro fastställda för dylika rör till torrläggningsföretag (1950 års normer för lantbruksrör),

att den i förslaget angivna bottenlinjens höjd avser ledningens inre bottenlinje,

att genom avvägning flukter utsättas före grävningen, så att led-

ningen erhåller den lutning, som i förslaget föreskrives,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller sten utan skall läggas på rörbädd av minst 0,10 meter tjockt, väl avjämnat lager grus eller sand,

att om muffrör användas dessa icke tillåtas vila enbart på muffarna utan skola hava god anliggning längs hela rörkroppen,

att rörutlopp lämpligen utföres av 3 st. med cementbruk fast sammanfogade betongrör, som säkert förankras på frostfritt djup i dikesslänten eller enligt typritning U-1,

att torvsättning anbringas kring rörutloppet samt om så erfordras i det öppna dikets botten och slänter,

att tegelrörsledningar vid in- och utlopp i brunnar avslutas med ett betongrör,

att brunnar och övriga detaljer utföras i noggrann överensstämmelse med ritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget samt kontrollantens anvisningar,

att ledning ej överskottas, förrän densamma av kontrollanten avsynats,

att innan fullständig täckning sker, rören skola höljas till minst 0,30 meters djup med stenfri jord samt slutligen

att rörläggningen utföres av sakkunnig person.

3. Beträffande samtliga diken.

att gränsmärken ej må ändras till sina planlägen, om ej dessförinnan genom vederbörande lantmätare nya gränsmärken blivit utsatta.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. nr 1, kors i berg, 7 m höger 3^{+64} = + 3,74 m

Fixp. nr 2, basen i triangel på norra sidan av stenmur vid väg,
27 m vänster 12^{+25} = + 6,36 m

Fixp. nr 3, toppen av rör i rågångshörn,
25 m höger 102^{+25} = + 7,01 m

Fixp. nr 4, toppen av rör i dike,
100 m höger 109^{+45} = + 6,77 m

Fixp. nr 5, kors i berg,
150 m höger 115^{+15} = + 10,69 m

Fixp. nr 6, toppen av rör i rågång,
30 m vänster 17^{+10} = + 5,66 m

Fixp. nr 7, kors i berg,76 m vänster 361^{+33} = + 8,84 m

Fixp. nr 8, basen i triangel på stor sten,
10 m höger 124^{+35} = + 8,25 m

Fixp. nr 9, toppen av rör i rågångsdike,
95 m vänster 25^{+35} = + 6,30 m

Fixp. nr 10, kors i berg,
35 m vänster 40^{+25} = + 8,45 m

Fixp. nr 11, basen av triangel i berg,
22 m höger 43^{+85} = + 8,46 m

Fixp. nr 12, kors i stor sten (möjligen berg),
20 m höger 193^{+35} = + 11,47 m

Fixp. nr 13, toppen av rör i rågångsdike,
c:a 75 m vänster 51^{+05} = + 8,73 m

Fixp. nr 14, toppen av rör i skogskant,
26 m vänster 202^{+60} = + 9,85 m

Fixp. nr 15, kors i berg,
25 m vänster 62^{+75} = + 10,00 m

Fixp. nr 16, toppen av rör i rågångsdike,
65 m höger 76 = + 9,86 m

Fixp. nr 17, basen av triangel på berg,
c:a 35 m höger 78^{+95} = + 9,95 m

Fixp. nr 18, kors i stor sten,
64 m väster 231^{+10} = + 12,40 m


Fixp. nr 19, kors i sten, 16 m höger 246^{+22} = + 10,25 m

Vårgårda den 16 december 1954.

e.o. lantbruksingenjör.

biträdande synemän

Översiktskarta.



Skala 1:50000

Bil. Litt. F.

Bil. Litt. G.

Utlåtande angående bättre torrläggning och bättre brukning av ägor tillhörande Hoberg, Sölvatorp, Degrabo, Skövde, Frötorp, Rensvist och Klåvnasten i Kullings-Skövde socken, Starabo, Spångebacke, Tuvatorp och Bergstena i Bergstena socken samt Ulvestorp, Björkholmen, Orrekullen, Lagmansholm, Nuggeberg och Fullestad i Fullestads socken allt i Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggning om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag få synemännen avgiva följande

Utlåtande.

Mom. 1.

Ändamål och natur. Företaget avser att bereda bättre torrläggnings- och brukningsförhållanden för det markområde, huvudsakligen odlad åker, som för sin torrläggning är beroende av vattenståndet i den s.k. Svartån från Sölvatorp till Nuggeberg och som är belägen i Kullings-Skövde, Bergstena och Fullestads socknar.

För ändamålet erfordras utvidgning och fördjupning av Svartån på en sträcka av omkring 8,3 kilometer. Vidare erfordras fördjupning och utvidgning av flera tillopp med en sammanlagd längd av omkring 8,5 kilometer i såväl öppet som täckt och kombinerat utförande.

Synemännen anse att företaget är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller ha synemännen kunnat utröna, att något dylikt här föreligger.

Allmän väg beröres av företaget såsom närmare framgår av förrättningsmannens skrivelse i ärendet till vägförvaltningen i länet, daterad den 20 augusti 1954, se Bil. nr 14. Jämlikt föreskrift i vattenlagen 10 kap. 52 § har vägförvaltningen avgivit yttrande daterat den 31 augusti 1954, se samma Bil. nr 14, vari meddelas att vägförvaltningen granskat planen i vägtekniskt avseende utan erinran.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning. Företagets nederbördsområde, som på hithörande översiktskarta Bil. Litt. F inritats med en heldragen blå linje avvattnas genom Säveån till Göta älv, tillhör alltså nederbördsområde 108 sektion 6 Säveån. Hela området uppgår till 45 kvadratkilometer. Nederbördsområdets västra del på omkr. 11 km^2 har bestämd avrinning på grund av reglering av sjöarna Kolbotten, Långsjön, Iglasjön och Tåsjön. Norm. högvattenföring resp. norm. medelvattenföring från detta område är 0,5 m^3/s resp. 0,35 m^3/s på grund av fullständig reglering. Den övriga delen av nederbördsområdet utgöres av 14 km^2 åker, 12 km^2 skogsmark och 8 km^2 mossar.

Öppna avlopp ha dimensionerats såsom närmare framgår av tabell 1 nedan, där vattenföringarna beräknats efter följande avrinningsvärden:

från icke reglerade områden vid exceptionella förhållanden
4,5 för åker, 3,0 l/s för skog, 2,0 l/s för mossar

vid normala flodtillfällen
1,5 för åker, 1,0 " " " 0,7 " " "

vid normalt medelvatten
0,15 för åker, 0,10" " " 0,07" " "

Tabell 1 (öppna avlopp).

Läge	Nederbördsområde åker ha	skog ha	mosse ha	Vattenföring i l/sek HHQ	NHQ	NMQ	Bottenlutning	Bottenbredd	Släntlutning	Vattendjup i m NHW	NMW	Anm.
N=90^{+81}	346	596	195	4250[1)]	1750[1)]	475[2)]	1:1000	2,00	1:1,5	0,80	0,41	
L=68^{+11}	428	709	400	5390[1)]	2130[1)]	515[2)]	0,5:1000	2,50	1:1,5	0,98	0,47	
H=57^{+06}	626	881	473	6950[1)]	2650[1)]	565[2)]	0,5:1000	3,00	1:1,5	1,00	0,44	
40^{+13}	920	1064	556	9290[1)]	3330[1)]	635[2)]	0,5:1000	3,00	1:1,5	1,13	0,46	
D=19^{+25}	1003	1162	684	9920[1)]	3640[1)]	665[2)]	1,7:1000	2,50	1:1,5	0,95	0,40	
C=17^{+19}	1259	1234	748	11440[1)]	4150[1)]	715[2)]	0,6:1000	2,50	1:1,5	1,30	0,51	
A=4	1425	1234	748	12190[1)]	4400[1)]	740[2)]	0,6:1000	2,50	1:1,5	1,33	0,52	
321^{+38}	23			104	35	4	1,0:1000	0,50	1:1,25	0,20		
233^{+12}	13	3		68	23	3	1,0:1000	0,50	1:1,25	0,28		

$K^1=248^{+80}$	44	55	17	400	133	14	2,0:1000	0,50	1:1,25	0,34	
$H^4=251^{+42}$	28	96		414	138	14	3,0:1000	0,30	1:1,25	0,36	
$H^3=217^{+59}$	35	105	5	480	160	16	3,0:1000	0,50	1:1,5	0,37	
$H^1=209^{+10}$	82	113	11	730	245	25	1,0:1000	0,50	1:1,5	0,50	0,15
203	107	113	11	845	280	28	1,0:1000	0,50	1:1,5	0,53	0,16
110^{+50}	28		25	180	60	6	1,1:1000	0,50	1:1,5	0,26	
109^{+40}	33		52	258	86	9	1,1:1000	0,50	1:1,5	0,30	
105^{+50}	49		64	355	118	12	1,1:1000	0,50	1:1,5	0,35	
103^{+50}	55		64	380	127	13	1,1:1000	0,50	1:1,5	0,36	
$124^{+87}=350$	50	50		375	125	13	1,0:1000	0,50	1:1,5	0,36	
123^{+04}	58	50		410	137	14	1,0:1000	0,50	1:1,5	0,38	
$C^2=116^{+26}$	138	50		770	257	26	2,0:1000	0,50	1:1,5	0,44	
$C^1=113^{+12}$	202	72		1125	375	38	1,0:1000	0,50	1:1,5	0,60	0,21 V.g.v.

1) Häri ingår 0,50 m^3 från ett fullständigt reglerat område på 1093 ha

2) " " 0,35 " " " " " " " " "

Täckta ledningar ha dimensionerats med hänsyn till uppskattad normal högvattenavrinning från åker 2,0 l/s och har från skogsmark 1,0-1,5 l/s och från mossar 0,7 l/s.

Beräkningarna har sammanförts i följande tabell 2.

Tabell 2 (Rörledningar)

Läge	Nederbördsområde, ha			Vattenföring, l/sek	Bottenlutning	Rördim.	Rörledn. kap. l/sek	Anm.
	åker	skog	mosse	NHQ				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
$M^{1}=325^{+18}$	3,0			6	3:1000	6"	9	
323^{+95}	6,0			12	8:1000	6"	15	
323^{+15}	20,0			40	3,5 :1000	10"	39	
$L^{1}=235^{+24}$	3,0	3,0		11	1:1000	8"	11	
$I^{1}=222^{+35}$	6,0			12	2:1000	8"	16	
221^{+78}	7,0			14	5:1000	8"	25	
220^{+87}	8,0			16	5:1000	8"	25	
$H^{5}=332^{+17}$	28,0	8,0		68	2,3:1000	6"	8	Flödesränna
$H^{7}=218^{+25}$	4,0	7,0	5,0	22	1,5:1000	10"	25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
$H^{6}=211^{+45}$	5,0		6,0	19	1,5:1000	10"	25	
$G^{1}=195$	50,0	50,0	31,0	197	1,5:1000	10"	25	Flödesränna
192^{+02}	59,5	50,0	33,0	217	2,8:1000	10"	34	"
$E^{3}=371^{+29}$	3,5			7	1:1000	8"	11	
$E^{2}=142^{+95}$	3,0			6	1:1000	8"	11	
$E^{1}=141^{+17}$	7,5			15	1:1000	10"	21	
$D^{2}=114a^{+70}$	18,5		11,0	45	2,6:1000	12"	54	
$C^{6}=353^{+63}$	34,5	20,0		99	10:1000	12"	106	
$C^{3}=117$	75,0			150	4:1000	16"	146	
$C^{5}=363^{+65}$	9,5	4,5		26	5:1000	8"	25	
$C^{4}=134^{+19}=360$	19,0	12,5		50	5,5:1000	10"	48	Uppdämning 11cm
133^{+24}	34,5	22,0		91	5,5:1000	12"	79	" 7"
132^{+80}	35,5	22,0		93	1,5:1000	16"	90	

Mom. 4.

Namn och omfattning. Synemännen anse att företaget lämpligen bör benämnas Svartåns vattenavledningsföretag 1954.

På grund av yrkanden enligt syneprotokollet § 5 och överläggningar med sökandena samt efter företagna utredningar av olika alternativ för företagets utförande anse synemännen, att företaget bör givas följande omfattning.

Företaget uppdelas i fem helt skilda samfälligheter, nämligen Samf. nr 1, Nedre Svartån, Samf. nr 2, Samf. nr 3, Samf. nr 4 samt Samf. nr 5, Övre Svartån. Följande arbeten har bestämts till utförande:

inom Samf. nr 1, Nedre Svartån

Svartån sträckan A-B-C-D-E-F

Diket $C-C^1$ jämte ombyggnad av ägovägstrumma vid 111^{+32}

Diket C^1-C^4

Diket $D-D^1-D^2$ jämte ombyggnad av ägovägstrumma vid 105^{+36}

Diket $E-E^1-E^2$

Diket E^1-E^3

inom Samf. nr 2

Diket $C^1-C^2-C^3$

inom Samf. nr 3

Diket C^4-C^5

inom Samf. nr 4

Diket C^2-C^6 rensning av trumma ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen

inom Samf. nr 5, Övre Svartån

Svartån sträckan F-G-H-I-K-L-M-N

jämte ombyggnad av bro för allm. landsväg vid 63^{+66}, vilket ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen samt omläggning av ägobro vid 74^{+00}

Diket $G-G^1$

Diket $H-H^1$ jämte ombyggnad av ägovägsbro vid 202^{+85}, bro för utfartsväg vid 205^{+02} och 205^{+90} samt rensning av landsvägstrumma vid 207^{+82} och 208^{+98}, som ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen

Diket $H^1-H^2-H^3-H^4$

Diket H^1-H^5

Diket H^2-H^6

Diket H^3-H^7

Diket $I-I^1$

Diket $K-K^1$ rensning av landsvägstrumma vid 241^{+32} ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen

Diket $L-L^1$ jämte ombyggnad av landsvägstrumma vid 233^{+06}, som ombesörjes och bekostas av vägförvaltningen. Jorddamm anordnas vid L^2 för avledande av mossvatten

Diket $M-M^1$

allt såsom närmare framgår av hithörande plankarta, profil- och sektionsritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivning.

Mom. 5.

Markvärdering och båtnadsuppskattning. För bedömande av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av de olika fastigheternas an-

del i kostnaderna för företaget ha synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande. Som betalningsskyldig till företaget har å ovannämnda karta intagits den mark, som för närvarande icke kan dräneras på ett tillfredsställande sätt och som besväras av översvämningar vid höst- och vårflöden.

Vid markvärderingen ha synemännen åsatt varje ägofigur ett visst blivande värde pr hektar med hänsyn till jordens alstringsförmåga, arrondering och mest lämpliga brukning allt under förutsättning, att jorden vore fullt torrlagd.

Beroende på sitt höjdläge i förhållande till nuvarande vattenstånd, d.v.s. nuvarande torrläggningsdjup, har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande värde pr hektar, och utgör skillnaden mellan blivande och nuvarande värde den förbättring (alstringsbåtnad) pr hektar, som resp. ägofigurer tillskyndas genom företagets utförande.

I sådana fall där igenläggning av öppna diken med rör medför förbättrade betingelser för markens rationella brukning eller företagets utförande medgiver samtidig brukning av marker i olika höjdläge har härigenom uppkommande båtnad s.k. brukningsbåtnad, även uppskattats.

Båtnad av annan beskaffenhet än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Den verkställda värderingen och uppskattningen framgår av hithörande värderingslängd Bil. Litt. a.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning. Företaget har såsom tidigare nämnts uppdelats i fem helt skilda samfälligheter, som till utförande och kostnadsfördelning kan betraktas som särskilda företag.

För vinnande av en såvitt möjligt riktig grund för kostnadernas fördelning inom samfälligheterna ha dessa jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 24 § uppdelats i avdelningar.

Omfattning, kostnad, båtnad och relativ kostnad (kostnad pr förbättringskrona) för de olika avdelningarna inom respektive samfälligheter visas av efterföljande tabeller.

Samf. nr 1, Nedre Svartån

Tabell 3

Avdelning	Omfattning		Kostnad kr	Båtnad kr	Relativ kostnad
	Ägofig.	Sträcka			
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	1-7,46-52	A-B-C	6.800	1.025	6.634
II	8-9	C-D	1.300	195	6.666
III	10-15, 53-59, 76-78	D-E	1.600	4.114	0.389
IV	79-89	E-F	1.900	2.272	0.836
V	60-64	$C-C^1$	1.800	1.632	1.103
VI	65-72	$C1-C^4$	5.300	9.504	0.558

1.	2.	3.	4.	5.	6.
VII	16-45	$D-D^1-D^2$	9.500	10.303	0.922
VIII	73-75	$E-E^1-E^2$ E^1-E^3	2.600	2.160	1.204
Hela Samf.			30.800	31.205	0.987

För ernående av tillräckligt fall för de olika avdelningarna erfordras upptagande av vissa delar av nedanförliggande avlopp till kostnader enligt nedanstående

Tabell 4

Avdelning	Kostnad för erh. av fall
II	6.800
III	5.000
IV	6.600
V	6.800
VI	8.000
VII	5.000
VIII	6.600

De olika avdelningarnas kostnad och båtnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av efterföljande

Tabell 5

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I	6.800	1.025	6.634
II	8.100	195	41.538
III	6.600	4.114	1.604
IV	8.500	2.272	3.741
V	8.000	1.632	5.270
VI	13.900	9.504	1.462
VII	14.500	10.303	1.407
VIII	9.200	2.160	4.259

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ger en relativ kostnad som framgår av efterföljande

Tabell 6

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
1.	2.	3.	4.
I+II	8.100	1.220	6.639
I+II+III	9.700	5.334	1.818
I+II+III +IV	11.600	7.606	1.525
I+II+III +IV+V	13.400	9.238	1.450
I+II+III +IV+V+VI	18.700	18.742	0.998

1.	2.	3.	4.
I+V+VI	12.900	12.161	1.061
I+II+ VII	17.600	11.523	1.527
I+II+III +IV+V+VI VII	28.200	29.045	0.971
Hela Samf.	30.800	31.205	0.987

Utredningen visar att det ur praktisk synpunkt är bäst att alla avdelningarna slås samman. Kostnaderna inom samfälligheten skall därför fördelas efter värdet av uppskattad båtnad, (kombinationen I till och med VII ger en obetydligt lägre relativkostnad, men detta bör icke ge anledning till slutlig avdelningsbildning).

Samf. nr 2

Tabell 7

Avdelning	Omfattning		Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anmn
	Ägofig.	Sträcka				
I	93-105	c^1-c^2	2.750	2.951	0.932	
II	106-113x)	c^2-c^3	1.050	2.165	0.485	

x) för torrläggning av ägofigurerna 112-113 erfordras viss egen dikning, varför motsvarande avdrag har verkställts och införts i vär-

deringslängden Bil. Litt. A.

För ernående av tillräckligt fall för Avd. II erfordras upptagande av viss del av nedanförliggande sträcka till en kostnad av 1500:- kronor.

De två ~~olika~~ avdelningarnas kostnad, båtnad och relativa kostnad, om varje avdelning tänkes utförd som en samfällighet för sig framgår av nedanstående

Tabell 8

Avd.	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anm
I	2750	2951	0.932	
II	2.550	2.165	1.178	

Sammanslås de båda avdelningarna till en erhålles:

Kostnad 3800:- , Båtnad 5116:- , Rel. kost. 0.743

Utredningen visar att båda avdelningarna erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås med varandra. Kostnaderna inom samfälligheten skall därför fördelas efter värdet av uppskattad båtnad.

Samf. nr 3

Kostnad 3000:-. Båtnad 5780:-.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 26 § skall delaktigheten i kostnaderna jämkas så att ingen erhåller dyrare torrläggning genom annans deltagande i dikningen.

För fastigheten Degrabo Söderg. 2^4 skulle dikningskostnaderna uppgå

till 120:- kronor om ingen annan deltager i dikningen, varför dennna fastighets delaktighet jämkas till detta belopp. För återstående fastigheter gäller relativa kostnaden $\frac{2880}{4535} = 0.635$. För fastigheten Degrabo 4^1 har dikningskostnaden utan annans deltagande i dikningen beräknats till 750:- kronor. Men då denna kostnad överstiger fastighetens andel i kostnaderna, om samfälligheten med undantag av Degrabo Söderg. 2^4 behandlas såsom en enhet, skall någon jämkning enligt ovan anförda lagrum icke verkställas.

Samf. nr 4

Kostnad 7200:-, Båtnad 7838:-, Rel. kostn. 0.919.

Någon anledning till uppdelning av denna samfällighet i avdelningar föreligger icke. Kostnaderna skall fördelas efter värdet av uppskattad båtnad.

Samf. nr 5, Övre Svartån

Tabell 9

Avdelning	Omfattning Ägofig.	Sträcka	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anm
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	134-144, 247-250	F-G	13.400	3.597	3.725	
II	145-151	$G-G^1$	3.400	3.890	0.874	
III	152-171 177-179, 181, 251-258	G-H	14.300	10.204	1.401	Br. båtn. fig. 179, 255-258

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
IV	172-176, 182-188, 196-198, 202-203, 208-212, 225-227, 229-230	$H-H^1$	6.500	9.016	0.721	Br.båtn.fig. 212,226.Avgår för egen dikn. av fig. 187,188,196
V	228	H^1-H^5	1.300	1.448	0.898	Br.båtn.fig. 227,228
VI	199-201, 213	$H^1-H^2-H^6$	2.025	3.671	0.552	Br.båtn.str. H^2-H^6,fig. 213
VII	214-220, 223-224	$H^2_7-H^3-H^7$	1.705	1.153	1.479	Br.båtn.fig. 214,str.H^3-H^7
VIII	221-222	H^3-H^4	320	216	1.481	
IX	180,189-190,194-195,204	$H-I-I^1$	1.730	1.970	0.878	Br.båtn.str. $I-I^1$,fig.180
X	191-193, 205-207, 231a,b, 232,259-264	I-K	6.670	6.219	1.072	Br.båtn.fig. 192,206,261-264
XI	233-246	$K-K^1$	3.400	4.238	0.802	Br.båtn.fig. 265-266

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
XII	265-270, 276	K-L	4.800	3.795	1.265	
XIII	271-275b	$L-L^1$	2.650	3.297	0.804	
XIV	277-284	L-M	5.000	808	6.188	
XV	285,288-295,298-302	$M-M^1$	3.400	3.599	0.945	Br.båtn.str. $M-M^1$
XVI	286-287, 296-297, 303-328	M-N	9.700	4.871	1.991	
Hela Samf.			80.300	61.992	1.295	

På grund av att minimilutningar använts på hela huvudavloppet erfordras för varje avdelning att nedanförliggande sträcka helt upptages. Ingen avdelning kan därför ensam torrläggas billigare än om flera avdelningar kombineras.

De olika avdelningarna sammanförda i kombination med andra avdelningar ge en relativ kostnad, som närmare framgår av efterföljande

Tabell 10

Avdelningar	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	Anm
1.	2.	3.	4.	5.
I-II	16.800	7.487	2.244	

1.	2.	3.	4.	5.
I-III	31.100	17.691	1.758	
I-IV	37.600	26.707	1.408	
I-V	38.900	28.155	1.382	
I-VI	40.925	31.826	1.286	
I-VII	42.630	32.979	1.293	
I-VIII	42.950	33.195	1.294	
I-IX	44.680	35.165	1.270	
I-X	51.350	41.384	1.241	
I-XI	54.750	45.622	1.200	
I-XII	59.550	49.417	1.205	
I-XIII	62.200	52.714	1.180	
I-XIV	67.200	53.522	1.255	
I-XV	70.600	57.121	1.236	
I-XVI	80.300	61.992	1.295	
I-VI,IX	42.655	33.796	1.262	
I-VI,IX -XI	52.725	44.253	1.191	
I-VI, IX-XIII	60.175	51.345	1.172	
I-VI,IX -XV	68.575	55.752	1.230	
I-VI, IX-XVI	78.275	60.623	1.291	
XIV-XV	8.400	4.407	1.906	
XIV-XVI	18.100	9.278	1.951	

Utredningen visar att avdelningarna I till och med XIII erhåller den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning (kombinationen av avd. I-VI + IX-XIII ger en obetydligt lägre relativ kostnad, som av praktiska skäl icke bör ge anledning till slutlig avdelningsbildning). Kostnaderna inom avdelning I-XIII skall därför jämkas så att fördelningen sker med relativa kostnaden 1,180.

Av de återstående avdelningarna erhåller avdelningarna XIV och XV den billigaste torrläggningen om de sammanslås till en avdelning med relativa kostnaden 1.906.

Den återstående avdelningen, XVI, blir således egen avdelning med relativa kostnaden 1.991.

Ovanstående sammanföres i efterföljande

Tabell 11

Slutlig avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad	
I-XIII	62.200	52.714	1.180	77,5% = 77,46
XIV-XV	8.400	4.407	1.906	10,5% = 10,46
XVI	9.700	4.871	1.991	12,0% = 12,08
		61.992:-		

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 § är den, som icke sökt företaget ej skyldig att erlägga större kostnad för dikningen än som svarar mot värdet av uppskattad båtnad.

Med anledning härav skall inom Samf. nr 5, Övre Svartån icke sökan-

des andel i kostnaderna jämkas. Återstående kostnad inom resp. avdelningar skall sedan fördelas mellan sökandena efter värdet av uppskattad båtnad eller med ledning av relativa kostnaden i nedan stående

Tabell 12

Avdelning	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
I-XIII	48.276:-	38.790:-	1.245
XIV-XV	8.007:-	4.014:-	1.995
XVI	8.263:-	3.434	2.406
(Icke sökande	15.754:-	15.754:-)	

Med ledning av ovanstående utredning ha kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförts i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Litt. *D* I kolumn 6 har därefter för varje fastighet uträknats och införts dess procentuella andel i anläggningskostnaden proportionell mot nyss nämnda kostnadsandel.

Efter dessa procentiska fördelningstal skóla de verkliga kostnaderna fördelas. Härvid är att märka, att om bidrag utan återbetalningsskyldighet utgår till bestridande av en del av anläggningskostnaderna jämkning enl. vattenlagen 7 kap. 27 § skall tillämpas först sedan bidraget avräknats från de bidragsberättigades kostnadsandel. Omräkning av de procentiska fördelningstalen skall då verkställas i enlighet med

i detta moment meddelade grunder.

Beträffande ombyggnad av broar för utfartsvägar och ägovägar över Diket H-H[1] ha synemännen med hänsyn till broarnas nuvarande tillstånd och minskning i det framtida underhållet funnit skäligt föreskriva att de verkliga kostnaderna skola fördelas mellan företaget och broägarna på följande sätt:

Bro vid p. 202^{+85}: 75% på företaget, 25% på ägaren till Rensvist Östergården 2^{5}

" " " 205^{+02}: 75% på företaget, 25% på ägaren till Rensvist Östergården 2^{4}

" " " 205^{+90}: 50% på företaget, 50% på ägaren till Rensvist Östergården 2^{3}

Vägförvaltningen åligger att såväl ombesörja som bekosta ombyggnad och rensning av de landsvägstrummor, som beröres av detta företag.

Syneförrättningskostnaderna skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande skola förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader (d.v.s. kostnader som icke äro att hänföra till arbets- och materialkostnader samt ersättningar) först fördelas mellan samfälligheterna efter värdet av uppskattad båtnad eller i enlighet med de procenttal som i kostnadsfördelningslängden Bil. Litt. D finnas angivna efter varje samfällighet. Inom samfälligheterna skola dessa kostnader därefter fördelas enligt samma grunder som anläggningskostnaderna men utan begränsning enligt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 27 §.

De procentiska fördelningstalen för förrättningskostnaderna och andra gemensamma kostnader har uträknats och införts i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7.

Underhållskostnadernas fördelning. Ifrågasatt arbete är till övervägande del en förbättring och komplettering av det torrläggningsföretag, som utfördes i början av 1900-talet enligt en av lantbruksingenjör Steinmetz handlagd syneförrättning, Svartåns reglering av år 1896.

På grund av mycket kraftiga sättningar av de markområden, som äro belägna vid huvudavloppet, Svartån, ligger de fastställda sektionerna högt över de nu rådande. För sidoavloppen däremot, som delvis går genom mera mineralrika jordar har sättningarna varit något mindre.

Enligt vattenlagens bestämmelser skall, där ett dike fördjupas och utvidgas, ägare av den mark för vars torrläggning förändringen skett, svara för den tillökning i underhållskostnaderna, som därav uppkommer. Utförda beräkningar ger vid handen, att huvudparten av de framtida underhållskostnaderna äro att hänföra till denna tillökning av underhållskostnaderna. Med anledning härav och med beaktande av att det i stort sett är samma fastigheter, som beröras av denna och 1896-års förrättning, anse synemännen det praktiskt och skäligt föreskriva, att det framtida underhållet av de avlopp, som äro gemensamma för såväl denna som 1896 års förrättning helt skall åvila intressenterna i här föreliggande förrättning av år 1954.

Inom samfälligheterna skola underhållskostnaderna fördelas enligt sam-

ma grunder som anläggningskostnader dock utan den begränsning, som föreskrives i vattenlagen 7 kap. 27 §, d.v.s. enligt de procentiska fördelningstal, som framräknats och införts i kolumn 7 av Kostnadsfördelningslängden. Broar och trummor, vilka beröres av detta företag, skola underhållas av dem, som nu ha att svara för underhållet.

Mom. 8.

Ersättningar. På grund av förhandenvarande omständigheter ha synemännen funnit skäligt föreskriva följande:

1. Ersättning skall utgå för intrång genom jordupplag enligt de grunder, som finnas angivna i Jordersättningslängden Bil. Litt. C. Härvid är att märka, att, där den uppschaktade jorden med fördel kan användas till att fylla igen svackor i marken, ersättningen är mindre än i övriga fall. Om den uppschaktade jorden kan uppläggas på skogsmark eller mossmark skola inga ersättningar utgå för intrång genom jordupplag.

   På de sträckor, där avloppet utgör rågång mellan olika brukningsenheter skall fördelningen av ersättningarna verkställas efter uppmätning sedan arbetet färdigställts.

   Ersättning för intrång genom upplag av rensningsjord skall icke utgå.

   Föreskrivna ersättningar skola utgå med följande belopp.

Samf. nr 1, Nedre Svartån		kronor	1.923:-
" " 2		"	300:-
" " 4		"	545:-
" " 5, Övre Svartån		"	4.080:-
	tillhopa	kronor	6.848:-

2. Ersättning för försvårad överkörsel vid p. 54^{+50} skall utgå till ägaren av Ulvestorp·Storegården 1^{7} med kronor 400:-.

3. Ersättning för försvårad överkörsel vid p. 245^{+70} skall utgå till ägaren av Tuvatorp Södergården 1^{1} med kronor 200:-.

Sammanlagt skola ersättningar utgå med kronor 7.448:-.

Mom. 9.

Domstolsavgift. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 95 § skall avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet utgå efter en krona och femtio öre för tusen kronor av den uppskattade båtnaden enligt nedan angivna belopp:

Samf.	Båtnad.	Avgift.
Samf. nr 1, Nedre Svartån	31.205	(Ingen avgift; beloppet understiger 50:-)
Samf. nr 2	5.116	" "
Samf. nr 3	5.780	" "
Samf. nr 4	7.838	" "
Samf. nr 5, Övre Svartån	61.992	93:-

Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Älvsborgs län, Vänersborg, så snart förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 10.

Allmänna bestämmelser. Angående företagets utförande och framtida underhåll stadga synemännen:

att företagets utförande och framtida underhåll skall till alla delar ombesörjas av styrelse, som av delägarna utses;

att det skall åligga styrelsen, att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter med åtskillnad mellan de olika samfälligheterna samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel;

att vid arbetenas utförande skola iakttagas alla de bestämmelser, vilka finnas införda under arbetsbeskrivningen Bil. Litt E

att jordupplag på åkerjord helst böra utplaneras inom sju år efter grävningsarbetenas utförande;

att ordentlig rensning av de öppna avloppen verkställes så ofta sådan påfordras;

att all växtlighet i avloppen borttages minst en gång varje år;

att ordentlig rensning av företagets brunnar verkställes så ofta sådan erfordras, dock minst en gång årligen efter vårfloden;

att rensningsjorden, där dike går i rågång, upplägges med hälften på vardera sidan eller, om så kan anses lämpligare, rensningsjorden upplägges ena gången på höger sida och andra gången på vänster sida;

att det åligger varje markägare eller nyttjanderättshavare att med stängsel skydda de öppna avloppen, så att dessa ej trampas igen av betande kreatur. Underlåtes detta åligger det vederbörande att bota skadan;

att det åligger styrelsen, att när så erfordras kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll. Kallelse till dylikt sammanträde skall , där ej i särskilda stadgar annorlunda be-

stämts, antingen skriftligen delgivas samtliga delägare minst en vecka före sammanträdet eller minst fjorton dagar därförut kungöras i såväl kyrkan i de församlingar, där samfälligheterna äro belägna som ock minst i en av ortens tidningar. I övrigt hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 62 - 65 §§.

Mom. 11.

Tillstånd och arbetstid. På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till företagets utförande. Detsamma skall vara fullbordat senast den 31 december 1964. För avgörande om företaget må anses fullbordat skall besiktning av i länet tjänstgörande lantbruksingenjör verkställas.

Mom. 12.

Besvärshänvisning. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom sextio (60) dagar från dag då förrättningen avslutats, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet. Då i denna sak någon underställning till vattendomstol icke skall ske kommer detta utlåtande att gå i verkställighet

i den ordning, som för laga kraftägande dom finnes stadgat, såvida icke inom den ovan i Mom. 12 angivna tid talan anhängiggöres och på grund därav ändring sker.

Vårgårda den 16 december 1954.

John Rödén
e.o. lantbruksingenjör.

biträdande synemän.

Såvitt här förd diarium utvisar hava besvär icke anförts över förestående utlåtande; tillgått Vänersborg i Västerbyggdens vattendomstols kansli den 23 februari 1955.

På tjänstens vägnar:
T. Aronson.




Stämpel Två kronor

Bilaga

Typritning B-1

BRUNN



Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3086. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga
Typritning B-3
BRUNN

Sektion A-A



Sektion B-B



Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3088. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning B-4

BRUNN



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3089. 54 jan.


Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga

Typritning I-2

INTAG

Sektion A-A



Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C




Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 54 jan.

Statens Reproduktionsanstalt 1953

Bilaga
Typritning A 1.
Rörtrumma




Skala 1:50

Bilaga

Typritning U-1

UTLOPP



Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3092. -53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953