



Akt nr:

P-E1a-1093

AU\$P-E1a-1093

6784-3

P 3-1093

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr


Kungl. Lantbrukstyreisens
arkiv

Handlingar
angående
LUNDSTORPS DIKNING AV ÅR 1954
i Kärråkra jordregistersocken av
Älvsborgs län.
Upprättade vid syn enl.vattenlagen
år 1954.

Innehållsförteckning.

	sid.
Översiktskarta	1
Protokoll	2,3
Ansökan och förordnande	4,5
Förening	6,7
Utlåtande	8-12
Värderingslängd	13-18
Kostnadsförslag	19,20
Kostnadsfördelningslängd	21

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn enligt vattenlagen angående uppgrävning utav avloppsdike genom och från mark tillhörande Boarp 1² och 1⁵, Häggryda 1² och 2², Lundstorp 1², 1³ och 1⁴, Skövaldsäng 2⁶, Öjelunda Baggården 2² och 2⁴ samt **Starrakullen** i Kärråkra jordregistersocken av Älvsborgs län.

§ 1.

I Kärråkra skolhus den 7 oktober 1954 kl.18.

Närvarande undertecknad lantbruksingenjör, av länsstyrelsen förordnad förrättningsman samt av markägarna:

Ulrik Johansson

Sven Karlsson

Olle Lindman

Oskar Svensson och

Hans Andersson för sin fader Sven Andersson.

§ 2.

Jäv mot förrättningsmannen anfördes ej.

§ 3.

Förslag till företagets utförande hade före sammanträdet delgivits intressenterna. Mot detsamma föreligger ingen erinran.

§ 4.

Förening angående kostnadernas fördelning, bilägges proto-

kollet.

§ 5.

Avgives utlåtande.

§ 6.

Till styrelse för företaget utses:

Gustav Andersson

Ulrik Johansson och

Åke Ahlin.

Till ordförande i styrelsen och aktförvarare utses Gustav
Andersson, Lundstorp, Kärråkra.

§ 7.

Förklaras förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Lassin

lantbruksingenjör.

Lantbruksnämnden, Borås
Lantbruksing. avd.

Ank. 12 JAN 1954

Diariensr. *Fr. 359*

4

LANTBRUKSNÄMNDEN BORÅS
Ank. - 4 JAN. 1954
Diariensr.

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Landkansliet i Vänersborg
Ink. - 7 JAN 1954
III <i>M</i> <i>SH</i>

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående fördjupning och breddning utav avlopp genom och från mark till hemmanen Boarp nr. 1² och 1⁵, Häggryda nr. 1² och 1³, Lundstorp nr. 1² och 1³ samt Baggården nr. 2⁴ m. fl. i Kärråkra socken, Älvsborgs län.

Lundstorp, Kärråkra den 27 nov. 1953.

Gustaf Andersson
Oskar Svensson
Olle Lindman
Karl Ekström

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
Lantbruksingenjör David Larsson, Borås.

Borås den 5 januari 1954.
På Lantbruksnämndens vägnar:

Sven Ekelund
(Sven Ekelund)


R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa i denna ansökan omförmäld förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 7 januari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


Chr. Faulcrantz.



Birger Carle.

Förening

Understucknade sam lagit del av upp-
rättat förslag till burläggningsföre-
laget Lundstorpss dikebyggnad år 1954 i
Käräkra socken hava träffat följande
avtal.

Kostnaden för avloppens uppgrävning
och underhåll skall fördelas enligt upp-
skattad bultnad.

Några ersättningar skola ej erläggas
varken i samband med avloppens
uppgrävning eller underhåll

Lundstorp, Käräkra den 9 sept 1954

1. Kurt Andersson
2. Kurt Andersson
3. Oskar Svensson
4. Per Skriver
5. Olle Lindman.
6. Sven Andersson
2. Per Carlsson

8 Erik Johansson

9 Ture Petersson

10 Gösta Anderson Soldatör

(För Aug. Larssons storbhus)

11 Karl Larsson

12 Johan Larsson storbhus

Berättas

Oskar Svensson

Lutef Anderson

Förestående förening, som av mig befunnits skälig och lämplig,
vitsordas.

David Larsson
lantbruksingenjör.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående förbättrad utdikning av vattenskadad mark tillhörande Boarp 1² och 1⁵, Häggryda 1² och 2², Lundstorp 1², 1³ och 1⁴, Skövaldsäng 2⁶, Öjelunda Baggården 2² och 2⁴ samt Starrakullen i Kärråkra jordregistersocken av Älvsborgs län.

Avdikningsområdets läge.

De marker, vilkas bättre torrläggning företagets utförande avser, äro belägna omkring 1,5 km. öster om Kärråkra kyrka.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom utfärdade Länsstyrelsen den 7 jan. 1954 förordnande rörande förrättning angående företaget.

Dikning.

Företaget har hänförts till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Uppgrävning utav de avlopp, som ingå i företaget, synes ej medföra sådan ändring i vattenföringen i nedanför belägna vattendrag, att åtgärder till förebyggande av skador kunna ifrågakomma.

Karta och profilritning.

Karta över det markområde, som erhåller båtnad genom företagets utförande, har upprättats genom kopiering av tillgängliga kartor samt ytavvägning utav det markområde, dikningen berör.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av, att föreslagna arbeten bliva utförda, har på kartan avgränsats från omgivande mark med streckad begrävningskurva. Markhöjderna angivas på kartan i meter och decimeter över det antagna

jämförelseplanet, vilket höjdläge bestämmes av på kartan angivna fixpunkter.

Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda avvägningar och jordundersökningar.

Åkermark betecknas på kartan med gul färg och övrig mark med grön färg.

Nederbördsområden och vattenmängd i avloppen.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 26 km.²

Avrinningen vid normal högvattenmängd har uppskattats till 0,15 m³ i sek. från km².

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta uppgrävning utav de öppna avloppen str. 0+11+20, 15+00-25+00, 25+00-26+50 samt utförande av täckta avloppet str. 30+00-31+42 till de dimensioner, som bilagd profilritning utvisar.

Läget i plan angives på plankartan med två jämnlöpande röda linjer för öppet avlopp samt med en heldragen röd linje för täckt avlopp.

De betongrör, som komma till användning, skola uppfylla fordringar på hållfasthet och täthet, som uppställts för lantbruksrör.

Enligt överenskommelse med vägförvaltningen skall ny vägtrumma byggas genom vägförvaltningens försorg vid punkt 1+70 av 2 m.rör.

I samband med avloppets uppgrävning skall ägovägsbroar uppföras vid 6+00, 18+30 och 20+05.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom de öppna avloppens fördjupning till föreslagna dimensioner har uppskattats jämlikt bestäm-

melserna i 10 kap. vattenlagen med tillämpning av stadgande i 7 kap. samma lag. I bifogad värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofigur.

Båtnad av annan art än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Kostnadsfördelning.

För kostnadernas fördelning hava intressenterna träffat följande avtal genom ingången förening, som bilagts sammanträdesprotokollet. Enligt detta avtal skall kostnaden för avloppens uppgrävning och underhåll fördelas efter uppskattad båtnad.

Ersättningar.

Några ersättningar skola ej erläggas i samband med företagets utförande.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Framtida underhåll.

Envar av de markägare företaget berör har rätt att fordra, att det grävda diket fullständigt rensas vart femte år. Tillfälliga ras eller andra svårare hinder för vattnets avlopp bör dock omedelbart avlägsnas. Om envar markägare ej utför nödiga rensningsarbeten över egen mark skall kostnaden för rensning fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden införda repartitionstalen.

Kostnad för rensningsåtgärd eller skada, som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse, må uttagas av denna.

Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria

avlopp må ej tillåtas eller tålas.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en förtroendeman, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel föra räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenter till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos den av intressenterna utsedde förtroendemannen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande bör vara fullbordat senast den 1 sept. 1956.

Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det efter verkställd besiktning blivit godkänt av vederbörande lantbruksingenjör.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Lundstorps dikning av år 1954".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag och upptaga klagandens alla påståenden jämte skälen därtill samt vidfogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Kärråkra den 7 okt. 1954.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Kärråkra socken.</u>							
<u>Boarp 1⁵</u>							
<u>Sven Andersson</u>							
odl.mark	1		0,17			300	51:-
åker	2	0,57				500	285:-
"	3	0,45				500	225:-
odl.mark	4		0,38			200	76:-
Summa		1,02	0,55				637:-
<u>Häggryda 1²</u>							
<u>Ulrik Johansson</u>							
odl.mark	5		0,18			400	72:-
"	6		0,84			400	336:-
"	7		0,11			400	44:-
"	8		0,17			400	68:-
"	9		0,84			800	672:-
"	10		0,22			600	132:-
"	11		0,98			800	784:-
"	12		0,67			1200	804:-
Summa			4,01				2912:-
<u>Boarp 1²</u>							
<u>Sven Karlsson</u>							
odl.mark	13		0,28			600	168:-
<u>Gustav och Karl Andersson</u>							
åker	14	0,32				1200	384:-
odl.mark	15		0,09			200	18:-
"	16		0,34			500	170:-
"	17		0,08			600	48:-
Överföres		0,32	0,51				620:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0,32	0,51				620:-
odl.mark	18		0,16			500	80:-
"	19		0,29			400	116:-
åker	20	0,25				1500	375:-
"	21	0,44				1500	660:-
odl.mark	22		0,05			600	30:-
"	23		0,29			700	203:-
åker	24	0,56				1300	728:-
odl.mark	25		0,36			600	216:-
"	26		0,24			600	144:-
"	27		0,51			1000	510:-
åker	28	0,07				1300	91:-
"	29	0,61				1300	793:-
"	30	0,55				1300	715:-
Summa		2,80	2,41				5281:-
<u>Soldattorp</u>							
<u>Erik och Gustav Andersson</u>							
odl.mark Summa.	31		0,27			600	162:-
<u>Skövaldsäng 2⁶</u>							
<u>Johan Larssons sterbh.</u>							
odl.mark	32		0,36			600	216:-
"	33		0,57			700	399:-
åker	34	0,45				1000	450:-
"	35	0,26				1000	260:-
odl.mark	36		0,03			100	3:-
"	37		0,05			200	10:-
Summa		0,71	1,01				1338:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Häggryda Överg.2²</u>							
<u>August Larssons sterbhus</u>							
odl.mark	38		0,01			100	1:-
"	39		0,15			300	45:-
åker	40	0,11				400	44:-
"	41	0,54				400	216:-
Summa		0,65	0,16				306:-
<u>Starrakullen.</u>							
<u>Ture Pettersson</u>							
odl.mark	42		0,40			600	240:-
Summa.							
<u>Starrakullen.</u>							
<u>Ulrik Johansson</u>							
odl.mark	43		0,45			800	360:-
"	44		0,17			200	34:-
Summa			0,62				394:-
<u>Lundstorp 1³</u>							
<u>Olle Lindman</u>							
åker	45	0,57				1300	741:-
"	46	0,51				1000	510:-
"	47	1,04				1500	1560:-
odl.mark	48		0,20			400	80:-
åker	49	0,27				1300	351:-
odl.mark	50		0,33			600	198:-
Summa		2,39	0,53				3440:-
<u>Lundstorp 1⁴</u>							
<u>Johan Larssons sterbh.</u>							
odl.mark	51		0,40			600	240:-
Överföres			0,40				240:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört			0,40				240:-
odl.mark	52		0,10			500	50:-
"	53		0,79			400	316:-
"	54		0,55			700	385:-
"	55		0,24			500	120:-
åker	56	0,10				1000	100:-
"	57	0,56				1000	560:-
odl.mark	58		0,09			500	45:-
"	59		0,05			500	25:-
"	60		0,33			100	33:-
Summa		0,66	2,55				1874:-
<u>Lundstorp 1²</u>							
<u>Gustav och Karl Andersson</u>							
odl.mark Summa	61		0,13			500	65:-
<u>Öjelunda Baggården 2⁴</u>							
<u>Oskar Svensson</u>							
åker	62	0,38				1300	494:-
"	63	0,32				1500	480:-
"	64	0,83				1600	1328:-
Summa		1,53					2302:-
<u>Öjelunda Baggården 2²</u>							
<u>Åke Ahlin.</u>							
åker	65	0,33				1600	528:-
"	66	1,09				1600	1744:-
"	67	1,23				1500	1845:-
"	68	0,14				1500	210:-
odl.mark	69		0,05			600	30:-
Överföres		2,79	0,05				4357:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr. ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,79	0,05				4357:-
odl.mark	70		0,84			600	504:-
"	71		0,15			600	90:-
Summa		2,79	1,04				4951:-
<u>Sammandrag.</u>							
Boarp 1 ⁵ Sven Andersson	1-4	1,02	0,55				637:-
Häggryda 1 ² Ulrik Johans- son	5-12		4,01				2912:-
Boarp 1 ² Sven Karlsson	13		0,28				168:-
Lundstorp 1 ² Gustav och Karl Andersson	14-30	2,80	2,41				5281:-
Soldattorp Gösta Anders- son	31		0,27				162:-
Skövaldsäng 2 ⁶							
Johan Larssons sterbhus	32-37	0,71	1,01				1338:-
Häggryda Överg.2 ²							
Aug.Larssons sterbhus	38-41	0,65	0,16				306:-
<u>Starrakullen.</u>							
Ture Pettersson	42		0,40				240:-
<u>Starrakullen.</u>							
Ulrik Johansson	43,44		0,62				394:-
Lundstorp 1 ³ Olle Lind- man	45-50	2,39	0,53				3440:-
" 1 ⁴ Johan Lars- sons sterbh.	51-60	0,66	2,55				1874:-
" 1 ²							
Gustav o.Karl Andersson	61		0,13				65:-
Öjelunda Baggården 2 ⁴							
Oskar Svensson	62-64	1,53					2302:-
Öjelunda Baggården 2 ²							
Åke Ahlin	65-71	2,79	1,04				4951:-
Summa		12,55	13,96				24070:-

19
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0+60-2+60		Bergsprängning m ³	170	25:-	4250:-	
		schaktning av morän "	600	6:-	3600:-	
2+60-6+15		" " sand,ngt.sten m ³	500	3:-	1500:-	
		" " morän "	130	5:-	650:-	
6+00		Ägovägsbro			350:-	10350:-
6+15-11+30	515	schaktn.av morän "	130	5:-	650:-	
		" " sand,ngt.sten."	800	3:-	2400:-	
		" " torvj. "	400	2:-	800:-	3850:-
15+00-16+50	150	" " morän "	80	5:-	400:-	
		" " sand,ngt.sten "	220	3:-	660:-	
		" " torvj. "	50	2:-	100:-	1160:-
16+50-23+00	650	" " morän "	480	5:-	2400:-	
		" " sand,ngt.sten "	1000	3:-	3000:-	
		" " torvj. "	250	2:-	500:-	
18+30		Ägovägsbro			250:-	6150:-
25-26+50	150	schaktn.av sand och sten "	370	3:-	1110:-	
25+05		Ägovägsbro			250:-	1360:-
30-31+42	142	Inköp och frakt av 150 m/m rör m.	145	2:-	290:-	
		grävn.lägg.n.och återfylln.m.	145	2:-	290:-	
30+00		Kringmurning			30:-	
31+42		Brunn med intag			100:-	710:-
		tillägges				23580:-
						2420:-
					<u>Summa</u>	<u>26000:-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Ägovägsbro vid punkt 6.</u>				
		Bärbalkar I NP 14 4 st.5 meter långa.				
		360 kg.à 0,60 kr/kg.=210 kr.				
		Farbana och upplag				140 "
					<u>Summa</u>	<u>350 kr.</u>
		<u>Ägovägsbro vid 18+30 och 25+05.</u>				
		bärbalkar I NP 12, 4 st.				
		4 m.långa 225 kg.à 0,60 kr./kg.				135 kr.
		Farbana och upplag				115 "
					<u>Summa</u>	<u>250 kr.</u>
		Kärråkra den 7 okt.1954.				
		<i>David Larsson</i>				
		lantbruksingenjör.				

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Boarp 1⁵</u> Sven Andersson		637:-		689:-	2,65	
<u>Häggryda 1²</u> Ulrik Johans- son		2912:-		3146:-	12,10	
<u>Boarp 1²</u> Sven Karlsson		168:-		182:-	0,70	
<u>Lundstorp 1²</u> Gustav och Karl Andersson	s	5281:-		5704.40	21.94	
<u>Soldattorp</u> Gösta Anders- son		162:-		174,20	0,67	
<u>Skövaldsäng 2⁶</u> Johan Larssons sterbh.		1338:-		1445.60	5,56	
<u>Häggryda Överg. 2²</u> Aug. Larssons sterbh.		306:-		330.20	1,27	
<u>Starrakullen.</u>						
Ture Pettersson		240:-		260:-	1,00	
<u>Starrakullen</u>						
Ulrik Johansson		394:-		426.40	1,64	
<u>Lundstorp 1³</u> Olle Lind- man	s	3440:-		3715,40	14,29	
<u>" 1⁴</u>						
Johan Larssons sterbhus		1874:-		2022.80	7,78	
<u>Lundstorp 1²</u> Gustav och Karl Anderssons.		65:-		70,20	0,27	
<u>Öjelunda Baggården 2⁴</u> Oskar Svensson	s.	2302:-		2485,60	9,56	
<u>Öjelunda Baggården 2²</u> Åke Ahlin	s.	4951:-		5348.20	20,57	
Summa		24070:-		26000:-	100,00	
Kärråkra den 7 okt.1954.						
David Larsson lantbruksingenjör.						

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Lundstorps dikning av år 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN

25 FEB. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Kärråkra

Län

Älvsborgs

Ordf. i styrelsen — ~~Förtroendemän~~ — ~~Ende intressent~~

Hemmansäg. Gustav Andersson, Lundstorp, Kärråkra.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 21 juni 1955	Bidrag till utförandet, kr 10710		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 10710	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Arbets tid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 sept. 1956	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid besiktning, som verkställdes av undertecknad
den 5 oktober 1955, har befunnits att företaget utförts i enlighet med
upprättat förslag.

Borås den 6 okt. 1955.

Gustav Andersson

lantbruksingenjör.