



Akt nr:

P-E1a-1104

AU\$P-E1a-1104

6269-1

LANTBUDSKYRELSEN

1 MAJ 1957

DIARIENR.

SAK NR.

P 1*1104

Kungl. Lantbruksskyrelsen
arkiv

Handlingar

angående

Erikstads dikningsföretag 1950

i Erikstads socken av Älvsborgs län.

Upprättat vid laga syneförrättning

åren 1949 - 1950

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid.	1	-	5
Förordnande	"	6	-	7
Kungörelse	"	8		
Inlämningsbevis	"	9		
Kungörelse, annons	"	9		
Förteckning, meddelande	"	10	-	11
Fullmakt	"	12	-	15
Förening	"	16		
Inlämningsbevis	"	17		
Vägförvaltningens i Älvsborgs län skrivelse	"	18		
Statens Järnvägars skrivelse	"	19		
Kungörelse	"	20		
Inlämningsbevis	"	21		
Kungörelse, annons	"	21		
Fullmakt	"	22	-	23
Anmälan angående egendomsförsäljningen	"	24	-	25
Översiktskarta	"	26		
Värderingslängd	"	27	-	35
Jordersättningslängd	"	36	-	37
Kostnadsförslag	"	38	-	41
Kostnadsfördelningslängd	"	42	-	47
Arbets- och fixpunktsbeskrivning	"	48		
Utlåtande	"	49	-	55
Teckenförklaringar	"	56		
Typritningar	"	57	-	58
Till handlingarna höra:				
plankarta och profilritningar		1	blad	

1.
Protokoll vid synförrät-
ning för Fortäggning av vänteska-
dade marker tillhörande Björnebol,
Kärnebol, Skäkerud, Luntbol, Skälebol,
Berg och Stommen i Teikstads socken,
Mörsborgs län.

Den 1 december 1949 instände sig under-
tecknad, jordbrukskonsulent, på Skömbergs
Café, Teikstad, för att jämlikt nedan nämnda
förordnande handlägga ifrågavarande
förrättning.

Kungörelse om förrättningen, som den
5 november 1949 avsåts till underbörande
pastorsämbete hade söndagarna den 20 och 27
november blivit i laga ordning anslagna i
Teikstads församling samt torsdagen den
10 november 1949 varit införd som annons
i Mörsborgs länns Annonsblad, varjämte under-
rättelse om förrättningen utsänts jämlikt
föreskrifterna i väntelagen 10 kap. 8 och
40 §§ till kända sakägare; bil. 2, 3, 4, 5.

På grund härav hade följande personer
kommit tillstädes:

lantbr.	Erland Eklund,
"	Nils Skömberg,
"	Birger Björkhammar,
fertighetsäg.	Karl Skömberg,
"	Carl Johan Josefson,
"	Gustav Claesson,
lantbr.	Daniel Andersson,
"	Arvid Andersson,
"	Torsten Eklund,
"	Carl Johan Andersson,
"	Gustav Malmqvist,
"	Johan Albin Carlsson,

Lantbr. Edvin Nilsson,

Statens Jämvägar, gm. O. Östergren, ent. fullm.

Enskilda missionsförening gm. Oskar Larsson
ent. fullm.

Lantbr. Hilding Andersson gm. Nils Skerfving ent.
fullm.

Hälsöns Konsumtionsförening u. p. a. gm. J. E.
Andersson, ent. fullm.

Lyskarna Johansson, gm. Gerda Johansson, ent.
fullm.

Löfven Bilda Karlsson.

Lantbr. Lars Johansson,

Som biträdande försättningsmän inställde
sig på grund av väktilda hälsöns stiftes-
godemännen Sötrik Johansson, Brölunda, och
Anders Larsson, Skälbo.

§ 1.

Förordnandet för förvätningsmännen upplä-
ses, bil. 1.

§ 2.

Med synemännen anfördes ingen jämsam-
märkning och dessa röstade sig ej heller stå i
jäms förhållande till sakägare i förlaget. Bi-
trädande synemännen hade avlagt för-
skrivna ed.

§ 3.

Laga hinder mot förlaget anfördes icke.

§ 4.

Förvätningsmännen redogjorde för den förbe-
redande undersökning, som i samråd med söken-
derna blivit verkställd, samt framlade för gånk-
ning därvid upptecknade förlagsföresättningar.

§ 5.

Fastighetsägaren Carl J. Andersson inställde sig.

§ 6.

Sedan sakägarna tog till del av de framlagda handlingarna, framsättes följande yrkanden:

1. Sökanden yrkade, att fristaget skulle genomföras i enlighet med förslaget.
2. Lars Johansson, Björneborg, yrkade att få försva sig med sökanden, samma yrkande framsättes av Torsten Eklund.
3. Edvin Niclasson, Stommen, yrkade ersättning för skadegörche och inköping.
4. Hilding Andersson, Björneborg, genom Nils Skerfving, yrkade att om möjligt även få sina marker tilläggas genom fristaget.
5. Carl Johan Andersson yrkade ersättning för den gjorda, som eventuellt förstöres i samband med dikningen. Samma yrkande framsättes av Daniel Andersson och Torsten Eklund.

För dem, som önskade försva sig med sökanden tecknades särskild försening, bil. 10.

§ 7.

Sakägarna framsättes önskemål om att årlig avslutningsavgift för eventuella starkledningar icke skulle utgå.

§ 8.

Förättningsmannen meddelade, att synmännena omedelbart skulle påbörja oförderliga undersökningar och värderingar.

§ 9.

Förättningsmannen meddelade, att nytt

4.
sammankäde skulle i laga ordning kungöras.

§ 10.

Da intet vidare frickom, friklarades samman-
kället efter uppläsande av detta protokoll,
avslutat.

Dag som var

Oscar Sjöberg.

Anders Svensson

Gösta Johansson

Den 24 juli 1950 inställde sig förrätt-
ningsmännen åter i ^{Byggnadsnämnden} ~~Stämman~~ i
Luleå, för att vidare handlägga
förrättningen. Sammankädet hade i laga
ordning kungörts, bil. 5, 15, 16, 17.

Följande personer hade kommit till stads-
lantbr. Lars Johansson, Björneborg

- " - Erland Eklund, " -

- " - Carl Johan Josefson "

" Gustav Olsson, Kårebol

- " - Daniel Andersson " -

- " - Carl Johan Andersson, Skikunda

- " - Torsten Eklund, Skikunda

- " - Gustav Melqvist, Skikunda

- " - Karl Skörmberg, Björneborg.

- " - Hilding Andersson, " -

- " - J. A. Carlsson, " -

förste Kersti Johansson " -

- " - Hilda Karlsson " -

landbr. Nils Skörmberg " -

" Edvin Nilsson, Skikunda

Ståth. Järnvägar gm. Samfundet J. O. Östergren
ant. fullmakt.

Enkelts Missionsförsamling, gm O. Larsson
ant. fullmakt.

Som biträdande för oaktningarna noterade
sig shiftes godsmännen Gösta Johans-
son och Anders Svensson.

§ 11.

Förordningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget samt fram-
lode till sakkämnas granskning plan-
kortet och profilritning. Därpå upp-
lästes: huvudsakliga delar och upprät-
tade längderna m. m., vilka lades till
protokollet:

Värderingslängd	ss. bil. 23,
Kostnad för lag	" " 25,
Kostnad för delnings längd	" " 26,
Arbets- och fixpunktbeskrivning	" " 27,
Fördersättningslängd	" " 28,
Översiktskarta	" " 29,

§ 12.

Lagstadgat utlåtande angående
förslaget upplästes.

§ 13.

De några ytterligare framställningar
och gjordes, förklarade förordnings-
mannen synen på förordningen avslutad.

Enkelt d. 24/2 - 50.

Carl Dierberg

Anders Ljungström

Gösta Johansson

Sammanködet hölls i närbelägna bygdegården,
då plats ej kunde buda i tåfäst.

Carl Dierberg.

Ink. Torrläggning
nämnden i Älvsborgs län
l.n. hushållningssälls-
område den 9/4 1947



Till

Länsstyrelsen i

Älvsborgs län
Vänersborg.

Med hänvisning till bestämmelserna i § 4 av K.K. den 25 maj 1945 (nr 344) föreslår Torrläggningssnämnden inom Älvsborgs län norra hushållningssälls- områ- de såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag jordbrukskon- sulenten Hans Djurberg i Vänersborg. Vänersborg den 9 april 1947

Å Torrläggningssnämndens vägnar:

Enligt uppdrag.

Carl Faust
Carl Faust.

Undertecknad. anhåller härmed om förordnande för behörig per- son att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrät tning be- träffande vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hem- mane.

Korsbäl, Skåkerud, Björnebal m. fl.
i *Erikstads sock. Älvsborgs län.*
Erikstad pr *5 april* den 1947.
G. Blacsborg ägare till mtl. *Skåkerud*
Johs Eriksson " " *Skåkerud*
Stafäck *Stafäck* " " *Skåkerud*
Tidstjärnberg " " *Björnebal*

Förutom mark till förenämnda fastigheter kan företaget komma att beröra ägor till:


..... mtl. *Smutsbäl* ägare *Johs Eriksson*
Smutsbäl *Karl Rudusson*
Gråbyn *Karl Mathiasson*
Björnebal *A. Johansson*
Björnebal *J. Carlsson*
Skåkerud *E. J. Rudusson*


R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i omstående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 14 april 1947.

På länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Arne Decker.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av åkerjord tillhörande Björnebol, Korsbol, Skåkerud, Snutsbol, Skålebol, Berg och Stommen i Erikstads socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Strömbergs Café, Erikstad, torsdagen den 1 december 1949, klockan 10.00.

Av företaget kommer eventuellt även Statens Järnvägar att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 november 1949.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Örskriftens handlingar har i laga ordning varit
avlagda vid Erikstad kyrka måndagen den 20 och 27 nov.
1949

betygas
Bo Leihson
Kommunstyrelse

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	2494		öre
Adressat	Pastorsämbetet.		
Adressort	Erikstad.		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)



Pv. tr. Sth. 1949

Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Björnebol, Korsbol, Skåkerud, Snutsbol, Skålebol, Berg och Stommen i Erikstads socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Strömbergs Café, Erikstad, torsdagen den 1 december 1949, klockan 10.00.

Av företaget kommer event. även Statens Järnvägar att beröras.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 5 nov. 1949.

Enligt förordnande:

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Älfsborgs läns Annonsblad torsdagen den 10 nov. 1949 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg

F ö r t e c k n i n g

Bil. 5.

jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap 8 och 40 §§ över
de kända fastighetsägare och nyttjanderättshavare, till vilka
underrättelse avsänts angående
sammanträde på Strömbergs Café, Erikstad, torsdagen den 1 december
1949, klockan 10.00:

Lars Johansson, Björnebol, Erikstad,
Erland Eklund, " "
Mellersta Dalslands konsumtionsförening, Mellerud,
Nils Strömberg, Björnebol, Erikstad,
Gerda & Signhild Johansson, Björnebol, Erikstad,
Birger Björhammar, Björnebol, Erikstad,
Karl Strömberg, " "
Ida & Hilda Karlsson, " "
Carl Johan Josefsson, " "
Gustav Claesson, Kårsbol, Erikstad,
Bengt H. Gabrielsson, " "
Evert I. Nordström, " "
Carl J. Andersson, " "
Daniel
David Andersson, " "
Axel Andersson, Bredtvet, Brålanda,
Torsten Eklund, Skåkerud, Erikstad,
Erikstads Missionsförening, "
Carl Johan Andersson, Skåkerud, Erikstad,
Gustav Mellqvist, Skälebol, "
John Albin Carlsson, Björnebol, "
Edvin Niclasson, Stommen, "
Distrch. VII distriktet, Statens Järnvägar, Göteborg.

Vänersborg den 8 november 1949.

Hau Dierburg

Till nedanstående fastighetsägare har underrättelse avsänts angående
sammanträde å Strömbergs Cafe, Erikstad, måndagen den 24 juli
1950, klockan 18.00:

Lars Johansson, Björnebol, Erikstad,
Erland Eklund, " "
Mellersta Dalslands Konsumtionsförening, Mellerud,
J. E. Andersson, Erikstad,
Nils Strömberg, Björnebol, Erikstad,
Gerda & Signhild Johansson, Björnebol, Erikstad,
Birger Björhammar, Björnebol, Erikstad,
Karl Strömberg, " "
Ida & Hilda Karlsson, " "

Carl Johan Josefsson, Björnebol, Erikstad,
 Gustav Claesson, Kårsbol, Erikstad,
 Bengt H. Gabrielsson, " "
 Evert I. Nordström, " "
 Carl J. Andersson, " "
 Daniel Andersson, " "
 Axel Andersson, Bredtvet, Brålanda,
 Torsten Eklund, Skåkerud, Erikstad,
 Erikstads Missionsförening, "
 Carl Johan Andersson, Skåkerud, "
 Gustav Mellqvist, Skålebol, "
 John Albin Carlsson, Björnebol, "
 Edvin Niclasson, Stommen, "
 Distr. ch. VII distriktet S.J., Göteborg,
 O. Örtengren, Brålanda,
 Vägförvaltningen, Vänersborg,
 Hilding Andersson, Björnebol, Erikstad,

Vänersborg den 29 juni 1950.

Hans Dyrberg

Kallelser utsända till Knut Andersson, Erikstad och Sven Larsson,
 Forshaga, den 6 juli 1950.

Vänersborg den 6 juli 1950.

Hans Dyrberg

33 BANSEKTIONEN

Baningenjören

D.-nr Sgr 32aAnhölls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

/AB

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas banförmannen O.
Örtengren att vid sammanträde för behandling
av frågan om torrläggning av åkerjord till-
hörande Björnebol, Korsbol, Skåkerud, Snutsbol,
Skälebol, Berg och Stommen i Erikstads socken
av Älvsborgs län i mitt ställe föra statens
järnvägars talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 21 november 1949.

Ernst Thulin

Bevittnas:

Per Liljedahl A. Fougner

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas Åkeriägaren Nils Strömberg, Björnebol Erikstad, att vid sammanträde den 1/12 1949 med intressenter för dikningsföretaget Björnebol, Korsbol, Skåkerud m.fl, gårdar i Erikstads socken, föra min talan.

Björnebol Erikstad den 1/12 1949.

Hilding Andersson.

Hilding Anderssons egenhändiga namnteckning bevittnas.

Oscar Johansson.

L. F. Jönsson

Bilaga 8.

FULLMAKT

för *min syster Gerda Johansson* eller den, ^{*hon*} ~~han~~ i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande *Bjärnebo*
i *Eriksstad* socken av *Åsby* län
å *mina* vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Eriksstad den *28* 19*49*

Sigrid Johansson

Bevittnas:

Ellen Andersson

Skätebo

Edda Johansson
Eriksstad

Mellerud den

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas herr J.E. Andersson Erikstad, att vid förrättningen om torrläggning av mark tillhörande Björnebol i Erikstad, för oss föra talan och utöva vår rösträtt i förekommande ärenden.

Mellerud den 26 november 1949

Mellersta Dals Konsumtionsförening
u. p. a.
MELLERUD

Narve Torgersen *Knut Røed*

Bevittnas:

Eivind Brynne

Åke Linnblom

F ö r e n i n g.

Med sökandena till Erikstads dikningsföretag 1949 i Erikstads socken av Älvsborgs län önska undertecknade förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap. 58 § samt med det yrkandet, att våra marker förses med erforderligt helst täckt avlopp.

Erikstad den 1 december 1949

.....	Kaus Johansson
.....	Björnval 144 1/2
.....	Kilding Lundström
.....	gn. Ulf Stenberg
.....	
.....	

Förstående förening vittor:

Olaus Stenberg.

Anders Svensson Göthel Johansson

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	665		7 öre
Adressat	Vägförvaltningen		
Adressort	Vänersborg.		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
 I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
 Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)



Bil. 12.

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	666		7 öre
Adressat	Dist. ch. III dist. P. J.		
Adressort	Söteborg		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
 I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
 Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I ÄLVSBORGS LÄN

18.
Bil. 13.

Dnr 2633-43/50.

V


Till

Älvsborgs läns norra hushållningssällskap,
V ä n e r s b o r g.

Ang. Erikstads dikningsföretag 1950.

I anledning av Eder skrivelse den 3
dennes får vägförvaltningen härmed meddela, att
förvaltningen intet annat har att erinra mot
förslaget, än att trumman genom vägen utföres
med 15" betongrör istället för föreslagna 9".
Dagvattenbrunnarna böra därför utföras av 24"
rör. Kostnadsskillnaden mellan 24" och 18"
dagvattenbrunnar är vägförvaltningen villig
bidraga med. Vänersborg den 5 maj 1950.

af VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN


Ingvar Torbjörnson

VII DISTRIKTET

Distriktschefen

D.-nr Dc 1419/49.

*Anhålltes att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer anges.*

Jordbrukskonsulenten Hans Djurberg,
Älvsborgs läns norra hushållningssällskap,
V ä n e r s b o r g.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 maj d.å.
jämte därmed översänd kopia av plan till Erikstads
dikningsföretag 1950 meddelas härmed, att från Sta-
tens Järnvägars sida i princip intet är att erinra
mot planen ifråga.

Göteborg den 13 juni 1950.

Per Swartling -
(Per Swartling)

K U N G Ö R E L S E .

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Björnebol, Korsbol, Skåkerud, Snutsbol, Skälebol, Berg och Stommen i Erikstads socken av Älvsborgs län kommer sammanträde att hållas på Strömbergs Café, Erikstad, måndagen den 24 juli 1950, klockan 18.00.

Vänersborg den 29 juni 1950.

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Örnsköldsvikens kommun är i laga ordning
ansluten vid Erikstad kyrka betygas
Av Eriksson
Kommunikatör

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.
 (Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)
 Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	479		9 öre
Adressat	Pastorsämbetet.		
Adressort	Erikstad.		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
 I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
 Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)

Pv. tr. Sth. 1949

Kungörelse

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Björnebol, Korsbol, Skåkerud, Snutsbol, Skålebol, Berg och Stommen i Erikstads socken av Älvsborgs län kommer sammanträde att hållas på Strömborgs Café, Erikstad, måndagen den 24 juli 1950, klockan 18.00.

Vänersborg den 29 juni 1950
Hans Djurberg
 jordbrukskonsulent.

Att ovanstående kungörelse varit införd som annons i Älvsborgs läns Annonsblad lördagen den 1 juli 1950 betygas i tjänsten:

Hans Djurberg.

33 BANSEKTIONEN
Baningenjören

Göteborg 21.7.50

D.-nr Sgr 32a

Anhålls att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

/AB

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas banförmannen J.O. Örtengren
att vid sammanträde i Erikstad ang. frågan om
torrläggning av Åkerjord tillhörande Björnebol,
Korsbol, Skåkerud, Snutsbol, Skålebol, Berg och
Stommen i Erikstads socken av Älvsborgs län i mitt
ställe föra statens järnvägars talan och bevaka
dess rätt.

Euheljusell
Ej

Bevittnas:

P. Larsson H. Engström

Fullmakt.

Vid församlingsmöte med Erikstads
missionsförsamling den 30 oktober 1949.
valdes hr. Oskar Larsson Erikstad, att
vid avdikningsföretaget inom Erikstad
föra missionsförsamlingens talan

För Erikstads Missionsförsamling
Gunnar Olsson
ordförande

Prädruckskonsulent

Herr, Hans Djurberg

Vänsterby

Med anledning av det kungjorda
sammanträdet den 24 juli i Erikstad
för behandling av torrlägningsfrågan
därstädes får jag upplysa om att
länghuset Skäkerud 1/28 nu är försäld
till annan ägare hans adress är
Iven Larsson Box 58 Forshaga (Värmland)
där han fortfarande är bosatt om ni önskar
sätta eder i förbindelse med honom
jag skall dock nu underrätta honom
om sammanträdet enligt köpekontraktets
bestämmelse är han nu ansvarig för vad
som kommer att beröra ovan nämnda
länghuset Skäkerud 1/28

Breddet Brålanda den 3 juli 1950
Axel Andersson



Telefon 138

Mellerud den 4 juli 1950

Älvsborgs Läns Norra Hushållningssällskap
Hans Djurberg

Vänersborg.

Med anledning av Eder kallelse till sammanträde i Erikstad
den 24/7 1950 får vi meddela att vi från och med den 15/6 1950
försålt fastigheten 1:79 Björnebo i Erikstad till Köpman Knut
Andersson Erikstad.


Högaktningsfullt

Mellersta Dals Konsumtionsförening

u. p. a.

MELLERUD

Översiktskarta.



Skala: 1:50000

Nederbördsområde vid B - 42,7 ha.

" " C - 29,9 ha.

Erikstad den 24 juli 1950.

Hans Sjöberg

Anders Lennertson

Gösta Johansson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Bil.23.							
<u>Värderingslängd</u> för Erikstads dikningsföretag 1950 i Erikstads socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1949 - 1950.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	12	0,27		693	1100	407	110
" " " " "	13	0,27		693	1100	407	110
A-summa		0,54					220
<u>Snutsbol 1⁴, 628045/11410976</u>							
<u>mtl., litt. AI.</u>							
Torsten Eklund							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	17	0,62		187	1100	913	566
" " " " "	18	0,47		275	1100	825	388
" " " " "	19	1,38		220	1100	880	1214
" " " " "	20	0,21		121	1100	979	206
" " " " "	21	0,64		220	1100	880	563
" " " " "	22	1,30		308	1100	792	1030
A-summa		4,62					3967
Totalsumma		5,16					4187
<u>Sträcka C - D.</u>							
Erikstads socken.							
<u>Skåkerud 1², 1/16 mtl., litt.A</u>							
Torsten Eklund							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	27	0,61		187	1100	913	557
tomt, " " " "	28	0,30		320	1600	1280	384
åker, " " " "	29	0,50		264	1100	836	418
" " " " "	30	0,16		264	1100	836	134
" " " " "	31	0,83		253	1100	847	703
" " " " "	32	1,09		374	1100	726	791
" " " " "	33	1,39		231	1100	869	1208
" " " " "	34	0,51		352	1100	748	381
A-summa		5,39					4576
<u>Skåkerud av 1³, 1/45 mtl., litt.-</u>							
Erikstads Missionsförsamling							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	37	1,12		209	1100	891	998
tomt, " " " "	38	0,16		285	1500	1215	194
A-summa		1,28					1192

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Skåkerud 1²⁸, - mtl., litt. -</u> Sven Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	39	0,13		435	1500	1065	138
A-summa		0,13					138
<u>Kårsbol 1¹⁰, 1/32 mtl., litt.</u> Bb.							
Daniel Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	40	0,63		180	1200	1020	643
tomt, " " " "	41	0,35		255	1700	1445	506
åker, " " " "	42	1,40		144	1200	1056	1478
A-summa		2,38					2627
<u>Kårsbol 1⁸, 1/32 mtl., litt. Ab.</u> Daniel Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	45	0,46		216	1200	984	453
" " " " "	46	0,50		348	1200	852	426
" " " " "	47	0,18		540	1200	660	119
A-summa		1,14					998
<u>Kårsbol 1¹⁴, - mtl., litt. -</u> Bengt H. Gabrielsson och Evert Idor Nordström							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	50	0,15		276	2300	2024	304
A-summa		0,15					304
<u>Kårsbol 1¹¹, - mtl., litt. -</u> Carl J. Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	51	0,07		450	1800	1350	95
" " " " "	52	0,08		540	1800	1260	101
tomt, " " " "	53	0,07		924	2100	1176	82
A-summa		0,22					278
<u>Kårsbol 1⁵, - mtl., litt. -</u> Carl J. Andersson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	54	0,15		396	1800	1404	211

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullh. lättlera på lera	55	0,23		594	1800	1206	277
tomt, " " " "	56	0,20		1197	2100	903	181
A-summa		0,58					669
<u>Björnebo, 1⁶⁶, - mtl., litt. -</u>							
Carl Johan Josefsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	57	0,08		207	2300	2093	167
A-summa		0,08					167
<u>Björnebol 1⁸³, 565/2304 mtl.,</u>							
<u>litt. -</u>							
Birger Björhammar							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	58	0,34		220	2200	1980	673
" " " " "	59	0,23		462	2200	1738	400
" " " " "	60	0,62		588	2100	1512	937
A-summa		1,19					2010
<u>Björnebol 1⁴⁷, - mtl., litt. -</u>							
Ida och Hilda Karlsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	61	0,14		714	2100	1386	194
A-summa		0,14					194
<u>Björnebol 1⁴⁸, - mtl., litt. -</u>							
Karl Strömberg							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	62	0,09		125	2500	2375	214
A-summa		0,09					214
<u>Björnebol 1⁷¹, - mtl., litt. Aa,</u>							
Gerda och Signhild Johansson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
tomt, mullh. lättlera på lera	63	0,27		450	2500	2050	554
A-summa		0,27					554
<u>Björnebol 1⁷², - mtl. litt. Ab.</u>							
Gerda och Signhild Johansson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	64	0,20		286	2200	1914	383
A-summa		0,20					383

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Björnebol 1⁷⁸, 525/65536 mtl.,</u> <u>litt. -</u> Nils Strömberg. 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullh. lättlera på lera	65	0,27		308	2200	1892	511
" " " " "	66	0,42		330	2200	1870	785
A-summa		0,69					1296
<u>Björnebol 1⁷⁹, - mtl., litt.-</u> Knut Andersson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> tomt, mullh. lättlera på lera	67	0,21		475	2500	2025	425
" " " " "	68	0,13		475	2500	2025	263
A-summa		0,34					688
<u>Björnebol 1⁸⁰, - mtl. litt. -</u> Erland Eklund, 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> tomt, mullh. lättlera på lera	69	0,17		500	2500	2000	340
" " " " "	70	0,12		600	2500	1900	228
A-summa		0,29					568
<u>Björnebol 1⁴⁴, - mtl., litt. -</u> Lars Johansson, 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> tomt, mullh. lättlera på lera	71	0,03		425	2500	2075	62
" " " " "	72	0,02		425	2500	2075	42
A-summa		0,05					104
<u>Björnebol 1⁷⁵, - mtl., litt. -</u> Lars Johansson, 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> tomt, mullh. lättlera på lera	73	0,12		450	2500	2050	246
A-summa		0,12					246
<u>Totalsumma</u>		14,73					17206
<u>Sträcka C - C.</u> Erikstads socken. <u>Sputsbol 1⁴, 628045/11410976</u> <u>mtl., litt. AI.</u> Torsten Eklund							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	23	1,73		143	1100	957	1656
" " " " "	24	0,14		341	1100	759	106
" " " " "	25	0,70		319	1100	781	547
" " " " "	26	0,16		495	1100	605	97
A-summa		2,73					2406
<u>Skåkerud 1², 1/16 mtl., litt.A.</u>							
Torsten Eklund.							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	35	2,17		297	1100	803	1743
" " " " "	36	0,20		374	1100	726	145
A-summa		2,37					1888
<u>Kårsbol 1¹⁰, 1/32 mtl., litt.</u>							
Bb.							
Daniel Andersson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	43	0,35		165	1100	935	327
" " " " "	44	0,93		176	1100	924	859
A-summa		1,28					1186
<u>Kårsbol 1⁸, 1/32 mtl., litt.Ab.</u>							
Daniel Andersson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullh. lättlera på lera	48	0,50		187	1100	913	456
" " " " "	49	0,83		440	1100	660	548
A-summa		1,33					1004
<u>Kårsbol 1¹², - mtl. litt. -</u>							
Gustav Claesson,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
industritomt, mullh. lättlera på lera	74	0,22		810	3000	2190	482
industritomt, mullh. lättlera på lera	75	0,24		1080	3000	1920	461
A-summa		0,46					943
<u>Totalsumma</u>		8,17					7427

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag.</u>				<u>Markvärde</u>			
				<u>nuva- rande</u>	<u>bli- ande</u>		
<u>Skålebol 2¹, 3/64 mtl., litt.</u>							
<u>Aba</u>							
Gustav Mellqvist	1 - 4	1,06		909	1166		257
<u>Skåkerud 2¹, 1/32 mtl., litt.</u>							
<u>Ada, Aaa, Da, Ca, BIIa.</u>							
Carl Johan Andersson o. h. h.							
Valborg Maria Andersson	5 - 13	5,79		5054	6369		1315
<u>Berg 1¹⁸, - mtl., litt. -</u>							
John Albin Carlsson	14 - 16	1,58		1482	1738		256
<u>Snutsbol 1⁴, 628045/11410976</u>							
<u>mtl., litt. AI</u>							
Torsten Eklund	17 - 26	7,35		1712	8085		6373
<u>Skåkerud 1², 1/16 mtl., litt. A</u>							
Torsten Eklund	27 - 36	7,76		2222	8686		6464
<u>Skåkerud av 1³, 1/45 mtl., litt. -</u>							
Erikstads Missionsförsamling	37 - 38	1,28		280	1472		1192
<u>Skåkerud 1²⁸, - mtl., litt. -</u>							
Sven Larsson	39	0,13		57	195		138
<u>Kårsbol 1¹⁰, 1/32 mtl., litt.</u>							
<u>Bb.</u>							
Daniel Andersson	40 - 44	3,66		626	4439		3813
<u>Kårsbol 1⁸, 1/32 mtl., litt.</u>							
<u>Ab.</u>							
Daniel Andersson	45 - 49	2,47		829	2831		2002
<u>Kårsbol 1¹⁴, - mtl., litt. -</u>							
Bengt H. Gabrielsson och Evert							
Idor Nordström	50	0,15		41	345		304
<u>Kårsbol 1¹¹, - mtl., litt. -</u>							
Carl J. Andersson	51 - 53	0,22		139	417		278
<u>Kårsbol 1⁵, - mtl., litt. -</u>							
Carl J. Andersson	54 - 56	0,58		435	1104		669
<u>Björnebol 1⁶⁶, - mtl., litt. -</u>							
Carl Johan Josefsson	57	0,08		17	184		167
<u>Björnebol 1⁸³, 565/2304 mtl.,</u>							
<u>litt. -</u>							
Birger Björhammar	58 - 60	1,19		546	2556		2010

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Björnebol 1 ⁴⁷ , - mtl., litt. - Ida och Hilda Karlsson	61	0,14		100	294		194
Björnebol 1 ⁴⁸ , - mtl., litt. - Karl Strömberg	62	0,09		11	225		214
Björnebol 1 ⁷¹ , - mtl., litt.Aa Gerda och Signhild Johansson	63	0,27		121	675		554
Björnebol 1 ⁷² , - mtl., litt.Ab. Gerda och Signhild Johansson	64	0,20		57	440		383
Björnebol 1 ⁷⁸ , 525/65536 mtl., litt.- Nils Strömberg	65 - 66	0,69		222	1518		1296
Björnebol 1 ⁷⁹ , - mtl., litt. - Knut Andersson	67 - 68	0,34		162	850		688
Björnebol 1 ⁸⁰ , - mtl., litt. - Erland Eklund	69 - 70	0,29		157	725		568
Björnebol 1 ⁴⁴ , - mtl., litt. - Lars Johansson	71 - 72	0,05		21	125		104
Björnebol 1 ⁷⁵ , - mtl., litt. - Lars Johansson	73	0,12		54	300		246
Kårsbol 1 ¹² , -mtl., litt. - Gustav Claesson	74 - 75	0,46		437	1380		943
<u>Totalsumma</u>		35,95		15691	46119		30428
		3,77 32,18		Summa alstringsbåtnad			30428
							5349 25079
				Erikstad den	24 juli	1950.	
				Kaus Dierbe...			
				Anders Lucsson Götth Johansson...			

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		ersättning
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
							Bil. 24.
<u>Jordersättningslängd</u> för Erikstads dikningsföretag 1950 i Erikstads socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1949 - 1950.							

37.

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
						Bil. 25.
Kostnadsförslag för Erikstads dikningsföretag 1950 i Erikstads socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1949 - 1950.						

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0 ⁺⁶⁰ - 3 ⁺⁵⁶	296	<u>Timpenning = 1:85 kronor.</u> <u>Sträcka A - B.</u> Grävning, mullh. lättlera på lera, rötter m ³ Återställning i brukbart skick av broar vid 1 ⁺¹⁰ och 2 ⁺⁸⁴ st Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter Ersättning för marklösen och upp- lag enl. jordersättningslängd.	575 2	3:- 75:-	1725 150	1875
Summa	296			Summa	kronor	2160
3 ⁺⁵⁶ - 6 ⁺⁹⁴	338	Kostnad för en första rensning m <u>Sträcka B - C.</u> Grävning, läggning och återfyll- ning m Öga (enl. ritn. typ B) jämte sten- sättning av öppna diket därstädes Inköp, inkl. frakt av 15" betong- rör m Brunnar (enl. ritn. typ. A) vid 4 ⁺⁸⁰ och 6 ⁺⁹⁴ av 30" betongrör, lock och brunnsbottnar inberäknat st Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ Arbetsledning och oförutsedda ut- gifter	296 338 338 2 2	0:30 3:40 7:01 120:- 10:-	89 1149 50 2369 240 20	3828
Summa	338			Summa	kronor	4210
6 ⁺⁹⁴ - 15 ⁺¹⁷	823	<u>Sträcka C - D.</u> Grävning, läggning och återfyllning: 6 ⁺⁹⁴ - 8 ⁺³⁴ m 8 ⁺³⁴ - 10 ⁺²² m 10 ⁺²² - 12 ⁺⁹⁴ m 12 ⁺⁹⁴ - 13 ⁺⁰⁰ m 13 ⁺⁰⁰ - 13 ⁺⁵⁰ m 13 ⁺⁵⁰ - 15 ⁺¹⁷ m	140 188 272 6 50 167	3:45 3:70 3:40 5:- 2:60 3:40	483 696 925 30 130 568	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Inköp, inkl. frakt, av 15" betongrör m	6	7:01	42	
		Inköp, inkl. frakt av 12" betongrör m	328	4:57	1499	
		Inköp, inkl. frakt av 9" betongrör m	489	2:94	1438	
		Brunnar (enl. ritn. typ. A):				
		1 vid 8 ⁺³⁴ , 9 ⁺⁴⁶ och 10 ⁺²² av 24" betongrör, lock och brunnsbottnar inberäknat st	5	100:-	500	
		2 vid 10 ⁺⁸⁰ , 11 ⁺⁵² , 11 ⁺⁹³ , 11 ⁺⁹⁸ , 13 ⁺⁵⁰ , 14 ⁺¹³ , 14 ⁺⁵⁵ och 15 ⁺⁰⁵ och 15 ⁺¹⁷ av 18" betongrör, lock och brunnsbottnar inberäknat st	9	80:-	720	
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³	5	10:-	50	7081
		Arbetsledning och oförutsedda utgifter				529
Summa	823		Summa	kronor		7610
17 ⁺⁰⁰ - 25 ⁺²⁵	825	<u>Sträcka C - C.¹</u>				
		Grävning, läggning och återfyllning:				
		17 ⁺⁰⁰ - 18 ⁺⁵⁰ m	150	3:15	473	
		18 ⁺⁵⁰ - 20 ⁺¹⁰ m	160	2:25	360	
		Borrning genom banvall m	10	25:-	250	
		Grävning, läggning och återfyllning:				
		20 ⁺²⁰ - 20 ⁺³² m	12	2:25	27	
		20 ⁺³² - 24 ⁺¹⁰ m	378	2:50	945	
		24 ⁺¹⁰ - 24 ⁺⁷⁰ m	60	2:25	135	
		24 ⁺⁷⁰ - 24 ⁺⁷⁸ m	8	4:-	32	
		24 ⁺⁷⁸ - 25 ⁺²⁵ m	47	2:25	106	
		Inköp, inkl. frakt av 12" betongrör m	150	4:57	686	
		Inköp, inkl. frakt av 9" betongrör m	675	2:94	1985	
		Brunnar (enl. rit. typ A):				
		1 vid 18 ⁺⁵⁰ av 24" betongrör, lock och brunnsbotten inberäknat			100	
		2 vid 20 ⁺¹⁰ , 20 ⁺²⁰ , 20 ⁺³² , 21 ⁺⁸⁷				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		23 ⁺⁸⁵ , 24 ⁺⁷⁰ och 24 ⁺⁷⁸ av 18"				
		betongrör, lock och brunnsbottnar				
		inberäknat - st	7	80:-	560	
		Grus till rörfogarna, körning och				
		spridning inberäknat m ³	5	10:-	50	5709
		Arbetsledning och oförutsedda ut-				
		gifter				571
Summa	825	-			Summa kronor	6280
<u>Totalsammandrag.</u>						
	296	Sträcka A - B,				2160
	338	Sträcka B - C,				4210
	823	Sträcka C - D,				7610
	825	Sträcka C - C. ¹				6280
Summa	2282				Summa kronor	20260
<u>Förteckning över materialåtgång.</u>						
		Betongrör: 15" m	344			
		" 12" m	478			
		" 9" m	1164			
		" 30" (till brunnar) m	5			
		" 24" " " m	12			
		" 18" " " m	43			
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		30" st	2			
		24" st	6			
		18" st	16			
		Brunnslock för brunnsdimension: -				
		30" "	2			
		24" "	6			
		18" "	16			
		Grus till rörfogarna och öga m ³	14			
		Sten till brunnar m ³	24			
		Cement till öga och cementering av				
		ingående och utgående rör i brun-				
		nar säck	2			
		Diverse trämaterial till broar m ³	2			

Erikstad den 24 juli 1950.

*Hans Grönberg**H. Lewander Erik Johansson*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	B å t n a d kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsfördelningslängd</u> för Erikstads dikningsföretag 1950 i Erikstads socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1949 - 1950.						
						Bil. 26.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Erikstads socken.						
<u>Skälebol 2¹, 3/64 mtl., litt.</u>						
<u>Aba.</u>						
Gustav Mellqvist						
avd. I, ägofig. 1 - 4		257	156	156	0,77	
<u>Skåkerud 2¹, 1/32 mtl., litt.</u>						
<u>Aaa, Da, Ca, BIIa</u>						
Carl Johan Andersson o. h. h.						
Valborg Maria Andersson						
avd. I, ägofig. 5 - 13		1315	799	799	3,94	
<u>Berg 1¹⁸, - mtl., litt. -</u>						
Johm Albin Carlsson						
avd. I, ägofig. 14 - 16		256	156	156	0,77	
<u>Smutsbol 1⁴, 628045/11410976</u>						
<u>mtl., litt. AI</u>						
Torsten Eklund	S					
avd. I, ägofig. 17 - 22,		3967	2411			
" II, " 23 - 26		2406	2034	4445	21,94	
<u>Skåkerud 1², 1/16 mtl., litt.A,</u>						
Torsten Eklund						
avd. I, ägofig. 27 - 34		4576	2781			
" II, " 35 - 36		1888	1597	4378	21,61	
<u>Skåkerud av 1³, 1/45 mtl., litt.-</u>						
Erikstads Missionsförsamling						
avd. I, ägofig. 37 - 38		1192	724	724	3,57	
<u>Skåkerud 1²⁸, - mtl., litt. -</u>						
Sven Larsson						
avd. I, ägofig. 39		138	84	84	0,42	
<u>Kårsbol 1¹⁰, 1/32 mtl., litt.</u>						
<u>Bb.</u>						
Daniel Andersson						
avd. I, ägofig. 40 - 42		2627	1597			
" II, " 43 - 44		1186	1003	2600	12,83	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	kronor	kronor	kronor	procent	procent
<u>Kårsbol 1⁸, 1/32 mtl., litt.Ab</u>						
Daniel Andersson						
avd. I, ägofig. 45 - 47		998	607			
avd. II, " 48 - 49		1004	849	1456	7,19	
<u>Kårsbol 1¹⁴, - mtl., litt. -</u>						
Bengt H. Gabrielsson och Evert						
Idor Nordström						
avd. I, ägofig. 50		304	185	185	0,91	
<u>Kårsbol 1¹¹, - mtl., litt. -</u>						
Carl J. Andersson						
avd. I, ägofig. 51 - 53		278	169	169	0,83	
<u>Kårsbol 1⁵, - mtl., litt. -</u>						
Carl J. Andersson						
avd. I, ägofig. 54 - 56		669	407	407	2,01	
<u>Björnerud 1⁶⁶, - mtl., litt. -</u>						
Carl Johan Josefsson						
avd. I, ägofig. 57		167	101	101	0,50	
<u>Björnebol 1⁸³, 565/2304 mtl.,</u>						
<u>litt.-</u>						
Birger Björhammar						
avd. I, ägofig. 58 - 60		2010	1222	1222	6,03	
<u>Björnebol 1⁴⁷, - mtl., litt. -</u>						
Ida och Hilda Karlsson						
avd. I, ägofig. 61		194	118	118	0,58	
<u>Björnebol 1⁴⁸, - mtl., litt. -</u>						
Karl Strömberg						
avd. I, ägofig. 62		214	130	130	0,64	
<u>Björnebol 1⁷¹, - mtl., litt.Aa</u>						
Gerda och Signhild Johansson						
avd. I, ägofig. 63		554	336	336	1,66	
<u>Björnebol 1⁷², - mtl., litt.Ab</u>						
Gerda och Signhild Johansson						
avd. I, ägofig. 64		383	233	233	1,15	
<u>Björnebol 1⁷⁸, 525/65536 mtl.,</u>						
<u>litt. -</u>						
Nils Strömberg	S					
avd. I, ägofig. 65 - 66		1296	788	788	3,89	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	B å t n a d	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Björnebol 1 ⁷⁹ , - mtl., litt. -						
Knut Andersson						
avd. I, ägofig. 67 - 68		688	418	418	2,06	
Björnebol 1 ⁸⁰ , - mtl., litt. -						
Erland Eklund						
avd. I, ägofig. 69 - 70		568	345	345	1,71	
Björnebol 1 ⁴⁴ , - mtl., litt. -						
Lars Johansson	S					
Avd. I, ägofig. 71 - 72		104	63	63	0,31	
Björnebol 1 ⁷⁵ , - mtl., litt. -						
Lars Johansson						
avd. I, ägofig. 73		246	150	150	0,74	
Kårsbol 1 ¹² , - mtl., litt. -						
Gustav Claesson						
avd. II, ägofig. 74 - 75		943	797	797	3,94	
Summa		30428	20260	20260	100,00	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
Erikstads socken.					
Skålebol 2 ¹ , 3/64 mtl., litt. Aba		-	-	-	
Gustav Mellqvist		156	156	0,77	
2 Skåkerud 2 ¹ , 1/32 mtl., litt. Ada, Aaa, Da,		-			
Ca, BIIa.					
Carl Johan Andersson o. h. h. Valborg					
Maria Andersson		799	799	3,94	
3 Berg 1 ¹⁸ , - mtl., litt. -					
John Albin Carlsson		156	156	0,77	
4 Snutsbol 1 ⁴ , 628045/11410976 mtl., litt.		4445			
AI och Skåkerud 1 ² , 1/16 mtl., litt. A		4378			
Torsten Eklund	S		8823	43,55	
Skåkerud av 1 ³ , 1/45 mtl., litt. -					
Erikstads Missionsförsamling		724	724	3,57	
Skåkerud 1 ²⁸ , - mtl., litt. -					
Sven Larsson		84	84	0,42	
5 Kårsbol 1 ¹⁰ , 1/32 mtl., litt. Bb och		2600			
Kårsbol 1 ⁸ , 1/32 mtl., litt. Ab		1456			
5 Daniel Andersson			4056	20,02	
Kårsbol 1 ¹⁴ , - mtl., litt. -					
Bengt H. Gabrielsson och Evert Idor Nord-					
ström		185	185	0,91	
Kårsbol 1 ¹¹ , - mtl., litt. - och		169			
Kårsbol 1 ⁵ , - mtl., litt. -		407			
Carl J. Andersson			576	2,84	
Björnebol 1 ⁶⁶ , - mtl., litt. -					
Carl Johan Josefsson		101	101	0,50	
Björnebol 1 ⁸³ , 565/2304 mtl., litt. -					
Birger Björhammar		1222	1222	6,03	
Björnebol 1 ⁴⁷ , - mtl., litt. -					
Ida och Hilda Karlsson		118	118	0,58	
Björnebol 1 ⁴⁸ , - mtl., litt. -					
Karl Strömberg		130	130	0,64	
Björnebol 1 ⁷¹ , - mtl., litt. Aa, och		336			
Björnebol 1 ⁷² , - mtl., litt. Ab		233			
Gerda och Signhild Johansson			569	2,81	

Fastighet och ägare m. m. Arbete att utföra	Sök. o. likst. = S	Beräknad kostnad	Summa beräknad kostnad	Andel i för samfälligheten gemensamma kostnader	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6
<u>Björnebol 1⁷⁸, 525/65536 mtl., litt. -</u>					
Nils Strömberg	S	788	788	3,89	
<u>Björnebol 1⁷⁹, - mtl., litt. -</u>					
Knut Andersson		418	418	2,06	
<u>Björnebol 1⁸⁰, - mtl., litt. -</u>					
Erland Eklund		345	345	1,71	
<u>Björnebol 1⁴⁴, - mtl., litt. - och</u>		63			
<u>Björnebol 1⁷⁵, - mtl., litt. -</u>		150			
Lars Johansson	S		213	1,05	
<u>Kårsbol 1¹², - mtl., litt. -</u>					
Gustav Claesson	S	797	797	3,94	
Summa		20260	20260	100,00	

Erikstad den 24 juli 1950.

..... Hans Österberg

..... Anders Lennertson Göthfrid Johansson

Arbets- och fixpunktsbeskrivning till Erikstads dikningsföretag 1950.I. Arbetsbeskrivning.a. Beträffande öppna diket.

Vidgningen av det gamla diket skall ske på följande sätt: diket gräves å ömse sidor, dock skall i förekommande krökar vidgningen ske å krökens insida.

Upplag må icke läggas närmare nya kanten än 0,75 m. Upplagen givas behörig lutning mot diket, ej brantare än 1:1. Vid diken och svackor på marken, samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrimmande, skola i upplagen lämnas väl avsläntade öppningar.

Broar vid 1⁺¹⁰ och 2⁺⁸⁴ återställas i brukbart skick.

Djupsiffrorna å profilen (och grävningslista) angiva djupet från avvägningspålens (helt nedslagen) överkant till blivande botten.

b. Beträffande täckta diken.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och vara tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikena avväges och uppålas före grävningen, och botten skopas sedan omsorgsfullt, så att ledningarna överallt erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Brunnar och rörutlopp (öga) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningar, bil. 30 och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

Kloakvatten får icke insläppas i företagets ledningar, med mindre det passerat tillförlitlig rensningsbrunn.

c. Beträffande tidpunkten för arbetenas igångsättande.

Med markögarna bör överenskommelse träffas, innan arbetet påbörjas, så att skador å växande grödor i görligaste mån förhindras.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 18,25 Björnebols 1⁸⁰ och 1⁴⁴ östra gräns rör,

F.P. 17,92 inhugget kors i sten c:a 30 m. O Skåkeruds 2¹ ladugård,

F.P. 18,58 inhugget kors i järnvägstrummans överkant c:a 300 m. S.V. Erikstads station.

Erikstad den 24 juli 1950.

.....*Carl G. Lundberg*.....

.....*Anders Lundberg*.....

.....*Gösta Johansson*.....

Utlåtande angående förslag till torrlägningsplan för ägor tillhörande Stommen, Skälebol, Skåkerud, Berg, Snutsbol, Kårsbol samt Björnebol i Erikstads socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, få synmännen avgiva följande.

U T L Å T A N D E.

Mom. 1

Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning för ett åker- och tomtområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande av 296 m. öppet dike och 1986 m. täckt avlopp genom området.

Synmännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej hellre ha synmännen kunnat utröna, att något sådant föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas till en bäck, som mynnar i Krokån. Nederbördsområdets nummer är 130, sektion 1.

Företagets nederbördsområde, som å hithörande översiktskarta, bil.22 är inritat med streckad blå linje, har bestämts genom direkt undersökning å marken och utgör vid påle 3⁺⁵⁶ och 6⁺⁹⁴ - 42,7 resp. 29,9 hektar åker och tomt. Under större delen av vegetationsperioden äro dikena icke vattenförande.

Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas normal högvattenavrinning till 2,0 liter per sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med ledning av i följande tabell angivna data:

Tabell I.

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
15 ⁺¹⁷	0,1	0,2	1,00	9	18,0
15 ⁺⁰⁵	0,4	0,8	1,00	9	18,0

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
14 ⁺⁵⁵	0,5	1,0	1,00	9	18,0
14 ⁺¹³	0,8	1,6	1,00	9	18,0
13 ⁺⁵⁰	1,5	3,0	1,00	9	18,0
13 ⁺⁰⁰	2,0	4,0	1,00	9	18,0
12 ⁺⁹⁴	2,1	4,2	1,00	9	18,0
11 ⁺⁹⁸	3,4	6,8	1,00	9	18,0
11 ⁺⁹³	3,5	7,0	1,00	9	18,0
11 ⁺⁵²	4,6	9,2	1,00	9	18,0
10 ⁺⁸⁰	6,6	13,2	1,00	9	18,0
10 ⁺²²	8,1	16,2	1,00	12	37,0
9 ⁺⁴⁶	9,0	18,0	1,00	12	37,0
8 ⁺³⁴	15,1	30,2	1,00	12	37,0
6 ⁺⁹⁴	29,9	59,8	1,00	15	67,0
4 ⁺⁸⁰	37,9	75,8	1,50	15	82,0
25 ⁺²⁵	0,5	1,0	1,00	9	18,0
24 ⁺⁷⁸	1,8	3,6	1,00	9	18,0
24 ⁺⁷⁰	1,9	3,8	1,00	9	18,0
23 ⁺⁸⁵	3,2	6,4	1,00	9	18,0
21 ⁺⁸⁷	5,6	11,2	1,00	9	18,0
20 ⁺³²	6,5	13,0	1,00	9	18,0
20 ⁺²⁰	6,8	13,6	1,00	9	18,0
20 ⁺¹⁰	8,4	16,8	1,00	9	18,0
18 ⁺⁵⁰	10,1	20,2	1,00	12	37,0

Med hänsyn till det svaga fallet i de täckta ledningarna, 1,00 promille, och till att kloakvatten sannolikt kommer att insläppas, ha synmännen fastställt 9" betongrör som minsta dimension i ledningarna.

Nederbördsområdet för det i företaget ingående öppna diket är relativt obetydligt, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil och sektionsritningarna.

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Synmännen anse, att företaget lämpligen bör benämnas Erikstads dikningsföretag 1950 och dikningssamfälligheten ha/givits den omfattning, som hithörande plan-karta närmare utvisar.

På grund av yrkanden i protokollet § 6 ha till utförande bestämts följande ar-

-ten, nämligen:

Öppna diket A - B,

täckta ledningen B - C,

" " C - D jämte ny landsvägstrumma å sträcka $12^{+94} - 13^{+00}$,

" " C - C¹ jämte trumma under järnvägen å sträcka $20^{+10} - 20^{+20}$,

allt som närmare framgår av tillhörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivningen.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives ha synemännen företagit på sätt, som närmare framgår av hithörande värderingslängd.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn på stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet har uträknats på sedvanligt sätt, genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppet's vegetationsvattenstånd.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företaget har uppdelats i två avdelningar:

avdelning I omfattande ledningarna A - B, B - C, C - D,

" II " " C - C¹.

Skälet för företagets uppdelning i avdelningar för jämkning i deltagningsskyldigheten jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen framgår av följande sammanställningar:

Tabell II.

Sträcka:	Benämning:	Särskild kostnad:	Båtnad:
A - B	1	2160	1608
B - C	2	4210	4187
C - D	3	7610	17206
C - C ¹	4	6280	7427
Summa		20260	30428

För samtliga dessa sträckor gäller, att ovanför liggande sträcka fordrar utförande i sin helhet av samtliga nedanför liggande sträckor.

Kombinationsmöjligheterna framgår av följande sammanställning.

Tabell III.

Sträcka:	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
1	2160	1608	1,34328
2	6370	4187	1,52138
3	13980	17206	0,81251

Sträcka:	Egen kostnad:	Båtnad:	Relativ egen kostnad:
4	12650	7427	1,70324
1 + 2	6370	5795	1,09922
1 + 2 + 3	13980	23001	0,60780
1 + 2 + 4	12650	13222	0,95674
1 + 2 + 3 + 4	20260	30428	0,66583

Av ovanstående sammanställning framgår, att sträckorna 1, 2, 3, hava rätt att samarbeta och att de dikas billigast, om de utföras gemensamt, oberoende av sträcka 4. Avdelning I betalar sålunda: $\frac{13980}{20260}$ av 20260 = 69 % av totalkostnaden för företaget.

Återstående sträcka 4 bildar avdelning II och betalar r
resten = 31% av totalkostnaden
för företaget.

Summa: 100%

De två avdelningarnas samt hela företags kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställning:

Tabell IV.

Avdelning:	Kostnad:	Båtnad:	Relativ kostnad:
I	13980	23001	0,60780
II	6280	7427	0,84556
Hela företaget:	20260	30428	0,66583

Med användande av de funna relativtalen ha kostnaderna inom avdelningarna fördelats och uppförst i kostnadsfördelningslängden. De däri angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den sammanlagda beräknade anläggningskostnaden för varje fastighet samt i sammandrag för varje ägare.

Kostnaderna för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkningen dock, att den som icke sökt förrättning^{en} eller med sökanden gjort gemensam sak, icke behöver vidrättas högre kostnad för arbets utförande än det för honom uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnaderna för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procenttal.

Mom. 7.

Ersättningar och yrkanden.

På grund av yrkanden i protokollet § 6 mom. 5 har ersättning för marklösen och intrång uppskattats på sätt, som närmare framgår av värderingslängden.

Hemmansägare Hilding Anderssons, Björnebol, yrkande § 6 mom. 4 föranleder

ingen åtgärd, då hans marker tillhöra ett annat nederbördsområde med avlopp åt öster. Andersson har hänvisats till att söka förrättning i vanlig ordning.

Beträffande yrkandet § 6 mom. 5 stadga synemännen utöver bestämmelserna i arbetsbeskrivningen, att om tvistigheter skulle uppstå angående eventuell ersättning för skada å gröda eller dylikt, och enighet ej kan uppnås, skall förrättningsmannen eller annan behörig person tillkallas. Om denne anser det påkallat, skall även de övriga synemännens åsikter inhämtas. Med beslut, som sålunda fattas, skola parterna åtnöjas. Kostnaderna för dylik värdering skola av parterna gäldas med lika delar.

Mom. 8.

Förhållande till allmän väg.

Företaget berör allmän väg. På ett ställe c:a 100 m. O om Erikstads station fordras genomgång av framfartsvägen till Erikstads station.

För trumman föreslås 15" betongrör. I båda ändarna sätts dagvattenbrunnar av 24" betongrör, vilket allt närmare framgår av översiktskarta, plankarta, profilritningar samt arbets- och fixpunktsbeskrivning. Tillrinningen vid trumman beräknas uppgå till 4,0 liter per sekund vid normal högvattenavrinning. Vid utförande enligt förslaget blir avbördningsförmågan 68,0 liter per sekund.

Jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7-kap. 7 § skola i detta fall nybyggnaderna bekostas av den dikande, medan allmänna vägväsendet, om annan överenskommelse ej kan träffas, är pliktig att ombesörja arbetet.

Arbetena med genomgången av landsvägen skola, därest de utföras i vägförvaltningens regi, fullbordas senast 2 månader efter det företagets styrelse inför vägförvaltningen i Vänerstorg styrkt, att nedanför liggande torrlägningsarbete är förslagsenligt utfört.

Om arbetet utföres i företagets regi, skall Länstyrelsens tillstånd inhämtas, innan arbetet påbörjas.

Mom. 9.

Förhållande till järnväg.

Företaget berör Statens Järnvägar. På ett ställe c:a 0,65 km. S om Erikstads järnvägsstation. fordras genomgång av järnvägen Göteborg - Kil.

För trumman under järnvägen föreslås 9" betongrör. I båda ändarna sätts dagvattenbrunnar av 18" betongrör, vilket allt närmare framgår av översiktskarta, plankarta, profilritningar samt arbets- och fixpunktsbeskrivning.

Tillrinningen till trumman uppgå till 13,6 liter per sekund vid normalt högvatten. Vid utförande enligt förslaget blir avbördningsförmågan 18,0 liter per sekund.

Jämlikt föreskrifter i vattenlagen 7 kap. 9 § skola i detta fall nybyggnaderna bekostas av den dikande, medan Järnvägen, om annan överenskommelse ej kan träffas, är pliktig att ombesörja arbetet.

Arbeten med genomgången av järnvägen skola, därest de utföras i Statens Järnvägars regi, fullbordas senast 2 månader efter det företags styrelse inför Statens Järnvägars distriktsingenjör i Göteborg styrkt, att nedanför liggande torrlägningsarbete är förslagsenligt utfört.

Mom. 10

Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95 § skall utgå med kronor 45:64 beräknat efter 1:50 kronor för 1000 kronor av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 30428:-.

Beloppet skall insändas till Länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vunnit laga kraft.

Mom. 11.

Båtnadens beskaffenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida underhålls- och betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 12.

Allmänna bestämmelser.

Angående företags utförande stadgas:

att företags utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,

att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,

att styrelsen skall tillse, att de bestämmelser, som finnes angivna i arbetsbeskrivningen, bil. 27 lända till efterrättelse vid företags utförande,

att det åligger styrelsen att tillse, att diket och samlingsbrunnar vid behov rensas och underhållas,

att styrelsen bemyndigas vidtaga alla de åtgärder, som äro ägnade att befordra företags ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 13.

Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till företags utförande. Företaget skall vara slutfört den 1 november 1959.

För avgörande, om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omförmäles i vattenlagen 13 kap. 1 § efter anmodan verkställas av förrättningsmännen eller annan behörig person.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna syneförrättning eller vill föra talan mot avgivit utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15.Verkställighet.

Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härövan i mom. 14 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres, och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.










Erikstad den 24 juli 1950.

.....*Hans Damberg*.....

.....*Anders Svensson*.....

.....*Gutfrid Johansson*.....

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 Täckdikes bottenlutning.
 Rördimension i mm. (se nedanst. tabell).^{*} Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Högvattenyta.
 Medelvattenyta.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Täckdikesöbrunn. ϕ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 Täckdikessystem n:r.
 Pålnummer.
 Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 Agofigursbeteckning.
 Fixpunkt.
 Tegriktning.





Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

$1\frac{3}{4}" = 40 \text{ mm.}$	$4" = 100 \text{ mm}$	$8" = 200 \text{ mm.}$	$15" = 375 \text{ mm}$
$2" = 50 \text{ --}$	$5" = 125 \text{ --}$	$9" = 225 \text{ --}$	$18" = 450 \text{ --}$
$2\frac{1}{2}" = 60 \text{ --}$	$6" = 150 \text{ --}$	$10" = 250 \text{ --}$	$21" = 525 \text{ --}$
$3" = 75 \text{ --}$	$7" = 175 \text{ --}$	$12" = 300 \text{ --}$	$24" = 600 \text{ --}$

Avlopp.


Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikessöga.

typ A.



Rörutlopp.


typ B.



typ C.



typ D.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ytvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el. dyl. om
jorden utgöres
av finsand.




typ B.

Större ytvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.



typ E.


Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.




Detaljrörning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.