



Akt nr:

P-E1a-1105

AU\$P-E1a-1105

6270-1

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 Maj 1957

DIARIÉ Nr

SAK Nr

P 1-1105

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
angående

Slobacka-Backa dikningsföretag 1950

i Brålanda socken, Älvsborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1949 - 1951.

Innehållsförteckning.

Protokoll

Förordnande

bil. 1.

Kungörelser

" 2,3,4,5.

Fullmakter

" 6,7.

Förening

" 8.

Översiktskarta

" 9.

Värderingslängd

" 10.

Kostnadsförslag

" 11.

Kostnadsfördelningslängd

" 12.

Jordersättningslängd

" 13.

Arbets- och fixpunktbeskrivning

" 14.

Utlåtande

" 15.

Teckenförklaringar

" 16,17,18.

*Till handlingarna höra:
Planer och profildragningar*

1 blad

/

Protokoll vid syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusen-
berg, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvs-
borgs län.

Den 18 november 1949 inställde sig undertecknad, jordbrukskonsulent, hos lantbrukare Erik Jakobsson, Slobacka, för att jämlikt nedan nämnda förordnande handlägga ifrågavarande förrättning.

Kungörelse om förrättningen, som den 26 oktober 1949 avsänts till vederbörande pastorsämbete, hade söndagen den 30 oktober i laga ordning anslagits i Brålanda församling, samt tisdagen den 1 november 1949 varit införd som annons i Älfsborgs läns Annonsblad, varjämte under rättelse om förrättningen utsänts till kända sakägare jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§, bil. 2, 3, 4, 5.

På grund härav hade följande personer kommit tillstädes:

lantbr. Axel Andersson, Syltebacka,

" Erik Eriksson, Rökila,

" Verner Gustafsson, Smörtvet,

" Karl Holm, Backa,

" Lars Isaksson, Rökila,

" Erik Jakobsson, Slobacka,

" Anders Larsson, Smörtvet,

" Olof Larsson, "

" Erik Larsson, Rökila,

" Karl Larsson, "

" Karl J. Larsson, Slobacka, gm Emil Karlsson, enl. fullm., bil. 6.

" Johan Lindström, Backa,

" Viktor Lundgren, Smörtvet,

" Axel Olsson, "

" Hilding Pettersson, Rökila,

" Anders Svensson, Baggebol,

" Karl Svensson, Smörtvet,

" Olof Unger, Slobacka-Rusenberg,

" Mats Larsson, Rökila,

Såsom biträdande synemän inställde sig på grund av särskilda kallelser skiftesgodemännen C. Rudolf Gustafsson, Dyrehög, Brålanda, och Götrik Johansson, Åttersrud, Brålanda.

Lantbrukare Gustaf Johansson representerades av Hilding Pettersson, Rökila, enligt fullmakt, bil. 7 a.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes, bil. 1.

§ 2.

Något jävsförhållande mot synemännen kunde ej utredas.

§ 3.

Laga hinder mot företaget anfördes icke.

§ 4.

Arrendator Oskar Andersson, Tveten, inställde sig.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för den förberedande undersökning, som i samråd med sökanden blivit verkställd samt framlade för granskning därvid upprättade kartor.

§ 6.

Sedan sakägarna tagit del av förslaget, framställdes följande yrkanden:

Sökanden yrkade, att företaget skulle genomföras i enlighet med förslaget.

Erik Jakobsson, Slobacka, Anders Svensson, Baggebol, Karl Svensson, Smörtvet, samt Erik Eriksson, Rökila, yrkade att få förena sig med sökanden. Härom tecknades särskild förening, bil. 8.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart skulle påbörja erforderliga undersökningar och värderingar.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att nytt sammanträde skulle i laga ordning kungöras.

Dag som ovan.

Hans Örnberg.

.....

Den 23 januari 1951 inställde sig synemännen åter å Slobacka för att vidare handlägga förrättningen.

Kallelse till sammanträdet hade utfärdats i laga ordning, bil. 2,3,4 och 5.

Följande personer inställde sig:

lantbr. Verner Gustafsson, Smörtvet,

" Erik Jakobsson, Slobacka,

" Gustaf Johansson, Slobacka,

" Anders Larsson, Smörtvet,

" Karl Larsson, Rökila,

" Mats Larsson, "

" Olof Larsson, Smörtvet,

" Viktor Lundgren, "

" Axel Olsson, "

" Joh:s Pettersson, Slobacka,

" Anders Svensson, Baggebol,

" Karl Svensson, Smörtvet,

" Rudölf Svenssons sterbhus, genom Gustaf Johansson, enligt fullmakt, bil. 7 b.

Biträdande synemännen C. Rudolf Gustafsson och Götrik Johansson.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget samt framlade för sakägarnas granskning plankarta och profilritningar.

Därpå Upplästes i huvudsakliga delar de upprättade längderna m.m., vilka lades till protokollet:

värderingslängd	såsom bil. 10
kostnadsförslag	" " 11
kostnadsfördelningslängd	" " 12
jordersättningslängd	" " 13
arbets- och fixpunktbeskrivning	" " 14.

§ 10.

Lagstadgat utlåtande angående företaget upplästes, bil. 15.

§ 11.

Då några ytterligare framställningar icke gjordes, förklarades förrättningen avslutad.

Slobacka, Brålanda, den 23/1 1951.

Hans Örnberg

4

LÄNSSTYRELSEN
I
ÄLVSBORGS LÄN

LANDSKANSLIET

N:r 30 pag. 800


E.D. 1946.


R e s o l u t i o n .

Jordbrukskonsulenten H. Djurberg i Vänersborg varder härmed förordnad att i laga ordning verkställa i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 8 augusti 1946.

På Länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fablerantz.


Arne Decker.

No 30 800
ED 19 46



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Undertecknad... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Smörtvret, Baggebol o. Stobacka Brålanda sockna av Älvsborgs län. Avsikten är att upptaga avlopp för täckdikning.

Av företaget väntas även följande fastigheter bli berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Smörtvret	Viktor Lundgren
"	Albert Gustavsson
"	A. J. Larssons skerbh.
"	Anders Larsson
Backa	Karl Svensson
Baggebol	Anders Svensson

Middelande angående förrättningen torde ställas till Karl Olsson adress Smörtvret pr. Brålanda telefon



Smörtvret den 15-7-1946. Karl Olsson

Med hänvisning till stadgandena i § 4 av K.K. den 25 maj 1945 (nr 344) får Torrläggningsnämnden inom Älvsborgs läns norra inrättningssällskaps område såsom lämplig förrättningsman för här ifrågavarande företag föreslå jordbrukskonsulent Hans Djurberg i Vänersborg. Vänersborg den 7 aug. 1946.

Enligt uppdrag: Carl Faust.

Bilaga

Fästighetens namn

Rökila

Flöbacka

"

"

Syllebacka

Ägerens namn

Gustav Svensson

Erik Jakobsson

Karl J. Larsson

Johannes Pettersson

Rudolf Svensson

Bil 2.

Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	303		9 öre
Adressat	Pastorsämbetet		
Adressort	Brålanda.		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)



Inlämningsbevis rörande en assurerad eller rekommenderad försändelse.

(Är värdebelopp ej angivet, avser detta bevis en rekommenderad försändelse.)

Förvara detta inlämningsbevis, till dess visshet vunnits, att försändelsen kommit adressaten tillhanda! Vid reklamation skall inlämningsbeviset företes.

Försändelseslag	Inlämningsnummer	Vikt för assurerad försändelse (i förekommande fall)	Erlagda postavgifter
Brev	2950		9 öre
Adressat	Pastorsämbetet.		
Adressort	Brålanda.		
Assuransbelopp			
Särskilda anteckningar (såsom expr., mb etc.)			

(Vederbörande postfunktionärs namn eller signatur)

Obs.! Ersättning för en *inrikes* rekommenderad försändelse, som förkommit eller skadats, kan i intet fall utgå med högre belopp än 36 kronor.
I fråga om ersättning för försändelse *till utlandet* gälla särskilda föreskrifter.
Beträffande sättet och tiden för framställande av ersättningsanspråk meddelas upplysningar å postanstalterna.

Bl. 301. (Mars 33.)



Pv. tr. Sth. 1940

K U N G Ö R E L S E.

För törrläggning av åkerjord tillhörande Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusenbergs, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda, fredagen den 18 november 1949, klockan 10.00.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 oktober 1949.

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Brålanda församling

den 30/10 1949
Erik D. Sjöström

Kyrkeherde v. Psalmskomminister Kyrkoadjunkt

K U N G Ö R E L S E.

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusen-berg, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda, tisdagen den 23 jan 1954 klockan 14.00.

Vänersborg den 2 januari 1954

Hans Djurberg.
jordbrukskonsulent.

Anslaget i laga ordning

i Brålanda församling

den 7/1 1954
Erik D. Suen
Syrskanshusens Banker Kommunister Högskoleinspektör

Kungörelse

För torrläggning av åkerjord tillhörande Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusen-berg, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer syneförrättning enl. vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda, fredagen den 18 november 1949, klockan 10,00.

Till sammanträdet kallas alla de, som ha egen eller annans rätt att bevaka.

Vänersborg den 26 oktober 1949

Hans Djurberg
jordbrukskonsulent

Att ovanstående annons varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad tisdagen den 1 november 1949 bestyrkes i tjänsten:

Hans Djurberg

Kungörelse

För fortsatt behandling av frågan om torrläggning av åkerjord tillhörande Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusen-berg, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvsborgs län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukare Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda, tisdagen den 23 jan. 1951 klockan 14.00.

HANS DJURBERG,
jordbrukskonsulent.

Att ovanstående annons varit införd i Älvsborgs läns Annonsblad fredagen den 5 januari 1951 bestyrkes i tjänsten:

Hans Djurberg.

Till nedanstående personer har underrättelse avsänts angående sammanträde hos lantbr. Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda, tisdagen den 23 jan 1951, klockan 14.00:

Lantbr. Oskar Andersson, Tveten, Brålanda,
 " Erik Eriksson, Rökila, Brålanda,
 " Verner Gustafsson, Smörtvet, Brålanda,
 " Erik Jakobsson, Slobacka, Brålanda,
 " Gustaf Johansson, Rökila, Brålanda,
 " Anders Larsson, Smörtvet, "
 " Karl Larsson, Rökila, "
 " Karl J. Larsson, Slobacka, "
 " Mats Larsson, Rökila, "
 " Olof Larsson, Smörtvet, "
 " Oskar Larssons stbh, Bredtvet, Brålanda,
 " Viktor Lundgren, Smörtvet, Brålanda,
 " Alma Olsson, Backa, "
 " Axel Olsson, Smörtvet, "
 " Hilding Pettersson, Rökila, "
 " Joh:s Pettersson, Slobacka, "
 " Anders Svensson, Baggebol, "
 " Karl Svensson, Smörtvet, "
 " Rudolf Svenssons stbh, Syltebacka, Brålanda.

Vänersborg den 4 jan 1951.

Hans Damberg.

FULLMAKT

för Emil Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Snötvet Köhila Baggebol Stobacka
i Skåne län socken av Elfsborgs län
å minn vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stobacka den 18/11 1949
Karl Johan Larsson

Lohr-Eriksson
Torpene

Bevittnas:

Oskar Karlsson
Torpene

Fullmakt för
Hilding Pettersson

Allt på sammanträdet
hos Erik Jacobsson
Globacken den 18/11. 1949
föra min talan.

Rökila Brålandalen
17/11. 49

Gustav Johansson

FULLMAKT

för Lustaf Johansson Rökila eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Rudolf Svenssons storbhus
i Brälanda socknen av Elfsborgs län
åminna vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

<u>Backa</u>	den <u>23 jan</u> 19 <u>51</u>
<u>Rudolf Svenssons</u>	<u>Olga Svensson</u>
<u>storbhus.</u>	<u>Backa Brälanda</u>

Bevittnas:

<u>Tage Svensson</u>	<u>Arne Svensson</u>
----------------------	----------------------

F ö r e n i n g

Sloböcka-Böcka

Med sökandena till Smörtevets dikningsföretag 1950 i Brålanda socken av Älvsborgs län önska undertecknade förena sig och detta i den bemärkelse, som avses i vattenlagen 10 kap 58 § samt med det yrkandet, att ~~mina~~ våra marker förses med erforderligt avlopp för täckdikning.

Brålanda den 18 nov 1949.

..... Erik Jakobsson
..... Sloböcka

..... Karl Svensson

..... Anders Svensson

..... Smörtevet

..... Raggelhol

Erik Jak. Eriksson
Rödfjä


Förstående förening i t. o. d.:

Hans S. Sjöberg

Carl Gustafsson

Gösta Johansson

Översiktskarta.



Skala: 1:50000

Nederbördsområde vid B = 144,0 ha

" " C = 140,0 ha

Slobacka den 23 jan 1950.

Wass. Dierberg.....

Carl Gustafsson Götter Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
							Bil. 10.
Värderingslängd för Slobacka - Backa dikningsföretag 1950 i Brälenda socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1950.							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sträcka C - D.</u>							
<u>Slobacka-Rusenbergs l¹²,</u>							
<u>1/6 mtl. litt. L,</u>							
Erik Jakobsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	1	0,15		1080	1200	120	18
" " "	2	0,15		1080	1200	120	18
	A-summa	0,30					36
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
brukenheten ägofig. del av							
1 - 4 och 23 - 25	B-summa	1,50				369	554
Totalsumma kronor:							590
<u>Rökila l¹⁴, 5/64 mtl, litt. a,</u>							
Gustaf Johansson.							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	45	0,11		780	1200	420	46
" " "	46	0,92		1020	1200	180	166
" " "	47	0,32		1150	1200	50	16
" " "	48	0,40		720	1200	480	192
" " "	49	0,90		1080	1200	120	108
" " "	50	0,32		1170	1200	30	10
	A-summa:	2,97					538
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
brukenheten ägofig. 45 - 48							
och del av 49	B-summa	2,31				177	409
Totalsumma kronor:							947
<u>Rökila l¹⁵, 5/64 mtl, litt. b,</u>							
Gustaf Johansson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	51	0,27		910	1200	290	78
" " "	52	0,71		960	1200	240	170
" " "	53	1,07		1080	1200	120	128
" " "	54	0,36		1150	1200	50	18
	A-summa:	2,41					394
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
brukenheten ägofig. 51-55	B-summa	2,43				127	309
Totalsumma kronor							703
<u>Sträcka C - D</u>				Totalsumma kronor: 2240			

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sträcka D - E.</u>							
<u>Baggebol 1², 3/32 mtl, litt.B,</u>							
Anders Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	70	0,65		420	1200	780	507
" " "	71	2,90		600	1200	600	1740
" " "	72	0,74		720	1200	480	355
" " "	73	0,29		480	1200	720	209
" " "	74	0,79		540	1200	660	521
" " "	75	0,24		480	1200	720	173
" " "	76	0,50		720	1200	480	240
" " "	77	0,75		780	1200	420	315
" " "	78	0,11		480	1200	720	79
" " "	79	0,56		720	1200	480	269
" " "	80	0,32		780	1200	420	134
" " "	81	0,39		480	1200	720	281
" " "	82	1,33		600	1200	600	798
tomt, " "	87	0,29		980	1400	420	122
	A-summa	9,86					5743
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
brukn.enheten ägofig. 70-82,							
88 Och 170							
	B-summa	9,86				116	1144
Totalsumma kronor:							6887
<u>Smörtvet 1¹², 1/20 mtl. litt.E</u>							
Viktor Lundgren							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	93	0,19		270	1100	830	158
" " "	94	0,66		440	1100	660	436
" " "	95	0,30		610	1100	490	147
" " "	96	0,25		1040	1100	60	15
	A-summa	1,40					756
Totalsumma kronor:							756
<u>Smörtvet 1¹¹, 1/20 mtl. litt.D,</u>							
Viktor Lundgren							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	97	0,08		330	1100	770	62
" " "	98	0,83		440	1100	660	548

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullhaltig molättlera	99	0,23		610	1100	490	113
" " "	100	0,17		880	1100	220	37
" " "	101	0,08		1050	1100	50	4
	A-summa	1,39					764
Totalsumma kronor							764
Sträcka D - E.				Totalsumma kronor:			8407
Sträcka E - F.							
Baggebol 1 ² , 3/32 mtl. litt.B,							
Anders Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig momellanlera	171	0,13		540	1200	660	86
	A-summa	0,13					86
Totalsumma kronor							86
Smörtvet 1 ¹¹ , 1/20 mtl. litt.							
D.,							
Viktor Lundgren							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig momellanlera	172	0,04		500	1100	600	24
	A-summa	0,04					24
Totalsumma kronor							24
Smörtvet 1 ¹⁰ , 1/20 mtl. litt.C,							
Verner Gustafsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	102	0,88		160	1100	940	827
" " "	103	0,26		330	1100	770	200
" " "	104	0,11		830	1100	270	30
" " "	105	0,07		940	1100	160	11
	A-summa	1,32					1068
Totalsumma kronor							1068
Smörtvet 1 ⁹ , 1/20 mtl. litt.B							
Verner Gustafsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	106	0,83		440	1100	660	548
" " "	107	0,42		550	1100	550	231
" " "	108	0,16		770	1100	330	53
" " "	109	0,08		990	1100	110	9
	A-summa	1,49					841
Totalsumma kronor							841.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Smörtvet 1⁸, 1/20 mtl. litt. A</u>							
Verner Gustafsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	110	0,90		440	1100	660	594
" " "	111	0,40		550	1100	550	220
" " "	112	0,16		770	1100	330	53
A-summa		1,46					867
<u>Totalsumma kronor:</u>							867.
<u>Ulvbol 1⁸, 1/64 mtl. litt.</u>							
<u>AI,</u>							
Anders Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	89	0,80		600	1200	600	480
" " "	90	0,98		780	1200	420	412
" " "	91	0,19		960	1200	240	46
A-summa		1,97					938
<u>Totalsumma kronor:</u>							938
<u>Ulvbol 1⁷, 1/64 mtl. litt. AI</u>							
Karl Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	113	0,52		240	1200	960	499
" " "	114	0,58		480	1200	720	418
" " "	115	0,31		780	1200	420	130
" " "	116	0,11		960	1200	240	26
A-summa		1,52					1073
<u>Totalsumma kronor:</u>							1073
<u>Smörtvet 1⁷, 396315/6525608</u>							
<u>mtl. litt. B.</u>							
Karl Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	117	0,47		330	1100	770	362
" " "	118	0,48		500	1100	600	288
" " "	119	0,24		830	1100	270	65
" " "	120	0,47		270	1100	830	390
" " "	121	0,55		500	1100	600	330
" " "	122	0,32		710	1100	390	125
" " "	123	2,12		220	1100	880	1866

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
åker, mullhaltig molättlera	124	0,30		500	1100	600	180
" " "	125	0,51		270	1100	830	423
" " "	126	0,58		550	1100	550	319
" " "	127	0,71		830	1100	270	192
" " "	128	0,10		1050	1100	50	5
A-summa		6,85					4545
2. Brukningsbåtnad.							
brukenheten ägofig. 117-122							
och 130		2,55				185	472
brukenheten ägofig. 123-129		4,68				182	852
B-summa		7,23					1324
Totalsumma kronor:							5869
Backa 1 ³⁷ , 1/64 mtl. litt. A,							
Karl Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	131	0,24		330	1100	770	185
" " "	132	0,36		550	1100	550	198
A-summa		0,60					383
Totalsumma kronor:							383
Backa 1 ³⁵ , 1/64 mtl. litt. A,							
Karl Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	133	0,32		220	1100	880	282
" " "	134	0,48		390	1100	710	341
" " "	135	0,14		710	1100	390	55
A-summa		0,94					678
Totalsumma kronor:							678
Backa 1 ⁴⁰ , 25/512 mtl. litt. Ab.							
Karl Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	136	0,31		160	1100	940	291
" " "	137	0,80		390	1100	710	568
" " "	138	0,74		660	1100	440	326
" " "	139	0,63		880	1100	220	139
" " "	140	0,34		1090	1100	10	3
A-summa		2,82					1327
Totalsumma kronor:							1327

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Backa 1²⁶, 1/72 mtl. litt.D</u> Alma Olsson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullhaltig molättlera	141	0,33		610	1100	490	162
" " "	142	0,71		940	1100	160	114
A-summa		1,04					276
Totalsumma kronor:							276
<u>Smörtvet 1³, 3/16 mtl, litt.D</u> Anders Larsson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullhaltig molättlera	143	2,78		270	1100	830	2307
" " "	144	0,78		550	1100	550	429
" " "	145	0,06		770	1100	330	20
" " "	146	0,96		440	1100	660	634
" " "	147	0,56		770	1100	330	185
" " "	148	0,19		940	1100	160	30
A-summa		5,33					3605
Totalsumma kronor:							3605
Sträcka E - F.				Totalsumma kronor:		17035	
<u>Sträcka D - D¹.</u> <u>Rökila 1¹⁵, 5/64 mtl. litt.b</u> Gustaf Johansson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullhaltig momellanlera	55	0,02		600	1200	600	12
A-summa		0,02					12
Totalsumma kronor:							12
<u>Rökila 1¹⁷, 1/64 mtl. Litt BII,</u> Gustaf Johansson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u> åker, mullhaltig momellanlera	56	0,26		720	1200	480	125
" " "	57	0,48		910	1200	290	139
" " "	58	1,08		1020	1200	180	194
A-summa		1,82					458
Totalsumma kronor:							458
<u>Rökila 1¹⁹, 89/1728 mtl, litt.A.,</u> Hilding Pettersson 1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							

310 01.00 0000 0000 0000 0000

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Sträcka D - D ¹ .				Totalsumma kronor:		4167	
Sträcka E - E ¹ .							
Baggebol 1 ² , 2/32 mtl, litt. E.							
Anders Svensson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig momellanlera	83	1,18		240	1200	960	1133
" " "	84	0,80		420	1200	780	624
" " "	88	0,16		540	1200	660	106
A-summa		2,14					1863
Totalsumma kronor:							1863
Smörtvet 1 ¹² , 1/20 mtl, litt. E.							
Viktor Lundgren							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	92	0,05		500	1100	600	30
A-summa		0,05					30
Totalsumma kronor:							30
Smörtvet 1 ¹⁶ , - mtl, litt. -							
Axel Olsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig molättlera	162	0,32		390	1100	710	227
" " "	163	0,14		550	1100	550	77
" " "	164	0,14		770	1100	330	46
" " "	165	0,16		830	1100	270	43
" " "	166	0,30		220	1100	880	264
" " "	167	0,77		330	1100	770	593
" " "	168	0,34		610	1100	490	167
" " "	169	0,20		940	1100	160	32
A-summa		2,37					1449
Totalsumma kronor:							1449
Sträcka E - E ¹ .				Totalsumma kronor:		3342	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sträcka B - B¹.</u>							
<u>Slobacka-Rusenbergs l¹², 1/6</u>							
<u>mtl, litt. L.,</u>							
Erik Jakobsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	7	1,03		120	1200	1080	1112
" " "	8	0,58		360	1200	840	487
" " "	9	0,34		540	1200	660	224
" " "	10	0,32		70	1200	1130	362
" " "	11	0,32		240	1200	960	307
" " "	12	0,11		360	1200	840	92
tomt " "	13	0,52		700	1400	700	364
åker " "	14	0,11		660	1200	540	59
" " "	15	0,19		360	1200	840	160
" " "	16	0,37		300	1200	900	333
" " "	17	0,13		480	1200	720	94
" " "	18	0,03		720	1200	480	14
	A-summa	4,05					3608
Totalsumma kronor:							3608
<u>Sträcka B - B¹</u>							3608
<u>Sträcka C - G.</u>							
<u>Slobacka-Rusenbergs l¹², 1/6 mtl,</u>							
<u>litt. L.</u>							
Erik Jakobsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	3	0,17		660	1200	540	92
" " "	4	0,15		660	1200	540	81
" " "	5	0,74		540	1200	660	488
" " "	6	0,15		720	1200	480	72
	A-summa	1,21					733
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
brukenheter ägofig. del av							
1-4 och 23-25	B-summa	1,87				369	690
Totalsumma kronor:							1423
<u>Sträcka C - G.</u>							1423

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sträcka G - C¹.</u>							
<u>Baggebol 1², 3/32 mtl. litt.B,</u>							
Anders Svensson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	85	0,57		600	1200	600	342
" " "	86	0,32		420	1200	780	250
	A-summa	0,89					592
<u>Totalsumma kronor:</u>							592
<u>Baggebol 1³, 1/16 mtl. litt.C,</u>							
Erik Jakobsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	26	0,09		420	1200	780	70
" " "	27	1,03		540	1200	660	680
" " "	28	0,70		420	1200	780	546
" " "	29	0,67		540	1200	660	442
" " "	30	1,19		240	1200	960	1142
" " "	31	0,40		480	1200	720	288
" " "	32	0,06		480	1200	720	43
" " "	33	0,91		540	1200	660	601
" " "	34	0,53		240	1200	960	509
" " "	35	1,17		480	1200	720	842
" " "	36	0,52		660	1200	540	281
	A-summa	7,27					5444
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
bruken.enheten.ägofig. 26-36	B-summa	7,27				47	342
<u>Totalsumma kronor:</u>							5786
<u>Ulvbol 1¹¹, 33/640 mtl, litt.DEa,</u>							
Erik Jakobsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	37	0,24		240	1200	960	230
" " "	38	0,59		240	1200	960	566
" " "	39	1,68		420	1200	780	1310
" " "	40	1,26		660	1200	540	680
" " "	41	0,16		840	1200	360	58
	A-summa	3,93					2844
2. <u>Brukningsbåtnad.</u>							
bruken.enheten ägofig. 37-41	B-summa	3,93				63	248
<u>Totalsumma kronor:</u>							3092

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ulvsbol 1¹³, 3/640 mtl. litt. DEd,</u>							
Viktor Lundgren							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	149	0,41		660	1200	540	221
	A-summa	0,41					221
Totalsumma kronor:							221
<u>Ulvsbol 1¹⁴, 3/160 mtl. litt. DEd,</u>							
Viktor Lundgren							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	150	0,29		720	1200	480	139
	A-summa	0,29					139
Totalsumma kronor:							139
<u>Syltebacka 1¹⁰, 1/24 mtl. litt. B,</u>							
Rudolf Svenssons stbh,							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig momellanlera	151	2,99		360	1200	840	2512
" " "	152	2,00		540	1200	660	1320
" " "	153	0,27		540	1200	660	178
" " "	154	0,15		540	1200	660	99
tomt, " "	155	0,22		980	1400	420	92
	A-summa	5,63					4201
Totalsumma kronor:							4201
<u>Smörtvet 1¹⁵, + mtl. litt. -.,</u>							
Olof Larsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	156	0,14		710	1100	390	55
" " "	157	0,07		1050	1100	50	4
	A-summa	0,21					59
Totalsumma kronor:							59
<u>Smörtvet 1¹⁶, - mtl, litt. -</u>							
Axel Olsson							
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
åker, mullhaltig molättlera	158	1,57		390	1100	710	1115
" " "	159	1,23		660	1100	440	541
" " "	160	0,91		940	1100	160	146
" " "	161	0,09		880	1100	220	20
tomt, " "	170	0,08		1040	1300	260	21
	A-summa	3,88					1843

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Totalsumma kronor:							1843
Sträcka G - C ¹ .				Totalsumma kronor:			15933
Sträcka G - G ¹ .							
Slobacka-Rusenberg 1 ¹² , 1/6 mtl, litt.L.							
Erik Jakobsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig momellanlera	19	0,08	-	40	1200	1160	93
" " "	20	0,16	-	70	1200	1130	181
" " "	21	0,72	-	300	1200	900	648
" " "	22	0,30	-	480	1200	720	216
	A-summa	1,26	-				1138
Totalsumma kronor:							1138
Ulvbol 1 ¹¹ , 33/640 mtl, litt.DEa,							
Erik Jakobsson							
1. Alstringsbåtnad.							
åker, mullhaltig momellanlera	42	1,60	-	240	1200	960	1536
" " "	43	0,26	-	480	1200	720	187
" " "	44	0,07	-	720	1200	480	34
	A-summa	1,93	-				1757
Totalsumma kronor:							1757
Sträcka G - G ¹							2895
Totalsammandrag I.							
Sträcka: A - B,							
" : B - C,							
" : C - D,							2240
" : D - E,							8407
" : E - F,							17035
" : B - B ¹ ,							3608
" : C - G,							1423
" : G - C ¹ ,							15933
" : G - G ¹ ,							2895
" : D - D ¹ ,							4167
" : E - E ¹ ,							3342
Hela företaget.							59050

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
				Markvärde			
				nuva- rände	bli- vande		
<u>Totalsammandrag II.</u>							
<u>Slobacka-Rusenberg 1¹²,</u>							
<u>1/6 mtl. litt. L.</u>							
Erik Jakobsson	1 - 22	6,82		2773	9532		6759
<u>Baggebol 1³, 1/16 mtl.litt.C,</u>							
Erik Jakobsson	26 - 36	7,27		3280	9066		5786
<u>Ulvbol 1¹¹, 33/640 mtl, litt.DEa,</u>							
Erik Jakobsson	37 - 44	5,86		2431	7280		4849
<u>Rökila 1¹⁴, 5/64 mtl, litt.a.</u>							
Gustaf Johansson	45 - 50	2,97		3026	3973		947
<u>Rökila 1¹⁵, 5/64 mtl.litt.b.,</u>							
Gustaf Johansson	51 - 55	2,43		2510	3225		715
<u>Rökila 1¹⁷, 1/64 mtl.litt.BII,</u>							
Gustaf Johansson	56 - 58	1,82		1726	2184		458
<u>Rökila 1¹⁹, 89/1728 mtl, litt.A,</u>							
Hilding Pettersson	59 - 60	0,77		358	924		566
<u>Rökila 1²⁰, 89/1728 mtl.litt.B,</u>							
Hilding Pettersson	61 - 62	0,47		222	564		342
<u>Rökila 1²¹, 89/1728 mtl, litt.C,</u>							
Mats Larsson	63 - 64	0,44		86	528		442
<u>Rökila 1²³, 3/32 mtl, litt.A,</u>							
Erik Eriksson	65 - 66	1,28		258	1536		1278
<u>Rökila 2², 1/16 mtl, litt.F,</u>							
Oskar Larssons stbh.,	67	0,85		459	1020		561
<u>Rökila 2³, 1/16 mtl, litt.G,</u>							
Karl Larsson	68 - 69	0,96		644	1152		508
<u>Baggebol, 1², 3/32 mtl.litt.B,</u>							
Anders Svensson	70-88, 171	13,02		7398	16826		9428
<u>Ulvbol 1⁸, 1/64 mtl, litt.AII,</u>							
Anders Svensson	89 - 91	1,97		1426	2364		938
<u>Smörtvet 1¹², 1/20 mtl, litt.E,</u>							
Viktor Lundgren	92 - 96	1,45		809	1595		786
<u>Smörtvet 1¹¹, 1/20 mtl, litt.D,</u>							
Viktor Lundgren	97-101, 172	1,43		785	1573		788
<u>Ulvbol 1¹³, 3/640 mtl, litt.DEc</u>							
Viktor Lundgren	149	0,41		271	492		221
<u>Ulvbol 1¹⁴, 3/160 mtl, litt.DEd,</u>							
Viktor Lundgren	150	0,29		209	348		139

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Smörtvet 1¹⁰, 1/20 mtl, litt.C,</u> Verner Gustafsson	102-105	1,32		384	1452		1068
<u>Smörtvet 1⁹, 1/20 mtl, litt.B</u> Verner Gustafsson	106-109	1,49		798	1639		841
<u>Smörtvet 1⁸, 1/20 mtl, litt.A,</u> Verner Gustafsson	110-112	1,46		739	1606		867
<u>Ulsbol 1⁷, 1/64 mtl, litt.AI,</u> Karl Svensson	113-116	1,52		751	1824		1073
<u>Smörtvet 1⁷, 396315/6525608</u> <u>mtl, litt. B.</u> Karl Svensson	117-128	6,85		2990	8859		5869
<u>Backa 1³⁷, 1/64 mtl, litt. A,</u> Karl Svensson	131-132	0,60		277	660		383
<u>Backa 1³⁵, 1/64 mtl, litt. A,</u> Karl Svensson	133-135	0,94		356	1034		678
<u>Backa 1⁴⁰, 25/512 mtl, litt.Ab,</u> Karl Svensson	136-140	2,82		1775	3102		1327
<u>Backa 1²⁶, 1/72 mtl, litt.D,</u> Alma Olsson	141-142	1,04		868	1144		276
<u>Smörtvet 1³, 3/16 mtl, litt.D,</u> Anders Larsson	143-148	5,33		2258	5863		3605
<u>Syltebacka 1¹⁰, 1/24 mtl, litt.B,</u> Rudolf Svenssons stbh.,	151-155	5,63		2599	6800		4201
<u>Smörtvet 1¹⁵, -mtl, litt.-</u> Olof Larsson	156-157	0,21		172	231		59
<u>Smörtvet 1¹⁶, -mtl, litt.-</u> Axel Olsson	158-170	6,25		3599	6891		3292
Summa:		85,97		46237	105287		59050
				Summa alstringsbåtnad:			54030
				Summa brukningsbåtnad:			5020
Slobacka den 23 jan 1956. ... Hans Simberg. G. R. Lundström G. L. Eriksson							

Bills 14 -

●

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
1 ⁺⁰⁵ - 5 ⁺³⁰	425	<u>Timpenning= 1,85 kronor.</u>				
		<u>Sträcka A - B.</u>				
		1 ⁺⁰⁵ - 2 ⁺⁰⁰ maskingrävning i mull-				
		haltig momellanlera m ³	191	2:15	411	
		Trumma, enligt ritning, vid 2 ⁺⁰⁰			360	
		1 ⁺⁰⁵ - 4 ⁺¹³ maskingrävning i mull-				
		haltig momellanlera m ³	955	2:15	2053	
		Trumma, enligt ritning, vid 4 ⁺¹³			360	
		4 ⁺¹³ - 5 ⁺³⁰ maskingrävning i mull-				
		haltig momellanlera m ³	694	2:15	1492	4676
		Arbetsledning och oförutsedda ut-				
		gifter				470
		Ersättning för marklösen och upp-				
		lag enligt jordersättningslängd				534
Summa	425			Summa kronor:		5680
5 ⁺³⁰ - 5 ⁺⁴⁴	14	Kostnad för en första rensning m	425	0:50	212	
		<u>Sträcka B - C.</u>				
		Maskingrävning, läggning, återfyll-				
		ning m	14	2:90	41	
		Öga (enligt ritn. typ C) jämte sten-				
		sättning av öppna diket därstädes			60	
		Inköp, inkl. frakt, av 24" betong-				
		rör m	14	17:90	251	
		Brunn (enl. ritn. typ A) vid 5 ⁺⁴⁴				
		av 48" betongrör, lock, brunns-				
		botten och sten inberäknat			300	652
		Arbetsledning och oförutsedda utg.				68
Summa	14			Summa kronor:		720
5 ⁺⁴⁴ - 8 ⁺⁴⁷	303	<u>Sträcka C - D.</u>				
		Maskingrävning, läggning och åter-				
		fyllning m	303	2:90	879	
		Inköp, inkl. frakt, av 21" betong-				
		rör m	303	13:90	4212	
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 6 ⁺⁶⁸ ,				
		7 ⁺⁷⁰ och 8 ⁺⁴⁷ av 40" betongrör,				
		lock, brunnsbottnar och sten inb. st	3	150:-	450	
		Grus till rörfogarna, körning och				
		spridning inberäknat m ³	3	10:-	30	5571
		Arbetsledning och oförutsedda utg.				559
Summa	303			Summa kronor:		6130

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
8 ⁺⁴⁷ - 11 ⁺⁴⁰	293	<u>Sträcka D - E.</u> Maksingrävning, läggning och åter- fyllning m 293 2:90 850 Inköp, inkl. frakt, av 21" betong- rör m 293 13:90 4073 Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 8 ⁺⁵³ 9 ⁺⁵³ , 10 ⁺⁵⁵ och 11 ⁺⁴⁰ av 40" be- tongrör, lockbrunnsbottnar och sten inberäknat st 4 150 600 Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ 3 10:- 30 5553 Arbetsledning och oförutsedda utgifter 557				
Summa	293			Summa kronor	6110	
11 ⁺⁴⁰ - 21 ⁺⁹⁰	1050	<u>Sträcka E - F.</u> Maskingrävning, läggning och åter- fyllning: 11 ⁺⁴⁰ - 15 ⁺²⁸ m 388 2:90 1125 återfyllning: 15 ⁺²⁸ - 21 ⁺⁹⁰ m 662 2:25 1490 Inköp, inkl. frakt, av 18" betong- rör m 388 10:50 4074 Inköp, inkl. frakt, av 15" betong- rör m 335 7:70 2580 Inköp, inkl. frakt, av 12" betong- rör m 327 5:- 1635 Brunnar (enl. ritn. typ A): 1. vid 11 ⁺⁹³ , 13 ⁺¹⁷ , 14 ⁺¹⁰ och 15 ⁺²⁸ av 36" betongrör, lock, brunnsbott- nar och sten inberäknat st 4 120 480 2. vid 16 ⁺⁴⁶ , 16 ⁺⁵⁰ och 18 ⁺⁶³ av 30" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat st 3 90:- 270 3. vid 19 ⁺⁹³ och 21 ⁺⁹⁰ av 24" be- tongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat st 2 80:- 160 Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ 10 10:- 100 11914 Arbetsledning och oförutsedda utgifter 1186				
Summa	1050			Summa kronor	13100	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
42 ⁺⁰⁰ - 45 ⁺²⁰	320	<u>Sträcka B - B¹.</u> Maskingrävning, läggning och åter- fyllning m 320 1:80 576 Öga (enl. ritn. typ C) 20 Inköp, inkl. frakt, av 6" tegelrör st 1120 0:52 582 Brunner (enl. ritn. typ A) vid 42 ⁺⁹⁶ , 44 ⁺²⁷ och 45 ⁺²⁰ av 15" be- tongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat st 3 60:- 180 Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ 1,5 10:- 15 Arbetsledning och oförutsedda utg. 137				1373
Summa	320			Summa	kronor:	1510
29 ⁺⁰⁰ - 31 ⁺⁵⁶	256	<u>Sträcka C - G.</u> Maskingrävning, läggning och åter- fyllning: 29 ⁺⁰⁰ - 29 ⁺⁹⁰ m 90 2:25 203 återfyllning: 29 ⁺⁹⁰ - 30 ⁺⁷³ m 83 2:90 241 " : 30 ⁺⁷³ - 31 ⁺⁵⁶ m 83 2:25 187 Inköp, inkl. frakt, av 15" betong- rör m 256 7:70 1971 Brunner (enl. ritn. typ A) vid 30 ⁺⁷³ och 31 ⁺⁵⁶ av 30" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten in- beräknat st 2 110:- 220 Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ 2 10:- 20 Arbetsledning och oförutsedda utg. 288				2842
Summa	256			Summa	kronor:	3130
31 ⁺⁵⁶ - 37 ⁺⁰⁵	549	<u>Sträcka G - C¹.</u> Maskingrävning, läggning och återfyllning: 31 ⁺⁵⁶ - 33 ⁺⁷⁴ m 218 2:90 632 " : 33 ⁺⁷⁴ - 35 ⁺⁴⁵ m 171 2:55 436 " : 35 ⁺⁴⁵ - 37 ⁺⁰⁵ m 160 2:25 360 Inköp, inkl. frakt, av 15" betongrör m 389 7:70 2995 " " " av 12" " " 124 5:- 620 " " " av 9" " " 36 3:20 115 Brunner (enl. ritn. typ A): 1. vid 31 ⁺⁶¹ , 33 ⁺⁷⁴ och 35 ⁺⁴⁵ av				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		30" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat	st 3	110:-	330	
		2. vid 36 ⁺⁶⁹ av 24" betongrör, lock brunnsbotten och sten inberäknat			80	
		3. vid 37 ⁺¹⁰⁵ av 18" betongrör, lock, brunnsbotten och sten inber.			70	
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat	m ³ 2,5	10:-	25	5663
		Arbetsledning och oförutsedda utg.				567
Summa	549			Summa	kronor:	6230
38 ⁺⁰⁰ - 41 ⁺⁰⁸	308	<u>Sträcka G - G¹.</u> Maskingrävning, läggning och åter- fyllning	m 308	2:15	662	
		Inköp, inkl. frakt, av 6" tegelrör	st 440	0:52	229	
		" " " av 5" "	st 640	0:41	262	
		Brunnar (enl. ritn. typ A) vid 39 ⁺²⁵ , 40 ⁺³⁵ , 41 ⁺⁰² och 41 ⁺⁰⁸ av 15" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat	st 4	60:-	240	
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat	m ³ 1,5	10:-	15	1408
		Arbetsledning och oförutsedda utg.				142
Summa	308			Summa	kronor	1550
26 ⁺⁰⁰ - 28 ⁺⁴³	243	<u>Sträcka D - D¹.</u> Maskingrävning, läggning och åter- fyllning	m 243	2:15	522	
		Inköp, inkl. frakt av 8" tegelrör	st 130	0:78	101	
		" " " " 6" "	st 610	0:52	317	
		" " " " 5" "	st 120	0:41	49	
		Brunnar (enl. ritn. typ A): 1. vid 26 ⁺³⁷ av 18" betongrör, lock brunnsbotten och sten inberäknat			70	
		2. vid 27 ⁺³³ , 28 ⁺¹⁰ och 28 ⁺⁴³ av 15" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat	st 3	60:-	180	
		Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat	m ³ 1	10:-	10	1249
		Arbetsledning och oförutsedda utg.				121
Summa	243			Summa	kronor	1370

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
22 ⁺⁰⁰ - 25 ⁺²⁸	328	Sträcka E - E ¹ Maskingrävning, läggning och åter- fyllning m 328 2:25 738 Inköp, inkl. frakt, av 12" betongrör m 195 5:- 975 " " " av 9" " m 133 3:20 426 Brunner (enl. ritn. typ, A): 1. vid 23 ⁺²⁵ , 23 ⁺⁹⁰ och 23 ⁺⁹⁵ av 24" betongrör, lock, brunnsbottnar och sten inberäknat st 3 80:- 240 2. vid 25 ⁺²⁸ av 18" betongrör, lock brunnsbotten och sten inberäknat - 70 - Grus till rörfogarna, körning och spridning inberäknat m ³ 1,5 10:- 15 2464 Arbetsledning och oförutsedda utg. 246				
Summa	328			Summa	kronor: 2710	
		<u>Totalsammandrag.</u>				
	425	Sträcka: A - B,				5680
	14	" : B - C,				720
	303	" : C - D,				6130
	293	" : D - E,				6110
	1050	" : E - F,				13100
	320	" : B - B ¹ ,				1510
	256	" : C - G,				3130
	549	" : G - C ¹ ,				6230
	308	" : G - G ¹ ,				1550
	243	" : D - D ¹ ,				1370
	328	" : E - E ¹ ,				2710
Summa	4089			Summa	kronor 48240	
		<u>Specificerad kostnadsförslag för</u> <u>trummans byggnad.</u>				
		Öivning av gammal bro			30	
		Vägrör med 30" inre diameter, inkl. frakt m 6 30:- 180				
		3" plank (0,075x0,30x6,00) m ³ 0,13 100:- 13				
		Läggning, grusning, planering			60	
		Torvsättning enl. ritning			20	
		Stenbotten enl. ritning			20	323

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Tillägg för oförutsedda kostnader				37
				Summa	kronor	360
		<u>Förteckning över materialåtgång.</u>				
		Betongrör: 24", m 14				
		" : 21", m 596				
		" : 18", m 388				
		" : 15", m 980				
		" : 12", m 646				
		" : 9", m 169				
		Tegelrör : 8", st 130				
		" : 6", st 2170				
		" : 5", st 760				
		Betongrör till brunnar: 48" m 3				
		" " " : 40" m 21				
		" " " : 36" m 12				
		" " " : 30" m 21				
		" " " : 24" m 12				
		" " " : 18" m 6				
		" " " : 15" m 20				
		Vägrör: 30" m 12				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		48" st 1				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		40" st 7				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		36" st 4				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		30" st 8				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		24" 6				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		18" st 3				
		Brunnsbottnar för brunnsdimension:				
		15" st 10				
		Brunnslock för brunnsdim.: 48" st 1				
		" " " : 40" st 7				
		" " " : 36" st 4				
		" " " : 30" st 8				

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Brunnslock för brunnsdim.: 24" st	6			
		" " " : 18" st	3			
		" " " : 15" st	10			
		Grus till rörfogarna och öga m ³	27			
		Sten till brunnar, öga och trummor m ³	42			
		Cement till öga och cementering av ingående och utgående rör i brun- nar	säck. 3			
		Trämateriäl till trummor m ³	0,26			
		Grästorv m ²	15			

Slobacka den 23 jan 1956.

Karl Gustafsson *Hans Linberg* *Gösta J. Jönsson*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liksf. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
					Bil.	12.

Kostnadsfördelningslängd för Slobacka - Backa dikningsföretag 1950
i Brålanda socken av Älvsborgs län,
upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1950.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Rökila 2², 1/16 mtl. litt.F,</u> Oskar Larssons stbh, ägofig. 67		561		473	1,01	
<u>Rökila 2³, 1/16 mtl. litt.G,</u> Karl Larsson ägofig. 68 - 69		508		428	0,92	
<u>Baggebol 1², 3/32 mtl. litt.B,</u> Anders Svensson	S					
ägofig. 70 - 88, 171		9428		7946	17,00	
<u>Ulvbol 1⁸, 1/64 mtl. litt.AII,</u> Anders Svensson ägofig. 89 - 91		938		791	1,69	
<u>Smörtvet 1¹², 1/20 mtl. litt. E</u> Viktor Lundgren ägofig. 92 - 96		786		662	1,42	
<u>Smörtvet 1¹¹, 1/20 mtl. litt.D,</u> Viktor Lundgren ägofig. 97 - 101, 172		788		664	1,42	
<u>Ulvbol 1¹³, 3/640 mtl. litt.DEc,</u> Viktor Lundgren ägofig. 149		221		186	0,40	
<u>Ulvbol 1¹⁴, 3/160 mtl. litt.DEc,</u> Viktor Lundgren ägofig. 150		139		117	0,25	
<u>Smörtvet 1¹⁰, 1/20 mtl. litt.C</u> Verner Gustafsson ägofig. 102 - 105		1068		900	1,92	
<u>Smörtvet 1⁹, 1/20 mtl. litt.B,</u> Verner Gustafsson ägofig. 106 - 109		841		709	1,52	
<u>Smörtvet 1⁸, 1/20 mtl. litt.A,</u> Verner Gustafsson ägofig. 110 - 112		867		731	1,56	
<u>Ulvbol 1⁷, 1/64 mtl. litt.AI,</u> Karl Svensson	S					
ägofig. 113 - 116		1073		904	1,93	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Smörtvet 1⁷, 396315/6525608</u>						
<u>mtl, litt.B,</u>						
Karl Svensson						
ägofig. 117 - 130		5869		4947	10,59	
<u>Backa 1³⁷, 1/64 mtl. litt. A,</u>						
Karl Svensson						
ägofig. 131 - 132		383		323	0,69	
<u>Backa 1³⁵, 1/64 mtl, litt.A</u>						
Karl Svensson						
ägofig. 133 - 135		678		571	1,22	
<u>Backa 1⁴⁰, 25/512 mtl, litt.Ab,</u>						
Karl Svensson						
ägofig. 136 - 140		1327		1118	2,39	
<u>Backa 1²⁶, 1/72 mtl, litt.D</u>						
Alma Olsson						
ägofig. 141 - 142		276		233	0,50	
<u>Smörtvet 1³, 3/16 mtl. litt.D</u>						
Anders Larsson						
ägofig. 143 - 148		3605		3039	6,50	
<u>Syltebacka 1¹⁰, 1/24 mtl. litt.</u>						
<u>B,</u>						
Rudolf Svenssons stbh.,						
ägofig. 151 - 155		4201		3541	7,58	
<u>Smörtvet 1¹⁵, - mtl, litt.-</u>						
Olof Larsson						
ägofig. 156 - 157		59		50	0,11	
<u>Smörtvet 1¹⁶, - mtl, litt.-</u>						
Axel Olsson	S					
ägofig. 158 - 170		3292		2775	5,94	
		55442		46730	100,00	96,87
<u>Samfällighet II.</u>						
Brålanda socken.						
<u>Slobacka-Rusenbergs 1¹², 1/6</u>						
<u>mtl. litt.I</u>						
Erik Jakobsson	S					
ägofig. 7 - 18		3608		1510	100,00	3,13
Totalsumma:		59050		48240		100,00

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
			Ägarens andel i			
			för hela fö- hela före-			
			retaget be- retagets verk-			
			räkn. kostn. liga kostn.			
			kronor procent			
<u>Totalsammandrag:</u>						
Erik Jakobsson	S			13130	27,22	
Gustaf Johansson				1787	3,70	
Hilding Pettersson				765	1,59	
Mats Larsson				373	0,77	
Erik Eriksson	S			1077	2,23	
Oskar Larssons stbh.,				473	0,98	
Karl Larsson				428	0,89	
Anders Svensson	S			8737	18,11	
Viktor Lundgren				1629	3,38	
Verner Gustafsson				2340	4,86	
Karl Svensson	S			7863	16,30	
Alma Olsson				233	0,48	
Anders Larsson				3039	6,30	
Rudolf Svenssons stbh.,				3541	7,34	
Olof Larsson				50	0,10	
Axel Olsson	S			2775	5,75	
Totalsumma:				48240	100,00	

Slobacka den 23 jan 1956.

Karl Larsson

Erik Eriksson

Gustaf Johansson

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
						Bil.	13.
<u>Jordersättningslängd</u> för Slobacka - Backa dikningsföretag 1950 i Brålanda socken av Älvsborgs län, upprättad vid laga syneförrättning åren 1946 - 1950.							

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning kronor
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m ²	öre/m ²	kronor	m ²	öre/m ²	kronor	
Brålanda socken. <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁵, 110967/1012626</u> <u>mtl., litt.HI,</u> Johannes Petersson 178 <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁶, 388027/23440656</u> <u>mtl., litt. HII,</u> Karl J. Larsson, 108 <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁰, 1/16 mtl,</u> <u>litt.I</u> Karl J. Larsson 996 Summa: 1282 122 3443 412 534							
Sammendrag: <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁵, 110967/1012626</u> <u>mtl., litt. HI.,</u> Johannes Petersson 178 <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁶, 388027/23440656</u> <u>mtl. litt. HII., samt</u> <u>Slobacka-Rusenbergl¹⁰, 1/16 mtl,</u> <u>litt. I.,</u> Karl J. Larsson 1104 Summa: 1282 122 3443 412 534							
Slobacka den 23 jan 1956. <u>Kan Örnberg..</u> <u>Lars Petersson</u> <u>Gösta Johansson</u>							

Arbets- och fixpunktsbeskrivning till Slobacka - Backa dikningsföretag 1950.I. Arbetsbeskrivning.a. Beträffande öppna diket.

Vidgningen av det gamla diket skall ske på följande sätt: diket gräves lika å ömse sidor, dock skall i förekommande krökar vidgningen ske å krökens insida.

Upplag må icke läggas närmare nya kanten än 0,75 m. Vid diken och svackor på marken, samt där i övrigt prövas nödigt för ytvattnets ordentliga avrinnande, skola i upplagen lämnas väl avsläntade öppningar.

b. Beträffande täckta diken.

Tegelrören skola uppfylla de av Sveriges Standardiseringskommission fastställda fordringarna för prima rör. Spruckna eller på annat sätt skadade rör skola vid läggningen kasseras.

Betongrören skola vara minst fyra veckor gamla och vara tillverkade enligt de bestämmelser, som äro eller kunna bliva fastställda för dylika rör till torrlägningsföretag.

Dikena avväges och uppålas före grävningen, och botten skopas sedan omsorgsfullt, så att ledningarna överallt erhålla den lutning och det djup, som föreskrives i förslaget.

Trummor, brunnar och rörutlopp (öga) skola utföras i noggrann överensstämmelse med typritningar och föreskrifter i kostnadsförslaget.

Djupsiffrorna å profilen (och grävningslista) angiva djupet från avvägningspålens (helt nedslagen) överkant till blivande botten.

Rörgraven får icke igenfyllas, förrän rörsträngen kontrollerats.

Eventuellt kloakvatten får icke insläppas i företagets ledningar, med mindre det passerat tillförlitlig reningsbrunn.

II. Fixpunktsbeskrivning.

Företagets jämförelseplan bestämmes av följande fixpunkter:

F.P. 19,75 inhugget kors i sten c:a 60 m NO Smörtvets ¹⁶ och ¹⁵ gränshörn,

F.P. 19,70 inhugget kors i sten c:a 90 m NV Slobacka-Rusenbergs ¹² och Ulvsbol ¹⁴ södra gränshörn,

F.P. 18,70 inhugget kors i Baggebols ², brunnens lock

F.P. 21,26 inhugget kors i berg c:a 170 m NO Backa ²⁶ och ⁴⁰ södra gränshörn.

Slobacka den 23 jan 1951.

..... Hans S. Rosenberg

H. S. Rosenberg *Gösta Johansson*

Utlåtande angående förslag till torrlägningsplan för ågor tillhörande Backa, Smörtvet, Ulvsbol, Syltebacka, Slobacka-Rusenbergs, Baggebol och Rökila i Brålanda socken av Älvsborgs län.

På grund av vad som förekommit och yrkats under överläggningen om denna sak, samt i övrigt är att iakttaga med hänsyn till detta företag, få synemännen avgiva följande:

U T L Å T A N D E.

Mom. 1.

Ändamål och natur.

Företaget avser att bereda möjlighet till bättre torrläggning och bättre bruksförhållanden för ett åker- och tomtområde tillhörande i ingressen nämnda fastigheter. För ändamålet erfordras anläggande^{av} 425 m. öppet dike och 3664 m. täckta avlopp genom området. Synemännen anse företaget vara att hänföra till dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mom. 2.

Laga hinder.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts, och ej heller ha synemännen kunnat utröna, att något sådant föreligger.

Mom. 3.

Hydrografisk utredning.

Företaget avvattnas till en bäck, som mynnar i Dalbergså. Nederbördsområdets nummer är 130.

Företagets nederbördsområde, som å hithörande översiktskarta, bil. är inritad med streckad blå linje, har bestämts genom direkt undersökning å marken och utgör vid påle 5⁺⁴⁴ och 5⁺³⁰ - 140,0 resp. 144,0 hektar åker och tomt.

Under större delen av vegetationsperioden äro dikena icke vattenförande. Med hänsyn till förefintliga förhållanden skattas normal högvattenavrinning till 1,75 liter per sekund och hektar.

Dimensioneringen av de täckta avloppen har verkställts med ledning av i följande tabell angivna data.

Tabell I.

Läge	Neder- börds- område hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Botten- lutning promille	Rörled- ning tum	Föreslagen rör- lednings avbörd- ningsförmåga. liter/sek
21*90	15,0	26,3	1,00	12	37,0
19*93	21,0	36,8	1,00	12	37,0
18*63	27,0	47,3	1,00	15	68,0
16*50	34,0	59,5	1,00	15	68,0
16*46	34,5	60,4	1,00	15	68,0
15*26	41,0	71,8	1,00	18	108,0
14*10	45,0	78,8	1,00	18	108,0
13*17	47,0	82,2	1,00	18	108,0
11*93	60,0	105,0	1,00	18	108,0
11*40	75,0	131,3	1,00	21	168,0
10*55	79,0	138,3	1,00	21	168,0
9*53	81,0	141,8	1,00	21	168,0
8*53	85,0	148,8	1,00	21	168,0
8*47	91,0	159,3	1,00	21	168,0
7*70	93,0	162,8	1,00	21	168,0
6*68	96,0	168,0	1,00	21	168,0
5*44	140,0	245,0	1,00	24	235,0
45*20	0,5*slaskl.	0,9	4,20	6	12,0
44*7	2,0	3,5	4,20	6	12,0
42*96	4,0	7,0	4,20	6	12,0
37*05	13,0	22,8	2,00	9	25,0
36*69	23,0	40,3	2,00	12	52,0
35*45	27,0	47,3	1,00	15	68,0
33*74	33,0	58,0	1,00	15	68,0
31*61	35,5	61,3	1,00	15	68,0
31*56	38,0	66,5	1,00	15	68,0
30*73	40,0	70,0	1,50	15	82,0
41*08	2,0	3,5	2,00	5	5,0
41*02	2,1	3,7	2,00	5	5,0
40*35	2,2	3,9	2,00	5	5,0
39*25	3,2	5,6	2,00	6	8,2
28*43	3,0	5,2	2,50	5	5,7
28*10	3,5	6,1	2,50	6	9,2
27*33	4,7	8,2	2,50	6	9,2
26*37	6,7	11,7	2,50	8	11,7
25*28	12,0	21,0	1,50	9	22,0
23*95	14,0	24,5	1,50	12	45,0

Läge	Nederbördsområde hektar	Avrinning vid normalt högvatten liter/sek.	Bottenlutning promille	Rörledning tum	Föreslagen rörlednings avbördningsförmåga liter/sek.
23 ⁺⁹⁰	14,2	24,9	1,50	12	45,0
23 ⁺²⁵	17,0	29,8	1,50	12	45,0

Nederbördsområdet för det i företaget ingående öppna diket är relativt obetydligt, varför särskild beräkning av dimensionerna icke ansetts erforderlig utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående föreslagna dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil och sektionsritningarna.

Mom. 4.

Namn och omfattning.

Synemännen anse, att företaget lämpligen bör benämnas Slobacka-Backa dikningsföretag 1950 och dikningssamfälligheterna ha givits den omfattning, som hithörande plankarta närmare utvisar.

På grund av yrkanden i protokollet § 6 ha till utförande bestämts följande arbeten, nämligen:

Öppna diket A - B jämte trummor vid 2⁺⁰⁰ och 4⁺¹³

täckta ledningen B - C,

" " C - D,

" " D - E,

" " E - F,

" " B - B¹,

" " C - G,

" " G - C¹,

" " G - G¹,

" " D - D¹ samt

" " E - E¹

allt som närmare framgår av tillhörande plankarta och profilritningar samt kostnadsförslag och arbetsbeskrivningen.

Mom. 5.

Båtnadsuppskattning.

Sådan uppskattning och värdering, som i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § föreskrives ha synemännen företagit på sätt, som närmare framgår av hithörande värderingslängd.

Härvid har markens värde efter företagets utförande vid syn på stället uppskattats med hänsyn till jordens naturliga godhet i avseende på matjord och alv. Det nuvarande värdet

har uträknats på sedvanligt sätt, genom hänsynstagande till markytans höjd över avloppets vegetationsvattenstånd.

Brukningsbåtnaden har uppskattats eft-er praktiskt bedömande på så sätt, att den årliga inbesparningen i arbetskostnader har beräknats per meter av de avlopp som igenläggas. Det sålunda erhållna beloppet har kapitaliserats efter 5%, och kapitalet har fördelats å berörd areal. Härigenom kommer brukningsbåtnaden att medföra en höjning av det "blivande värde", som synemännen fastställt för beräkning av alstringsbåtnaden.

Mom. 6.

Kostnadsfördelning.

Företaget har uppdelats i två samfälligheter: I = omfattande ledningarna: A - B, B - C, C - D, D - E, E - F, C - G, G - G¹, G - G¹, D - D¹, E - E¹ samt II = omfattande ledning B - B¹.

De två samfälligheternas kostnad, båtnad och relativa kostnad (kostnad per förbättringskrona) framgår av följande sammanställningar:

Tabell II.

<u>Samfällighet:</u>	<u>Kostnad:</u>	<u>Båtnad:</u>	<u>Relativ kostnad:</u>
I.	46730:-	55442:-	0,84286.
II.	1510:-	3608:-	0,41851.
Hela företaget.	48240:-	59050:-	0,81694

I samfällighet I ingående diken fordra utförande i ^{sin} helhet av nedanför lig-gande sträckor. Någon anledning till avdelningsbildning föreligger icke.

I samfällighet II ingående sträckor kunna utföras oberoende av övrig i före-taget ingående dikning. Samfälligheten berör endast en fastighet.

Samfällighet I betalar sålunda:

46730/48240 av 48240 = 96,87% av totalkostnaden för företaget,	
Samfällighet II resten	= 3,13% av totalkostnaden för företaget.
<u>Summa:</u>	<u>100,00%</u>

Med användande av de funna relativtalen ha kostnaderna inom samfälligheterna fördelats och uppförts i kostnadsfördelningslängden. De däri angivna procentiska talen äro direkt proportionella mot den beräknade kostnaden för varje fastighet samt i totalsammandrag för varje ägare i hela företaget.

Kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas efter nyssnämnda procenttal med den inskränkning dock, att den, som icke sökt förrättningen eller med sökanden gjort gemensam sak, icke behöver vidkännas högre kostnad för arbetets utförande än det för honom uppskattade båtnadsvärdet.

Kostnader för denna syneförrättning och andra gemensamma utgifter skola i första hand av sökandena solidariskt förskjutas. Om företaget kommer till utförande, skola också dylika kostnader utan någon inskränkning fördelas efter nämnda procental.

Mom. 7.Ersättningar och yrkanden.

Ersättning för marklösen och intrång, om vilka yrkanden framställdes under syne-
gången, har av synemännen uppskattats på sätt, som frångår av jordersättningslängden
bil.

Mom. 8.Avgift till vattendomstolen.

Avgift enligt vattenlagen 11 kap. 95§ skall utgå med kronor 88:57 beräknat efter
1:50 kronor för 1000 kronor av det uppskattade båtnadsvärdet, kronor 59050:-

Beloppet skall insändas till Länsstyrelsen i Vänersborg, då förrättningen vun-
nit laga kraft.

Mom. 9.Båtnadens beskaflenhet.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida underhålls-
och betalningsskyldighet förekommer icke vid detta företag.

Mom. 10...... Allmänna bestämmelser.

Angående företagets utförande stadgas:

- att företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse, som av delägarna utses,
- att det skall åligga styrelsen att föra noggranna räkenskaper över inkomster och
utgifter samt att utdebitera och uppbära för företaget erforderliga medel,
- att styrelsen skall tillse, att de bestämmelser, som finnes angivna i arbetsbe-
skrivningen, bil. lända till efterrättelse vid företagets utförande,
- att det åligger styrelsen att tillse, att öppna diket och samlingsbrunnarna vid be-
hov rensas och underhållas,
- att styrelsen bemyndigas vidtaga alla de åtgärder, som äro ägnade att befördra före-
tagets ändamålsenliga utförande och framtida underhåll.

Mom. 11.Tillstånd och arbetstid.

På grund av vad som sålunda stadgats lämnas härmed medgivande till företagets
utförande. Företaget skall vara slutfört senast den 1 november 1959.

För avgörande om företaget må anses fullbordat, bör sådan besiktning, som omför-
mäles i vattenlagen 13 kap. 1§ efter anmodan verkställas av förrättningsmannen eller
annan behörig person.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § äger den, som till äventyrs

är missnöjd med åtgärd eller beslut vid denna synförrättning, eller vill föra talan mot avgivit utlåtande, att inom 60 dagar från dag, då förrättningen avslutas, ingiva sina besvär i tre exemplar till Västerbygdens vattendomstol adress Vänersborg.

I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, varjämte vid besvären skola fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13.

Verkställighet.







Detta utlåtande skall icke underställas vattendomstolens prövning, utan jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10 kap. 75 § gå i verkställighet i den ordning, som finnes angiven för laga kraft ägande dom, för så vitt icke inom härövan i mom. 12 stadgad tid besvär mot förrättningen anföres, och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Slobacka den 23 jan 1954.

..... Hans Örnberg

E. R. Gustafsson Göstrik Johansson

Täckdikning.

-  Öppet dike som bide hålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 Täckdikes bottenlutning.
 Rördimension i mm. (se nedanst. tabell).^{*} Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Bottenläge i örtrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 Högvattenyta.
 Medelvattenyta.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Täckdikesöbrunn. d = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 Täckdikessystem n.r.
 Pålnummer.
 Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 Ägofigursbeteckning.
 Fixpunkt.
 Tegriktning.




Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

$1\frac{3}{4}'' = 40 \text{ mm.}$	$4'' = 100 \text{ mm.}$	$8'' = 200 \text{ mm.}$	$15'' = 375 \text{ mm.}$
$2'' = 50 \text{ mm.}$	$5'' = 125 \text{ mm.}$	$9'' = 225 \text{ mm.}$	$18'' = 450 \text{ mm.}$
$2\frac{1}{2}'' = 60 \text{ mm.}$	$6'' = 150 \text{ mm.}$	$10'' = 250 \text{ mm.}$	$21'' = 525 \text{ mm.}$
$3'' = 75 \text{ mm.}$	$7'' = 175 \text{ mm.}$	$12'' = 300 \text{ mm.}$	$24'' = 600 \text{ mm.}$



Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

TÄCKDIKESÖGON


Bil. 17

Täckdiksesöga.
typ A.Rörutlopp.
typ B.

typ C.



typ D.




Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med grän-
ris el. dyt om
jorden utgöres
av finsand.




typ B.

Större ylvattenbrunn.




typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.




typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

