



Akt nr:


P-E1a-1145

AU\$P-E1a-1145

F. 199

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturförhållanden bys arkiv

P 2*1145



Sederbudsområde N: 131/132: 5; 1/3 III: 1

*Till akten höra 33 skrivena sidor och 2 blad
ritningar.*

1
Protokoll vid synförrättning
enligt vattenlagen för upptagande
av vattenarloop genom och från
ägar till Östra Korsbyn, Hängelö
Åsen i Lågan i Årimsörs socken,
Husbyns län.

§1.

Den 21 maj 1924 i Östra Korsbyn.
Närvarande: lantbruksingenjören C. B. Carl-
son, förrättningsman;
nämndemännen C. J. Larsson i Tollesby och
P. Eliasson i Kallt, godsmän.
Sökanden Oskar Halthén ägare till
 $\frac{1}{4}$ ut Östra Korsbyn,
 $\frac{1}{4}$ " Spänsbol och
 $\frac{7}{24}$ " Åsen;
samt sakägarna; Anders Pettersson, ägare till
 $\frac{1}{4}$ ut Hängelö.
Johan Andersson delägare i:
Johannes Anderssons storbås ägare till $\frac{1}{4}$ ut Tollesbyn.
Blas Hesselbom, ägare till $\frac{3}{16}$ ut
Liffus Larsson $\frac{13}{40}$ " Lågan.

§2.

Efter verkställda förundersökningar upp-
rättade profil och sedationsritningar öns de
avlopp, vilkas sökanden avsett att få upptagna
för bättre förläggning av honom tillhörig mark,
företeddes tillika med nivåmark över den
av nämnda avlopp för sin förläggning be-
rörande marken.

§3.

Det upplystes att en utfartsgång från Hem-
mingsbol ledde över tvärsarloppet och att
den för vägen ifråga sannolikt behövde

ombyggas, i samband med avloppets uppbyggnad. Ägar till Hemmingsbol uppges som Karl Svenssons storbarn med Sofia Svensson, Oskar Svensson, Algot Svensson och Viktoria Svensson såsom delägare, samtliga bröder till Hemmingsbol med adels namnslaget.

§4.

Löfkauden åskade att avloppet skulle uppbyggas till sådant utfattning att möjlighet till förläggning av husera tillhörig vattenledning i mark till lagstugugat öfver bleve beordrad samt att var och en som hade nytta av detta arbete skulle förpliktigas deltaga i kostnaderna i mån av nytta.

§5.

I fråga om upplåtelse av mark till avloppens utvidgning så vel om uppbyggnad av görd och sten förblände de nämnda att de upplåte mark och tillde inträff utan anspråk på ersättning. Beträffande broarna öfver avloppen hade för av dessa på Löfkaudens ägor utlyst blifvit ombyggda och förmerade så, kunde att dessa broar vara tillräckligt djupt grundlagda och hade nöjaktig genomgångsöppning. Öfrige broar öfver avloppen i mark tillhörig Löfkauden afstod sig därmed att ombygga med den ersättning bynemännens kunde finnas skäl. För utförandet från Hemmingsbol borde ombyggas på gemensamt bekostnad med den gottgjörda, som enligt bynemännens förslag ägar till Hemmingsbol borde länna till följ den befintliga brons bristfälliga stück.

§6.

Stoloppen och de vattenbörvande markerna utmed dessarna bliva ar bygemännens tektigade, sommede uppsättning ar ena-ken jämväl förtogs.

§7.

Ledan förslag till adolppens upptagande blit uppjort, kortred beräkning veta stället samt bättnaden uträknits skulle resalltet förläggas intresseterna vid sammanträde i Östra Korsbyn måndagen den 16 juni 1924 kl. 12 middag.

Day som ovan.

W. Carlsson

Geje Larsson.

P. Nilsson

§8.

Den 16 juni 1924 i Östra Korsbyn.

Nävarande: förstärade bygemän och följande sakkägar:

Oskar Hultén i Östra Korsbyn.

Ljffrid Larsson i Lågan.

Olov Johansson i

Erik Gustaf Bergman i Hängelö.

Petrus Andersson i Töllesbyn.

§9.

Förslag till vattenarolppens upptagande förteddes tillika med kortred beräkning.

§10.

Erik Bergman i Hängelö och Petrus Andersson i Töllesbyn menade att de hade följ eller ingen nytta ar de planerade arbetena och ville för den skull ej vara med om någon utgifter till förslaget. Ljffrid Larsson och Olov Johansson i Lågan hade samma uppfattning.

§ 11.

Erik Bergman: Hågelö tillert dock orloppet
upptagande öns haus ägor utan anspråk på
ersättning för markupplåtelse eller intäkt.

§ 12.

Efter prörning är ärendet meddelade så
Sjundeännans utlåtande, vilket tillika med bi-
fogad värderingslämning varit uppläst.

§ 13.

Att förvara till förtaget förande två
längar och ritningar uträp Oskar Hultén
i Östra Koserbyn pr. Årumsbo.

§ 14.

Att samma Oskar Hultén uppdrags att
i förskrivna ordning utfärda kallelse
till sammankäde för styrelse.

§ 15.

Förklarades förrättningar avslutad.

Den som orar

P. Lissner Oskarson

E. J. Larsson

RESOLUTION.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör
över emottagandet insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27
april 1922.

På länsstyrelsens vägnar:

Ena Wennerberg

Östra Korsbyn Ånimskog den 25 april 1922

Ordo Culicini

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad förordnats att i laga ordning verkställa syneför-
rättning för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga vatten-
skadad mark hörande till hemmanen Östra Korsbyn, Hängelö, Åsen och Lå-
gan i Ånimskogs socken, Älvsborgs län, vilket företag jämväl kan komma
att beröra ägor till hemmanen Spånsbol, Tollesbyn och Östra Berg i sam-
ma socken, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos lant-
brukaren Oskar Hulthén i Östra Korsbyn onsdagen den 21 maj 1924 kl. 12
middagen, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Vänersborg den 29 april 1924.

C. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd för uppläsning till Präst²sä-
let i Ånimskog den 29 april 1924 samt
införd i tidningen Årsmålsposten den 6 maj
1924

Betyger: *C. Carlsson*

F ö r t e c k n i n g

Över personer, till vilka underrättelse om sammanträde hos Oskar Hulthén i Östra Korsbyn den 21 maj 1924 kl. 12 midd. ang. frågan om torrläggning av mark till Östra Korsbyn, Hängelö m.fl. blivit avlämnad å posten den 2 maj 1924.

Lantbr. Oskar Hulthén,	Östra Korsbyn,	Ånimskog;
" Olov Johansson,	Lågan,	"
" S. Larsson,	"	"
" Karl Karlsson,	Åsen,	"
" Erik G. Andersson Bergman,	Hängelö,	"
Änkan Ada Andersson,	Tollesbyn,	"
Lantbr. David Andersson,	"	"
Fr. Olga Kristiansson,	Hängelö,	"
Lantbr. Karl Andersson,	Tollesbyn,	"
" Petrus Andersson,	"	"
" Alvar Hesselbom,	"	"
" Johannes Hesselbom,	Östra Berg	"
" Anders Pettersson,	Hängelö,	"

Vänersborg den 2 maj 1924.

O. Carlsson

Den 31 maj 1924 avsändes underrättelse om sammanträdet den 16 juni samma år till nedanskrivna personer, nämligen:

Sofia Svensson,	Hemmingsbol.	<u>Ånimskog.</u>
Oskar Svensson	"	"
Algot Svensson	"	"
Viktorias Svensson	"	" ,

betygar:

O. Carlsson

Utlåtande

i fråga om upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till hemmanen Östra Rosbyn, Späusbol, Hågelö, Töllebysn, Åren och Lågan i Brinnstads socken, Årstorps län.

De vattenavlopp, om vilkas upptagande fråga är, framrinner i det ena öster, det andra väster om Östra Rosbyns gård, förut till ägor till detta hemman samt fortgå gemensamt söderut till Väneren; nederbördsområde ^{131/132} No. 108 ^{131/132} delning 1/2.

Huvudavloppets nederbördsområde utgör ca 7,5 kvadratkilometer, den östra grenen 1,2 och den västra 6,0 kvadratkilometer. Med hänsyn till nederbördsmängden och områdets topografiska beskaffenhet kan den östliga flodvattenmängden uppskattas till ^{omkring} 150 liter i sekunden från varje kvadratkilometer i medeltal och sålunda utgör för huvudavloppet ^{1/1} 9 kvadratkilometer, för östra grenen 0,20 och för västra 0,90 kubm. i sekunden. Sammanräknade mängder skattas till ungefär en tiondel av flodvattenmängden.

Med ledning av dessa avrinningsiffror samt med beaktande av förhållanden till omgivningförhållandena och med hänsyn till kravet på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig förläggning av den vattenbarrade marken utmed avloppen äfvenså dimensioner och betingelser för dessa avlopp beräknade på sätt profil- och saktensritningarna öfver avloppen

närmare utvisa.

I enligt dessa ritningar upptagas också kan flodrottenmängden avläsas vid vattenstånd i de ömsätigande 1,0 meter och medelrottenmängden vid 0,20 à 0,25 meters vattenstånd över det å profilritningarna angivna bottenläget.

Detta läge finnes utmärkt med ett centralt linie med röd understreckning och vid varje brytpunkt dess höjd över det antagna jämförelseplanet angivet i metermått.

A nivåbestämma över den vattenloppens mark är än de till upplagande ifrågasatta vattenavloppen till lägst utmärkta med samma jämlöpende röda linier samt betecknade: huvudarloppet med A-B; östra grenen med B-C och västra grenen med B-D.

För utövande av värdet av bättnaden för den mark, som söner förlåtning genom författets afstående i ena bestämningen omfattningen som synnerligen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunden uppskattat denna mark. Resultatet av uppskattningen föreligger i en detta afstående bifogad värderingsläge, i vilken för varje fastighet och dess ägare finnes angivet markens värde för förtaget, dess värde efter förtaget samt dess bättnadsvärde.)

En marken utmed det västra avloppet ^{B-D} kan avvattnas och förläggas med huvudarloppets A-B nuvarande bestämning och för en mindre kostnad, därest enbart detta avlopp ^{B-D} bleve föremål för upptagande, är en uppdelning

av förtägl i främre från varandra med av-
seende till deltagande i kortnaden för förtägl
skildas avdelningar bifogad.

I kortnaden för arbetena inom 1^o avdelningens
innesfattande ^{upptagande} av huvudavloppet A-B och ^{2^o} av-
loppet B-C jämte ombyggnad av eller ersättning för
befintliga broar över dessa avlopp deltaga ägar-
na till marken utmed dessa avlopp i förhållande
till denna markes lätnadsrände enligt värderings-
längden. I kortnaden för arbetena inom 2^o av-
delningens, innesfattande ^{upptagande} av väst-
ra avloppet B-D samt ^{ersättning} (ombyggnad av eller ersätt-
ning för broar över detta avlopp deltaga ägar-
na till den denna avdelning hänförd marken i för-
hållande till markens lätnadsrände enligt vär-
deringslängden. I denna längd finnes så väl
gi delägares andel i kortnaden för arbetena
inom de särskilda avdelningarna uträknad i
procent efter lätnadsrände.

Underhållet av avloppen bestrides efter
damma grund som varit bestämt för del-
tagandet i dens upptagande.

Broar över avloppen å ägor till östra
Korslyngs Lönstol ombyggas enligt utfästelse
i § 5 förordningsprotokollet av ägarerna till
dessa hemman mot ersättning till belopp
motränade den i kortnadsförelagt beräknade
kortnaden för dessa broars ombyggnad. För det
fall att någon av de båda broar, vilken ut-
ligen varit försenad för ombyggnad, skall på
grund av avloppets fördjupning farra särskild
grundförstärkning eller ångs behöva byggas om,
skall brons ägarer för arbetena med förstärkning

eller ombyggnaden åtnjuta ersättning till be-
lopp svarende emot den ursprungliga kostnaden för
dessa arbeten inräknat erforderliga materialer.
Brom önskar hundaröppet i ågor till Hägelö-
^{ten} ågor till brom att ombygga mot ersättning till
det i Kostnadsförslaget beräknade beloppet för om-
byggnaden eller ock att överlämna ombyggnads-
arbetet åt deltagarna i företaget.

Brom för utförtränges från Helsingborg
i ågor till Östra Korsbyn hava ågarne tillrä-
gga att ombygga mot den ersättning, som svarar
mot den i förslaget beräknade kostnaden för
denne ombyggnad eller ock att överlåta ombyggnad-
den åt intressenterna i företaget. I förra fallet
äro dessa tillbörligt nämnda i den för
arbetet utgående ersättningen och i senare fal-
let erhåller gottgörelse för den genom ombygg-
naden uppkommande vinstmängden i under-
hållskostnaden för brom med skäligen ansatta
40 procent av ersättningen respektive om-
byggnadskostnaden.

I företaget ingående broar underhållas
av dem, som haft att vidmakthålla besitt-
liga broar.

2
Evar Oskar Halthén såsom ågar till Östra
Korsbyn och Spånsjö samt till $\frac{7}{21}$ af den
förklarar sig utan anmärkning på ersättning
upplåta mesta till arloppens utridning samt
till inbring genom upplag av jord och sten på
grävningens arbetet tillräckande ersättning för mark-
låtelse och inbring ej gäldas ^{helt} ~~av~~ ^{från} ågarne
till Hägelö, genom vars mark hundaröppet från

gis, äreledes avstätt från anspråk på ersätt-
ning i dessa händelser. Skulle från ²ägaren
till nämnda hemman sådant anspråk ställas,
skall ersättning för markupplåtelse gäldas med
talopp motsvarande värdet för förtaget enligt
värderingslängden av all den i anspråk tagnas
glänsandes inom förtaget och ersättnings för
intäkt genom jordupplag i nämnda ägor ut-
gå med 150 % av ersättnings för markuppli-
telsen till utredningens.

Efter som värdet av värdet given förtaget
uppgår till allraast 9901.- Kronor, behövs arifft
~~ersättning~~, varom förvärlas i 11 kap. 95 § ^(intäkt) (icke ut-
givas.

Förtaget för dyreföruttnings gäldas av
delägare i förhållande till värdet av den upp-
skattade värdet för sås och en mark, men
förskjutes, om så erfordras, av sökanden.

Beträffande förtaget bestämmes enligt
10 kap. 62 § värdelagen:

- 1) att förtaget, innefattande upptagande av väter-
aroppens A-B, B-C och B-D samt utbyggnad
av en bro för utförträng över A-B, två st. broar
över B-C och en st. bro över B-D, skall utföras
i översesstämman med i detta utlåtande om-
nämnt förslag såväl med hänsyn till plan- som
profil- och brötningarna;
- 2) att uppgjort jord och sten samt uppsprängt
berg skall läggas minst ca. 1-1/2 meter från
aroppens kanter och vrida en lutning mot den
som icke överstiga 1:1.-
- 3) att uppläggnaden sker på sätt att dagmätning på

angränsande terräng kan fått nedrivas i an-
loppen och öppningar i jordstämgar därför anord-
nas vid strömmar i markytan och i öfrigt på annat
sätt 40² meter;

4^o att tillstolande diken ej få infyllas med jord
eller sten;

5^o att landfasterna ~~ej~~ till böm för vägen från hem-
ningshål uppföras på avskallat berg och ar till-
sed sten i gott förhållande samt av träorskyddnad
öfver nämnda vägar, allt enligt ritning.

6^o att, därest i stället för föreslagna broar av
trä öres anloppen B-C och B-D, träummar av sten
eller betong skulle anordnas följande, dessa
träummar erhålla en minsta genombåndsöpp-
ning av 1 x 1 meter i sträckan B-C och 1,5 x 1,5 m. i sträckan B-D.

7^o att vid utförandet vatten ej uppdrämmas eller
förläggas till skada för orar eller vedströ-
lägen mark eller anläggning;

8^o att till anordnas inträffande ras oförstörat
arkivgrus och nödiga förstärkningsåtgärder
vidtages;

9^o att arbetena för företgets utförande böm
överlåtas till därför skickad person, med vil-
ken kontrakt om utförande sålvt bestäm-
melserna i detta utlåtande säs upprättas;

10^o att samma försämringsätt böm tillämpas
vid framtida renoveringar;

11^o att arbetena säs begynna medelbart
efter det detta utlåtande samsitt laga
kraft bant böm säs bragta till stat
senast Tre år efter samma tidpunkt

12^o att arbetena böm anordnas av lantbruks-
ingenjör.

Talan mot förättningen och detta utlåtande
finns vid Västabygdens Vattenverksamhet, till
vilken bevisas, för att komma underprö-
ving, skole med räktningsande ar vad i
11 kap 85 § Vattenlagen härmed stadgas,
var ingens senast inom sextio dagar
finns nedan skriftens dag.

Östra Församlingen den 16 juni 1924
H. Carlsson
P. Eliasson & J. Larsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Värderingslängd</u> Över vattenurskadad mark hörande till herrnarna Östra Kopsbyn, Spänstäl Hägelö, Tollerbyn, Åsen och Lågan i Kinnaborgs socken, Kinnaborgs län.									

1	2	3	4	5	6
Hemman	Summa	Andel	Luttes a karten	Figureras nummer	Ägare och ägobeskrifning
<u>Spånsbol</u>	1'	1/4	~~1/4~~		<u>Oskar Kullbén</u>
				1	hagmark
				2	åker, mylla på lera
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	aroloppsdike
					Summa:
<u>Hångelö</u>	ar 1' 6	998 655%			<u>Erik Gustaf Andersson-Bugman</u>
				7	åker, mylla på lera
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	aroloppsdike
				11	åker " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	" " " "
					Summa:
<u>Östra Karsbyn</u>	2'	1/1			<u>Oskar Kullbén</u>
				15	åker, mylla på lera
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" " " "
				21	" " " "
				22	" " " "
					Överföres:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
S e a l				V ä r d e					
äng och annan inredning	odlings-	daglig	inredning	före	förelaget	eller	förelaget	Båt-	
åker mark	mark	mark	högl. mark	har	för ägo-	för	för ägo-	nab-	
har ar	har ar	har ar	har ar	ter	ter ö	ter	ter ö	värde	
			09=	700	63 -	800	72 -	9 =	
01.-				1100	11 -	1300	13 -	2 =	
01.8				"	1980	"	2340	360	
03.7				"	4070	"	4810	740	
04.8				"	5280	"	6240	960	
			06.5	L	- -	-	- -	- -	
11.3			09=	06.5	18730		21890	3160	
05.4					1050	5670	1300	7020	1350
03.3					"	3465	"	4290	825
18.8					"	19740	"	24440	47 -
				06.7	-	- -	-	- -	- -
14.-					1050	147 -	1300	182 -	35 -
29.-					1000	290 -	"	377 -	87 -
31.5					"	315 -	"	40950	9450
21.5					"	215 -	"	27950	6450
123.5				06.7	125575		160550	34975	
14.7					1000	147 -	1300	19110	4410
32.5					"	325 -	"	42250	9750
26.5					900	23850	"	34450	106 -
14.5					500	7250	"	18850	116 -
15.-					"	75 -	"	195 -	120 -
06.7					"	3350	"	8710	5360
15.-					900	135 -	"	195 -	60 -
36.7					1000	367 -	"	47710	11010
161.6						139350		210080	70730

1	2	3	4	5	6
					Överföit:
				23	åker, mylla på lera
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	avloppsdikey
				28	åker, " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" högl.
				33	väg.
				34	åker, " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	" " " "
				40	avloppsdikey
				41	kulle
				42	åker, " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
					Summa:
Tällesbyn	1 ¹⁰	1/4			Johannes Anderssons storbhus
				47	åker, mylla på lera
				48	" " " "
					Summa:
Tällesbyn	1 ⁶	3/16	A		flvar Kesselborn
				49	åker, mylla på lera
					Överförs:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
161.6					1393 50		2100 80	707 30	
48.-				1000	480 -	1300	624 -	144 -	
22.8				900	205 20	"	296 40	91 20	
31.3				500	156 50	"	406 90	250 40	
23.-				"	115 -	"	299 -	184 -	
			14.-	-	- -	-	- -	- -	
21.8				700	152 60	"	283 40	130 80	
25.5				"	178 50	"	331 50	153 -	
20.-				1000	200 -	"	260 -	60 -	
19.-				"	190 -	"	247 -	57 -	
			69.5	-	- -	-	- -	- -	
			15.-	-	- -	-	- -	- -	
			05.5	-	- -	-	- -	- -	
27.3				1150	313 95	1300	354 90	40 95	
24.-				800	192 -	"	312 -	120 -	
78.-				450	351 -	1300	1014 -	663 -	
49.-				550	269 50	"	637 -	367 50	
11.5				800	92 -	"	149 50	57 50	
			10.-	-	- -	-	- -	- -	
			22.5	-	- -	-	- -	- -	
22.-				600	132 -	1300	286 -	154 -	
26.-				450	117 -	"	338 -	221 -	
11.2				550	61 60	"	145 60	84 -	
97.-				700	679 -	"	1261 -	582 -	
17.-				800	136 -	"	221 -	85 -	
736.-			136.5		5415 35		9568 00	4152 65	
06.-				1000	60 -	1300	78 -	18 -	
06.-				"	60 -	"	78 -	18 -	
12.-					120 -		156 -	36 -	
05				1000	50 -	1300	65 -	15 -	
05.-					50 -		65 -	15 -	

1	2	3	4	5	6
					Överförb:
				50	åker, mylla på lera
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	väg
				57	äng " " "
				58	" " " "
					Summa:
Östra Berg		1/4			Johannes Hesselborn
				59	åker, mylla på lera
				60	" " " "
				61	" " " "
					Summa:
Spånsdal		1' 1/4	E		Oskar Hultkin
				62	åker, mylla på lera
				63	" " " "
				64	" " " "
				65	" " " "
					Summa:
Östra Kersbryn		2' 1			Oskar Hultkin
				66	åker, mylla på lera
				67	aroloppadike
				68	-x-
				69	åker, " " "
				70	" " " "
				71	" " " "
					Överflous:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.-					50 -		65 -	15 -	
03.6				1000	36 -	1300	46 80	10 80	
02.8				"	28 -	"	36 40	8 40	
02.8				"	28 -	"	36 40	8 40	
02.5				900	22 50	"	32 50	10 -	
03.2				1000	32 -	"	41 60	9 60	
04.8				"	48 -	"	62 40	14 40	
			07.-	-	- -	-	- -	- -	
	13			-	- -	-	- -	- -	
	03.2			-	- -	-	- -	- -	
24.7	16.2		07.-		244 50		321 10	76 60	
07.8				-	- -	-	- -	- -	
15.5				-	- -	-	- -	- -	
13.-				-	- -	-	- -	- -	
36.3					- -		- -	- -	
16.5				1000	165 -	1300	214 50	49 50	
20.-				900	180 -	"	260 -	80 -	
07.7				1000	77 -	"	100 10	23 10	
02.8				"	28 -	"	36 40	8 40	
47.-					450 -		611 -	161 -	
05.5				1000	55 -	1300	71 50	16 50	
			10.-	-	- -	-	- -	- -	
			13.-	-	- -	-	- -	- -	
37.-				1000	370 -	1300	481 -	111 -	
07.8				"	78 -	"	101 40	23 40	
05.5				"	55 -	"	71 50	16 50	
55.8			23.-		558 -		725 40	167 40	

1	2	3	4	5	6
					Överförl:
				72	åker, mylla på lera
				73	" " " "
				74	väg
				75	åker, " " "
				76	äng, " " "
				77	åker, " " "
				78	avloppsdike
				79	åker, " " och sand
				80	" " " " "
				81	" " " " "
				81,2	väg
				82	åker, " " " "
				83	väg
				84	åker " " " "
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
				90	dike
				91	avloppsdike
				92	åker, " " " "
				93	" " " " "
					Summa:
					Oskar Wahlbom
				94	åker, mylla på lera
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
					Summa:

0
pen

1² 1/4

1⁴ 1/24

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55.8			23.-	558 -			725 40	167 40	
11.-				1000	110 -	1300	143 -	33 -	
17.-				"	170 -	"	221 -	51 -	
			01.8	-	- -	-	- -	- -	
08.5				1000	85 -	1300	110 50	25 50	
	05.5			600	33 -	1000	55 -	22 =	
54.-				900	486 -	1400	756 -	270 -	
			08.-	-	- -	-	- -	- -	
39.8				750	298 50	1200	477 60	179 10	
24.5				1000	245 -	"	294 -	49 -	
22.5				"	225 -	"	270 -	45 -	
45.5			05.3	-	- -	-	- -	- -	
				600	273 -	"	546 -	273 -	
			01.6	-	- -	-	- -	- -	
10.7				800	856 0	"	128 40	42 80	
57.-				550	313 50	1100	627 -	313 50	
75.-				650	487 50	"	825 -	337 50	
84.5				750	633 75	"	929 50	295 75	
70.-				650	455 -	"	770 -	315 -	
68.5				850	582 25	"	753 50	171 25	
			03.7	-	- -	-	- -	- -	
			16.-	-	- -	-	- -	- -	
60.-				700	420 -	1200	720 -	300 -	
47.-				800	376 -	"	564 -	188 -	
751.3	05.5		59.4		5837 10		8915 90	3078 80	
43.8				1000	438 -	1400	613 20	175 20	
33.2				900	298 80	"	464 80	166 -	
31.-				"	279 -	"	434 -	155 -	
36.-				"	324 -	"	504 -	180 -	
33.8				"	304 20	"	473 20	169 -	
36.-				"	324 -	"	504 -	180 -	
213.8					1968 -		2993 20	1025 20	

1	2	3	4	5	6
<u>Isen</u>	1 ⁵	5/96			<u>Karl Karlsson</u>
				100	åker, mylla på lera
				101	" " " "
				102	" " " "
				103	" " " "
				104	" " " "
				105	" " " "
	1 ⁶	5/96		106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
					<u>Summa:</u>
<u>Lågan</u>	1 ²	1/4			<u>Sigfrid Larsson</u>
				109	åker, mylla på lera och sand
				110	" " " " " "
	1 ⁵	3/40		111	" " " " " "
					<u>Summa:</u>
<u>Lågan</u>	1 ⁴	1/8			<u>Olof Johansson</u>
				112	åker, mylla på lera och sand
				113	" " " " " "
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
				116	" " " " " "
				117	" " " " " "
				118	avloppsdikey
					<u>Summa:</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.-				1000	30 -	1300	39 -	9 -	
04.7				"	47 -	"	61 10	14 10	
11.7				900	105 30	"	152 10	46 80	
10.-				"	90 -	"	130 -	40 -	
07.7				850	65 45	"	100 10	34 65	
13.-				"	110 50	"	169 -	58 50	
25.3				1100	278 30	"	328 90	50 60	
07.7				1150	88 55	"	100 10	11 55	
03.7				1200	44 40	"	48 10	3 70	
86.8					859 50		1128 40	268 90	
32.-				700	224 -	1100	352 -	128 -	
28.5				600	171 -	"	313 50	142 50	
28.5				700	199 50	"	313 50	114 -	
89.0					594 50		979 00	384 50	
09.5				600	57 -	1100	104 50	47 50	
08.-				"	48 -	"	88 -	40 -	
07.-				"	42 -	"	77 -	35 -	
06.3				"	37 80	"	69 30	31 50	
23.-				700	161 -	"	253 -	92 -	
36.-				850	306 -	"	396 -	90 -	
				07.-	-	-	-	-	
89.8				07.-	651 80		987 80	336 00	

1	2	3	4	5	6
	<u>Indelning 1</u>			<u>Sammandrag</u>	
Spånsbol	1'	1/4	✱	1-6	Oskar Kullbén ^u sökande
Hängelö	ar 1'	6998/65536		7-14	Erik Gustav Andersson Bergman
Östra Korsbyn	2'	1/1		15-46	Oskar Kullbén ^u sökande
Tollesbyn	1'	10	1/4	47-48	Johannes Anderssons storbhus
"	1'	6	3/16	✱ 49-58	flöar Kesselbom
Östra Berg		1/4		59-61	Johannes Kesselbom
					Summa:

	<u>Indelning 2</u>				
Spånsbol	1'	1/4	✱	62-65	Oskar Kullbén ^u sökande
Östra Korsbyn	2'	1/1		66-93	Dome - " -
Isen	1'	2	1/4	94-98	Dome - " -
"	1'	5	1/24	99-105	Dome - " -
"	1'	6	5/96	106-108	Karl Karlsson
Lågan	1'	2	1/4	109-111	Sigfrid Larsson
"		1/5	3/4	112-118	Olov Johansson
		1/8			Summa:

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									%
11.3		09.-	06.5		187 30	1	218 90	31 60	0.68
123.5			06.7		1255 75		1605 50	349 75	7.53
736.-			136.5		5415 35	1	9568 -	4152 65	89.37
12.-					120 -		156 -	36 -	0.77
24.7	16.2		07.-		244 50		321 10	76 60	1.65
36.3					- -		- -	- -	-
943.8	16.2	09.-	156.7		7222 90		11869 50	4646 60	100.00
									%
47.-					450 -		611 -	161 -	3.06
751.3	05.5		57.4		5837 10		8915 90	3078 80	58.60
213.8					1968 -		2993 20	1025 20	19.51
86.8					859 50		1128 40	268 90	5.12
89.-					594 50		979 -	384 50	7.32
89.8			07.-		651 80		987 80	336 -	6.39
1277.7	05.5		66.4		10360 90		15615 30	5254 40	100.00

Østa Korobyn den 16 juni 1924.
 Maria
 P. Kleiman
 Ejla Larsson

Kostnadsförslag

till upptagande av vattenavlopp genom och från ägor, för-
rande till hemmanen Östra Korsbyn, Spångsbo, Kängelö,
Töllesbyn, Isen och Lågan i Snimkeby socken, Hålsjö län.

Pr. 0.70 kr.

1. Rikeshäcke	2. Läge	3. Längd i meter	4. Arbete, jordart m.m.	5. Antal	6. à kronor	7. Kostnad	8. Summa
						kr. ö.	kr. ö.
				5.	6.	7.	8.
			<u>Avloppet A-B-C.</u>				
	11-5-9	225	Berg, delvis stenigt	Kubm.	110 12.	1320 -	
			Lera med sten	"	60 3.-	180 -	
			" " " " " " " " " " " "	"	80 1.50	120 -	
			Ombeslag av bron för utförande - vägar vid 9+25 m., stulnadfärter med träerbyggnad, enligt ritning 250 kr., varav på priset 60%.			150 -	1770 -
	9-6	300	Lera med ugt " " " "	Kubm.	200 1.20	240 -	
			" " " " " " " " " " " "	"	110 0.90	99 -	
			För ombeslag av bron för ägo- vägar vid 6+80 m.			125 -	761 -
	6-3	300	Lera	Kubm.	800 0.80	- -	640 -
	3-0	300	" " " " " " " " " " " "	"	680 0.80	544 -	
			För ombeslag av brorwa för ägo- vägar vid 2+95 m. och vid 0+80 m. id	2	125 75	200 -	744 -
			För oförutredda fall, arbeta hålls m.m. tilläggas ca 10%.				385 -
			Summa:				4300 -
			<u>Avloppet B-D.</u>				
	12-14	200	Lera med ugt " " " "	Kubm.	300 1.20	360 -	
			Berg stenigt	"	15 15.	225 -	585 -
	14-16	300	Lera	"	600 0.90	- -	540 -
			Oreofins				1125 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			Önsjörät				1125 -
16-18+20	220	Lera	Kuln. 570 0.90	-	-		513 -
18+20	240	- -	- - 650 0.90	-	-		585 -
20+60	220	- -	- - 550 0.85	-	-		467 50
-22+80							
		För ombyggnad av bron för ågnågar					
		vid 21+15 m.	st 1				125 -
22+80	220	Lera	Kuln. 230 0.80				187 -
-24							
		För oförutsedda fyll, arbetets					
		tillaggs m.m. tillaggs ca 6 g.					297 50
		Summa:					3300 -
		<u>Summaandrag:</u>					
1		Stoloppet A-B-C.					4300 -
2		- - - B-D.					3300 -
		Summa krona					7600 -
		Östra Kongsbyn den 16 juni 1924					
		W. H. Carlsson					
		Lantbruksingenjör					

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	19	0,50		9 50	
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	"	4.9	3,00	14 70		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		kroklinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		kroklinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		kroklinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		kroklinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.23 ar	st.	97	0.17	16 49		
		har		222.5	1.06	23 55		
		äng och odlingsmark, medelareal 7 ar	st.	3	0.05	15		
		har		0.217	1.46	3 17		
		annan mark och impediment, medelareal 11.5 ar	st.	19	0.05	95		
		har		2231	0.78	1 74		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"	0.35	11.-	3 85		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4 —		
		övriga regalark	st.		1,00			
							68 60	
							78 10	
		Överföres						

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 10
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	1,5	12,00	18 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	har	22,132	0,32	7 18
		avvägda punkter	st.	67	0,09	6 03
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,9	2,50	12 25
		i annan mark	„		5,00	43 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	st.	119	0,05	5 95
		har 27,663	har	27,663	0,10	2 47
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	119	0,03	3 57
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	1/2		6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1		4 -
		för övriga kilometer	st.	1	1,50	1 50
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	95	0,06	5 70
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„		0,12	11 40
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	2,42	3,50	8 47
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	2	0,15	30
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	34	0,25	8 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„	15	0,05	75
		„	„			
		„	„			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„		2	-
		för vattenområdets areal	km. ²	7,5	0,02	15
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,42	3,50	8 47
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1-	1,00	1 -
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 2 m ² sektion på	„	1	1-	1 -
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	
		Överföres				195 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				195 79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,42	4,00	9 68	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			7 60	18 28
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	3	3	9 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.	"	3	9 —	
		c) för grundförstärkning				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		18 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	67	0,01	67	67
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		— —
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14....		12,00		— —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Summa kronor				274 54
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	119	0,07	8 33	
		har 27,663 014			3 45	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres			18 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 78	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	67	0,02	1 34	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	24 87
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	2,42	6,00	14 52	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			12 41	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			11 70	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		41 63
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55	26	0,75		19 50
		Summa kronor				86 00
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 10	
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		<i>Resens, Fraktkostnader</i> gode männen enligt egna räkningar.....			95 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			25 -	
		Summa kronor				128 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				274 54
		Lösen för kopior och avskrift				86 -
		Övriga förrättningskostnader				128 10
		Summa kronor				488 64

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Första* häradsrätt.

Oska Korsbyn

den 16 juni

19 24

C. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19