

Akt nr:

P-E1a-1175

AU\$P-E1a-1175

19 JUL 1927

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F nr 299

P 2*1175

Handlingar,
angående tomtläggning av mark tillhörande

Ekeroomma och Långelycke,

uti Ljungsarps socken av

Slasborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1926 av

Hjilmm Oronnell
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 32 skrivna sidor

Nederbördsmått ur: 10, Nöjan, Hureddäken (1) V. 13. III: 15.

Protokoll, fört vid Syn
enligt rättslagen för Torr-
läggning av mark till Ekserum-
na och Långelycke år 1926

År 1926 den 18 Oktober kl. 9 f.m. inställde sig invertur-
nar, Statens lantmätningen, hos Rader Lamm i
Ekserum för att på grund av Lantstyrelsens, hos
någon intagna, förordnande förrätta Syn för Torr-
läggning av mark till $\frac{1}{2}$ mantal Ekserum och $\frac{3}{80}$ mantal
Långelycke, uti Ejmsborgs socken av Åkersborgs
län, och hade intressenterna invärnatade genom
personliga kallelsen om förrättningen förtagna de-
na dag, på grund varav följande personer jäm-
väl tjänstgörarna:

Tackskallare Rader Lamm, Ekserum;
Jens Johansson, ibm;
Nestor Pettersson (ibm), gen. Artur Pettersson, ännu
Såsom ombud för Maria Pettersson, en. fullmäkt., bif.
lit. a; Bertil Pettersson och Birger Pettersson i
Åkersborg, gen. Jockemansson, förväntade Jöns Johans-
son;
Otto Svensson ibm, gen. Teodor Ottosson, en.
fullmäkt., bif. lit. b;
Herman Andersson. Långelycke;
Samt såsom biträdande gode män: Skiftesgare-
Mannen Teodor Lindgren. Stålarud och Ernst
Teander. Ekserud.

§ 1.

Det för inverturarna utspäddt förordnandet,
jämte anvisningen därpå, upplästes och hade
följande lydelse, bif. lit. c.

§ 2.

På framställt fråga kunde någon jämsamt-
ning ej göras emot Synmännen, ej heller ansågs
annat laga hinder mot förrättningen.

§ 3.

Förrättningsmännen redogjorde för de verk-

Stads förordningsnämnden.
§ 4.

Jöns Johansson yrkade på ersättning för mistad
vattningssplats genom upptagande av diket ~~E-F-D-E~~.

§ 5.

Samtliga överenskommo: dels att ersättning för mistad
samt till rikens upptagande åtgär, ej skall utgivas, dels
att resp. jordägare själne borttransportera, eller utplantera
den uppkastade dikesjorden, utom beträffande diket ^{C-D-E} ~~E-F-D-E~~,
där ~~E-F~~ ^{E-F}, där densamma skall utplanteras på gemensam
bäckgrund inom avdelningen, dels att ej några brobygg-
nader skola ingå i det gemensamma företaget.

§ 6.

Jöns Johansson yrkade, att diket ^{E-H} ~~E-F~~ om möj-
ligt förläggas i rätningen emelländelaget.

§ 7.

De ej närvarande voro att för dagen taga till protokollet,
avsluta Sammanträdet med tillkännagivande, dels
att Lyngnäsens anseende varit kännat att företaga den
närvarande uppskattningen av nyttan inom företaget,
dels att nytt Sammanträde kännat att hållas för
Samma ställe torsdagen den 9 inständande De-
cember kl. 10 f.m., då Samtliga äga att sitta ingått
utan annan förhandsbesked.

Act och till Sann om

För Amhetets räkning:

Byråman Brannan

Gunnar uppläst och stift besvärmet.

H. Th. Lundgren

E. Lander

Vi lyro den 9 december kl. 10 f.m. instånde sig utan för-
skrivne Lyngnäsens i Ekensamma för att på grund
av tillkännagivandet häröfver fortsätta förretningen
och hade följande personer jämme tillståndsbe-
mit:

Falkskallare Nader Lamm, Ekensamma;

Jöns Johansson ibm;

Otto Svensson ibm, gen. Sann Theodor Ottasson.

4.

Mathias Pettersons Skidklas, gen. August Tobiasson, enf.
fullmakat, Hif. vitt. d.

§8.

Josef Jönasson: Ekseremmen erbjuder sig att själv
utföra den del av vägen C-D-E, som går öfver hans ägda
enast ättning.

§9.

Det ej nämnda var att i boken anförda, angående Ekseremmen
men sids uttalande, Hif. vitt. d.

§10

Samtliga öfverenskommit att redan om nisse arbetstyg-
relse för företaget, och utse de här till: Falkskollärare
Knut Camrin i Dalstorp.

§11.

Ekseremmen bestämde att företaget handlingar och rit-
ningar skola under Klugatiden förvaras och tillhanda-
hållas hos Josef Jönasson i Ekseremmen, ^{pr. Gillingstorp} men efter
dena tid hos Falkskollärare Knut Camrin i Dalstorp.

§12.

Föruttningen förklarades avslutad och skulle Ekse-
remmen till Lohandem avlämna sina arvs-
rättingar, Hif. vitt. d.

Art och Tid Lohandem

F. Amhede vägnar:

Kjellman Crumell

Genast uppest och rätt begunnet:

M. Th. Lundgren Hf. Lohander

Kif. ut. a.

Härmed befullmäktigas min Son Artur
 Petersen i Ekremma att min talan föra
 och min rätt beakta vid Sammanträde
 den 18 oktober 1926 vid Dym för Torrläggning
 av Hemsvaret Ekremma med flera i Ljungo
 arps socken.

Ombudets laga åtgärder godkänns

Ekremma den 16 Oktober 1926

Maria Petersen

ägare av $\frac{1}{16}$ ml. Ekremma

Maria Petersens egenhändige namnteckning
 Berättelse

Johan Petersen

Aron Petersen

Fullmakt.

För Teodor Ottarson, Ekerumma, att
vid det av Statens landtbruksingenjör ut-
satta sammanträde hos Hedar Lannier Ekerumma,
angående syn för torrläggning av mark till
Ekerumma och Längelgeke, Måndagen den 18
Okt. 1926. min talan för och min rätt bevaka.

Ekerumma den 16 Okt. 1926.

Otto Lennsman

Kammläckningen bevitnas av.

J. Johansson
Kristina Johansson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 27 pag. 84

Ass, D. 1926.




R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 16 juli 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

amb
 Rymanstorp *RL-RL*

Till
Länsskyrelsen i Alingsås län
Vanersborg

Undertecknad får härmed vördsamt ankhålla om förordnande för statens Lantbruksingenjör H. Grönvall Halmstad att förrätta syn för att justera jämföra och fastställa olika dikningsförslag, (Bilagor I-IV) i och för statsbidrags erhållande och bestämma grannarnas bätnad. Dikningsföretagen belägna å Hedar Lammis Dalstorp, tillhöriga 1/8 mantal Ekereuma och 3/40 mantal Långelycke i Ljungsarps socken Alingsås län.

Av företagen beröras:

- 1^{ta} 1/8 mantal Ekereuma, ägare Josef. Johanson Ljungsarp, så att en honom tillhörig utäng, om 15 a 1 hektar, belägen inom dikningsområdet (Se bilaga I), bliver odlingsbar, dels att ett skogsdike (Se bilaga II diket II) bereder gården bätnad, därigenom att den egentliga försumpningshärden är grannens mark och skogens produktivitet därigenom ökas och en hela hemmanet tillhörig väg förbättras.
- 2^{ta} 1/8 mantal Ekereuma ägare Malcom Petersons Sterbhus Ljungsarp, så att en del kärrmark vid rågången och intill dikningsområdet (Se bilaga I) erhåller avlopp och kan bliva produktiv odlingsmark som odlingsmark eller skogsmark.
- 3^{je} 1/8 mantal Ekereuma ägare Otto Svensson Ljungsarp, så att tvänne av honom företagna torrläggningar gå med 2 avloppsdiken in på undertecknads mark (Skiss III) Då denna min mark behöver torrläggas för frostminskning, så begäres att synen måtte ålägga ovannämnde Svensson, att hans båda avloppsdiken må förenas å hans egen mark eller i rågången, och, att avloppsdikets plats å min mark ändras, så att "minsta inkrång och olägenhet göres å min mark". I senare fallit är jag villig dela kostnaden för det därigenom vordna gemensamma avloppsdiket, som då får göras 1,2 meter djupt.

Länsgronom Melsons dikningsförslag placeras å bilaga I.

Dalstorp den 8/7 1926 Hedar Lammis

Hedar Lammis namnteckning

Kif. int. 1

Vi underteknade befullmäktiga härmed Hennans
ägaren August Pettersson i Hennared Hologunga socken
att det sammanträdes den 9 December 1926 med jordägaren
i Ekremmen Ljungarps socken angående förordning om
odlingsbar mark inom nämnda hemman Bår Palan
föran och där rätt bevakas.

Ombudets lagar åtgärder godkännas

Ekremmen den 9 December 1926

Maria Pettersson

Ruben Pettersson

Artur Pettersson

Berth Pettersson.

Medeltas av

J. Johansson

Kristina Johansson

Edith Pettersson
Olga Pettersson

Kallelse.

Sedan inrättelsen, Statens lantbruks-
ingenjör, av Länstyrelsen i Århus län
föreskrift att jämte föreskriften i gällande
vattenlag förrätta den god torrläggning av mark
den Ekserumma och Längelycke, uti Länstyrelsens
salar, varit härigenom med en sammanför-
samman kallade att sjöna, eller genom befull-
maktigt anbud, sin talan göra och sådä härefter
vid det Sammanträde, som kommer att
hållas hos Huset Län i Ekserumma Mån-
dagen den 18 inst. Oktober kl. 9 f. m.

Kalustat den 17 September 1926
F. Århus län.

Kjellman Främwall
Statens lantbruksingenjör

Kallan emottagen, utlämnas:

Ekserumma Huset Län - Huset Län

St. Matholms Pettersons Ställe

Otto Svensson -

Otto Lennström

Jörgen Johansson -

J. Johansson

Längelycke, Herman Andersson -

H. Andersson

Län och

Kj. Främwall

Matholms Pettersons Ställe hava av oss stämningss-
män denna dag delgivits ovanstående kallelse,
genom avskrift och originalets uppläsande.

Ekserumma den 9/10 1926

Undertecknas av:

Huset Johansson

H. Johansson

Fjärdingsman

Stämningssman

Kil. lott. 2.

Utlåtande av Synemännena vid den
av Länsstyrelsen uti Årstadens län, på deras
gjord ansökan, förordnade Syn enligt vattenlagen
för tilläggning av mark, tillhörande Ekeremmen
och Långelycke, uti Ejnysborgs Län; in 1926.

I frågan om förordningen, som även tilläggning av
mark och av mindre omfattning, än att hänföra
den i kapitlet vattenlagen.

Eurot förordningen mot att laga botten.

Sökande till förordningen är: Folksamman
Karlsson för ägar till Ekeremmen och Lång-
lycke.

Förordningen är belagd inom vattenbottensområdet
nr 101 Nisan Kuvutalven.

Den trakt, som av förordningen kommer att tillhöra
botten, är avfallet i vattenbotten planmark, därvid
höggränsmängderna blivit avrädd till 1.4 meter över van-
ligt sommarvattenstånd i närmaste delen av gamla
avloppen med ett tillagt fall på avståndet därifrån
av 1.400, där ej markens naturliga avfall varit min-
ore, på detta lagts till grund för beräkning av fall-
stärken.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.2 meter,
avtala den inom höggränsmängderna belagda bit-
lände marken Kava Synemännena förordnat nödigt
föresl. arbetets utförande i överensstämmelse med
höggräns förslag, som upprättats med hänsyn till
frammanande vattenmängd, markens avfall och
sättning samt annat, som på en ändamålsenlig
anordning av avledningen kommer invertera.

Fattensamplingsområdena för resp. riksstämman
är så ringa, att några särskilda beräkningar för
bestämmande av dess omfångs dimensioner ej
helst görs, utan bara de föreslagna efter
förestående bedömning.

Avseende den av förordningen upptecknade jord-

Med hänsyn därtill att företaget vattensjuka mark
avvattnas till tre olika riken, har densamma indelats
uti tre delar av varandra oberoende avdelningar, av vilka
avd. I är den mark, som ensam gäddar grävningsskatt-
skatten för riket A-B; avd. II är den mark, som ensam
är betalningsskyldig till riksskattskatten C-D-E och D-F;
och avd. III är den mark, som är ensam besvärd av riket
skatten G-H. I sin varje sådan avdelning, som skall
utgöra en samfällighet, gäddas ^{fordälgningen} grävningsskattskatten efter
den uppskattade jordförbättringen enligt de uti skatt-
skatteförordningslängden införda procenttalen. Förbät-
tringsskattskatten och andra för hela företaget gemen-
samma skatter fördelas efter jordförbättringen
i sin hela företaget och har betalningsskyldigheten även
här uträknats i procent, som finnes uti skattskatteförord-
ningslängden införd.

Yrkandet att § 4 av förvaltningsprotokoll om
ersättning för vattningsskatt. Riket C-D-E har föreslagit så-
lunda tillmätas gäld, att vattningsskatten beaktas genom
den vänstra släntens nedskärning.

Överensstämmelserna och yrkandena nti. 5, 6, 7, 8 av Samma protokoll hava av Synemånnen godtagits
genom hvad Ordaan intagna bestämningar.

Bidrag till Vattenfallsstatarnas organisation och verk-

Samtidigt skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen ej utgrävas.
 Beskrifv omst denna förrättning skola intäckas
 till Fastlagsdagens vattendomet i Länshovs namn
 sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande
 av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

För öfrigt för Sjussmånen jämlikt föreskrifterna
 uti 10 Kap. 62 § vattenlagen angående ifrågakommande
 försläggningsföretag bestämmas:

1^o att dikenströckorna A-B, C-D-E, D-F och G-H skola
 uppmätas i full överensstämmelse med såväl plan-
 kartan, som vilken bestämmas lägen äro med dubbla röda
 linjer indragna, såsom profilritningen och gränslin-
 listan, vilka angiva dikens dimensioner;

2^o att det skall påbörjas inom två (2) år efter
 att denna förrättning vunnit laga kraft och vara
 bragt till slut inom fyra (4) år efter dess början;

3^o att kostnaden för dikens ej mindre underhål-
 ling än äro framtida underhåll i överensstämmelse
 med tillhörande profilritningar skall av delägarna gem-
 samt bäras efter den anslutna var och en för sina egna
 hämtar av företaget - i enlighet med de av Sjussmånen
 bestämda grunder, vilka finnas i form av pro-
 centtal uti kostnadsfördelningsplanen införde;

4^o att det skall i offentlig auktion, eller genom in-
 förtrande av anbud, utbjudas och överlämnas åt den
 ene av de två minstbjudande, vilken skall stå till
 vederhöftheten styrt borgens för sitt åtagande och
 med vilken kontraktet skall upprättas i enlighet med
 bestämmelserna i detta utlåtande; dock Jule Jönsson

5^o att dikena skola utgrävas till hälften åt vardera sidan;

6^o att den uppkastade rikessjorden jämväl skall läggas
 till hälften åt vardera sidan och ej närmare än 1.0 meter
 från dikeskant samt ej i sammanhängande sträng-
 ar utan med öppningar för tillslutande öppna diken
 eller eljest på lämpliga ställen för högst 50 meters in-
 bördas avstånd för ytvattens fria avlopp, varjämte
 den skall uppläggas så, att den ej får brantare lut-

4. Sjussmånen beslutas att utgå till 1880 för en utredning av 850 bevarar, en be-
 räkning af de i nämnda dikens länshovs namn utgående kostnader för utgrävning af dikena
 samt för de i nämnda dikens länshovs namn utgående kostnader för underhåll af dikena
 i detta utlåtande.

14
Omning om 1:1 mot dike;

7^e att ersättning för mark, samätgård till rikena, ej skall utgivas;

8^e att markägarna skälre och på egen bekostnad borttogs-
portarna den uppkastade dikejorden utom beträffande
rikena C-D-E och F-D, där densamma skall utplamas
på gemensam bekostnad inom arbetsning II;

9^e att, direkt kricksand eller annat starkt vatten-
förärrande jordlager skulle vid grävningen antäffas, sländ-
terna här skola förstärkas med ett risflätning;

10^e att ej några besöksbesöksarbeten skola ingå till
det gemensamma företaget;

11^e att nödiga räddningar skola på föranstaltande
av företaget arbetsstyrelse verkställas;

12^e att, innan entreprenör får slutlikvid för arbetet,
detsamma skall godkännas av Statens lantbruks-
ingenjör;

och 13^e att förrättningskostnaden skall av delägarna
gemensamt gärdas så, som här ovan sagts, om
en av sökanden förskjutas.

Eckerum den 9 december 1926

På Ämbetets namn:

Rjalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande gäremän:

M. Th. Lundgren

E. Lander

Cheremna.

Wil. Pitt. J.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
Beckeringss- och näderingslängd vid förläggning av mark, tillhörande <u>Beckeringss- och Näderingslängd</u>, uti Gjungeby socken av Alingsås län; upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1926.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Ljungsårgårds socken					
<u>Andelning I</u>					
Ekseremna	13	B	1/8	1	Folksamhälldäre af Adar Lammér
				2	äng, dygi qui sand & gress
				3	
				4	
					<u>Summa:</u>
<u>Andelning II</u>					
Ekseremna	201 ²	Aa	av 1/4 1/8	5	Malkon Peterssons Markens.
				6	Älskan Maria P., Ligne, Selma, Birger, Olga, Edith, Ruben, Artur och Bertil P.
					Marksmark
					<u>Summa:</u>
Ekseremna	201 ²	Ab	av 1/4 1/8	7	Otto Svensson
				8	Älskan, m. qui sand & gress
				9	Marksmark
					<u>Summa:</u>
Ekseremna	13	B	1/8	10	Folksamhälldäre af Adar Lammér
				11	odlingsmark, dygi qui p. & gress. (odl = 2.00)
				12	(odl = 6.00)
				13	(odl = 6.00)
				14	(odl = 2.00)
					(odl = 2.00)
					<u>Summa:</u>
Ekseremna	14	C	1/8	15	Yosif Johansson
					odlingsmark, dygi qui sand & gress (odl = 2.00)
					Transport.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
					Transport:
				16	odl. mark, 5 yji p. a. g. (odl. = 200)
				17	(odl. = 600)
				18	(odl. = 600)
					<u>Summa:</u>
<u>Ingelimer</u>				19	dike
				20	väg
					<u>Summa:</u>
<u>Avdelning III</u>					
<u>Långelycke</u>	15	Bb	3/40		Folksamlingare Håkan Lammén
				21	stygmark
				22	S
				23	<u>Summa:</u>
<u>Ekereuma</u>	13	B	1/8		Folksamlingare Håkan Lammén
				24	
				25	
				26	odl. mark, 5 yji p. a. g. (odl. = 200)
				27	mose, odl. bar, (" = 550)
				28	åker, torvj. p. a. g.
				29	S S
				30	mose, odl. bar (odl. = 600)
				31	S S (" = 600)
				32	odl. mark, 5 yji p. a. g. (odl. = 200)
				33	(" = 200)
				34	(" = 250)
					<u>Summa:</u>
<u>Ekereuma</u>	14	G	1/8		Josif Johansson
				35	odl. mark, 5 yji p. a. g., Rensigt - Stabben (odl. = 400)
					<u>Summa:</u>
<u>Summan drag.</u>					
<u>Avdelning I</u>					
<u>Ekereuma</u>	13	B	1/8	1-4	Folksamlingare Håkan Lammén
					<u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			10,-						20	-		80	-		60	-
			15,-					200	30	-	300	120	-	600	90	-
			17,-					150	25	50	300	51	-	150	25	50
			09,-					§	13	50	§	27		§	13	50
			51,-						89	-		278	-		189	-
							06,-									
							03									
							09,-									
							25,-	100	25	-	250	62	50	150	27	50
							30,-	§	30	-	§	75	-	§	45	-
							55,-		55			137	50		82	50
			186,-					75	139	50	600	1116	-	525	976	50
			58,-					75	43	50	150	87	-	75	43	50
37,-			37,-					480	177	60	800	296	-	320	118	40
33,-								430	141	90	§	264	-	370	122	10
			39,-					75	29	25	200	78	-	125	48	75
			21,-					§	15	75	§	42	-	§	26	25
			76,-					75	57	-	600	456	-	525	399	-
			83,-					§	62	25	§	498	-	§	435	75
			131,-					60	78	60	550	720	50	490	641	90
70	5	94,-							745	35		3557	50		2812	15
			85,-					70	59	50	400	340	-	330	280	50
			85,-						59	50		340	-		280	50
			2 28						228			1140			912	-
			2 28						228			1140			912	

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Ansökan IV</u> Åkerhemman " " " " " "	1012 1012 13 14	Aa Ab B C	^{av 1/4} $\frac{1}{8}$ ^{av 1/4} $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$	5-6 7-9 10-14 15-18	Melham Peterssens S. Otto Svensson Folkskollärare Håkan Lammén Josef Johansson <u>Summa:</u>
<u>Ansökan IV</u> Långelycke Åkerhemman "	15 13 14	Bb B C	$\frac{3}{40}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{8}$	21-22 23-24 32	Folkskollärare Håkan Lammén <u>Summa</u> Josef Johansson <u>Summa:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					30				45	-		75	-		30	-
	17				01				95	10		138	50		43	40
			86,5						162	25		584	50		422	25
			51,-						89	-		278	-		189	-
	17,-	1	37,5		31				391	35		1076	-		684	65
					55				55	-		137	50		82	50
	70		594						745	35		3557	50		2812	15
			85						59	50		340	-		280	50
	70		679		55				859	85		4035	-		3175	15

Bekräftad den 9 december 1926

För Ämbetets räkning:

Wilhelm Brännvall

Statens lantbruksingenjör.

Biträdande godsmann.

M. Th. Lundgren. C. P. Lander

Konstruktions

Suppl. G-k

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Dikessträckan A-B:</u>								
2+50-7+80	530	grävning i dyjor klum de i sand och grus med nyt sten	800 620	0.45 0.90	360.00 558 -		918.00	
Tilläggs för oförutsedda fall, arbetets tillägg, m.m., ca 2.9% av förutseende							82.00	
<u>St Krans</u>							1000 -	
<u>Dikessträckan C-D-E:</u>								
0-1+15	145	grävning i dyjor klum de i sand, nyt sten	20 105	0.45 1.20	31.50 125 -			
1+15-2+50	105	de i dyjor de i sand, nyt sten	230 100	0.45 1.-	103.50 100 -			
2+50-3+21	71	de i dyjor de i sand i sten	55 100	0.45 1.25	24.75 125 -			
0+15-1+50		Schaktning i vänter slänt för vattningsspets Tilläggs för oförutsedda fall, m.m., ca 10% av förut.			25 -		532.75	
<u>St Krans</u>							585 -	
<u>Dikessträckan D-F:</u>								
a-a+12	32	grävning i dyjor, rät klum de i sand i sten	65 40	0.50 1.25	32.50 50 -		82.50	
Tilläggs för oförutsedda fall, m.m., ca 10% av förut.							25.00	
<u>St Krans</u>							90 -	
<u>Dikessträckan G-H:</u>								
17-21	400	grävning i torvjord klum de i hård blå- sand + nyt sten	765 380	0.45 1.50	344.25 570 -			
21-a	324	grävning i dyjor de i sand	700 360	0.45 0.75	315 - 270 -			
						1499.25		

Kostravsfordelningstäng
 vid fördäggning av mark, tillhörande
Eksernum och Langelöke,
 uti Fjingsborgs socken ad Århus län;
 upprättad vid Syn enligt vattenlagen år 1926.

Hemmans och Lagenhetens namn.	Littera ä kartan	Reg. nr.	Ägare
1	2	3	4
<u>Avdelning I</u> Ekseremna	B	13	Folkmedelare Hades Lammé <u>Summa:</u>
<u>Avdelning II</u> Ekseremna " " " " " "	Aa Ab B C	nr 12 nr 12 13 14	Malbom Peterssons Fäbblus Olof Jönsson Folkmedelare Hades Lammé Josef Johansson <u>Summa</u>
<u>Avdelning IV</u> Långelycke Ekseremna " "	Bb B C	15 13 14	Folkmedelare Hades Lammé <u>Summa</u> Josef Johansson <u>Summa:</u>

Söb. eller jämställt med Söb.	Lgo. figurer	Markens värde				Bättnad p. jordför- bättringen		Andel i grävning kostnader		Reparat. lions- tal = (%)	Andel i för- rättning kostnader	
		efter för- taget		före för- taget		Kr	öu	Kr	öu		Kr	öu
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										för gräv- ningen		
								A-B		för för- rättning		
Söb.	1-4	1140	-	228	-	912	-	1000	-	100-	19.11	57 88
		1140		228	-	912	-	1000	-	100-		
								C-D-E +D-F				
	5-6	75	-	45	-	30	-	29	56	4.38	0.63	1 91
	7-9	138	50	95	10	43	40	42	80	6.34	0.91	2 76
Söb.	10-14	584	50	162	25	422	25	416	27	61.67	8.85	26 81
	15-18	278	-	89	-	189	-	186	37	27.61	3.96	11 99
		1076		391	35	684	65	675	-	100-		
								G-H				
Söb.	21-22	137	50	55	-	82	50	55	90	2.60	1.73	5 24
Söb.	23-31	3557	50	745	35	2812	15	1904	25	88.57	58.93	178 49
	32	340	-	59	50	280	50	189	85	8.83	5.88	17 81
		4035	-	859	85	3175	15	2150	-	100-	100-	302 89

Bekräftar den 9 december 1926.

F. ö. Ämbetets vägnar:

Rikman Rikman

Statens landbruksingenjör

Biträde godman.

M. H. Lundgren

Prof. Leander

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Diket A - B.							
2+80		1.00	0.5	2.50	1:1.0		
3	20	1.10	"	2.70	"		Fjerp. vid 3+12 ligger 1.80 m. över jäm- förelseplanet och 1.30 över nya botten
+50	50	1.50	"	3.50	"		
4	50	1.55	"	3.60	"		
+50	50	1.55	"	3.60	"		
5	50	1.60	"	3.70	"		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
6	50	1.50	"	3.50	"		
+50	50	1.50	"	3.50	"		
7	50	1.45	"	3.40	"		
+50	50	1.50	"	3.50	"		
+80	30	1.50	"	3.50	"		
Diket C. - D - E.							
0		0.45	0.5	1.40	1:1.0		
+25	25	0.65	"	1.80	"		
+50	25	0.90	"	2.30	"		
+80	30	1.05	"	2.60	"		
1	20	1.15	"	2.80	"		
+45	45	1.30	"	3.10	"		
+88	43	1.60	"	3.70	"		
2	12	1.65	"	3.80	"		
+50	50	1.55	"	3.60	"		Fjerp. vid 2+60 ligger 8.00 m. över jäm- förelseplanet och 2.45 över nya botten
3-2	50	1.50	"	3.50	"		
+4-2	4	{1.50 1.25}	"	{3.50 3.00}	"		
+21	17	1.20	"	2.90	"		
Diket D - F.							
a = 3+4		1.50	0.5	3.50	1:1.0		
+32	32	1.40	"	3.30	"		
Diket G - H:							
17		1.20	0.5	2.90	1:1.0		
+40	40	1.25	"	3.00	"		
+50	10	1.25	"	3.00	"		

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning		Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
18	50	1.25	0.5	3.00	1:10		Fieop. 18+6 ligger 3.40 m. över jämförelse- planet och 1.95 över nya botten
+10	10	1.35	"	3.20	"		
+50	40	1.55	"	3.60	"		
19	50	1.55	"	3.60	"		
+50	50	1.55	"	3.60	"		
20	50	1.50	"	3.50	"		
+50	50	1.55	"	3.60	"		
21	50	1.55	"	3.60	"		
22	50	1.65	"	3.80	"		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
23	50	1.45	"	3.40	"		
+50	50	1.60	"	3.70	"		
+68	18	1.55	"	3.60	"		
a	106	1.50	"	3.50	"		
b	44	1.60	"	3.70	"		
c	96	1.55	"	3.60	"		
Halmstad: November 1916 Rjardum Grünwall Statens lantmäteringenjör.							

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *lovtäggning av mark till Ekemman och Langelofke uti Ljungarps socken av Åhusborgs län*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 7	0,50			3	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, avd. II						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	01	3,00		30		
		i annan mark, raklinje	”	3,00				
		krokinje	07	6,00		4 20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	”	5,00				
		i annan mark, raklinje	”	5,00				
		krokinje	”	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	”	1,00				
		krokinje	”	2,00				
		i annan mark, raklinje	”	2,00				
		krokinje	”	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 85 ar	st. 2	005		10		
		har	017	202		34		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar	st. 9	014		1 26		
		har	1375	074		1 02		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st. 5	005		25		
		har	040	078		31	7	78
		Uppr. av plank till avd. I och II - medelareal = 65 ar	st. 16	010		1 60		
		+ 25 % har	1032	008		83 61	3	04
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	”					
		i annan mark, raklinje	”					
		krokinje	”					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	st.	1,00				
							4	—
		Överföres					18	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 32
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 16 punkter pr har har	1,54	0,66	1 02	
		avvägda punkter st.	25	0,02	50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	08	2,50	2 -	
		i annan mark „		5,00		39 52
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar, ... st.	32	0,05	1 60	
		 har	12,26	0,10	1 23	2 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	32	0,03		96
		Markvärdering,				
1926	18/10	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12,-	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	4	0,06	24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	30	0,12	3 60	13 84
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.	1,74	3,00	5 22	
		2) befintligt belopp ell. vall „		3,50		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	8 22
		 Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	9	0,15	1 35	
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	3	0,25	75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				2 10
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1,74	3,50	6 09	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		6 09
		Överföres				93 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				93 88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	43	0,03	1 29	2 29
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning..... km.	1,74	2,50	4 35	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			3 83	8 18
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	57	0,01		57
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			+ 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.		0,25		
	18/10	Utlåtande och betänkande, § 43	4	3,00		12 —
1925	9/12	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14.... ”	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Summa kronor				148 92
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	32	0,07	2 24	
		har 12.26 014 har	12.26	014	1 72	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			99	
		Överföres			11 95	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 95	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	57	0,02	1 14	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		„ tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 15	16 99
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1:4000,				
		nytt avlopp km.	174	5,00	8 70	
		ändring av befintligt avlopp		6,00		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			2 73	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		14 43
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	25	0,75		18 75
		Summa kronor				50 17
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				103 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				103 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				148 92
		Lösen för kopior och avskrift				50 17
		Övriga förrättningskostnader				103 80
		Summa kronor				302 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till *Kinds* häradsrätt.

Ekerens den 9 december 1926

Kjellman Braumale
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. Th. Lundgren

E. J. Leander

Kronor kvitteras:

den 19