



Akt nr:

P-E1a-1182

AU\$P-E1a-1182

Västerbygdens Vattendemeter

Kungl. Lantbrukshögskolans
Kulturtekniska byrås arkiv

P 2-1182

Handlingar


rörande torrlägningsföretaget STAKEBERG
SANDÄNGEN OLSTORP TOLLESTORP samt FJÄLLES-
TORP i Stora Lundby socken, Älvsborgs län
upprättade vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen åren 1925 26 av

Nils Gustafsson
c. Lantbrukssurveyör.

Nederbördsområde m. 108 Väner-Göta ål. Län 6.

VB. IV. 17.

Översiktskarta



Skala 1:1000000

1.
Protokoll fört vid synförelä-
mning enligt värdelagen Kap 10
och angående teckning av
mark hörande till Ståkeberg
Landsängen, Olstorp, Tollestorp
samt Ejärestorp i Nora Lundsby
socken, Mösbyns län.

Den 9 juni 1926 kl. 10 fm. inställdes sig efter förordnan-
de av Konungens Befallningshärskande i Mösbyns län
under tecknad status c. lantbrukssynvisör hos lantbrukaren
Aug. Johansson i Ståkeberg. Sison biträdande syn-
viser tillkomma tillkallade skiftesgodsmännen J. P.
Abrahamsson i Öryd och Edvard Andersson Eriksberg
Olstorp.

Sison sakägare inställdes sig.

Förhandlar till förelämnningen:

Aug. Johansson, ägare till $\frac{1}{4}$ mtl.	Ståkeberg	Stenkullen
Valdemar Johansson . . . $\frac{1}{4}$.	Kullen	"
Arvid Irensson . . . $\frac{1}{4}$.	Tollergården	"
Carl Eliasson . . . $\frac{1}{2}$	Krnogården	"

Örniga sakägare.

Pastor Erik Stare sison konsistorieombud enligt förordnande av
Domkapitlet den 26 maj 1926.

Lantbrukare J. Lundkvist	Tollestorp	Hallen	Stenkullen
Tve ord i Välle härads vägstyrskes C. Eriksson Landsängen. " utan förordn.			
Lantbr. Hans Hansson	Olstorp	Kullen	Stenkullen
Lantbr. C. Eriksson	Landsängen		"
Fröken Betty Andersson	Tollestorp	} enligt fullmakt.	
" Hanna .	"		
Lantbr. Karl Hansson	Olstorp	Tollergården	Stenkullen
" Emil Johansson	"	"	"
Arrendator Erik Pettersson	Ejärestorp		"

§ 1.

Förordnandet för förämningsmannen uppläst vid sammankommandets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Stigot jär mot synemännan kunde icke uttrånas. Bidrädande synemännan förklarade, att de avlagt förskrivne ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Förämningsmannen framlade profilritning öfver arloppet från ifrågakommande vatten-skadade ägor. Johandena Huf. Johansen Stakeberg och Arvid Svensson Olstorp Fridsgården yrkade förslaget utförande nämligen i överensstämmelse med det enligt profilritningen uppgjorda förslaget och i öfrigt till den omfattning och bästa möjliga tilläggning kunde beredas deras mark utan att lundvägstrumman vid 0⁴⁶ förbjörsades.

§ 4.

Johandena Arvid Svensson yrkade att diket flyttades antill väjningen mellan Stakeberg och Olstorp Fridsgården. Men att lägga detta mellan mitt i väjningen skulle arbetet alltför mycket fördröjas och friband sig ägaren till Olstorp Fridsgården Arvid Svensson att utan ersättning bortlägga stenmurerna i väjningen. Men denna flyttning utgånge kostnaden för ombyggnad av ägaren vid 12⁵⁰.

§ 5.

Johandena Carl Eliasson hade intet yrkande beträffande diket djup men framhöll att ägstrumman i hans mark vid 6³⁰ länge flyttas till det ställe i arloppet där en gammal träbro för närvarande ligger eller mitt för den nyanlagda ägräsen, för vilket arbete begärdes en ersättning av 100 - kronor.

§ 6.

Konsistorieombudet. Pastor Erik Starck hade intet att erinra mot diket upptagande öfver prästänkeriets mark i överensstämmelse med det uppgjorda förslaget och skens särskild förering som bilades protokollet. Mediator Erik Pettersson åtog sig att ombygga ägrästrumman vid 15⁵⁰ öfver arloppet genom prästänkeriets mark mot en ersättning av 100 - kronor.

§ 7.

Det oneddelades, att lundvägstrumman vid 0⁴⁶ ombyggts i förering

3.
med onläggning av vägen för cirka 35 år sedan. Samt att
fristlag uppgjorts för Trumans onbygggrund i förening med
beddning av vägen.

§8.

För upplåtelse av mark till diket utvidgning så och för
intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från
grävningsarbetet kräddes ingen ersättning.

§9.

För bestämmandet av deltagningsskyldigheten i företaget skulle
enligt saksägarnas mening uppskattning av bättnaden
i laga ordning verkställas och resultatet föreläggas intressen-
terna.

§10.

August Johansson Ståkeberg yrkade en ersät-
ning av 100-lörnor för uppförande av en ågräva över
arlettet genom hans mark.

§11.

Så icke något vidare anfördes av saksägarna genom-
gicks dagens protokoll och sammanködet upplöstes.

Ståkeberg den 9 juni 1926
P. J. Gustafsson

R. P. Abrahamson Edvard Andersson

Den 18 augusti 1926 inställdes sig synemännen i Ståkeberg
hos lantbrukare Aug. Johansson för att jämlikt kungöras, som
samt infördes i Handelsbladets Veckoblad för den 29 juli 1926
och uppläst i St. Vundby kyrka söndagen den 1 augusti vidare
handlägga denna synemänning till var fortsatta behandling
dena dag saksägarna och kallats genom särskilda brev och
inställdes sig
söndagen till följande:

Hug Johansson

Stakeberg

Stenkullen

And Persson

Olstorp Trdegården

Jald. Johansson

Carl Eliasson

Olstorp Trdegården

Ar övriga intressenter.

Paster Erik Hare

såsom konsistorieombud ev. fullm.

Karl Haansson

Olstorp Trdegården

Stenkullen

Emil Johansson

"

"

"

§ 12

Förslag till arluppets uppskrifning förteckades tillika med kostnadsberäkning.

§ 13.

Det bestämdes att ägorägsboken vid 2⁹⁵ skulle ombyggas på gemensam bekostnad efter i kostnadsförslaget och i ritningen angivna bestämmelser.

§ 14

Efter av synemännens verkställd uppskattning av den för tilläggning beröende marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammanträde.

§ 15

Sedan synemännens öfverlagt om lagstadgat utlåtande upplästes delsumma. Till utlåtandet fogades jämlikt förskrift i Kap. 10 § 67 vattenlagen den uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 16

Så emottaga arkskrift av syneprotokoll och tillhörande handlingar samt kopia av plankarta och profilritningen utsågs lantbrukare Hug Johansson Stakeberg pr. Stenkullen.

§ 17

Att lantbr. Hug Johansson Stakeberg uppdrags ämnas att i förskrivnen ordning kalla delägarna till sammanträde för val av styrelse.

§ 18.

Di icke något vidare anförande gjordes genomgicks

och godkändes dagens protokoll, varpå förslutningen förklarades avslutad.

Stakeberg den 18 aug 1926
Nils Gustafsson

S. P. Abrahamson Edvard Andreasson

53/290 Ass.D.
1923



19/9. Pr. till Vattenrättsdomaren

Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län,

Vänerns län.

R E S O L U T I O N.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att i bilagda ansökning omförmälda förrättning i följande ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänerns län i landskansliet den 19 september 1923.

coll
37.

Elmberg

Stenkullen

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att enligt 10 kap. Vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Sandängen, Kronogården, Stakeberg, Fjällestorp, ~~och~~ Mellangården och Kullen i Stora Lundby socken och Vättele härad.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivna ägare:

1/2 mtl Sandängen:	ägare C. Eriksson.
1/2 " Kronogården	" Carl Eliasson
1/4 " Stakeberg	" Aug. Johansson.
3/4 " Fjällestorp	Ecklesiastikt boställe, arr. E. Pettersson.
1/4 " Mellangården	ägare Hans Hansson
1/4 " Mellangården	ägare Arvid Svensson.
1/4 " Mellangården	" Aron Andersson
1/4 " Kullen	" Valdemar Johansson.

Stakeberg pr Stenkullen den 14 sept. 1923.

Aug. Johansson ägare till 1/4 mtl. Stakeberg

Valdemar Johansson " " 1/4 " Kullen.

Arvid Svensson " " 1/4 " Mellangården.

Carl Eliasson " " 1/2 " Kronogården.

Till Konungens Befallningshavande i Alvsborgs län.

Sedan kungl. Lantbruksstyrelsen för att underlätta fullgörandet av mig i egenskap av lantbruksingeniör åvilande uppdrag medgivet att extra lantbruksingeniören N.G. gustafsson finge hanlägga åtskilliga förrättningar inom mitt tjänstgöringsdistrikt ,får jag härigenom vörd samt anhålla att de för nedanskrivna förrättningar utfärdade och härmed jämte ansökningar överlämnade förordnanden måtte bli överflyttade på bemälde lantbruksingeniör ,på det förrättningarna i fråga måtte av honom kunna handläggas, nämligen:

- | | |
|---|---|
| 1/ <u>53/290 Ass.D.</u>
1923 | avseende förrättning i Sandängen m.fl. St.Lundby s: |
| 2/ <u>N:o 38Pag. 92</u>
Ass. D. 1924 | " " " Maryd i Alingsås socken,sam |
| 3/ <u>N:oII pag. 81</u>
1926 | " " " " " " |

Och torde , därest framställningen bifalles ,handlingarna lämpligen tillställas lantbruksingeniören i fråga under min adress.

Vänernsberg den 14 april 1926

C B Carlsson

R E S O L U T I O N .

Med stöd av bestämmelserna i 10 Kap 32 och 33 par. Vattenlagen jämförda med II par. 1 mom. fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer , extera lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom ,att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingeniören N. Gustafsson.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen ,som bör över emottagandet hit insända bevis .

Vänernsberg i landskansliet den 5 maj 1926.

På länsstyrelsens vägnar :

R. Sanden

Malm

K u n g ö r e l s e .

Sedan undertecknad, extra lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdike) av mark hörande till Stakeberg, Sandängen, Olstorp, Tolles-
torp samt Fjällestorp i Stora Lundby socken, Älvsborgs län kommer samman-
träde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Aug. Johansson i Stakeberg
onsdagen den 9 juni 1926 kl. 10 fm., vartill vederbörande sakägare have
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 15 maj 1926

På tjänstens vägnar

Axel Gustafsson

Till

Pastorsämbetet i Stora Lundby församling .

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva upp-
läst i Stora Lundby sockens kyrka instundande söndag och därefter
med påskrift om uppläsningen återställas till mig .

Vänersborg , Södergatan 8, dag som ovan

Axel Gustafsson
Förestående kungörelse uppläst i
St. Lundby kyrka kl. 24.5.26.
bettyan Hauw
v.p.

K U N G Ö R E L S E .

Syneförrättning för torrläggning (genom upptagande av avloppsdike)
av mark hörande till Stakeberg, Sandängen, Olstorp Tollestorp samt
Fjällestorp i Stora Lundby socken av Älvsborgs län handlägges ånyo
hos lantbrukaren August Johansson i Stakeberg onsdagen den 18 aug.
1926 kl. 10 fm. vartill vederbörande sakägare hava att tilstädes-
komma för utförande av sin talan

Vänersborg den 26 juli 1926

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör

Till Pastorsämbetet i Stora Lundby församling.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i
Stora Lundby sockens kyrka instundande söndag och därefter med på-
skrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, Södergatan 8, dag som ovan.

Nils Gustafsson
Uppläst 5/1/1926.
i St. Lundby kyrka
Enb. Sve
rep.

Avskrift.

Till herr Kontraktspresten
A. B. Magni.

Sedan extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson meddelat, att syn för tor-
läggning, av mark, tillhörande Stakeberg
Sändungen, Olstorp och Füllestorp samt präst-
änkesätet Füllestorp i St. Lennby socken, bli-
vit utsett att hållas hos lantbrukaren Aug.
Johansson i Stakeberg den 9 nästkommande
juni klockan 10 förmiddagen, förordnar
domkapitlet Eder härigenom, att såväl
vid berörda sammanträde som vid framgent
under förrättningens fortgång i egenhet
av konsistorieordred nämnda änkesätes
rätt och bästa bevaka; åliggande det om-
budet att genast efter varje sammanträ-
des slut till domkapitlet inberätta vad
därvid förekommit.

I händelse av förfall må detta
förordnande å annan prästman överlätas,
dock bör i så fall underrättelse därom
ofördröjliges sändas till domkapitlet
jämte uppgift å den person, på vilken
förordnandet överläts. Göteborg den 26
maj 1926

A. domkapitlets vagnar
A. H. Rodhe

G. Norström

11.
Omskändt förordnande överlätes åt herr
vice pastor Erik Ståwe. Stora Lundby den
4 juni 1926.

A. B. Magni
Kontr. prest.

Auskriфтens riktighet bekräftas

Auskriфтens bekräftas af församlingens signor
her Gustafsson.

Fullmakt

för innehavaren att under laga syneförrättning rörande torrläggning
 av mark. *från till Ståkeberg Sandängen Olstorp, Sollestorp m fl*
 uti . *Stora Lundy* sock. av *Ståkeberg* län
 talan föra och *vi* rätt bevaka , hållande *vi* för giltigt vad om-
 budet lagligen gör och låter, och bef. llmäktigas ombudet jämväl att
 å....vägnar ingå förening för sökande av lån och anslag av statsme-
 del till företagets utförande.

Ståkeberg ..den 7. juni 1926

Betty Andersson

Hanna Andersson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Lira Franzen Hanna Larsson

Innehavare: *Karl Hansson*.

Fjärligt 10 kap. 58 § vämlagen förenar sig
 undertecknad med. sökandena till det förty, som avser
 upptagande av vämlopp genom ågor till Ståkeberg
 Olstorp, Torlestorp, Sandängen och Själlestorp i Flora
 Lundsby socken Ålsborg här och ärofler med denna
 beslutning att förslöppet i fråga upplaget till sidan
 omfattning att till ^{Själlestorp} ~~sin~~ frälshet förande mark oc-
 hiller omöglighet till lagstadgas beläggning

Ståkeberg den 9 juni 1926

Erik Ståke
 Ambud för konsistoriet.

Att konsistorieambudet pastor Erik Ståke egenhändigt
 undertecknat denna handling tetyga:

Nils Gustafsson.

P. P. Abrahamson Edward Andreasson

Erteckning.

jämlikt bestämmelserna 40 § kap 10 Vattenlagen och
i protokoll avsånda underutskottet angående sammanträde
för förklaring av vattenkastade marker hörande till
Hakeberg, Follstorp, Olstorp och Gjällestorp i Stora Lundsby
socken av Mörbors län.

Den 16 maj 1926

Kungärbes avsånd till Pastorämbetet i Stora Lundsby försam-
ling.

" och meddelande avsånd till Kommunens Befallnings-
havande i Mörbors län, Vänersborg

Sammas till tidningen Handelsbladens Veckoblad Göteborg
Skiftesordensmännen hug. Pettersson Hjälmsnäs Högård Larab
" hug Larsson Follstorp "

Ordförande i Välle kyrkas vägstyrke Nils Larsson.

Lantbrukare J. Lindkvist Follstorp Hallen Håkallan

" H. Larsson Olstorp Fellen "

" E. Eriksson Sandängen "

Förman Betty Andersson Follstorp "

" Hanna " " "

Lantbrukare E. Eliasson " Åmögården "

" A. Johansson Hakeberg "

" Karl Larsson Olstorp Follstorp "

" Emil Johansson " " "

" Nils Larsson " " "

" Vald. Johansson " Fellen "

Arrendator Erik Pettersson Gjällestorp "

" Vald. " " "

Vänersborg dag som namn
Nils Gustafsson.

Den 25 maj 1926

Skiftesordensmännen Edvard. Andersson Erikberg Bergum Olstorp

Den 26 juli 1926.

Kungärbes avsånd till Stora Lundsby Pastorat. Larab.

Nuoms nu sammendrøide, ansæet til Hænderledningens
Veckblad hørteberg.

Skiflesgrødemannen	Edvard Andriassen	Enkesberg	Olufstorp.
"	J.P. Abrahamsson	Oryd.	Stenkullen
Lautbrakere	C. Eriksson	Laudängen	Stenkullen
"	C. Eliassen	Tollestorp.	Ringsgården
"	Aug. Johansen	Hakeberg	"
"	Karl Hansson	Olufstorp	Trægården
"	Emil Johansen	"	"
"	Mina Jørgensen	"	"
"	Vald. Johansen	"	Kallen
M.	Enik	Pettersen	Ejællstorp
"	Vald.	"	"

Væversborg dag som som
Hildegardsson.

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Färderingslängd för tilläggning av vätningsmarker hörande till hemman Ståkeberg, Sollestop Uppsegården, (Laudängar) Sollestop Krongården, Olstop Skullen Olstop Prästgården samt Gällestorp i Åsa Åland- by socken av Årbo förs län; uppmättad vid åren sedigt vätningslagen åren 1925-1926.									

1	2	3	4	5	6
Herrmann	Nummer	Mantel	Littera i kanten	Spälgarnens nummer	Agare och ägretskrivning
<u>Tollesborg Uppseginden</u> <u>Jandängar.</u>	3 ³	1/2	B		<u>C. Eriksson.</u>
				1	äng lermuggla på lera
				2	äker . . .
				3	" . . .
				4	" " . .
				5	äker . . .
				6	arlobpsgrar
				7	äng " " .
				8	väg . . .
				9	äker . . .
				10	arlobpsgrar
				11	äker . . .
				12	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Tollesborg Krogjorden</u> (ansönding)	2 ²	1/2	C		<u>Betty och Hanna Andersson.</u>
				13	äker lermuggla på lera
				14	arlobpsgrar.
					<u>Summa.</u>
<u>Tollesborg Krogjorden</u>	2 ¹	1/2	C.		<u>C. Eliasson.</u>
				15	äker lermuggla på lera
				16	arlobpsgrar
				17	äker " . .
				18	väg
					<u>Fransport.</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>A-r-e-a-l.</i>				<i>J-ä-r-d-e.</i>					
	<i>åyr och annan odlingsmark iher</i>	<i>aunnen duglig mark</i>	<i>iimpederad ment och högländ mark.</i>	<i>före förtegit för åyr har ter.</i>	<i>efter förtegit för åyr figur ter. öre</i>	<i>Bät-nads-värde.</i>			
	<i>har ar</i>	<i>har ar</i>	<i>har ar</i>	<i>har ar</i>	<i>ter. ter. öre</i>	<i>ter. terrer öre</i>	<i>ter. öre.</i>		
		10.5		-	- -	1500 -	- -	- -	
02.0				-	- -	2000 -	- -	- -	
07.5				-	- -	1200 -	- -	- -	
13.5				-	- -	2000 -	- -	- -	
24.5				1900	465 50	"	490 -	24 50	
			09.0						
		24.0		950	228 -	1000	240 -	12 -	
			02.0						
33.0				1450	478 50	(¹⁸⁰⁰ 2000)	594 -	115 50	
			05.5						
39.0				1650	624 -	2000	780 -	156 -	
67.0				1350	904 50	(¹⁷⁰⁰)	1139 -	234 50	
186.5	345		165		2700 50		3243 -	542 50	
08.5				1400	119 -	2000	170 -	51 -	
			01.0						
08.5			01.0		119 -		170 -	51 -	
36.0				1500	540 -	2000	720 -	180 -	
			11.0						
97.0				1400	1358 -	"	1940	582	
			01.0						
133.0			12.0		1898 -		2660 -	762	

1	2	3	4	5	6
					Transport.
				19	åker lermuggla på lera.
					Summa.
<u>Stakeberg</u>	1'	$\frac{1}{4}$			<u>August Johansson.</u>
				20	betesmark lermuggla på lera
				21	arlopsgrar.
				22	åker lermuggla på lera
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
					Summa.
<u>Olstorp Aulen</u>	2 ²	$\frac{1}{4}$	B		<u>Vald. Johansson</u>
				28	betesmark lermuggla på lera
				29	arlopsgrar.
					Summa.
<u>ar Olstorp Lådergården</u>	1 ³		D		<u>Karl Hansson</u>
				30	åker lermuggla på lera
				31	" " "
				32	" " "
				33	arlopsgrar.
					Summa
<u>ar Olstorp Lådergården</u>	1 ³		D.		<u>Emil Johansson.</u>
				34	åker lermuggla på lera
				35	arlopsgrar.
					Summa.
					Transport.

1	2	3	4	5	6
					Transport.
<u>Olstorp Södergården</u>	1 ²	1/4	6		<u>Arvid Jonsson.</u>
				36	äker lermuggla på lera
				37	" " " "
				38	avloppsgrar
				39	äker " " "
				40	" " " "
				41	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Olstorp Kullen</u>	2 ²	1/4	13.		<u>Tald. Johansson.</u>
				42	äker lermuggla på lera
av Gällstorp					
<u>Prästgårdsåte</u>	1'	1			<u>Staten. Brundator. Erik Pettersson.</u>
				43	äker lermuggla på lera
				44	" " " "
				45	avloppsgrar
				46	äker " " "
				52	äker " " "
				53	" " " "
					<u>Summa</u>
av Gällstorp					
<u>Prästgårdsåte.</u>	1'	1			<u>Staten, Brundator Tald. Pettersson</u>
				47	äker lermuggla på lera
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	avloppsgrar.
					<u>Summa.</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06.0				1300	78 -	2000	120 -	42 -	
07.5				1300	97 50	"	150 -	52 50	
			12.0						
13.0				1300	169 -	"	260 -	91 -	
40.5				1400	567 -	"	810 -	243 -	
28.0				1300	364 -	"	560 -	196 -	
95.0			12.0		1275 50		1900 -	624 50	474
02.5				1400	35 -	2000	50 -	15 -	
50.0				1400	700 -	2000	1000 -	300 -	
14.0				1400	196 -	"	280 -	84 -	
			06.0						
19.0				1500	285 -	"	380 -	95 -	
03.5				1600	56 -	"	70 -	14 -	
07.0				1600	112 -	"	140 -	28 -	
93.5			06.0		1349 -		1870 -	521 -	
14.0				1400	196 -	2000	280 -	84 -	
14.5				"	203 -	"	290 -	87 -	
28.5				"	399 -	"	570 -	171 -	
14.5				"	203 -	"	290 -	87 -	
			09.5						
71.5			09.5		1001 -		1430 -	429 -	

1	2	3	4	5	6
					<u>Samma -</u>
Tollestorp Uppesgården					
Landaängen	3 ³	1/2	B.		E. Eriksson
Tollestorp Knyggården	2 ²	1/2	C		Betty och Hanna Andersson
" "	2 ¹	1/2	C		E. Eliasson
Stakeberg	1 ¹	1/4			August Johansson
Olstorp Kullen	2 ²	1/4	B		Vald. Johansson.
av " Lådergården	1 ³		D.		Karl Hansson
" " "	1 ³		D.		Emil Johansson
" " "	1 ²	1/4	C.		Arvid Persson
" Kullen	2 ²	1/4	B.		Vald. Johansson
av Gjällestorp. Priest					
anhesite	1 ¹	1			Platen. av. Erik Pettersson
av Gjällestorp. Priest					
anhesite.	1 ¹	1			Platen. av. Vald. Pettersson.
					<u>Samma.</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>- drag.</u>									
136.5	34.5		16.5		2700 50		3243 -	542 50	
08.5			01.0		119 -		170 -	51 -	
160.0			12.0		2303 "		3200 -	897 -	
175.5		08.5	15.5		2461 50		3606 -	1144 50	
		02.5	01.5		26 -		25 -	5 -	
15.5			05.5		211 -		295 -	84 -	
14.0			02.5		196 -		280 -	84 -	
95.0			12.0		1275 50		1900 -	624 50	
02.5					35 -		50	15 -	
93.5			06.0		1349 -		1870 -	521 -	
71.5			09.5		1001 -		1430 -	429 -	
822.5	34.5	11.0	82.0		11671 50		16069 -	4397 50	

Stakeberg den 18 aug 1926

Mrs Gustafson J. P. Abrahamson Edward Anderson

Kostnadsförelägg

för terrällgning av vatten-skadade marker hörande till Hake-
berg, Fodestorp, Eldorp och Ejäkestorp i Stora Vundby socken
av Mörborgs län; upprästat vid syn enligt vattenlagen år 1925-1926.

Insprängning 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Fördart m. m.	Antal kubikmeter	i kornet.	Kostnad		Summa kostnad.	
1.	2.	3.	4.	5.	Kr.	ör.	Kr.	ör.
		<u>Arloppsgraven A.B.C.</u>						
¹⁹²⁵ 0-4	358	Schaktning av sten och grus.	70	2.50	175	-		
		" " lera	40	0.70	28	-		
		" " " med sten	310	1.25	387	50	590	50
		Ombyggd av ägrävsbro vid 2 ⁹⁵						
		bränning utöver arloppets sektion	15	1.25	18	75		
		benrändmur	4	8-	32	-		
		Front- och sidomurar	9	10-	90			
		Virke	1.7	50-	85	-		
		Planering av vägbanan m. m.			24	25	250	-
¹⁹²⁶ 4-6	150	Schaktning av lera	330	0.70	231	-		
6-8	200	" " "	280	0.70	196	-		
		" " " med stubbar	260	0.90	234	-	661	-
8-10	200	" " " med sten	50	1.50	75	-		
		" " "	520	0.70	364	-	439	-
10-12	200	" " "	550	0.70	385	-		
		" " " med sten	50	1.50	75	-	460	-
12-14	200	" " "	690	0.70	483	-	483	-
14-16	200	" " "	70	1.50	105	-		
		" " "	380	0.70	266	-	371	-
	1508	Transport.					3254	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	150 8	Transport.	—	—	—	—	3254	50
16-17 ⁴⁵⁰	150	Skaktning av lera	220	0.70	154	—	154	—
		Bidrag till ändring av 3 stycken agr. bror à 100 kr. pr. styck.	—	—	—	—	300	—
		En arbetets tillägg förutsäda ut- gifter m. m. tilläggas 10% av förs- tående belopp.	—	—	—	—	361	50
1658		Summa kornor	—	—	—	—	4070	—

Stakeberg den 18 augusti 1926
Hilsgästfriery.

Grävningstabell

För anläggning av vattenledningskanaler förande till hem-
mannen Håkeberg, Tollerup Hagegården (Lundängen) Tollerup
Kroggården, Olstorp Kullen, Olstorp Södergården samt Gjeldestorp
i Håra Lundsby socken av Malmö län; uppmärad vid egen
ligt vattenlägen år 1925-1926.

Längd	Arbetslängd	Gräp	Bottnar	Gräp	Färdighet	Anmärkningar
meter						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Arbetsplanen A. B. C.						
0	-	-	0.5	-	1.5	För A i berg omkring 20 m. Sydöst om pöls!
1	100	0.70	.	2.60	.	Höjdläge = +2.84 m.
1 ¹⁰⁰	50	0.80	.	3.70	.	Bottnläge vid 0 ⁹² = 1.09; Bottnlutning i sträckan
2	.	1.35	.	3.30	.	0 ⁹² - 3 = 2.65:1.000.
2 ¹⁰⁰	.	1.65	.	5.00	.	
3	.	1.20	.	4.20	.	Bottnläge vid 3 = +1.64 m. Bottnlutning i sträckan
3 ¹⁰⁰	.	1.00	.	3.60	.	3 - 6 = 1.2:1.000.
4	.	1.25	.	4.25	.	
4 ¹⁰⁰	.	1.25	.	4.10	.	
5	.	1.35	.	4.30	.	
5 ¹⁰⁰	.	1.50	.	3.80	.	
6	.	1.30	.	4.40	.	Bottnläge vid 6 = +2.00 m. Bottnlutning i
6 ¹⁰⁰	.	1.55	.	5.15	.	sträckan 6-8 = 2.0:1.000.
7	.	1.70	.	5.95	.	
7 ¹⁰⁰	.	1.60	.	5.55	.	
8	.	1.60	.	5.20	.	Bottnläge vid 8 = +2.40 m. Bottnlutning i sträckan
8 ¹⁰⁰	.	1.75	.	4.90	.	8-14 = 2.5:1.000.
9	.	1.00	.	4.70	.	
9 ¹⁰⁰	.	1.00	.	5.00	.	
10	.	1.50	.	5.00	.	
Propl.	1000					

Prøkt	1000					
⁺⁵⁰ 10	50	1.50	0.5	5.00	1:1.5	
11	50	1.50	"	4.60	"	
⁺⁵⁰ 11	50	1.60	"	5.60	"	
12	50	1.35	"	4.55	"	
⁺⁵⁰ 12	50	1.45	"	4.85	"	
13	50	1.45	"	4.85	"	
⁺⁵⁰ 13	50	1.45	"	4.85	"	
14	50	1.20	"	4.10	"	Botteuløje via 14 = +3.90 m. Botteuløstning i strøket
⁺⁵⁰ 14	50	1.45	"	4.70	"	14-16 = 3.5:1.000.
15	50	1.40	"	4.40	"	
⁺⁵⁰ 15	50	1.35	"	4.60	"	
16	50	1.40	"	4.20	"	Botteuløje via 16 = +4.60 m. Botteuløstning i strøket
⁺⁵⁰ 16	50	1.35	"	4.00	"	16-17 ⁺⁵⁰ = 6.0:1.000.
17	50	1.30	"	4.10	"	
⁺⁵⁰ 17	50	1.25	"	3.80	"	Botteuløje via 17 ⁺⁵⁰ = +3.50 m.
<u>Sum</u>	1750					Fixp. Δ i berg omkring 40 m. nordøst om pile 17 ⁺⁵⁰ ; højd- løje = +10.00 m.

Hakkeberg den 18 augusti 1926.
Hilf Gustafsson.

Utlåtande

i fråga om utvidgning av avloppsdikey i och för till-
läggning av vattenkadade marker hörande till
Flakeberg, Pollestorp, Alstorp ^{Paudången} och Gjällestorp i Nora
Lundby socken av Årbobergs län.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna dimen-
sioner m. m.

Nederbördsområdet till ifrågasatt område
vattenkadade marker består av tre delområden,
i det efterföljande betecknade med I och II, vilken beteck-
ning jämsätts såväl dem i den till symkandningarna
bifogade översiktskartan. Området I tillför huvudsak-
ligen vatten till dikesträckan B-E och II till det sido-
dike, som vid punkten 3 förenar sig med huvudav-
loppet A-B. Sedan senare avlördas det vatten, som
tillföres detta område från hela nederbördsområdet I+II.
Nederbördsområdet I har en storlek av 4.9 kvadrat-
kilometer och II 1.7 kvadratkilometer. Den samman-
lagda storleken uppgår följaktligen till 6.6 kvadrat-
kilometer. Med hänsyn till områdets topografiska ge-
ställning och dess beväxning samt till nederbörds-
mängden i trakten, kan högvattemängden skattas
till, för nederbördsområdet I 0.74 kubikmeter pr se-
kund, för nederbördsområdet II 0.26 kubikmeter pr se-
kund och för hela nederbördsområdet I+II 1.00 kubik-
meter pr. sekund. Målvattemängden kan skattas
till resp 0.07, 0.03 och 0.1 kubikmeter pr sekund. Detta
mått svarar en avrinning av 150 liter i sekunden från
varje kvadratkilometer vid flod och omkring 15
liter vid medelvattenföring.

Förslagningsområdet är beläget omkring 3 km.
sydväst om Nora Lundby kyrka och består till största
delen av åker. I ovannämnda översiktskarta är
området avgränsat med gul färgläggning. Jordmånen
består av lermygla på botten av lera. Arealen består

Med beaktande af dessa till anriktning kom-
mande vattenumfångder samt af sökandenas krav på
fredande af trygghet mot översvämningar och
möjlighet till ändamålsenlig tereläggning af deras
af vatten bevärade mark har förslag till diket's upp-
grävning gjorts. Dett förslag innebär, att arbetet med
diket's fördjupning skall börja vid punkt 0⁺⁹² och
fortsätta med en bottenhulning af 2.65:1.000 till punkt
3., från vilken punkt hultningen minskas till
1.2:1.000 till punkt 6. Mellan denna och punkt 8 är
bottenhultningen 2.0:1.000, från vilken punkt den ö²-
kas till 2.5:1.000 till punkt 14. Mellan denna punkt
och (ägarstrumman vid 3) ^{punkt 16} får arloppet en bottenhul-
ning af 3.5:1.000, från vilken punkt densamma ö²kas
till 6.00:1.000 till punkt 17⁺⁵⁰, där arbetet slutas.
Bottenbredden i diket har förslagits till 0.5 m. och sidor-
hultningen till 1:1.5.

Skulle vederbörlig myndighet ej godkänna ombu-
dets och allmogens begäran om dikeets upptagande ge-
nom Prästänkesätets marker omför vägningen mellan
Elstorp Lrdergården 1² och Ejällestorp Prästänkesäte
1¹ skall arbetet med dikeets fördjupning sluta vid
sagda vägning och där måttfullt upptagas enligt ovan angifna
beskrifning och bifogat förslag. Kränningkostnaden skall
då minskas med belopp motsvarande kostnaden för den
del av arloppet, som icke kommer till utförande och
delaktigheten i förslaget jämkas i förhållande till
den reducerade bätnad, som uppkommer genom för-
nämnda dikesträckas uteslutande.

Slodvattnets mängden har beräknats kunna av-
rinna vid en största vattendjup av 0.85 meter och me-
delvattnets mängden vid en djup av 0.35 meter.

I förtegt ingående vattenskadad mark finnes upp-

30.

tagen å den vid förutseende nyupprättade plan-
kartan. Å densamma har jämsål med dubbla
röda linjer iinritats den dikesträcka, som enligt
dette utlåtande skall uppgöras.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta terräng-
ningsföretaget har icke anmålts, icke heller hava
synnämnen kunnat finna, att något sådant
föreligger.

Företagets beskaffenhet.

Synnämnen anse företaget vara sådan dito-
ning varom förmåles i 7 kap. 1 par. vattenlagen.

Broar och trummor.

^{Av} Lensen företaget berörs landsvägsbron å all-
männa vägen Håra Lundby - Lerum. Orsaken
hos onbyggdes såsom framgår av synprotokollens
par. 7. för omkring 35 år sedan. Den har en bredd
i vattenöppningen av 2.10 meter samt en högsta höjd
i salvet av 1.4 meter, och är utförd av kilad sten.
Bottenhöjden i broöppningen ligger 1.09 meter öfver det vid
avräkningen använda jämförelseplanet. Enligt upp-
gift från vägstyrelsens ombud är förslag till ny bro
uppgjort och skall densamma onbyggas i förening
med vägens breddning så snart medel till denna
krednad erhållits. Någon nämnvärd skada för
förvägning av sökandenas marker synes bro-
öppningens storlek icke föranleda utan synes den-
samma utan skadlig uppdämning för sökandena
till företaget kunna orsaka det vid högrattelföring
frammanande vattnet.

Beträffande enskilda broar eller trummor, som kunna
bliva uppförda öfver arloppet bestämmes alltså
att å sträckan med minsta förkommande lut-
ning i det samma 1:2:1000 för loppet icke hava mindre
bredd än 2.0 meter, nicken bred å sträckan oraför

punkt 6, ä vilken sträcka botten i avloppet har brantare lutning än kunna missträukas till 1.7 meter. Öppningens höjd bör sträcka sig till minst 0.3 meter öfver högrattensländet i avloppet.

Jordvärdering, bättnad av förtaget och kostnadsfördelning.

För uttrömmande av den bättnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande enligt ovan arkandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum. Jämfördt 10 kap. 60 par. vathulagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av förslaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter öfver nuvarande medelvattensstånd i närmaste del av avloppet. Synemånnen hava icke dessa marker värde i kronor pr hektar vid full tilläggning, införda i värderingslängden under rubriken "värde efter tillägningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före tillägningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt tillägt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande arkastningen av jord med olika tilläggningsgrad. Vid bestämmande av marksvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den arkastning, som de såhunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning av förtaget i andelningar före-ligga ej. Varje ägare till fastighet med mark, som röner bättnad genom förtaget är följt pliktig taga del i förtaget och därmed förbundna kostnader i förhållande till värdet av denna bättnad, sådan den blivit ut-säkad i synsammunda länga. Efter dessa bättnads-

värden har andelen i företaget jämväl uttryckt med delat procenttal.

I den till företaget hörande kostnadsfördelningsslängden hava markvärdena före och efter tornläggningen, förbättringsvärdet och avräknade procenttal införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till företagningen enligt 10 kap. 82 par. väntelagen angives med beteckningen **S** i sedda fördelningsslängd.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till arloppets utvidgning, liksom för utträng genom uppliggning av jord och sten från grävingsarbetet behöfver enligt sakägarnas mening ersättning icke gäldas. I den av ägarna till broar och tunnlar av enskild natur åskade ersättningen för ombyggnad av dessa med 100-kronor för varje sådan byggnad anses skälig och för förtj utbetalas till vederbörande ägare eller honom tillgodoräknas en motsvarande belopp via kostnaderna för företaget fördelning.

Däremot ombygges

den till fastigheten Tokeatorp Uppegården Sandängen ^{enligt i Kostnadsförslag och i ritning angivna belopp} hörande ägrvägstunneln vid 2.75 p. samfällighetens bekostnad och begärd, varom förmåles i 11 kap. 95 par. väntelagen skall icke utgå vid detta företag.

Underhållet av arloppet bestrides efter samma grunder, som bestämts för deltagande i deternas uppgrävning. Vägtunnlar och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostnaden för sgräfvningarna gäldas av delägarna efter samma grunder, som fastställts för arbetets utförande eller i förhållande till bättnadsvärdet för vass och ens mark men förskjutes om så erfordras av sökandena till företaget.

Arbetets utförande.

Förslaget, vilket benämnes så som i notisen angives, skall utföras i öfverensstämmelse med det vid denna förättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrifning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna följande punkterna.

I fråga om dess utförande och framtida underhåll få synemännena på grund av stadgandena i vattenlagen kap 10 par. 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

- 1) För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förbundna angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Kongerikets Befallningshållande i länet.
- 2) Styrelsen äligger å en öfver inkomster och utgifter för ordentliga säkerheter, årligen avsluta dess samt upprätta debiteringslängder.
- 3) å en uppgård jord och sten skall läggas minst en (1) meter från diket kanten och med en lutning mot dessa icke brantare än 1:1.0.
- 4) å en uppläggandet sker i strängar öppningar för drägnät från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan, vid frickommande öppna diken och i öfrigt på var 40-de meter.
- 5) å en upplagda jordmassor böra vara från diket närhet bortförda så snart som är efter det vattenledningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsägare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6) det äligger envar jordägare å genom släggel eller vakt skydda diket från ansvaret av betande kreatur.

tur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturernas söndertämpande av dikevallar eller botten, åligger det ägaren till den mark, i vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan.

- 7) det är förbjudet att i arloppet uppföra dammar av något slag, vilka kunna vara hindrande för vattenets fria arlopp och orsaka skada för ^{annars tillhörig} tranför-
brädd- och nedanförflöjande meker.
- 8) att till ärendets inträffade ras oförtrist böra anstäljas och nödiga förklaringsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 9) att bror och trummor över diket byggas på sin, att ingen inskränkning i diket vattenförande sektion ägar rum.
- 10) att arbetena för företgets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet skriftligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.
- 11) att samma förfaringsplan bör tillämpas vid samtliga rensningar av diket.
- 12) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt och
- 13) att arbetena böra anseas av lantbruksingenjör.

Besvärshänsning.

Fämligt stadgandena i gällande vattenlag Kap 10 par 73 och Kap 11 par 85 åligger det den, som till ärendets är missnöjd med åtgärd eller beslut vid synföreläggning eller vill föra talan mot angivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då synföreläggning avslutas ingiöra sina bevis i 3 exemplar till vattenförande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygds vattendomstol, adress Vänersborg och skola i bevisen fullständigt upptagas klagandens alla på-

stämdeu och skälén dertill, samt vid besvärén fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

När denna sak någon underställning till uttendomstolen icke skall ske, kommer jämsamt rättslagen Kap 10 par. 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraftgående dom är stadgat för så vitt icke inom den oron angivna tiden besvär anföres mot denna synföreläggning.

¶ Skulle likväl någon göra anspråk på dylikt ersättning skall framställning däröfver göras till arbetslöshetsseu inom ett år efter det att synföreläggningen avslutats.

Ersättningens belopp skall då utgå efter följande grunder: För upplätker av mark till dylikt utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet för företaget av för utvidgningen i anspråk lagda markområden.

För uträis genom uppläggning av jord och sten från grävningssarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter 50% av värdet i marken efter företagets utgörande.

Stakeberg den 18 aug 1926

Sto Gustafsson S. P. Strömman Edvard Andreasson

Kistnadsfördelningslämna.

för tilläggning av rättsjuten marken tillhörande
Stakeberg, Pollestorp, Olstorp och Fjällstorp i Stora
Lundby socken av Årbrorps län; upprättad vid
syn enligt rättslagen åren 1925-1926.

Fastighetens namn registernummer och ägare	S = skattekort för fast.	Areal			Markens uppskattade värde		
		Åker	Äng och odlings mark	Skogen och skogsmark	Markens värde	Bliande värde	
		he	he	he	Kr. och öre		
Göllestorp Upppegården Sandängen 3 ³ C Eriksson		1.865	0.345		2700	50	3243 -
Göllestorp Krongården 2 ² Betty och Emma Lundström		0.085			119	-	170 -
Göllestorp " 2 ¹ C Eliasson	S	1.600			2303	-	3200
Stakeberg 1 ¹ Aug. Johansson	S	1.755		0.085	2461	50	3606 -
Olstorp Kullen 2 ² Vald. Johansson	S			0.025	20	-	25 -
av " Södergården 1 ³ Karl Hansson		0.155			211	-	295 -
" " 1 ³ Emil Johansson		0.140			196	-	280 -
" " 1 ² Arvid Jönsson	S	0.950			1275	50	1900 -
" Kullen 2 ² Vald. Johansson	S	0.025			35	-	50
av Göllestorp Prästökensite 1 ¹ Staten arr. Erik Pettersson		0.935			1349	-	1870 -
av Göllestorp Prästökensite 1 ¹ Staten arr. Vald. Pettersson		0.715			1001	-	1430 -
Summa		8.225	0.345	0.110	11671	50	16069 -

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *toluläggning* av rättskadade marker hörande till *Stakeby, Sandängen, Tollestorp, Olstorp och Tjällestorp i Nora Lundsby socken av Ånborgs län.*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	33	0,50	16 50	16 50	
		Ägomätning: 1: 4000, §§ 6-9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	„	3,00				
		i annan mark, raklinje	„	3,00				
		krokinje	„	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bred över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	„	5,00				
		i annan mark, raklinje	„	5,00				
		krokinje	„	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10-15 meter						
		i åker, raklinje	„	1,00				
		krokinje	„	2,00				
		i annan mark, raklinje	„	2,00				
		krokinje	„	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.235 har	st.	35	0.24	8 40		
		har 8.225	har	8.225	0.78	6 40		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.143 har	st.	4	0.05	0 20		
		har 0.451	har	0.451	1.46	66		
		annan mark och impediment, medelareal 0.068 har	st.	12	5	60		
		har 0.82	har	0.82	0.78	64	16 90	
		c) för vattenavlopp enligt tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	„					
		i annan mark, raklinje	„					
		krokinje	„					
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	—
		övriga regalark	st.	1,00				
		Överföres					37 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				37 10
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	9.50	0.52	4 95	
		avvägda punkter st.	50	0.04	2 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3.67	2.50	9 17	
		i annan mark „		5.00		40 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.179 har, ... st.	53	0.05	2 65	
		har	9.50	0.10	95	3 60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	53	0.03	1 59	1 59
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 1/2 dagar	1/2	12	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.8	1.50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	42	0.06	2 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	42	0.12	5 04	18 76
		Längdprofil § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.8	3,50	6 30	
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3 -	9 30
		Tvärsektion § 22, 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	9	0,15	1 35	
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	31	0,25	7 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„ „				
		„ „				9 10
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	6.6	0,02	13	2 13
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.75	3,50	6 13	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.75	1,00	1 75	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 1.4 m ² sektion på „	1.7		1 19	
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		9 07
		Överföres				131 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 07
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	70	0,03	1 20	2 20
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.	0 2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1,55	4,00	6 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionssarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 08	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) . .			4 —	11 78
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet st.	1	3	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning „		3	3 —	6 —
		c) för grundförstärkning „				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning . st.		8,00		1 50
		öppnande av befintlig bro.	1	1,50		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	50	0,01		0 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	8	3,00	24 —	
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dag.	1 1/2	12,00	18 —	
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 „		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	2 1/2	12,00	8 —	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets-				
		gränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15, dagar	1/2	12,00	6 —	
		Översiktskarta, § 41	1	4	4 —	60 —
		Summa kronor				218 05
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.18 har ägofigurer . . . st.	53	0,07	3 71	
		har	95	0,14	1 33	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 26	13 80
		Överföres				13 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				13 30
		3) insättning av höjdlägestal st.	50	0,02	1 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	40	0,05	2 -	4 75
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	1 8	6,00	10 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 83	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			5 85	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.	/	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar „		5,00		31 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	36	0,75		27 -
		Översiktskarta, § 41, ...	1	4 -		4 -
		Summa kronor				80 53
		Övriga förrättningskostnader:				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 95
		Inbindning av förrättningshandlingarne				1 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar				40 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				51 95
		Sammandrag:				
		Förrättningsmannens arvode				218 05
		Lösen för kopior och avskrift				80 53
		Övriga förrättningskostnader				51 95
		Summa kronor				350 53

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tälle häradsrätt.

den 19

Nils Gustafsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

218.05
80.53
51.95
350.53

Kronor kvitteras:

den 19