Akt nr:

P-E1a-1188

AU$P-E1a-1188

Västerbygdens Vattendomstol

8 - MAJ 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F. 412.

P 4*1188

Handlingar

angående torläggning av vattenskadad mark,
tillhörande

Källunga-Biskopsgården och Källunga-Frankegården

uti Källunga socken, Gäsene härad och
Älvsborgs län;

upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1923-1927 av

Hjalmar Ericsson
Statens lantbruksingenjör

Innehåller 70 skrivna sidor + 4 ritn.

Vederbördeområde nr: 143
VB. III: 15.

Protokoll, fört vid Syn
och skiljt Vattenlagen för Torslägs
utsyn av mark i Källunga
år 1923 — 1927

År 1923 den 13 November kl. 10.30 f. m. inträdde Syn
mannerna, Statens lantbruksingenjör, Hos Axel
Karlsson i Källunga - Biskopsgården för att på grund
av Kung. Maj:ts Befallningshavandes, härom utan in-
lagna förordnande förrätta Syn för upptagande
av avlappersike i ändamål för Torläggning av vatten-
skadad mark, tillhörande Källunga - Biskopsgården
och Källunga - Frankegården, uti Källunga Socken,
Gräsems Härad och Älvsborgs Län; och hade intressen-
terna i förrättningen sammankallats dels genom kungö-
relse, införd uti tidningen Landsbygden den 23 Oktober
och uppsatt uti Kyrkorna och Skolhusen Socknarna
Nyckelns Sändagen den 28 Oktober och uti Källunga
Socknens Kyrka Sändagen den 4 November, dels
genom personlig tillsägelse per post av
förrättningen förrättande denna dag, på grund
varav följande personer jämväl tillträdesbe-
stämdes:

Sökanden Axel Karlsson i K.-Biskopsgården;
och av övriga Sakägare:
Johan Pettersson i K.-Frankegården;
Karl Johansson ibm.
Enoch Johanssons Arvingar gen. Emil Andersson
och utan fullmakt för övriga medlägare, ibm;
Kvarnägaren, Nämndeman Alfred Andersson i
Kulla-kvarn; även ägare av ¼ mtj K.-Biskops-
gården;
Erik Karlsson i K.-Biskopsgården;
Kvarnägaren Alfred Andersson i Kärla Kvarn;
Arr. August Nilsson i K.-Stamm;
samt biträdande godemannen: Skiftesgode-
männen Emil Johansson i Stamm, Fränatorp
och Klas Svantesson i Lilltorp.

§ 1.

Det var motorcykel utförande förordnandet, jämte anteckningen derom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. lit. a.

§ 2.

Då framstäld fråga huruvida någon jävsanmärkning ej gjorts emot Synemannen, ej hörde anses avse lagens bestämmelser mera än personligheten.

§ 3.

Som vittnade hörde: Lauri Josefsson i K. Biskopsgatan och Albert Andersson i K. Kalvgesgatan.

§ 4.

Sökanden Axel Karlsson i K. Biskopsgatan gjorde framläggning av sin mark inom företaget, med eller utan vall emot Finska ån, samt Kallax Sämån.

§ 5.

Alfred Andersson i Bäcke hörde beträffande förläggningsföretagets utförande utan invallning, då skada för kvarn kunde uppstå genom backningen vid de tillfällen, då ifrågasatta dikes kunde anses vara del av förbättrat avrinningsområde.

§ 6.

Johan Pettersson i K. Frankesgatan protesterade emot invallning, då hans ägor på andra sidan ån kunde att vattendränkas utan mer än mera tillfälliga förhållanden.

§ 7.

Nämndeman Alfred Andersson i Kulla hörde protesterade emot anläggning av vall, då hans avrinningsområde ägor och kvarn kunde lida genom uppdämning.

§ 8.

Johan Pettersson i K. Frankesgatan yrkade, att dikes skulle upptagas i det södra alternativet, då han ej förordade ändring för mera än sin dikets utvidgning åtgärd, vilket han därmot gav i händelse av det norra alternativet. Sökanden yrkade då att Pettersson skulle gälda

skrivaren i protokollet som den andra alternativen.

§ 9.

Lars Andersson yrkade på ersättning för mark, som tas i anspråk för ledningens anläggande, samt för skador, som kunna uppkomma vid ledningens framdragande.

§ 10.

Johan Pettersson och Lars Andersson hemställde att styrelsen måtte besluta, att vare sig gårdsvägar transporteras, eller stolpraderna dragas på annan plats än nu är ifrågasatt, skall ersättning för sådana olägenheter utgå.

§ 11.

Efter föredragning att saken alternativet kommer till avgörande, voro alla ense om, att vare sig gårdsvägar anläggas eller underhållas skola ägarna själva på sina egna ersättning.

§ 12.

Anmärkt vidare att stammen på ledningen skulle anläggas så nära vägen och stolparna som möjligt.

§ 13.

Då ej mera var att förekomma lade ordföranden, med tillkännagivande, att syneförrättningen kunde anses avslutad, förrättningen till protokollet, varefter sammanträdet förklarades hävas för denna gång. Men å tid, som kommer att i laga ordning bestämmas.

Att så är tillvägagånget

På förrättningsmannens vägnar:

Gustaf Ekström

Justeras uppläst och godkänt intygar:

Emil Johansson

Olof Svantesson

År 1924 den 19 September f.m. 10 h. inställde sig åter syneförrättningsmannen Lars Axel Karlsson i Kullenryd-Kisa-

gives lov att fortsätta förrättningen, varvid in-
tressenterna underrättats genom personliga kallel-
ser, på grund varav följande personer jämväl
tillstädeskommo:

Lewin Josefsson i Kallinga-Kyrkogården,
Axel Karlsson idem,
Johan Pettersson idem, Kallinga-Frankegården,
Lewin Gustafsson idem
Alfred Andersson i Kvalla-kvarn,
Fru Maria Bengtsson i Kallinga-Kyrkogården,
Alfred Andersson i Kåra Hamra,
Karl Johansson i Kallinga-Frankegården.

§ 14.

I ärendet jämte garvenamnden Emil Johansson i
Stavenäs, vilken avsagt sig Ombudskallet Martin Andersson i Brunkel jr Fåglavik.

§ 15.

På framställd begäran meddelas ingen jävsanmärk-
ning ej göras emot den nye gode mannen.

§ 16.

Till nämndemän för ang. Nissan i Stavenäs och
Albert Andersson i Kallinga-Helgegården.

§ 17.

Sökanden, med vilken de övrige sakägarne förenade
sig, yrkade på upptagande med förrättningen till dess vid-
hörande fastighetsmässigt jämte regleringsföreskrifterna vid Kåra Hamra, då det vore an-
tagligt, att en del anordningar vore olagliga och
sålunda måste förändras, varigenom kostnaderna i Sän-kan kommo att förökas då emedan
att någon vall ej skulle behövas.

§ 18.

Lagmannen beslöt, att förrättningen skulle upp-
skjutas och upptagas först efter ansökan från Sökanden.

Vid ark till Sammanträdesprotokollet:
På Kallinga Prästgård:
Gustaf Ekström

Genast uppläst och rätt befunnet:
Elias Svantesson

Martin Andersson

År 1926 den 8 oktober kl. 9 f.m. inställde sig åter förrättsmännen hos Axel Karlsson i Kallunga-Kirkapegården för att fortsätta förrättningen, sedan sökanden anmält sin önskan härom, och hade intressenterna underrättats dels genom kungörelse, uppsatt uti Kallunga, Hudene och Skrolsmo kyrkor och införd uti Tidningen Hudiksvall den 18 September 1926, dels genom underrättelser per post, på grund varav följande personer jämte fullmäktige mötte:

Sven Jonsson i K.-Kirkapegården;
Axel Karlsson ibm;
Sven Andersson i Hudene;

§ 19

I samband med anmälan om förrättningens återupptagande hade sökanden begärt förrättens utvidgning till att av honom nyinköpt skifte, benämnt Ny nybrottsvång Kärrbo verkställes;

§ 20

Av inställde sig Albert Andersson i K.-Kirkapegården och Sven Jonsson i K.-Jonsgården.

§ 21.

Sven Andersson i Kullaberget lät framlämna en likvisedel, Kij. litt. b.

§ 22

Av inställde sig: Johan Pettersson i K.-Granbergården med biträdande Karl Jonsson; Alfred Andersson i Kärrbo, Sam Sven Gustafsson i Granbergården.

§ 23.

Sven Andersson, Sven Gustafsson och Sven Jonsson gjorde gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkade på undersökning och syning av Säm-ån och eventuell ändring av Kölldamm vid Kärrbo, varom särskild handling upprättades, Kij. litt. c, och bestyrktes av förrättsmännen.

§ 24.

Sökanden, Axel Karlsson, inställde uti yr-

kvarstod jämte ytterligare underrättelser för jordtaxeringen.

Härefter

anmälde Länsman förhållandena avseende sammanträdet med tillkännagivande, att de önskade underrättelserna kunna utan svårighet erhållas, varefter nytt sammanträde kunnat utsättas jämlikt lagen att hållas jämlikt lagen, men i det fall, som kunna att kungöras genom personliga Kallelser.

Att att tillkännagiva

Få Länsmannen

Kjellman Eriksson

Protokollet upplästes och rätt befunnet.

Elias Svantesson Emil Johansson

År 1927 den 8 Juni kl. 10.30 f. m. inställde sig åter förestående Nämnd hos Axel Karlsson i Biskopsgården för att fortsätta förrättningen, varom intressenterna underrättats dels genom kungörelse, upplåst uti Kvarnbergs kyrka Söndagen den 22 Maj 1927 och uti Skälvens kyrka för Skälvens och Kållunga socknar Söndagen den 29 Maj 1927 samt införd uti tidningen Westgöten den 21 Maj 27 dels genom personliga kallelser per post, på grund varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

Levin Josefsson i Kållunga;
Johan Pettersson ibm, gen. namn Carl Johansson, arr. Jullmarks, Bil. litt. d.
Gustaf Johanssons Stockholm, gen. Levin Gustafsson, ibm;
Axel Karlsson ibm;
Erik Andersson ibm;
Alfred Andersson i Kållunga, genom Länsman anmäld jämte Evan Andersson i Kållunga, arr. Jullmarks, Bil. litt. e;
Erik Johansson ibm;
Albert Andersson ibm;
arr Sanfrid Johansson ibm;
Alfred Gustafsson ibm, gen. Fritz Gustafsson gen. Jullmarks, Bil. litt. f;

arr. Alfred Andersson i Kållunga, och Hördagrann, biträdd av Hanna Tora Andersson;
Henning Svensson ibm;
Erik Johansson ibm.

§ 26.

Såsom biträdande förrättningsmän hade inställt sig Kapten Tor Sidén i Örebro, ex. förordnande, kfg. hkt. g, och kunde någon jordsammanläggning ej göras emot hemman.

§ 27.

Samtliga, utom Erik Johnsson i K.-Jungården, ordenskommo, att jordtåren att ersättning för jordupplåtelse ej skall utgå.

§ 28.

Lika ägobrott skola vidgå att det gemensamma företaget.

§ 29.

Lyxemännen, skulle omedelbart lägga sig att förrätta nyupptagningen av jordens värde och uppdrogs åt biträdande förrättningsmannen att verkställa närmare utredning vid förrättningen.

§ 30

Det tillkännagavs, att nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe måndagen den 8 inst. Augusti kl. 10.30 f.m., då samtliga äga att sig infinna utan nya kallelser.

Vittnade till detsamma
På ämbetets vägnar
Hjalmar Strömvall

Genast uppläst och
Rätt bekräftat:
Emil Johansson
Elas Svantesson

För Tillväg.

År 1927 den 8 Augusti kl. 10.30 inställde sig åter förordnade lyxemän hos Axel Karlsson i Kållunga-Skrapegården för att på grund av tillkännagivandet härovan fortsätta förrättningen och hade följande personer jämväl tillstädeskommit:

Axel Carlsson i K-Kiskapesgården,
Lovis Josefsson ibm, biträdd av Herbert Lennissan,
Ervie Andersson ibm.
J. A. Pettersson i K.-Franskegården, gen. Sven Carl Johansson, enl. fullmakt, bif. likv. k.
Anstaj Johanssons Skerdh., ibm, gen Lovis Anstafsson,
Kallunga sockens fattigvårdsstyrelse, gen. Oskar Johansson,
Kallunga Nya Skiftslag, gen. Albert Andersson,
Albert Andersson i Helgesgården,
Arvid Andersson ibm,
Ons Svantesson i Sibbarp, avsatt såsom anmält för avl. Nils Nilsson i Stenumm,
Sven Andersson i K-Kiskapesgården, gen Alfred Andersson i Kullaknarr, enl. fullmakt, bif. likv. k,
Erik Jolinsson i K-Jänsgården,
Alfred Andersson i Kärrekarr, biträdd av fadern Per Andersson och v. Kvarnbyggare G. Rajenström,
Samuel Johansson i K-Helgesgården,
Alfred Anstafsson i K-Jänsgården, gen Nils Anstafsson, enl. fullmakt, bif. likv. k.
Erik Johansson i Per Alfsgården,
Kallunga Kommun, gen Erik Johansson i Per-Alfsgården.

§ 31.

Då samt Kjendsgöranden Gårdsmannen Ons Svantesson åtalat vederbörande till förelägganden, att de till förrättningsmannen anmälda Kamptorpet i Linde, vilken förrättning ägäg.

§ 32

Biträdande förrättningsmannen, Kapten Sillén, vederbörande sig sina mederäkningar vid förrättningen, vilka tillerkändes att betalas av Bif. till k.

§ 33.

Förrättningsmannen redogjorde för sitt förslag till uppgörning av Linde-ån.

§ 34.

v. Häradshövding Ringerstrand yrkade på tillämpligheten av 7 Kap. 38 § rättegångsbalken och protesterade emot mönstringen av rättegångsombud. Då Kärande svaranden utan att Skadeersättning utgives.

§ 35.

Syneförrättningen förklarades lagligen hinder möta mot förbigående stadgande Kap. 28 § 7 kapitlet rättegångsbalken.

§ 36.

Kostnadsräkningen tillmätes och uppgifvits, att Vackelbygdens Ångbåtsaktiebolag i Vänersborg att rätt jorden och att kostnad för Skada inlämnas inom sextio (60) dagar från denna dag enligt åberopade de av Kostnadsmelsarna uti 11 Kap. 8 § rättegångsbalken.

§ 37.

Förrättningen förklarades avslutad och Skulle Syneemännen till tingsrätten avlämna sina arvodesräkningar, så de dagen finnas anginna, vilka Skola gälda efter dagsverkstaxering.

Så att för Sanningen
På Ombudets vägnar:
Gustaf Bramm

Genast uppläst och rätt bekommet.
För Sitteg. Emil Johansson
Arvid Berglund

Kej. litt. a. 66

Nr 2 pag. 80
Aer. d. 1923.

Ink. till Älvsborgs läns Landskans
21 FEB. 1923
VÄNERSBORG

85
62

Ink. till Älvsborgs läns Landskans
VÄNERSBORG

Till
Konungens Befallningshavande i
Älvsborgs län

7/3. Br. till Vattenrättsdomaren.

Undertecknad anhåller härmed vördsammast om förordnande för vederbörande Landtbruksingeniören Herr Grönvall Halmstad, att jemlikt lagen om dikning och invallning, handläggande syneförrättning, angående upptagande av gemensamt anläggsdike ~~som~~ för vattenskadad mark å hemmansdelar inom Källunga socken Gäsenedis härad Älvsborgs län, nämligen 1/4 mt. Biskopsgården ägen Axel Karlsson, 1/8 mt. Frankegården ägen Johan Pettersson, 1/8 mt. Frankegården ägen Gustav Johansson sterbhus. Företaget omfattar cirka 6 kåktar.
Källunga Biskopsgården Källeryd den 12 februari 1923

Axel Karlsson

Trad. Tel.!

R e s o l u t i o n. St. Mjerlinge

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksingenjören i Hallands län och Älvsborgs läns södra del härigenom förordnad, att häri omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution överlämnas till förrättningsmannen , som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 21 februari 1923.

På länsstyrelsens vägnar:

Kej litt. b

Till

Synemännen vid ifrågasatt invallning af en del mader tillhörande Kållanga Biskopsgården och Frankegården.

I egenskap af egare till Kullakvarn, belägen omedelbart ovanför de till invallning föreslagne mader, får jag vördsamt anföra:

Synemännen torde först och främst konstatera, att Kvarnens fallhöjd (är beroende) af vattenhöjden å dessa mader. Vid starka flöden kan vattnet under flera dagar stiga till 30 a 45 centimeter över hela nuvarande markytan, der det då framrinner och till stor del har sitt afloppe genom bron under byggdervägen å Frankegårdens egor. Att nu genom en vall (delvis) tillstänga dessa flöden, och (hela) afloppet genom nämnde bro, skulle komma vattnet att stiga afsevärt, och dervid hämma Kvarnens drift, eller kanske (omöjliggöra) (vid flodtiderna) driften, varför jag på det bestämdaste protesterar mot, att någon sådan fördämning anlägges nedanom min kvarn.

I fall den ifrågasatta invallningen å nordvestra sidan om ån skulle komma åstadkommas, utan nämnvärd skada för Kvarnen, eller egorna å motsatta sidan, borde, enligt mitt förmenande, den gamla Kanalen genom madena, som nu är igenslammad, göras betyd-

ligt större till såväl djup som bredd, samt vid sidan om densamme, vid ändpunkten å invallningen å Frankegårdens egor att slodbord anbringas, till sådan bredd och höjd, samt med afloppsdike genom förrättnämnde bron vid samme gård, så ~~dock~~ att lika mycket flodvatten hädanefter, som hittils, må kunna bortrinna.

Om en sådan anordning företages, har ~~jag~~ jag ej något emot invallningen, men gifvetvis måste den gamla Kanalen, för att rymma det vatten, som vid flodtillfällen flödar över den till invallning förslagna delen, göras tillräckligt bred och minst 60 centimeter djupare än den nu är, samt flodbordet göras till sådan bredd och nivå att flodvattnet ledes åt det håll der det af ålder haft sitt utflöde, men gifvetvis ej vatten vid normalt vatten stånd bortledes.

Att vall anläggas till hinder för vattnets fria lopp, och som inverkar på vattenståndet annan till skada, torde också, enligt vattenlagens Kap. 2 § 1-3, vara förbjudet.

Innehavaren befullmäktigas härmed att vid sammanträdet i Biskopsgården den 8 oktober 1926 till vederbörande överlemna denna Skrifvelse, vilken, sedan den föredragits, torde bifogas handlingarne i ärendet.

Kullakvarn, Källeryd den 7 oktober 1926.

Sven Andersson.

Vittnen:
Oskar Svensson
J. L. Hansson

Kyrkv. vitt. C

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed göra gemensam sak med sökanden till den syn enligt vattenlagen, som avser tvångläggning av mark till Kallinge-Bjärlycke-Kallinge-Franke-gården, vid Kallinge Bäcken av ändamål som där anges på att medverka vid upprensning av Bäcken å sträckan Kallinge-Franke samt eventuell ändring vid denna sträckas hållande, då i så fall dessa ändringar godkännes av förslaget.

Kallinge den 8 oktober 1926.

Erik Andersson
Levin Gustafsson
Leon Adolfsson
Bestyrkes:

Kjellman Svensson

Olas Svantesson Emil Johansson

Fullmakt för Carl Johansson i Frankegården att vid det tils den 8 Juni i Tällunga Biskopsgården utlysta sammanträdet angående nygräfning af Winteån med flere dithörande frågor, föra min talan och utöfva min tillkommande rösträtt- och häller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter

Frankeg Tällunga den 8 Juni 1927

J A Pettersson

Att J. A Pettersson ofvanstående dag egenhändigt undertecknat denna fullmakt och att namnet å den person till hvilken fullmakten är utställd då fans å densamma utsatt intygas af nedanstående vittnen

dag som ofvan

Judith Linde.
Tällunga.

Folke Bengtsson
Björkare

Kg. utt. 2

Fullmakt för min fader Alfr. Andersson, Kullakvarn, att vid sammanträde i dag hos Axel Karlsson, Biskopsgården, för överläggning om vatten-afledning och torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stallunga Biskopsgården med flera hemman, bevaka min rätt och föra min talan.

Kullakvarn den 8 juni 1927.

Sven Andersson

Alfred Larsson
Vittnen

Judith Lindh.

Bil. litt. f

Fullmakt

Jag Fritz Gustafsson i Kallinge Hamn. får vid sammanträde hos Axel Karlsson i Biskopsg. och dagen d. 8. Juni 1927. avg. syn för mygräfning af Linden, som dela min tomt och min rätt bevaka. och hvad jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Kallinga Hamn den 7 Juni 1927.

Alfred Gustafsson.
m. h. o. f.

Egenhändiga namnteckningen bevittnad på en gång närvarande vittnen:

Oskar Andersson Emil Svensson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 19 pag. 76

Ass.D. 1927.

Bx. litt. g

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 34 § 2 stycket Vattenlagen vardr kaptenen Tor Sillén, adr. Böö, Göteborg 5, härigenom förordnad att vara biträdande förrättningsman vid i inneliggande handling omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till bemälde Sillén, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 maj 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Sven Roth

N:o 19 pag. 76
Års D. 19 27

Inkom till Älvsborgs läns Landskontor
18 MAJ 1927
VÄNERSBORG

Till
Länsstyrelsen uti Älvsborgs län.

Förordnad att förrätta lagen enligt vattenlagen för torrläggning av mark genom mygräfning av Vinlen-ån, innan Källunga socken, och fråga av om förändring av dammen vid Hörda kvarn, får undertecknad vördsamt anhålla, att i enlighet med 10 kap. 34 § vattenlagen till biträdande förrättningsman måtte förordnas Kaptenen Tor Dillén, adr. Köö, Skälleborg 5 vilken av Kungl. Maj:t den 2 Juni 1922 förklarats behörig till förrättningsman enl. 10 kap. 32 § 3 mom. och vilken förklarat sig villig emottaga förordnandet.

Skalunstad den 17 Maj 1927

Hjalmar Bränndal
Statens lantbruksingenjör.

Fullmakt för Carl Johansson i Frankegården att vid allt-
ting den 8 dennes i Skällunga
Biskops gg utlysta sammanträde
angående tvångsläggning af mark
tillhörande Skällunga Biskops gg
Frankeg med flere hemmans föro
min talan och utföra min till-
kommande rösträtt, och håller jag
för giltigt vad detta mitt ombud
lagligen gör och låter.

Frankeg Skällunga den 8 aug. 1927.

J. A. Pettersson

J. A. Pettssons egenhändiga
namnteckning bevittnas af:

Nils Nilsson

Judith Lindh.

Sig. Litt. i

Fullmakt för min fader Alfred Andersson att vid rådmansträde i Hälsingborg Biskopsgården den 8 augusti 1927 bevaka min rätt och föra min talan.

Hallaröd den 6 Aug. 1927.

Sven Andersson

Bivittnas:
Axel Karlsson
Hubert Levinsson

Bil. till. j

Fullmakt

för Nils Gustafsson i Källunga Östergård att föra min talan och min rätt bevaka vid sammanträde hos Axel Karlsson i Biskopsgården den 8 augusti 1927, angående tvångsläggning av mark, tillhörande Biskopsg. m. fl. kommun.
och håller jag för giltigt vad ombudet förfaller göra och låter

Källunga Östergården d. 6 augusti 1927.
Alfred Gustafsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna på en gång närvarande vittnen:

Albin Andersson
Källunga Källegård.

Arvid Andersson

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga
syneförrättning med avseende å jordtag för fordslägg-
ning genom upptagande av avlappsdike och nivellering
av mark, tillhörande lantbrukaren Källunga-Kisbacks-
gården och Frambacksgården, i Källunga socken, Malmöhus
län och Kristianstads län, kammer sammanträde av
synemännen att hållas hos Axel Karlsson i Källunga-
Kisbacksgården tisdagen den 13 November 1923 kl. 10.30
f. m., då vederbörande sakägare bära att tillstädes-
komma för utgörande av sin talan.

Företaget syftar anga - jämtem angrina fastig-
heter - samtliga fastigheter, som gränsa intill vinle-
dån samt natturerna i samma å innan Källunga
och Hardene socknar.

Malmstad den 20 oktober 1923.

På ämbetets vägnar:
Hjalmar Bramnäll
Statens lantbruksingenjör.

Uppsatt till Hardene socknes Östra Landsting
den 28/10 1923, intygas av:
Per Dalberg

Anhålles vänligast om kungörelsens upplåsande
och återsändande med bevis

Som ovan
Hj: Bramnäll

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med anledning av företagen jordregleringen genom upptagande av avlappningsdike och invallning av mark, tillhörande kommunen Kållunga-Biskopsgården och Franbergsgården, i Kållunga socken, Örtends härad och Älvsborgs län, kommer Sammanträdet av Synemannen att hållas hos Axel Karlsson i Biskopsgården tisdagen den 13 November 1923 kl. 10.30 f. m., då vederbörande Sakägare kunna att tillvarataga sina rätt vid utförande av Sin talan.

Företagen Synes anges — jämväl angivna fastigheter — samtliga fastigheter, som gränsa intill Fiske- och Samt vattendrag i Samma å samt Kållunga och Norrene Socknar.

Kalmestad den 20 Oktober 1923.

På länsstatens vägnar:
Kjäll Brännvall
Statens kulturtekniker.

---

i Skölvene kyrka den 28/10 och
uppsatt i Kållunga Socken Kyrka Söndagen
den 4/11 1923, intygas av:

Salomon Trollenberg
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppsättande och återsändande med Lenis.

Sven Axen
Kjäll Brännvall

Kallelse.

Sedan undertecknad, Statens lantbruksinspektör, av Länsstyrelsen uti Älvsborgs län blivit förordnad att jämlikt förrättningarna uti gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning genom uppgrävande av avloppsdike och invallning av mark, tillhörande hemmanen Källunga-Kyrkogården och Frankegården, i Källunga socken, Essunds härad, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Axel Karlsson i Källunga-Kyrkogården Fredagen den 19 September 1924 kl. 10 f. m. och varde härigenom envar av nedan nämnde personer kallade att själve, eller genom behörigen fullmäktig, anmäla, tillstädeskomma samt utförande av sin talan.

Kalmetorp den 5 September 1924

På Ämbetets vägnar:

Rikard Brunnmark

Kallelsen emottagen, erkännes:

Kyrkogården, Lewin Josefsson — Lewin Josefsson

Dº Axel Karlsson — Axel Karlsson

Frankegården, Johan Pettersson — Johan Pettersson

Dº E. Johannesson Storåg. — Lewin Gustafsson

Stommen, Aug. Nilsson — Aug. Nilsson

Frankegården, Karl Johansson — Carl Johansson

Kvilla-Lerum, Alfred Andersson — Alfr. Andersson

Kyrkogården, Maria Bengtsson — Maria Bengtsson med hand i fröna

Kvilla-Lerum, Alfred Andersson — Alfred Andersson

Kyrkogården, Albert Andersson — Albert Andersson

Samt av mig

Rikard Brunnmark

Ofvannämnde personer äro denna dag kallade som kan med intyga

Källunga den 13 September 1924 J. E. Gustafsson

Länsmansman

Kungörelse

Sedan omyndigförklarad jordägare att hålla lagfaren syneförrättning med anledning av företagen jordförläggning genom upptagande av avloppsdike och utvallning av mark tillhörande Källunga-Biskopsgården och Frankegården, i Källunga socken, Gotlands län, kommer ny förrättningsman att hållas hos Axel Karlsson i Biskopsgården Lördagen den 8 oktober 1926 kl. 9 f.m., då vederbörande sakägare bära att tillvarataga sin rätt i förrättningen.

Företagen syn avser – förutom ovan angivna fastigheter – samtliga fastigheter, som gränsa intill Vinde-ån, samt vattenrätt i samma å inom Källunga och Burgsvik socknar.

Visby den 13 September 1926

På ämbetets vägnar:

Rikard Brännvall

Statens lantmätningsingenjör.

Uppsatt i Burgsvik Lördagen den 19/9 1926, intygas av

Herbert Karlsson

Anhålles vänligen om kungörelsens upplåsande och återsändande med brevix.

Samman

R: Brännvall

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med anledning å företagen jordregleringen genom upptagande av avlappsdike och inrättning av mark, tillhörande Källunga-Biskopsgården och Frankegården, i Källunga Socken, Gotlands län, kommun nytt sammanträde av synemännen att hållas hos Axel Karlsson i Biskopsgården förrättningen den 8 Oktober 1926 kl. 9 f.m., då desskunnande sakägare äga vara att tillvarataga sin rätt därvid i förekommande fall.

Företaget lyder angående — jordregleringen angivna fastigheter — samtliga fastigheter, som gränsa intill Visle- ån, samt rättsinnehavare i samma å inom Källunga och Hemse Socknar.

Klintehamn den 13 September 1926

På Länsstyrelsens vägnar:
Hjalmar Bröms
Statens Lantbruksingenjör.

Uppsatt i Källunga Socken den 19/9 1926, intygas av

Salomon Karlsson,
Nybyggare.

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåning och återsändande med bevis.

Hemse den
Hj. Bröms

Kungörelse.

Förordnad att förrätta syn enligt vattenlagen för nygrävning av Vimle-ån i och för torrläggning av mark till Biskopsgården, Franzegården, Jonsgården och Helgesgården, uti Källunga socken av Älvsborgs län, kommer nytt allmänt sammanträde att hållas hos Axel Karlsson i Biskopsgården onsdagen den 8 inst. Juni kl. 10.30 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädes komma för utförande av sin talan.

Av förrättat berörres Hårda kvarn och kan detsamma även beröra andra fastigheter och vattenverk vid Vimle-ån inom Källunga och Fludene socknar.

Hälmstad den 17 Maj 1927.

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Brännvall

Statens lantbruksingenjör

Skölvene

Upplåst i ~~Källunga~~ sockens kyrka sön-
dagen den 29 maj 1927, ~~där genomgången~~
~~uttyges av~~
genomgången hölls för Skölvene och Källunga,
uttyges Skölvene den 29 maj 1927

Salomon Pallander,
~~Kyrkoherde~~

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Hj. Brännvall

Kungörelse.

Föranledad att förrätta syn enligt vattenlagen för nygrävning av Vimle-ån i och för torrläggning av mark till Biskopsgården, Franneegården, Jonsgården och Helgesgården, uti Källunga socken av Älvsborgs län, kommer nytt allmänt sammanträde att hållas hos Axel Karlsson i Biskopsgården onsdagen den 8 inst. Juni kl. 10.30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillvaratagakomma för utförande av sin talan.

Av företaget berörs flärda kvarn och kan detsamma även beröra andra fastigheter och vattenverk vid Vimle-ån inom Källunga och Hudene socknar.

Halmstad den 17 Maj 1927.

Gjälman Brännvall

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Hudene sockens kyrka sönndagen den 22 maj 1927, intygas av

Herbert Andersson

kommunalnämndsman

Anhålles vördsamt om kungörelsens upplåsande och återsändande med bevis

som ovan

Gj. Brännvall

Kallelse.

Sedan underlecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i ~~länet~~ Älvsborgs blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ~~dikningslag~~ vattenförrätta syn för nygrävning av Timle-ån för fördjupning av samma å mellan Källunga by

uti Källunga Sockens av Gäsenäs ~~härad~~ nytt, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos Axel Karlsson i Källunga Kiskapacitets-dagen den 8 innev. Juni kl. 10.30 förmiddagen; och varder härigenom Fastighetsägarna uti Gäsenäs Härad

kallad att ~~själv eller~~ genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Karlstad den 21 Maj 1927

På ämbetets vägnar

Gösta Brunnvall

Kallelsen mottagen, erkännes.

Efter lagen del tarde Kallelsen med besvär angående förrättningen till mig återsändas.

Samuel Andersson

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

Gösta Brunnvall

Kallelse

Sedan mantalsnämnd, Statens Lantbruksinspektör, av Länsstyrelsen uti Örebro län förordnats att förrätta syn enligt vattenlagen för tvenne- ning av mark genom uppgrävning av Linne-ån, m. m. och tillhörande kommunen Kisharpagården, Franksegården, m.-fl., uti Kallinge Socken, kommer nyss allmänt sammanträde att hållas hos Alex Karlsson i Kallinge-Kisharpagården Måndagen den 8 innev. Augusti kl. 10.30 f. m. och varda berörigenam uppmanade intressenterna Kallande att tjänstgöra, eller genom behörigen- ligat ombud, sin talan följa och rätt bevaka.

Karlstad den 6 Juli 1912

På Länsstyrelsens vägnar:
Bjarne Brännvall
Statens Lantbruksinspektör.

Kallelsen emottagen, erkännes:

för Fattighusfolan - Kallinge Socken
för Kallan Fattigvårdsstyrelse:
för Fattningsplats - Kallinge Nyskifteslag:
Kallinge, Alex Svantesson i Sokkarp:-
Dr Karl Andersson -

Oskar Johansson
Albert Andersson
Elof Svantesson
Karl Andersson.

Samt även
Bj: Brännvall

Reviderad av:
Karl Andersson
Tjänstgöringsman.

Underrättelsen på brevkort, angående Sammanträdet hos Axel Karlsson i Källunga-Biskopsgården, har denna dag avsänts till:

Levin Josefsson i Källunga-Biskopsgården,
Axel Karlsson ibm;
Johan Pettersson i Källunga-Frankegården,
Gustaf Johannes Sterbums ibm.
Aug. Nilsson i Stamnen-Källunga.

Halmstad den 27 oktober 1926

Hjalmar Ekmark

Förteckning över underrättelser på brevkort om sammanträde att hållas hos Axel Karlsson i Källunga-Biskopsgården fredagen den 8 oktober kl. 9 f. m.

Axel Karlsson	Källunga-Biskopsg.	Källeryd
Levin Josefsson	"	"	"
Johan Pettersson	"	Frankeg.	"
Gustaf Johanssons sterbh.	"	"	"
Eric Andersson	"	Biskopsg.	"

Avanstående försändelser postade den 14 sept. 1926.

Hjalmar Ekmark

Underrättelser på post, angående sammanträde hos Axel Karlsson i Biskopsgården onsdagen den 8 Juni kl. 10 f. m. 1927.

Levin Josefsson	Källunga-Biskopsg.	Källeryd
Johan Pettersson	do	Frankeg.	do
Gustaf Johanssons sterbh.	do	do	do
Axel Karlsson	do	Biskopsg.	do
Eric Andersson	do	do	do

Levin Gustafsson	Källunga -	Franksg.	Källeryd
Sven Andersson	do	Biskopsg.	do
Erik Johnsson	do	Jonsg.	do
Albert Andersson	do	do	do
avv. Sanfrid Johansson	do	Helgesg.	do
Alfred Gustafsson	do	Jonsg.	do
Erik Johansson	do	Per Olofsg.	do
Johan Pettersson	do	Franksg.	do
avv Alfred Andersson	do	do	do
Albert Andersson	do	Helgesg.	do
Arvid Andersson	do	do	do
Alfred Andersson	Härda Krans	Källunga	do

Skiftesgodemännen:

Emil Johansson	Stommen	Tiävattna	Floby
Elas Svantesson	Sibbarp	Skölvene	
Pastorsämbetet i	Fludene	Herrlyunga	
do	Källunga	Skölvene	

Ovanstående försändelser postade den 18 maj 1927.

Hjalmar Granwall

Sig. Wk. 2

TOR SILLÉN
KAPTEN, K. VÄG- & VATTENB.-KÅREN
MEDLEM AV SV. KONSULTERANDE
INGENIÖRERS FÖRENING

ADR.: BÖÖ, GÖTEBORG
TELEFON 61020

Hårdakvarn, Vimleån

Hårdakvarn, Källunga Biskopsgården

Dammanläggningar 1:50,

Intaget



Luckutskov (a.) vid ältkista.



Isutskov (b)



Skibordsdamm (C) 5m.

(ändras icke)

Tillhör utredning av 5. dag.

Göteborg den 7 juli 1927

För Tillsyn.

520 DC

Nr.

Dubbl.

Utredning och yttrande i fråga om inverkan på vattenkraften vid Hårda kvarn i Vimleån på grund av ifrågasatt torrläggning av mark vid Källunga Biskopsgården m.fl. uti Källunga socken, Gäsene härad av Älvsborgs län. - Utredningen är utförd på grund av K. Bef:des förordnande den 19 maj 1927 för undertecknad såsom biträdande förrättningsman vid syneförrättning enligt Vattenlagen 10 : 32:2.

Vimleån, även benämnd Vissman och Sämån, tillhör Nossans flodområde n:o 143 och bildar avlopp för sjöarna Sandsken (2 km^2) och Sämsjön (5,8 km^2).

Nederbördsområdets storlek har jag beräknat till 91 à 95 km^2, (kartan är på några ställen otydlig).

Största flodvattenmängd, som vid Hårdakvarn behöver framsläppas, uppskattas till omkring 8,5 m^3 pro sekund, medelvattenmängden till 1,1 à 1,2 m^3.

Angående Hårdakvarns uppdämningsrätt har nyligen (28 nov. 1925) Vattendomstolen avdömt ett mål emellan jordägarna och kvarnägaren, varvid dammanläggningen förklarats laglig. Vid domstolens synetillfälle insattes två fixpunkter i berg, öster och söder om ladugård och man-byggnad. Höjden å den övre av dessa båda fixpunkter sattes av Vattendomstolen till + 10,0, den nedre + 8,69. Förrättningsman Grönwall har för torrläggningsförslaget användt sig av samma (Högre) fixpunkt, men med annat höjdsystem, varvid fixpunkterna fått höjden +3,73 resp. + 2,42. Genom tillägg eller frådrag av 6,27 m kunna båda höjdsystemen jämföras med varandra. Utgående från torrläggningsföretagets siffror har jag funnit, att kvarnrännans kant vid intaget har höjden + 2,37 och intagets bottenstock + 1,59. Vattendomstolen har siffror som motsvara + 2,38 och + 1,60. Sågsumpens väggar uppgåvos till höjden + 2,32 (+8,59) och vallarna på åns sidor + 2,40.

Man måste i denna förrättning utgå ifrån, att dämning till kvarnrännans övre kant + 2,38 är tillåten. Om vattnet stiger högre, är det till ingen nytta, snarare till skada. Detta bestyrkes även därav, att man c:a 70 m. ovanför intaget har en damm, i domstolsprotokollet kallad "stendammen" eller "hålldammen", som endast har till ändamål att strypa till och att avhålla is från att framgå till kvarnrännan. För

avbördande av överskottsvatten tjäna tre olika reservutlopp, alla åt vänster från fåran: C:a 15 m. ovanför rännintaget finnes en liten damm uppförd (a) med en lucka, vars vatten leder till och genom en ålkista (se bifogad ritning) Luckan har en fri bredd mellan stolparna av 0,94 m., men en dm längre in endast 0,85 emellan insatta brädväggar. Vattendomstolens olika siffror måste förklaras av att det då var högvatten och mycket snö. Bottenstocken ligger på höjden + 1,14, över luckan ligger en stock med krönhöjden + 2,21, och vars längd är 2à 3 meter Detta är den enda utskovslucka, som finnes. C:a 15 m ovanför ålkistedammen finnes åt samma sida en sänka, som är början till en sidoränni1,och där vattnet kan rinna över vid flöden. Utloppet är förstängdt med sten och jord upp till en höjd av ungefär + 2,20 på c:a 3 m. längd men där vattnet kan rinna över på 5 - 6 m längd, då det stiger någon decimeter högre än det var nu. Å denna plats (b) kan mycket lätt anbringas reservutlopp. Omkring 70 m. ovanför rännintaget ligger den ovan nämnda stendammen med en öppning om 1,43 à 1,40 m. bredd och bottenstock på + 1,38. Ytterligare längre upp omkring 150 m. från rännintaget finnes en sidoränni1 (c) som är förstängd med en enkel fast skibordsdamm av trä med längden 5 m. och krönhöjden + 2,25 (se ritningen) Ett stycke (15 - 20 m) ovanför denna ligger landsvägen med bro i 2 stenvalv.

Det är nu alldeles tydligt, att dessa anordningar icke äro tillräckliga att avföra vattnet vid flod, utan att det stiger långt över åns bräddar, och i själva verket synes det rinna över mäst hela den sanka mad- och skogsmarken på vänstra sidan emellan de nämnda sidoavloppen för att söka sig ut i rännilarna där. Om isen hindras vid stendammen finns egentligen ingen annan möjlighet än att den föres åt sidan; den kan icke tänkas vända och söka sig ut vid översta utloppet c.

För torrläggningsföretaget finnes ingen annan ekonomiskt tänkbar möjlighet än att blott sänka högvattenståndet vid intaget så mycket det går d.v.s. till + 2,38. Härför erfordras nya utskov för flodvatten och is enligt bifogad ritning och nedanstående uppgifter. Om så sker, och det måste ske på torrläggningsföretagets bekostnad, finnes ingen rimlig anledning att bibehålla hålldammen (= stendammen) vilken ägaren hittills håller mycket på. Isen kan lättare avföras genom ett nytt bredt isutskov. Stendammen gör intet spår av nytta för verkens effekt, men stryper av och dämmer upp, så att vid vattendomstolens besök upp-

dämningen utgjorde 0,06 m och vid min mätning 0,04 m.

Mitt förslag går således ut på att vid b anbringa ett grundt och 5 m. bredt utskov för vatten och is; bottenstocken läggas å höjden + 1,95 och avstängningen sker med 2 st. 0,22 meter breda sättplankor av minst 8,6 cm. (3½ tum) tjocklek. Denna anläggning är lätt att utföra.

Dammen vid a (ålkistan) måste ombyggas, så, att man kan få minst 2 utskovsluckor (se ritningen). Om bottenstocken sänkes något och förlägges å höjden + 1,05, så behöva dessa 2 luckor göras 0,92 m. breda. Ålkistan bör flyttas och sättas vid en särskild mindre lucköppning eller också placeras något längre nedåt ifrån de nya luckorna. Den löper annars fara att spolas sönder av stark fors om luckan öppnas helt, eller om den skulle vara stark nog, kommer den att hindra vattnets fria utströmning.

Det översta utloppet, dammen vid c, behöver däremot icke ändras eller röras. Åbottens och vattenytans lutning blir enligt torrläggningsförslaget 0,5/1000, vadan högvattenytan vid c blir + 2,45.

Vidtagas dessa anordningar blir avbördningsförmågan:

skibordet vid c		0, 77 m^3/sek.
isutskovet vid b		2,75 "
2 st. 0,92 m. luckor vid a med tillåtet 0,3 m. bakvatten	c:a	5,08 "
	summa	8,60 m^3/sek.

Kostnaden för dessa ändringar beräknas till

Isutskov (b)

schaktning och rännsning ovan och nedan c:a 16 m^3 à 20 m^3		50,-	
bottenstock ungefär 6"x 8"		10,-	
tätning innunder denna, spåntplank	c:a	30,-	
järnbalkar till ståndare (n:o 15 = 15 cm)		20,-	
2 sättplankor 0,22 x 0,086		15,-	125,-
Ålkisteutskov (a)			
schaktning och röjning		50,-	
bottenstock och annat virke		15,-	
tätning innunder, spånt		40,-	
järnbalkar 3 st 2,8 m. långa		75,-	
murning med nuvarande sten 3 à 4 m^3		120,-	
	överföres	300,-	125,-

överfördt	300,-	125,-
luckor 2 st., à 2,44 m^2, med beslag	90,-	
montering av ålkistan	25,-	415,-
Tillägg för arbetsledning, redskap och diverse		60,-
	Kronor	600,-

Dessa ändringar anser jag vara en förbättring för Hårdakvarns verk och menar, att verkägaren godvilligt bör åtaga sig, i eget intresse, att sköta isutskovet för att undgå isgången, och de två luckorna, förbättrade och mer lättskötta, i stället för en nu, där anordningen är något bristfällig. De nuvarande flödena synas innebära vissa risker och luckan torde vara oåtkomlig vid stark flod.

Göteborg den 9. juli 1927.

Tor Tillberg

Bif. akt.

Utlåtande av Synemännen vid den av Lantstyrelsen i länet, på därom gjord ansökan, förordnade laga syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Källunga-Biskopsgården och Källunga-Frankegården, uti Källunga socken, Gäsene härad och Älvsborgs län; åren 1923-1924.

Ifrågavarande företag, som är av mindre omfattning och avser torrläggning av mark genom dikning och invallning, är att hänföra till 7 Kap. vattenlagen.

Emot företaget möter intet laga hinder, då sökanden och de, som med honom förenat sig om företaget, äga lagstadgad majoritet.

Sökande till förrättningen är Axel Karlsson i Källunga-Biskopsgården och såsom sökande skola anses

Företaget är beläget inom nederbördsområdet N:o 143 Nossan

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas båtnad, är avsatt å närslutna plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.5 meter över vanligt sommarvattenstånd uti närmaste delen av gamla avloppet.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.2 m., torrlägga den inom begränsningslinjen belägna sidlända marken, hava Synemännen funnit nödigt föreslå arbetets utförande i överensstämmelse med bifogade förslag, som upprättats med hänsyn till vattenstånden uti Trinle-ån, markens anfall och sättning samt annat som för en ändamålsenlig anordning av torrläggningen kommit inverka.

Vattensamlingsområdet för företaget (inom skyddsvallen) är obetydligt, varföre dikets dimensioner föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande förd-

förrättningen, så kan varje sakägare begära syne-
mannen med hänsyn till jordens, av dess naturliga god-
het och beskaffenhet härrörande, alstringsförmåga å-
sättas dess lämpande värde uti fullt författat skick i
enlighet med i orten gängse priser, varefter dem-
ma ägodrakts, vid den tiden av olika jord, numerande värde
uträknats med hänsyn till dess belägenhet, eller rättvisk-
da, därvid använde en 10-gradig skala från 1.0 (högsta-
möjliga läge) till 0.0 med en decimalens - 0.15 meter.
Den avdrake markens numerande värde har jämväl
ägaren givit direkt påverkning. De sålunda erhållna
jordvärdena jämte ett efter författningen samt skillnaden emellan
detta tal, eller jordförbättringen, kunna införas uti likhållande vär-
deringslängd, kej. litt. , och kostnadsfördelningslängd, kej. litt.

Varom företaget, som skall utgöra en samfällighet, för-
delas kostnaden jämte såväl författningen som för förrättningen
efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti ovan-
nämnda kostnadsfördelningslängd införda procenttalen.

Bidrag till Fattendomstolarnes organisation och verk-
samhet skall ej utgöras, enl. 11 kap. 95 § vattenlagen.

Besvär emot denna förrättning skola inlämnas
till Västerbergslags vattendomstol i Fänneshög inom sextio
(60) dagar från denna dag under iakttagande av bestämmel-
serna uti 11 kap. 85 § vattenlagen.

De uti §§ 5, 6 och 7 av förrättningsprotokollet gjorda förtä-
ckningarna kunna ej av Synemännen rättsverkan, varför de lämnas
utan avseende.

Beträffande ytskiftena och överenskommelserna uti
§§ 4, 8, 9, 10, 11 och 12 av samma protokoll, så godtagas dessa-
ma genom här ovan intagna bestämmelser.

I övrigt få Synemännen jämlikt bestämmelserna
uti 10 kap. 62 § vattenlagen angående ifrågavarande för-
läggningsföretag bestämma:

1:o att diket A-B skall uppgrävas och vallen I-VII anläggas
i full överensstämmelse med såväl planritningen, å vilken
dessammas läge är med röda linjer indragna, som profil-
ritningarne och grävningslistan, vilka angiva dimen-

lämnarna rätt i Metermått;

2:o att det skall påbörjas inom ett (1) år efter det dagen förrättningen vunnit laga kraft att vara bragt till slut inom två (2) år efter dess början;

3:o att kostnaden för dikets och vallens anläggning till del som framtida underhåll i överensstämmelse med hithörande författningar skall av delägarne gemensamt gäldas efter den nytta varje särskild fastighet för sina ägor kommer att åtnjuta — i enlighet med de av Lagmannen bestämda grunder, vilka finnas i form av procenttal uti förrättningsförhandlingsutlåtandet upptagna;

4:o att det skall å offentlig auktion utbjudas, eller genom införskaffande av anbud utbjudas och överlämnas till den bäste av de två minstbjudande, vilken skall ställa till vederbörlig tryggad borgen för sitt åtagande, och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande;

5:o att det i förrättningen ingående arbetet med anläggning av trummor å liggande ägan skall på de dikningsskyldiges bekostnad av trummans ägare utföras, då samma arbete ej av honom överlämnas till utförande av de dikningsskyldige, och skall detta arbete vara utfört inom ett (1) år efter det denna förrättning vunnit laga kraft; framtida underhållet av trummor, vilket ej kan anses förorsakat, åligge ägaren;

6:o att den upptagna dikessträckan ej får läggas grundare diagonalt än 1:0 meter och ej utan sammanhängande stränga, utom med öppningen för trummorna öppna diken, eller djupet på längsgående sträckan på högst 5:0 meters intervaller avstånd får gjutbottnets form avlopp; varjämte den skall upptagas så, att den ej får bredare bottenyta än 1:1.0 meter dike;

7:o att dikesgrafven skall av resp. jordägare vara kontrollerad, eller utplanerad, senast tre (3) år efter grävningsarbetets slutförande utom ärsättning;

8:o att ärsättning för mark, som till dike, eller väg, åtgår, ej skall utgifvas utom till den Person-Egendomen för

Mark nedan byggnadsår och av hvilken likkammare
arrättning utvinnas för hvar (5) kvarter 75 öre;

2:o att, därest kvicksand, eller annat starkt vattenförande
jordlager skulle vid gräfningen anträffas, dikten och botten
här skola fästställas medelst stenbeklädnad, eller pålning och
risplatting;

10:o att möjlig försiktighet och annan omsorgsfullhet
skola på förenämnda arbetsstyrelse nekt-
ställas så vidt den delägare det jordar och kan med
ojämförlig förmån tillhanda hafvande därtill;

11:o att, innan entreprenad för slutligt på arbetet,
detsamma skall av den i länet tjänstgörande Statens
Landthushållningsingenjör anmälas och godkännas;
och 12:o att förrättningskostnaden skall av delägarne
gemensamt gäldas så, som här ofvan sagts, men
av sökanden förskjutas.

Kallinge-Kiskagegården den 19 September 1901

På Arbetets vägnar:

Hjalmar Brännvall

Statens Landthushållningsingenjör

Hitsändes gode man:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kållunga socken					Avdelning I:
K - Biskopsgården		F	1/4		Eric Andersson
				1	åker, svämjord
				2	do do
				3	do do
				4	do do
				5	do do
				6	do, m. på grus, stenig
					Summa
K - Biskopsgården		E	1/8		Axel Karlsson
				7	ödingsmark, svämjord
				8	do do
					Summa
K - Biskopsgården		A	1/4		Levin Josefsson
				9	ödingsmark svämjord
				10	do do
				11	åker, m på sand östen
					Summa
K - Biskopsgården		B	1/4		Axel Karlsson
				12	ödingsmark, svämjord
				13	do do
				14	åker, m på sand
				15	do do
				16	do do
					Summa
K. - Frunksgården		C	1/8		Johan Pettersson
				17	ödingsmark, svämjord
				18	do do
				19	do do
				20	do do
					Tryck

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08,5															
	05,-															
	20,-															
	12,-															
	08.-															
	07,5															
	61.-															
			09.-													
			15,-													
			24.-													
			30.-													
			32,5													
	31.-															
	31.-		62,5													
			30.-													
			45,5													
	52,-															
	06,-															
	07.-															
	65.-		75.5													
			21.-													
			18.-													
			18.-													
			18.-													
			76,-													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Flyttas
				21	åker, m. på sand
				22	do do
				23	do do
				24	do do
				25	do do
				26	do do
				27	do do
					Summa
Kv. – Frantegården		D	1/8		Anstaj Johanssons Stockholms
				28	åker m. på sand
				29	do do
				30	do do
				31	do do
				32	äng, m. på sand
				33	do do
				34	do do ö. stm
				35	do do do
				36	åker, m. på sand
				37	do do
				38	äng, m. på sand ö. stm
				39	odlingsmark, svårmjord
				40	do do
				41	do do
					Summa
					Avdelning II:
K – Frantegården		D	1/8		Anstaj Johanssons Stockholms
				42	skogsmark, m. på sand ö. stm
				55	ostagsmark, do
				56	ostags-äng, do
					Flyttas

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			75,-													
	07,-															
	51.-															
	16,-															
	18.-															
	12,-															
	09.-															
	07,-															
1	20.-		75.-													
	05,-															
	05.-															
	06															
	02,-															
			03.-													
			02,-													
			08,-													
			09,-													
	12,-															
	05,-															
			06.-													
			42,-													
			09,-													
			05,-													
	35,-		84.-													
					24.-											
					51.5											
					06,-											
					81.5											

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpo
				57	betesäng, Skamjord
				58	do , m på sand, stenig
				59	åker , do do
				60	odlingsmark, Skamjord
				61	åker , m på sand
				62	do do
					Summa
K - Biskopstorp		N II			Axel Karlsson
				43	Skogsmark, m på sandāsten
				44	åker, m på sand
					Summa
K -		N I			Kallunga Socken
				45	skogsmark, m på sand ā sten
				46	do do
				47	betesmark, m
				48	åker, m på sand
					Summa
K - Frankegården		O	1/8		Johan Pettersson, arr Alfred Andersson
				49	betesmark, m på sandāsten
					Summa
K - Helgegården		P	17/64		Albert och Arvid Andersson
				50	betesmark, m på sandāsten
					Summa
K - Helgegården		R			Karl Andersson
				51	betesmark, m på sandāsten
					Summa
K - Biskopsgården		R	1/4		Lovisa Josefsson
				52	betesmark, m på sandāsten
				53	do do
					Trpo

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					81.5											
					04.-											
					06,-											
	26,-															
			42.-													
	17.-															
	11.5															
	54,5		42		91,5											
					03.-											
	14.-															
	14.-				03.-											
					13.--											
					22,5											
					15,-											
	03.-															
	03.-				50,5											
					11.-											
					11.-											
					14.-											
					14.-											
					05-											
					05,-											
					14.-											
					30.-											
					44.-											

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Förd
				70	Skogsmark, ej på karl
				71	odlingsmark, dr
				72	dr, svämjord
				73	dr dr
					Summa
K -		S			Clas Svantesson i Sibbarp
				54	betesmark, ej på karl, nytt tal
					Summa
K - Franksegården		C	1/8		Johan Pettersson
				63	åker, ej på karl
				64	odlingsmark, svämjord
				65	dr, ej på karl, nytt tal
					Summa
K - Biskopsgården		B	1/4		Axel Karlsson
				66a	odlingsmark, ej på karl, nytt tal
				66b	dr, svämjord
				67	dr dr
				68	dr dr
				69	skogsmark, ej på karl
					Summa
K - Biskopsgården		E	1/8		Axel Karlsson
				74	odlingsmark, svämjord
				75	dr dr
				76	dr, ej på karl
					Summa
K - Biskopsgården		F	1/4		Erik Andersson
				77	betesäng, ej på karl, stenig
				78	odlingsmark, svämjord
				79	dr dr
					Förd

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					44.-											
					04.-											
			30,5													
			41,5													
			30.-													
					48.-											
			11.-		11.-											
					11.-											
	24.-															
			43,5													
			05.-													
	24.-		48,5													
			13,-													
			15,-													
			44.-													
			10.-													
					03,5											
			82.-		03.5											
			21.-													
			05,-													
			30,5													
			56.5													
					11.5											
			10.-													
			23,5													
			33,5		11.5											

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Typ 5
				80	odlingsmark, dränerad
					Summa
K - Biskopsgården		G	1/8		Sven Andersson
				81	åker, sandjord
					Summa
K - Jonsgården		H	1/6		Erik Jönsson
				82	odlingsmark, dränerad, myr, stenrösen
				83	" " "
					Summa
K - Kalvsgården		J	1/5		Albert och Arvid Andersson
					och Gustaf Johansson
				84	odlingsmark, dränerad
				85	" "
					Summa
Impedimenter:					
				86	väg
				87	å
				88	väg
				89	håla
				90	"
				91	väg
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	å
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			33,5		11.5											
			08,5													
			42 -		11,5											
	13. -															
	13. -															
			22,5													
			33,5													
			56 -													
			09,5													
			07,5													
			17 -													
							02,-									
							57,5									
							03,-									
							04.-									
							02,-									
							02,5									
							08,-									
							02,-									
							00,5									
							01.5									
							02,-									
							43,-									
							128 -									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
		Sammandrag			
Källunga sn		**Avdelning I**			
K. Biskopsg.	I	F	1/4	1-6	Eric Andersson
K. - "		E	1/8	7.8	Axel Karlsson
K. - "		A	1/4	9-11	Levin Josefsson
K. - "		B	1/4	12-16	Axel Karlsson
K. - Frankegården		C	1/8	17-27	Johan Pettersson
K.- "		D	1/8	28-41	Gustaf Johanssons sterbh.
		Avdelning II			
K.- "		G	1/8	42,55-62	Gustaf Johanssons sterbh.
K.- Biskopstorp		M II		43,44	Axel Karlsson
K.-		M I		45-48	Källunga socken
K.- Frankegården		O	1/8	49	Johan Pettersson arr. Alfred Andersson
K.- Helgesgården		P	17/64	50	Albert och Astrid Andersson
K. "		R		51	Karl Andersson
K.- Biskopsgården		A	1/4	52-53 } 70-73 }	Levin Josefsson
K.- Frankegården		G		54	Clas Svantesson i Tibbarp.
K.- Frankegården		C	1/8	63-65	Johan Pettersson
K.- Biskopsgården		B	1/4	66a-69	Axel Karlsson
K.- "		E	1/8	74-76	Axel Karlsson
K.- "		F	1/4	77-80	Eric Andersson
K. "		G	ars.	81	Sven Andersson
K. Jonsgården		H	1/6	82-83	Erik Johnsson
K. Helgesgården		I	1/3	84-85	Albert och Astrid Andersson
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61.-															
			24.-													
	31,-		62,5													
	60,-		75,5													
	20.-		75,-													
	35,-		84.-													
	54.5		42.		91.5											
	14.-				03.-											
	03.-				50.5											
					11.-											
					14.-											
					05,-											
					48,-											
					11.-											
	24.-		48,5													
			82,-		03.5											
			56.5													
			42,-		11.5											
	13,-															
			56,-													
			17,-													
4	20.5	6	65,5	2	49,0											

Kållunga den 8 Augusti 1917

På Länsstyrelsens vägnar:

Hjalmar Ekenmark

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Jordläggning mellan Lennmans Källunga-Ski-
Skogsgården och Frankegården, uti Källunga
Sveken, Gräsmarks härad och Älvsborgs län; upp-
rättat vid syn, enligt vattenlagen åren 1923-1924.

Dagsverkspris Kr.: 5:-

N. Werml.-Tidn. A.-B., K:b

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Kostnad		Summa		Totalsumma	
				kr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dikessträckan A-B.							
0+20–1+6	86	75	m³ Svämjord med uppstickande stenar	0,50	37	50				
		5	m³ Grus	1,50	7	50				
a–4+20	316	270	m³ Svämjord	0,40	108	-				
		430	m³ Stenbundet grus	1,55	666	50				
		120	m³ sand	0,50	60	-				
4+20–6+7	187	310	m³ svämjord	0,40	124	-				
		185	m³ sand	0,50	92	50	1.096	00		
1+8			Stentrumma 0,8×1,0. Omläggning av gammal trumma varvid samma samma sten användes				300	-	1.396	-
			Tillägges för oförutsedda utgifter arbetets tillsyn, m. m. omkr. 10%						134	-
0+20–1+6		115	m² Ersättning för jordförlust, uppkommen genom dikningen, beräknad efter 500 kr/har						5	75
			Summa Kronor						1.540	-
			Vallen I-VII							
I-VI	598	700	m³ svämjord, vallläggning, varvid svämjorden tages i åkanten	0.70	490	-				
VI-VII	55	55	m. Förbättring av gammal vall	1.00	55	-	545	-	545	-
			Tillägges för oförutsedda utgifter arbetets tillsyn, m. m., omkr. 10%							
					Topt.				545	-

57

Läge	Längd i meter	Antal	Arbete m. m.	Pris	Kostnad		Summa		Totalsumma	
				kr.	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Tryst						545	-
			av förestående						55	-
			Så Kronor						610	-
			Sammandrag:							
			Diksesträckan A-B						1.540	-
			Vallen						610	-
			Så Kronor						2.150	-
			Uppmätt i September 1924							
			Kjell Kraemer							
			Statens Lantbruksingenjör.							

Beskrifnings- och Värderingslängd

öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras genom torrläggning inom hemmanen Källunga - Biskopsgården och Frankegården

uti Källunga socken, Gåsenäs härad och Ljungbergs län, upprättadt vid laga syneförrättning åren 1923-1924.

Nummer å kartan	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer samt egoslag och jordens beskaffenhet	Areal H:ar	Areal ar	Summa areal H:ar	Summa areal ar	Jordvärde pr h:ar före gräfningen kr.	Värdet utgör kr.	öre	Summan af hela värdet kr.	öre	Värdet af förbättringen pr h:ar kr.	Förbättringen utgör kr.	öre	Summan af förbättringen utgör kr.	öre	Repartitionstal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Källunga socken															
A	Källunga Biskopsgården 1/4 mtl															
	Levin Josefsson															
800	1 åker, mylla på sandbotten		31			320	99	20			480	148	80			
1000	2 äng, mylla på sand (odlb. 100)		60		91	200	120	-	219	20	700	420	-	568	80	17,11
B	Källunga Biskopsgården 1/4 mtl															
	Axel Karlsson															
1000	3 äng, stånjord (odlb. 100)		79			200	158	-			700	553	-			
850	4 åker, mylla på sand		52			170	88	40			680	353	60			
850	5 " " "		6			425	25	50			425	25	50			
850	6 " " "		7		144	255	17	85	289	75	595	41	65	973	75	29.29
C	Källunga Frankegården 1/8 mtl															
	Johan Pettersson															
850	7 åker, mylla på sand		7			170	11	90			680	47	60			
850	8 " " " "		51			255	130	-			595	303	45			
850	9 " " " "		9			425	38	25			425	38	25			
850	10 " " " "		7			255	17	85			595	41	65			
850	11 " " " "		16			170	27	20			680	108	80			
	Transport		90	2	35		225	20	508	95		539	75	1542	55	

Nya Wermlands-Tidningens A.-B. - Karlstad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Transport		90	2	35		225	20	508	95		539	75	1.542	56	
850	12 åker, mylla på sand		18			170	30	60			680	122	40			
850	13 " " " "		12			170	20	40			680	81	60			
1000	14 äng, svämjord (odl.kostn. 100)		18			200	36	-			700	126	-			
1000	15 " "		18			200	36	-			700	126	-			
1000	16 " " "		18			200	36	-			700	126	-			
1000	17 " " "		21	1	95	200	42	-	426	20	700	147	-	1.268	75	38,16
	D Rällunga Frankegården 1/8 mtl															
	Ägare Anna Lena Johansson															
	Levin Gustafsson															
	Ameli Gustafsson															
	Selma Dorothea Gustafsson															
1000	18 äng, svämjord (odl.kostn. 200 kr)		42			200	84	-			600	252	-			
950	19 " " (odl.kostn. 150 kr)		5			100	5	-			700	35	-			
1000	20 " " (odl.kostn. 200 kr)		9			200	18	-			600	54	-			
700	21 äng, mylla på sand och sten (odl.k. 300 kr)		6			150	9	-			250	15	-			
700	22 " " " (odl.k. 400)		9			200	18	-			100	9	-			
700	23 " " " (odl.k. 400)		8			200	16	-			100	8	-			
700	24 åker, mylla på sand		5			210	10	50			490	24	50			
700	25 " " "		12			140	16	80			560	67	20			
700	26 " " "		5			210	10	50			490	24	50			
800	27a " "		5			640	32	-			160	8	-			
700	27b " "		6			560	33	60			140	8	40			
700	28 " "		2			560	11	20			140	2	80			
700	29 äng, mylla på sand (odl.k. 100 kr)		3			500	15	-			100	3	-			
700	30 " " (odl.k. 100 kr)		2	1	19	500	10	-	289	60	100	2	-	513	40	15,44
	Summa			5	49				1.224	75				3.324	70	100,00
	Impedimenter															
31	väg		2													
32	"		1													
33	"		4													
34	"		2													
35	"		1													
	Transport		10													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Transport		10													
36	väg		1													
37	å, banket och vall		63													
38	å-vik		1													
39	dike		4													
40	"		5													
41	"		5													
	Summa		89													
	Sammandrag:															
A	Källunga Biskopsgården ¼ mtl															
	Levin Josefsson		91						219	20				568	80	17.11
B	Källunga Biskopsgården ¼ mtl															
	Axel Karlsson	1	44						289	75				973	75	29.29
C	Källunga Frankegården ⅛ mtl															
	Johan Pettersson	1	95						426	20				1268	75	38.16
D	Källunga Frankegården ⅛ mtl															
	Gustaf Johannes stenhus	1	19						289	60				573	40	15.44
	Summa	5	49						1.224	75				3.324	70	100,00

Källunga-Biskopsgården den 19 September 1924

På Landstatens vägnar:

Björn Brännvall

Statens Lantbruksingenjör

Biträdande gode man:

Emil Johansson

Elias Svantesson

Transport

Kostnadsfördelningslängd

för upptagande av avloppsdike och invallning av mark tillhörande hemmanen Källunga-Bishopsgården och Frankegården i Källunga socken av Hälsingborgs län, upprättad vid laga syneförrättning enligt vattenlagen åren 1923–1924

Hemmans och lägenhetens namn	Litt. å kartan	Register nummer	Ägare
Källunge Biskopsgården 1/4 mtl	A		Levin Josefsson
Källunge Biskopsgården 1/4 mtl	B		Axel Karlsson
Källunge Frankegården 1/8 mtl	C		Johan Pettersson
Källunge Frankegården 1/8 mtl	D		Änken Anna Lena Johansson
			Levin Gustafsson
			Amelie Gustafsson
			Selma Dorotea Gustafsson
			Summa

Sökande eller jämställd med Sökande	Åtgärdsjämnet	Markens värde				Bidrag genom jordförbättring		Andel i gräfningskostnaden		Repartitionstal	Andel i förrättningskostnad	
		efter företaget		före företaget								
		Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	(=procent)	Kr	öre
	1-2	788	00	219	20	568	80	367	87	17,11		
Sök.	3-6	1263	50	289	75	973	75	629	73	29,29		
	7-17	1694	95	726	20	1268	75	820	44	38,16		
	18-30	803	00	289	60	513	40	331	96	15,44		
		4549	45	1224	75	3324	70	2150	00	100,00		

Kallinge-Kirkegården den 19 September 1924

Till Länsstyrelsen i Blekinge län:

Hjalmar Rosendal

Statens kulturtekniker

Biträdande gode män:

Emil Johansson Elias Svantesson

Grävningslista:

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dikessträckan A-B						
0+20	–	–	0,3		1:1,0		Fiep. vid 0+20 ligger 2,05 m. över jämförelseplanet och 0.85 m. över nya botten
+25	5	0,15	"	0,60	"		
+50	25	0,40	"	1,10	"		
+76	26	0,70	"	1,70	"		
1	24	1.10	"	2,50	"		Stentrumma vid 1+08 med fri öppning 0,8+1,0 m.
1+6	6	1,10	"	2,50	"		
a	–	1,15	"	2,60	"		
+30	30	1,10	"	2,50	"		
+60	30	1,50	"	3,30	"		
6	29	1,45	"	3,20	"		
+40	40	1,35	"	3,00	"		
c	47	1,45	"	3,20	"		
d	78	1,40	"	3,10	"		
H+20	61	1,55	"	3,40	"		
H+50	30	1,55	"	3,40	"		
H+78	28	1,50	"	3,30	"		
H+87	9	1,60	"	3,50	"		
H+94	7	1,60	"	3,50	"		
5+6	12	1,60	"	3,50	"		
5+50	44	1,50	"	3,30	"		
5+94	44	1,55	"	3,40	"		
6	6	1,55	"	3,40	"		
6+7	7	1,85	"	4,00	"		
	Vallen I-VII						
I	–	0,20	1,50	1.00	1:1.50	1:1,0	
II	44	0,30	1.75	"	"		
III	105	0,40	2,00	"	"		
IV	107	0,55	2,40	"	"		
V	118	0,60	2,50	"	"		
V+100	100	0,65	2,65	"	"		

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
V + 180	80	0,95	3,40	1,00	1:1,5 ō 1:1,0		
VI.	44	0,90	3,25	"			
VII	55	0,75	2,90	"			

Uppmätt i September 1924.

Gustaf Bråmark

Statens kanalbyråingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av mark till Källunga-Biskopsgården och Frankogården, uti Källunga 1:2 av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	58	0,50			29	–
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	0.60	3,00	1	80		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	1.–	6,00	6	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.48 *ar* ... st.	17	0.17	2	89		
		... har	2.51	1.06	2	66		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 *ar* ... st.	14	0.14	1	96		
		... har	2.98	0.74	2	20		
		annan mark och impediment, medelareal 8 *ar* ... st.	11	0.05		55		
		... har	0.89	0.78		69		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ *m.*						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	–		
		övriga regalark ... st.		1,00				
		...					22	75
		Överföres ...					51	75

67

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					51	75
		Avvägning:						
1923	10/9	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* ... *dagar*	1/2	12,00	6	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 *punkter pr har* ... *har*	5.49	0.66	3	62		
		avvägda punkter ... *st.*	60	0.02	1	20		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*						
		avvägda punkter ... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	0.60	2,50	1	50		
		i annan mark ... *„*		5,00			12	32
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 15.6 *ar,* ... *st.*	41	0.05	2	05		
		har	6.38	0.10		63	2	68
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	41	~~0,06~~			1	50
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... *dagar*	1	12.-	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*	0.6		4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50				
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal *st.*	17	0,06	1	02		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer *„*	50	0,12	3	60	20	62
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*	0.43	3,00	1	29		
		2) befintligt ~~belopp~~ avlopp ell. vall ... *„*	2.58	3,50	9	03		
		b) antal ritningar ... *st.*	2	3,00	6	–	16	32
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*	7	0,15	1	05		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	28	0,25	7	00		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för *„*						
		7.88 m² ... *„*	26	0.24	6	24	14	29
		... *„*						
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ... *„*			2	--		
		för vattenområdets areal ... 89 ... *km.²*		0,02	1	78		
							3	78
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.95	3,50	6	82		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*	1.35	1,00	1	35		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen 7,88 *m² sektion på* ... *„*	1.30	3.94	5	12		
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*		6,00				
		2) „ „ över „ ... *„*		10,00			13	29
		Överföres					136	55

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					136	55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	30	0,03		90	1	90
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*	1.-	2,50	2	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	0.18	4,00		72		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			2	15	5	37
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...			3	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*						
		c) för grundförstärkning ... *„*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			3	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	60	0,01		60		
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			~~1~~	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*		0,25		25		85
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	4	3,00			12	—
1923	13/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom, 1, dagar*	1	12,00			12	—
1924	19/9	Do	1/2	12.-			6	—
1926	8/10	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *„*	3	12.-			36	—
1927	8/6			12,00				
1927	8/8	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* ... *„*	1/4	12,00			3	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
1926	13-16/10	Komplettering av mätning och avvägning vid Stinde-ån	5	12.-			60	—
1927	4/7	Kostnadsberäkning, arealuträkning, m.m. vid do	4	12.-			48	—
		Summa kronor					329	67
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal ... *ar ägofigurer* ... *st.*						
		har						
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...						
		Överföres						

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört						
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*		0,02				
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		0,05				
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning						
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*		0,75				
		Summa kronor						
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					40	35
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne					270	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					58	–
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar						
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.						
		Summa kronor					368	35
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					329	67
		Lösen för kopior och avskrift						
		Övriga förrättningskostnader					368	35
		Summa kronor					698	02

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro *häradsrätt.*

Hallsberg *den* 31 augusti *19* 27

Nodemännens
Svantesson – – – 20.–
Johansson – – – 20.–
Martin Andersson – – 10.–
Bengtsson – – – – 8.–
Sa: 58.–

Gjalmar Granvall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Bröö, Göteborg den 8 aug 1927

Hr Axel Carlsson m fl behandl till Syne-
förrättning, Källunga

Debet

till Kapten Tor Sillén, Orangerigatan 19

Konsultingeniör

GÖTEBORGS LITO. A.B.

1927				
Juni	8.	För sammanträde och underskrivning		35 —
Aug	8.	" sammanträde		35 —
Juni–Juli		" hemarbete med beräkningar, ritning och yttrande		200 —
		Källunga den 8 aug 1927	Kr.	270 —
		Tor Sillén.		

Klanderstalan kan föras hos Gästrike Hälsinge Åmm
3 mån. från denna dag.