



Akt nr:

P-E1a-1209

AU\$P-E1a-1209

21 DEC 1927

Västerbygdens Valfondometal

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kultursakiska byrås arkiv

P 2-1209

Handlingar
rörande torrlägningsföretaget TORP
och ALINGSAKER i Gärdhems socken, av
Älvsborgs län, upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen åren 1927-
1928 av:


Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

III Ark. III 108.2 nr 19.

2 sidor (längd)

ÖVERSIKTSKARTA.



- Skala 1:100000.-

Protokoll vid synförrättning enligt
vattenlagen kap. 10 och angående
tomläggning av jord föränd-
rad till Torp och skogsäker i Söd-
erns socken, Mösborgs län.

Den 13 september 1927 inställdes sig efter föränd-
rande av Koningens Befallningsförändring i Mösborgs
län undertecknad status extra lantbruksinspektör
hos K. Jakobson i Torp. I som biträdande syn-
män tillkommo tillkallade stiftesgodsmännen
J. M. Björkman, Högå J. P. P. och Claes
Olsson Anger i Södern. I som sakägare in-
ställdes sig:

Förändring till förrättningen

Karl Jakobson ägare av $1\frac{3}{64}$ mtl. Torp. 1⁸ Tenda
Av övriga sakägare:

Karl Johansson såsom svarande ägare av $2\frac{3}{64}$ mtl. Torp. 1¹⁰. Tenda.

Adolf Karlson ägare av $1\frac{5}{64}$ mtl. Torp. 1⁶ "

Helge Karlson " " $1\frac{5}{32}$ " Skogsäker 1² "

And. Guldström " " $1\frac{5}{32}$ " " 1³ "

Olof Johansson svarande:

Arthur Johansson } ägare av $\frac{1}{4}$ mtl. Södern 2³
Cornelius " }

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmännen, uppläst vid
sammanträdet öppnande tillades protokollet.

§ 2.

Ägaren av $2\frac{3}{64}$ mtl. Torp 1¹⁰ Karl
Johansson anmälde sig mot biträdande synmännen
Claes Olsson Anger såsom svarande hans uppenbare svar.
Biträdande synmännen förklarade, att de avlagt
föreskrivet cd och förfarande i enlighet med uppdraget.

att vara skiftesgodemån.

§ 3.

Något laga künde mot det ifrågasatte förslaget hade ingen ansevärn.

§ 4.

Förvätningsmannen förmådde profibrättning över arloppet från ifrågasattade vatten-skadade ägor och upskade sökanden dikeets upptagande närmast i örens-stämme med det uppgjorda förslaget. I diket A-B-C skall grävningssarbetet sluta vid punkten 7⁺²² i rägningen mellan fastigheterna Torp 1^o och Torp 1^o samt i diket B-D-E vid punkten 22⁺⁶⁴ i rägningen mellan samma fastigheter. Mellan punkterna 17⁺¹⁹ - 17⁺⁶⁷ i sistnämnda dikesträcka skall diketarna följa rägningen mellan fastigheterna Torp 1^o och 1^o.

§ 5.

För upplåtelse av mark till dikeens utvidgning så och för inträng och annan skada genom upplegda järn och sten från grävningssarbetet krädes ersättning.

§ 6.

I förning med grävningssarbetet skall ombyggas broarna vid 4⁺⁸ och 6⁺⁸ i diket A-B-C samt bron vid 19⁺²⁰ i diket B-D.

§ 7.

För bestämmande av deltagningsskyldigheten i förslaget skulle enligt saksjarnas mening uppskattning av tillräden i laga ordning verkställas och resultatet förloggs intressenterna.

§ 8.

Så vitt vidare yrkande gjordes bestämdes att näst sammanträde skulle i laga ordning kungöras, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Torp den 13 sept. 1927

Kils-Småtjärn.

W. J. Järnkman

Wass Olsson

Den 6 mars 1928 inställde sig synemännens åsigt hos
Karl Jakobson i Torp för en jämlikt bebyggelse, som
dels varit införd i Mösbygs Län ~~skatt~~^{avkastnings} dels och
upplänt i Kärdenes kyrka. Vidare handläggas denna
synföreläggning och inställde sig:

Karl Jakobson	Torp	Velanda
Karl Johansson	"	"
Narf Karlsson	"	"
Helge "	Skingsåker	"
Kud. Guldhaugen	"	enligt fullmakt.

§ 9.

Förslag till rikens uppgöring förtolades
tillika med kostnadsberäkning.

§ 10

Efter av synemännens verkställd uppskattning
av den väntas skedde marken hade värderingslämnd upp-
räknats som nu upplästes i sammmandrag.

§ 11

Efter prövning av förkommande frågor meddelade
synemännens utlåtande i ärendet.

§ 12

Hu förvara till företaget förande Landhugger och
ritningar utsågs Karl Jakobson Torp och Velanda

§ 13

Hu Karl Jakobson Torp och Helge Karlsson
Skingsåker uppdrags att i förestående ordning kalla
delägarna till sammankommande för val av styrelse.

§ 14

Hu uppdrags att arbetsstyrelsen att för företaget
söka statsbidrag till delsammas utförande.

§ 15

Förklarades föreläggningen avslutad.

Torp den 6 mars 1928

Nils Gustafsson. Styrelseordförande

Sten Olin

Ass.D. 1927.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom. fjärde stycket första punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruksingeniörer, extra lantbruksingeniörer och lantbruksstipendiater den 26 januari 1923 förordnar Länsstyrelsen härigenom, att ifrågavarande förrättningar skola verkställas av extra lantbruksingeniören Nils Gustavsson, Vänersborg.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 19 oktober 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

amb
Lenn Roth *Carl Kahn*



Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

I skrivelse den 1 oktober 1927 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson hos Eder gjord ansökning om transporterande å statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson av för Carlson utfärdade förordnanden angående fyra förrättningar, avseende vattenavlopp dels genom Tolslätt, Ånim och Torp i Dals-Eds socken, dels genom Finnegårdsered i Vassända-Naglums socken, dels genom Torp i Gärdhems socken och dels slutligen genom Tysslanda och Högstorp i Fuxerna socken.

./.

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingarnas återställande, anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas. Stockholm den 5 oktober 1927.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Carl Gustaf".

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Carl Gustaf".

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 41 pag. 80

Ans. 2 1927.

17710

Antagen till

St. Rådhus/Ekstyrskolen

3 OKT. 1927



RESOLUTION.

Kungl. Lantbrukstillsynen

behållas
anmälan att med remisshandlingarnas återställande hit in-
komma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet
den 1 oktober 1927.

Ant

Melander

Lundholm



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Sedan åtskilliga av de förrättningar, vilka skulle behandlats under tiden för min ledighet från lantbruksingeniörstjänsten innevarande år antingen icke blivit föremål för handläggning eller ock efter till dels verkställd behandling icke blivit slutförda, får jag vördsamt hemställa att förordnandena till dessa förrättningar måtte bliva transportierade på befattningens uppehållare under nämnda tid, extra lantbruksingeniören Nils Gustavsson, Vänersborg, på det att förrättningarne i fråga finge av honom handläggas och avslutas.

Förrättningarne äro följande

N:o 32 pag. 91 avseende vattenavlopp genom Tolslätt, Ånim och Torp
Ass.D. 1924 i Dals-Ed socken,

N:o 29 pag. 78 " " " Finnegårdsered i Vassända-
Ass.D. 1926 Naglums socken,

N:o 51 pag. 89 " " " Torp i Gärdhems socken.
Ass.D. 1926

Därjämte har bemälde lantbruksingeniör ifrågasatt att få handlägga förrättningen N:o 31 pag. 78, avseende vattenavlopp genom Tysslanda och Högstorp i Fuxerna socken, i anledning varav förordnandet till denna förrättning ävenledes torde överföras.

Vänersborg den 26 september 1927.

A. Carlsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

1
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 51 pag. 89

Ass.D. 1926.

R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingenjören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förord-
nad att i denna ansökning omförmälda förrättning
i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrätt-
ningsmannen, som bör över mottagandet hit insända
bevis. Vänersborg i landskansliet den 22 december
1926.

Sten Meider

Sten Meider



Till Komungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Torp och Alingsåker i Gärdhems socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

15/64 mtl Torp; ägare Gustav Adolf Karlsson,

15/64 " " ; " Carl Jacobsson,

~~1/4 mtl Alingsåker; ägare Ernst Johansson~~

1/4 mtl Alingsåker; ägare Karl Helge Karlsson och

3/8 " Torp; ägare Ernst Johansson.

Torp pr Velande den 11 dec. 1926.

Karl Jacobsson

Lantbruksingenjören
i Östergötlands och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del
VÄNERSBORG.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställd ansökan om förordnande för förrättnings-
man att verkställa syn å mattenavlopp genom Torp och Alingsåker i
Gårdhems socken överlämnas.

Vänersborg den 19 december 1926.

C. Marsson

Kungörelse

Sedan undertecknad, t.f. lantbruksingenjör förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Torp, Alingsåker och Fåstorp i Gärdhems socken, Älvsborgs län kommer sammanträde av synemännen att hållas hos K. Jakobsson i Torp tisdagen den 13 september 1927 kl. II, vartill vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 22 augusti 1927

Nils Gustafsson

Till Pastorsämnet i Gärdhems församling.

Medhelt värdsett och förtäende kungörelse
ville vara uppläst i Gärdhems kyrka instundande
söndag och därefter, försedd med pistrift om upp-
läsningen återvänd till mig.

Vänersborg den som ovan

Nils Gustafsson

Uppläst i Gärdhems kyrka den 28/8 1927 av

Kungörelsen inför i Älvsborgs Läns Huvudblad för
den 27 aug. 1927 betygas

A. Östman
Nils Gustafsson

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Torp och Alingsåker i Gärdhems socken, Älvsborgs län handlagges ånyo vid sammanträde hos K. Jakobsson i Torp tisdagen den 6 mars 1928 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 13 februari 1928.

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Till

Pastorsämbetet i Gärdhems församling.

Anhålles härmed vördsamt att förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Gärdhems kyrka instundande söndag samt därefter med påskrift om uppläsningen sändas till mig under adress: Södergatan 8, Vänersborg.

I tjänsten:

Nils Gustafsson

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Gärdhem d. 19/2 28
A. O. Maa
Kungörelsen införd i Älvsborgs Länshuvudstad för den
18 februari 1928 betygat
Nils Gustafsson

Forteckning

jämlikt. bestämmelserna i 40 § 10 kap. vattenlagen om
 i posten arlänade kungörelser angående sammanträde
 för förläggning av mark förändring till Förs, Alingsåker
 och Fästorp i Gärdhems socken, Alingsåkers län

Den 22 aug. 1927.

Kungörelse avseend till Pastorsämnet i Gärdhem.

" " " Alingsåkers län sammanträde om
 denna införas.

Kallelse avseend till stiftsgodsmannen Ab. Björkman Höga

" " " " " Clas Olsson Ängen.

Meddelande " " R. Jakobson Förs. Velande

" " " Ernst Johansson " "

" " " Adolf Karlsson " "

" " " Helge " Alingsåker "

" " " And. Guldbransson " "

" " " Augusta Johansson

" " " Arthur Olsson } Alf Johansson Fästorp

" " " Cornelius " } storbarn Velande

" " " Stibma "

Vänersborg, dag som ovan
 Nils Gustafsson

Den 13 februari 1928:

Kungörelse avseend till Pastorsämnet i Gärdhems församling, Velande

" " " tidn. Elvsborgs läns annonsblad. Vänersborg

Kallelse " " skift.godeman Alb. Björkman, Höga V. Tunhem.

" " " " " Clas Olsson, Ängen, Trollhättan. 2.

Meddelande " " Karl Jakobsson, Torp, Velande.

" " " Karl Johansson, " "

" " " Adolf Karlsson, " "

" " " Helge Karlsson, Alingsåker, "

" " " And. Guldbrabdsen, " "

Vänersborg dag som ovan:

Nils Gustafsson

Fullmakt
för Helge Karlsson tings-
åker att vid synförrättningen
i Torp den 6 Mars 1928 följa
min talan, hållande jag gillt
vad ombudet å minna vägnar
lagligen gör och låter.

Tingsåker den 5/3 1928

A. J. Guldbrandsson

Vittne:

A. Bergman. Karl Ekberg.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Kr	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Färderingslängd
för anläggning av vattenkastade marker hörande
till Forp och Allingsåker i Långhus socken av
Ålsborgs län; uppräntad vid synförmåning
enligt vattenlagen åren 1927-28

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Säråhem					
Torp	1 ⁶	A, a	5/4		<u>Adolf Karlsson</u>
				1	äker lermuggla på lera
				2	" " " "
				3	väg
				4	arlopptsgrav.
				5	äker " " "
				6	" " " "
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	" " " "
				14	arlopptsgrav.
					Summa
Torp	1 ⁸	A, a	5/4		<u>Karl Jakobsson</u>
				15	äker lermuggla på lera
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	väg
				19	äker " " "
				20	" " " "
				21	arlopptsgrav
				22	äker " " "
				23	" " " "
					Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
93.5								1400	49	-	1400	49	-	-	-	-
39.0								1330	578	70	"	546	-	70	27	30
							01.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							09.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.0								1350	202	50	"	210	-	50	7	50
38.5								"	579	75	"	539	-	"	19	25
35.0								1300	455	-	"	490	-	100	35	-
45.0								"	585	-	"	630	-	"	45	-
59.0								1150	678	50	1300	767	-	150	88	50
67.0								1250	837	50	1400	938	-	"	100	50
03.0								900	27	-	"	42	-	500	15	-
14.0								1250	175	-	"	196	-	150	21	-
17.5								1000	175	-	"	245	-	400	70	-
							04.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336.5							15.5		4222	95		4652	-		429	05
101.0								1250	1887	50	1400	2114	-	150	226	50
98.0								"	1225	-	"	1372	-	"	147	-
79.0								1200	948	-	"	1106	-	200	158	-
							06.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135.0								"	1620	-	"	1890	-	"	270	-
05.5								"	66	-	"	77	-	"	11	-
							12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.0								1250	500		1400	560	-	150	60	-
40.0								"	500	-	"	560	-	"	60	-
548.5							19.0		6746	50		7679	-		932	50

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				24	<i>äker bebyggt på lura</i>
				25	<i>" " " "</i>
				26	<i>" " " "</i>
				27 ^a	<i>" " " "</i>
				27	<i>" " " "</i>
				28	<i>" " " "</i>
				29	<i>" " " "</i>
				30	<i>betesmark</i>
				31	<i>arlopssgrar</i>
				32	<i>äker " " "</i>
				33	<i>" " " "</i>
				34	<i>" " " "</i>
				35	<i>" " " "</i>
				36	<i>" " " "</i>
				37	<i>" " " "</i>
				38	<i>" " " "</i>
					<i>Summa</i>
<i>Torp</i>	<i>1^o</i>	<i>N^o 2</i>	<i>23/64</i>		<i>Karl Johansson</i>
				39	<i>betesmark bebyggt på lura</i>
				39 ^a	<i>ägg " " "</i>
				40 ^a	<i>arlopssgrar.</i>
				40	<i>äker " " "</i>
				41	<i>" " " "</i>
				42	<i>" " " "</i>
				43	<i>väg</i>
				44	<i>äker " " "</i>
				45	<i>" " " "</i>
				46	<i>" " " "</i>
					<i>Transport.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
548.5						19.0			6746 50			7679 -			932 50	
41.5								1200	498 -		1400	581 -		200	83 -	
38.0								1250	475 -		"	532 -		150	57 -	
15.0								"	187 50		"	210 -		"	22 50	
125.0								1100	1375 -		"	1750 -		300	375 -	
156.0								1300	2028 -		"	2184 -		100	156 -	
23.0								1100	253 -		"	322 -		300	69 -	
49.5								900	445 50		"	693 -		500	247 50	
				0.5				550	8 25		700	10 50		150	2 25	
						20.0		-	-		-	-		-	-	
80.0								850	680 -		1400	1120 -		550	440 -	
157.0								1000	1570 -		"	2198 -		400	628 -	
38.5								800	308 -		1200	462 -		"	154 -	
52.5								"	420 -		"	630 -		"	210 -	
32.0								1000	320 -		1300	416 -		300	96 -	
12.0								1200	144 -		"	156 -		100	12 -	
30.0								900	270 -		"	390 -		400	120 -	
1398.5				0.5		39.0			15728 75			19333 50			3604 75	
				80.0				650	520 -		700	560 -		50	40 -	
		02.5						900	22 50		1000	25 -		100	2 50	
						02.5		-	-		-	-		-	-	
74.0								1330	984 20		1400	1036 -		70	57 80	
60.0								1350	810 -		"	840 -		50	30 -	
60.0								"	810 -		"	840 -		"	30 -	
						06.5		-	-		-	-		-	-	
33.0								1230	405 90		1300	429 -		70	23 10	
04.5								"	55 35		"	58 50		"	3 15	
09.5								1250	118 75		"	123 50		50	4 75	
241.0		02.5		80.0		09.0			3726 70			3912 -			185 30	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport.</i>
				47	<i>äker lermuggla på lura</i>
				48	<i>" " " "</i>
				49	<i>våg.</i>
				50	<i>äker " " "</i>
				51	<i>" " " "</i>
				52	<i>" " " "</i>
				53	<i>" " " "</i>
				54	<i>" " " "</i>
				55	<i>" " " "</i>
				56	<i>" " " "</i>
				57	<i>" " " "</i>
				58	<i>" " " "</i>
				59	<i>" " " "</i>
				60	<i>" " " "</i>
				61	<i>" " " "</i>
				62	<i>" " " "</i>
				63	<i>" " " "</i>
				64	<i>" " " "</i>
				65	<i>" " " "</i>
				66	<i>" " " "</i>
				67	<i>" " " "</i>
				68	<i>" " " "</i>
				69	<i>" " " "</i>
				70	<i>våg</i>
				70a	<i>äng " " "</i>
				71	<i>äker " " "</i>
				72	<i>" " " "</i>
				73	<i>" " " "</i>
				74	<i>" " " "</i>
					<i>Transport</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
241.0	02.5		80.0		09.0				3726 70			3912 —			185 30	
49.0								1250	612 50		1300	637 —		50	24 50	
123.0								r	1537 50		r	1599 —		r	61 50	
					05.5			-	- -		-	- -		-	- -	
33.5											1300				- -	
25.5											v				- -	
27.0											r				- -	
30.0											r				- -	
25.5											v				- -	
35.0											r				- -	
15.0											r				- -	
15.0											r				- -	
50.0											1400				- -	
41.0											r				- -	
47.5											r				- -	
45.0											r				- -	
40.0											r				- -	
50.0											r				- -	
52.5											1300				- -	
41.0											v				- -	
60.0											r				- -	
69.5											r				- -	
13.0											1200				- -	
05.0											r				- -	
					01.0			-	- -		-	- -		-	- -	
	07.0										1000				- -	
45.0											1200				- -	
35.5											r				- -	
41.0											r				- -	
05.0											1300				- -	
1260.5	09.5		80.0		15.5				5876 70			6148 —			271 30	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Import
				75	äker lermuggla på lera
				75a	väg
					Summa
Klingsäker	1 ²	A	1/2		Helge Karlsson
				76	äker lermuggla på lera
				77	" " "
				78	" " "
				79	" " "
				80	" " "
				81	" " "
				82	" " "
				83	" " "
				84	" " "
				85	väg
				86	äker
				87	" " "
				88	" " "
				89	väg
					Summa
Klingsäker	1 ³	B	1/2		And Svedbransson
				90	äker lermuggla på lera
				91	" " "
				92	" " "
				93	väg
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1260.5		09.5		80.0		15.5			5876 70			6148 -			271 30	
50.0								1300	650 -	1300		650 -		-	-	-
						15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310.5		09.5		80.0		31.0			6526 70			6798 -			271 30	
10.0								1250	125 -	1300		130 -		50	5 -	
12.0								1200	144 -	"		156 -		100	12 -	
72.0								1200	864 -	1400		1008 -		200	144 -	
12.0								1350	162 -	"		168 -		50	6 -	
20.0								1300	260 -	"		280 -		100	20 -	
25.0								"	325 -	"		350 -		"	25 -	
05.5								1350	74 25	"		77 -		50	2 75	
11.0								1150	126 50	"		154 -		250	27 50	
05.0								1200	60 -	"		70 -		200	10 -	
						00.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.5								1250	118 75	"		133 -		150	14 25	
12.5								1350	168 75	"		175 -		50	6 25	
35.0								"	472 50	"		490 -		"	17 50	
						03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
229.5						03.5			2900 75			3191 -			290 25	
07.5								1100	82 50	1200		90 -		100	7 50	
04.5								1150	51 75	"		54 -		50	2 25	
75.5								1350	1019 25	1400		1057 -		"	37 75	
						05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.5						05.0			1153 50			1201 -			47 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Lammars</u>
Forp	1 ⁶	N. a	5/64		Adolf Karlsson
"	1 ⁸	N. a	5/64		Karl Jakobsson
"	1 ¹⁰	N. a	25/64		Karl Johansson
Mingsåker	1 ²	A	1/2		Helge Karlsson
"	1 ³	B	1/2		Karl Guldbrandsson
					Lammars

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>drag.</u>																
336.5						15.5		4222	75		4652	-		429	05	
1398.5				01.5		39.0		15728	75		19333	50		3604	75	
1310.5		09.5		80.0		31.0		6526	70		6798	-		271	30	
229.5						03.5		2900	75		3191	-		290	25	
87.5						05.0		1153	50		1201	-		47	50	
3362.5		09.5		81.5		94.0		30532	65		35175	50		4642	85	

Torp den 6 mars 1938

Nils Gustafsson.

Sten Othman

J. W. Jäntman,

Kostnadsförslag

två förtag avseende förläggning av vattenledande
 rännar rörande två hushållens Topp och S-
 lingsåker i Gårdsbarns socken. Årslöps län; upprättat
 vid uppmätning enligt vattenlagen år 1927-1928.

Timprering 0.70 kr.

Läge	Avstånd	Jordart m.m.	Antal kubik- meter	pris pr kubikmeter	Kostnad		Summa		Kostnad.
					kr.	ö.	kr.	ö.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
^{+50 +16} 1-4	266	<u>Holopsgröven A-B-C.</u>							
		Schaktning av lera	420	0.75	315	-	315	-	
		Ombyggnad av ärräbstumma nr 4 ⁺⁸							
		Schaktning utöver rännarets sektion	20	0.75	15	-			
		Grundmurar	2.5	8.-	20	-			
		Tränt- och sidamurar	9.0	10.-	90	-			
		Täckhallar	2.0	12.-	24	-			
		Glänn			15	-			
		Arbete, planering av rännarens m.m.			36	-	200	-	
		Schaktning av lera	610	0.75	457	50	457	50	
^{+16 +22} 4-7	306	Ombyggnad av ärräbstumma nr 6 ⁺⁸							
		Schaktning utöver rännarets sektion	14	0.75	10	50			
		Grundmurar	2.0	8.-	16	-			
		Tränt- och sidamurar	7.0	10.-	70	-			
		Täckhallar	1.5	12.-	18	-			
		Glänn			15	-			
		Arbete, planering av rännarens m.m.			30	50	160	-	
		För arbetets tillsyn aförtörda fall m.m.							
		Utläggas r.a 10% av förtörda							
		belopp							117 50
	572	Summa							1250 -

[illegible]

Födersättningslängd
 till förtäget anseende tilläggning av vattenkadade marken
 belägen till hemmanen Torp och Klingsåke i Gårdsbarns socken; Mös-
 högs län; upprättad vid pyreförmåttning enligt vattenlagen
 år 1927-1928.

Hemman och ägare.	Ersättning för av- loppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag.						Summa.	
	Areal	äpris	pr. ar.	Ersätt- ningens	belopp	Summa ersätt- ning.	Areal	äpris	pr. ar.	Ersätt- ningens	belopp	Summa ersätt- ning.		
	ar	Kr.	o'	Kr.	o'	Kr.	o'	ar	Kr.	o'	Kr.	o'	Kr.	o'
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<u>Naloppsgrann A-B-C.</u>														
Torp 1 ⁶	0.1	14.-		1	40									
Rolf Karlsson.	1.2	13.30		15	96									
	0.4	13.-		5	20		2.1	13.-	27	30				
	0.3	13.50		4	05									
	0.5	11.50		5	75	42	36	12.0	14.-	168	-	195	30	237 66
Torp 1 ⁸	2.7	12.50		33	75									
Karl Jakobsson.	2.3	12.-		27	60									
	1.6	11.-		17	60	78	95	21.0	14.-	294	-	294	-	372 95
Summa						121	31					489	30	610 61
<u>Naloppsgrann B-D.</u>														
Torp 1 ⁶	0.6	11.50		6	90		2.6	13.-	33	80				
Rolf Karlsson.	1.4	12.50		17	50	24	40	5.4	14.-	75	60	109	40	133 80
	2.6	11.-		28	60									
	1.2	13.-		15	60									
Torp 7 ⁸	1.1	9.-		9	90									
Karl Jakobsson.	0.5	8.50		4	25		7.0	12.-	84	-				
	2.1	10.-		21	-		2.4	13.-	31	20				
	1.6	8.-		12	80	92	15	24.0	14.-	336	-	451	20	543 35
Torp 1 ¹⁰	0.8	6.50		5	20									
Karl Jakobsson.	0.4	7.-		2	80	8	-	4.0	7.-	28	-	28	-	36 -
Summa						124	55					588	60	713 15
Torp den 6 mars 1928														
Rolf Karlsson														
Karl Jakobsson														

Grävningstabell

till förtag anseende terrällgning av vattenskadade marker hö-
rande till Lemnans Torp och Klipsäter i Härdhems socken
Älvsborgs län upprättad vid synförmäning enligt vattulagen
år 1927-1928.

Lage	Antal	Gyp	Bottenbrett	Styckbrett	Bottenbrett	Antal
1	2	3	4	5	6	7
Anmärkingar						
<u>Koloppargrenen A-B-C</u>						
1 ⁺⁵⁰	-	1.55	0.50	3.20	1.15	Bottenläge vid 1 ⁺⁵⁰ = + 9.35 m. Bottenbrettning a
2	50	1.60	"	5.00	"	Stäckan 1 ⁺⁵⁰ - 4 = 1.00
2 ⁺³⁰	30	1.20	"	4.10	"	
2 ⁺⁵⁰	20	1.30	"	4.30	"	
3	50	1.25	"	4.45	"	
3 ⁺⁵⁰	50	1.30	"	4.50	"	
4	50	1.30	"	4.60	"	Bottenläge vid 4 = + 3.60 m. Bottenbrettning a
4 ⁺¹⁶	16	1.25	"	4.50	"	Stäckan 4 - 7 = 3.00
4 ⁺⁵⁰	34	1.25	"	4.25	"	
5	50	1.25	"	4.25	"	
5 ⁺⁵⁰	50	1.20	"	4.10	"	
6	50	1.45	"	4.85	"	Trop + i berg anklung 80 m. öster 7 ⁺³⁰ ; höjdläge =
6 ⁺⁵⁰	50	1.30	"	4.40	"	= + 8.40 m.
7	50	1.45	"	4.85	"	Bottenläge vid 7 = + 4.50 m.
7 ⁺²²	22	0.85	"	3.05	"	Bottenläge vid 7 ⁺²² = + 5.25
Σma 572						
<u>Koloppargrenen B-D</u>						
15	-	1.20	0.30	3.30	1.125	Bottenläge vid 15 = + 3.90 m. Bottenbrettning a
15 ⁺⁵⁰	50	1.30	"	3.55	"	Stäckan 15 - 17 ⁺⁴⁷ = 1.87
16	"	1.25	"	3.45	"	
16 ⁺⁵⁰	"	1.20	"	3.40	"	
17	"	1.15	"	3.20	"	
17 ⁺⁴⁷	14	1.20	"	3.30	"	
Σopt 214						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Trop 214			0.30		1.125	Tit + i kory ~ 30 m. istu pale 18, hýdloží =
17+43	29	2.05	"	3.30	"	= + 6.80 m.
17+67	24	1.25	"	3.45	"	Bathuloge nit 17+67 = + 4.40 Bathulutany a šterě
18	33	1.30	"	3.55	"	Kau 17+67 - 22. 2. 77: 1000
18+50	50	1.30	"	3.55	"	
19	50	1.40	"	3.80	"	
19+50	50	1.40	"	3.95	"	
20	50	1.40	"	3.65	"	
20+50	50	1.30	"	3.55	"	
21	50	1.25	"	3.45	"	Tit + i batungphint tui krapthbungsetalpo ~
21+50	50	1.30	"	3.90	"	40 m. nordvíst pale 22; hýdloží = + 8.77 m.
22	50	1.15	"	3.20	"	Bathuloge nit 22 = + 5.60 m.
22+40	40	1.50	"	4.55	"	
22+64	24	1.00	"	2.80	"	
Sum	764					

Trop den 6 mars 1928.
Kusputafesong

Utlåtande.

i fråga om utvidgning av avloppsdikey i och för förläggning av vattenkadade marker hörande till Forp och Mjugsåker i Kärnens socken av Årborgs län.

Förleggningsområdet är beläget omkring 0.5 mil söder om Inghetta och utgöres till största delen av åker. Arealen är 33.620 hektar åker samt 0.910 hektar äng och annan duglig mark. Jordvännen består av lermygla på botten av lera.

Förlegnets beskaffenhet.

Förleggningsföretaget är en anse som sådant dikebyggnad varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta förleggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synmännena kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna synförutläggning eller mot utförandet av här föreslagna tilläggningsåtgärder.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner. m, m.

Nederböräsområdet till ifrågasattande vattenkadade marker uppgår till sammanlagt 1.6 km². samt består av såväl odlade fält som berg och skogsomark. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess beskaffenhet samt till nederböräsmängden i trakten kan högvattemängden skattas till sammanlagt 0.24 m³ i sekunden samt nederböräsmängden till 1/6 av den vid högsta flöden beräknade. Detta motsvarar en flodavrinning av 150 sekundliter från varje km².

Med beaktande av dessa till anläggning kommande vattenmängder samt av sökandens krav på tryckande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig teräsläggning av laus av vatten besvärade mark har förslag till områdets teräsläggning gjorts.

Detta förslag innebär att för delsamman skall upptäckas en arloppsdikey A-B-C samt ett sidadikey B-D. Det förra skall börja vid punkten 1st och fortsätta med en minsta bottenlutning av 10:1000 till punkten 7⁺²² där arbetet skall sluta.

Arbetet med det senare skall börja vid punkten 4⁺⁶ 15 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 1:87:1000 till punkten 22⁺⁶⁴, där delsamman skall sluta.

Bottenbredden i det förra har förslagits till 0.5 m och sidolutningen till 1:15. I det senare är bottenbredden 0.3 meter och sidolutningen 1:1.25.

Dikens dimensioner i öfrigt vid de olika avränningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsskildringarna samt av grävningstabellen.

Stovattenmängden har beräknats kunna ankomma vid en största djup av 0.4 meter och medelvattenmängden vid en djup av 0.2 meter.

I företaget ingående vattenkaddad mark finnes upptagen så den vid symförrättningen nyupprättade plankertan. I densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikens sträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgöras

Braar och trummor.

Allmän väg beröres icke av företaget. I samband med grävningsarbetet skola uppföras tre trummor öfr arloppsdikeyt A-B-C samt en öfr sidadikeyt B-D i enlighet med särskilda ritningar och i kostnadsförslaget hän-

nade anvisningar.

Beträffande öfriga enskilda åsar eller träsnor, som kunna bliva uppförda öfr i fråga - varande avloppsdiken bestämmes allmest att de icke få uppföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Euligt till synhandlingarna bifogat kostnadsförslag som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte träsnorbyggnader till 2790:-kronor, i vilken summa är inräknade 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget erädda turläggningresultatet skola avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna värtbildningar och islämningar avlägsnas och dikena återställas till sin föreskrifna dimensioner.

Fordvärdning, bättnad av företaget och kostnadsfördelning.

För uträkande av den bättnad som uppstår för den vattenmjuka marken genom avloppsdikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämnt i 10 kap. 60 par. vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker som ligga mindre än 1.4 meter öfr det murande medelvattneläudet i närmaste del av dikena. Synvinnaren

hara såväl denna merker värde i kronor pr. hektar vid full terrällgning, införda i värderingslängden under rubriken värde efter terrällgningen. Det nuvarande värdet eller värdet före terrällgningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt terrällt skick med ledning av de erfarenheter, som emunnto beträffande arkastningen av jord med olika terrällgningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den arkastning, som de sålunda anes kunna länna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning hursida jämlikt bestämmelserna i kap 7 par. 24 vattenlagen kostnaderna för områdets terrällgning skall uppdelas på särskilda ordelningar synes ge vid handen att ordelningen I omfattande ågofigurerna 1-10, 15-27 och 70-78 samt ordelning II bestående av ågofigurerna 11-13, 28-38, 39-59a och 76-93 var för sig skola betala sin terrällgning.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hara markvärdena före och efter terrällgningen, förbättringsvärdet och en procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro an anse som sökande till förvärdningen enligt kap 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen. 5

Förvärdningar.

För upplåtelse av mark till dikesrensning skall ersättning gäldas till belopp

svarande emot värdet för företaget av för ut-
nidgringen i auspråk lagna ägoområden. För
införing genom uppläggning av jord och sten
från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter
liknande grunder med iakttagande av att er-
sättningsbeloppet skall beräknas efter fullt vär-
det i marken efter företagets utförande. I sär-
skild ersättningslängd finnas sådana utgående
belopp uträknade för varje fastighet.

Argäld, varom förmåles i 11 kap. 95 par
vattenlagen skall icke utgå för detta företag.

Underhållet av arllopsdikena bestrides
efter samma grunder, som bestämts för del-
tagande i dessamma uppgrävning. Vågtrun-
nar och broar underhållas av den eller den, som
haft att vidmakthålla bekvämliga byggnader
av detta slag. Kostnaden för synförrättningen
och andra gemensamma utgifter gårdas efter
enahanda grunder, som för fördelningen av
kostnaderna för själva företaget jämblikt
bestämnelseerna i vattenlagen kap 10 § 80,
men förskjutes om så erfordras av sökanden
till förrättningen

Arbetets utförande.

Företaget icke bestämmes så som i
rubriken angives skall utföras i örensstäm-
melse med det vid denna förrättning upp-
sattade förslaget, ritningar och arbetsbeskri-
ning. Till ledning vid arbetenas utförande
lämnas de i plan- och profitritningarna an-
givna följande punkterna.

I fråga om arbetenas utförande och
samtida underhåll för synemånen på grund
av stegandena i vattenlagen kap 10 par 62
ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetenas ut-
förande och underhåll förbundne angelägen-
heter skola intressenterna utse en ar-
betsstyrelse och skall jämlikt bestämmel-
serna i nationella uppkommande ändringar
i styrelsens sammansättning omedelbart
anmälas till Konungens Befallningsbefä-
hållare i länet.
- 2) Styrelsen åligger än öfr inkomster och
utgifter för oöfentliga räkeskaper, årligen
avsluta dessa samt upprätta debiterings-
längder
- 3) än upprädd jord och sten skall ligga
minst en (1) meter från diketas kanter
och med en lutning mot dessa icke brä-
tare än 1:1.0.
- 4) än där uppläggandet sker i strängar, öpp-
ningar för dagvattnet från angränsande ter-
räng anordnas vid svackor i markytan, vid
förekommande öppna diken och i öfrigt på
var 40-de meter.
- 5) än upplagda jordmassor böra vara från
dikenas närhet bortförda senast 2 år
efter det dikningsarbetet blivit fullbordat
svara de varje fastighetsinnehavare för bort-
förandet av den på hans mest upplagda
jorden.
- 6) det åligger envar jordinnehavare, än ge-
nom stängsel eller vakt skydda dikena
från inryck av betande kreatur, skulle
likväl skada uppstå genom kreaturens
söndertrampande av diketsslänt eller botten
åligger det innehavaren till den mark, å-
vilken kreaturen utsläppts än skyndsamt
bota skadan.

- 7) an till åreutges inträffade ras oförlovat böra
arbjälpas och nödiga försterkningsarbeten vid-
tagas om så erfordras.
- 8) an bror och trummor över diken byggas
på så sätt an ingen inskränkning i desam-
mas vattenförande sektion äger rum.
- 9) an arbetena för förtigels utförande bör öfr-
lätas till därför skickad person, med rikens
kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna
i detta utlåtande bör upprättas.
- 10) an samma förfaringssätt bör tillämpas vid
framtida reusningar av diken.
- 11) an arbetena må begynna omedelbart efter det
an detta utlåtande vunnit laga kraft samt
skola vara slutförda senast $1\frac{1}{2}$ år efter sam-
ma tidpunkt.
- 12) an avgräning av det slutförda arbetet eller be-
siktning av det samma under dess fortgång
skall verkställas av i länet tjänstgörande lant-
brukingeniör om någon av intressenternas så
päyrkar.

Bestärskänvisning.

Famliket stadgandena i gällande
vattenlag kap. 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger
det den, som till åreutges är missnöjd med
åtgärd eller beslut vid syneförväring eller
vil föra talan mot argirt utlåtande an
inom 60 dagar från dag då syneförväring
avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar
till vederbörande vattendomstol, som i detta fall
är Västerbygds vattendomstol, adress Vänersborg
och skola i besvären fullständigt upptagas klag-
andens alla påståenden och skälen dertill
samt vid besvären fogas de handlingar klaganden
vil åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Så i denna sak någon underställning till rättsdomstolen icke skall ske. Kommer jämlikt vaktelagen kap 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföras mot denna synförmåttning).

Besvär mot ogiltad jämsvårdning fullföljas hos rättsdomaren inom 30 dagar.

Upps den 6 mars 1928

Hr Gustafson

Eric Olsson

~~Justitiekammaren~~

1. Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Uttredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
			And. I Gröningsk. Jordens.				And. II Gröningsk. Jordens.				S:ma				
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-10, 15-27 40-48	2177 85													0.855
II	11-13, 28-38 39-39a, 76-73	2465 -													0.915
		4642 85	1250 -	610 61	1540 -	713 15									
			1860,61		2253,15										

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likställda	Ågöfigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
5/64	16	A12	Torp.	Ant. Karlsson,		1-10	3845.95	4169:-
5/64	18	A12a	"	Karl Jakobsson.	S	15-27	11310.-	12936:-
23/64	110	A12a	"	Karl Johansson.		40-48	5334.20	5563:-
5/64	16	A12a	"	Ant. Karlsson,		11-13	377.-	483:-
5/64	18	A12a	"	Karl Jakobsson.	S	28-38	4418.75	6397.50
23/64	110	A12a	"	Karl Johansson.		39-39a	542.50	585:-
1/2	12	A	Stingsåker	Helge Karlsson.		76-89	2900.75	3191:-
1/2	13	B3	"	Ant. Guldbrandsson.		90-93	115.3.50	1201:-
Summa							29882.65	34525.50

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	And. I		And. II				företagets utförande		Synfö- rättningen	
	Kronor	Gjenn. k.	Fordern.	Gjenn. k.	Fordern.		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
323.05	185.38	90.55					278.93	6.71	36	81
1626.-	933.25	455.88					1389.13	33.77	185	28
228.80	131.37	64.18					195.55	4.75	26	06
106.-			66.22	30.66			96.88	2.35	12	89
1978.75			1236.16	572.45			1808.61	43.97	241	23
42.50			26.49	12.27			38.76	0.94	5	16
290.25			181.41	84.01			265.42	6.45	35	38
47.50			29.72	13.76			43.48	1.06	5	82
4642.85	1250.-	610.61	1540.-	713.15			4113.76	100.00	548	63
Torp den 6 nov 1928 H. Sjöström H. Sjöström H. Sjöström										

ARVODESRÄKNING.

för lga syneförrättning för torrläggning av mark till Torp och Alings-
åker i Gärdhems socken, Älvsborgs län, upprättade enligt nedanstående
§§ i lantbruksingeniörstaxan av den 31 december 1920.

Kallelser och kungörelser § 5.	22 st à 0.50	11:—
Ägomätning 1:4000 §§ 6-9	2.70 + 19.20 + 26.23 + 1.23 + 1.43	50.79
Textning, skala o.d.		4:—
Avvägning § 44	den 6-7-27 1 1/2 dag 18-6.96 + 17.96 + 12.25	55.17
Arealuträkning § 13.		8.45
Ägobeskrivning § 14.		2.94
Markvärdering §§ 17, 44.	den 13/9-27 1/2 dag 6 + 4.51 + 10.26	20.77
Längdprofil § 20.	8-82 + 3.0	11.82
Tvärsektioner § 22.	4.20 + 8.75	12.95
Hydrografisk utredning § 24.		2.—
Dimensionsberäkning § 25.		4.69
Inritning å kartan av avlopp och vallar § 27.		1.93
Arbetsbeskrivning § 28.		5.—
Kostnadsberäkning § 29.		8.15
Broar §§ 34-36.		12.—
Införande av höjdsiffror § 39.		1.74
Ersättningslängd § 42.		8.25
Utlåtande och betänkande § 43.		24:—
Sammanträden och upprättande av protokoll § 44.	d. 13/9-27, 1/8-28 1/2 dag	18.—
Kostnadsfördelningslängds upprättande § 44.	den 3/3-28 1/2 dag	6.—
Utredning i länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o.d. § 44.	den 13/8-27 1/2 dag	4.—
Översiktskarta.		4.—
	Summa	277.65

LÖSEN FÖR:

Kopia av plankartan § 49.	7 + 6.86 + 4.96 + 4.70 + 3.48 + 3.70	30.30
" " längdprofil, tvärsekt. förslag till broar.	8.04 + 16.84 + 7.80	32.68
Avskrift av synehandlingarna	36 sid à 0.75	27.—
Översiktskarta		4.—
	Summa.	93.98

ÖVRIGA FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER:

Annonskostnad ang. sammanträde	7.70 + 6.30 <i>Leif b. Lius Linnell.</i>	14.-
Inbindning av förrättningshandlingarna		1.-
Arvode till godemännen enligt egna räkningar.		92.-
Hantlangning, material.		70.-
	Summa	177.-

S A M M A N D R A G:

Förrättningsmannens arvode	277.65
Lösen för kopior och avskrift	93.98
Övriga förrättningskostnader	177.-
	Summa kronor 548.63

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Vänersborg den 21 mars 1928

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Räkning.

a) grönans ersättning för lösläggningsföretaget Torp.
Slutspäker i Gårdhusens socken, Årstorps län.

Skiflesgrönman J. M. Björkman

Dagtraktamenten	16-	kr
Skjut ersättning.	36-	"
<u>Summa</u>	52-	"

Torp den 6 mars 1928

Wittén

J. M. Björkman,

Skiflesgrönman Claes Olsson

Dagtraktamenten	16-
Skjut ersättning.	24-
<u>Summa</u>	40- kr

Torp den 6 mars 1928.

Claes Olsson

sk material

Kautlångsmålskor. 14 dagsskor à 5- 70- kr.