



Akt nr:

P-E1a-1218

AU\$P-E1a-1218

Västerbygdena Vattendomstol


31 DEC. 1929

Kl. u. 10.00

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden

Fm 752.

P 2-1218



NB. Från III 108.2 m. 20.

Till aktiva hära 32. 10. 1929
och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid styreförättning
i fråga om upptagande av vatten-
avlopp från ägor hörande till hem-
manen Prässebo och Rumpstorp
i Kle-Skövde socker, Ålsborgs
län.

§ 1. Den 24 november 1926 i Prässebo.
Närvarande: lantmättsingenjören C. B. Carl-
son, förärringsman;

Albin Augustsson i Honebäck och
Karl Edvin Nilsson i Bråtaslätt, godsmän;
Rolf Johansson, ägare till $\frac{1}{4}$ und Prässebo
och som inled för:

Carl Nilsson, - - - - Rumpstorp;

enligt fullmakt;

Oscar Johansson, - - - $\frac{1}{4}$ und Prässebo;

Albin Olsson, - - - $\frac{5}{200}$ Rumpstorp

A. Samuelsson, - - - $\frac{5}{200}$ - - -

And. Johansson för sin son

Levlin Andersson, ägare till $\frac{5}{400}$ - - -

§ 2. Efter vidstådd förundersökning
upprättade profil- och skärningsritningar över
det avlopp, om vars upptagande fråga väckts,
förstoddes tilllita med uträkningar över den
vattenbärande marken utmed avloppet
ifråga.

§ 3. Löskanden Rolf Johansson åskade
avloppets upptagande till sådant omfattning
att möjlighet till andamålsenlig förläggning
blev beredd för honom och medlöskanden
Carl Nilsson tillhörig mark, så vitt detta
läte sig genomföras inom ramen för en skä-
lig kostnad. För förläggning av den mark

som var belägen invid och öster om Berg-
slagsbanan. Prägaratte Johansson avlopp
guldett rörelning genom bannvallen, där-
est en nedrörelning av den befärliga kum-
man och lät sig utföras. Deltagande i
de kostnader, som voro förbundna med avlopp-
ets upptagande, skulle ske i mån av bät-
taden för den mark, som i förslagsnings-
syfte rönte inkomsten av företaget. För an-
vändet av nytt eller djupare avlopp genom ban-
vallen finge dock järnvägens ägare svara.
Vid tiden för järnvägens anläggande var
marken i fråga redan odlad efter vad boka-
ren kunde minnas och var förty järn-
vägen pliktig att ännu betasta det djupare avlopp,
som fannades för järnvägens omsäde och ne-
danför detta så långt det naturligt indro-
get varit förenat för anläggning genom järn-
vägens försorg.

54. Boken Johansson i Präsebo prägaratte
befärlig från deltagande i företaget för den
mark inom hans fastighet, vilken genomlöpp-
tes av vattendraget, därest detta blev upptaget
i den sträckning var ett ditte uppgjorts i
Rumpstorps ägor (något avstånd från gränsen
mellan Präsebo och Rumpstorp). Detta testades
av Alfred Johansson, då Boken Johansson för
förslagsning av nämnda mark var beröende
jämväl av avloppet nedanför sträckan i fråga.
Diket i Rumpstorps ägor hade uppgjorts
med bidrag från Alfred Johansson, som ansåg den-
na väg vara framtidslysig för den grann Od-
kar Johanssons ägor, där avloppet var be-

månt med berg.

§5. Mark till avloppets utvidgning och till plats för upplag av jord och sten från schaktningssarbetet utfärdade sig vederbörligande markägare att upplåta och krävde ej en sättnings för denna upplåtelse eller för in-
träng.

§6. Därvid bror för vägar ^{förvärd} avloppets skulle behöva ombyggnas till avloppets för öppning och vidgning, skulle denna ombygg-
nad ske på gemensam betecknad med och
bidrag från vägens ägare eller beförare,
som kunde prövas skäligt.

§7. Sedan undersökning av marken för
uttrånade av båtströmen ägt rum, den-
na båtströms uttrånade samt förslag med
betecknad beteckning utfärdade, skulle resultat-
et förläggas intressenterna vid samman-
träde, kungjord i stadgads ordning.

Wag den ordu
W. Carlsson

Karl Edvin Nilsson Albin Augustsson

§8. Den 23 april 1928 i Prässebo.

Närvarande: förmänningsmännen och godemännen

Karl Edvin Nilsson i Prästslätt och Albin Sa-
derman i Långgård. samt följande sakägare:

Akter Johansson i Prässebo, även såsom ombud
för Carl Nilsson i Rumpetorp enligt fullmakt.

Oskar Johansson i Prässebo;

Albin Oloson i Rumpetorp;

A. Samuelsson i — — —;

Axel Nilsson i Törestorp;

A. M. Johansson i Rumpetorp

§9. Det upplestes att sökauden Ludvig Johansson i Rumpetorp arlovit. Det obetydliga området, han arlovat på förlämnat i samband med de båda andra sökaudens mark hade efter den valastående understödningsen vänt sig erforderliga uppgörelser av bergpartiet nedanför området i präst, vilket parti icke behöfde röra sig för förlämnat av öfriga sökaudens mark. Vid detta förhållande kunde manna bort-
as från meromnämnda område.

§10. Förslag till arloppets uppgående fördes-
des tillika med kostnadsberäkning samt låtnadsupp-
skattning.

§11. Efter valastående utredning meddelades utlä-
tande i ärendet.

§12. Att förram förtagna rökande handläggare och
ritningar utsågs Alfred Johansson i Prästbo.

§13. När samtliga deltagare voro representerade
beslöt man att meddela välgivare styrelse för
förtagen och utsågs till ledamöter: Alfred
Johansson och Oskar Johansson i Prästbo samt
Paul Nilsson i Rumpetorp, vilka skulle ut-
göra styrelsen för båda förtagen.

§14. Förklarades förtäningen avslutad.

Dag som ovan

O. Carlsson

Sten Edvin Nilsson / Albin Andersson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

39/92 Ass.D.1925.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län
samt Älvsborgs läns norra del härigenom förordnad att
i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 7 juli 1925.

Stelmhede

Henrich
Ansökan RS 20/7 25

39/92 aao. d. 1925.

6



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län,
Vänersborg.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn rör upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten/besvärad mark tillhörande hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

1/4 mtl Prässebo;	ägare	Alfr. Johansson.
1/4. " Prässebo;	"	Oscar Johansson.
Rumpetorp;	"	Karl Nilsson.
Rumpetorp;	"	Albin Olsson.
Rumpetorp;	"	Ludvig Johansson.
Rumpetorp;	"	A. Samuelsson. samt

Beggslagernas Järnvägsaktiebolag.

Prässebo den 6 juni 1925.

Alfred Johansson

Carl Nilsson

L. Johansson

7

Kungörelse.

För upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark hörande till hemmanen Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken kommer syneförrättning i laga ordning att handläggas vid sammanträde hos Alfred Johansson i Prässebo ~~o~~ onsdagen den 24 november 1926 kl. 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att komma tillstädes för utförande av sin talan.

Förutom mark till ovan nämnda hemman kan mark hörande till Rödja och Svengård inom samma socken komma att beröras av företaget.

Vänersborg den 1 november 1926.

W. Carlsson
Lantbruksingenjör

Utsänd till Pastorsämbetet i Ale-Skövde socken den 2 november 1926 och inför i Vänersborgs Läns Tidning den 5 november 1926. Uttyper:

W. Carlsson

Kungörelse.

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas att bereda bättre vattenavlopp från ägor hörande till Prässebo och Rumpetorp i Ale- Skövde socken, vilket företag jämväl kan komma att betöra mark till Rödjan och Svengård i samma socken, handlägges vid sammanträde hos lantbrukaren Alfred Johansson i Prässebo måndagen den 23 april 1928 kl. 9,30 f. m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 31 mars 1928.

W. Carlsson

Utsänd till Pastorsämbetet i Ale- Skövde församling den 1 april samt införd i Älvsborgs läns tidning den 5 april 1928, be-
tygar:

W. Carlsson

Den 12 april 1928 erlänades å posten
underättelse om fristående sammanträde
till Anders Andersson och Axel Nilsson i
Förestorp på Prässebo. betygar:

W. Carlsson

Förteckning

öfver personer, till vilka underättelser om tid och plats för sammankommande för handläggning av synförmåttning äroande bättre förläggning av rätten besvarad mark böjande till
 Trässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken
 blifvit den 6. november 1926 avlämnade å posten.

✓ Lantbrukaren	Alfred Johansson	Trässebo	<u>Trässebo</u>
✓ — " —	Oskar Johansson	— " —	— " —
✓ — " —	August Samuelsson	Rumpetorp	— " —
✓ — " —	Albin Olsson	— " —	— " —
✓ — " —	Ludvig Johansson	— " —	— " —
✓ — " —	Karl Nilsson	— " —	— " —
✓ — " —	Anders Jansson	Svengård	— " —
✓ — " —	Alfred Johansson	Rökja	— " —
✓ — " —	Severin Andersson	Rumpetorp	— " —
✓ Skypelsen för Bergslagens Järnvägsaktiebolag			<u>Göteborg</u>

Vänerborg den 6 november 1926
 W. Carlsson.

Förelmakt

För Alf Johansson Prästs
 att föra min Talan och bevara
 min rätt af god släkt dit vora
 må som förelkommer vid
 Sammanträde i Prästels den
 24 nov. 1936 angående utdikning
 förtag som vidrör Prästens Remynter,
 Rodjir & Sverigod och hålles jä
 för gittig god ombudet lagligt
 går och låter
 Remynter 18-11 1936

Carl Rönner
 Bevitnas af August Torin
 Chlaesser
 Präst

Fullmakt

Får Hermansegar Alf Johansson Prästö
att föra min talan och fatta beslut i vad det
vara må som förhållanden vid västenavslappen
genom Prästö & Rumpörps sammanträden
och håller jag för giltigt och ombudet lagligt
gär & lätet.

Rumpörps Prästö 19/4 1928

Bevittnas af
Ekbladder

Carl Nilsson

Herman Lödgvist

På begäran av lantbruksingenjören C.B. Carlsson, får jag härmed meddela, att, därest det till utförande ifrågasatta vattenavledningsföretaget genom ägor till Pressebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken innebär endast en uppränsning av den trumma, genom vilkenbäcken ledes under Bergslagsbanan, sådan uppränsning icke kommer att innebära något men eller fara för järnvägen ifråga, detta dock under förutsättning, att uppränsningen endast sker till sådan omfattning, att skedd igenslamning bortskaffas men trummans bottenstenar lämnas orörda.

Göteborg den 19 april 1928.


Major. Distriktschef.

Utlåtande

i fråga om vattenarloop från ägor hörande till Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde socken. Årslän. Årslän.

Det vattendrag, som utgör arloop för vatten från ägor, om vilkas väter anläggning fråga är, flömmen i sydvästlig riktning i gränsen mellan Prässebo och Rumpetorp, kallas, där Prässebo ägor sluta, av Bergslagsbanan och rinner sedan vidare till Bodasjön, som avlödar sitt vatten, änledes mot sydväst, till Göta älv vid Lövöse. I nedbördsområdet för det ifrågakommande vattendraget faller således inom Göta älvs vattenområde N. 108, sektion 2, kvadraten 3.

Vid utträdet ur avrinningsområdet d. v. s. vid gränsen mellan ägor till Rumpetorp och Långård utgör arloppet nedbördsområde 2,75 kvadratkilometer och där Bergslagsbanan över skrider arloppet 2,5 kvadratkilometer. Med avseende till nedbördsmängden i trakten, deenas topografiska karaktär och på avrinningsförhållanden inverkan moment skattas avrinningen vid flodhillsfällan till 150 liter från varje kvadratkilometer i medeltal och medelströmmen till 15 liter i sekunden. Flodströmmen i arloppet vid förnämnda ställen skulle alltså utgöra 0,42 resp 0,38 kubm. i sekunden och medelströmmen vid pass 0,07 kubm. i sekunden.

Med beaktande av dessa vattenföringar har förslag till arloppets förföring och rödning uppgjorts, vilket förslag innebär upprättande av bergparterna väster om jämnings till 1-meters bredd och upprättande av arloppet genom jordområden

med 0,30 m. bottenbreds och slänt 1:1,25. Då en ned-
sänkning af järnvägstunneln till en för förslägg-
ning af marken omedelbart orsakar järnvägs erfor-
derlig nivå påtagligen icke låter sig genomföras ~~den~~
~~kostnad, som står i slänt förhållande till den botten, som~~
~~en i förhållande till botten för denna mark, som~~
~~kan förutsettas genom detta arbete.~~
Såvida ~~kostnad~~ (kan förutsettas att järnvägens ägar-
hellre vill ersätta den skada, som uppstår där-
om att tunnelns i fråga icke erbjuder ett nöjaktigt
vattenlopp, än bekosta en sänkning af tunneln.

Vid detta förhållande förutsettes allenast en upp-
rensning af tunneln med bottenstavarne lämn-
ade orödda. Rensningens sträcker sig järnvägs
till orloppet nedanför tunneln på en sträcka
af 45 meter till och genom ett här belägt berg-
parti, vid vars slut en nedräkning af orloppet
botten sker med 0,35 m., vilken nedräkning förutset-
tes ske i berget till förkommande af utskärning
i de lösa jordlagarna nedanför berget.

Med järnvägstunnelns bottenstenar som ut-
gångsläge har orloppet orsakar järnvägs för-
slagits bliva upptaget med en bottenlutning af
08:1000 på en sträcka af 620 meter, samt
starkare lutning vidtager; bottenbreds skall
utgå 0,3 m. i jord och 0,8 m. i berg samt slänter
1:1,25 i jord och 1:0 i berg. Från och med marken vid
mark järnvägs skall öfriga mark utmed orlop-
pet med ett på antygt sätt upptaget orlopp er-
hålla möjlighet till ändamålsenlig förläggning.

Enär ett försläggande af orloppet i hela dess
sträckning orsakar järnvägs tillgränser mellan
Träsebo och Rumpstorp allenast medför en
ringa kostnad för utgrävning utöver upptaget i be-
fäst läge, skall orloppet förläggas till näm-

da gräns. Dess upptagande i Fidejan i enlighet
läge ä ägor till Prästens kinn på grund av
nållig förskund av berg så högt kortades, att
ett återupptagande i denna sträckning icke kan
komma ifråga.

Förhållningen är arloppet nedanför jämnings
vårdändig för ombyggnad av vägbräns över ar-
loppet härstades. De börn till förskunnade av
skadlig uppställning erhåller en bred mellan land
fästas av minst en 1/1-meter och minst 1/2
meters högt vattenlopp.

I ett enligt om upptaget arlopp kan flod
vattenmängden beräknas kunna arrina vid vat-
tenlopp icke övertigande 0,75 meter och medel
vattenmängden vid omkring 0,25 m vattenstånd.

Under förutsättningen att arloppet blir jä-
mät för upptagande i den omfattning om nämnt
förslag innebär samt att masken i vid och öster
om jämnings kan vinna tilläggning medelst så
skild ledning under jämningsarbeten, kan den vatten-
berörade markens uppskattade öden ordning varom
stadgas i 10 kap. 6 § vattenlagen och resultatet is-
förts i en detta utlåtande vidfogad lapp.

Enär masken utmed arloppet öster om jämnings
frånsett den omedelbart intill denna belägen, erhåller
uppskattad förbruk genom rensning av arloppet
på en sträcka av allernist 120 m. vider om jämnings
och arloppets upptagande öster om banan enligt
förslaget ~~kan~~ icke erfordra större arlopp än det
befintliga nedanför nämnda rensningsstället, synes
alltså för denna markes tilläggning böra ut-
göra ett förslag för sig och bevägras det öster

förstaget. Detta företag omfattar alltså den 2^a planen med B-C-D betecknade sträckor och hänföres till det sammanlagda ägarområdet nr 1-25 och H1-58. Ägare till dessa områden deltaga i kostnaderna för företagets genomförande i förhållande till värdet av båtarna för vass och ess mark enligt värderingslängden.

Den nedre, i planen med A-B-C betecknade sträckan av arloppet för med avseende till arbetet för vidgrävning och fördjupning samt broars ombyggnad utgör ett företag för sig, benämndt västra företaget. Till detta hänföres ägofigurer 26-40, 59-69. Under förutsättning att ägofigurer 26-40 kunna på ägaras tillräckliga försorg och bekostnad medelst ledning under jämnvägsbanan vinna anslutning till arloppet med en C-ko-lad ägare till de områden, vilka hänförs till detta företag deltaga i kostnaderna för företagets utförande i mån av värdet av båtarna för områden ifråga. Skulle den ifrågasatta ledningen under jämnvägsbanan icke kunna komma till utförande och förstärkningar ägofigurer sålunda icke vinna önskt tillslutning eller båtad, ^{ägarer till} ~~skall~~ områden ifråga icke vara bidragspliktiga till företaget för driva mark. Företaget bekostas i så fall alltså av ägare till marken västra jämnvägsbanan i förhållande till båtarna för driva.

För båda företagen gäller stadgaudet att fastighetsägare, som icke sökt företaget icke är pliktiga deltaga med högre belopp i kostnader än som skadas mot värdet av båtarna för mark förande till dess fastighet. Det motståndigaste att ett ägare av företaget icke skulle komma till utförande skall icke utgöra hinder för genomförandet av det andra.

Enär ombyggnaden av befintliga broar leder till ett

7

förbilligt underhåll av dessa byggnader äro vä-
garne ägare pliktiga deltaga i anbyggkostnaden
med belopp svarande häremot, vilket med hänsyn
till befintliga byggnaders beskaffenhet skänkas till hälft
en av sagda kostnad.

Underhållet av de särskilda avloppsströckarna
bestrides efter samma grund som ovan bestämts
för deltagandet i deras upptagande. Broar underhållas
av den eller den, som haft att vidmakthålla befint-
liga brobyggnader.

Enär vederbörande markägare utfäst sig att upp-
läta mark till och tillåta intrång genom avloppens upp-
tagande utan anspråk på ersättning, behöves sådan
inte utgivas.

Avgift, varom förmåles i 11 Kap. 95 § vattenlagen,
skan inte erläggas.

Kostnaden för synförrättningen gäldas av delägare
i förhållande till deras andel i kostnaderna för
företagen men förskjutes, om så erfordras, av
sökandena.

I fråga om företagen bestämmes jämte 10:62
vattenlagen:

att företagen skola utföras i öfverensstämmelse med
det förslag, som behandlas i detta utlåtande;

att uppgrävd jord och sten samt uppsprängt berg skan
läggas minst en (1) meter från avloppets kantar och
med en lutning, mot dessa inte skarpare än 1:1-;

att öppningar i upplagda jordsträngar anordnas med släut
1:1 i tvärsnitt i markytan, i förhållande öppna diken
samt i öfrigt på mer 40^{cm} meter på det djupaste från
användande terräng ^{må} för fri avlopp;

att till öfvertrycksinträffande res aförtövat avhjälpas och
företagningar vidtagas om så påfordras;

att till anläggningens förskrivna vägloror byggas såsom
frumurar av bitad sten i god förband enligt ritning.

att arbetena för företagets utförande överlämnas,
varje företag för sig, till därför skickad person, med vil-
ken beaktat om utförandet enligt bestämningarna i
detta utlåtande här upprättas;

att samma förfaringsätt bör ha samma till användning
vid framtida rensningar av avloppet;

att arbetena må begynna omedelbart efter det detta
utlåtande blivit laga kraft, samt böra vara brag-
ta till slut senast vid 1930 års utgång, samt

att arbetena böra avses av lantbruksingenjör.

Talan mot förvaltningen och detta utlåtande
föres vid Västergårdens Vattenomstöt, till vil-
ken besväraren för att komma under prövning
skola vara ingivna inom sextio dagar från ne-
dersta läges varit iakttages vad i 11 kap 85 §
vattenlagen stadgas om beväns ingivande och
handlingars avlämnande.

Prässebo den 23 april 1928

P. Hallen

Karl Edwin Nilsson Albin Andersson

1	2	3	4	5	6
Samman	Registernummer	Marktal		Ägarenummer	Ägare och ägareförhållande
Prässebr	1 ³	1/4			Alfred Johansson
				1	åker, 0.5-1.0 Lom. på lera
				2	" 0.5-0.6 " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	betesmark
				6	åker 0.3-0.4 mylla "
				7	" 0.4-0.5 " "
				8	" " " "
				9	" 0.5-1.0 Lom. på lera "
				10	" " " "
				11	" 0.4-0.5 mylla "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
					Summa
Prässebr	1 ³	1/4			Oskar Johansson
				12	betesmark 0.2-0.25 mylla på lera
					Överfries

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-n-e-a-l				V-ä-r-d-e					
	äng och annan inredning	odlings- mark	längd mark	före företaget	för ägo- figur	efter företaget	för ägo- figur	Bat- mads- värde	
	kan de kan de kan an kan an		kan an	ke.	ke. ö.	ke.	ke. ö.	ke. ö.	
96									
327				800	269 60	1300	438 10	168 50	
348				900	313 20	1400	487 20	174 -	
323				"	290 70	"	452 20	161 50	
370				1000	370 -	"	518 -	148 =	
		18.0		400	72 -	500	90 =	18 =	
275				1400	385 =	1600	4440 =	55 =	
358				1500	75 =	"	80 =	5 =	
248				1000	240 -	"	384 =	144 =	
05.2				600	31 20	1300	67 60	36 40	
02.5				"	15 00	"	32 50	17 50	
187				1000	187 -	1600	299 30	112 20	1040,10
098				1450	43 50	1700	571 =	7 50	
05.0				"	72 50	"	85 =	12 50	
10.7				"	155 15	"	181 90	26 75	
063				"	91 35	"	107 10	15 75	
058		76.0		1050	60 90	"	98 60	87 70	
122				1150	140 30	"	207 40	67 10	
130				"	149 50	"	221 =	71 50	
075				"	86 25	"	127 50	41 25	
085		7.50		900	76 50	"	144 50	68 =	
040				800	32 =	"	68 =	36 =	384,05
2967		18.0			3156 65		4580 80	1424 15	
	3.14.7								
		17.7		450	79 65	500	88 50	8 25	
		17.7			79 65		88 50	8 25	

1.80.1

k=1.83.5

k=1.55.3

2.20.7

76.0

k=0.762

3.15.0

an
fact
turt

1	2	3	4	5	6
					Örnfält
				13	odlingsmark 02-03 mylla på lera
				14	åker 025-030 " " "
				15	" " "
				16	" 05-06 lera " "
				17	" 05-10 " " "
				18	" 03-04 " " "
				19	" 02-03 mylla " "
				20	" " " "
				21	berg
				22	avlopp
				23	åker 03-04 mylla " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	avlopp
				27	betesmark
				28	"
				29	åker 04-05 mylla " "
				30	"
					<u>Summa</u>
Rumpetorp	14	1/8			Karl Nilsson
				41	mosse, trädbeväst
				42	odlingsmark, lera mylla på lera
				43	" 0.6-0.7 lera mylla på lera
				44	" " " "
				45	" lera mylla på lera
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	avlopp
				50	torvgrav
					Överföres

16.9
3.0
13.9

3.36

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17.7			997.2		786	88	
					79.65		88.50	8.85	
	13.3			700	93.10	1000	133 =	39.90	
20.8				1100	228.80	1500	312 =	83.20	
07.7				900	89.30	u	115.50	46.20	
23.5				700	164.50	1400	329 =	164.50	
28.5				750	213.75	1300	378.50	156.75	
09.7				700	67.90	1400	135.80	67.90	
04.5				1250	56.25	1500	67.50	11.25	
08.7				1400	121.80	u	130.50	8.70	
				04.8					
				04.8					
$k = 1.44.2$	253			1500	379.50	1800	404.80	25.30	
	06.5			1200	78 -	1450	94.25	16.85	
$k = 0.36.0$	04.2			1500	63 =	1600	67.20	4.20	63.00
139.4				12.8					
		06.5		470	30.55	500	32.50	1.95	
$k = 0.15.0$		08.5		450	38.25	u	42.50	4.25	
	13.5			1450	195.75	1700	229.50	33.75	
$k = 0.16.9$	13.5			1600	34 =	1700	57.80	23.80	63.75
$k = 2.19.1$	1563	13.3	327	224	1914.10		2616.85	696.45	
$+ 12.8 = 2.28.9$		2.23.7							
		190		150	28.50	200	38 -	9.50	
$k = 0.31$	12.0			550	66 =	900	108 =	42 =	
	18.8			650	65 -	1000	100 -	35 -	
	09.7			u	63.05	u	97 =	38.95	1-11
	09.0			600	54 =	900	81 =	27 =	41-50 = 3.36
	07.0			u	42 =	u	63 =	21 =	9.33.52
	01.8			u	10.80	u	16.20	5.40	
	02.5			350	8.75	750	18.75	1.8 =	
$k = 10.5$				38.3					
		10.5		=	=	=	50	5.25	5.25
$k = 0.81.5$	520	38.5	38.5		338.10		537.20	129.10	

in feet
turf

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				51	odlingsmark, djup Långjörd
				52	" " "
					<u>Summa</u>
Rumpetorp	1 ²²	$\frac{9}{400}$			<u>Karl Nilsson</u>
				53	odlingsmark, djup Långjörd
				54	" "
				55	" "
				56	ditt
				57	äker 1/2 äker
				58	" " "
					<u>Summa</u>
Rumpetorp	1 ¹⁷	$\frac{5}{200}$			<u>Karl Nilsson</u>
				59	äker 0.20-0.4 uylla på lera
				60	" 0.4-0.5 lera " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " uylla " "
				64	avlopp
					<u>Summa</u>
Rumpetorp	1 ²¹	$\frac{5}{200}$			<u>Albin Olsson</u>
				65	äker, 0.20-0.30 uylla på lera
					<u>Summa</u>
Rumpetorp	1 ²⁰	$\frac{5}{200}$			<u>August Samuelsson</u>
				66	äker, 0.20-0.30 uylla på lera
				67	" " " " "
				68	" 0.30-0.35 lera uylla "
				69	väg
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	52.0	29.5	20.5		528 10		527 20	189 10	
	21.5			700	156 50	1200	258 =	107 50	
	058			4	40 60	1300	75 40	34 80	
	79.3	29.5	20.5		529 20		860 60	331 40	
								v	
	06.0			700	42 =	1000	42 =	30 =	
	32.3			900	296 70	40	387 60	96 90	
	04.0			1050	42 =	4	48 =	6 =	
			058						
	06.8			9850	64 60	10000	68 =	3 40	
	18.5			900	166 50	975	188 37	13 87	
	67.6		05.0		605 80		755 97	150 177	
	42.5			900	383 50	1600	680 =	299 50	
	15.7			4	141 30	1500	235 50	94 20	
	15.2			800	129 20	4	228 =	98 80	
	10.5			950	99 75	4	157 50	57 75	
	06.4			1300	83 20	1600	162 40	19 20	
			06.9						
	90.3		06.2		835 95		1403 40	567 45	
	19.8			1200	237 60	1400	277 30	39 60	
	19.8				237 60		277 20	39 60	
	14.3			1200	178 75	1400	200 20	21 45	
	04.7			1300	61 10	4	65 80	4 70	
	18.0			1350	343 =	1600	288 =	45 =	
			04.0						
	37.0				482 85		554 00	71 15	

fig. 51-52
4 envelopes 0.05.5
0.328
0.32.8

27.2
0.47.3
4
4

0.84

0.38.6

Prisebe den 23 april 1928
P. H. Hansen
Hau Edwin Viken Albin Andresson

Västnadsförelägg

här förelägg avseende vattenavlopp från väg- och hörsande till
Prässebo och Rumpetorp i Ale-Skövde
 socken, Ålvsborgs län.

Sträcka	Avstånd meter	Arbete, jordart m. m.	Kubik	i	Arbets	Kostnad		Summa	
						Kr.	ö.	Kr.	ö.
1.	2.	3.	4	5	6		7.		
1/ Östra företaget. Avloppssträckan B-C-D									
3-7-8	428	Schaktning och sprängning av berg kubm.	3	15.00	45.00				
		Schaktning av lera m. något sten, träd och buskar kubm	240	1.50	360.00				
		Schaktning av grus	"	50	1.00	50.00		455.00	
8-10-70	270	Schaktning och sprängning av berg kubm	6	12.00	72.00				
		Schaktning av grus	"	10	0.80	8.00			
		- " - av lera	"	580	0.70	406.00			
		- " - av torvjord	"	270	0.50	135.00		621.00	
10-70-15	430	Schaktning av lera	"	390	0.70	273.00			
		- " - av torvjord, något rötter	"	260	0.60	156.00		429.00	
		Öfr. avrättade fyll. arbetets tillsyn m. m. tillägges 03 10% av arbetskostnaden						145.00	
		Summa kronor						1650.00	
2/ Västra företaget. Avloppssträckan A-B-C.									
0-2	150	Schaktning och sprängning av berg kubm.	22	10.00	220.00				
		Schaktning av stenl. lera	"	10	1.50	15.00		235.00	
2-4-73	273	Schaktning och sprängning av berg	"	35	10.00	350.00			
		Schaktning av sten och grus	"	50	2.50	125.00			
		Schaktning av lera med något träd o kastor	60	0.90	54.00				
		Överflöes				529.00		235.00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		överfört			529 00	235 00
		Krumma enligt typritning för ägrovägen vid 2+73 m. (1x1.2x3 m); beräknad kost- nad = 360:- kr, varav hälften på frätaget			180 00	
		Krumma enligt typritning för ägrovägen vid 3+48 m. Beräknad kostnad = 300 kr, varav hälften på frätaget			150 00	859 00
		För afpröfsadda fäa, arbetets tillsyn m. m.				106 -
		Tillägges 0 2/10 % av arbetskostnaden				106 00
		<u>Summa brautor.</u>				1220 -
						1300 00
						10
		P ^r attas den 23 april 1928				
		W. Carlsson				

Kostnadsfördelningslängd
vid företag, avseende vattenanläggningar från
ägar hörande till Prässebo och Rumpetorp
i Ale-Skövde socken, Årslöfs län.

Namn	Registrations- nummer	Mentel tecken	Sjöfigurer	Ägare	Bätnads- värde		Procent.	Bekant kostnad		Förutskattad kostnad	
					Kr	ö		Kr	ö	Kr	ö
1) Östra företaget. Holopposträcken B-C-D.											
Grassebo	1 ³	1/4	1-11	Alfred Johansson sk.	1040	10	48.27	796	46	106	86
- " -	1 ²	1/4	12-25	Oskar Johansson	633	-	29.38	484	77	65	04
Rumpetorp	1 ⁴	1/8	41-52	Carl Nilsson sk.	331	40	15.38	253	77	34	05
- " -	1 ²²	9/100	53-58	Donna sk.	150	17	6.97	115	00	15	43
Summa					2154	67	100.-	1650	-	221	38

2) Västra företaget. Holoppostäckan A-B-C.

a. Ledning under Bergslagens jernväg

Prässebo	1 ³	1/4	29-38	Alfred Johansson	384	05	34.49	413	92	55	53
- " -	1 ²	1/4	26-40	Oskar Johansson	63	75	5.31	63	75	8	55
Rumpetorp	1 ¹⁷	5/200	59-64	Carl Nilsson	567	45	50.97	611	58	82	06
- " -	1 ²⁴	5/200	65	Albin Olsson	39	60	3.30	39	60	5	31
- " -	1 ²⁰	5/200	66-69	August Samuelsson	71	15	5.92	71	15	9	55
Summa					1126	00	100.-	1200	-	161	-

b.egen ledning under Bergslagens jernväg.

Rumpetorp	1 ¹⁷	5/200	59-64	Carl Nilsson	567	45	90.77	1089	25		
- " -	1 ²⁴	5/200	65	Albin Olsson	39	60	3.30	39	60		
- " -	1 ²⁰	5/200	66-69	August Samuelsson	71	15	5.93	71	15		
Summa					678	20	100.-	1200	-		

Prässebo den 23 april 1928

W. Hallen

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp från ägor till Präse-*
ls och Rumpstorp
St. Skärde socken och *Årslöfs* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1926		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	16	0,50			8	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	19	3,00	5	70		
		i annan mark, raklinje..... "		3,00				
		kroklinje "	15	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje..... "		5,00				
		i annan mark, raklinje..... "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje..... "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.	41	0,17	6	97		
		har har	6,00	1,06	6	36		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.	15	0,00	7	-		
		har har	1,00	1,46	2	34		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.	13	0,00	6	5		
		har har	1,30	0,78	1	06	32	83
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ₁₀₋₁₅ ^{< 10} m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "	0,17	5	8	5		
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "	0,10	4	1	10		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-	5	90
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					46	78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 78
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	2,5	12,00	30 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 12 punkter pr har	har	7,10	0,66	4 82
		avvägda punkter	st.	90	0,02	1 80
		i annan mark, medelantal 12 punkter pr har	har	1,10	1,32	1 45
		avvägda punkter	st.	13	0,04	52
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,2	2,50	5 50
		i annan mark	"	0,8	5,00	4 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 13 ar, ...	st.	1,69	0,05	3 85
			har	8,96	0,10	90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	69	0,03	2 07
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar	0,5	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0,2	1,50	30
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	62	0,06	3 72
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	62	0,12	7 44
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				21 86
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,75	3,50	6 13
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				9 13
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	14	0,15	2 10
		" " " såväl " som " "	"	47	0,25	11 75
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"	33	0,03	99
						
						14 84
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp				2 -
		för vattenområdets areal	km. ²	2,75	0,02	06
						2 06
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,7	3,50	5 95
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,1	1,00	1 10
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"	1,1	0,50	55
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	7 60
		Överföres				156 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	26	0,03	1 08	2 08
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0,2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen 1/..... m ² sektion på	0,2	0,25	05	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1,7	4,00	6 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.			50	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			4 38	12 28
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1		3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	—		3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	103	0,01		1 03
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00		6
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				222 77
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 17 ar ägofigurer	69	0,07	4 83	
		har 8 456 019			1 25	6 08
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres				13 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			13 08	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	103	0,02	2 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	18 69
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0 2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	1 25	6,00	7 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 72	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.	1	3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00	4 -	32 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	27	0,75		18 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				68 81
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden..... Y. 70 + 6 70			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			54 60	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			25 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				90 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				222 77
		Lösen för kopior och avskrift				68 81
		Övriga förrättningskostnader				90 80
		Summa kronor				382 38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Prässebo

den

23 april 1928

häradsrätt.

P. H. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Alfred Johansson

Kronor

kvitteras:

den

19