



Akt nr:


P-E1a-1219

AU\$P-E1a-1219

Fm 753

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P 3-1219



V13 Ark. III 108:2 nr. 21

Till aktan hör 47 skrivna sidor
och 3 blad ritningar.

1
 Protokoll vid sammankörde i fråga om
 upptagande av vattenavlopp genom ägor
 hörande till hemmanen Bästorp, Kvarn-
 torp och Bäljan i Ale-Skövde socken
 samt till Vrångedal i Tunga socken,
 Årösborgs län
 §1.

Den 21 september 1927 i Bästorp.
 Närvarande: länderingsingenjören C. B. Carlsson,
 förordningsman;
 Alfred Johansson i Prestelo och Johannes
 Beutsson i Tunga, godmän;
 Adolf Alfredsson, ägare till $\frac{1}{128}$ uti Bästorp
 och delägare i $\frac{1}{6}$ - - - - -;
 Albin Larsson, ägare till $\frac{1}{4}$ - - Bäljan
 Joh. Alfred Andersson, - - - $\frac{1}{17}$ - - Bästorp
 Sökande till förtägligt samt
 Jonas Andersson, ägare till $\frac{35}{288}$ - - - - -;
 Teodor Alfredsson, del - i $\frac{1}{6}$ - - - - -;
 Elisabet Alfredsson, - - - - -;
 Tekla Alfredsson, - - - - -;
 Fridrika Alfredsson, - - - - -;
 Knut Olsson, ägare till $\frac{1}{4}$ - - Kvarntorp;
 Bror Leandersson, - - - $\frac{1}{4}$ - - - - -;
 Vilhelm Johansson, delägare i $\frac{2}{16}$ - - - - -;
 Henning Samuelsson för sin fader $\frac{1}{256}$ uti Bästorp;
 Samuel Karlsson, ägare till lag. Lunden under Bästorp;
 August Olsson, - - - - - 859 - - - - -;
 Albert Luitt, - - - - - 10320 uti Bästorp
 - - - - - $\frac{1}{12}$ - - - - -;
 - - - - - $\frac{7}{256}$ - - - - -;
 Janne Luitt, - - - - - $\frac{1}{32}$ - - - - -;
 Gustaf Johansson, - - - - - $\frac{157}{2270}$ - - - - -;
 Erik Nilsson, - - - - - $\frac{1}{4}$ - - Bäljan,

~~Karl Albin Larsson, ägare till 1/2 af Bälja~~

§2.

Över de vattenarloop, om vilkas upptagande fråga väckts, hade efter verkställda förundersökningar profil- och sektionsskizterna upprättats, vilka nu förstoddes tillika med en skizta över den mark utmed avloppen i fråga, som funnits i torrläggningshänsedse som inflytande av avloppens upprättning.

§3.

Lokanden, som hade avloppen upptagna till sådan omfattning att deras av vatten brottade ägor beröddes möjlighet till ändamåls- enlig torrläggning samt trygghet mot översvämning.

§4.

Jacques Lucitt i Bästorp erömrade därom att avloppet över Jonas Andreassons fastighet hade fått sitt lopp ändrat och i fråga om, därefter avloppet genom Lokandens och nedan för dessas bläddas ägor skulle bli försvil för vidgning och fördjupning, att det skulle upptagas i sin ursprungliga skick över Jonas Andreassons fastighet. Härefter protesterade Jonas Andreasson med förmenande att upptagandet i ^{först i innebörd} ~~afslutligt~~ skick skulle kräva honom kostnad av vidgning och fördjupning av det befintliga avloppet samt att medföra skuldringen till avloppets upptagande. Dessa uttalanden hade varit skarpa efter att erhållit för brukningarna bekräftar åkområden. Vilhelm Johansson i Kramtopp i fråga om att avloppet utmed hans fastighet borde utvis-

gas åt angränsande fastigheter i Bästorp till.
 Detta ville dock denna fastighets ägare August Olaus-
 son ej gå in på, förmenande att vidgränsen borde
 ske till lika del åt båda sidor.)

I öfrigt upprädes inga ersatta mot avloppens
 upptagande i inrebanda sträckningar.

§ 5.

För upplåtelse av mark till avloppens vidgräns
 så väl för inlägg genom behållningsmassornas upp-
 laggnad således av vissa markens ersättning,
 en vilket förhållande ersättning för dess fall
 ansågs vara beräknas för samtliga ägar till fastig-
 heten med mark ämnas avloppen ifråga.

§ 6

Broar för vägar och örnfarter av enstaka natur
 förklarade sig vederbörligt fastighetsägare vilja
 anslå sig på egen bekostnad. Broar av typen na-
 tur finge, samt anslå sig till en offentlig i följt
 av avloppens förordning, uppföras på samtliga tou-
 rlaggningsintressatens bekostnad.

Stångholm eller spångar vid 9+95 m i östra avloppet
 ansågs obehörig efter tillståndet av en vid 7+5 m
 och behöfde förty ej åberopas efter avloppets
 upptagande.

§ 7

För beräknande av deltagningskostnaderna
 i förtagna finge bättnad uppkommit äga rum.
 Det är värt beträffande marken var för den
 skall förut för undersökning av dygnen.

§ 8.

Sedan undersökningen avslutats tillkännegavs
 att resultatet av de samman och tillstånden för
 förtagens uppgående m.m. skulle föreläggas

intressenterna vid sammankommande, varann tid och
plats kunna att kungöras i stadgad ordning.

Båstorp, dag som ovan

W. H. H. H.

Alfred Johansson

Johs. Berntson

§ 9.

Den 20 mars 1928 i Båstorp.

Närvarande förstående ägare och följande
gäade säljare:

Jonas Andersson i Båstorp;

Albert Lunt i — — —;

Janne Lunt i — — —;

Adolf Alfredsson i — — —;

Tedav Alfredsson i — — —;

Elisabet Alfredsson — — —;

Tekla Alfredsson — — —;

Fredrika Alfredsson — — —;

Gustav Johansson — — —;

Johan Rysd Andersson — — —;

August Olsson — — —;

Nils Gustafsson för sin fader

C. G. Lustig i Båstorp, enligt fullmakt.

Nils Olsson i Kravtorp;

Bror Leander i — — —;

Vilhelm Johansson i — — —;

Erik Nilsson i Båljan västra,

Albin Larsson i — — — —

§ 10.

Upprättat förslag till arealens upptagen
de jämta beständsbekräftelse förklarades. Mot
förslaget gjordes ingen inrådan.

§ 11.

Ledan värdeingolängdens sammankommande bli-

51
vit uppläst, meddelades utlåtande i ärendet.

§ 12

Handlingar och räkningar rörande företagen skulle förvaras hos Adolf Alfredsson i Båstorp pr. Nygård.

§ 13

Att Adolf Alfredsson i Båstorp och Albin Larsson i Båljan väste uppdrags ^{i föreskrifvans ordning} att kalla delägarna i företagen till sammankommande för val av styrelser för företagen.

§ 14

Förklarades förutläggningen avslutad.

Dag som ordn

W. Larsson

Alfred Johansson / Joh. Berntsson

6
Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 28 pag. 84

Ass.D. 1926.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förord-
nad att i denna ansökning omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa,

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över emottagandet hit insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1926.

Ant

Kelmheiden

[Signature]

Bevis till KB. 30/7 26

№ 28 pag. 84
Mars 1926



Till Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Boljan, Kvarntorp och Bästorp i Ale-Skövde socken och Ale härad.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivna ägare:


Boljan;	ägare	Alb. Larsson,
		Bror Leandersson,
Kvarntorp;	ägare	~~Sam. Karlsson~~
"	;	" John Helgesson,
"	;	" Vilh. Johansson
Bästorp	;	" Sam. Karlsson,
"	;	" Alb. Smitt,
"	;	" Aug. Olausson,
"	;	" <u>Alfr. Andreasson,</u>
"	;	" Ad. Alfredsson,
"	;	" <u>Alfr. Anderssons stärbhus,</u>
"	;	" Jonas Andersson och
Boljan,	"	" Erik Nilsson.

Bästorp pr Nygård den 10/7 1926...

Adolf Alfredsson
Alvin Larsson
Alfred Andreasson

Kungörelse.

Sedan undertecknad, lantbruksingeniör, förordnats att i laga ordning verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark hörande till hemmanen Bästorp, Kvarntorp och Boljan i Ale-Skövde socken, vilket företag jämväl kan komma att beröra ägor till Vrångedal i Tunge socken, kommer sammträde för sakens behandling att hållas hos lantbrukaren Adolf Alfredsson i Bästorp onsdagen den 21 september 1927 kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 30 augusti 1927.



Utsänd till pastorsämbetena i Ale-Skövde och Tunge församlingar den 30 augusti samt införd i Älvsborgs läns annonsblad den 3 september 1927, betygar:



PÅ 21/9
Älvsborg 21/8 27

Ö r t e c k n i n g

Över personer till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde angående vattenavlopp genom ägor till Båstorp, Kvarntorp och Båljan i Ale-Skövde socken samt Vrångedal i Tunge socken avlämnats å posten den 6 september 1927:

Lantbrukarne	Båstorp.	<u>Nygård.</u>
Jonas Andersson		
Albert Smitt	"	"
Janne Smitt	"	"
Adolf Alfredsson	"	"
Teodor "	"	"
Elisabet "	"	"
Tekla "	"	"
Fredrika "	"	"
Anders "	"	"
Gustav Johansson	"	"
Joh. Alfred Andreasson	"	"
Samuel Karlsson	"	"
Fritz Stenström	"	"
August Olausson	"	"
Gustav Lustig	"	"
Ninus Olsson	Kvarntorp	"
Bror Leandersson	"	"
Vilhelm Johansson	"	"
Ada Johansson	"	"
Erik Nilsson	Båljan Väst	"
Albin Larsson	" "	"
Karl Gustavsson	Vrångedal	<u>Garn</u>

Vänersborg den 6 september 1927.

C. Karlsson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å företag, åsyftande förbättrat vattenavlopp genom ägor hörande till hemmanen Bästorp, Kvarntorp, Båljan västre i Ale-Skövde socken samt till Vrångedal i Tunge socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Adolf Alfredsson i Bästorp tisdagen den 20 mars 1928 kl. 9,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 27 februari 1928.

M. Carlsson

Utsänd till pastorsämbetena i Ale-Skövde och Tunge församlingar
1928
den 27 februari samt införd i Älvsborgs läns Annonstlad den 3 mars samma år betygar:

M. Carlsson

Den 5 mars 1928 avlämnades å posten underrättelse om förestående sammanträde till Fru Alma Sofia Larsson, Båljan Västre, Nygård, betygar:

M. Carlsson

27

Fullmakt

Härmed lämnan fullmakt för min
son Nils Gustafson, att för min
sälam och eventuellt understekna handf.
nörande rättedflosspet för lunnarut
Bäntorp, Kramtorp och Boljan västra
i Al-Sköpde socken.

Orsändet. Nygård. d. 20/3. 1928
C. G. Rietz

Bevittnas:
Eric Nilsson.
Albin Larsson

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp genom ägar
hörande till hemmanen Båstorp, Kvarn-
torp och Båljan västra i Ale-Skövde socken
samt samt till Vrångedal i Tunga socken
Älvsborgs län.

De främre avlopp, om vilkas upptagande frå-
ga är, framgå, det västra i sydlig huvudriktning
och det östra i sin övre del i sydvästlig och i sin ned-
re del i sydlig riktning. Efter utträdet ur avvik-
ningsområdena sammanköpa avloppen till en tråk,
som rinner söderut för att vid Lövörs böja av mot
väster och där utmynnar i Göta älv. Nederbördsom-
rådena tillhörn alltså denna älvs vattenområde
N:o 108 sektion 2 huvudälsan.

De områden, från vilka vattenet avrinner
till avloppen ifråga, innefatta det för västra av-
loppet allena 0.5 kvadratkilometer och det för öst-
ra 5.4 kvadratkilometer. Med hänsyn till traktens
topografiska karaktär och dess bruxenhet samt
till nederbördsmängden i denna del av landet
kan avrinningar vid flodtillfällen skettas till
omkring 150 liter i sekunden och ~~den~~ medel-
vattenföringarna till en tionedel av flodvattenmäng-
den eller ca 15 liter i sekunden från varje kvadrat-
kilometer av nederbördsområdena i medeltal. För
det västra avloppet skulle alltså flodvattenförin-
gen utgå 75 liter och medelvattenföringen 7 1/2 liter
samt motsvarande vattenföringar för det östra
avloppet utgå 810 och 81 liter i sekunden respekti-
ve.

Med beaktande av dessa vattenföringar samt
av kravet på en ändamålsenlig förläggning av de

den av vatten besvärade marken utmed arlopp-
 pen äfrågar har så förslag till dessa arlopps
 vidgraving och fördjupning uppgjort. Med hänsyn
 till markens lutningsförhållanden utmed arlop-
 pen har åt dessa givits en minsta bottencut-
 ning av 1:1000 i dens nedre sträckningar
 vilken lutning så tilltagas mer och mer åt
 arloppens övre delar till. Med avseende till
 arloppens bestånd har åt sidorna förelagts
 en lutning av 1:125 och har bottenbredden för
 det västra arloppet beräknats till 0,30 meter,
 för det östra arloppet i sträckan med lutning
 1:1000 0,50 m. och i öfrigt 0,30 meter, allt i jord-
 skärning. Där bergfälskningen skulle botten-
 bredden utgöras för 1,5 m till 1,0 meter och slänter
 bli lodräta. Arloppens bottenlägar äro så anpa-
 sade att vid medelvattnenföring möjlighet till an-
 dernåtsenlig förläggning medelst fackvikning
 av angrensande fält kan erås. Flodvatten-
 mängden kan beräknats kunna avrinna
 vid vattendjup icke överstigande 0,4 m. i det väst-
 ra arloppet och icke 0,9 meter i det östra samt
 medelvattnemängdena vid 0,2 resp. 0,3 meters
 vattendjup.

Med det östra arloppets fördjupning följer
 med nödvändighet ^{grundför} att landfasterna för byrå-
 gen över detta arlopp neddränsas tillika med
 resten och landfasterna därefter uppföras en-
 ligt utvining, varpå de befintliga överbryg-
 garna av trä återlägges. Innumera för byrå-
 gen över västra arloppet erbjeder i befintligt
 skick intet hinder för vattenavledningen en-
 ligt förslaget hertill. Innumera för ägrare över

bestämda arlopp bör ha genomloppsöppning för vatten i likhet med byråstommen eller 0.75 m. bred och minst 0.75 m. hög sådan. Trummor eller bror för ågrävar över östra arloppet bör ha samma bred i loppet som bergskärning i vidkommande sträcka och minst 0.3 m. höjd över högrattensytan vid platser för byggnader.

Ät den över avdickningsområdena upprättade vattendragskartan äro arloppen till lägl utmärckta med bräune jämnloppande röda linjer samt be- tecknade: det västra arloppet med A-B och det östra med C-D och äro tottentälagen och lättnings angivna å profilutdragen.

Enär den förelagda ställningen av arloppet ge- nom västra avdickningsområdet synes hafva fog för sig och arloppet i den upptagna sträckningen ic- ke kan ha en försämrad vattenavledning för mark, belägen oranom sträckan i fråga, ^{den} följd är ett återupptagande av arloppet i förut innehaft sträckning icke påkallat. Den ifrågasatta vidgrä- nsen av arloppet inom östra avdickningsområdet enligt åt Bästorpssidan till innebär ett stort in- trång å fastigheten vid denna sida om arloppet än som betingas af förhållandena och kan förtä fram- ställningen om sådan vidgräns icke har någon påföljd.

Den mark, som i torrläggningshänsende äv- berende af arbetena för arloppens upptagande, har med tillämpning af i 7 kap. 22 § vattelagen stadgade grunder uppskattats i den ordning som sägs i 10 kap. 60 § samma lag och resultatet in- fört i en detta utlåtande bifogad värderingslängd, upptagande såväl markens värde som värdet af lät-

neder.

Arbetena för torrläggning av den mark, som an-
vattas till de särskilda arloppen, äro att betrakta
såsom företag för sig och benämnas det företag,
som avser upptagandet av arloppet genom det
västligaste belägnet området för det västra fö-
retaget och företaget med upptagandet av arlop-
pet inom det östligt belägnet området såsom an-
derråd för det östra företaget.

Skäl till hänförelse av mark inom de båda
områdena till särskilda avdelningar för jänk-
ning i kostnad hänseende finnes ej. Varje äga-
re till fastighet med mark, som röner vätnad
genom något av arloppens upptagande, har att ta-
ga del i kostnaden för vederbörligt företags
utförande i förhållande till värdet av vätnaden
för samma mark sådant detta värde finnes
uträknat i förnämnda längd. Efter detta värde
har så den relativa andelen i kostnaden för de
särskilda arloppen uttryckt genom procenttal.

Till kostnaden för företagen räknas förutom
schaktningskostnad jämväl kostnad för ombyggnad
av byråslon och östra arloppet samt ersättningar
för markupplåtelse och intrång.

Underhållet av arloppen beskrives efter samma
grund som ovan bestämt för deltagandet i dens
upptagande. Den ombyggda byråslon underhålles av
den, som haft att vidmakthålla den bifalliga bron.

För upplåtelse av mark till arloppens utvidg-
ning gäldas ersättning med de i särskild erott-
ningslängd upptagna beloppen, vilka bestäms
efter värdet å härför i anspråk tagen mark för fö-
retaget enligt värderingslängden.

För inbring genom uppläggning av schalatrungs-
massor från arbetet med arloppens upptagnade gäb-
des ersättning med belopp svarande mot hälften
av värdet efter förtäget för den merka, som täckes
av upplag, vilken belopp uträknats och införts i för-
nämnda lön under förutsättning att massorna
upplägges i strängar till högst en meters höjd
och med lutning å sidorna 1:1. —

Ersättningarna i fråga tillgodoräknas vederbörande
ersättningsberättigade vid kostnadernas fördelning.

Skift, som förordas i 11 kap. 95 § vattenlagen
skall inte erläggas.

Kostnaden för syneförrättningar gäldas av delägarna
i förtäget i förhållande till deras andel i kost-
naderna för dessa och fördelas förrättningskostna-
den förtäget emellan på sätt är angivet i räkne-
genom nämnda kostnad.

Fråga om förtäget bestämmes jämbördigt
10:62 vattenlagen:

att arloppens skola upptagas i överensstämmelse
med i detta utlåtande omprövat förslag;

att för arloppens vidgraving och fördjupning opp-
grävd jord och sten samt uppsprängt berg
skall läggas minst en $\frac{1}{2}$ meter från arlop-
pens kanten och med lutning mot dessa icke
skarpare än 1:1.

att för dagsrättens från avrinnande från angån-
sande fält öppningar med slätt l. l. — avses i
upplagda gördsträngar vid brunnar i markytan, samt
i förskummade öppna diken samt i övrigt på
var 40^e meter.

att tillägnats inträffande ras oförstört avhåll-

Värderingslängd
vid förtag, avseende vattenarloop genom
ägor hörde till Bästorp, Kvintorp och
Bäljan västra i Ble- Skövde socker samt
Brängedal i Tunga socker, Åsbyrups län.

1	2	3	4	5	6
Loken, by och hemman	Mantal	Registreringsnummer		Ägarens nummer	Ägare, ägslag m. m.
Ale-Gröde socken Bästorp	$\frac{35}{288}$	17			Jonas O. Andersson 1 åker, 0.4 - 0.5 mylla p. gul sandlera 2 " 0.5 - 0.6 " på sandlera 3 " 0.30 - 0.35 " " " 4 " 0.20 - 0.30 " " " 5 väg 6 " 7 avlopp Summa
- II -	$\frac{7}{256}$	134			Albert I. Mitt 8 åker, 0.4 mylla på sandlera Summa
- II -	$\frac{1}{32}$	133			Janne I. Mitt 9 åker, 0.25 - 0.3 mylla på sandlera 10 " " " " 11 " " " " 12 " " " " 13 avlopp Summa
- II -	$\frac{1}{6}$	16			Adolf, Teodor, Elisabet Anders, Tekla och Fredrika Alfredsson 14 åker, 0.20 - 0.35 mylla på sandlera Örnfrös

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A-n-e-a-l				V-ä-r-d-e					
Åker	Åker och skogsskog. Tjupedi.			Före		Efter		Båtutsk.	
	odlingsmark lig mark ment			Förbruknings		utförande		värde	
				kr	pr. ågr.	kr	pr. ågr.	kr	pr.
	har	är	har	är	har	är	har	är	har
16.2					1150	186 30	1200	194 40	8 10
37.7					1350	508 95	1450	546 65	37 70
36.4					1250	455 -	1450	527 80	72 80
37.5					1100	412 50	1400	525 -	112 50
				01.9					
				10.2					
				08.0					
1 27.8				20.1	1562 75		1793 85	231 10	
21.0					1350	283 50	1500	315 -	31 50
21						283 50		315 -	31 50
22.9					1300	297 70	1450	332 05	34 35
11.1					1300	144 30	..	160 95	16 65
10.7					1300	139 10	..	155 15	16 05
18.8					950	178 60	..	272 60	94 00
				0.2					
62.5				0.2	759 70		920 75	161 05	
10.8					1100	118 80	1400	151 20	32 40
						118 80		151 20	32 40

1	2	3	4	5	6
Bästorp					Överfries
				15	åker, 0.20-0.25 uylla på sandlera
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	" " " "
				20	" 0.25 " "
				21	odlingsmark, 0.25-0.3 " "
				22	åker, " " "
				23	" 0.30 " "
				24	väg
				25	avlopp
					<u>Summa</u>

— 4 —

9/128 130

Stolf Alfredsson

26	åker, 0.25-0.30 uylla på sandlera
27	" " "
28	" " "
29	odlingsmark, 0.25-0.3 uylla p. sandlera
30	" skogbeväst
31	" 0.4-0.5 uylla p. sandlera
32	avlopp

Summa

— 4 —

37/576 127

Gustav Johansson

33	odlingsmark, 0.4-0.5 uylla p. sandlera
34	" 0.20 " "
35	" skogbeväst
36	åker, 0.3-0.4 uylla på sandlera

Summa

1	2	3	4	5	6
Bästarp	$\frac{35}{288}$	17		<u>Jonas Andersson</u>	
				37	åker, 0.4-0.5 mylla på sandlera
				38	" " " " högl.
				39	" " " "
				40	belg
				41	avlopp
					<u>Summa</u>
— " —	$\frac{1}{6}$	16		<u>Adolf, Perder, Elisabet, Anders, Tekla och Fredrika Alfredsson</u>	
				42	odlingsmark, 0.3-0.4 mylla p. sand, tänd järn
				43	betesmark
				44	åker, 0.6-0.7 mylla på sandlera
				45	avlopp
					<u>Summa</u>
— 4 —	$\frac{9}{128}$	130		<u>Adolf Alfredsson</u>	
				46	åker, 0.4-0.5 mylla på sandlera
				47	" 0.4 " "
				48	" 0.3-0.4 " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				5	<u>Summa</u>
— 4 —	$\frac{1}{17}$	132		<u>Johan Alfred Andreasson</u>	
				52	åker, 0.3-0.4 mylla på sandlera
				53	" 0.4 " " lera
				54	" 0.3-0.4 " " "
					Örefjördes

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.6				1100	226 60	1500	309 -	82 40	
			03.1						
07.5				1100	82 50	1500	112 50	50 -	
			00.9						
			08.9						
28.1			12.9	309 10			421 50	112 40	
	58.5			900	508 50	1300	678 -	169 50	
		09.5		650	61 75	800	76 -	14 25	
06.2				1100	68 20	1500	93 -	24 80	
			09.4						
06.2	58.5	09.5	09.4	638 45			847 -	208 55	
10.9				1100	119 90	1300	163 50	43 60	
29.3				950	278 35	"	439 50	161 15	
29.2				900	262 80	"	438 -	175 20	
27.5				850	233 75	"	412 50	178 75	
14.7				1300	191 10	"	220 50	29 40	
5.4				1450	78 30	"	81 -	2 70	
117.0					1164 20		1755 00	590 80	
03.0				1450	43 50	1500	45 -	1 50	
17.0				1300	221 -	"	255 -	34 -	
52.8				850	431 80	"	762 -	330 20	
70.2					696 30		1062 -	365 70	

1	2	3	4	5	6
					<u>Örbyfries</u>
				55	åker, 0.3-0.35 uylla på leia
				56	" " " " "
				57	våg
					<u>Summa</u>
<u>Bästorp:</u>					
Låg. Lunden		112			<u>Samuel Karlsson</u>
n ^o 1				58	åker, 0.3-0.35 uylla på leia
					<u>Summa</u>
<u>Bästorp</u>					
	112	128			<u>Fritz Stenström</u>
				59	åker, 0.25-0.30 uylla på leia
					<u>Summa</u>
— " —	$\frac{859}{40320}$	129			<u>August Olsson</u>
				60	åker, 0.25 uylla på sandlera
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	" 0.3 " "
				64	" 0.30-0.35 uylla på leia
				65	<u>Summa</u>
— " —	$\frac{11}{768}$	126			<u>Samuel Karlsson</u>
				65	åker, 0.4 uylla på sandlera.
				66	" " " "
				67	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Bästorp:</u>					
Låg. Ögårdet		121			<u>Samuel Karlsson</u>
				68	åker, 0.35 uylla på sandlera
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
708					696 30		1062 -	365 70	
572					700 384 -	1500	768 -	384 -	
084					1100 92 40	"	126 -	33 60	
			01.6						
1304			01.6		1172 70		1956 -	783 30	
269					800 215 20	1500	403 50	188 30	
269					215 20		403 50	188 30	
162					900 145 80	1450	234 90	89 10	
162					145 80		234 90	89 10	
07.1					600 42 60	1300	92 30	49 70	
57.4					1000 574 -	1400	803 60	229 60	
01.8					1300 23 40	"	85 20	180	
60.4					1050 634 20	"	845 60	211 40	
65.4					1000 654 -	1500	981 -	327 -	
192.1					1928 20		2747 70	819 50	
40.2					1100 442 20	1500	603 -	160 80	
157					" 172 70	"	235 50	62 80	
17.2					" 189 20	"	258 -	68 80	
73.1					804 10		1096 50	292 40	
317					1050 332 85	1500	475 50	142 65	
317					332 85		475 50	142 65	

1	2	3	4	5	6
Bästarps: Låg. Ögårdet nr 1		1"			Gustav Lustig 69 åker, 0.3-0.35 mylla på sandlera Summa
Bästarps:	1/12	19	H		Albert Smith 70 åker, 0.3 mylla på sand 71 " , 0.30-0.35 " " sandlera Summa
Koartorp	1/4	14			Ninus Olsson 72 åker, 0.30-0.35 mylla på sandlera 73 " , 0.30 " " 74 " , 0.25-0.30 " " 75 " , " " " 76 ång, " " " 77 berg 78 avlopp 79 väg Summa
— " —	1/4	13			Björ Llanderson 80 åker, 0.4 mylla på sandlera 81 " , 0.25-0.3 mylla på gul lera 82 " , " " " " 83 " , " " " " 84 " , 0.35-0.40 " på lera 85 " , " " " " 86 " , 0.30-0.35 " " gul lera 87 väg 88 berg Örefjörres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.0 +				1200	168 -	1500	210 -	42 -	
14.0					168 -		210 -	42 -	
084				1100	92 40	1300	109 20	16 80	
13.9				1100	141 90	1500	193 50	51 60	
213					234 30		302 70	68 40	
455				1000	455 -	1500	682 50	227 50	
155				1200	186 -	1450	224 75	38 75	
366				800	292 80	1400	512 40	219 60	
10.0				1200	120 -	"	140 -	20 -	
	038			550	20 90	600	22 30	1 90	
			063						
			07.6						
			04.6						
107.6	038		18.5		1074 70		1582 45	507 75	
362				850	307 70	1500	543 -	235 30	
473				800	378 40	1400	662 20	283 80	
045				1200	54 -	"	63 -	9 -	
088				"	105 60	"	123 20	17 60	
37.8				1150	484 70	1500	567 -	132 30	
077				1380	103 95	"	118 50	11 55	
27.9				1300	362 70	"	418 50	55 80	
			03.8						
			034						
1702			07.2		1747 05		2492 40	745 35	

1	2	3	4	5	6
Kvarnatorp				89	avlopp
					<u>Summa</u>
— " —	3/16	12			Ada och Vilhelms Johansson
				90	åker, 0.4-0.5 mylla på leia
				91	" " " "
				92	berg
				93	avlopp
					<u>Summa</u>
Bäljan Västra	1/4	13			Erik Nilsson
				94	åker, 0.3-0.35 mylla på sandlera
				95	" " " "
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " gul leia
				100	" " " "
				101	avlopp
					<u>Summa</u>
— " — " —	1/4	12			Albin Larsson
				102	åker, 0.3 mylla på sandlera
				103	" " " "
				104	" 0.25-0.30 mylla "
				105	" 0.20-0.25 " lersand
				106	" " " "
				107	avlopp
					<u>Summa</u>

1	2	3	4	5	6
<u>Tunge socken</u>					
Vraugedalen	1/8	1'			Karl Gustafsson
				108	betesmark
				109	"
					<u>Summa</u>

Lanemåndag.

1/ Västra företaget:

Bästarps	$\frac{35}{288}$	17	F	1-7	Jonas Andersson
- " -	$\frac{7}{256}$	1 ³⁴		8	Albert Linné
- " -	$\frac{1}{32}$	1 ³³		9-13	Janne Linné
- " -	$\frac{1}{6}$	1 ⁶	E	14-25	Adolf, Teodor, Elisabet, Anders, Tekla & Fredrika Reperstam (Adolf Reperstam sökaude)
- " -	$\frac{9}{128}$	1 ³⁰		26-32	Adolf Reperstam sökaude
"	$\frac{37}{576}$	1 ²⁷		33-36	Gustaf Johansson
					<u>Summa</u>

2/ Östra företaget:

Bästarps	$\frac{35}{288}$	17	F	37-41	Jonas Andersson
- " -	$\frac{1}{6}$	1 ⁶	E	42-45	Adolf, Teodor, Elisabet, Anders, Tekla och Fredrika Reperstam (Adolf Reperstam söka)
- " -	$\frac{9}{128}$	1 ³⁰		46-51	Adolf Reperstam söka
- " -	$\frac{1}{17}$	1 ³²		52-57	Johan Reperstam Andersson
- " - ^{Läy.}	$\frac{1}{12}$	1 ¹²		58	Samuel Karlsson
- " -	$\frac{1}{12}$	1 ²⁸		59	Fritz Hestrom
- " -	$\frac{859}{10320}$	1 ²⁹		60-64	August Olsson
- " -	$\frac{11}{768}$	1 ²⁶		65-67	Samuel Karlsson
- " - ^{Ögärdet}	$\frac{1}{24}$	1 ²⁴		68	Doner
- " - ^{Ögärdet}	$\frac{1}{12}$	1 ¹⁹	H.	69	Gustaf Lustig
- " -	$\frac{1}{12}$	1 ¹⁹	H.	70-71	Albert Linné
Kvarntorp	$\frac{1}{4}$	1 ⁴		72-79	Vinns Olsson
- " -	$\frac{1}{4}$	1 ¹³		80-89	Per Leanderason
- " -	$\frac{3}{16}$	1 ¹²		90-93	Ada och Oskola Johansson
Påljaa Västra	$\frac{1}{4}$	1 ¹³		94-101	Erik Nilsson
					<u>Överför</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		06.3		200.	12 60	250	15 75	3 15	
		01.2		--	240	"	3 -	60	
		07.5			15 -		18 75	3 75	
									Pro
									cut.
1 27.8			20.1		1562 75		1793 85	231 10	12,38
21.0					283 50		315 -	31 50	1.69
63.5			05.2		759 70		920 75	161 05	8.63
1 72.3	03.-		08.7		1621 -		2442 20	821 20	44.01
47.7	91.3		05.0		978 50		1514 80	541 30	29.01
04.2	28.8				251 54		331 40	79 86	4.28
4 36.5	123.1		39.0		5456 99		7323 00	1866 01	100.-
28.1			12.9		309 10		421 50	112 40	1.75
06.2	56.5	09.5	09.4		638 45		847 -	208 55	3.25
1 17.-					1164 20		1755 -	590 80	9.20
1 30.4			01.6		1172 70		1956 -	783 30	12.20
26.9					215 20		403 50	188 30	2.93
16.2					145 80		234 90	89 10	1.39
1 92.1					1928 20		2747 70	819 50	12.77
73.1					804 10		1096 50	292 40	4.55
31.7					332 85		475 50	142 65	2.22
14.-					168 -		210 -	42 -	0.65
2.13					234 30		302 70	68 40	1.07
1 07.6	03.8		18.5		1074 70		1582 45	507 75	7.91
1 70.2			27.2		1747 05		2492 40	745 35	11.61
34.8			08.9		417 60		522 -	104 20	1.63
1 63.1			14.-		1818 30		2360 20	541 90	8.44
11 32.7	60.3	09.5	92.5		12170 55		17407 35	5236 80	81.54

1	2	3	4	5	6
					ⁿ Örnsfö ⁿ
ⁿ Bäljan Väst ⁿ	1/4	12		102-107	Albin Larsson ⁿ sok.
Örängedal	1/8	11.		108-109	Karl Gustavsson
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
11 92.7	60.3	09.5	92.5	12170	55	17407	35	5236	80	81.57
2 92.7			19.5	2824	30	4003	35	1179	05	18.37
		07.5		15	-	18	75	3	75	0.06
14 25.4	60.3	17.0	112.0	15009	8.5	21429	45	6419	60	100.00

Råstorp den 20 mars 1928.
 O. Hansson Alfred Johansson Joh. Berntson

Ersättningslängd

vid frätag avseende nyländslöpp genom ågor till Bästorp, Kvarntorp och Bäljan Västra i Sk. Herde socken, samt till Trångellal i Fänge socken, Älvsborgs län.

Stamtal	Register- nummer	Fastighet, ägare m.m.	Areal		å kronor	Kostnad Ersättning		Summa ersättning Kostnad	
			or	m ²		kr.	öre	kr.	öre
1	2.	3.	4.	5.		6.		7.	
		<u>Västra företaget.</u>							
$\frac{15}{388}$	17	<u>Bästorp.</u> Jonas Andersson	3 15	12.00		37	80		
			7 65	7.00		53	55	91	35
$\frac{1}{32}$	133	Jamne Smith	2 40	11.00		26	40		
			5 50	7.25		39	87	66	27
$\frac{1}{6}$	16	Adolf, Teodor, Elisabeth, Anders, Tekla och Fredrika Alfredsson	1 95	8.50		16	57		
			1 95	10.00		19	50		
			9 60	7.00		67	20	103	27
$\frac{9}{138}$	130	Adolf Alfredsson	1 50	8.50		12	75		
			3 05	5.50		16	77		
			2 50	7.00		17	50		
			4 30	5.00		21	00	68	02
$\frac{37}{576}$	127	Gustaf Johansson	- 85	6.00		5	10		
			1 20	5.00		6	00	11	10
		<u>Summa</u>				340	01	346	01
		<u>Östra företaget.</u>							
$\frac{35}{288}$	17	Jonas Andersson	2 70	2.00		5	40		
			7 90	1.00		7	90		
			4 35	7.50		31	87		
			1 40	11.00		15	40	60	57
$\frac{1}{6}$	16	Adolf, Teodor, Elisabeth, Anders, Tekla och Fredrika Alfredsson	- 50	11.00		5	50		
			1 85	9.00		16	65		
			1 45	6.50		9	42		
		<u>Överföres</u>				31	57	60	57

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört			31 57	60 57
			1 10	7.50	8 25	
			4 50	6.00	27 00	
			3 30	4.00	13 20	80 02
$\frac{9}{128}$	1^{30}	Adolf Alfredsson	1 55	10.00	15 50	
			3 75	7.50	28 12	43 62
$\frac{1}{17}$	1^{32}	Johan Alfred Andersson	0 90	13.00	11 70	
			1 60	8.00	12 80	
			7 15	7.50	53 62	78 12
Läg. Jorden	1^{12}	Samuel Karlsson	0 25	8.00	2 00	
			1 00	7.50	7 50	9 50
$\frac{1}{12}$	1^{28}	Fritz Blomström	0 20	9.00	1 80	
			0 55	7.25	3 99	5 79
$\frac{859}{40320}$	1^{29}	August Olsson	1 90	6.00	11 40	
			2 55	10.50	36 77	
			9 10	7.00	63 70	101 87
$\frac{11}{768}$	1^{26}	Samuel Karlsson	1 10	11.00	12 10	
			2 35	7.50	17 62	29 72
Läg. Ögärdest	21	Stome	1 20	10.50	12 60	
			2 60	7.50	19 50	32 10
Läg. Ögärdest	$1''$	Gustaf Luttig	1 20	12.00	14 40	
			2 35	7.50	17 62	32 02
$\frac{1}{12}$	1^9	Albert Smith	1 25	11.00	13 75	
			3 15	7.00	22 05	35 80
		<u>Kvarntorp.</u>				
$\frac{1}{4}$	1^4	Ninus Olsson	1 75	9.00	15 75	
			0 15	5.50	8 2	
			4 50	7.25	32 62	
			0 60	3.00	1 80	50 99
$\frac{1}{4}$	1^3	Borr Leanderzon	1 95	12.00	23 40	
			2 45	8.00	19 60	
			10 60	7.25	76 85	119 85
		Överföres			119 85	679 97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Överfört</u>				679 97
$\frac{3}{16}$	12	Ada och Wilhelm Johansson	2 15	12.00	25 80	
			3 90	7.50	29 25	55 05
		<u>Bäljan Västre.</u>				
$\frac{1}{4}$	13	Erik Nilsson	3 80	11.00	41 80	
			7 45	7.25	54 01	95 81
$\frac{1}{4}$	12	Albin Larsson	2 60	8.00	20 80	
			2 35	11.00	25 85	
			10 25	7.00	71 75	118 40
		<u>Furuge socken</u>				
		<u>Urängedal.</u>				
$\frac{1}{8}$	1'	Karl Gustafsson	1 30	3.00	2 60	
			2 05	1.00	2 05	4 65
		<u>Summa</u>				953 88

Råstorp den 20 mars 1928
 W. Larsson

Kostnadsförslag
till företag, avseende vattenarloop genom å-
gar härade till hemmanen Bästorp, Kvam-
torp och Bäljan Västra i Åle-Skövde
socken samt till Vrångedal i Tunge socken.
Älvsborgs län

Tp. 070 kr.

Plöjning	Antal	Arbete, jordart. m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7		
1) <u>Västra företaget.</u>								
<u>Avloppsrödräckor A-B</u>								
1+50-4	250	Behållning av lera Kubm.	320	0.70	224	-		
4-6	200	- " - " - " - " - " - "	450	"	315	-		
6-7+50	150	- " - " - " - " - " - "	390	"	273	-		
7+50-9	150	- " - " - " - " - " - "	390	"	273	-	1085	
Ersättning för markupplåtelse och intjänat enligt ersättningslängden							340	01
För oförutsedda fall, tillägg ca. 10% av arbetets kostnader							104	99
Summa							1530	-
2) <u>Östra företaget.</u>								
<u>Avloppsrödräckor C-D.</u>								
0-3	300	Grävning och behållning av berg Kubm.	20	10	200	-		
		Behållning av lera med ^{natl.} ~~med~~ ^{akt} ~~träs~~ " "	200	1.25	250	-		
		- " - " - " träs och bultar	290	0.90	261	-	711	
3-6+50	350	- " - " - " bultar - " - "	790	0.70	553	-		
		- " och sprängning av berg	25	10	250	-	803	
6+50-10	350	- " av lera med ^{natl.} ~~med~~ ^{akt} ~~träs~~ " "	760	0.70	532	-		
Överföres					532	-	1514	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Overfart			532	1514
		Overbyggning av bron för ut- fartsmåla vid 7+75 m., sten- landfärda (med träöverbyggning enligt ritning) (begränsad överbyggning återläggs); anläggning mellan landfä- rens - 1.4 m.	1		250	782
10-14+50	450	Behållning av bron med träd och buskar Hälsn.	970	1-	970	
		- " - av sten sten	3	5	15	
		- " och sprängning av berg	3	12	36	1021
14+50-19	450	- " - " - " - " - " - "	2	"	24	
		- " av sten med träd och buskar	810	090	729	
		- " " " " sten " "	10	2-	20	773
19-21	200	- " " " " " " " "	260	2-	520	
		- " och sprängning av berg	5	12	60	580
		Erostering för markupplätsen och intäring enligt erostringsplanerna För oförutsebara fall, tillägg mm. tillägg 10% av arbetet Kostnaden				476 12
		Sammantotalt				6100
		Västra förslaget				1530
		Östra				6100
		Tillsammans kronor				7630
		Bästorp den 20 mars 1928 O. Carlsson				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				54 35
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12	—
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	15,03	0,52	7	81
		avvägda punkter	93	0,04	3	72
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4,4	2,50	11	—
		i annan mark		5,00	—	—
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 221 ar,	73	0,05	3	65
		har	16,17	0,10	1	61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	73	0,03		
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	04	12,00	4	80
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	1		4	—
		för övriga kilometer	1,1	1,50	1	65
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	57	0,06	3	42
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	57	0,12	6	84
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	2,1	3,50	7	35
		b) antal ritningar	0,5	3,00	1	50
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	48	0,25	12	—
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för		0,03	1	44
						13 44
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2	—
		för vattenområdets areal	5,4	0,02	11	
						2 11
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2,1	3,50	7	35
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	0,9	1,00	9	0
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²			45	
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		8 70
		Överföres				150 14

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				150 14
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52.5	0,03	1 58	2 58
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.1	4,00	8 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.			45	
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 19	14 04
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	1.4	1,00	1 40	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50	0 70	
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	10 10
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	93	0,01		93
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	46	0,25	11 50	13 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	6/2	3,00		9 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	0.45	12,00		5 40
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	0.4	12,00		4 80
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				214 99
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	73	0,07	5 11	
		har 16.177	0.14		2 26	7 37
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres				14 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 37	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	93	0,02	186	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52,5	0,05	2 63	20 61
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	2,1	6,00	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			17 42	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			7 02	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		37 09
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	20,5	0,75		15 37
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				73 07
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			7 35	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			15 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			35 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				57 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				214 99
		Lösen för kopior och avskrift				73 07
		Övriga förrättningskostnader				57 35
		Summa kronor				345 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

häradsrätt.

Bäslöf den 20 mars 1928

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 61
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	0.5	12,00	6 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	5.594	0.52	2 91	
		avvägda punkter st.	34	0.04	1 36	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.8	2,50	4 50	
		i annan mark "		5,00		14 77
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 166 ar, ... st.	36	0.05	1 80	
		 har	5.986	0.10	60	2 40
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	36	0,03	1 08	1 08
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	0.2	12,00	2 40	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	29	0,06	1 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	29	0,12	3 48	11 62
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.75	3,50	2 63	
		b) antal ritningar st.	0.5	3,00	1 50	4 13
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion "	5	0,15	75	
		" " " såväl " som " " "	14	0,25	3 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		 "				4 25
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp "			2 —	
		för vattenområdets areal km. ²	0.5	0,02	01	2 01
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		 "				
		 "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Överföres				68 37

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				68 37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	19	0,03	57	1 57
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan	1		3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. —				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			1 19	5 19
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	34	0,01		34
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	13	0,25	3 25	4 75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6/2	3,00		9 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	0,45	12,00		5 40
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar	1,45	12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	0,2	12,00		2 40
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				100 02
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 16,6 ar ägofigurer st.	36 007		2 52	
		har 5986 014			84	3 36
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres				10 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 36	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	34	0,02	68	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	19	0,05	95	13 74
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0,75	6,00	4 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5 53	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		10 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	15,5	0,75		11 63
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				35 40
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			7 35	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			15 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			16 50	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				38 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				100 02
		Lösen för kopior och avskrift				35 40
		Övriga förrättningskostnader				38 85
		Summa kronor				174 27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Båstorp den 20 mars 1928

P. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Adolf Fredsson

Kronor kvitteras:

den 19.....