



Akt nr:

P-E1a-1220

AU\$P-E1a-1220

Västerbygdens Vattendomstol


31 DEC. 1928

KL

Kungl. Lantbruksskyddens
Kulturtekniska byrås arkiv

Fm 754

P 2-1220



V. N. Ark. III 130.2 nr 3

Till akten höras 37 skisser & tecken
och 2 blad ritningar.

1
Protokoll vid sammanträde i på-
gående upptagande av vattenavlopp
genom ågor till hamnarna Rösbo
och Öne i Frändefors socken, Hvs-
borgs län.

§1

Den 5 oktober 1927 i Rösbo.

Närvarande: landmåtsingenjörerna C. B. Carlsson
förrättningsman;

Anders Andersson i Binsås och

Lars Johansson i Kärserud, godmän;

Erik Johansson, ägare till $\frac{5}{16}$ utf. Rösbo;

Alfred Larsson, " " $\frac{1}{24}$ " " " " " "

Gustaf Larsson, " " $\frac{1}{156}$ " " " " " "

dess båda sistnämnda ägare till arliden Lars
Anderssons fastigheter;

Johan Ericsson, brukare av $\frac{5}{16}$ utf. Rösbo;

Oskar Andersson; delägare i $\frac{1}{32}$ " " " " " "

Pär Frans Andersson i Brälunda, ordförande i Län-
dets härads vägstyrelse.

§2.

Vid förtagna undersökning av de avlopp
vilkas upptagande sökaunders åskat för bättre
förläggning av till dess fastigheter hörande av
vatten berörad mark hade profil- och sektionss-
ritningar upprättats, vilkas nu förklarades till
vara med riktiga och över marken ifråga.

§3.

För möjliggörande av bättre förläggning jäm-
väl av ågor hörande till $\frac{1}{32}$ mantal Rösbo, ägare
Alfred Anderssons skedhas, enskade nämnde
delägaren Oskar Andersson förklarades sig med sö-
kaunders, varom särskild handling upprättades,

underseendes samt bestyrktes.

§4

Närvarande sakägare åskade de arlopp, vil-
ka varit föremål för undersökning, upptagna
till sådan upställning att möjligt till ända-
målsenlig torrläggning därigenom blev deras
intresserna mer eller mindre beredd och kunde deltaga
dett i med företaget förbrukna kostnader re-
glas efter kostnaden genom arbetsans utförande.

§5

I fråga om broar och tunnlar för vägar om
arloppen förklarade sakägarna att de sörjde
för anläggningen i fall av behov och svarade för
kostnaden; var och för byggnaden på egna ägor
för vägar av enskild eller utfartsvägnatur mot
särskild utläggning av 100 kr. för byggnad i huvudarloppet och 75 kr. i tillöpp.
Öron över huvudarloppet för vägar närmast
Hälsjöfjärden finge dock anläggas på gemensam
kostnad; denna väg tycks nämligen av an-
dra än delägarna i företaget.

Beträffande tunnlar för allmänna vä-
gar förmenades det i gränser mellan ägarna
till Rösbo och Örn vara tillräckligt djupt grund-
lagt för erhållande av nöjaktig torrläggning
av marken mellan vägar. Övriga tunnlar för
vägar i fråga voro möjligen för grundade för att
möjliggöras en tillfredsställande torrläggning av
marken närmast vägar, i vilket fall en anlägg-
nad var oförderlig. Vägar i fråga byggdes på 1860
talet. Tunnlarna hade på grund av bristfällig-
het hos de äldre byggnaderna varit föremål för
anläggning under senare tid. I den mån en
föregående anläggning kunde lända vägar till gagnar
var värdihet enligt undersökarens mening.

icke oerhögt att bidraga till bevarande av
 orubbiggandet. Kortnadens fruga i öfrigt dubbla
 tonlättningsintressenterna enligt den gamla,
 som bleve bestämmande för deras deltagan-
 de i förslaget. ^{Vid besiktning af trummarna i fråga be-}
 i gott stånd, under det trummarna öfver det tydliga tillloppet var syn-
 ligen bristfällig och förlag det äro enligt öfriga delar i inget förhållande
 mening för att de som trummarna ombyggs på inget förhållande valas ut.
 Klar till nödig utvidgning af arloppen
 utgjorde sig markens ägare att upplåta utan
 anspråk på ersättning. För intrång genom
 upplag af skattningsskatter ^{å åkerjord} förde också
 ersättning utgå enligt styrelseverkens för-
 ring.

36.

För kortnadens berättelse var den i för-
 tagt ingående marken försvinn för upp-
 skattning och undersökning från styrelse-
 verkens sida. Efter det kortnaden uträknats
 förlag till rotbenarloppens upptagade upp-
 gjord och kortnaden berättats skulle re-
 sultatet af dessa arbeten föreläggas in-
 tressenterna vid sammanträde, kungjord
 i stadgad ordning.

Dag som ovan

W. Carlsson

Anders Andersson

Lars Johansson

37.

Den 30 mars 1928 i Rosebo.

Vägnärade: Förstärkte styrelseverk och
 följande deltagare:

Oskar Andersson i Rosebo

Sven Larsson i - - -

Erik Johansson i - - -

Johan Eriksson i - - -

Gustav Larsson i Öna.

§ 8.

Förslag till vattenverksloppens upptagande
företogs tillika med kostnadsberäkning.
Mot förslaget eller beräkningen uppges inga
erinran.

§ 9.

Efter verkställd utredning meddelades ut-
låtande i ärendet och framlades värderings-
kostnadsfördelnings- och ersättningslängder.

§ 10.

Att förra handlingar och ritningar rörande
företaget utsågs Erik Johansson i Rönne m.
Bäredfors.

§ 11.

Att samma Erik Johansson uppdrags att i fö-
restående ordning kalla delägarna tillsamman
för val av styrelse för företaget.

§ 12.

Förklarades förhandlingarna avslutad.

Dag som ovan

P. H. Larsson

Anders Andersson Lars Johansson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 37 pag. 87

Ass.D. 1926.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom för-
ordnad att i denna ansökning omförmälda förrätt-
ning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrätt-
ningsmannen, som bör över mottagandet hit insända
bevis. Vänersborg i landskansliet den 3 september
1926.

Helmhöjden

[Signature]

Ans. till K 12/926



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Rösebo och Öna i Frändefors socken av Älvsborg län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan skrivne ägare:

5/32	mantalx	Rösebo;	ägare	Elisabet Johansson,
1/24	"	" ; "	"	Lars Andersson,
5/96	"	" ; "	"	Erik Johansson och
1/16	"	Öna ; "	"	Lars Andersson.

Rösebo pr Frändefors den 28 aug. 1926.

Erik Johansson ägare av 5/96 mantal Rösebo
Lars Andersson { " " 1/24 " " och
1/16 " Öna

K u n g ö r e l s e .

I avseende å företag för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark hörande till hemmanen Rösebo och Öna i Frändefors socken handlägges syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Johansson i Rösebo onsdagen den 5 oktober 1927 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sintalan. Vänersborg den 12 september 1927.

C. H. Carlsson
Lantbruksingeniör.

Utsänd till pastorsämbetet i Frändefors församling den 12 september 1927 samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 17 september samma år. betygar:

C. H. Carlsson

Till tidningen 14/27

F ö r t e c k n i n g

öfver personer, till vilka underrättelse om tid och plats för sammanträde i fråga om upptagande av vattenavlopp genom ägor till Rösebo och Öna i Frändefors socken avlämnats å posten den 20 september 1927.

			<u>Frändefors</u>
Lantbrukaren Erik Johansson, Rösebo	✓		
" Johan Eriksson	"	✓	"
Fru Elisabet Johansson, Rösebo	✓		"
Fr. Gerda ~~Andersson~~	"	✓	"
Herr Oskar ~~Andersson~~	"	✓	"
Lantbrukaren Lars Andersson,	"	✓	"
" Alfred Larsson	"	✓	"
" Lars Andersson	Öna	✓	"

Ordföranden i Sundals härads vägstyrelse

Herr Per Ivar Andersson

Brålanda

Vänersborg den 20 september 1927.

Carl Larsson

Andersson, Per Ivar, Sundals härads vägstyrelse, Vänersborg, 20/9/27

Fämligt 10:58 vattenlagen förvar sig un-
 derkänd med sökaudea till förstag, anse-
 de upptagande av vattenarloop genom ägor till
 Rösebo och Öra i Frändefors socken och ägg-
 far med denna anslutning arlopps uppsättning
 genom den fastighet $\frac{5}{32}$ mff. Rösebo, i vilken
 jag äger del.

Rösebo den 5 Oktober 1927.

Oscar Andersson


Beaktas:

W. Hansson


Andersson Lars Johansson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättningen i avseende å det företag, varmed åsyftas att bereda bättre vattenavlopp genom ägor hörande till Hästefjorden, Rösebo och Öna i Frändefors socken, handlägges ånyo vid sammanträde hos lantbrukaren Erik Johanssön i Rösebo fredagen den 30 mars 1928 kl. 10,30 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan. Vänersborg den 7 mars 1928.



Utsänd till pastorsämbetet i Frändefors församling den 7 mars samt införd i Älvsborgs läns Annonsblad den 17 mars 1928 betygar:



Fick 10/3/28

Älvsborg 54

Utlåtande

i fråga om vattenavlopp genom ägor tillhörande Länsherrskapet
Rösebo och Öna samt frälselägenheten Flästefjorden 2³⁹ och
Frändefors socken, Moseborgs län.

Den av rätten betvärade marken är belägen intill västra
kanten av en större massa inom Öna och Rösbo och utmed ett
lär i sydlig riktning gående avlopp samt vid västerifrån hemanade
flöden till nämnda avlopp. Vattnet anföras till Flästefjorden och
tillhör alltså tillhörande Dalbergas vattenreglering Nr 130, sektion 2,
Frändeforsån.

Nederbördsområdets storlek är ot tydlig och överskattas ej
1.5 km². Någon hydrografisk uträkning för beräkning av avloppens
dimensioner har därför ej ansetts erforderlig utan bara dessa
bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn till lutnings-
förhållanden, jordens beskaffenhet och markens anläggnings-
behov.

Med lägrörelseutåndet i Flästefjorden som utgångspunkt
har förslag till avloppens upptagande blivit upprättat och in-
nehåller en bäddenlutning hos huvudavloppet av 0.5/1000 i sträckan
närmast Flästefjorden, varefter starkare lutning vidtager till en
punkt, belägen 300 m. från fjorden. Sidolutningen å denna
sträcka är med hänsyn till jordarten förslagen till 1/15.

Marken ovanför sist nämnda sträcka är oberoende av
Flästefjordens vattenstånd, och är avloppets bäddenläge här
bestämt med hänsyn till den vattenståndets markens höjdläge,
lutning och anläggningskost. Bäddenlutningen är 0.5/1000.
Bäddenbredden 0.5 m. och slänten 1/125.

Beträffande källan har en bäddenbredd av 0.30 m
och en sidolutning av 1/125 förslagits. Minsta bäddenlutningen
är även här 0.5/1000.

På nivå kartan örer avdelningsområdet är de till
upptagning avsedda avloppen utmärkte med röda jäm-
löpande ränder och betecknade: huvudavloppet med
A-B-C och källan med C-D-E, B-F och C-G, och

återfinnas dessa beteckningar å motsvarande ställen å profilir-
ningarna. Å dessa finnas beteckningen och djup angivna och
dimensionerna åskådliggjorda medelst sektionsritningar.

Med undantag för trumman under bygdevägen öfver
sträckan C-D, äro samtliga broar och trummar för vägar öfver
avloppen ar beskaffenhet att böra ombyggas i samband med av-
loppens uppgrävning. Genomloppsöppningar för byggnader
öfver huvudavloppet böra utgöra minst 1.0 x 1.0 meter och för bygg-
nader öfver tillloppen minst 0.6 x 0.8 meter under förutsättning
att lodräta landfläten, närande till avloppens betäckningsplan vid
platsen för byggnaden.

Trumman för bygdevägen vid 13+50 m. medges i sitt nu-
varande skick omliggande marks terrälläggning till fullt djup
frånsett ett mindre område närmast vägen. Evär även detta om-
råde kan erhålla en ganska god terrälläggning med befintlig
trumma, föreligger ej skäl för densamma ombyggnad.

Trummorna för bygdevägen vid punkterna 21+2 m och
vid 35+6 m, avloppsträckorna C-G och B-F respektive, lig-
ga för gment och böra fortv ombyggas enligt uppgrävd ritning.

Den mark som i terrälläggningshäusende roner infly-
tande ar avlopprens uppdragande i den omfattning förlaget
innehär, har uppskattats i den ordning varom stadgas i
10. kap. 60 § Vattenlagen och med tillämpning ar i 7 kap.
22. § samma lag angiven grund. Resultatet ar denna upp-
skattning har införts i en detta utlåtande bifogad länqd,
där för varje fastighet finnes uppgett markens värde för-
företaget, dess värde efter företaget, ärensom värdet ar bet-
naden genom företaget.

All mark som roner belnad genom avlopprens upp-
dragande utgör i arseende å företaget en samfällighet. För
utrönande hurvida för jämkning i belnads häusende
marken ifråga böra hänföras till särskilda ardelningar har
undersökning i den ordning, varom stadgas i 7 kap. 24 §

Takelagen ägt rum. Denna undersökning har givit vid handen att områdena omkring tillaggen B-F och C-G var för sig kunna tilläggas för en mindre betnad i förhållande till betnaden, därest de icke ingå i samfälligheten. Vid detta förhållande har marken inom samfälligheten hänförs till följande ardelningar på såu upprättat betnadsförteckningens längd närmare utvisat, och varje fastighetsägares andel i betnaden för arbetena inom den ardelning, till vilken hans mark hänförs, uträknats i förhållande till värdet av betnaden för denna mark enligt värderingens längder. I nämnda längd äro även de varje fastighets beläggande andelar i betnaden för arbetena inom de olika ardelningarna sammanförda till en fastigheten åvilande andel i den beräknade betnaden för hela fördraget, efter vilken betnads andel den relativa delaktigheten i med fördraget fördrade betnader uttrycks medelst procenttal. Efter dessa procenttal fördeles således den verkliga betnaden för fördraget delägarna emellan.

Till betnad för fördraget hör, förutom skattningens anläggningens betnad, jämväl betnad för ombyggnad av byvägsbroar på sträckan A-B, byggnadsrumman på sträckan C-G samt ersättning för ombyggnad av enskilda broar och för intrång.

För intrång genom upplag av skattningmassor på åkerjord göldes ersättning med belopp svarande mot hälften av värdet efter fördraget av den mark, som lages i anspråk som upplagsplats. Ersättningarnas storlek är beräknad under förutsättning att uppläggningsen sker i strängar till högst 1 meters höjd och med lutning 1:1 och är för varje fastighet uträknad i en detta utlåtande bilagd ersättningslängd.

Enär vederbörande markägare utfäst sig att upplåta mark till anläggningens ridning utan anspråk på ersättning, skall ersättning för upplåtelsen ej utgå.

För ombyggnad av broar för vägar av enskild och av utfartsvägsnatur åtnjuter ägaren en begärd och såsom skälig ansedd ersättning av 100:- kr. för bro över huvud anlägg-

st A-B-C och är 75 kr. för bra över åniga sträckor.
Ombyggnaden bestyrjes av ägarne.

Enär Lramman för bygderågen över sträckan
B-F är ur trafiksynpunkt särdeles tristfällig, bör i
enlighet med den uppsatning, som Länsmagivits vid
förrätningen, ombyggnaden ske genom vägdiskretets
försorg och på dess bekostnad.

Udeshället av arloppen bestrides efter
samma grund som ora bestämde för detta-
gandet i Kottuaden för dess upptagande; broar
och tunnors underhållas av den eller dem,
som haft att vidmakthålla beaktliga bygg-
nader av detta slag.

Byggt, varom förordas i 11 Kap 95 §
vattenlagen, skall inte erläggas.

Kottuaden för styreförordningen gäldas
av delägare i förhållande till deras andel
i Kottuaden för företaget.

7^e fråga om företaget bestämmes jämbörd
10:62 vattenlagen:

att företaget skall utföras i överensstäm-
melse med det förslag, som avseadets i
detta utlåtande, såväl med avseende till plan-
som profil- och sektionssitningar samt ut-
rungen till vägbroar och tunnors.

att för arloppen uppgrävd jord och sten samt
uppsprängt berg skall läggas minst en 1:
metre från arloppens kanten och med lut-
ning 1:1 mot dessa;

att för dagrätternas från avrinnande från an-
gränsande terräng öppningar i upplagda jord

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Värderingsläup² vid p²untag, avseende vattenvarslapp genom ågar² härskade till Hälsjöfjärden, Hörsbo² och Öna i Kämdafors socken, Hälsjö² län.										

1	2	3	4	5	6
Ry	Registernummer	Manntal		Ägare	Ägare, Ägarelag m. m.
Hälsjöfjärden	239	låg			Alfred Anderssons storb.
				1	Äker, 0.20 mylla på sandlera
				2	" " "
				3	" 0.10 " sand
				4	" 0.20 "
				5	" " "
				6	" 0.10 " sand
				7	" 0.20 " sand
				8	" " " sandlera
				9	väg
				10	avlopp
					Summa
Rösebo	14	1/32			Alfred Larsson
				11	Äker, 0.3 torvmylla på sand
				12	" 0.3-0.4 " "
				13	" 0.25-0.4 " på sandl. debris sand
				14	" 0.4 " på sand
				15	odlingsmark 0.4-0.5 mylla " stubbig
				16	Äker 0.4-0.5 mylla "
				17	" 0.20 " "
				18	betesmark
				19	Äker, 0.4 torvmylla på sand
				20	" 0.20 " "
				21	" 0.4 " "
				22	" 0.4 " "
				23	" 0.20-0.30 " sandlera
					Örefors

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A - r - e - a - l				V - ä - r - d - e					
ägnad annan inre -				före efter				Bät -	
åker odlings -				företagets utförande				Neds -	
daglig diuient								Värde	
mark mark									
h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}	h _{ar}
ar	ar	ar	ar	ar	ar	ar	ar	ar	ar
33.5				550	184 25	700	234 50	50 25	
14.2				"	78 10	800	113 60	35 50	
30.0				500	150 -	650	195 -	45 -	
01.0				600	6 -	900	9 -	3 -	
16.8				600	70 80	"	106 20	35 40	
31.3				500	156 50	800	250 40	93 90	
31.7				550	174 35	800	253 60	79 25	
15.2				700	106 40	900	136 80	30 40	
				04.0					
				14.0					
168.7				180	926 40		1299 10	372 70	
25.2				700	36 40	1000	52 -	15 60	
22.8				"	159 60	"	222 -	62 40	
40.0				"	280 -	"	400 -	120 -	
39.4				650	256 10	"	394 -	137 90	
	09.0			500	45 -	600	54 -	9 -	
17.7				700	123 90	1000	177 -	53 10	
04.3				750	32 25	900	32 70	8 45	
		04.8		250	12 -	300	14 40	2 40	
27.8				650	180 70	1000	278 -	97 30	
17.0				700	119 -	900	153 -	34 -	
90.0				600	576	1000	960 -	384 -	
06.7				650	43 55	"	67 -	23 45	
19.5				950	185 25	1100	214 50	29 25	
296.4	09.0	04.8			2049 75		3030 60	980 25	

1	2	3	4	5	6
					Örnföres
				24	åker, 0.20-0.30 mylla på sandlera
				25	" , 0.30 " "
				26	" , " " "
				27	" , 0.4-0.5 " sand
				28	" , 0.25-0.30 " sandlera
				29	" , 0.30 " "
				30	" , " " "
				31	väg
				32	"
				33	avlopp
				34	"
					Summa
Rösebo	15	$\frac{7}{32}$			Alfred Anderssons Stenbros
				35	åker, 0.20-0.25 mylla på sandlera
				36	" , 0.25-0.30 " "
				37	" , " " "
				38	" , " " "
				39	" , " " "
				40	" , 0.20-0.25 " "
				41	" , " " "
				42	" , " " "
				43	" , " " "
				44	" , " sand och lera
				45	" , " " "
				46	väg
				47	"
				48	"
				49	avlopp
				69	åker, 0.20 mylla på sand
				70	" , " " "
					Örnföres

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
296.4	09.0	04.8			2049 75		3030 60	980 85	
07.5				900	67 50	1100	82 50	15 -	
53.5				700	374 50	"	588 50	214 -	
53.5				750	401 25	"	588 50	187 25	
25.5				900	229 50	"	280 50	51 -	
43.0				750	322 50	"	473 -	150 50	
14.0				700	98 -	"	154 -	56 -	
12.0				750	90 -	"	132 -	42 -	
			06.4						
			01.2						
			22.0						
			10.7						
505.4	09.0	04.8	40.3		3633 00		5329 60	1696 60	
20.7				800	165 60	1100	227 70	62 10	
19.4				750	145 50	"	213 40	67 90	
15.5				"	116 25		170 50	54 25	
37.5				"	281 25		412 50	131 25	
32.0				900	288 -		352 -	64 -	
61.0				750	457 50	1050	640 50	183 -	
66.5				"	498 75	"	698 25	199 50	
37.3				"	204 75	"	286 65	81 90	
32.0				700	224 -	"	336 -	112 -	
20.0				850	170 -	"	210 -	40 -	
18.5				"	157 25	"	194 25	37 -	
			06.0						
			08.3						
			01.3						
			07.8						
23.0				750	172 50	950	218 50	46 -	
47.0				"	352 50	"	446 50	94 -	
420.4			23.9		3333 85		4406 75	1173 90	

1	2	3	4	5	6
					<u>Överflödes</u>
				71	åker, 0.20 mylla på sand
					<u>Summa</u>
Rösebo	13	1/96			<u>Ägare: Alfred Larsson</u>
				50	impediment
					<u>Summa</u>
Rösebo	17	1/96			<u>Ägare: Erik Johansson</u>
					<u>Avundator: Johan Eriksson</u>
				51	åker, 0.4-0.5 tönmylla på lersand
				52	" , 0.25+0.30 mylla " sandlera
1.078				53	" , " " " "
				54	" , " " sandlera
				55	väg
				56	avlopp
					<u>Summa</u>
Rösebo	16	1/96			<u>Ägare: Erik Johansson</u>
					<u>Avundator: Johan Eriksson</u>
				57	åker, 0.4-0.5 tönmylla på lersand
				58	" , 0.25-0.3 mylla på sandlera
				59	" , 0.20-0.25 " "
				60	" , " " " "
				61	" , 0.30-0.35 " sand
				62	" , 0.25 " "
				63	" , " " " "
				64	" , 0.25-0.30 " sandlera
				64a	ägg
				65	bakke
				66	väg
				67	"
				68	avlopp
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4 204			23.9		3333 85		4406 75	1172 90	
384				550	211 20	950	364 80	153 60	
4 582			23.9		3445 05		4771 55	1326 50	
			01.0						
			01.0						
49.0				650	312 50	1050	514 50	196 -	
24.5				250	202 25	1100	269 50	61 25	
25.2				750	193 50	"	223 20	90 30	
62.0				"	465 -	1050	651 -	126 -	
			04.0						
			14.7						
161.3			18.7		1125 25		1712 80	533 25	
65.2				650	423 20	1050	624 60	360 20	
300				250	255 -	1100	330 -	75 -	
170				700	119 -	"	127 -	68 -	
25.0				750	127 50	"	275 -	87 50	
39.2				200	313 60	1050	411 60	92 -	
52.5				650	367 25	1000	565 -	197 75	
12.0				200	144 -	"	120	36 -	
03.5				750	12 75	1100	27 50	8 75	
	01.0			300	3 -	800	12 -	5 -	
			64.5						
			01.2						
			05.2						
			04.2						
253.4	01.0		75.7		1231 90		2668 70	836 20	

1	2	3	4	5	6
Rösebo	12	1/32			Ägar: Erik Johansson
					Inventator: Johan Eriksson
				72	äker, 0.20 mylla på sand
				73	" " " "
				74	" " " "
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" 0.20-0.25 " på sandlera
				78	" " " "
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" 0.30-0.40 mylla på sand
				87	" 0.5 Lönmylla
				88	" " " "
				89	" 0.3 mylla på sandlera
				90	" 0.4-0.5 Lönmylla
				90a	äug
				91	väg
				92	"
				93	"
				94	avlopp
				95	"
				96	backe
					<u>Summa</u>
Öna	av 17	"			Gustav Larsson
		156			97 äker, 0.20 mylla på sandlera
				98	" " " "
					Örefjördes

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.0				650	539 50	1000	830 -	290 50	
28.0				700	196 -	"	280	84 -	
20.0				"	140 -	"	200 -	60 -	
21.0				750	157 50	-	210 -	52 50	
32.0				850	272 -	"	320 -	48 -	
74.5				750	552 75	1100	819 50	260 75	
73.5				650	477 75	"	802 50	330 75	
29.3				600	175 80	"	322 30	146 50	
28.5				"	171 -	"	313 50	142 50	
26.2				"	157 20	"	282 20	131 -	
25.4				"	152 40	"	279 40	127	
09.0				750	67 50	"	99 -	31 50	
18.5				"	138 75	"	203 50	64 75	
40.5				"	303 75	"	445 50	141 75	
13.0				750	97 50	1000	136 50	39 -	
29.6				550	162 80	"	310 80	148 -	
19.0				650	123 50	"	199 50	76 -	
16.6				"	107 90	1100	182 60	74 70	
48.0	033			"	312 -	1050	504 -	192 -	
				300	9 90	800	26 40	16 50	
			01.6						
			04.2						
			12.4						
			08.9						
			10.8						
			3 03.0						
6 356	033		3 40.9		4 321 50		6 779 20	2 457 70	
24.0				800	192 -	1100	264 -	72 -	
15.8				"	136 40	"	178 80	47 40	
39.8					318 40		437 80	119 40	

1	2	3	4	5	6
					Örefjörres
				99	åker, 0.20 mylla på sandlera
				100	" , 0.35-0.30 "
				101	" , 0.30-0.35 "
				102	" , " "
				103	odlingsmark, torvjord på --
				104	åker, 0.5 torvmylla på sand
				105	" , -- " --
				106	" , 0.20-0.35 mylla " "
				107	" , " " "
				108	" , " på sand o lera
				109	" , " " "
				110	" , " " "
				111	" , " på sand
				112	" , " " "
				113	väg
				114	"
				115	baks
				116	"
				117	avlopp
					<u>Summa</u>

Köstmålsförslag

För förslag anseende upptagande av vattenavlopps genom ågor
lärande till Kärlbjörden, Råsebo och Ösa i Frändes-
fors socken, Mälars län.

Sträcka	Sträktid meter	Arbete, jordart, m. m.	Antal	i kr.	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>Skoloppsträckan A-B-C-D-E</u>								
0-3	300	Lera	abm.	140	0.70	98 -		
		Lera, med bräd och rötter	"	130	1.00	130 -		
		Lera, något stenblandad	"	40	1.25	50 -		
		Byvägskro vid 2+6 m. enligt ritning	st	1	160.00	160 -	498 -	
3-5	300	Berg	abm.	8	12.00	96 -		
		Grus, stenl.	"	30	2.00	60 -		
		Lera, något stenblandad	"	190	1.25	237 50		
		Lera	"	130	0.70	91 -		
		Porsjord, delvis slubbig	"	190	0.60	114 -		
		Erstatning för omkyggnad av brän för ågsvägen vid 4+15 m st	st	1	100.00	100 -	698 50	
5-7+50	250	Porsjord, delvis slubbig	abm.	590	0.60	354 -		
		Lera	"	470	0.70	329 -		
		Erstatning för försvärad åvertör- sel vid 6+38 m.				100 -	783 -	
7+50-9+70	220	Lera, med rötter	abm.	530	0.80	424 -		
		Porsjord med rötter	"	20	0.60	12 -	436 -	
9+70-12	230	Lera	"	330	0.70	231 -		
		Porsjord med rötter	"	380	0.60	228 -		
		Erstatning för omkyggnad av ^{vid 11+40} brän för ågsvägen	st	1		75 -	534 -	
		Överföres					2889 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				2889 50
12-13+50	150	Lera, något rätare	blm	320	0.80	256 -
13+50-15+50	200	Borg	"	8	12.00	96 -
		Lera	"	380	0.70	266 -
		Lera, hård, något sten	"	35	1.00	35 -
		Panijord, stubbar	"	120	0.70	84 -
		Staket utmed bygdevägen sträckan				
		13+54-14+54 m	lm.	100	3.00	300 -
15+50-16+54	164	Borg	blm	3	12.00	36 -
16+64=D.		Lera, hård, delvis något sten	"	280	1.00	280 -
		Ersättning för ombyggnad av ägning vid 15 ⁶⁵				75 -
16+64=28+31	234	Lera	blm	540	0.70	378 -
-25+97=		För aförut sedda utgifter m. m.				
=E		Äuägges sukr. 10%				470 19
		Ersättning för intrång enligt er-				274 35
		sättningslängden				
		Summa bravor				5440 00
		<u>Avloppssträckan B-F.</u>				
30-32	200	Lera	subm.	400	0.70	280 -
		Ersättning för ombyggnad av brow för				
		ägsvägen vid 30+2 m.	st	1		75 -
		Ersättning för ombyggnad av brow för				
		utfartsvägen vid 31+60 m.	st	1		75 -
32-34	200	Lera	subm.	400	0.70	280 -
		Ersättning för ombyggnad av brow för				
		utfartsvägen vid 33+75 m.	st.	1		75 -
34-35+6	106	Lera	subm.	180	0.70	126 -
		För aförut sedda fall m. m. Äuägges				
		sukr. 10%				90 99
		Ersättning för intrång enligt er-				
		sättningslängden				118 01
		Summa bravor				1120 00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<u>Skoloppsträckan C-G.</u>				
C=20-21+2	102	Arb	Arbm.	230	0.70	161 00
21+2-	233	Arb	"	590	0.70	413 00
-23+35		Ombyggnad av brennare för byggd- vägen vid 21+2 m (0.6 x 0.8 x 4.5 m) m- ligt ritning	st	1		260 -
		Ersättning för ombyggnad av brennare äpavägen vid 22+20 m.	st	1		75 00
		För oförutsedda fcu m. n. till- lägges 0.2 10 %				87 53
		Ersättning för inträng enligt er- tätningsslängden				83 47
		<u>Summa arbetar</u>				<u>1080 00</u>
		<u>Sammandrag.</u>				
		Skoloppsträckan A-B-C-D-E.				5440 00
		Skoloppsträckan B-F.				1120 00
		Skoloppsträckan C-G.				1080 00
		<u>Summa bestämda arbetar</u>				<u>7640 00</u>
		Prova den 30 mars 1928				
		P. Hallson				

1003

31

Kostnadsfördelningsslägd.

Fastighet	Registernum - mer	Mantel	Namn		
Hästefjorden	2 ³⁹	läg.	Alfred Anderssons sterbhus, Jökande		ail
Rösebo	14	1/32	Alfred Larsson	- " -	"
- " -	15	5/32	Alfred Anderssons sterbhus	- " -	"
- " -	17	1/96	Erik Johansson	- " -	"
- " -	16	1/96	Jsame	- " -	"
- " -	12	1/32	Jsame	- " -	"
Öna	ar 17	11/156	Gustav Larsson	- " -	"
				Summa	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				71 90
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	1,5	12,00	18 —
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har	25,22	0,66	16 65
		avvägda punkter	st.	265	0,02	5 30
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,7	2,50	9 25
		i annan mark	"		5,00	— —
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ...	st.	116	0,05	5 80
		 har		27,02	0,10	2 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	116	0,03	3 48
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag	0,75	12,00	9 —
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 —
		för övriga kilometer	st.	1,65	1,50	2 48
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.		91	0,06	5 46
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	"		0,12	10 92
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0,32	3,00	9 6
		2) befintligt avlopp ell. vall "		2,42	3,50	8 47
		b) antal ritningar	st.		3,00	3 —
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"		0,15	
		" " " såväl " som " "	"	54	0,25	13 50
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "				
		"				
		"				13 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 —	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,74	3,50	9 59
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	9 59
		Överföres				200 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				200 46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	69	0,03	1 98	2 98
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	7
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,30		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,74	4,00	10 96	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7 16	18 12
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	3	6 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	"	"	6 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	265	0,01		2 65
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	10	0,25	2 50	4 —
		Utlåtande och betänkande, § 43	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	125	12,00		15 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	2/3	12,00		8 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				292 21
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	116	0,07	8 12	
		har 27,00 0,14			3 78	11 90
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		Överföres				18 90

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 90	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	265	0,02	5 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	69	0,05	3 45	29 40
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,32	5,00	1 60	
		ändring av befintligt avlopp	2,42	6,00	14 52	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			17 55	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			7 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00	3 -	
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		44 47
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	28	0,75	21 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				94 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			- -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			12 30	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			- -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			- -	
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			58 40	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			40 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd			- -	
		Summa kronor				110 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				292 21
		Lösen för kopior och avskrift				94 87
		Övriga förrättningskostnader				110 70
		Summa kronor				497 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lundels häradsrätt.

Rösebo

den 30 mars 1928

O. Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. H. Eriksson

Kronor

Gustav Carlsson

kvitteras:

den

19