



Akt nr:

P-E1a-1237

AU\$P-E1a-1237

Västerbygdens Valtandemål

JAN 1931

Holstorp

Fnr 894

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtalenhållare byrås arkiv

P 2-1237

Vattenavlopp
genom ågor till
VÄSTERBERG, HOLSTORP och MELLAN-
TORP i Hols socken, Älvs-
borgs län.
1929.

L. B. And. III 108.6 m 26

Blad 1.


Förslag
i 2 blad

till vattenavlopp för torrläggning av:
mark hörande till

VÅSTERBERG, HOLSTORP och MELLANTORP
i Hols socken, Älvsborgs län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1929

av:

O. Hareson
Lantbrukingenjör



Skala
1:4000



RITN.Nr 001

P

2*1237

Förslag i 2 blad till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till



VÄSTERBERG, HOLSTORP och MELLANTORP

i Hols socken, Älvsborgs län,


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1927 av:

C. H. Håkansson
Landbruksingenjör.



Typritning
till trumma vid 7+86 m och 10+30 m.



1

Protokoll vid sammankommande i fråga om
vattenarloop för torrläggning av mark
hörande till Holstorp och Mellentorp
i Hols socken, Ålsborgs län.

§ 1.

Den 4 oktober 1928 i Holstorp

Närvarande: P. B. Puelson, förrättningsman,
Vilhelm Andersson i Hol Södergåden Lilla och
Anders Larsson i Hallorstop, godemän;
Gustaf Bengtsson, ägare till $\frac{3}{16}$ m. Holstorp
Sökande samt

F. B. Melin, - " - " $\frac{1}{2}$ - " - Västernorr
Vilhelm Pettersson, - " - " $\frac{1}{16}$ - " - Holstorp

§ 2.

Sökanden förklarade att han med användning av
sitt att få frågas om vattenarloop för vatten tor-
läggning av mark till sin fastighet förord i den
ordning vattenlagen föreskriver och pågick för-
rättningsmannens handläggning i denna ordning såsom och
förordnadt att verkställa förrättningsmannens i meddelat.
I fråga om arloppet önskade sökanden ar-
loppet upptaget på sätt att nöjaktigt torrläggning
bereddes den mark utmed arloppet, som hörde till hans
fastighet. Deltagandet fick regleras i förhållande till
båda sidorna för den mark, som måste inflytande av arloppet
förstoring.

§ 3.

En mark till Vilhelm Petterssons fastighet i Holstorp
jämväl komme att vara bötad av arloppet förstoring
är sökandens ägar, önskade Petterssons föras sig med so-
kanden om förstoring och arbeten utsträckt till arloppet
genom sin fastighet, varom skriftlig handling upprät-
tades.

§4.

Arloppet ifråga varit försvårat för beräkning och den
 rättsbesvärade marken undersökt och uppskattad. Händens
 tillståndesborn August Kato, ägare till $\frac{1}{4}$ m.f. Mellentorp, vid
 den fastighetsgränsade med sin ägor intill Holstorp. Någon annan
 värd nyttja av arloppet upptagande förmenade Kato inte kunna
 uppstå för hans vårdemånde. Trumman för vägen i Holstorp
 vid gränsen mot Mellentorp lade hindret i vägen för bättre
 förläggning av marken till Mellentorp. Den Trumman förband
 sig dock Vilhelm Pettersson villig mlyggs med en ersättning
 av 30:- kronor. Därest Trumman för vägen i örn ägorne
 till Västerberg behöfde mlyggs, utfäst sig vårdemånde
 ställa denna mlyggs med en ersättning av 60:- kronor.
 För markupplåtelse eller för intåg skades ingen ersättning
 från vårdemånde markägares sida.

§5

Efter slutförd undersökning tillkännogoss att beaktat:
 ärendet komma att lämnas vid sammanträde med par-
 terna, kungjort i stadigt ordning.

W. Hultén
 Wilhelm Andersson
 Anders Larsson

§6.

Den 9 april 1929 i Hol.
 Närvarande: förordande styrelse och följande
 sakkäare:

J. B. Melin i Västerberg
 Gustaf Bengtsson i Holstorp
 Vilhelm Pettersson i - - -
 August Kato i Mellentorp.

§7.

Förslag till arloppet upptagande förordades
 tillika med kostnadsberäkning.

§ 8

Gustaf Bengtsson i Holstorp förklarade sig villig att till förbörjmande av utskänning i arloppets tid på egen bekostnad ombesörja nödiga skötselåtgärder i dessa krökar, ett åtagande, mot vilket ensige intressenter icke hade något att erinra.)

§ 9.

Efter prövning av nämnd utskänmande frågor meddelades utlåtande och framlades till detta förande längher.

§ 10.

Att förvaras förtagt rörande handlingar och uttänningar utsågs Gustaf Bengtsson i Holstorp gårdens för Terp.

§ 11

Väsentliga intressenter, närvarande, beslota välja Hyselse och utsågs till ledamöter i denna Gustaf Bengtsson i Hol, Wilhelm Pettersson i Holstorp och August Kato i Mellantorp.

§ 12.

Förklarades förrättningar avslutad.

Dag som ovan

W. Carlsson

Wilhelm Andersson Anders Larsson

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet.

N:o 70 pag. 84

Ass.D. 1927.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen
varder lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus
län samt Älvsborgs läns norra del härigenom förord-
nad att i denna ansökning omförmälda förrättning i
laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättnings-
mannen, som bör över mottagandet hit insända bevis.
Vänersborg i landskansliet den 15 december 1927.

mf

Stenbröder

Andersson

*Ans
22*

Bevis till Länstf. 27/12 27



Till Konungens Befallningsherren
i Älvsborgs län

Undertecknad får härmed
öröfsamt anhålla om landbruks-
ingenjörns biträde för uppgrävandet
av plan och frälse till upplagande
av arluppsdike för vattenkedade åk-
per tillhörande gårderna Holstorp och
Västerberg i Hols socken. Ägare
är B. Melin, Västerberg, Gustaf
Bengtsson, Holstorp och W. Pettersson,
Holstorp.

Ägatsgårderna per Torp den 9/12-27

Gustaf Bengtsson

Förelagt 10 kap 58 § vattenlagen förklarar sig
 undertecknad med sökanden till det företag, som
 avser upptaga av vattenlopp genom ägar förande
 till Holsörp i Hols socken och äsyftat med den
 na avslutning företags utsträckning öns ägar
 till min fastighet 1/16 med Holsörp.

Holsörp den 4 oktober 1928.

Wilhelm Pettersson

Egenhändig väntebekräftning beviljad:
 Mattson, Wilhelm Andersson.
 Anders Larsson

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Holstorp och Mellantorp i Hols socken samt berörande ägor till Västerberg i samma socken handlägges vid sammanträde hos Gustav Bengtsson i Holstorp tisdagen den 9 april 1929 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Göteborg den 18 mars 1929.

C.B. Carlson.

Utsänd till pastorsämbetet i Hols församling den 18 mars samt införd i Älvsborgs läns tidning den 25 mars 1929, betygar:

C. B. Carlson

den 22/3 29

Uttalande

ifråga om vidgning och fördjupning av vattenavlopp genom ägor hölande till Västerberg, Hålstorp och Mellantorp i Hols socken, Åsboväs län.

Det vattenavlopp, som varit vidgning och fördjupning fråga är, framgår i värtlig ritning genom ägor till förnämnda kommuner. Stort nedanför avdömningsområdet böjda avloppet mot nordväst och avbördas efter c:a 3 kilometers lopp vatten i Sävån. Nederbördsområdet faller således inom Väner- Göta älvs vatten-system nr 108 sektion 6 Sävån.

För vinna av det med företaget avsedda ändamålet behöva arbetena med avloppets förstoring böjda c:a 60 meter nedanför vägen, som framgår i gränsen mellan Västerberg och Hålstorp samt ströcka sig över ägor till Hålstorp upp till gränsen mot Mellantorp.

Nederbördsområdets storlek vid platsen för arbetenas böjda är ofetydligt och utgör blott 0,75-bradt kilometer.

Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten och till den del av denna som, på grund av terrängens topografiska beskaffenhet och områdets bebyggelse, kommer avloppet till gods samt till en ändamålsenlig överläggning av mark till sökandens fastigheter, har förslag till avloppets vidgning och fördjupning blivit upprättat. Enligt detta förslag har avloppet ~~å en sträcka av 225~~ ~~meters längd från begynnelsepunkten räknat en~~ ^{en} ~~längd av~~ 0,30 meter. ~~Å återstående sträckningen är lathetvidden 0,30~~ ~~meter~~ ^{lathetvidden} 1:125. Rättshetsningen 4:1000 å nedre sträckan och 15:1000 å den övre.

Så den över det ovetenskapligt område uppräpnade nivå-kartan finnes avloppets läge utmärkt med föränte jämnsläpande röda linjer. Begynnelsepunkten är betecknad med A och slutpunkten med B. Profil- och sektionsritningar åskådliggör lathet, lutning, höjdhållanden och sektionsform.

De förskommende av utskänning i avloppets krökar å
agor till Holstorp verkställas nödij stensättning i dessa krö-
kar genom sökandes Gustaf Bengtssons förord och på dennes beaktande.

Den lätund som uppstår genom avloppets upptagande för den
vattenfyllda marken har uppskattats med tillämpning av de grunder
som stadgas i 7 kap. 23 § vattenlagen. Resultatet har införts i en
dessa utlåtande vidfogad lätund.

Avdikningsområdet är en tekniskt såsom en förbättrings-
samfällighet. Skäl till tillförande av mark inom denna sam-
fällighet till särskilda avdelningar förefinnes ej. Ägare till fast-
ighet med mark, som icke lätund genom företaget, har att del-
taga i kostnaden för detsamma i förhållande till värdet av lät-
naden för denna mark. Sålunda detta värde finnes uträknat i
förelämnade lätund, i vilken deltagningsbördigheten jämväl
uttrycks medelst procenttal.

Eni vederbörlig markägare utloft sig att upplata mark
till avloppets vidgrävning samt till utlägg genom schaktningssammans
upplagga utan anspråk på ersättning, behöves sådana ej utgivas.

Enligt utfästelser anbygges Trumman för vägen i gränsen
mellan agorna till Västerberg och Holstorp och Gustaf Bengtsson i
Holstorp mot en ersättning av 60:- kr för Trumman för vägen i
gränsen mellan agorna till Holstorp och Mellantorp och Wilhelm
Pettersson i Holstorp mot en ersättning av 30:- kronor.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grunder som
ovan bestämmts för deltagandet i dess upptagande. Vår Trumman
underhållas av den eller dem, som tidigare haft att vidmakthålla
hyggnaderna ifråga.

Till kostnad för företaget räknas schaktningssammans och
ersättningar för vägtrummanernas anläggning.

Kostnaden för synförfärdningen gäddas av delägarna i
företaget i förhållande till andelen i kostnaden för detta och
förskjutes, om så erfordras, av sökandena.

I fråga om företaget bestämmes jämblikt 10:63 vattenlagen
1/ att företaget skall utföras i övriga stämmor med det förslag
samt ovan avhandlats;

2/ att för avloppet upprädd jord ^{och sten} skall lagras minst en (1.0) meter

- från avloppets bunter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1 samt förses med öppningar med slänt 1:1 vid svackor i markytan, vid förkannande öppna diken och i övrigt på minst var 40^e meter, på det dögvatten må fritt avrinna;
- 3) att Tillärcutys inläpfande ses anslutas och förstärkning vidtojes om så erfordras;
- 4) att Funnar för vägar öfver avloppet anläggas enligt förslaget åtföljande typritning; ^{dock må i stället för sten rörarceement med minst 06 m i diameter komma till användning}
- 5) att arbetena för förslaget bör överlämnas till utförande åt därfrån skickad person, med vilken brukligt och utförandet enligt bestämningarna i detta utlåtande bör upprättas;
- 6) att Samma förfaringsätt bör vinna tillämpning vid framtida rensningarna av avloppet;
- 7) att arbetena må begynda omedelbart efter det detta utlåtande varit lagd brädt samt bör vara slut till slut vid 1930 års utgång och
- 8) att avsyning bör, om sådant påfordras, ske genom lantbruksnijeriens försorg.

Sådan mot förätmången och detta utlåtande förs ned bärskyddens batteridirektor, till vilken besvaren, för att kunna under ~~supervision~~ ^{supervision}, skola, med iakttagande av vad härmed stadgas i 11. kap. 8 § batterilagen, må ingifvas inom sextyv dagar från undertecknades dag

Göteborg den 9 april 1929.

Wahlström Wilhelm Andersson Anders Larsson

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Värderingsläggs</i>									

Vandringsslag

1	2	3	4	5	6
Hemman	Nummer	Manntal	Littera i hantam	Ägare och ägarebeskrivning	
Holstorp	av 1'	3/16		Gustav Bengtsson	
			1	Äker, > 0.6 m slanjord på sandlera	
			2	" " " "	
			3	" " " "	
			4	" " " "	
			5	Äng, " " " "	
			6	Äker, " " " "	
			7	avlopp	
			8	väg	
				<u>Summa</u>	
- 4 -	av 1'	1/16		Vilhelm Petersson	
			9	Äker, > 0.6 m mylla på sandlera	
			10	" " " "	
			11	avlopp	
			12	väg	
				<u>Summa</u>	
Mellanortorp	12	1/4		August Kato	
			13	Äker, 0.4-0.5 m. mylla på sandlera	
			14	" " " "	
			15	väg	
			16	avlopp	
				<u>Summa</u>	
Holstorp	av 1'	3/16		<u>Sammandrag</u>	
- 4 -	av 1'	1/16		Gustav Bengtsson	
				Vilhelm Petersson	
Mellanortorp	12	1/4		August Kato	
				<u>Summa</u>	

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a-r-e-a-l				v-ä-r-d-e					
Åker	Äng sk	Ännan sk	Snypel sk	före företaget		efter företaget		Baknads värde	
	odlings- mark	luglig mark	långlänt mark	för ha	för ägo- figer	för ha	för ägo- figer		
	ha an	ha an	ha an	ha	ha	ha	ha		
04.3				1.400	60 25	1.700	73 10	12 90	
02.8				1.500	42 -	"	47 60	5 60	
13.5				1.150	155 25	"	229 50	74 25	
07.5				1.350	101 25	"	127 50	26 25	
~~07.0~~	05-			1.150	57 50	1.500	75 -	17 50	
07.0				1.200	84 -	1.700	119 -	35 -	
			07.4						
			01.2						
~~35.1~~ 40.1	05-		08.6	500 20		671 70	171 50		52.22
10.8				1.050	113 40	1.700	183 60	70 20	
09.7				1.100	106 70	"	164 90	58 20	
			01.8						
			01.6						
20.5			03.4	220 10		348 50	128 40		39.10
06.0				1.100	66 -	1.450	87 -	21 -	
02.5				1.150	28 75	"	36 25	7 50	
			02.2						
			00.7						
08.5			02.9	94 75		123 25	28 50		8.68
~~35.1~~ 40.1	05		08.6	500 20		671 70	171 50		52.22
20.5			03.4	220 10		348 50	128 40		39.10
08.5			02.9	94 75		123 25	28 50		8.68
64.1	05-		14.9	815 05		1143 45	328 40	100.00	
								Hol den	

19

1	2	3	4	5	6
9 april 1929. <i>W. H. Carlson</i>					
<i>Wilhelm Anderson Anders Larsson</i>					

