



Akt nr:

P-E1a-1280

AU\$P-E1a-1280

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

P 2*1280

Handlingar

Angående torrläggning av mark till
Spannäs, Kär, Röstekärr, Lida och Sjöby
uti Södra Vings och Timmele socknar uti
Skövdeborgs län:

uppmättade vid syn enligt vattendagen åren 1930-1931 av
Kjartmar Brännvall
Statens lantbruksingenjör.

Innehåller 6 skrifter, 1 del.
1 plankarta 1 profilritning

F.D. Ark. III 105:1 m 27.

Protokoll, för vid Samman-
träde för Syn enligt rättslagen
för tilläggning av mark genom
utgränsning av avläppt från
Röstsjön namn Södra Vinga och
Timmelse socknar, Ås och Red-
vägs länaren av Åhusborgs
land; år 1930-1931.

År 1930 den 1 Juli kl. 8.30 inställd sig mestadels
med, Statens lantmäteringsbyrå, hos K. W. Örn i
Åhusborg för att förrätta Syn enligt rättslagen
för tilläggning^{av} mark till Åhusborgs, Kärn, Röst-
sjön, Lida och Sälby, uti Södra Vinga och Tim-
melse socknar av Åhusborgs land; och hade intressen-
terna underkunnat att en förrättnings före-
tagande skulle ske dels genom Besvärssed, upp-
läst uti Södra Vinga och Timmelse socknar på tors-
dagsmorgonen den 8 Juni 1930 och inför uti Åhusborgs
Tidning den 5 Juni 1930, dels genom underkunnat-
sen för post, på grund av att följande personer
frånvarat tillståndskausen:

K. W. Örn i Åhusborg; Sälby
av. Sven Andersson i Åhusborg;
Kronombudet: Jägmästaren John Carlsson, enl.
förordnande, Kef. litt. a;
Lars Ahman i Sälby, Sönder;
Fru Matilda Friden i Lida;
Korvs-förhållings järnvägsaktiebolag, gen.
Lingenjör O. Ekberg, enl. fullmakt, Kef. litt. b.
Samt såsom biträdande gode män: Emil
Johansson i Ekberg och Sigurd Enstygsson
i Sjögrunden.

#1.



35
Det för underkastad utfärdade församlandet,
samt anseendningen där, upplästs och beaktades.
de lydelse, bif. lit. c.

§ 2.

På framtiden friga kunde någon församling
omg. ej göras omotstånd, ej heller ansågs omot
lagen linien mot förutgången.

§ 3.

Om inställde sig: Ernst Johansson i Söndra
för Fridolf Johanssons stöd i Lida; Martin Bengtsson
i Kärnans och Tore Jansson i Sjöbo.

§ 4.

Järnvägens ombud yrkade dels att det skulle anordnas
en 3 meter bred kantst, dels stinbeklädnad av slant ^{upps} +
lin 0.5 meter ^(beivande) över ^{beivande} längden vattentäta, dels att den uppkastade
rikessjön i järnvägens område skulle utplanteras.

§ 5.

Samtliga järnvägs ärendeskammar: dels att ersättning
för mark, som till rikets utbyggnad åtgår, ej skulle utgivas,
dels att, där jordägaren ej vill tillgodogöra sig den upps-
kastade rikessjön, densamma skall få brukliga
utan ersättning, dels att endast bråk i "mössvägen" skall
ingå i förslaget.

§ 6.

Sammantidigt avslutades med tillräcklig majoritet,
att samt dylikt kammar att framtiden hållas på samma
ställe, men i till, som kammar att i laga ordning kommande

Det och till, som om

På ämbetsstämman

Carlsson Brannvall

Om det uppläst och int. beaktades.

Emil Johansson

P. P. Johansson

Om det på den 22 juni kl. 11.15 inställde sig åter
förstöring av Söndra lags K. W. Andersson

42

Vi för att förbättra förvaltningen, varom
intressenterna berörekännas genom särskilda
anordningar, uppläst uti Förmåle och Södra Vings
Särskilda kyrkor Söndagen den 24 Maj 1931 och införd
uti Mjölby församling den 23 Maj 1931, dels genom
nytt beslut för post, på grund varav följande
personer jämväl tjänstgör som:

Förvaltarens Jöns Engström;

Bord-^{Förvaltarens} ~~förvaltarens~~ jämväl, gen. Lingenjör G. Ek-
berg, maj. fullmäkt, Rik. lit. 1;
K. W. Önd i Åspåra;

Åven Andersson i Söder;

Fra Mats Andersson, vän;
av. Miss Kindberg ilen;

Fridolf Johansson i Söder, gen. Antas Johansson, den
utan fullmäkt, i Söder;

C. L. Fridén i Söder, ^{illem} gen. Jöns Fridén, maj. fullmäkt,
Rik. lit. 2.

Martin Bengtsson i Bäckared;

§7.

Förvaltningsmannen redogör för det uppräta-
de förslaget och uppräta länghuset.

§8.

Förvaltningsmannen uppräta ett yttrande av
överstelöjtnant Asplund, angående förvaltnings-
förslaget förbättrande till jämvälshuset, Rik.
lit. 4.

§9.

Synemånen avgör sitt utlåtande, Rik. lit. 9.

§10.

Synemånen utgår K. W. Önd i Åspåra för Kåke-
rum till att förvarare.

§11.

Såsom utgår till arbetsstyrkan för förslaget:
K. W. Önd i Åspåra, Martin Bengtsson i Bäckared och

Emil Johansson i Linn. Denna arbetsstyrelse erbjöd
i uppdrag att Summa möjligt vidtaga alla nödiga
åtgärder för arbetets igångsättande och bedriva
samt att anskaffa nödiga penningmedel antingen
genom intäkter eller upplåning för gemen-
sam räddning.

HR

Förvaltningen förklarades avslutad och skulle
synemål till sökandena angiva sina anso-
dräkningar, i vilka de daga frimans angivna vil-
ka skulle givas efter dagberäkning.

Erst av Linn Sam om

Förvaltarens namn

Kjellman Cronwall

Rekord uppläst och rätt/legitimerat.

Emil Johansson

H. M. Cronwall

Om Linn Linn

LÄNSSTYRELSEN

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskontoret.

N:o 1109.

Till Lantbruksingenjören Hj. Grönwall.

Åberopande Eder skrivelse den 3 juni 1930 angående syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark genom nygrävning av vattenloppet från Röstesjön i Södra Vings och Timmele socknar får länsstyrelsen meddela, att jägmästaren i Ulricehamns revir av länsstyrelsen förordnats att vid såväl i skrivelsen omförmälda sammanträde som av ifrågavarande förrättning, eventuellt sedermera föranledda sammanträden i egenskap av kronoombud närvara samt kronans rätt och bästa därvid bevaka. Vänersborg i landskontoret den 5 juni 1930.

Sten Lindern

Sten Hammar

F U L L M A K T

för Ingeniören G. Ekberg, att vid allmänt sammanträde hos K. W. Örn i Aspanäs per Hökerum tisdagen den 1 juli 1930, angående torrläggning av mark genom nygrävning av avloppet från Röstesjön uti S:a Vings och Timmele socknar av Ås och Redvägs härader, föra vår talan och vår rätt bevaka.

Boras den 6 Juni 1930

BORÅS-JÖNKÖPINGS JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG

Fredrik Ekberg
(Kullrot)

Bevittnas:

A. Bergman Bertil Andersson

Avskrift.

Kungl. Patent- och Registreringsverket
 Aktiebolagsavdelningen
 Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 2 juni 1915 beviljat registrering för Borås - Ulricehamns järnvägsaktiebolag, vilken firma enligt en den 8 augusti 1928 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Borås - Jönköping järnvägsaktiebolag, därvid i registret antecknats, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, utgöres av borgmästaren greve Carl Vilhelm Spens i Ulricehamn, direktören Carl Teodor Eiserman i Borås, fabrikören Henning Wenander i Dalsjöfors, Toarps socken, och godsägaren Karl Gustaf (Gösta) Lidman i Stora Ekered, Brunnns socken, båda av Älvsborgs län, konsuln Ernst Roberg och verkstadsarbetaren Knut Birger Johansson, båda i Göteborg, landskamreraren Bror Hendeberg i Vänersborg samt lokalföreståndaren Carl Gustaf Gustafsson i Jönköping, med fabriksidkaren Herman Jansson i Dalsjöfors, bankdirektören Herman Mannheimer i Göteborg, länsbokhållaren Carl Malm i Vänersborg, grosshandlaren Erik Mårten Hjalmar Josefsson i Ulricehamn, verkställande direktören trafikchefen John Teodor Hellroth i Borås och stadsombudsmannen Per Johan Swartling i Jönköping till suppleanter, att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hellroth ensam eller av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 17 augusti 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

Lösen Kr. 1:50

Stämpel "2:-"

Summa Kr. 3:50

Rätt avskrivet intyga:

U. Björns

L Ä N S S T Y R E L S E N

i
Ä L V S B O R G S L Ä N

Landskansliet

N:o 11 pag. 95

Ass.D. 1929.



R e s o l u t i o n.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen var-
der lantbruksingeniören i Hallands län och Älvsborgs
läns södra del härigenom förordnad att i denna ansök-
ning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen,
som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg
i landskansliet den 22 mars 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:

M. Roth

Kurt Laurén

Bij. ut. c.



N:o 11 pag. 95
 Mss. D. 12 29

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

I anledning av Länsstyrelsens resolution den 14 innevarande mars får undertecknad göra förnyad ansökning om förordnande av Statens lantbruksingeniör till utförande av planläggning för vattenavledning å en del marker inom Södra Vings och Timmele socknar i Ås och Redvägs härader.

Företaget gäller dels fördjupande av, dels upptagning av ny avloppskanal mellan sjöarna Röstersjön och Mogden, den förra delvis i Timmele socken delvis i S:a Vings socken den senare i S:a Vings socken. Kanalens längd torde uppgå till cirka 1500 meter. Den till torrläggning avsedda arealen odlad jord utgör cirka 40 hektar och torde dessutom en del nyodlingar kunna genom torrläggningen utföras. Följande hemman beröras av företaget: ^{och Bäckared} Sjöbacka i Timmele socken, Lida, tvenne gårdar, Kärr, Aspanäs, kronoegendomen Säby i Södra Vings socken. Företaget avser torrläggning å ovan angivna areal, som i sitt nuvarande tillstånd knappast kan brukas som åker. I övrigt hänvisas till bifogade protokoll, vilket underskrivits av samtliga ägare till dessa hemman utom vad det gäller kronoparken Säby.

Aspanäs, Hökerum den 21 mars 1929.

H. W. Örn.
Aspanäs Hökerum

LÄNSSTYRELSEN

1

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

10 95
N:o pag.

Ass.D. 1929.



R e s o l u t i o n .

Återställes till K.W. Örn i Aspanäs, Hökerum, under åberopande av 10 kap. 33 § Vattenlagen samt med tillkännagivande, att i ansökning om förordnande av här ifrågavarande förrättningsman skall så fullständigt som möjligt uppgivas företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar med angivande av det vattenområde, som av företaget kan komma att beröras och bör ansökningen tillika innehålla uppgift å de fastigheter, som företaget förmenas angå, samt ägarnas namn och hemvist ävensom sådana nyttjanderättshavares, vilkas rätt kan vara av företaget beroende. Vänersborg i landskansliet den 14 mars 1929.

Helmheim

Gunnar Skellström



N:o 10 pag. 95
D. 10 29.



Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Med bifogande av protokollsutdrag från en del markägare, vilka beröras av ett tilltänkt torrlägningsföretag, får jag härmed anhålla om förordnande av statens lantbruksingeniör i och för upprättande av plan till upptagande av en avloppskanal å cirka 1500 meter.

Aspanäs Hökerum den 13 mars 1929.

H. W. Öen



Protokoll fört vid sammankom-
träde med markägarna ut-
med vattendraget mellan
Röstesjö och Mogden i Aspa-
näs den 25 febr. 1929.

Samtliga närvarande beslöt att
ingå till Kungl. Befallningshavande med en vörd-
sam anhållan om fastställande av plan för
utgrävning av det mellan Röstesjö och Mogden
gående vattendraget för torrläggning av intill
liggande mader och om statsbidrag därtill.

Detta beslut fattades enhälligt
av undertecknade.

H. W. Öen
Aspanäs

Fridolf Johansson
Lida

Erik Jansson
Sjöbacka

Martin Bengtson
Bäckare

C. L. Fridénsterbhus
gen. Josef Fridén
Lida

Natanael Anderson
ombud för M. Andering
Kär.

Kungl. Patent- och Registrerings-
verket, Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 2 juni 1915 beviljat registrering för Borås - Ulricehamns järnvägsaktiebolag, vars firma enligt en den 8 augusti 1928 i aktiebolagsregistret intagen uppgift förändrats till Borås - Jönköpings järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Göteborg, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av borgmästaren greve Carl Vilhelm Spens i Ulricehamn, direktören Carl Teodor Eiserman i Borås, direktören Henning Wenander i Dalsjöfors, Toarps socken, och godsägaren Karl Gustaf /Gösta/ Lidman i Stora Ekered, Brunnns socken, båda av Älvsborgs län, konsulin Ernst Rosenberg och järnsvarvaren Knut Birger Johansson, båda i Göteborg, landskamreraren Bror Hendeberg i Vänersborg samt lokal föreståndaren Carl Gustaf Gustafsson i Jönköping, med bankdirektören Herman Mannheimer i Göteborg, länsbokhållaren Carl Malm i Vänersborg grosshandlaren Erik Mårten Hjalmar Josefsson i Ulricehamn, verkställande direktören trafikchefen John Teodor Hellroth i Borås, stadsombudsmannen Per Johan Swartling i Jönköping och ingenjören Martin Albert Wenander i Dalsjöfors till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Hellroth ensam eller av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 6 september 1929.

Ex officio:

E. Sandegren

Lösen kr. 1:50

Stämpel " 2:--

Summa " 3:50

Rätt avskrivet intyga:

W. P. Sjöström *St. Björns*

Sij. W. e

Fullmakt

För John Fridén att vid sammanträde
i Byggnadsnämnden den 22/6 1931, angående torr-
läggningsarbetet i Byggnadsnämnden, föra min
talan och utöva min rösträtt.

Lida Hokerum den 22/6-31
Hilda Fridén

Att Hilda Fridén egenhändigt under-
skrivit ovanstående fullmakt nämnda
dag och att John Fridéns namn då
var å den samma uträtt, bevitnas av:

Gustav Johansson Elisabet Johansson

På begäran av Statens lantbruksingenjör i Halmstad får under-
tecknad, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § Vattenlagen, härmed
avgiva följande yttrande rörande förslag till torrläggning av mark
inom Aspanäs m. fl. hemman i Södra Vings och Timmele socknar, Älvs-
borgs län, vilket förslag berör Borås - Ulricehamns järnväg.

Kanalsträckan A - B kommer enligt förslaget att mellan punkt-
erna 5+50 och 6+15 ligga så nära järnvägens banvall, att banketten
mot banvallen där kommer att understiga 3,0 m. För att skydda ban-
vallen mot utskärning å dylika sträckor måste slänten förstärkas
medelst en minst 0,6 m. tjock stenbeklädnad till 0,3 m. över H.V.Y.

I övrigt skall^å/de sträckor B - F och C - G, där diket kommer att
ligga utmed banvallen, dikesfördjupningen verkställas på sådant sätt,
att banvallsslänten förbliver helt orörd.

Den föreslagna trumman genom banvallen vid 24+2 i diket C - G
skall utföras enligt uppgjord ritning med det tillägg, att vingmur-
arna till hela sin längd uppföras från trummgrunden.

Göteborg den 17 april 1931.

Knut Nyman

KUNGL. VÄG- O. VATTENBYGGNADS-

STYRELSENS BANINSPEKTÖR

GÖTEBORG

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallnings-
havande i ^{Älvstorp} län~~et~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ^{hatten- /} ~~diknings~~lag
förrätta syn ^{för förläggning av mark genom nygrävning av av-}
^{loppet från Röstesjön - förstås herred Samtliga fästing-}
^{heter emellan sjöarna Röstesjön och Magden}
uti ^{La Ving och Timmelse} socken ^(när) och ^{och} Ås och Redvägs
^(en) härads, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde
att hållas ^{hos K. W. Örn i Asparnäs}
^{här} dagen den 1 Juli 1930 kl. 8.30 ^{middagen;}
och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt
att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

^{Kalmstad} den 3 Juli 1930.

På ämbetets vägnar:

^{Ragnar Brännman}

Uppläst i ^{Timmelse} sockens kyrka söndagen
den 8/6 1930, intygas av

^{Nilhelmer Folin}

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

^{R. Brännman}

Kallelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Maj:ts Befallnings-
havande i länet blivit förordnad, att jämlikt föreskrifterna i gällande ~~länslag~~
förrätta syn ~~för~~ ^{för} ~~hänläggning~~ ^{hänläggning} av mark genom utgräv-
ning av overlappet från Roste-åsen

uti La Lings och Timmels Särknan av Ås och Rodnäs
häradar, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt samman-
träde att hållas hos H. W. Ås i Ås och Kökarum
tis dagen den 1 Juli 1930 kl. 8.30 middagen;
och varder härigenom Borås - Uttrichans församling A. B.

kallad att ~~själ~~ eller genom befullmäktigat ombud sin talan föra och rätt bevaka.

Barometer den 3 Juni 1930

På ämbetets vägnar

Wilmam Brownell

Kallelsen mottagen, erkännes.

BORÅS-JÖNKÖPINGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

S-JONKÖPINGS JÄRNVÄGSARTIEBOLAG

Efter tagen del Torve Kalleken till mig
 försändas med bevis om emottagandet.
 Samt även
 Kj. Ensmann

Kungörelse.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingenjör, av Kungl. Majt:s Befallningshavande ^{Älvsborgs} i ~~län~~ blivit förordnad att jämlikt föreskrifterna i gällande ^{rätts-} ~~skrifts-~~lag förrätta syn ^{för} ~~för~~ ^{teckn} ~~teckn~~ ^{läggning} ~~läggning~~ av mark genom myzgiänning av avloppet från Roste-sjön - förslaget berör sammliga fastigheter emellan sjöarne Roste-sjön och Magden, uti ^{Sa} ~~Sa~~ ^{Vings} ~~Vings och Timmele socken ^{och} ~~och~~ av Is och Redvägs ^{er} härad, kommer i och för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträde att hållas hos K. W. Öen i Aspanäs måndagen den 22 Juni 1931 kl. 11.15 middagen; då väl av arbetsstyrelse kommer att ske, och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka, att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.~~

Halmstad den 20 maj 1931.

På ämbetets vägnar:

Kjellmar Bränne

Uppläst i ^{Sa} ~~Sa~~ ^{Vings} ~~Vings sockens kyrka söndagen den 24 maj 1931, intygas av~~

Aug. Holmgren.

Anhålles vördsamt om kungörelsens uppläsande och återsändande med bevis.

Som ovan

Kj. Bränne

Förteckning över underrättelser pr. post om sam-
manträdde att hållas hos K. W. Örn i Aspanäs församling
den 1 juli 1930 kl. 8.30

Pastorsämbetet i S:t Ving } kungärlser
- Do i Timmele }

Länstypnären uti Åsby församling

Borås-Ulrichamns järnvägsaktiebolag Borås

Skiftesgodemannen Sigurd Gustafsson Högerum

Do Emil Johansson Ekeberg. Do

K. W. Örn Aspanäs Do

Karl Johansson, Åby Do

Handl. Thure Carlsson Åby Do

arr. Sven Andersson Do Do

Gustaf Andersson Röstekärn Do

W. Anderlings storkh. Lärn Do

arr. Karl Karlsson Do Do

Fridolf Johanssons storkh. Lida Do

C. L. Fridens storkh. Do Do

Martin Bengtsson Bäckared Do

Ture Jansson Sjöbacka Do

arr. Har Örnman Lenered Do

Martin Jakobsen Kärkared Do

Försändelserna postade den 3 juni 1930 intygas
Kjalmar Bränvall

Förteckning över underrättelser pr. post om sam-
manträdde att hållas hos K. W. Örn i Aspanäs församling
den 22 juni 1931 kl. 11.15

Kungärlser till:

Pastorsämbetet i S:t Ving
Do i Timmele

Järnmästaren uti Ulrichamns socker Ulrichamn

Borås-Ulrichamns Järnvägsaktiebolag Borås

Skiftesgodemannen Sigurd Gustafsson Högerum

Do Emil Johansson Do

		Stöckerum
K. W. Örn	Aspanäs	
Karl Johansson	Säby	Ja
Thure Carlsson	Ja	Ja
arr. Sven Andersson	Ja	Ja
Gustaf Andersson	Rösterkär	Ja
W. Anderlings	stebh. Kär	Ja
arr. Karl Karlsson	Ja	Ja
Fridolf Johanssons	stebh. Lida	Ja
C. L. Fridens	stebhus Ja	Ja
Martin Bengtsson	Bäckared	Ja
Ture Jansson	Sjöbacka	Ja

Tärsändelserna postade den 20 maj 1931
 Kjartur Grannell

Sif. lit. g

• Utlåtande av Sydsamman vid den av Länsstyrelsen
 uti Åreborgs län, på därefter gjord ansökan, förordnade
 syu enligt vattenlagen för torrläggning av mark till
 Åspanäs, Kån, Kästekån, Lida och Sälby, uti Södra
 Tings socken och Ås härads, samt Sjöbäcke och Käcka-
 red, uti Fimmele socken och Redvägs härads av Åre-
 borgs län, åren 1930 - 1931.

Lfrågavarande förslag, som avser torrläggning
 av mark, ad att hänföra till 7^{de} Kap. vattenlagen.

Eucst företaget möter intet laga hinder.

Sökande till förrättningen äro: K. W. Örn i
 Åspanäs, Fridolf Johansson i Lida, C. L. Fridens Storkhus,
 ihm, Tore Jansson i Sjöbäcke, Martin Bengtsson i Käcka-
 red och M. Anderlings Stollens i Kån.

Företaget ad beläget inom nederbördsområdet
 N^o 105 Fickan.

Den frukt, som ar företaget kunnat att tillböry-
 das lättnas, ar upfattad i närslutet planskarta, därmed
 begränsningslinjen blivt avvägd till 1.4 meter ar van-
 ligt sammarvattenstånd i närmaets delen ar gam-
 la avloppen och med ett tillagt fall på aretalsdet där-
 från ar 1:1000, dad ej markens naturliga avfall varit mindre,
 di detta lagte till grund för beräkning ar fallsets storlek.

För att komma till ändamålsenligt djup, eller 1.1 meter,
 avrika den inom begränsningslinjen belägna sittlän-
 na marken, hava Sydsamman funnit nödigt för-
 så arbetets utförande i ärendetämmelse med
 bifogade förslag, som upprättat med hänsyn till
 frammanande vattenmängd, markens avfall och
 sättning samt armat, sam på en ändamålsen-
 lig anordning ar torrläggningen kunnat inrätta.

Vattenansamlingsområdet för hela företaget ut-
 göd 0^o 1.560 hektar och, di avrinningen beräknas till 0.8 se-



kundliter för hvar, skall vid flod komma anföras uti
kanalsträckan A-B-C-D-E 125 km rättnad. Vid ett
vattenutsläpp av 12 metrar och en motståndskoefficient =
0.022 visa de nyförberäknade beräkningarna, att de för-
slagna dimensionerna äro fullt tillräckliga. För
sidorikena äro underberäknade så ringa, att
några särskilda beräkningar för bestämmande
av dessas dimensioner ej behöfva göras, utan bara
desamma föreslagits efter praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbät-
ringen, så har varje särskild ägare uti synemånen
med hänsyn till jordens, av dess naturliga guthet och
och beskaffenhet beroende, alstring förmåga äsatte
dess värde såväl före som efter förläggningen, närvid
använt har måstet 10-gradiga skala, Bif. lit. k.
Dessa värden samt skillnaden dem emellan, eller
jordförbättringen, ha varit uti tillhörande vär-
deringslämning, Bif. lit. i, och kostnadsfördelnings-
lämning, Bif. lit. j.

Någon anledning till att uppsöka företaget uti ardel-
ningar föreligger ej, utan skall desamma utgöra en
samfällighet, inram vilken kostnaderna för såväl
förläggningen som för förvaltningen, m.m., fördelas
efter den uppskattade jordförbättringen enligt de uti
kostnadsfördelningslämningen införda procenttalen.

För förläggningens företags utförande föras, att
vattenavsläppet vid avvägningspilen n:o 24 i diket C-E
genom Koris-^{Jönköpings}flodens järnväg fördjupas och har
förslag härtil upprättat och godkänt av Kungl. Län-
ans vattenbyggnadsstyrelsens Kaninspektör, se Bif.
lit. f. Så vid järnvägens anläggande de ~~en~~ omlade
markerna öfver trumman vara omlade även då, är
järnvägens ägare ej berättigad till ersättning för detta
arbets utförande;

Så kanalsträckan A-B-C-D-E utgör arlapp för Roste-
gården och då denna ligger ej för sankas, skall vid n^o 18+8
anbringas en grundstock för höjden +3,90 jämte spånt
och stensättning emellan n^o 18 och 18+8.

I öfverensstämmelse med förmågens omfång uti §
4 av förordningsprotokollet jämfört med Överståthå-
varant Orplunns föreskrifter ^{här till} angående kanvallen, för
synsmännen genom had nedan intagna bestämmel-
ser föreskriva, att samma föreskrifter angående kan-
vallen skola tillämpas vid arbetets utförande.

De uti § 5 av förordningsprotokollet gjorda öfver-
ensstämmelserna hava av synsmännen godtagits
genom had nedan intagna bestämmelser, då de äro
för hela företaget lämpliga och förmåliga.

Bidrag till vattendomsutvalarnas organisation
och verksamhet skall enligt 11 Kap. 95 § vattenlagen
ej utgivas.

Besvär emot denna förordning skola ingivas
till Västerbottens vattendomsutval i Umeåborg inom
sextio (60) dagar från denna dag under iakttagande
av bestämmelserna uti 11 Kap. 85 § vattenlagen.

I öfrigt på synsmännen jämte föreskrifterna
uti 10 Kap. 62 § vattenlagen, angående ifrågakommande
förordningsföretag, bestämma:

1^o att kanalsträckan A-B-C-D-E och sidarsträckan
B-F, C-E och D-H skola utgrävas i full öfverens-
stämmelse med såväl plankartan, i vilken desam-
mas län äro med dubbla röda linjer intagna,
som profilverkningarna och grävningsskistan, vilka
angiva dimensionerna;

2^o att det skall påbörjas så snart möjligt efter det
denna förordning varit i kraft och vara klart
till slut inom fyra (4) år efter samma tidpunkt;

3^o att bestämningen för rikenas ej mindre utgräv-

ning och även framtida underhåll i överensstämmelse med luthärande förordningar skall av delägarna gemensamt gås och efter den mytta vara en för Sins ägar hämtat av företaget - i enlighet med de av Styrelsen och bestämde grunder, vilka frimut i form av procent uti Räkenskapsförordningslängden ingår;

4^e att vattenanlägg genom järnvägsbanken skall beredas av järnvägens ägare och på deras bestämmande så som har varit sagt och skall detta arbete förberedas så snart företaget arbetestypen det påförar och vanligt för sin två (2) månader därefter;


5^e att grävningen skall i offentlig auktion, eller genom införande av auktion, utlyndas och överlämnas åt den ene av de två minstbjudande, med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna uti detta utlåtande och vilken skall stå till veder- läppligheten styrkt såsom för sitt åtagande;

6^e att diken skall utvidgas till längden åt vardera sidan, utom där diken följer järnvägens område, där utvidgningen skall ske åt ^{åker-} ~~åker-~~ sidan, så att länketten förblir obörad;

7^e att den uppkastade dikesjorden skall läggas till längden åt vardera sidan, utom uti företaget järnvägen, där all dikesjord läggs i åker, varjämte den skall uppläggas så att den ej kammare närmare dikeshant än 1.0 meter och ej för starka lutning än 1:1.0 mot diken, och ej i sammankommande strängar utan med öppningar för tillståndet öppna diken, eller eljest på lämpliga ställen på högst 50 meter vidvaras avstånd för qvattens fria avlopp;

8^e att ersättning för mur, samt till dikes utvidgning åtgärd, ej skall utgivas;

9^e att, där jordägaren ej vill ejas tillgodogöras sig den uppkastade dikesjorden, densamma skall för brukliga utan ersättning;



10^e att om i företaget ingående ägobron skall utföras på gemensam bekostnad inom företaget, men fram-
tida underhållet åligga dem, som detta lottills ålagas;

11^e att inom Kanalstråkan A-B skall enskilda
punktterna 5+50 och 6+15 slänter mot landrakan skall
förstärkas med en minst 0.6 meter tjock stambe-
kläddas till 1.5-meters höjd över nya botten;

12^e att, om ras uppstår, slänterna skall förstärkas
med stambekläddas, eller pålägg med rifflättning;

13^e att nödiga ränsningar skola på föransatt sätt
av företaget arbetsstyrelse verkställas;

14^e att, inom entreprenad för sluttiknif för ut-
fört arbete, ötsamman skall godkännas av Statens
lantmätningsskisse;

15^e att till förhållande av nedsänkning vid punkten
E en grundstake med spänt skall anbringas på höjden
+ 3.90;

och 16^e att förhållingskostnaderna skall av delägarna
gemensamt gårdas så, som här ovan sägts, men
om av Sökanternas friskjutas.

Uppgjord den 22 juni 1951.

På A-maktens namn:

Rydmann Grönvall

Statens lantmätningsskisse

Biträdnare gör man:

Emil Johansson

A. M. Gustafsson

Graderingsstabell.

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

Dikessträckan A - B - C - D - E.

2+50-3	4.55	4.36	4.18	4.01	3.85	3.70	3.56	3.42	3.29	3.17	3.05
3+50	4.60	4.41	4.23	4.06	3.90	3.75	3.61	3.47	3.34	3.22	3.10
3+65	4.65	4.46	4.28	4.11	3.95	3.80	3.66	3.52	3.39	3.27	3.15
4	4.70	4.51	4.33	4.16	4.00	3.85	3.71	3.57	3.44	3.32	3.20
+50	4.75	4.56	4.38	4.21	4.05	3.90	3.76	3.62	3.49	3.37	3.25
5	4.80	4.61	4.43	4.26	4.10	3.95	3.81	3.67	3.54	3.42	3.30
+50	4.85	4.66	4.48	4.31	4.15	4.00	3.86	3.72	3.59	3.47	3.35
6	4.95	4.76	4.58	4.41	4.25	4.10	3.96	3.82	3.69	3.57	3.45
+50	5.05	4.86	4.68	4.51	4.35	4.20	4.06	3.92	3.79	3.67	3.55
7	5.15	4.96	4.78	4.61	4.45	4.30	4.16	4.02	3.89	3.77	3.65
8+50	5.20	5.01	4.83	4.66	4.50	4.35	4.21	4.07	3.94	3.82	3.70
9	5.25	5.06	4.88	4.71	4.55	4.40	4.26	4.12	3.99	3.87	3.75
+50	5.40	5.21	5.03	4.86	4.70	4.55	4.41	4.27	4.14	4.02	3.90
10	5.45	5.26	5.08	4.91	4.75	4.60	4.46	4.32	4.19	4.07	3.95
+50-11	5.50	5.31	5.13	4.96	4.80	4.65	4.51	4.37	4.24	4.12	4.00
11+50-13	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
14	5.60	5.41	5.23	5.06	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.10
17	5.65	5.46	5.28	5.11	4.95	4.80	4.66	4.52	4.39	4.27	4.15
18	5.70	5.51	5.33	5.16	5.00	4.85	4.71	4.57	4.44	4.32	4.20

Dikessträckan B - F.

30-31	5.45	5.26	5.08	4.91	4.75	4.60	4.46	4.32	4.19	4.07	3.95
31+50	5.50	5.31	5.13	4.96	4.80	4.65	4.51	4.37	4.24	4.12	4.00
32	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
+20-32+50	5.60	5.41	5.23	5.06	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.10
33	5.65	5.46	5.28	5.11	4.95	4.80	4.66	4.52	4.39	4.27	4.15
33+50	5.80	5.61	5.43	5.26	5.10	4.95	4.81	4.67	4.54	4.42	4.30
34+42	5.85	5.66	5.48	5.31	5.15	5.00	4.86	4.78	4.59	4.47	4.35

Sidodike C - G.

23	5.55	5.36	5.18	5.01	4.85	4.70	4.56	4.42	4.29	4.17	4.05
+50	5.60	5.41	5.23	5.06	4.90	4.75	4.61	4.47	4.34	4.22	4.10
+75	5.70	5.51	5.33	5.16	5.00	4.85	4.71	4.57	4.44	4.32	4.20
24	5.80	5.61	5.43	5.26	5.10	4.95	4.81	4.67	4.54	4.42	4.30
+25	5.90	5.71	5.53	5.36	5.20	5.05	4.91	4.77	4.64	4.52	4.40
+50	5.95	5.76	5.58	5.41	5.25	5.10	4.96	4.82	4.69	4.57	4.45

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
 0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

+75 6.00 5.81 5.63 5.46 5.30 5.15 5.01 ~~4.87~~ ~~4.74~~ ~~4.62~~ ~~4.50~~
 25 6.10 5.91 5.73 5.56 5.40 5.25 5.11 4.97 4.84 4.72 4.60

S i d o d i k e D - H .

20 5.55 5.36 5.18 5.01 4.85 4.70 4.56 4.42 4.29 4.17 4.05
 +20 5.65 5.46 5.28 5.11 4.95 4.80 4.66 4.52 4.39 4.27 4.15
 +50 5.75 5.56 5.38 5.21 5.05 4.90 4.76 4.62 4.49 4.37 4.25
 21 5.80 5.61 5.43 5.26 5.10 4.95 4.81 4.67 4.54 4.42 4.30
 +50 5.95 5.76 5.58 5.41 5.25 5.10 4.96 4.82 4.69 4.57 4.45
 22 6.00 5.81 5.63 5.46 5.30 5.15 5.01 4.87 4.74 4.62 4.50
 +68 6.05 5.86 5.68 5.51 5.35 5.20 5.06 4.92 4.79 4.67 4.55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & karta	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Sä. Kings sä</u> Rötkärr	1'	Bc	Lagand.		Emilij Anderson
				1	åker, torvmyr för grusösten
				2	sjö sjö y torv.
				3	sjö sjö
				4	sjö sjö
				5	sjö sjö
				6	sjö sjö
				7	sjö sjö
					<u>Summa</u>
Asparås	1'	Bd	3/8		V. W. Örn
				8	åker, torvmyr för grusösten
				9	sjö sjö y torv
				10	sjö dj. torvjord
				11	sjö sjö
				12	sjö sjö
				13	sjö sjö
				14	sjö sjö
				15	sjö sjö
				16	sjö sjö y torv
				17	sjö sjö
				18	sjö sjö
				19	sjö sjö y torv.
				20	sjö sjö
				21	sjö sjö
				22	sjö sjö
				23	sjö sjö
				24	sjö sjö
				25	sjö sjö
				26	sjö sjö
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Kärn	1'	C	1	27	^{Sw.} W. Åsterlings storlek an. ^{Wies Kintberg} ~~Wies Kintberg~~ åker, dj. torvjord 28 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 32 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 33 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ y torv. 34 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ y torv. 35 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 38 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 39 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 41 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Lida		Da	$\frac{1}{2}$	42	<u>Summa</u> Friday Johanssons storlek åker, dj. torvjord 43 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 44 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 48 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 49 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 51 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 52 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 53 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Trypt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
22,-								230	50	60	800	176	-	570	125	40
21,5								200	43	-	800	172	-	600	129	-
22,-								200	44	-	800	176	-	600	132	-
22,-								200	44	-	800	176	-	600	132	-
22,-								240	52	80	800	176	-	560	123	20
18,-								240	43	20	800	144	-	560	100	80
13,-								180	23	40	760	98	80	580	75	40
07,5								180	13	50	760	57	-	580	43	50
12,5								340	42	50	800	100	-	460	57	50
12,-								430	51	60	800	96	-	370	44	40
12,-								530	63	60	800	96	-	270	32	40
13,5								530	71	55	800	108	-	270	36	45
15,-								560	84	-	800	120	-	240	36	-
15,-								560	84	-	800	120	-	240	36	-
15,-								600	90	-	800	120	-	200	30	-
243,-									801	75		1935	80		1134	05
19,5								600	117	-	800	156	-	200	39	-
07,-								570	39	90	800	56	-	230	16	10
08,5								530	45	05	800	68	-	270	22	95
06,5								500	32	50	800	52	-	300	19	50
07,5								480	36	-	800	60	-	320	24	-
08,5								580	49	30	800	68	-	220	18	70
07,-								680	47	60	800	56	-	120	8	40
04,5								260	11	70	800	36	-	540	24	30
04,-								250	10	-	800	32	-	550	22	-
06,-								230	13	80	800	48	-	570	34	20
05,-								230	11	50	800	40	-	570	28	50
16,-								230	36	80	800	128	-	570	91	20
14,-								160	22	40	800	112	-	640	89	60
114,-									473	55		912	-		438	45

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Fogd.</i>
				55	<i>åker, ej torv</i>
				56	<i>åker åker</i>
				57	<i>åker åker</i>
				58	<i>åker åker</i>
				59	<i>åker åker</i>
				60	<i>åker, torv på grus östen</i>
				61	<i>åker åker</i>
				62	<i>åker åker ej torv</i>
				63	<i>åker åker ej torv</i>
				64	<i>åker åker ej torv</i>
				65	<i>åker åker ej torv</i>
				66	<i>åker åker</i>
				67	<i>åker åker ej torv</i>
				68	<i>åker åker</i>
				69	<i>åker åker</i>
					<i>Summa</i>
<i>Lida</i>		<i>D6</i>	<i>1/2</i>		<i>C. L. Fridens åker</i>
				70	<i>åker, torv på grus östen</i>
				71	<i>åker åker</i>
				72	<i>åker åker</i>
				73	<i>åker åker</i>
				74	<i>åker åker</i>
				75	<i>åker åker</i>
				76	<i>åker åker</i>
				77	<i>åker åker</i>
				78	<i>åker åker</i>
				79	<i>åker åker</i>
				80	<i>åker åker</i>
				81	<i>åker åker</i>
				82	<i>åker åker</i>
					<i>Fogd.</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 14,-									473	55		912	-		438	45
06,-								160	9	60	800	48	-	640	38	40
06,5								160	10	40	800	52	-	640	41	60
05,-								160	8	-	800	40	-	640	32	-
04,-								160	6	40	800	32	-	640	25	60
06,-								160	9	60	800	48	-	640	38	40
05,5								240	13	20	750	41	25	510	28	05
09,-								590	53	10	750	67	50	160	14	40
06,5								220	14	30	690	44	85	470	30	55
07,-								240	16	80	710	49	70	470	32	90
05,-								260	13	-	730	36	50	470	23	50
07,-								260	18	20	730	51	10	470	32	90
03,5								450	15	75	750	26	25	300	10	50
05,-								240	12	-	710	35	50	470	23	50
05,-								375	18	75	750	37	50	375	18	75
06,5								325	21	13	750	48	75	425	27	62
2 01,5									713	78		1570	90		857	12
06,-								400	24	-	750	45	-	350	21	-
05,-								260	13	-	750	37	50	490	24	50
05,5								425	23	38	750	41	25	325	17	87
06,5								250	16	25	750	48	75	500	32	50
08,-								240	19	20	750	60	-	510	40	80
11,-								240	26	40	750	82	50	510	56	10
05,-								240	12	-	750	37	50	510	25	50
04,-								610	24	40	750	30	-	140	5	60
05,-								600	30	-	750	37	50	150	7	50
04,5								560	25	20	750	33	75	190	8	55
05,5								570	31	35	750	41	25	180	9	90
04,5								580	26	10	750	33	75	170	7	65
03,5								580	20	30	750	26	25	170	5	95
74,-									291	58		555	-		263	42

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				83	åker, torvjord på grus i sten
				84	st. st.
					<u>Summa</u>
Sälby	1'	Ae	13/8		Krauman, an. Sven Andersson
				85	åker, torvjord på grus i sten
				86	st. st.
				87	st. st.
				88	st. st.
					<u>Summa</u>
Sälby	1'	Ad	13/8		Krauman, an. C. L. Fridens Stodde.
				89	åker, torvjord på grus i sten (ingordning) stening
				90	st. st. stening
				91	st. st. "
				92	st. st. "
				93	st. st. "
				94	st. st. "
				95	st. st. "
				96	st. st. "
				97	st. st. "
				98	st. st. "
				99	st. st. "
					<u>Summa</u>
Sälby	1'	Aa	13/8		Krauman, Kraumapark
				100	åker, torvjord på grus i sten
				101	st. st. dj. torvjord
				102	st. st.
				103	st. st.
				104	st. st.
				105	st. st.
				106	st. st.
					Trpt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
74,-									291	58		555	-		263	42
06,-								580	34	80	750	45	-	170	10	20
05,-								480	24	-	750	37	50	270	13	50
85,-									350	38		637	50		287	12
09,-								460	41	40	500	45	-	40	3	60
11,-								430	47	30	500	55	-	70	7	70
09,-								390	35	10	500	45	-	110	9	90
04,5								390	17	55	500	22	50	110	4	95
33,5									141	35		167	50		26	15
21,-								270	56	70	500	105	-	230	48	30
14,-								190	26	60	500	70	-	310	43	40
17,5								210	36	75	500	87	50	290	50	75
06,5								175	11	38	500	32	50	325	21	12
08,-								190	15	20	500	40	-	310	24	80
05,-								280	14	-	500	25	-	220	11	-
08,-								270	21	60	500	40	-	230	18	40
16,-								300	48	-	500	80	-	200	32	-
22,-								300	66	-	500	110	-	200	44	-
13,5								270	36	45	500	67	50	230	31	05
22,5								350	78	75	500	112	50	150	33	75
154,-									411	43		770	-		358	57
05,5								350	19	25	500	27	50	150	8	25
04,-								450	18	-	650	26	-	200	8	-
07,5								450	33	75	650	48	75	200	15	-
16,5								440	72	60	650	107	25	210	34	65
18,5								440	81	40	650	120	25	210	38	85
27,5								430	118	25	650	178	75	220	60	50
26,5								480	127	20	650	172	25	170	45	05
106,-									470	45		680	75		210	30

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12 -		13	14		15	16	
106,-									470	45		680	75		210	30
33,-								480	158	40	650	214	50	170	56	10
50,-								520	260	-	650	325	-	130	65	-
37,-								525	194	25	650	240	50	125	46	25
38,5								580	223	30	650	250	25	70	26	95
				05,-				100	5	-	250	12	50	150	7	50
				06,-				100	6	-	250	15	-	150	9	-
				07,5				100	7	50	250	18	75	150	11	25
				207,5				100	207	50	225	466	88	125	259	38
				242,-				100	242	-	225	544	50	125	302	50
				132,-				100	132	-	225	297	-	125	165	-
				79,5				100	79	50	250	198	75	150	119	25
264,5				679,5					1985	90		3264	38		1278	48
12,-								280	33	60	650	78	-	370	44	40
07,-								260	18	20	650	45	50	390	27	30
06,-								200	12	-	650	39	-	450	27	-
18,-								225	40	50	750	135	-	525	94	50
16,-								225	36	-	750	120	-	525	84	-
16,5								225	37	13	750	123	75	525	86	62
13,-								270	35	10	750	97	50	480	62	40
07,-								230	16	10	650	45	50	420	29	40
03,5								230	8	05	650	22	75	420	14	70
31,5								300	94	50	750	236	25	450	141	75
41,-								220	90	20	750	307	50	530	217	30
61,-								190	115	90	750	457	50	560	341	60
57,-								190	108	30	750	427	50	560	319	20
42,-								320	134	40	750	315	-	430	180	60
10,5								175	18	38	650	68	25	475	49	87
07,-								240	16	80	700	49	-	460	32	20
349									815	16		2568	00		1.752	84

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
Säby	1'	AB	13/8		Kronan, brukare Karl Jönasson 167 åker, dj: torvjord 168 ½ ½ 169 ½ ½ 170 ½ ½ 171 ½ ½ 172 ½ ½ 173 ½ ½ 174 ½ ½ 175 ½ ½ 176 ½ ½
Fimmele Sö: Sjöbacka	1'	F	1/4		Summa Ture Jönsson 114 åker, torvjord på grusösten 115 ½ ½ 116 ½ ½ 117 ½ ½ 118 ½ ½ 119 Åkermark, dj: torvjord Summa
Käckarud	13	E	1/16		Martin Bengtsson 120 åker, torvjord på grusösten 121 ½ ½ 122 ½ ½ 123 ½ ½ 124 ½ ½ 125 ½ ½ 126 ½ ½ 127 ½ ½ 128 ½ ½ 129 ½ ½

T. 1905

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
16,5								260	42	90	600	99	-	340	56	10
11,5								320	36	80	600	69	-	280	32	20
10,5								200	21	-	600	63	-	400	42	-
08,-								200	16	-	600	48	-	400	32	-
04,-								200	8	-	600	24	-	400	16	-
06,5								200	13	-	600	39	-	400	26	-
13,5								200	27	-	600	81	-	400	54	-
14,-								200	28	-	600	84	-	400	56	-
07,5								250	18	75	600	45	-	350	26	25
07,5								375	28	13	600	45	-	225	16	87
99,5									239	58		597	-		357	42
31,-								525	162	75	750	232	50	225	69	75
44,5								525	233	63	750	333	75	225	100	12
40,5								525	212	63	750	303	75	225	91	12
28,5								525	149	63	750	213	75	225	64	12
25,-								525	131	25	750	187	50	225	56	25
						246,-		100	246	-	250	615	-	150	369	-
169,5						246,-			1135	89		1886	25		750	36
11,5								270	31	05	750	86	25	480	55	20
09,5								270	25	65	750	71	25	480	45	60
10,-								270	27	-	750	75	-	480	48	-
10,-								250	25	-	750	75	-	500	50	-
11,-								225	24	75	750	82	50	525	57	75
12,-								200	24	-	750	90	-	550	66	-
12,5								190	23	75	750	93	75	560	70	-
09,-								190	17	10	750	67	50	560	50	40
05,-								200	10	-	700	35	-	500	25	-
09,-								210	18	90	700	63	-	490	44	10
99,5									227	20		739	25		512	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Trogt</i>
				130	<i>åker, torvjord på grussten, stening</i>
				131	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				132	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				133	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				134	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				135	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				136	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				137	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				138	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				139	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				140	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				141	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				142	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				143	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				144	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				145	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
				146	<i>0%</i> <i>0%</i> <i>0%</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Impediment:</i>
				177	<i>läck.</i>
				178	<i>järnvägsbank</i>
				179	<i>läck mark</i>
				180	<i>ägnad</i>
				181	<i>0%</i>
				182	<i>järnvägsbank</i>
				183	<i>läck mark</i>
				184	<i>0%</i>
				185	<i>0%</i>
				186	<i>ägnad</i>
				187	<i>läck mark</i>
					<i>Trogt</i>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
					<i>Tings</i>
				188	<i>ägoräp</i>
				189	<i>hög mark</i>
				190	<i>gä</i>
				191	<i>bäck</i>
				192	<i>ägoräp</i>
				193	<i>hög mark</i>
				194	<i>järnvägsbank</i>
					<i>Summa</i>
					<i>Sammanfog:</i>
<i>Sö Vings Sö:</i>					
<i>Rötebäck</i>	1'	BC	<i>lyne</i>	1-7	<i>Emilj Andersson</i>
<i>Asparås</i>	1'	BD	$\frac{3}{8}$	8-26	<i>K. W. Örn</i>
<i>Kär</i>	1'	C	1	27-41	<i>W. Anderlings Storbj. an. ^{Miss Kintberg} Karl Karlsson</i>
<i>Lida</i>	x)	Da	$\frac{1}{2}$	42-69	<i>Friday Jönassons Storbj.</i>
<i>Lida</i>	x)	D6	$\frac{1}{2}$	70-84	<i>C. L. Fridéns Storbj.</i>
<i>Säby</i>	1'	Ac	$1\frac{3}{8}$	85-88	<i>Kranan, arr. Sven Andersson</i>
<i>Sö</i>	1'	Ad	$1\frac{3}{8}$	89-99	<i>Sö, an C. L. Fridéns Storbj.</i>
<i>Sö</i>	1'	Aa	$1\frac{3}{8}$	$\left. \begin{smallmatrix} 100-113 \\ 156-159 \end{smallmatrix} \right\}$	<i>Sö, kronopark</i>
<i>Sö</i>	1'	Ac	$1\frac{3}{8}$	147-166	<i>Sö, brukare Thure Carlsson</i>
<i>Sö</i>	1'	AB	$1\frac{3}{8}$	167-176	<i>Sö, brukare Karl Jönasson</i>
<i>Timmale Sö:</i>					
<i>Sjöbacka</i>	1'	F	$\frac{1}{4}$	114-119	<i>Ture Jansson</i>
<i>Bäckared</i>	1 ³	E	$\frac{1}{16}$	120-146	<i>Martin Kornysson</i>
					<i>Summa</i>
<i>x) Jordregisternummers frimär ej:</i>					

Kostransförslag

Dypris - 6.50 kr.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Kanalsäckan A-B-C-D-E:</u>						
0+75-5	425	grävning i stenk. grus med sprängsten och trärotter klm	120	3.50	420	-		
		de i stenk. grus med mycket spräng- sten, trärotter klm	95	2.50	237	50		
		de i stenk. sandögrus, trä- rotter klm	50	2.-	100	-		
		de i mylla och sand, frisk klm	60	1.-	60	-		
		de i dygjord " "	200	0.65	130	-		
		de i de, mycket sten, " "	110	0.80	88	-		
5-10	500	de i stenk. sandögrus, " "	500	2.-	1000	-		
		de i sandögrus, " "	505	1.25	631	25		
		de i stenk. sandögrus, mycket sprängsten, trärotter klm	75	2.25	168	75		
		de i sandmylla " "	250	1.-	250	-		
		de i dyg och torvjord, " "	700	0.65	455	-		
10-15	500	de i de, de, mycket " "	570	0.55	313	50		
		de i sand, " "	120	0.90	108	-		
		de i de, mycket sten, " "	140	1.50	210	-		
		de i sandögrus, mycket sten, " "	60	1.75	105	-		
		de i de, sten, mycket spräng- sten, mycket rotter klm	165	2.75	453	75		
		Sprängning i berg " "	10	15.-	150	-		
15-18+8	308	grävning i torvjord, mycket rotter " "	265	0.60	219	-	5.099	75
5+20-6+15		förstärkning av väntställe med en vänt 0.6 m. tjock sten- beläggning till 1.5 m i höjd, reläktning enl. l.m.	65	4.-	260	-		
18+8		grundstock, 0.15 x 0.20 x 6, pålar och spant av 2"-planka av 1.2 m i längd l.m.	6	15.-	90	-		
		Togst			850	-	5.099	75

Läge pånummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
18-18+8		Trykt Stensättning av lootten krum	25	2.-	350 -		5.099	75
12+28		Ägrovägsbro av trä på sten - landfasten, vattenåpning = 2,50 m., bredd = 4.0 m., enf. ritning			50 -			
		Krum				300 -	700 -	
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbetet tillaga, förändringar, m m., c ≈ 12 % av förutskänt					5.799	75
		Se Krum					700	25
							6.500 -	
		<u>Sikessträskan B-F:</u>						
30-34+12	342	grävning i torvjord, ngt sand krum	885	0.50	442 50			
		sprängning av block ~	3	10.-	30 -		472	50
		Tilläggs för oförutsedda fall, m m., c ≈ 10 % av förutskänt					4750	
		Se Krum					520 -	
		<u>Sikessträskan C-G:</u>						
23-25+51	251	grävning i torvjord krum	180	0.50	90 -			
		se i sand ~	210	1.-	210 -			
		se i 1/2 mull sten ~	30	1.50	45 -			
		se i sten + spruten ~	20	3.-	60 -		405 -	
		Tilläggs c ≈ 10 % av förutskänt					45 -	
		Se Krum					450 -	
		<u>Sikessträskan D-H:</u>						
20-22+68	268	grävning i torvj., ngt rötter krum	475	0.55	261 25			
		se i sand ~	60	0.80	48 -			
		se i se + ngt sten ~	215	1.25	268 75			
		sprängning av block ~	3	10.-	30 -		608 -	
		Tilläggs c ≈ 10 % av förutskänt					62 -	
		Se Krum					670 -	

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Särskilda drag:</u>						
		Kanalsträkan A-B-C-D-E:					6500	-
		Likesträkan B-F					570	-
		De C-E					450	-
		De D-H					670	-
		<u>Summa Kronor</u>					8140	-
		Kalkylerad i April 1931						
		Rjalmar Granwall						
		Statens lantbruksingenjör						

Aspanis

Bil. lit. j

Kostnadsfördelningsslag

Husmannens och lågarehetens namn	Littera i kartan	Registern nr.	Ägare
<u>Sä Vings p.</u>			
Röttekärn	Bc	1'	Gustaf Andersson
Arpanäs	Bd	1'	H. W. Örn
Kärn	C	1'	W. Anderssons Berth., an <i>Vilhelm Kindberg</i>
Lide	Da	x)	Fridolf Johanssons Berth.
o ₂	Db	x)	C. L. Fridéns Berth.
Sälen	Ae	1'	Kerman, an Sven Andersson
o ₂	Ad	1'	o ₂ , an C. L. Fridéns Berth.
o ₂	Aa	1'	o ₂ , Kermanpark
o ₂	Af	1'	o ₂ , brukare Thure Carlsson
o ₂	Ab	1'	o ₂ , o ₂ Karl Johansson
<u>Finnele p.</u>			
Sjöbacka	F	1'	Ture Jansson
Bäckared	E	13	Martin Bengtsson

Summa:

x) Järnregisternummeri firmas ej.

Säte. eller jämnställd med säte.	Sätesfigurer. nr. nr.	Markens värde				Bätnad genom jord- förbättringen		Andel i gård- nings-kost- naden		Reparti- tions- tab.	Andel i förrättnings- kostnaden		
		efter före- taget		före före- taget		Kr	öre	Kr	öre		%	Kr	öre
		Kr	öre	Kr	öre								
	1-7	248	10	147	45	100	65	85	63	1052	747		
Säte	8-26	2515	10	744	23	1774	87	1509	89	18549	131 74		
Säte.	27-41	1535	80	801	75	1134	05	964	75	11,852	84 18		
Säte	42-69	1570	90	713	78	857	12	729	18	8,958	63 62		
Säte	70-84	637	50	350	38	287	12	244	28	3,001	21 31		
	85-88	167	50	141	35	26	15	22	22	0.273	1 94		
~~Säte~~	89-99	770	-	411	43	358	57	305	01	3,747	26 61		
	100-113, 156-159	3264	38	1985	90	1278	48	1087	59	13,361	94 90		
	114-155, 160-166	2568	-	815	16	1752	84	1491	17	18,319	130 11		
	167-176	597	-	239	58	357	42	304	03	3,735	26 53		
Säte	114-119	1886	25	1135	89	750	36	638	34	7.842	55 70		
Säte	120-126	1379	75	488	86	890	89	757	91	9.311	66 13		
		17544	28	7975	76	9568	52	8.140	-	100,000	710 24		

Aspans den 22 juni 1931

På Ämbetsväg.

Wassner Grannar

Statens lantbruksingenjör.

Kittrände gods m.m.

Emil Johansson

Wassner Grannar

Grävningslista

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
<u>Kanalsträckan A-B-C-D-E:</u>						
0+25			1.00		1:15	
+50	25		"		"	
+75	25	1.10	"	4.30	"	
1	25	1.75	"	6.25	"	
+20	20	1.35	"	5.05	"	
+50	30	1.35	"	5.05	"	
+75	25	1.55	"	5.65	"	
2	25	1.35	"	5.05	"	
+20	20	1.85	"	6.55	"	
+50	30	1.35	"	5.05	"	
+75	25	1.50	"	5.50	"	Förp. vid 2+90 ligger 4.35 m. över jämförelse- planet och 1.95 m. över nya botten
3	25	1.20	"	4.60	"	
+50	50	1.45	"	5.35	"	
+65	15	1.90	"	6.70	"	
4	35	1.35	"	5.05	"	
+50	50	1.55	"	5.65	"	
5	50	1.70	"	6.10	"	
+15	15	2.20	"	7.60	"	
+35	20	2.05	"	7.15	"	
+50	15	1.80	"	6.40	"	Förp. vid 5+55 ligger 4.66 m. över ^{jämförelseplanet} nya botten och 2.20 m. över nya botten
6	50	1.75	"	6.25	"	
+50	50	1.65	"	5.95	"	
7	50	1.95	"	6.85	"	
+50	50	2.15	"	7.45	"	
+85	35	2.00	"	7.00	"	
8	15	2.75	"	9.25	"	
+27	27	2.70	"	9.10	"	
+33	6	1.75	"	6.25	"	
+50	16	1.90	"	6.70	"	
9	50	1.80	"	6.40	"	

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dags- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
9+50	50	1.80	1.00	6.40	1:15	
+81	31	1.70	"	6.10	"	
10	19	1.85	{1.00 0.50	{6.55 6.05}	"	
+50	50	1.85	"	6.05	"	
11	50	1.75	"	5.75	"	
+25	25	1.70	"	5.60	"	
+50	25	1.70	"	5.60	"	Diep. vid 11+85 ligger 5.64 m. över jämförelseplanet
12	50	1.70	"	5.60	"	och 2.66 m. över nya botten
+10	10	1.50	"	5.00	"	
+28	18	1.70	"	5.60	"	
+50	22	1.70	"	5.60	"	
+65	15	1.80	"	5.90	"	
13	35	1.55	"	5.15	"	
+20	20	1.60	"	5.30	"	
+50	30	1.80	"	5.90	"	
14	50	1.95	"	6.35	"	
+50	50	1.75	"	5.75	"	
15	50	1.85	"	6.05	"	
+50	50	1.90	"	6.20	"	
16	50	1.80	"	5.90	"	
+50	50	2.00	"	6.50	"	
17	50	2.00	"	6.50	"	
+50	50	1.55	"	5.15	"	
18	50	1.60	"	5.30	"	Diep. vid 18+22 ligger 5.85 m. över jämförelse-
+8	8				"	planet och
<u>Dikessträckan B-F:</u>						
30		1.50	0.5	3.50	1:10	
+50	50	1.35	"	3.20	"	
31	50	1.40	"	3.30	"	
+50	50	1.30	"	3.10	"	
32	50	1.40	"	3.30	"	

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
32+30	30	1.30	0.5	3.10	1:1.0	
+50	20	1.30	"	3.10	"	
33	50	1.55	"	3.60	"	
+50	50	1.65	"	3.80	"	
34	50	1.55	"	3.60	"	
+42	42	1.60	"	3.70	"	
<u>Dikessträckan C-G:</u>						
23		1.25	0.3	2.80	1:1.0	
+50	50	1.25	"	2.80	"	
+75	25	1.60	"	3.50	"	
24	25	1.55	"	3.40	"	
+25	25	1.45	"	3.20	"	
+50	25	1.95	"	4.20	"	
+70	20	1.55	"	3.40	"	
25	30	1.60	"	3.50	"	
+51	51	1.20	"	2.70	"	
<u>Dikessträckan D-H:</u>						
20		1.60	0.5	3.70	1:1.0	
+20	20	1.80	"	4.10	"	
+50	30	1.70	"	3.90	"	
21	50	1.75	"	4.00	"	
+50	50	1.65	"	3.80	"	
22	50	1.85	"	4.20	"	
+50	50	1.60	"	3.70	"	
+68	18	1.50	"	3.50	"	

Halmstad i maj 1931.
 Kjellman Brunnvall

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *förläggning av mark till asparnäs m. fl.*
uti Södra Viings socken, samt Sjöbo och Kårkared, uti
Trimmelse socken och *Ärneshovs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	38	0,50		19	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	4.5	3,00	12	90	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	0.5	6,00	3	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 13 ar	st.	168	0.17	28	56	
			har	22.03	1.06	23	36	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 57 ar	st.	26	0.20	5	20	
			har	15.02	0.30	4	51	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 15 10—15 m. 10	km.					
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalar blad						81 53
		Överföres						100 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				100 53
		Avvägning:				
1930	16-27 8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar 4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har	har 29,035	0,50	11 01	
		avvägda punkter	st. 256	0,03	7 68	
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har	har 9,255	1,00	9 25	
		avvägda punkter	st. 38	0,06	2 28	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 4,1	2,00	8 20	
		i annan mark	" 1,3	5,00	6 50	92 92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	st. 194	0,05	9 70	
			har 37,06	0,10	3 71	13 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 194	0,04		7 76
		Markvärdering:				
1930	1/7	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar 1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km. 1,-		4 -	
		för övriga kilometer	st. 1,3	1,50	1 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	168	0,06	10 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	" 176	0,12	21 12	43 15
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 2,3	3,50	8 05	8 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st. 3	0,12	3 6	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 54	0,25	13 50	
		<i>beräkning för 3,36²</i>	" 19	0,10	1 90	
		<i>2,76²</i>	" 15	0,08	1 20	
		<i>1,30²</i>	" 20	0,04	8 0	
		Antal profil- och sektionsritningar	" 1	3,00	3 -	20 76
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ² 15,6	0,02	3 1	
		dagar		12,00		2 31
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km. 2,3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	" 1,8	1,00	1 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen 3,36 m ² sektion på	" 1,00	1,68	1 68	
		2,76 " " "	" 0,80	1,38	1 10	
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	" "	6,00		
		2) " " över 20 " "	" "	10,00		12 63
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 67	0,03	2 01	3 01
		Överföres				304 53

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				304 53
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st. 2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 23	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			2 78	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 14	20 12
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	lm 25	1,50	3 75	
		för särskilt konstruerat landfäste	st. 2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		<i>järnvägsstrumma</i>			3 —	14 75
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	294	0,01		2 94
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		5 60
1930	1/7	Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 5	3,00		15 —
1931		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				391 94
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer	st. 194	0,07	13 58	
		har	37,06	0,14	5 19	
		Överföres			25 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 69	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 294	0,02	5 88	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	67	0,05	3 35	41 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	2,3 6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			20 76	
		3) broar och trummor, ” ”			14 75	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. /	3,00	3 -	52 31
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 51	0,55		28 05
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				121 80
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				28 80
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				94 50
		<i>Överstatelöjtnant Asplunds utlåtande</i>				25 -
		Summa kronor				196 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				391 94
		Lösen för kopior och avskrifter				121 80
		Övriga förrättningskostnader				196 50
		Summa kronor				710 24

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Asplund Rodväng* häradsrätt.

Asplund den 22 Juni 19 J.C.

Hjalmar Granwall
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Johansson

H. Kustarsen

Kronor kvitteras:

den 19