



Akt nr:

P-E1a-1289

AU\$P-E1a-1289

Västerbygdens Vattendomsråd

2 DEC. 1932

F 1926

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

P --- 2-1289

Handlingar


rörande SKALLSJÖ m fl. Dikningsföretag
i Högsäters och Färgelanda socknar,
Älvsborgs län, upprättade vid syneför-
rättning enligt vattenlagen åren 1930

-1931

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Protokoll vid synföreläggning
enligt sathulagen kap 10 och
angående förläggning av
særskt förändring till Frändö,
Kedre Gudhem, Gudhem N. o. S.
Skalljö, Kraketorp samt Kåjen
i Färjelanda och Kåpsäter
socknar, Malmö län.

Den 30 oktober 1930 inställdes sig, efter förordnande
av Konungens Befallningsherade i Malmö län under
tecknad status c. lantbrukssynvårdare hos godsägare H.
Hermansson i Frändö. Länets förordnande synvårdare
tillkommer tillkallade skiftesgodsmännen J. H. Kå-
berg Skalljö Kåpsäter samt G. Wadesson Kå-
sen Färjelanda.

Länets godsägare inställdes sig:

Godsägare H. Hermansson	Frändö	Färjelanda
	enl. fullmakt.	Bit. B
Arne Skarp	N. Gudhem	enl. fullm.
Hans Magnusson	"	Kåpsäter
Oskar Johansson	"	"
Arne Eriksson	S. Skalljö	"
Herman Jansson	"	"
Karl Augustson	Kraketorp	"
Rug. Olson	Kåjen	enl. fullm.
		Bit. D.

§ 1.

Förordnandet för förutnämnda synvårdare upplöst vid
sammanträdet öppnande vilades protokollet Bil A

§ 2.

Något jär mot synvårdaren anfördes icke

§ 3.

Något bevis kunde mot det ifrågasatta företaget

aufördes icke.

§ 4.

H. Hermanson, Frändö och H. Magnusson budhem
och Karl Augusten Kroketorp
frimade sig med sökandena, varom skrevs särskild
frimning som nötdröades en synemanning och bilaks
protokollet.

§ 5.

Frimningsmannen framlade profittning och
pleukarta för de satten skadade markerna och yrkade
sökandena frimtoget utförande till sidan omfättning av
behörig förläggning kunnat minnas.

§ 6.

I frimning med grävningens arbetet skall
ombyggs från vid 15^{te} efter i ritning och i hant.
nadsförelag kunnade anvisningar. För försärad öns.
fart tillskändes Oskar Johansson budhem en emän-
ning av 50- kronor.

§ 7.

För upplåtelse av mark till diktets utnämning
likom för utträng och skade genom upplåtning av
jord och sten från grävningens arbetet fördes ex-
sättning.

§ 8.

För bestämmande av deltagnings skyldigheter
i diktet skulle marken i laga ordning upprekter.

§ 9.

Da icke något vidare infördes bestämdes att
nästa sammankommande för saken behandling kommer
att i laga ordning kungöras.

Frändö den 30 oktober 1930

Karl Augusten Kroketorp

Johan. Aron. Högborg
Lustaf Nordström

Den 17 april 1931 inlämnade sig synnerligen
änge hos gräsgårdare H. Hermansson i Fräns för
en jämlik kungärd, som dels varit upplätt i
redertörande sockenkyrkor, dels och inför i lufs-
torps Läs Sverigesblad vidare Landlägga denna syn-
främmande och inlämnade sig:

Jacques Olsen	Gudhem	Käpsäter
Hans Magnusson	"	"
Karl Augustsson	Krakatorp	"
Henrik Jansson	L. Skulldj	"

§ 10.

Om skiftesgränser i stället för H. Häger och inlämnade
sig. Skiftesgränser Johan Dalgren Naby Käpsäter
och på tillfrågade förklarades en inlämnad jäv förslag.

§ 11.

Förslag till delvis uppgörande förtecknas
tillika med kostnadsberäkning.

§ 12.

Efter en synnerligen omfattande uppmät-
ning av den västskadade marken hade var-
deringslämning uppräntats, som uppläts i sam-
mandrag.

§ 13.

Meddelade synnerligen uttalande i ären-
del.

§ 14.

Nu förare till förslaget Lörande Landlägga
och rikningarna utsejs gräsgårdare H. Hermansson
Frändö Förgelände.

§ 15.

På sakägarnas begärare förslags val av arbets-
styrelse och utsejs H. Hermansson Frändö pr.
Förgelände, Karl Augustsson Krakatorp och Hans
Magnusson Gudhem, de senare med postadress

Hälsater.

§ 16

Det uppdrags åt arbetsstyrelsen för företaget
att söka statsbidrag till delsamman.

§ 17.

Reviderades förändringar avslutad.

Bäddö den 7 april 1931

Nils Juntarsson

Lustaf. Noakesson

Joh. Dahlgren

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 40 pag. 76

1928.

R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder extra lantbruksingenjören Nils Gustafsson i Vänersborg härigenom förordnad att i denna ansökan omförmälda för-
rättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsman-
nen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Väners-
borg i landskansliet den 6 augusti 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Avskrift.

N:o 39 pag. 75.

" 40-43 " 76

Ass.D. 1928.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

7443

Till

Länsstyrelsen i Vänersborg.

I fem särskilda skrivelser den 20 juli 1928 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlsson hos Eder gjord ansökning om förordnanden för statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syn för upptagande av vattenavlopp genom ägor hörande till 1/ Yttre Bodarne och Viken i Änimskogs socken, 2/ Gudhem, Södra Skallsjö, Rösdaalen, Kraketorp, Södra Skallsjö stom och Högens stom i Högsäters socken, 3/ Årbol i Ärtemarks socken, 4/ Västerråda och Låkungerud i Holms socken, samt 5/ Manstad i Lerdals socken.

I anledning härav får Lantbruksstyrelsen, med remisshandlingarnas återställande, anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas. Stockholm den 30 juli 1928.

Albert Smith
föredragande.

Gunnar Holmström

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 6 augusti

1928.
ca 1928

På tjänstens vägnar: J. R.

Utan avgift.

Hendricks

Kungl. Maj:ts Befallningshavande

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 40 pag. 26

Ans 1928

7.



16368

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSTYRELSEN

23 JULI 1928



RESOLUTION.

Kungl. Lantbrukstyrelsen

behagade
~~använder~~ att med remisshandlingarnas återställande hit in-
komma med yttrande i ärendet. Vänersborg i landskansliet
den 20 juli 1928.

anf

På länsstyrelsens vägnar:

C. F. Fahlén & W. J. Jön

19. 4/1

Avskrift.

N:o 39 pag. 75-43 pag. 76.

Ass.D. 1928.

Till Länsstyrelsen i Älvsborgs län.

Mig tillställda ansökningar om förordnanden för förrättningsman att verkställa syner å vattenavlopp genom ägor hörande till:

- 1/ Yttre Bodarne och Viken i Änimskogs socken,
- 2/ Gudhem, Södra Skallsjö, Rösdaalen, Kraketorp, Södra Skallsjö stom och Högens stom i Högsäters socken,
- 3/ Ärbol i Ärtemarks socken,
- 4/ Västerråda med Läkungerud i Holms socken samt
- 5/ Manstad i Lerdals socken

överlämnas med hemställan att, då samtliga förrättningar avse företag på Dalsland, extra lantbruksingeniören Nils Gustavsson, Vänersborg, måtte förordnas att verkställa förrättningarne i fråga. Vänersborg den 17/7 1928.

G.B. Carlson

Rätt avskrivet; betygar Vänersborg i landskansliet den 20 juli 1928.

På tjänstens vägnar:

Chr. Fahlman

Utan avgift.



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Klack

Undertecknade^u få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Gudhem, Södra Skallsjö, Rösda-len, Kraketorp, Södra Skallsjö stom och Högens stom i Högsäters socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Gudhem; ägare Hans Magnusson,
S:a Skallsjö Stom; ägare Henrik Jansson,
Rösda-len; ägare Oscar Jansson,
S:a Skallsjö; ägare Aron Eriksson,
Högens Stom; ägare Aug. Ax,
Kraketorp; ägare Zakarias Magnusson och
" ; " Karl Augustsson.

2. Skallsjö & Gudhem pr Högsäter den 11^{te} Juni 1928

Henrik Jansson

FULLMAKT

för innehavaren * att vid syneförrättning för torrläggning av vatten-
skadade marker hörande till Frändö, Gudhem m.fl.hemman i Färgelanda och
Högsäters socknar min talan föra och rätt bevaka och befullmäktigar jag
ombudet att ~~giltigt i 10 kap. 58 §, vattenlagen~~ å sådan föreningsskrivelse,
som avses i 10 kap., 58 §, vattenlagen teckna mitt namn; hållande jag för
gilt, vad mitt ombud sålunda lagligen gör och låter.

Frändö pr Färgelanda den 27 okt. 1930.

Hilmer Hermansson

Godsägaren Hilmer Hermanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Hilmer Hermansson *Carl Oskar*

* *Hilma Hermansson*

Full makt för
 innehafvaren att
 vid sammanträde
 i Enånöga den 30 oktober 1930
 angående stikning
 genom min egen och
 egen man min tal
 förder och förvar jag
 för gälligt och med
 om Lief Luydys för
 och tåles

Göteborg den 30 oktober

Arvid Skarp

Fullmakt.

Fullmakt för Karl Augustson, Kraketon,
Högsäter., att vid sammanträdet å Frän-
döga den 30 okt. 1930 där föra min
talan, varvid jag godkänner ombudets
åtgärder

Högen, Högsäter den 28 okt 1930

August Olsson

Allt ovanstående fullmakt, egenhändigt
underskrivits av August Olsson den
28 okt. 1930 och att Karl Augustsons
namn då fanns å fullmakten utsatt,
intygga under tecknade, på en gång när-
varande vittnen.

Hensiel Jansson

Hulda Jansson

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. och S. Skallsjö, Krocketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles hos godsägare H. Hermansson i Frändö torsdagen den 30 oktober 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 8 oktober 1930.

Nils Gustafsson
e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Färgelanda kyrka söndagen den 12/10 1930

*av G. C. Nilsson,
kommisarie*

Till

Pastorsämbetet i Färgelanda församling.

*Skädes vördsamt att förelämnade kungörande måtte
bliva uppläst i Färgelanda kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen
återställas till mig.*

Vänersborg, dag som ovan
Nils Gustafsson

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. och S. Skallsjö, Krokatorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles hos godsägare H. Hermansson i Frändö torsdagen den 30 oktober 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava ett tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 8 oktober 1930.

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör.

Till

Pastorsämbetet i Högsäters församling.

Rekallas vördsamt att förstäende kungörelse
ville bli uppläst i Högsäters kyrka vid nästa
gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson

Uppläst i Högsäters kyrka söndagen den 12 oktober 1930
av

G. Edner

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. o S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles ånyo hos godsägare H. Hermansson i Frändö, fredagen den 17 april 1931 kl. 12,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1931.

Nils Juntfors

E. Lantbruksingeniör.

Föl

Pastorsambetet i Färgelanda församling.

Färgelanda.

Arkivets vördsamt an förordande kungörelse måtte bliva uppläst i Färgelanda kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningens återställas till mig.

Vänersborg, dag som ovan

Nils Juntfors

Uppläst i Färgelanda kyrka den
29 mars 1931 av

Helge Lundborn
Pastorsadjunkt.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Frändö, Nedre Gudhem, Gudhem, N. o S. Skallsjö, Kraketorp samt Högen i Färgelanda och Högsäters socknar, Älvsborgs län, hålles ånyo hos godsägare H. Hermansson i Frändö, fredagen den 17 april 1931 kl. 12,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1931.

Nils Juntfors.

e. Lantbruksingenjör.

*Uppläst i Högsäters kyrka söndagen den 29 mars 1931
av F. Derich*

Till

Pastorsämbetet i Högsäters församling.

Högsäter.

*Subsidet rörande en fristående kungörelse
måtte bli uppläst i Högsäters kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med påskrift om uppläsningen
återställas till mig.*

Vänersborg, dag som ovan

Nils Juntfors.

Jämlikt 10 kap. 58 § väteuolagen föras så
under tecknade med sökanden till det förslag, som
anvår upplagade av väteuolopp genom ågor till
Gudhem, N. S. Skalljör, Krakelorp samt Högen
^{Samt Frändö}
(i) Fargelanda och Högsäters socknar, Årbo förs
läm och isyftes med denna avslutning att för
avloppet ifråga upplaget till sådan omfattning att
till våra fastigheter förande marker erhålla möj-
lighet till betydligad förläggning.

Frändö den 30 oktober 1931

Hans Magnusson

Karl Augustson

Kilman Hermansson gen. Emma Hermansson
cul. fullmakt.

Förstående förman vidordes:
Nils Gustafsson.

Johan Bror Högberg
Lustaf Högberg

Fortescuing.

jämlikt bestämmelesom: 10 Kop. 40 p rattulagen öfver
å posten avlämnade underriktelse angående sammanträde
vid synförrättning för tilläggning av mark hörande till
Frändö, Pedre Gudhem, Gudhem, N:o 1. Skallejö, Krake-
torp samt Håjpe i Färjelanda och Håjvåters socknar
Älvsborgs län.

Dec 8 oktober 1930

Kungöfche arkand till Pastorsämbetet; Hapsäter Hapsäter
Färjelanda Färjelanda.

Fiducien Elfsborg Lars hummel. Vg.

Kallelse till skiftesgodeman J. B. Häger. Skalljö, Hälsäter

G. Hooksson Asserbyr Fingeland

Meddelande till:

Godsägare H. Hermanson Frändö Fargelunda

lautbuckere km Karp A. Gudrum (Koräuer) Kämpfer

Haus Magnusson Gudheir Stathgen

Oskar Johansson

Aron Erikson Skallejo

Heurik Jansen

Karl Augustsson Kraktorp

Aug. 22. 1881. Stommes

Vänersborg, dag som ovan
Sikfustoforsorp

Dec 26 mars 1931.

Kungörlas arsänd till Pastorsämbetet: Högskola Kungörlas

i Föreländ Föreländ

Elftens Linn. Annotat. Præsent.

Kallelse till skiftesordnanen J. A. Hagberg Thelljo Hagstam

E. Noaksson Assarbyn Färjelunda.

Middelaude. till:

Godsägare H. Hermansson
 Luthukere Janne Olsson
 " Aron Skorp
 " Hans Magnusson
 " Aug. R.
 " Karl Augustsen
 " Henrik Jansson

Frändö Färjelanda
 Gudhem Högåter
 " "
 " "
 Högen "
 Kraketops "
 L. Kallijö "

Vänersborg, dag som ovan
 Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslämning
 för tilläggning av rättenskedade marker hörande till
 Skallejö, Krahetsorp Högen samt Gudhem i Hågsåters
 socken och Frändö i Färjlauda socken, Ålsterps län,
 upprättad vid synförmåttning enligt rättenslagen år
 1930 - 1931.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
201	21.0							180	36	-	900	180	-	720	144	-
810	11.0							"	19	80	"	99	-	"	79	20
880	09.3							760	68	40	"	81	-	140	12	60
910		00.5						150	-	75	200	1	-	50	-	35
880	13.0							760	98	80	900	117	-	140	18	20
826	24.0							180	43	20	"	216	-	720	172	80
818	25.0							140	35	-	"	225	-	760	190	-
900	10.0							850	85	-	"	90	-	50	5	-
900	03.5							631	22	05	"	31	50	270	9	45
						02.5										
921	15.0							540	81	-	"	135	-	360	54	-
						11.0										
						00.5										
934	19.0							450	85	50	"	171	-	450	85	50
950	25.0							"	112	50	"	225	-	"	112	50
925	04.0							180	7	20	"	36	-	720	28	80
925	17.5							"	31	50	"	157	50	"	126	-
893	26.0							140	36	40	"	234	-	760	197	60
	222.0	00.5				14.0			763	10		1999	-		1235	90
925	16.0							160	25	60	800	128	-	640	102	40
932	19.0							"	30	40	"	152	-	"	121	60
939	13.0							240	31	20	"	104	-	560	72	80
946	18.0							"	43	20	"	144	-	"	100	80
954	15.0							"	36	-	"	120	-	"	84	-
916	18.0							120	21	60	"	144	-	680	122	40
						01.5										
	99.0					01.5			188	-		792	-		604	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kimbetorp	1 ²	D	1/8	26	<u>Karl Augustson</u>	
				27	arlopsgras äker dyrd	50
				28	.	70
				29	.	6
				30	.	4
				31	.	4
				32	.	4
				33	.	85
				34	.	4
				35	.	36
					<u>Summa</u>	
Kärra	1 ⁴	ans		36	<u>Karl Olof H.</u>	
				37	arlopsgras äker dyrd	80
				38	.	4
				39	.	4
				40	.	4
				41	.	4
				42	.	4
				43	.	4
				44	.	90
				45	.	60
				46	.	20
				47	onack	50
					<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03.5									
	14.0							400	56	-	800	112	-	400	56	-
	31.0							560	173	60	"	248	-	240	74	40
	23.0							"	128	80	"	184	-	"	55	20
	18.0							"	100	80	"	144	-	"	43	20
	23.0							"	128	80	"	184	-	"	55	20
	19.0							"	106	40	"	152	-	"	45	60
	36.0							680	244	80	"	288	-	120	43	20
	22.0							"	149	60	"	176	-	"	26	40
	40.0							240	96	-	"	320	-	560	224	-
	226.0						03.5		1184	80		1808	-		623	20
							05.0									
	24.0							540	129	60	900	216	-	360	86	40
	14.0							"	75	60	"	126	-	"	50	40
	13.0							"	70	20	"	117	-	"	46	80
	15.0							"	81	-	"	135	-	"	54	-
	11.0							480	52	80	800	88	-	320	35	20
	08.0							"	38	40	"	64	-	"	25	60
	12.0							"	57	60	"	96	-	"	38	40
	25.0							720	165	60	"	184	-	80	18	40
	10.0							480	48	-	"	80	-	320	32	-
	22.0							160	35	20	"	176	-	640	140	80
					30.0			150	45	-	200	60	-	50	15	-
	152.0				30.0		05.0		779	-		1342	-		543	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Gudhem	1 ¹⁰	C	69/678		<u>Hans Magnusson</u>	
				48	arlobpsgras	
				49	odlingsmark mylla pi ben	30
				50	äker	70
				51		
				52		95
				53		20
				54		
				55		90
				56		95
				57		20
				58		60
				59		50
					Summa	
Ande Gudhem	1 ¹⁴	A	79/756		<u>Bron Skarp.</u>	
				60	äker mylla pi ben	75
				61		90
				62		70
				63		60
				64		30
				65	arlobpsgras	
					Summa	
Ande Gudhem	1 ¹⁵	B	1/84		<u>Fanne Olsson</u>	
				66	arlobpsgras	
				67	äker mylla pi ben	25
				68		40
				69		55
					Transport.	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
	7		8			9		10	11		12		13		14		15		16
								17.0											
808			08.5						60		510		200		17 -		140		11 90
8.35	15.0								630		94 50		900		135 -		270		40 50
850	16.0								"		100 80		"		144 -		"		43 20
894	27.0								850		229 50		"		243 -		50		13 50
8.05	06.0								180		10 80		"		54 -		720		43 20
8.22	07.0								"		12 60		"		63 -		"		50 40
896	19.0								800		152 -		"		171 -		100		19 -
9.25	17.0								850		144 50		"		153 -		50		8 50
8.24	62.0								180		111 60		"		558 -		720		446 40
878	10.0								540		54 -		"		90 -		360		36 -
974	84.0								670		562 80		"		756 -		230		193 20
	263.0		08.5					17.0			1478 20				2384 -				905 80
9.35	28.0								670		53 60		900		72 -		230		18 40
10.63	26.0								800		208 -		"		234 -		100		26 -
10.60	14.0								630		88 20		"		126 -		270		37 80
10.55	05.0								540		27 -		"		45 -		360		18 -
10.30	06.0								270		16 20		"		54 -		630		37 80
								03.0											
	59.0							03.0			393 -				531 -				138 -
								01.0											
10.34	28.0								230		18 40		900		72 -		670		53 60
10.50	07.0								450		31 50		"		63 -		450		31 50
10.75	05.5								540		29 70		"		49 50		360		19 80
	20.5							01.0			79 60				184 50				104 90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				70	åker mylla på lera	90
				71	" " " "	90
				72	" " " "	95
					Summa	
Färgelanda Frändö	1 ⁵	D	$\frac{115}{384}$		Hilma Hermanson	
				73	åker mylla på lera	70
				74	" " " "	70
				75	" lönj	20
				76	" " " "	"
				77	arloppegras	
				78	odlings mark	60
					Summa	
					Summa	
Körsäter L. Skallgr Kvickelorp	1 ²²		ars.	1-18	Henrik Jansson	
	1 ⁴	C	$\frac{1}{4}$	19-25	Karl Thugnetson	
	1 ²	A	$\frac{1}{8}$	26-35	" " " "	
Körsu Ludhem	1 ¹⁴		ars.	36-47	Kug. Åk.	
	1 ¹⁰	E	$\frac{69}{648}$	48-59	Gaus Magnusson	
	1 ¹⁴	A	$\frac{19}{756}$	60-65	Bron Skarp	
	1 ¹⁵	B	$\frac{1}{84}$	66-72	Janne Olsson	
Färgelanda Frändö	1 ⁵	D	$\frac{115}{384}$	73-78	Hilma Hermanson	
					Summa	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för anläggning av vattenledande marker förändrade till Skellefs, Krakerup, Högre samt Gudhem i Hörsåters socken och Frändö i Färjelaunda socken, Årstadens län, upprättat vid synföretagning enligt vattenlagen åren 1930-1931										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					Timpennung 0.70 kr.					
		<u>Stolpsgravar A-B</u>								
8-12	400	Schaktning av lera	180	0.70	126	-				
		" " stenögnad lera	570	1.50	855	-				
		Bergsprängning	5	12-	60	-	1041			
12-14 ⁺⁷⁵	275	Schaktning av sandbl. lera	600	0.70	420	-				
14 ⁺⁷⁵ -18	325	" " " "	800	0.80	680	-	1100	-		
		Ombyggnad av brunn vid 15 ⁺⁶⁰								
		Virke	19	60-	114	-				
		Rivning av den gamla brunn								
		och uppfyllande av den nya								
		fjära, spik m. m.				26	-	140	-	
18-21	300	Schaktning av sandbl. lera	570	0.70	399	-				
		" " lera	310	0.50	155	-	505	-		
21-23 ⁺²⁷	227	För förvärd övertäckel	630	0.50	315	-	315	-		
		För arbetets tillagn. oför-			50	-	50	-		
		utredda fall m. m. tilläggs ca 10%					309	-		
	1527	Summa					3460	-		

Grändö den 27 april 1931
 Nils Fredriksson

Jorderättningsplan
för omläggning av vattenkastade marken hörande till
Skalljör, Kroketorp, Högen samt Gudhem i Hålsjö socken
och Frändö i Färjelands socken, upprättad vid symförelse i 1931.

Hemman och jordägare.	Ersättning för av- loppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag.						Sum- ma.	
	Areal.	a pris p. ar.	Ersättning ens belopp.	Summa ersättning.	Areal.	a pris p. ar.	Ersättning ens belopp.	Summa ersättning.						
	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Noloppsgraven B-B														
Gudhem Oskar Johansson	2	4	8	-	8	-	5	4	20	-	20	-	28	-
Skalljör Aron Eriksson	2	4	8	-	8	-	5	4	20	-	20	-	28	-
	1.0	1.80	1	80										
Skalljör 1/22	3.5	1.40	4	90										
Hennrik Jansson	0.8	5.40	4	32										
	0.1	4.50	-	45	11	47	14	9	126	-	126	-	137	47
Kroketorp 1 ⁴ Karl Augustsson	0.8	1.21	96	-	96	-	2.0	8	16	-	16	-	16	96
" 1 ² " "	1.8	2.40	4	32	4	32	4.7	8	37	60	37	60	41	92
	0.6	5.40	3	24										
Högen 1 ¹⁴	0.6	4.80	2	88										
Aug. Olsson A.	0.2	7.21	1	44			1.8	9	16	20				
	1.6	1.60	2	56	10	12	5.6	8	44	80	61	-	71	12
	0.7	4	2	80										
Gudhem 1 ¹⁰	0.7	0.60	-	42										
Hans Magnusson	2.2	1.80	3	96			2.0	4	8	-				
	0.4	5.40	2	16			2.1	2	4	20				
	3.5	6.70	23	45	32	79	17.0	9	153	-	165	20	197	99
	0.2	6.70	1	34										
Nedre Gudhem 1 ¹⁴	0.8	8	6	40										
Aron Skarp	0.1	6.30	-	63										
	0.6	2.70	1	62	9	99	7.8	9	43	21	43	20	53	19
Nedre Gudhem 1 ¹⁵ Janne Olsson	0.7	2.30	1	61	1	61	1.8	9	16	20	16	20	17	81
	1.3	1.70	2	21			3.8	8.50	32	50				
Frändö 1 ⁵ Hilmer Hermansson	1.3	1.20	1	56	3	77	3.8	2	7	60	39	90	43	67
					91	03					545	10	636	13
					Frändö den 17 april 1931									

Utgjort af Gustaf Hoalsson Joh. Dahlgren
Frändö den 17 april 1931

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Arbetsgrav A-B</u>
8	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid 8 = + 6.30 m
8 ⁺⁵⁰	30	0.30	.	1.05	.		Bottenlutning i sträckan 8-9 = 0.5 : 1000.
9	.	0.70	.	2.05	.		Bottenläge vid 12 = + 6.50 m.
9 ⁺⁵⁰	.	1.10	.	3.05	.		Förp. ring i sten omkr. 20 m. syd- väst om pile 10, höjdläge = + 8.45 m.
10	.	1.25	.	3.40	.		
10 ⁺⁵⁰	.	1.70	.	4.55	.		
11	.	1.45	.	4.30	.		
11 ⁺⁵⁰	.	1.45	.	3.90	.		
12	.	1.40	.	3.80	.		
12 ⁺⁵⁰	.	1.35	.	3.70	.		
13	.	1.35	.	3.70	.		
13 ⁺⁵⁰	.	1.40	.	3.60	.		
14	.	1.45	.	3.80	.		Bottenläge vid 14 = + 6.90 m. höjdläge = + 8.85 m.
14 ⁺⁷⁵	75	1.40	.	3.80	.		Förp. ring i sten omkr. 15 m. norr om 14 ⁺⁷⁵ .
15	25	1.70	.	4.10	.		Bottenläge vid 15 = + 7.45 m.
15 ⁺⁵⁰	50	1.70	.	4.70	.		
16	.	1.40	.	4.00	.		16 = + 7.55
16 ⁺⁵⁰	.	1.55	.	4.45	.		
17	.	1.60	.	4.40	.		
17 ⁺⁵⁰	.	1.70	.	4.40	.		
18	.	1.60	.	4.30	.		18 = + 8.05
18 ⁺⁵⁰	.	1.50	.	4.15	.		Bottenlutning i sträckan 18-21 = 2.33 : 1000.
19	.	1.40	.	3.90	.		
19 ⁺⁵⁰	.	1.45	.	4.00	.		
20	.	1.50	.	4.20	.		
20 ⁺⁵⁰	.	1.40	.	4.10	.		
21	.	1.40	.	3.90	.		Bottenläge vid 21 = + 8.75 m.
21 ⁺⁵⁰	.	1.35	.	3.90	.		
22	.	1.50	.	4.00	.		
Total	1400						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Träp	1400						
22 ⁺⁵⁰	50	1.55	0.30	4.50	1 1/25		Bottenhöjden vid 22 ⁺⁵⁰ = +9.10 m.
23	50	1.01	"	2.80	"		
25 ⁺²⁷	27	0.95	"	2.70	"		" " 25 ⁺²⁷ = +10.00.
Summa	1527						

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenlagen i och för tomläggning av mark hörande till Skallejö, Kraketorp, Högen samt Gudhem i Håjsäters socken och Frändö i Färjelanda socken, Årstorps län.

Tomläggningsområdets läge m.m.

Tomläggningsområdet är beläget omkring 6 km. nordost om Färjelanda kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 11.615 hektar åker samt 0.450 hektar annan mark. Jordvännen består av mylla på lera samt dy- och torvjord.

Företagets beskaffenhet.

Tomläggningsföretaget är ett sene som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta tomläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller har synvännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot landlägget av denna synföreläggning eller mot utförandet av här föreslagna tomläggningsåtgärder.

Vattemängd fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Nederbördsområdet till ifrågasatt område vattenkaddade marker uppgår till 1.7 km² samt tillhör nederbördsområde № 110 skil. Sålunda består förutom av odlade fält jämväl av berg, skog och moss. Vid läusyn till områdets beskaffenhet samt till nederbörds-
mängden i trakten har högvattemängden beräknats efter en tillrinning av 150 sekundliter pr km² och medelavrinnningen har beräknats uppgå till

$\frac{1}{10}$ av den vid högsta flöden beräknade. Med beaktaude av dessa till anriening kommande vattenmängden samt av sökandenas krav på be-
redande av trygghet mot översvämningar och
möjlighet till ändamålsenlig tomläggning av de-
ras vattenkadade marker har förslag till om-
rådets tomläggning blifvit gjort.

Förslaget innebär att för tomläggningsarbetets
genomförande skall upptagas arlappsgraven N. N.
i vilken grävningsarbetet skall börja vid punkten 8
och diktet därvid ges en minsta tvärbreddning av
 $0.5 : 1000$. Arbetet skall fortsätta till punkten 23^{+27} .
Bottenbredden i diktet har föreslagits till 0.3 meter
och sidolutningen till $1 : 1.25$. Dess dimensioner
i öfrigt vid de olika anrieningpunkterna tyd-
liggöres av profil- och sektionsritningarna samt
av grävningstabellen.

I förslaget ingående vattenkadad mark
finnes upptagen i den vid synförmåningen
anvisade plankartan. I densamma har
jämväl med dubbla röda linjer iirritats den
dikesträcka, som enligt detta utlåtande skall
uppgöras.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom för-
slaget. I förening med grävningsarbetet skall
uppföras bron vid punkten 15^{+60} i enlighet med
till synhandlingarna hörande ritningar.
och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.
Beträffande öfriga broar och trummor, som
kunna bliva uppförda öre ifrågasättande dike
bestämmes allenast att de icke få uppföras
på sådant sätt att de uppdämma vatten.
För förordad vinkel skall elva v. uträkning av 50. honor.

Kostnad.

Enligt till synhandlingarna bifogat kost-

nadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpræmie av 0.70 kronor, uppgår kostnaden för skaktningsarbetet jämte ombyggnad för bron till 3460-kronor. I dessa kostnader ha då uträknats 10% tillägg för arbetets tillägn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget erinrade torrläggningens resultatet skall diket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna våtbildningar och islämningar avlägsnas och diket återställas till sin förskrivna dimensioner.

Förvärdering, bättnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utvärderande av den bättnad, som uppstår för den vattenrika marken genom dikets upptagande enligt ovan behandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämnt i 10 kap 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget berorande hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattneståndet i närmaste del av diket. Lynevännen hava äsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubiken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggnings-

grad. Vid bestämmande av markvärdet har Länsyn uteslutande tagits till markerens naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda äro kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för fastuadernas fördelning.

Thå till uppdelning jämnt till bestämmelserna i vattelagen kap. 7 § 24 synes g. föreligga. Varje ägare till mark, som soner bättnad genom företaget är därför pliktig taga del i det samma och därmed förbunden fastnaden i förhållande till uppskattad bättnad.

I fastuadsfördelningens längden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal utrisande deltagningsskyldigheten i företaget införts. De intressenter, som äro att ännu som sökande till förordningen enligt kap. 10 § 82 vattelagen betecknas med **S**.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till diket utridning skall ersättning utgå med belopp svarande mot värdet i marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utridningen i anslutning tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningens arbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter värdet i marken efter torrläggningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattelagen skall icke utgå för detta företag.

Kostnaden för synförmåttningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som bestämts för fördelningen av kostnaderna för själva företaget men förstås om så erfordras av sökandena till förmåttningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnas Skallejö m. fl. Diktningföretag i Håjsäter och Färgelanda socknar, Årstorps län skall utföras i ömnessammanse med det vid denna förmåttning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande fås de i plan- och profilritningarna angivna fästpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och fastställda underhåll för synmåttningen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förbundna angelägenheter skola intressenterna för företaget utse en arbetsstyrelse och skall samman om styrelsen göras hos Konungens Befallningshavande i länet innean arbete i annans mark verkställas eller åtgärd till förfång för annan vidtagas. Öfriga ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras samman därom hos Konungens Befallningshavande i länet.
- 2) Styrelsen åligger att öfver inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.
- 3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter i plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

- 4) Jord och annat, som uppsäckas må uppliggas i till närheten lika stor massa å ömse sidor om diket såvida icke iutläggande vägstrocker eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttagas att uppgjörd jord och sten skall ligga minst (1) en meter från diket baster och med en lutning mot dessa icke baster än 1:1.0 samt att där uppliggandet sker i stränga öppningar för dagvatten från angränsande terräng anordnas vid ströcker i markytan vid förekommande öppna diken och i öfrigt på var 400 meter.
- 5) Upplagda jordmassor böra vara från diket min-
st bortförda senast 7 år efter det att diketnings-
arbetet blivit fullbordat, svarande varje fastig-
hetsinnehavare för bortförandet av den på hans
mark upplagda jorden.
- 6) I särskildhet toges halva diket av vardera
grannens mark.
- 7) Till ärendets inträffade ras böra oförtömt
anhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vid-
tagas.
- 8) Arbete för företags utförande böra överlä-
tas till därför skickad person, med vilken kon-
trakt om utförandet enligt bestämmelserna i
dette utlåtande bör upprättas.
- 9) Samma förfaringsväg bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.
- 10) På grund av ved såhunda stadgats läm-
nas härmed medgivande till ifrågasvarande fri-
lys utförande och må arbetena med det same-
ma omedelbart begynna efter det att detta
utlåtande runnit laga kraft samt skola vara
slutförda senast 4 år efter samma tidpunkt.
- 11) Begynn av det slutförda arbetet eller

besiktning av delsamman under dess fortgång skall
 verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksin-
 genjör om någon av intressecenterna så påyrkar.

Besvärslämnning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag
 kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som
 till åreutgå är missnöjd med åtgärd eller be-
 slut vid synförrättning eller vill föra talan mot
 angivet utlåtande, att inom 60 (sextio) dagar från
 dag då synförrättningen avslutats ingiva sina
 besvär i tre exemplar till vederbörande vattendom-
 stol, som i detta fall är Västerbygdens Vattendom-
 stol, adress Vänersborg. och skola i besvären full-
 ständigt upptagas klagandens alla påståenden och
 skäl därtill samt vid besvären fogas de hand-
 lingar, klaganden vill åberopa till stöd för
 ändringsöskandet.

Frändö den 17 april 1931

Hilte Juntunen

Eustaf. Noaleson

Joh. Dahlen

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Kostnadsfördelningslämning för anläggning av vattenkastade marker hörande till Skalljö, Kraketorp, Hågen samt Gudhem i Hågsjöns socken och Frändö i Färgebo församling, Århus län. uppräknad vid syneförmåttning enligt vattenlagen år 1930-31.										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

S. Skallérö m. fl. dikningsföretag

Hälsatens och Färgelands

socken^{var} och

Alvo Long

län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31^{de} december 1920.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 20
1929 npt	25	Avvägning:				
1930 npt	3	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1/2	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4-5 punkter pr har	12,00	0,50	6 03	
		avvägda punkter	60	0,03	1 80	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		29 83
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.16 har, ...	78	0,05	3 90	
		 har	1257	0,10	1 26	5 16
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	78	0,04	3 12	3 12
		Markvärdering ,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	68	0,06	4 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer		0,12	8 16	18 24
		Längdprofil , § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,527	3,50	5 34	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	8 34
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	- 60	
		" " " såväl " som " "	30	0,25	7 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
						8 10
		Hydrografisk utredning , § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning , § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,527	3,50	5 34	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00	1 53	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		6 87
		Överföres				123 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1	123 86
		²⁶ Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1	—
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	37	0,03	1 11	2 11
		²⁷ Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—
		²⁸ Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	153,7	4,00	6 11	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 46	9 57
		³³ ³⁵ Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1	3	3	—
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1	3	3	—
		c) för grundförstärkning				m ²
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd		1,00		m.
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		st.
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.		0,50		m.
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	60	0,01	60	60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	38	0,25	9 50	11 —
		⁴⁵ Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
		⁴⁶ Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2.....		12,00		
		⁴⁶ Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		4 40
1930 sept	23	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	3/4	12,00	9 —	9 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				214 54
		Lösen för:				
		⁵¹ Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7	—
		övriga regalark		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0,16 ar ägofigurer	78	0,07	5 46	
		har	1257	0,14	1 76	
					7 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 80	9 02
		Överföres				16 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				16 02
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	60	0,02	1 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,05	1 85	4 80
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	1527	6,00	9 16	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 10	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		3.-		20 26
		5,00				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
						15 08
		Summa kronor				62 68
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden..... 5.60 + 5.60			11 20	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen 17.60 + 17.60 + 17.60			54 80	
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			25 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			92 -	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			214 54	
		Lösen för kopior och avskrift			62 68	
		Övriga förrättningskostnader			92 -	
		Summa kronor			369 22	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till redovisande häradsrätt.

Wänersborg

den 11 maj

19.31

Nils Petrusson
Stådens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19.