



Akt nr:

P-E1a-1290

AU\$P-E1a-1290

Västerbygdens Vattenområde

22 DEC 1932

F 14/30

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturskivens överskrift

P 2-1290


Handlingar

rörande Å T T I N G S B E R G S diknings-
företag i Färgelanda socken, Älvsborgslän
enligt vid syneförrättning år 1931 upp-
rättat förslag

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid styrelsestämma
enligt rättslagen kap. 10 och
angående förläggning av
mark hörande till Rättings-
berg och Rättingsåker i Fänge-
lands socken, Mörbys län.

Den 18 augusti 1931 inlämnade sig efter förordnande av
Kommungrens Befallningshavande i Mörbys län undersekt.
nad stultus o. lantbrukingenieur hos P. Olsson i Rättings-
berg. Sämen inlämnade styrelse tillkomna tillkallade
skiftesordningsmännen S. Backson Mörby Fängelands och
Karl Johansson Bärsten Ödeberg.

Sämen sakägare inlämnade sig:

Rektor Josef Thorsen Fängelands sämen ombud för
Läro Läro vägstyrelsen enligt
förordnande. Bit. B

Isak Johansson	Bärsteden	Fängelands
Oskar Andersson	Rättingsåker	
Petter Olsson	Rättingsberg	
Isak Svensson	Bärsteden	sämen delägare i Rättingsåker. med fullmakt för styrelsen. Bit. C
Gustaf Eriksson	Rättingsberg	Fängelands.

¶1.

Förordnandet för styrelsestyrelsen upplöst
vid sammankommandets öppnande utlades protokollet
¶2.

Styrelse för mot styrelsestyrelsen anfördes icke.
¶3.

Styrelse laga hinder mot det ifrågasatta
företaget kunde icke utövas.

¶4.

Styrelsestyrelsen framställde profilering
och plankarta över de rättsaktade markerna och yr-
kade sökandena företags utförande i överens-

ställning med det upprättade förslaget och till
sidan omfattning att bästa tilläggning kan vinna.

§5

Rektor J. Thorsen såsom ombud för värdtyrelsen
hade icke något att erinra mot förslaget utförande
för vägens del, men skulle vid arbetets utförande till-
ses att bron icke tager någon skada.

§6.

För upplåtelse av mark till dets utvidgning
så och för inläggning och skada genom uppläggning av
jord skall ersättning utgå.

§7.

På församlingens vägar förklarades att icke någon
bro eller trumma av enbart natur skall uppföras i samband med grännsarb
och på tekniskt av tilläggning förtydligt. Ersättning för föresatt inbördes framställas g.

§8.

För togs värdering av den vatten-skadade marken
varpå värderingslängd upprättades, som upp-
lästes i sammankommet.

§9.

Meddelade synpunkterna utlåtande i
ärendet.

§10

På sekjärens begäran förtogs val av arbets-
styrelse och utiogs P. Oksen Stenbergs och
Oskar Andersson Stenbergs lida med postadess
Färjelund.

§11.

Så förra till förslaget Lönade Landlingar
och sätningar utsågs Petter Oksen Stenbergs Färje-
lund.

§12.

Att uppdrag åt arbetsstyrelsen att söka
statsbidrag för hela förslaget.

f. 13.

Forklarades förämningarna avslutad.

Ålhusberg den 18 augusti 1931

Nils Pettersson

Lustaf. Hoaksson Karl Johansson

- Ass.D. 1927.



R e s o l u t i o n .

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenla-
gen varder lantbruksingeniören i Göteborgs och
Bohus län samt Älvsborgs läns norra del härige-
nom förordnad att i denna ansökning omförmällda
förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över mottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 23 september 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

På länsstyrelsens vägnar:
Chr. Teleman & Carl Palm

Reverend Letter 4/10 '927



Till Konungens Befallningshavande i Älfsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt hemställa om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlepp i ändamål att terrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Bäckerböle, Ättingsberg och Ättingsåker i Färgelanda socken av Älfsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Bäckerböle: ägare Sven Johansson,

Ättingsberg: ägare Petter Olsson,

Ättingsberg: ägare Gustav Eriksson,

Ättingsåker: ägare K. Svenssons stärbhus,

Ättingsåker: ägare Oscar Andersson

Färgelanda den 20 Sep. 1927

Oscar Andersson

Petter Olsson

Föl

Länstypelsen i Vänersborg.

Genom skrivelse den 21 decem. har Ni anhöllit,
att Kungl. Lantbrukstypelsen ville angiva yttrande rörande
förordnande av förämningsmän för verkställande av syn-
förämnningar enligt vattenlagen dels för upptagande av vat-
tenavlopp genom

Bäckstole m. fl. i Färgelanda socken.

Med anledning härav för Lantbrukstypelsen meddela, att ifråga-
varande förordnanden skolas utföras för extra lantbruksin-
geniören N. Gustafsson.

Nr 6 der i ärendet anslutande handlingar återställas
härjämte. Stockholm den 29 februari 1928.

Erik Tusulanter

Olof Fredholm.

Resolution.

Med stöd av betänksmålet i 10 kap. 52 och 53 §§
Vattenlagen jämförda med 11 § 1 mom fjärde stycket första
punkten av nämnda instruktionen för statens lantbruks-
ingenjörer, extra lantbruksingenjörer och lantbrukstipendia-
ter den 26 januari 1923 förordnar Länstypelsen härigenom,
att ifrågavarande förämnningar skola verkställas av extra
lantbruksingenjör Nils Gustafsson, Vänersborg.

Denna resolution översändes till förämningsmän-
nen, som för öfrigt mottagandet hit iusända beris.

Vänersborg i landskansliet den 12 mars 1928.

Adel von Sneider

Sven Roth.

Avskriften bekräftar i tjänsten
Nils Gustafsson

K U N G Ö R E L S E .

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Bäckerböle, Åttingsåker och Åttingsberg i Färgelanda socken Älvsborgs län, hålles hos P. Olsson i Åttingsberg tisdagen den 18 aug. 1931 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 juli 1931.

Nils Gustafsson

e. Lantbruksingeniör.

Till

Pastorsamfundet i Färgelanda församling.

Schillets ordsamt om förestående kungörelse måtte bliva uppläst i Färgelanda kyrka vid nästa gudstjänst samt därefter med präkrift om uppläsningen återställas till mig.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson

Uppläst i Färgelanda kyrka den 26/7 1931
Betygas

Helge Lundström
V. pastor.

Utdrag av protokoll vid sammanträde med
Valbo härads vägstyrelse i Färgelanda den
7 augusti 1931.

Närvarande: Ledamöterna Josef Thorsson Ferd. Svensson och Sven
Johanson samt suppleanterna Johan Larsson och Oskar Johansson.

§ 1 -10

§ 11.

Till ombud för vägstyrelsen att bevaka vägdistriktets intressen
vid syneförrättning för torrläggning av mark vid Ättingsberg tisdagen
den 18 augusti 1931 valdes Rektor Josef Thorsson Färgelanda.

som ovan

Justerat
Josef Thorsson
Ferd. Svensson
Johan Larsson
Oskar Johansson

Sven Johanson

Rättutdraget betygar

Sven Johanson

vägstyrelsens v. ordf.

F u l l m a k t

för vår broder hemmansägaren Sven Svensson i Bärböle att vid sammanträde, vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Bäckerböle, Åttingsåker och Åttingsberg i Färgelanda socken, som hålles hos P. Olsson i Åttingsberg tisdagen den 18 augusti 1931 utföra och bevaka vår talan; godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Åttingsåker den 17 augusti 1931.

Anders Svensson Hildegard Svensson Elisabet Svensson

Ester Svensson Jonas Svensson Lina Svensson

Bevittnas:

Walter Fredriksson

Henrik Jonasson

Förteckning

jämlikt testamenskerna i 10 kops. & / sathulagen om
 i parten avlämnade verkställsen angående sammanträd
 för förläggning av mark till Säckerböle, Åttingsåker och
 Åttingsberg i Färjelanda socken, Årbo län.

Den 24 juli 1931.

Kungörelse ansänd till Pastorämbetet i Färjelanda förs. Färjelanda

" " " Tidningen Sjöborgs Län ^{Årbo län} nummer 12.

Kallelse till skiftesgötarna G. Svansson Årbo förs. Färjelanda

G " " Karl Johansson Kärsten Årbo förs.

Seddelande till:

Vigsten ordf. G. Emanuelson Årbo förs. Årbo förs.

Lena Johansson Säckerböle Färjelanda

Heidegard Lennson

" Anders

" Lenn

Lena

" Jonas

" Elisabeth

" Ester

Åttingsåker

Oskar Andersson

Petter Olsson

Knut Eriksson

Åttingsberg

Årbo förs. Årbo förs.
 Årbo förs.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Värderingslämnd
för tomläggning av vattenkadade marker hörande till
Bäckeböle, Stenungsåker och Stenungsberg i Färge-
laude socken, Alingsås län upprättad vid synre-
friställning enligt vattenlagen år 1931

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Färgelanda</u> <u>Bäckerboke</u>	1 ³	A	5/24	1	<u>Louise Johansson</u>	
				2	arlobpsgrav äker mylla på lera	90
				3	" " " "	95
				4	väg	
				5	äker " " "	93
					Summa	
Stingsäker	1 ²	L	5/16	6	<u>Karl Svenssons storbhus.</u>	
				7	arlobpsgrav äker mylla på lera	90
				8	" " " "	85
				9	" " " "	85
				10	" " " "	85
				11	väg	
				12	äker " " "	70
				13	" " " "	80
				14	" " " "	85
				15	" " " "	90
				16	väg	
				17	äker " " "	95
					Summa	
"	1 ³	M	23/8	18	<u>Oskar Andersson</u>	
				19	äker mylla på lera	90
					Summa	

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Nittensberg.	1 ²	La	1/4		<u>Gustaf Eriksson</u>	
				20	ämg mylla på lera	60
				21	äher	90
				22	.	95
				22a	ämg	60
				23	väg	
				24	ämg	95
				25	äher	96
				26	ämg	60
				27	arlopsgrav	
				28	ämg	60
				29	.	60
				30	.	60
				31	.	60
				32	.	60
				33	.	60
				34	äher	90
					Summa	
Nittensberg	1 ⁴	Ca	1/8		<u>Petter Olsson</u>	
				35	äher mylla på lera	60
				36	ämg	50
				37	arlopsgrav	
				38	ämg	50
				39a	äher	60
					Summa	
	1 ⁵	Cd	1/12		<u>Petter Olsson</u>	
				39	ämg mylla på lera	50
				40	.	65
				41	.	80
					Transport.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10.20		04.0						600	24	-	1000	40	-	400	16	-
10.72	15.0							1000	150	-	1100	165	-	100	15	-
11.00	16.0							1050	168	-	"	176	-	50	8	-
10.40		05.0						300	15	-	1000	50	-	700	35	-
						02.0										
11.27		12.0						550	66	-	600	72	-	50	6	-
11.30	52.0							900	468	-	1000	520	-	100	52	-
10.80		12.0						300	36	-	1000	120	-	700	84	-
						11.0										
10.50		03.5						"	10	50	"	35	-	"	24	50
11.10		04.0						"	12	-	"	40	-	"	28	-
11.40		04.0						"	12	-	"	40	-	"	28	-
11.35		04.0						"	12	-	"	40	-	"	28	-
11.40		02.0						"	6	-	"	20	-	"	14	-
11.40		07.0						"	21	-	"	70	-	"	49	-
11.10	78.0							800	624	-	"	780	-	200	156	-
	161.0	57.5				13.0			1624	50		2168	-		543	50
12.00	25.0							650	162	50	1000	250	-	350	87	50
11.70		03.0						300	9	-	"	30	-	700	21	-
						05.0										
11.70	01.5	12.0						200	36	-	"	120	-	"	84	-
11.75									9	-	"	15	-	400	6	-
	26.5	15.0				05.0			216	50		415	-		198	50
11.60		18.0						400	72	-	1000	180	-	600	108	-
12.08		03.0						650	19	50	"	30	-	350	10	50
12.25		07.0						800	56	-	"	70	-	200	14	-
		28.0							147	50		280	-		132	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning
1	2	3	4	5	6
					Transport.
				42	såg
				43	äy mylla på lera
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	arlopsgarvar.
					Summa
					Lammnau
Näckerböla	1 ³	R	5/24		Tora Johansson
Nittingsåker	1 ²	L	5/16		Karl Svenssons storbhus.
"	1 ³	M	23/80		Oskar Luderesson
Nittingsberg	1 ²	Na	1/4		Gustaf Eriksson
"	1 ⁴	Ca	1/8		Petter Olsson
"	1 ⁵	Ca	1/2		" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			28.0						147	50		280	-		132	50
							01.5									
			10.0					900	90	-	1000	100	-	100	10	-
			07.0					"	63	-	"	70	-	"	7	-
			30.0					500	150	-	"	300	-	500	150	-
							01.5									
			75.0				03.0		450	50		750	-		299	50
<u>drag.</u>																
			81.0				05.0		770	50		804	-		33	50
			319.0				23.0		2906	-		3316	-		410	-
			135.0						1264	-		1485	-		221	-
			161.0	57.5			13.0		1624	50		2168	-		543	50
			26.5	15.0			05.0		216	50		415	-		198	50
				75.0			03.0		450	50		750	-		299	50
			722.5	147.5			49.0		7232	-		8938	-		1706	-

Århus den 18. aug. 1931

Hilf Just. förmynd.

Gustaf Kroghsøn Træl Johannesen

År 1881 den 18 aug. 1731
 Nils J. J. J.
 Gustaf Nilsson Karl Johansson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag för tomläggning av vatten-skadade marker förändrade till Skivingsberg, Skivingsåker samt Bäckeböke i Färjelanda socken. Morsborgs län upprättat vid synföreläggning enligt vattenlagen år 1931										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
		<i>Skloppsgraven H. B. L.</i>									
3-6	300	Schaktning av lera m. sten	10	2.50	25 -						
		" " "	360	0.70	252 -		277 -				
		Stensättning vid landsvägsten					30 -				
6-8	200	Schaktning av lera	280	0.70	196 -		196 -				
8-12 ⁺²⁴	314	" " "	780	0.70	546 -		546 -				
		För arbetets tillagn, ofruct- redda fall m. m. tillägges ca 10% av fructständer					101 -				
	814	Summa					1150				

Åttringsberg den 18 augusti 1931.
Hilse J. J. J. J. J.

Åttningsberg den 18 augusti 1931.
Pilefructogery

Forderställningslämplig
 för torrläggning av sättnackadade marker förändrade till
 säkerhets, Åttningsberg och Åttningsåker i Färjelaunda
 socken, Åttnings län; upprättad vid synförmåttning enligt
 sättningslagen.

Benämning och jordägare	Ers. för anl. utvidgn.						Ers. för jorduppl.						Summa	
	Areal	i prisma	bränt - mängd skopp	Summa ersätt.	Areal	i prisma	bränt - mängd skopp	Summa ersätt.						
	ac	ku	ku	ri	ku	ri	ac	ku	ku	ri	ku	ri		
<u>Åttningsgraven A. B. G.</u>														
Åttningsåker 1 ² K. Lennström skidh.	0.1	10-	1-											
	0.2	950	190											
	0.4	1050	420		710		45	11-	4950	4950			5660	
	0.1	6-	-60											
Åttningsberg 1 ² G. Eriksson	8.0	3-	24-				2.0	6-	12-					
	0.6	550	330		2790		17.0	10-	140-	152-			17990	
" 1 ⁴ P. Olsson	2.5	3-	750		750		5.0	10-	50-	50-			5750	
	0.2	4-	080											
" 1 ⁵ P. Olsson	0.2	5-	1-		180		1.0	10-	10-	10-			1180	
					4430							26150	30580	
Åttningsberg den 18 aug. 1931 Riksförstärkare Lustaf Hoalsten och Carl Johansson														

Åttningsberg den 18 aug. 1931
 Riksförstärk
 Gustaf Hoogestrom Paul Johansson

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Avloppsgraven N-B-L.</u>
3	-	1.25	0.5	4.25	1:1.5		Bottenläge vid 3 = + 8.75 m. Botten- lutning i sträckan 3-6 = 1.5:1000. Frisp loss i sten omkring 110 m. v. om påle 3. Ljdhöjd = + 15.14 m.
3 ⁺⁵⁰	50	1.25	.	4.25	.		
4	.	1.40	.	4.70	.		
4 ⁺⁵⁰	.	1.30	.	4.40	.		
5	.	1.35	.	4.55	.		
5 ⁺⁵⁰	.	1.40	.	4.70	.		
6	.	1.50	.	4.70	.		Bottenläge vid 6 = + 9.20 m.
6 ⁺⁵⁰	.	1.30	.	4.40	.		
7	.	1.30	.	4.40	.		
7 ⁺⁵⁰	.	1.20	.	4.10	.		
8	.	1.15	.	3.95	.		" " 8 = + 9.80 "
9	68	1.40	.	4.70	.		Bottenlutning i sträckan 8-12 ⁺²⁴ = = 1.9:1000.
11	122	1.55	.	5.15	.		
11 ⁺⁵⁰	50	1.45	.	4.85	.		
12	.	1.45	.	.	.		
12 ⁺²⁴	24	1.45	.	.	.		Bottenläge vid 12 ⁺²⁴ = + 10.40 m.
<u>Sum</u>	814						

Näringsberg den 18 augusti 1931
Nils Pettersson

Utlåtande.

avgivet vid synföreläsning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Säker-
bölle, Kåningsberg och Kåningsäker i Färjelanda
socken, Mörborge län.

Torrläggningsområdets läge m. m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 6
km. nordväst om Färjelanda kyrka. och utgöres
förutom av åker jämval av vattenkadad äng
och odlingsmark. Arealen är 722.5 hektar
åker samt 147.5 hektar annan mark.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som
sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vatten-
lagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggnings-
företaget har icke anmälts, icke heller har
synnemännen kunnat finna så något sådant
föreligger mot handläggandet av denna syn-
föreläsning eller mot utöfandet av här för-
ordnade torrläggningsåtgärder.

Vattemängd, fallförhållanden, föreslagna
dimensioner. m. m.

Nederbördsområdet till ifrågasatt område
vattenkadade marker uppgår till samman-
lagt 6.1 km samt tillhör nederbördsområde N^o 110
sektion 1. Utseendet består av odlade fält samt
berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets
beskaffenhet samt till nederbördsområdets i
trakten har högvattemängden beräknats efter
en tillrinning av 200 sekundliter ps km² och
medelavrinnningen har beräknats uppgå till 1/10
av den vid högsta flödet beräknade. Med be-
aktande av dessa till avrinning kommande vatten.

mängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ärendemålsens tilläggning av dess vatten-skadade marker har förlägg till området tilläggning blivit gjord.

Förslaget innebär, att för tilläggningsarbetets genomförande skall uppläggas avloppsgrovan N-B-6. Grävningens arbetet i densamma skall börja vid punkten 3 samt därefter fortgå till punkten 12⁺²⁴ och avloppsgrovan därvid givas en minsta bottenlutning av 1:5. I sträckan 8-11⁻¹⁴ skall densamma rätas och ny grävning företagas i enlighet med i plan-kartan lämnade anvisningar.

Bottenbredden i diket har förslagits till 0.5 meter och sidolutningarna till 1:1.5.

Stäckans dimensioner i öfrigt vid de olika anläggningens punkterna tydliggöras av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenkadad mark finnes upptaget i den vid synföreläggningen upprepade plankartan. I densamma har jämsäl med dubbla röda linjer inritats den dikesträcka som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar.

Allmän väg beröres genom företaget. I det att avloppsgrovan vid punkten 5⁺⁴⁶ korsar allmänna vägen ^{Stångby} ^{Källby} ~~Fargelunda~~ ~~Loopsäter~~. Den vid sagda punkt befintliga bron har en bredd i vattenöppningen av 2.15 meter och synes sedan botten i densamma fördjupats och givits det enligt profildragningen angivna tvärlinigt kunna framsläppa vatten. Efter fördjupningen skall botten stensätts, vilket arbete skall utföras och bekostas av tilläggningsföretaget.

Beträffande andra broar eller trummor, som kunna blifva uppförda öfver avloppet bestämnes allenaast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdrämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synhandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är uppräntat med hänsyn till en tillseening af 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnader till 1150- kronor, i vilken summa di insäknats 10% tillägg för arbetets tillfyr och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande af det genom företaget emidda tomställningsresultatet skall av loppsidet för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna vätblidningar och islämningar avlägsnas och dehet återsättas till sin föreskrifna dimensioner.

Fordrördering, bestämd af företaget och kostnadsfördelning.

För utmärkande af den bestämd, som uppstår för den vattenrjuka marken genom avloppsidetets upptagande enligt ovan avhandlade förslag, har uppskattning af denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet infört i den till företaget hörande värderingslängden. Såsom af företaget berönde hava ansetts de marker som ligga mindre än 1.4 meter öfver det svarande medelvattenståndet i närmaste del af dehet. Synvännerna hava ämt dessa marker värde i kronor per hektar vid full tomställning, infört i värderings-

längden under rubriken värde efter torläg-
ningen. Det murarande värdet eller värdet
före torlägningen har uträknats såsom sin
del av värdet i fullt torlagt skick med led-
ning av de erfarenheter, som särskilt beträffan-
de arbestningen är förb med olika torläg-
ningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet
har längden uteslutande tagits till markerens
naturliga beskaffenhet och den arbestning som
de såhunda kunna lämna. Skillnaden mellan
blivande och murarande värdet utgör förbät-
ringsvärdet, som skall ligga till grund för best-
maderens fördelning.

Skäl till uppdelning jämblikt bestämmelserna
i Kap. 7 § 24 vattenlagen synes ej föreligga.
Varje ägare till mark, som röjer bäddad genom
företaget är därför pliktig, taga del i betoan-
na och därmed förbunden kostnader i förhållan-
de till krämd bäddad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena
före och efter torlägningen, förbättringsvärdet
och ett procenttal av verklig kostnad införts.
De intressenter, som äro an ena som sökande
till förändringen enligt Kap 10 § 2 vattenlagen &
beräknas med S.

Förändringar.

För upplåtelse av mark till behörs ut-
vidgning skall ersättning utgå med belopp svar-
ande mot värdet i marken före torläggnings-
arbetets genomförande av för utvidgningen i an-
språk tagna ägområden. För intrång genom
uppläggning av jord och sten från grävning-
arbetet skall ersättning utgå efter liknande grun-
der med iakttagande av att ersättningsbeloppet
skall beräknas efter värdet i marken efter tor-

läggningsarbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnes sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Knjift enligt 11 kap 95 § vattenlagen skall inte utgå för detta företag.

Kostnaden för synföreläggningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget. snen förskjutes om så erfordras av sökandena till föreläggningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnas Nitningsbergs Säkkningsföretag i Fängelanda socken, Årstorps län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna föreläggning uppräntade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetets utförande tjäna de i plan- och profritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetets utförande och framtida underhåll få styrelsemedlemmarna på grund av ställdheten i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

- 1) För handhavande av de med arbetets utförande och underhåll förknäade angelägenheterna skola intressenterna för företaget utse en arbetsstyrelse och skall anmälau om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete i vatten mark verkställs eller åtgärd till förfärd för annan vidtages. Öfr ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälau därom hos Konungens Befallningshavande.
- 2) Styrelsen åligger att ära inkomster och utgifter från ordentliga räkenskaper. Öfrigen avsluta dessa samt uppränta debiteringslängder.

- 3/ Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter i plankartan till profilritningarnas jämförningsplan.
- 4/ Jord och annat, som upptäckts när uppläggas i till närmeberis lika stor massor i ömse sidor såvida icke intelligenzande riktningar eller andra omständigheter annorlunda tvinga. och iakttagas att uppgjörd jord och sten skall liggas minst (1) en meter från dikeas kantar och med en lutning snöt deser icke brantare än 1:1.0. samt att där uppläggnaden sker i strängar, öppningar för dagvatten från angränsande terräng anordnas vid snökar i markytan vid förekommande öppna diken och i öfrigt på var h. de meter.
- 5/ Upplagda jordmassor böra vara från diket närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat, svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.
- 6/ I särskildhet toges halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesfri- rättning andra föreskrifter lämnats för det sammans sträckning.
- 7/ Till ärendens inträffade ras böra oförskott avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.
- 8/ Arbetena för företagets utförande böra öms. lätas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas.
- 9/ Samma förfaringssätt böra tillämpas vid samtida rensningar av diket

10. Arbetena med förslagets utförande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande ommit-
ligen haft samt skola vara slutförda senast
3. år efter samma tidpunkt.

11. Besynning av det slutförda arbetet eller be-
siktning av dessamma under dess för gång skall
verksammas av i länet tjänstgörande lantbruksin-
geniör om någon av intressenterna så begär
Besvärslämnissning

Förbehåll stadgandena i gällande vattenlag
kap 10 § 73 och kap 11 § 85 åligger det den, som
till arealers är missnöjd med åtgärd eller
beslut vid synföreläsning eller vill förä talan
mot argivet utlåtande att inom 60 sedis
dagar från dag då synföreläsningen avslutats
lämna sina besvär i tre exemplar till veder-
börande vattendomstol, som i detta fall är
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg
och skola i besvären fullständigt upptagas. Klä-
gandens alla påståenden och skäl därtill samt
vid besvären föres de lantbrukare klaganden vill
älskpa till stöd för ändringsöskandet.

Vänersborg den 18 aug. 1931
Nils Pettersson

Lustaf Hoaksson Carl Johansson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslägga för anläggning av vattenkanaler marker kö- rande till Bäckebol, Stångberg och Rönne- åker. Färjelunda socken, Årbo församling.									

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Grön arb	Fuder- sättn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
33.50	22.54	5.99					1.96	4.68	
410 -	276.55	73.48					24.03	57.39	
221 -	148.92	39.60					12.95	30.93	
543.50	366.39	97.43					31.86	76.08	
198.50	133.86	35.60					11.64	27.80	
299.50	201.94	53.70					17.56	41.43	
1706 -	1150 -	305.80					107.00	238.81	

Malmö den 18 aug 1931
 Skriftligen
 Gustaf Wackerström Paul Johansson

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 27
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ ⁴⁶ ~~44~~ , mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ⁷⁻⁸ punkter pr har	8,70	0,50	4 35	
		avvägda punkter	65	0,03	1 95	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark		5,00		22 30
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0,19 har,	48	0,05	2 40	
		har	9,19	0,10	92	3 32
1931		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	48	0,04	1 92	1 92
Aug	18	Markvärdering ,				
		a) uppskattning och värdering, §§ ⁴⁶ ~~44~~ , mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § ¹⁶ ~~17~~ , mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § ¹⁶ ~~17~~ , mom. 2, värdetal	58	0,06	2 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § ¹⁷ ~~18~~ ägofigurer		0,12	4 56	10 84
		Längdprofil , § ¹⁹ ~~20~~ , längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	0,814	3,50	2 85	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	5 85
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	6	0,20	- 72	
		" " " såväl " som " "	14	0,25	3 50	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				
		"				4 22
		Hydrografisk utredning , § ²³ ~~24~~ , grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	6,1	0,02	12	
						2 12
		Dimensionsberäkning , § ²⁴ ~~25~~ ,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		4 50
		Överföres				82 34

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				82 34
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	24	0,03	60	1 60
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 15	5 15
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33 och 35				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00	1 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		1 00
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	65	0,01	65	65
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	14	0,25	3 50	5 —
		Utlåtande och betänkande, § 45				
		Utlåtande och betänkande, § 45	7	3,00	21 —	21 —
1931 Aug	18	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2 1/3	12,00	8 —	8 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 43, mom. 14		12,00	3 80	3 80
1931 Aug	10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1 1/3	12,00	4 —	4 —
		Översiktskarta § 41				
						4 —
		Summa kronor				170 04
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49				
		1) 1:sta regalarket			7 —	7 —
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0,19 ar ägofigurer st.	48	0,07	3 36	
		har 7,17 0,14			1 28	
					4 64	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 16	5 80
		Överföres				12 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 80
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	65	0,02	1 30	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	29	0,05	1 -	4 05
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	0 914	6,00	4 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 22	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			1 57	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		10 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				45 75
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			4 82	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			1 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....			27 20	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			20 -	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor			53 02	
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			140 07	
		Lösen för kopior och avskrift			45 75	
		Övriga förrättningskostnader			53 02	
		Summa kronor			238 81	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till nederbrant häradsrätt.

Örebro

den 14 september 1951

Nils Pettersson
© Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....