



Akt nr:

P-E1a-1297

AU$P-E1a-1297

Västerbygdens Vattendomstol 14 DEC. 1932

Kungl Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

F 970

P 2·1297

Förslag

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud Norre i Grinstads socken, Älvsborgs län.

1930-1931

1 häfte handlingar
2 ritningar

F ö r s l a g

till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen

S Ö B Y N, K L E V E N och B L I K S E R U D N O R R E

i Grinstads socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen


åren 1930-1931 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Innehåller 58 pag. sidor.

Översiktskarta.



Skala 1:50000

Protokoll vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende förläggning av mark tillhörande hemmanen Löbyn och Tleken i Gunstads socken, Alvsborgs län.

Den 8 oktober 1930.

Sedan underrättelse blivit på därom av vederbörande intressenter gjord ansökning (bil. A) av Länsstyrelsen förordnad (Bil. B) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i socknekyrkan upplåst och i tidningen Alvsborgs läns Annonsblad införd kungörelse (bil C), sammanträde med intressenterna blivit utsatt att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Löbyn, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (bil D)

Till att såsom goda män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen infunnit sig skiftesgodemännen Johannes Johansson i Tillhagen samt K. A. Salén i Stockenäs.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig.
Lösandena till förrättningen.
Gustav Wahlne ägare till 1/4 mtl. Löbyn 13
Joh:s Andersson -"- Löbyns soldatstorp 15

Övriga sakägare:
Karl Andersson ägare till 1/2 mtl Löbyn 12

August Karlsson delägare i ¼ mtl. Sölyn 14
Fredrik Svensson i Lapphult i egenskap av förmyndare (bil. F) för Gustav Karlsson delägare i ¼ mtl Sölyn 14
August Olsson ägare till 1/32 mtl Blixsund 25
Frans Johansson -"- -"- 1/8 -"- -"- 27
Johan Olsson -"- -"- 3/32 -"- -"- 22

§1

Ansökningen till förrättningen samt Länsstyrelsens i anledning däraf utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp. B.

§2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgivning ifrågasatta vattenavloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts varjämte en nivellering uppgjorts över den vattenbesvärade marken. Plan och profilritningarna förelades i koncept vid sammanträdet, varvid häpden genomgicks och godkändes.

§3.

Sökandena till förrättningen påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för nöjaktig torrläggning av deras i företaget ingående marker, samt att kostnaden för arbetet i fråga måtte fördelas enligt lag.

§4.

August Karlsson samt Fredrik Svensson förklarade sig vilja förena sig med sökandena om företaget samt påyrkade dess utstrakning. Särskild handling häröm upprättades och undertecknades samt vitsordades av synemännen och

bilades protokollet under bil. E.

§ 5.

Det skulle antecknas att den del av Sökyn 14, som är belägen öster om den ägoväg, som från punkt 9+83 går i sydlig riktning, fr. n. avvattnades genom ett dike i östlig riktning över ägor till Sökyn 15, men att marken vore i det närmaste plan varför möjlighet fanns att avdika detta område västerut till det till upptagning ifrågasatta avloppet. August Karlsson samt Fredrik Svensson förmenade det vore till fördel om fastigheten erhölles möjlighet att avvattnas i en riktning samt påpekade att avloppssträckan 0–9+83 måtte upptagas till sådana dimensioner att även det område, som är beläget öster om nämnda väg kunde tomläggas till detta avlopp.

§ 6

För den mark, som åtgår till avloppets vidgning krävdes ersättning även som för det intrång som orsakades genom schaktningsmassornas upplägganden vid sidan om avloppet.

§ 7

Kostnaden för ombyggnad av bron över avloppet borde åvila företaget. Dock ansågs skäligt att resp. broägare bidrage med en viss del av kostnaden, och borde storleken av denna anpart bestämmas med hänsyn till den uppvarande byggnadens beskaffenhet.

Trummun vid punkt 28+50 vore olämplig och behövde först ej ombyggas.

§ 8

Meddelades att synemännen nu skulle företaga besiktning och värdering av de i företaget ingående markerna.

§ 9.

Under syneförrättningen tillströtte Herr Gustafsson i Kleven, vilken påyrkade att det ägoområde tillhörigt honom, som f. n. avvattnades via det till upptagning i frågasatta avloppet måtte beredas möjlighet till lagenlig eller åtminstone ekonomisk fortläggning.

§ 10

Sedan protokollet upplästs förklarades dagens sammanträde avslutat under tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom kungörelse komme att utfärdas på sätt vattenlagen därom stadgar.

Sölvyn den 8 oktober 1930

Wald Öjefors

Joh^s Johansson Ståhl

§ 11

Den 13 mars 1931

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f. m. hos lantbrukaren Joh^s Andersson i Sölvyn hade intressenterna kallats genom kungörelse i tidningen Älvsborgs läns annonsblad den 25 februari 1931 införd och till pastorsämbetet i Grästads församling den 18 februari 1931 avsänd kungörelse (bil. C^2)

Närvarande: Förestående synemän samt följande intressenter:

Joh^s Andersson	ägare till	Sölvyn	1/5.
Gustav Vahlne	-"- -"-	-"-	1/3
August Karlsson	del-"- -"-	-"-	1/4
Fred Svensson	i egenskap av förmyndare för		
Gustav Karlsson	delägare i	Sölvyn	1/4

Herupid Gustafsson ägare till Kleven 14
Johan Olsson -"- -"- Blixemåkre 25
Frans Johansson " " -"- -"- 27

§ 12.

Det sedan föregående sammanträdet upprättade förslaget framlades och demonstrerades varvid värderingslängd, ersättningslängd samt kostnadsfördelningslängd upplästes i huvudsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 13.

Meddelades synemännens uttalande (bil. 6)

§ 14

Till förslaget hörande handlingar och rättningar skola förvaras hos lantbrukaren Gustav Vahlne, Söbyn pr Dals-Grinstad.

§ 15.

Såsom sammankallande för val av styrelse till "Nora företaget" utsågo synemännen Herupid Gustafsson i Kleven.

§ 16

Sedan besvärshänvisning meddelats och ingen på förfrågan hade något ytterligare att för protokollet anföra förklarades förrättningen avslutad.

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

John Johansson K. A. Gabén

6.

Bil. B

LÄNSSTYRELSEN

i

ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Exp. d. 1930

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE I ÄLVSBORGS LÄN

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Öjefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Elgunnar Ekelschön

Ulf Jenis

7.

Ink 29/5 19
Bil. A.

8

Inv. 22 pag 1/3
Ank D. 19 30



Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap.vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Söbyn, Söbyns Stom (Kleven) och Blixered i Grinstads socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedanskrivne ägare:

Söbyn; ägare Gustav Vahlne,
" ; " Carl Andersson,

Söbyns Stom; ägare Joh:s Andersson,
Kleven; ägare Hernfrid Gustavsson,
Blixered; ägare Johan Olsson,
" ; " Frans Johansson och
" ; " Aug. Olsson.

Söbyn pr Dals-Grinstad den 12 dec.1929.

Joh Andersson
Hernfrid Gustafsson
Gustaf Vahlne

Bil. C!

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Alvsborgs län, genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn onsdagen den 8 oktober 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningen torde beröra följande fastigheter i Grinstads socken: Rud 1^{2}, Östebyn östre 2^{2}, Söbyn 1^{2}, 1^{3}, 1^{4} och 1^{5}, Kleven 1^{4} samt Blikserud norre 2^{2}, 2^{5} och 2^{7}.

Göteborg den 15 september 1930.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Grinstads församling för uppläsning i Grinstads kyrka, betygar:

Göteborg den 15 september 1930.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse var införd i tidningen Älvsborgs läns annonsblad för den 20 september 1930, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. C^2.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blikserud norre i Grinstads socken, Alvsborgs län, kommer åhyo att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn fredagen den 13 mars 1931 klockan 10 f.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 18 februari 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag avsänts till pastorsämbetet i Grinstads församling för uppläsning i Grinstads kyrka, betygar:

Göteborg den 18 februari 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse den 25 februari 1931 var införd i tidningen Alvsborgs läns annonsblad, betygar:

Ewald Öjefors

Bil. D.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Joh:s Andersson i Söbyn onsdagen den 8 oktober 1930 klockan 10 f.m. angående torrläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Grinstads socken, Älvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser.

Lantbrukaren	Johannes Johansson	Tillhagen	Lillebyn
"	K.A.Salén	Stockenäs	Dals-Grinstad
Häradsdomaren	H.Salomonson	Rud	"
Lantbrukaren	Gustaf Wahlne	Söbyn	"
"	Johannes Andersson	"	"
"	Karl Andersson	"	"
"	August Karlsson	"	"
"	K.W.Johansson	Östebyn östre	"
"	Hernfrid Gustafsson	Kleven	"
"	August Olsson	Blikserud	"
"	Frans Johansson	"	"
"	Johan Olsson	"	"
"	Fred. Svensson	Sapphult	Mellerud
~~Ordf. i Sundals härads vägstyrelse~~	~~P.I.Andersson~~		~~Brålanda~~

Göteborg den 22 september 1930.

På tjänstens vägnar:

Edvard Åfors

Statens lantbruksstipendiat.

Bil. E.

Med åbehandena till det företag, som avser upptagande av vattenavlopp för torläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn och Kleven i Gimo stads socken, Älvsborgs län, förena sig undertecknade – jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vattenlagen – och påyrka att kumdavloppet framdrages från punkten 9+88 c:a 140 meter till skiftesvägen i gränsen mellan Söbyn 1:2 och 1:4.

Söbyn den 8 oktober 1930.

Aug Carlsson Ed Svensson

Förestående förening bitvordas:

Oswald Öijefors

Joh:s Johansson L. L. Svalén

Bil. F.

Afskrift

Utdrag av protokoll över ärenden rörande förmynderskap och godemanskap, hållet vid lagtima höstting med Nordals och Sundals härad å tingsstället i Mellerud den 27 okt. 1925.

§ 42 Överförmyndaren i Grinstads socken kommunägaren A. G. Svensson i Stenmon anmälde, att kommunägaren K. M. Svensson i Södra Hagen, vilken den 15 december 1914, § 78, förordnats till förmyndare för omyndigförklarade kommunägaren Anders Gustaf Karlsson från Sädeyn, avlidit samt hemställde hos rätten att ny förmyndare i den avlidnes ställe måtte förordnas.

Inom nämnden föreslog kommunägaren Karl Svensson i Soppslutt, Ilsbo socken, till förmyndare i den avlidnes ställe.

Sedan Karl Svensson, som var i tingstalen närvarande, förklarat sig villig att åtaga sig uppdraget, förordnade häradsrätten honom att i förmyndarskap övertaga.

Förmyndarskapet, som antecknades under N:o 109 i förmyndarskapsboken för Grinstads socken, lyder under överförmyndaren i nämnda socken.

Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:
Edgar Wiklander

Ovanstående rätt avskrivet intygar:

Erik Gunnarsson. K. Adolfsson

Bil. G.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående uppgrävning av vattenavlopp för förläggning av mark tillhörande hemmanen Söbyn, Kleven och Blixsered norra i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Läge och omfattning.

De för avdikning ifrågasatta markerna, vilka äro belägna c:a 2 km. sydväst om Grinstads kyrka, äro uppdelade på tvenne företag benämnda: Södra företaget och Norra företaget. Förslaget till de båda markområdenas avdikning är utarbetat med hänsyn till de yttranden som under förrättningens handläggning framförts av sökandena till förrättningen och av dem som förenat sig med sökandena om företaget, och är avloppen föreslagna att upptagas i den utsträckning och till de dimensioner, som erfordras för en ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning av nämnda intressenters i företaget ingående odlade marker. De öppna avloppsdiken, vilka således föreskrivas till upptagande äro så den över avdikningsområdena upprättade nivåkartan till läget utmärkta med tvenne jämnlöpande röda linjer och å Södra företaget betecknade med A-B-C och B-D samt å Norra företaget med E-F-G. Beträffande sistnämnda företag föreskrives dessutom anläggning av en täckt ledning betecknad F-H samt till läget markerad med streckad röd linje. Sammanlagda längden å föreslagna avlopp utgör för Södra företaget 1'800 meter och för Norra företaget 584 meter.

Den mark, som för sin torrläggning ansetts

beredas båtnad genom de föreslagna arbetenas utförande finnes avfattad å förenämnda nivåkartor, varjämte beskrivning över marken återfinnes i en detta utlåtande bifogad längd (bil. 1). Enligt denna längd utgöres den i Södra företaget ingående arealen av 43.018 hektar åker och 1.21 hektar odlingsmark, samt den i Norra företaget ingående arealen av 12.398 hektar åker och 0.785 hektar skogsmark.

Nederbördsområde.

Vattnet från förenämnda marker avrinner direkt till Dalbergsån, vilken för det vidare till Vänern. Avdikningsområdet ligger således inom Dalbergsåns nederbördsområde nr. 130. Sektion 3, Hunnån.

Laga hinder.

Emot förrättningens handläggande eller de planerade företagens utförande till den omfattning ovan angivits har något laga hinder ej blivit anmält eller kunnat av synemännen utrönas.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner m. m.

Storleken av nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna har bestämts med ledning av generalstabens karta i skala 1:50000. och äro gränserna för de olika områdena på vidfogad översiktskarta betecknad med blå linje.

Nederbördsområdena för avloppssträckorna A-B-D och E-F-G i deras nedre del utgör 2.0 resp. 0.8 km². För avloppssträckan B-C utgör nederbördsområdet c:a 10 hektar och för den tvärgående ledningen F-H 1.6 hektar.

0.45
0.5

0.70

Med hänsyn till nederbördsmängden i trakten, nederbördsområdenas storlek och topografi även som till vegetationen och markens beskaffenhet skattas den största avrinningen från varje kvadratkilometer av området till 150 sek.liter, och medelavrinningen under vegetationsperioden från ett lika stort område till 10 sek. liter. Beräknad efter dessa avrinningssiffror utgör flodvattenmängden för sträckan A-B-D 0.3 kubikmeter i sek. och för sträckan E-F-G till 0.12 kubikmeter i sek. Motsvarande tal för medelvattenmängden utgör 0.02 och 0.008 kubikmeter i sek.

Med ledning av de sålunda bestämda vattenmängderna samt med hänsyn till förhållandena och med förkastandena likställdas yrkandena, markens torrläggningsbehov, jordmånens beskaffenhet m. fl. omständigheter hava avloppssträckornas dimensioner och vattenlutningar blivit bestämda. Bottenbredden har överallt bestämts till 0.3 meter och slänttlutningen till 1:1.5. Minsta vattenlutning är 0.5:1000.

Vidkommande dimensioneringen av den täckta ledningen har, med hänsyn till nederbördsområdets storlek och dess omständigheter, att ingående mark utgöres av åker, den största avrinningen skattats till 2 sek. liter från varje hektar. Sammanlagda avrinningen från området utgör vid detta förhållande 3.2 sek. liter, och för avledande av denna vattenmängd erfordras — med den för ledningen bestämda lutningen av 1.5:1000 — en inre diameter hos rören av 5" (12.5 cm). För dagvattnets uppsamlande skall vid H anläggas en dagvattenbrunn, enligt upprättad ritning.

Uppgivna till ovan angivna dimensioner beräknas de öppna avloppen avleda förenämnda vattenmängder vid ett vattendjup som å sträckan A-B-C ingenstädes överstiger 0.70 meter vid flodvattenföring och 0.25 meter vid medelvattenföring. Motsvarande vattendjup för sträckan E-F-G äro 0.45 och 0.15 meter resp. De beräknade blivande vattenstånden äro inlagda å till förslagen hörande profilritningar och betecknas medelst streckade blå linjer.

I nämnda profilritningar äro jämväl avloppens bottenlägen och lutningar angivna. De siffror, som angiva bottenlaget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter o form av trianglar finnas inhuggna i berg å ställen och med höjdlägen, som framgå av hithörande plan- och profilritningar. Avloppets tvärsektion ävensom det nya avloppets läge i förhållande till det gamla har åskådliggjorts genom upprättade sektionsritningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningspåle angivet å förenämnda profilritningar.

Broar och trummor.

Befintliga broar och trummor över avloppen äro av sådan beskaffenhet att de måste utrivas i samband med avloppens uppgrävning. På grund av yttrande härom föreskrivas följande broar av trä till ombyggnad, nämligen vid 11^{+95}, 13^{+73} och 15^{+65} m. Dessutom föreslages anläggande av en trumma av cementrör vid punkt C å avloppssträckan B.-C

Vidkommande broar och trummor, som av

andra än dikningssamfälligheten kunna bliva uppförda över avloppen bestämmas att de icke få utföras på sådant sätt att de inskränka på den vattenförande sektionsarean. Utföras byggnaderna med vertikala landfästen få dessa ej ligga närmare varandra än 1.0 meter å sträckan A-B samt 0.8 meter å sträckorna B-D och E-F-G, varjämte överbyggnadens underkant skall ligga på en höjd av minst 0.3 meter över beräknat högvattenstånd

Båtnadsuppskattning:

Över de vattenskadade och för sin torläggning av ifrågavarande avlopp berörde markerna har upprättats en nivåkarta i skalan 1:4000. Såsom av företagen berörde hava ansetts de marker, vilka ligga lägre än 1.4 meter över nuvarande medelvattenstånd i närmaste del av avloppet, då fråga varit om åker eller äng/(ödlingsmark) samt lägre än 0.7 meter vid annan mark.

Uppskattningen av den båtnad, som genom företagens utförande tillskyndas de sålunda inmätta markerna har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Synemännen hava åsatt varje i företaget ingående ägofigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torläggning, varefter nuvarande värdet eller värdet före företagets utförande har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torläggningsgrad. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till

grund för kostnadernas fördelning. För fastigheten Blixsered nord 27/1 vilken icke kommer att beredas direkt avlopp genom de nu föreslagna arbetena i avsaknad av yrkande härom, har markens blivande värde reducerats i den mån, som betingas av den minskning i deltagningsskyldighet denna fastighet är berättigad till med hänsyn till de arbeten, som ytterligare erfordras för ernående av likställighet i torläggningshänseende. Markens värde efter dessa arbetens utförande angives inom parentes i resp. kolumn.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i en detta utlåtande bifogad värderingslängd (bil. 1) där värdet av marken såväl före som efter företaget såvensom bidragsvärdet finnes angivet för varje i företagen ingående ägofigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

På grund av förefintliga fallförhållanden och avloppsföreningar har beträffande Södra företaget undersökning verkställts huruvida sådan jämkning i kostnadshänseende behöver vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen. Vid denna undersökning har samfälligheten uppdelats i tvenne avdelningar, benämnda AC och BD på sätt att all mark, som för sin torläggning är berorende av avloppssträckan A-B-C hänförts till avdelning AC och all mark berorende av avloppssträckan B-D till avdelning BD. Således hava ägofigurerna 1-73, 76-83 samt 92-97 med ett uppskattat bidragsvärde av kronor 5.046.52 hänförts till avdelning AC, för vilken avdelning kostnaden beräknats till kronor 2.905.71. Relativa

kostnaden för avdelningen utgör således 0.5758. Till avdelning BC hava hänförts ägofigurerna 74-75, 84-91 samt 98-114 medan uppskattad åtnad av kronor 2'802.35. Kostnaden för upptagande av till avdelningen hörande avloppssträcka har verätknats till kronor 2'183.66, vadan relativa kostnaden för avdelningen utgör 0.7792.

Av ovanstående framgår att den i avdelning AC ingående marken erhåller sin förläggning billigare genom att ensam utföra det för avdelningens förläggning erforderliga arbetet än genom samgående med avdelning BD. Vid detta förhållande skola de båda avdelningarna var för sig tekosta till resp. avdelning hörande avloppssträcka.

Beträffande Norra företaget har skäl ej ansetts föreligga för uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar, vid vilket förhållande varje fastighet har att taga del i kostnaderna för samfällighetens förläggning i förhållande till den uppskattade åtnaden.

Den å varje fastighet belöpande andelen i kostnaden för det företag till vilket fastigheten hör, finnes uträknad i kostnadsfördelningslängden (bil. 4) och är i denna längd deltagningsskyldigheten för varje fastighet jämväl uttryckt medelst procenttal.

Såsom kostnad för resp. företag räknas jämlikt 7 kap. 32 § Vattenlagen kostnaden för avloppens förslagsenliga upptagande och förbättringen om- och nybyggnad eller förstärkning av broar och trummor för vägar över avloppen jämte ersättning för mark till avloppens vidgning samt för intrång genom jordupplag.

Enligt 7 kap. 27 § Vattenlagen är delägare,

som icke är sökande till företaget ej skyldig att vidkännas större kostnad härför än som svarar mot det å hans fastighet uppskattade fördelsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten som här sagts.

Ersättningar

I enlighet med yrkande i § 6 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för mark, som tages i anspråk för avloppens vidgning, ävensom för det intrång, som orsakas genom schaktningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen.

Ersättningen för mark till avloppens vidgning är beräknad efter nuvarande värdet av den mark, som tages i anspråk, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. För mark, som täckes av gammal jordvall har ingen ersättning beräknats.

Ersättningen för intrång genom jordupplag å sådan mark har beräknats efter ett visst pris per kubikmeter, vilket pris så avpassats att ersättningen ungefär motsvarar den täckta markens värde efter företaget enligt värderingslängden. Där skogs- eller odlingsmark tages i anspråk för upplägningen är ersättningen direkt beräknad efter den täckta markens värde.

Den till varje fastighet utgående ersättningen återfinnes i bifogat ersättningslängd (bil. 3). Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desammas första upptagande eller således efter de procenttal, som finnas angiona i den upprättade kostnadsfördelningslängden (bil. 4)

Underhållet av i företagen ingående broar och trummor skall emellertid övergå till respektive väghållare.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behoret påkallad, dock minst vart 4:de år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas upplägging vid sidan om avloppet är varje jordägare pliktig tåla utan ersättning.

Företagens utförande m. m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma nyssnämnden:

att företagen, därest sökandena eller med dem likställda, vilja fullfölja desamma, skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förrättning upprättat förslag,

att avloppen skola givas den i plankartan angivna sträckningen,

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter, samt att jordvallarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40:de meter, för att vattnets avrinnande ej må förhindras,

att där avloppet följer väg, vägen ej får tagas i an-

~~upplags~~ språk såsom upplagsplats för jord och sten
att eventuella slänter omedelbart uppgiäras samt förstärkningar av botten och slänter vidtagas där så erfordras,
att föreslagna broar och trummor utföras i noggrann överensstämmelse med upprättade ritningar.
att å profilritningarna angivet höjdläge å bottenlinjen i förhållande till antaget jämförelseplan samt fastställda slänttlutningar skola gälla framför å profilritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder.
att arbetena med företagets genomförande såväl som framtida pensningar böra utlämnas på entreprenad åt därför skickad person
att arbetena, vilka nu påbörjas så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, skola vara avslutade och företagen avsynade och godkända senast den 31 december 1933.
att arbetena böra avsynas av kulturbyggnadsingenjör och
att jordvallar upplagda å åker böra vara bortskaffade och utplanerade inom 7 år efter det företaget avsynats och godkänts.

Arbetsstyrelse m. m.

Norra företagets angelägenheter skola omhändertavas av en arbetsstyrelse ~~bestående av 3 ledamöter~~, vilken väljas på allmänt sammanträde. För arbetsstyrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i §§ 14, 15 samt 17-21 av 3 kap. vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden och finnas närmare bestämmelser kunna därvid skall förfaras intagna i 3 kap. vattenlagen §§ 22-25. Angående kallelse till sammanträde stadgas i 7 kap. 64 § vattenlagen.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med nämndens vid denna förrättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från nedanskrivna dag i tre exemplar sina till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Töbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors.

Joh. Johansson, Ståle Svalén

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1.

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grinstads		Södra företaget:			
Söbyn	14		1/4		Ägare: August och Gustaf Karlsson
					Arrendator: Johs Andersson
				1	åker, 0,20 m mylla på sandlera
				2	" , — " — — " — — " —
				3	" , — " — — " — — " —
				4	" , — " — — " — — " —
				5	" , — " — — " — — " —
				6	" , 0.15-0.20 m — " — — " —
				7	" , — " — — " — — " —
				8	" , — " — — " — — " —
				9	" , 0.10-0.15 m — " — — " —
				10	" , — " — — " — — " —
				11	" , — " — — " — — " —
				12	" , 0.15-0.20 m — " — — " —
				13	" , 0.20-0.25 m — " — — " —
				14	" , 0.25-0.30 m — " — — " —
				15	" , — " — — " — — " —
				16	" , 0.20-0.25 m — " — — " —
				17	" , 0.10-0.15 m — " — — " —
				18	" , — " — — " — — " —
				19	äng
				20	åker, 0.20-0.25 m — " — — " —
				21	" , — " — — " — — " —
				22	" , — " — — " — — " —
				23	" , — " — — " — — " —
				24	" , — " — — " — — " —
				25	" , — " — — " — — " —

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.90	67.0							900	603	-	1000	670	-	100	67	-
0.90	60.0							"	540	-	"	600	-	"	60	-
0.87	32.0							"	288	-	"	320	-	"	32	-
0.87	35.0							"	315	-	"	350	-	"	35	-
0.87	50.0							"	450	-	"	500	-	"	50	-
0.85	45.0							850	382	50	"	450	-	150	67	50
0.82	35.0							"	297	50	"	350	-	"	52	50
0.82	31.0							"	263	50	"	310	-	"	46	50
0.80	34.0							800	272	-	950	323	-	"	51	-
0.85	40.0							"	320	-	"	380	-	"	60	-
0.90	40.0							850	340	-	"	380	-	100	40	-
0.90	44.0							900	396	-	1000	440	-	"	44	-
0.92	47.0							975	458	25	1050	493	50	75	35	25
0.95	51.0							1050	535	50	1100	561	-	50	25	50
0.92	56.0							1025	574	-	"	616	-	75	42	-
0.90	56.0							900	504	-	1000	560	-	100	56	-
0.85	53.0							800	424	-	950	503	50	150	79	50
0.80	45.0							750	337	50	"	427	50	200	90	-
	17.0							290	49	30	300	51	-	10	1	70
0.85	90.0							900	810	-	1050	945	-	150	135	-
0.85	34.0							"	306	-	"	357	-	"	51	-
0.85	35.0							"	315	-	"	367	50	"	52	50
0.85	48.0							"	432	-	"	504	-	"	72	-
0.85	40.0							"	360	-	"	420	-	"	60	-
-	39.0							"	351	-	"	409	50	"	58	50
	11 24.0								9924	05		11288	50		1364	45

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	åker, 0.25 m myllа på sandlera
				27	" , — " — — " — — " —
				28	" , 0.20 m. — " — — " —
				29	" , — " — — " — — " —
				30	" , — " — — " — — " —
				31	" , — " — — " — — " —
				32	" , — " — — " — — " —
				33	" , — " — — " — — " —
				34	" , — " — — " — — " —
				35	" , — " — — " — — " —
				36	" , — " — — " — — " —
				37	" , — " — — " — — " —
				38	" , — " — — " — — " —
				39	" , — " — — " — — " —
				40	" , — " — — " — — " —
				41	" , — " — — " — — " —
				42	" , 0.20-0.25 m — " — på molera
				43	" , — " — — " — — " —
				44	" , — " — — " — — " —
				45	" , — " — — " — — " —
				46	" , — " — — " — — " —
				47	" , — " — — " — — " —
				48	" , — " — — " — — " —
				49	" , — " — — " — — " —
				50	" , — " — — " — — " —
				51	" , — " — — " — — på lera
				52	" , — " — — " — — " —
				53	" , — " — — " — — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	24.0								9924	05		11288	50		1364	45
0.85	39.0							950	370	50	1100	429	-	150	58	50
0.85	36.0							"	342	-	"	396	-	"	54	-
0.85	56.0							900	504	-	1050	588	-	"	84	-
0.80	59.0							"	531	-	"	619	50	"	88	50
0.80	56.5							850	480	25	1000	565	-	"	84	75
0.82	56.0							"	476	-	"	560	-	"	84	-
0.85	54.0							"	459	-	"	540	-	"	81	-
0.85	41.5							"	352	75	"	415	-	"	62	25
0.85	37.0							"	314	50	"	370	-	"	55	50
0.90	27.5							900	247	50	"	275	-	100	27	50
"	28.5							"	256	50	"	285	-	"	28	50
"	50.0							"	450	-	"	500	-	"	50	-
0.90	49.0							"	441	-	"	490	-	"	49	-
0.87	60.5							"	544	50	"	605	-	"	60	50
0.85	57.0							850	484	50	"	570	-	150	85	50
0.85	78.5							"	667	25	"	785	-	"	117	75
0.50	37.0							650	240	50	950	351	50	300	111	-
0.50	41.5							"	269	75	"	394	25	"	124	50
0.47	44.0							"	286	-	"	418	-	"	132	-
0.45	44.5							600	267	-	"	422	75	350	155	75
0.42	44.5							"	267	-	"	422	75	"	155	75
0.40	46.5							"	279	-	"	441	75	"	162	75
"	46.5							"	279	-	"	441	75	"	162	75
"	46.5							"	279	-	"	441	75	"	162	75
0.40	46.5							"	279	-	"	441	75	"	162	75
0.85	33.0							950	313	50	1100	363	-	150	49	50
"	15.7							1000	157	-	"	172	70	100	15	70
0.95	27.0							1050	283	50	"	297	-	50	13	50
23	83.2								20045	55		23889	95		3844	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				54	åker, 0.20-0.25 m mylla på lera
				55	" — " — " — " —
				56	" — " — " — " —
				57	väg
				58	avlopp
					Summa
Söbyn	1[3]		1/4		Gustaf Vahlne
				58a	avlopp
				59	åker, 0.15-0.20 m. mylla på sandlera
				60	" — " — " — " —
				61	odlingsmark
				62	åker, 0.30 m mylla på moslera
				63	" — " — " — " —
				64	" — " — " — " —
				65	" — " — " — " —
				66	" — " — " — " —
				67	" — " — " — " —
				68	" — " — " — " —
				69	" — " — " — " —
				70	" 0.15-0.30 m. — " — " —
				71	" 0.10-0.30 m — " — " —
				72	" 0.15-0.35 m — " — " —
				73	" — " — " — " —
				74	" — " — " — " —
				75	" 0.15-0.35 m — " — " —
				76	" — " — " — " —
				77	" 0.20-0.30 m — " — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	83.2								20045	55		23889	95		3844	90
	38.0							1000	380	–	1100	418	–	100	38	–
0.90	31.0							"	310	–	"	341	–	"	31	–
0.90	36.5							"	365	–	"	401	50	"	36	50
							48.3									
							23.5									
24	88.7						71.8		21100	55		25050	45		3949	90
							23.5									
0.82	18.5							825	152	63	1000	185	–	175	32	37
0.87	18.5							850	157	25	"	185	–	150	27	75
		12	1.0					370	447	70	400	484	–	30	36	30
0.95	15.0							950	142	50	1000	150	–	50	7	50
0.92	19.0							900	171	–	"	190	–	100	19	–
0.92	17.0							"	153	–	"	170	–	"	17	–
0.92	21.0							"	189	–	"	210	–	"	21	–
0.92	22.5							"	202	50	"	225	–	"	22	50
0.92	26.0							"	234	–	"	260	–	"	26	–
0.90	25.0							"	225	–	"	250	–	"	25	–
0.90	25.0							"	225	–	"	250	–	"	25	–
0.92	26.5							850	225	25	950	251	75	"	26	50
0.92	32.0							"	272	–	"	304	–	"	32	–
0.92	47.5							"	403	75	"	451	25	"	47	50
0.92	56.0							"	476	–	"	532	–	"	56	–
0.50	52.0							500	260	–	"	494	–	450	234	–
0.50	37.5							500	187	50	950	356	25	450	168	75
0.85	30.5							750	228	75	"	289	75	200	61	–
0.85	32.5							800	260	–	1000	325	–	"	65	–
5	22.0	1	21.0				23.5		4612	83		5563	00		950	17

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	åker, 0.30 m. mylla på mulera
				79	" — " — " — " —
				80	" — " — " — " —
				81	" — " — " — " —
				82	" 0.25-0.30 m — " — " —
				83	" 0.25 m — " — " —
				84	" 0.20-0.25 m — " — på lera
				85	" — " — " — " —
				86	" — " — " — " —
				87	" — " — " — " —
				88	" — " — " — " —
				89	" — " — " — " —
				90	" — " — " — " —
				91	" — " — " — " —
				92	" 0.30 m. mylla på sandlera
				93	" — " — " — " —
				94	" — " — " — " —
				95	" 0.30-0.35 m — " — " —
				96	" — " — " — " —
				97	" 0.35 m. — " — " —
				98	" 0.30-0.40 m — " — " —
				99	" 0.40-0.50 m — " — " —
				100	" — " — " — " —
				101	" — " — " — " —
				102	" 0.40-0.45 m — " — " —
				103	" 0.35-0.40 m — " — " —
				104	" 0.35 m — " — " —
				105	" — " — " — " —
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	22.0	1	21.0				23.5		4612	83		5563	–		950	17
0,82		43.0						800	344	–	1000	430	–	200	86	–
0.82		47.5						"	380	–	"	475	–	"	95	–
0,85		47.0						850	399	50	"	470	–	150	70	50
0.87		47.5						900	427	50	"	475	–	100	47	50
0.85		48.0						850	408	–	"	480	–	150	72	–
0.82		49.5						800	396	–	"	495	–	200	99	–
0.80		63.5						950	603	25	1200	762	–	250	158	75
0.75		60.5						900	544	50	"	726	–	300	181	50
0.70		57.0						850	484	50	"	684	–	350	199	50
0.67		44.0						800	352	–	"	528	–	400	176	–
0.65		36.5						"	292	–	"	438	–	"	146	–
0.62		28.5						750	213	75	"	342	–	450	128	25
0.60		20.5						650	133	25	1100	225	50	"	92	25
0.55		17.0						550	93	50	1000	170	–	"	76	50
0.90		27.5						1100	302	50	1150	316	25	50	13	75
–		25.7						"	282	70	"	295	55	"	12	85
–		26.5						"	291	50	"	304	75	"	13	25
–		27.5						"	302	50	"	316	25	"	13	75
–		31.2						"	343	20	"	358	80	"	15	60
90 60 0.75		20.0						"	220	–	"	230	–	"	10	–
0.60		25.0						750	187	50	1200	300	–	450	112	50
0.60		23.5						"	176	25	"	282	–	"	105	75
0.75		33.7						900	303	30	"	404	40	300	101	10
0.75		26.5						"	238	50	"	318	–	"	79	50
–		23.5						"	211	50	"	282	–	"	70	50
0.75		15.0						"	135	–	"	180	–	"	45	–
"		13.0						"	117	–	"	156	–	"	39	–
–		10.0						"	90	–	"	120	–	"	30	–
14	60.6	1	21.0				23.5		12886	03		16127	50		3241	47

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				106	åker, 0.30-0.35 m mylla på sandlera
				107	" , 0.25 m " "
				108	" , " "
				109	" , " "
				110	" , " "
				111	" , " "
				112	" , " "
				113	" , " "
				114	" , " "
				115	väg
				116	"
				117	odlingsjord
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	60.6	1	21.0				23.5		12886	03		16127	50		3241	47
0.75	18.5							850	157	25	1150	212	75	300	55	50
0.75	56.0							"	476	-	1100	616	-	250	140	-
0.90	21.0							1000	210	-	"	231	-	100	21	-
0.90	32.0							"	320	-	"	352	-	"	32	-
0.90	44.0							"	440	-	"	484	-	"	44	-
0.90	44.0							"	440	-	"	484	-	"	44	-
0.85	45.0							950	427	50	"	495	-	150	67	50
0.77	45.0							850	382	50	"	495	-	250	112	50
0.70	47.0							800	376	-	"	517	-	300	141	-
							04.0									
							02.0									
							31.2									
k=1999.0	18	13.1	1	21.0			60.7		16115	28		20014	25		3898	97

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Norra Företaget:	
Söbyn	12		1/2		Karl Andersson	
				1b	åker, 0.15-0.20 m mylla på sandlera	0.82
				1a	" , 0.25-0.30 m — " — — " —	0.85
				2	" , — " — — " — — " —	0.70
				3	" , 0.20-0.25 m — " — — " —	0.50
				4	" , — " — — " — — " —	"
				5	" , — " — — " — — " —	"
				6	" , — " — — " — — " —	"
				7	" , — " — — " — — " —	
				8	" , — " — — " — — " —	
				9	" , — " — — " — — " —	0.52
				10	" , — " — — " — — " —	0.55
				11	" , — " — — " — — " —	0.52
				12	" , — " — — " — — " —	0.50
				13	" , — " — — " — — " —	"
				14	väg	
				15	— " —	
				16	impediment	
				17	skogsmark	
				18	— " —	
				19	åker, 0.25 m mylla på lera	0.55
				20	odlbyggs	
					Summa	
Söbyn (f. d. soldattorpet)	15		avs.		Johannes Andersson	
				20a	åker, 0.25-0.30 m. mylla på lera	0.57
				21	" , — " — — " — — " —	"
				22	" , — " — — " — — " —	"
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0.75	08.5							600	51	-	700	59	50	100	8	50
0.80	18.5							750	138	75	850	157	25	"	18	50
0.60	16.0							600	96	-	"	136	-	250	40	-
0.50	10.0							400	40	-	800	80	-	400	40	-
0,50	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
"	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
"	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
"	03.0							500	15	-	"	24	-	300	9	-
"	12.5							400	50	-	"	100	-	400	50	-
0,52	10.0							425	42	50	"	80	-	375	37	50
0.55	08.5							450	38	25	"	68	-	350	29	75
0.52	06.0							425	25	50	"	48	-	375	22	50
0.50	04.0							400	16	-	"	32	-	400	16	-
"	02.0							"	8	-	"	16	-	"	8	-
					09.0											
					09.0											
					03.5											
				03.5				130	4	55	150	5	25	20	-	70
				75.0				"	97	50	"	112	50	"	15	-
0.50	38.5							450	173	25	800	308	-	350	134	75
					14.0											
=281.0	167.5			78.5	35.5				916	30		1466	50		550	20
0.55	17.0							600	102	-	950	161	50	350	59	50
0.55	16.5							"	99	-	"	156	75	"	57	75
0.55	21.0							"	126	-	"	199	50	"	73	50
	54.5								327	-		517	75		190	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				23	åker, 0.25-0.30 m mylla på lera	0.50
				24	" , 0.25 m — " — — " —	0.47
				25	" , 0.20-0.25 m — " — — " —	0.50
				26	" , 0.20 m — " — — " —	0.50
				27	" , 0.25-0.30 m — " — — " —	0.50
				28	" , — " — — " — — " —	0.50
				29	" , — " — — " — — " —	0.50
				30	" , — " — — " — — " —	0.50
				31	" , 0.20-0.25 m — " — — " —	0.50
				32	" , — " — — " — — " —	0.50
				33	" , — " — — " — — " —	
				34	" , — " — — " — — " —	0.45
				35	" , — " — — " — — " —	0.50
				36	" , — " — — " — — " —	0.50
				37	" , — " — — " — — " —	0.50 0.47
				38	" , — " — — " — — " —	0.50 0.47
				39	" , — " — — " — — " —	0.50 0.47
				40	" , — " — — " — — " —	0.55
				41	" , — " — — " — — " —	0.55
				42	tomt — " — — " — — " —	0.80
				43	avlopp.	
					Summa	
Kloven	14		1151/9504		Bernfrid Gustafsson	
				44	åker, 0.20-0.25 m. mylla på sandlera	0.50
				45	" , — " — — " — — " —	0.70
				46	" , grund mylla på berg	0.55
				47	" , 0.15-0.20 m. mylla på lera	0.90
				48	" , 0.20-0.25 m — " — — " —	0.50
					Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54.5								327	-		517	75		190	75
	16.2							550	89	10	950	153	90	400	64	80
	18.5							500	92	50	"	175	75	450	83	25
	13.5							475	64	13	900	121	50	425	57	37
	14.0							"	66	50	"	126	-	"	59	50
	10.0							550	55	-	950	95	-	400	40	-
	12.5							"	68	75	"	118	75	"	50	-
	17.0							"	93	50	"	161	50	"	68	-
	11.5							"	63	25	"	109	25	"	46	-
	20.0							475	95	-	900	180	-	425	85	-
	20.5							"	97	38	"	184	50	"	87	12
	22.5							450	101	25	"	202	50	450	101	25
	22.0							"	99	-	"	198	-	"	99	-
	12.5							500	62	50	"	112	50	400	50	-
	11.5							"	57	50	"	103	50	"	46	-
	14.8							450	66	60	"	133	20	450	66	60
	10.8							"	48	60	"	97	20	"	48	60
	09.0							"	40	50	"	81	-	"	40	50
	18.0							500	90	-	"	162	-	400	72	-
	22.0							"	110	-	"	198	-	"	88	-
	23.0							900	207	-	1000	230	-	100	23	-
						08.0										
K=3.80 ~~K=383,0~~	374.3					08.0			1995	06		3461	80		1466	74
	09.0							400	36	-	850	76	50	450	40	50
	06.0							300	18	-	400	24	-	100	6	-
	04.2							400	16	80	850	35	70	450	18	90
	07.0							750	52	50	"	59	50	100	7	-
	09.5							450	42	75	900	85	50	450	42	75
	35.7								166	05		281	20		115	15

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				49	åker, 0.15-0.30 m. mylla på sandlera	0.62
				50	" , 0.25-0.30 m —"— —"—	0.70
				51	" , —"— —"— —"—	0.65
				52	" , —"— —"— —"—	0.60
				53	väg	
					Summa	
Blikesund Norre	2⁵		1/32		August Olsson	
				54	åker, 0.30-0.35 m mylla på lera	0.57 0.60
				55	" , —"— —"— —"—	"
				56	" , —"— —"— —"—	0.60
				57	" , —"— —"— —"—	"
				58	" , 0.25-0.30 m —"— —"—	"
				59	" , —"— —"— —"—	"
				60	" , 0.20-0.25 m —"— —"—	"
				61	" , —"— —"— —"—	0.60
				62	" , 0.10-0.15 m —"— på molera	0.90
				63	" , —"— —"— —"—	"
				64	" , —"— —"— —"—	"
				65	väg	
				66	åker, 0.15-0.20 m mylla på sandlera	0.85
				67	" , 0.20-0.25 m —"— —"—	"
				68	" , —"— —"— —"—	0.80
				69	" , —"— —"— —"—	0.80
				70	" , —"— —"— —"—	0.80
				71	" , 0.25-0.30 m —"— —"—	0.80
				72	" , —"— —"— —"—	1.80
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	35.7								166	05		281	20		115	15
	32.0							500	160	–	850	272	–	350	112	–
	23.5							550	129	25	900	211	50	"	82	25
	24.5							500	122	50	"	220	50	400	98	–
	26.0							"	130	–	"	234	–	"	104	–
							04.5									
k=146.5	141.7						04.5		707	80		1219	20		511	40
0.55	20.5							550	112	75	1000	205	–	450	92	25
"	19.0							"	104	50	"	190	–	"	85	50
"	12.0							"	66	–	"	120	–	"	54	–
"	13.0							"	71	50	"	130	–	"	58	50
"	12.0							525	63	–	950	114	–	425	51	–
0.60	12.5							575	71	87	"	118	75	375	46	88
0.55	20.0							500	100	–	900	180	–	400	80	–
0.55	22.5							"	112	50	"	202	50	"	90	–
	07.5							600	45	–	700	52	50	100	7	50
	08.0							"	48	–	"	56	–	"	8	–
	05.3							"	31	80	"	37	10	"	5	30
							01.7									
	07.0							700	49	–	800	56	–	100	7	–
	06.8							725	49	30	850	57	80	125	8	50
	06.7							700	46	90	"	56	95	150	10	05
	06.3							675	42	53	"	53	55	175	11	02
	02.0							"	13	50	"	17	–	"	3	50
	12.0							700	84	–	900	108	–	200	24	–
	16.0							"	112	–	"	144	–	"	32	–
k=213.0	209.1						01.7		1224	15		1899	15		675	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Bliksund Norre	2^2		3/32		Johan Olsson	
				73	åker, 0.25-0.30 m mylla på lera	1.55
				74	" , — " — — " — — " —	"
				75	" , — " — — " — — " —	0.55
				76	" , 0.20-0.25 m — " — — " —	
				77	" , — " — — " — — " —	0.55
				78	" , 0.25-0.30 m — " — på sandlera	1.50
				79	" , — " — — " — — " —	0.52
				80	" , — " — — " — — " —	0.55
				81	" , — " — — " — — " —	0.57
				82	Väg	
				83	åker, 0.20 m. mylla på mo lera	0.75
				84	" , — " — — " — — " —	"
				85	" , — " — — " — — " —	"
				86	" , — " — — " — — " —	0.95
				87	" , — " — — " — — " —	0.95
					Summa	
Bliksund Norre	2^7		1/8		Frans Johansson	
				88	åker, 0.20-0.25 m mylla på sandlera	0.70
				89	" , — " — — " — — " —	"
				90	" , — " — — " — — " —	0.70
				91	" , — " — — " — — " —	0.72
				92	" , — " — — " — — " —	0.78
				93	" , 0.25-0.30 m — " — — " —	0.70
				94	" , — " — — " — — " —	0.62
				95	" , — " — — " — — " —	0.60
					Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08.0							550	44 -		950	76 -		400	32 -	
	21.0							"	115 50		"	199 50		"	84 -	
0.57	18.5							"	101 75		"	175 75		"	74 -	
	25.0							500	125 -		900	225 -		"	100 -	
0.60	25.5							550	140 25		"	229 50		350	89 25	
0.55	13.0							"	71 50		"	117 -		"	45 50	
0.57	13.0							"	75 50		"	117 -		"	45 50	
0.60	08.5							"	46 75		"	76 50		"	29 75	
0.65	11.0							600	66 -		"	99 -		300	33 -	
	02.0						02,0									
0.80	08.0							550	44 -		700	56 -		150	12 -	
"	05.0							"	27 50		"	35 -		"	7 50	
0.85	02.5							600	15 -		"	17 50		100	2 50	
0.95	03.5							650	22 75		"	24 50		50	1 75	
~	02.7							"	17 55		"	18 90		"	1 35	
k=1665	165.2					02.0			909 05			1467 15			558 10	
	32.0							600	192 -		(850) 675	216 -		75	24 -	
	20.5							"	123 -		(850) 675	138 37		"	15 37	
	22.5							"	135 -		(850) 675	151 88		"	16 88	
	24.0							625	150 -		(850) 675	162 -		50	12 -	
	22.0							650	143 -		(850) 675	148 50		25	5 50	
	18.0							600	108 -		(900) 700	126 -		100	18 -	
	22.0							550	121 -		(900) 700	154 -		150	33 -	
	21.0							"	115 50		(900) 700	147 -		"	31 50	
k=183.0	182.0								1087 50			1243 75			156 25	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
					Södra Företaget:
Söbyn	14		1/4		Ägare: August och Gustaf Karlsson Arrendator: Joh:s Andersson
— " —	13		1/4		Gustaf Vahlne
					Summa
					Norra Företaget:
Söbyn	12		1/2		Karl Andersson
— " — (f. d. soldatstom)	15		avs.		Johannes Andersson
Kleven	14		1151/9504		Hernfrid Gustafsson
Blikesund Norre	25		1/32		August Olsson
— " — — " —	22		3/32		Johan Olsson
— " — — " —	27		1/8		Frans Johansson
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
24	88.7					71.8			21100	55		25050	45		3949	90
18	13.1		21.0			60.7			16115	28		20014	25		3898	97
43	01.8		21.0			32.5			37215	83		45064	70		7848	87
	67.5				78.5	35.5			916	30		1466	50		550	20
3	74.3					08.0			1995	06		3461	80		1466	74
	41.7					04.5			707	80		1219	20		511	40
2	09.1					01.7			1224	15		1899	15		675	-
	65.2					02.0			909	05		1467	15		558	10
	82.0								1087	50		1243	75		156	25
12	39.8				78.5	51.7			6839	86		10757	55		3917	69

Löbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öijens.

John Johansson K. Olsson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal m³	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

Bil. 2.

för vattenavlopp genom ägor till hemmanen Sörbyn, Kleven m. fl. i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Timpenning 0.70 kr.

Södra företaget:

Avloppsdiket A-B-C:

(A) 0+25 – 2+41	216	Lera	280	0.90	252	-				
		Jordvallar	205	0.40	82	-	334	-		
2+41 – 3+70	129	Lera	190	0.80	152	-				
		Jordvallar	100	0.40	40	-	192	-		
3+70 – 6+50	280	Lera	400	0.80	320	-				
		Jordvallar	420	0.40	168	-	488	-		
(B) 6+50 – 8+71	221	Lera	220	0.80	176	-				
		Jordvallar	320	0.40	128	-	304	-		
(B) 8+71 – 9+83	112	Lera	180	0.70	126	-				
		Jordvall	70	0.40	28	-	154	-		
9+83 (C) – a	142	Lera	650	0.70	455	-				
		Rörtrumma vid punkt a enligt ritning			160	-	615	-		
	1100						2087	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m.m. tillägges c:a 10% av föreslående					213	-	2300	-

Avloppsdiket B-D:

(B) 10 – 11+94	194	Lera	400	0.70	280	-				
11+94 – 14	206	Lera, delvis ngt buskar	520	0.70	364	-				
		Ombyggnad enl. ritning av ägotor av trä vid 11+95 och 13+73 m	2 st.	100.-	200		844	-		
14 – 15+50	150	Stenblock	3	5:-	15	-				
	550	Överföres			15	-	844	-	2300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	550	Överfört			15	-	844	-	2300	-
		Lera, delvis mgt buskar	190	0.70	133	-				
		-"-, mgt sten	200	0.80	160	-	308	-		
(D) 15+50 - 17	150	-"-, -"- -"-	300	0.80	240	-				
		Ombyggnad enl. typritning av ägobro av trä vid 15+65 m.			100	-	340	-		
		Stensättning nedströms trumma under allm. vägen vid 17					10	-		
	700						1502	-		
		Tillägges enl. svar c:a 10%					148	-	1650	-
			Summa	Kronor					3950	-
		Norra företaget:								
		Avloppsdiket E-F-G:								
(E) (F) 25 - 27+25	225	Lera med mkt rötter, mgt sten	270	1.75	472	50				
		Lera -"- -"-, -"-	120	1.50	180	-				
		Berg	3	15:-	45	-	697	50		
(F) 27+25 - 28+50	125	Lera, mkt rötter	200	1.40	280	-				
		-"-	200	0.80	160	-	440	-		
(G) 28+50 - 30+24	174	Lera, delvis täml. hård	670	0.80			536	-		
	524						1673	50		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda utgifter m. m. tillägges c:a 10% av föregående					166	50	1840	-
		Täckt ledning F-H:								
F - H	60	Tegelrör st.	190	0.30	57	-				
		Transport av rör			25	-				
		Grävning, läggning och igenfyllning	60	0.50	30	-				
		Dagvattenbrunn enl. ritn.			30	-				
	60	Överföres			142	-			1840	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	60	Öppnat			142	-			1840	-
		Täckdikesöga (trumma av tjärad plank, c:a 3 m lång)			5	-	147	-		
	60	Tillägges enl. ovan c:a 10%					13	-	160	-
			Summa Kronor						2000	-
		Sammandrag:								
		Södra företaget:								
		Avloppsdiket A-B-C:					2300	-		
		Ersättning för mark och intrång enl. ersättningslängden					605	71	2905	71
		Avloppsdiket B-D					1650	-		
		Ersättning enl. ovan					533	66	2183	66
			Summa Kronor						5089	37
		Norra företaget:								
		Avloppsdiket E-F-G					1840	-		
		Ersättning för mark intrång enl ersättningslängden					287	28	2127	28
		Täckt ledning F-H							160	-
			Summa Kronor						2287	28
		Kostnadsberäkning av ägobro av trä vid 11^{+95}, 13^{+73} och 15^{+65} enligt typritning:								
		Bärplanka	1.00	40.-	40	-				
		Bärbjälkar	0.80	50.-	40	-				
		Underlag och följare	0.20	30.-	6	-				
		Spik, tjära m. m.			14	-				
			Summa Kronor		100	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsberäkning av rörledning vid a:								
		Inköp av 12" cementrör med muff	8 st	3:-	24	-				
		Fraktet av rören			15	-				
		Skyddsmurar av betong (1:3:5)	1.2	60:-	72	-				
		Stensättning av botten och slänter	8 m^2	3:-	24	-				
		Läggning av rören, igenfyllning m. m.			25	-				
		Summa Kronor			160	-				

Löbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. I GÄVLE

Bil. 3.

Ersättningslängd

vid företag avseende uppgrävning av vattenavlopp genom ägor tillhörande Söbyn, Kleven m. fl. i Grinstads socken, Älvsborgs län.

Hemman	Reg.-nr	Ägare	Ersättning för mark till avloppets utvidgning				Ersättning för intrång genom jordupplag				Summa ersättning	
			m²	ákr	kr.	ö.	m³	ákr.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	
		Södra företaget:										
		Avloppsdiket A-B-C:										
Östebyn Östre	2²	K. V. Johansson					310	0.15			46	50
Rud	1²	H. Salomonsson	170	0.10	17	-	100	0.30	30	-		
							75	0.15	11	25		
							90	0.15	13	50		
							50	0.30	15	-	86	75
Söbyn	14	Aug. och Gust. Karlsson	50	0.09	4	50	50	0.30	15	-		
		arr. Joh:s Andersson					930	0.15	139	50	159	-
Söbyn	13	Gustaf Vahlne	15	0.05	-	75	380 m²	0.02	7	60		
			15	0.075	1	12	630	0.15	94	50		
			125	0.08	10	-	90	0.30	27	-		
			125	0.085	10	62	650	0.20	130	-		
			125	0.09	11	25						
			125	0.085	10	62						
			125	0.08	10	-					313	46
			Summa Kronor								605	71
		Avloppsdiket B-D:										
Söbyn	13	Gustaf Vahlne	240	0.05	12	-	1610	0.25	402	50		
			220	0.05	11	-						
			400	0.09	36	-						
			300	0.085	25	50						
			35	0.065	2	27						
			40	0.075	3	-						
			100	0.080	8	-						
		Överföres			97	77			402	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Överfört			97 77			402 50	
			50	0.085	4 25				
			45	0.090	4 05				
			29	0.095	2 75				
			25	0.085	2 12				
			55	0.095	5 22				
			150	0.10	15 -				533 66
			Summa Kronor						533 66
		Sammandrag:							
		Avloppsdikat A-B-C							605 71
		— " — B-D							533 66
			Summa Kronor						1139 37
		Norra företaget:							
		Avloppsdikat E-F-G:							
Söbyn	12	Karl Andersson	170	0.045	7 65	200	0.25	50 -	
			650	0.015	9 75	205	0.25	51 25	
			22	0.04	- 88	1350 m²	0.015	20 25	
			35	0.0425	1 49				
			35	0.045	1 58				
			30	0.0425	1 27				
			80	0.04	3 20				147 32
Söbyn	15	Johs Andersson	45	0.060	2 70	335	0.25	83 75	
			255	0.055	14 02				100 47
Blibaried Norre	25	Aug. Olsson	95	0.055	5 22	130	0.25	32 50	
			25	0.050	1 25				
			10	0.0525	- 52				39 49
			Summa Kronor						287 28

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

Johs Johansson

Bil. 4.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare	Sökande och med dem likställda	Markens uppskattade värde				Bätnads-värde	
					Nuvarande värde		Blivande värde			
					kr	öre	kr	öre	kr	öre
			Södra							
Söbyn	1/4	1.4	August och Gustaf Karlsson	sök.	21100	55	25050	45	3949	90
—"—	1/4	1 3	Gustav Vahlne	—"—	16115	28	20014	25	3898	97
			Summa		37215	83	45064	70	7848	87
			Norra							
Söbyn	1/2	1 2	Karl Andersson	—	916	30	1466	50	550	20
—"—	arv.	1 5	Johis Andersson	sök.	1995	06	3461	80	1466	74
Klaven	1151/9504	1 4	Hemfrid Gustavsson	—"—	707	80	1219	20	511	40
Klikenäsudden	1/32	2 5	August Olsson	—	1224	15	1899	15	675	—
—"— —"—	3/32	2 2	Johan Olsson	—	909	05	1467	15	558	10
—"— —"—	1/8	2 7	Frans Johansson	—	1087	50	1243	75	156	25
			Summa		6839	86	10757	55	3917	69

A - n - d - e - l i

avloppsstråkan A-B-C					avloppsstr. B-D					lela företaget			kostnad för sysselsättningen	
ägofigurer	bötnad		kostnad		ägofig	bötnad		kostnad		kostnad		% av totala kostnad		
nr	kr.	öre	kr.	öre	nr.	kr	öre	kr	öre	kr	öre		kr	öre
företaget														
1 - 58	3949	90	2274	29						2274	29	44.69	201	31
59-73, 76-83, 92-97	1096	62	631	42	74, 75, 84-91, 98-114	2802	35	2183	66	2815	08	55.31	249	14
	5046	52	2905	71		2802	35	2183	66	5089	37	100.00	450	45
företaget														
										321	22	14.04	28	42
										856	33	37.44	75	79
										298	57	13.05	26	42
										394	09	17.23	34	88
										325	84	14.25	28	85
										91	23	3.99	8	08
										2287	28	100.00	202	44

Söbyn den 13 mars 1931.

Ewald Öjefors

John Johansson Sofia Svahn

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torläggning av markbiskörande kommunen Sörbyn, Kleven och Bliksemö kvarn i Gnarps *socken och* Älvsborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	19	0,50	9	50	9	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	3.0	1,50	4	50		
		kroklinje	„	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.25	6,00	1	50		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 28 ar	st.	196	0.24	47	04		
			har	55.416	0.78	43	22		
		äng och odlingsmark, medelareal 60 ar	st.	2	0.26		52		
			har	1.21	0.42		51		
		annan mark och impediment, medelareal 16 ar	st.	17	0.05		85		
			har	2.627	0.78	2	05		
		Tillägg för mätning i skala 1: 4000							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.	0.24	3.00		72		
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.11	11.00	1	21		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				4	—		
		övriga regalark blad						113	62
			Överföres					123	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				123 12
Aug	24.5	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	2.5	12,00	30 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har ... har	55.416	0.50	27 70	
		avvägda punkter ... st.	289	0.03	8 67	
		i annan mark, medelantal 2 punkter pr har ... har	199.5	0.36	72	
		avvägda punkter ... st.	4	0.28	1 12	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	5.50	2,00	11 —	
		i annan mark ... „	0.25	5,00	1 25	80 46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelarea 28 ar, ... st.	215	0.05	10 75	
		... har	59.253	0.10	5 93	16 68
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	215	0,04	8 60	8 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			X —	
		för öviga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	201	0,06	12 06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	201	0,12	24 12	42 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.06	3.00	18	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.324	3.50	8 13	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.	5	0.12	60	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	50	0.22	11 —	
		„				
		„				
	1	Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00	3 —	22 91
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... $km.^2$		0,02		
		dagar ...		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.324	3,50	8 13	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.07	1,00	2 07	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2 „				
		nämligen ... m^2 sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 00	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		16 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				314 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				314 95
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4 —	7 —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.384	4,00	9 54	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 95	15 49
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar	2	3,-	6 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning	2	3.00	6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
						12 00
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	293	0,01	2 93	2 93
		Översiktskarta *§ 41*			4 50	4 50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	51	0,25	12 75	14 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	1	0,20	20	4 60
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* ... *sid.*	11	3,00	33 —	33 00
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1, dagar*	1	12,00	12 —	12 00
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ... „		12,00		
		utlopp för täckt ledning ... „	1/6	12,00	2 —	2 —
		slamficka ... „		12,00		
		Summa kronor				428 72
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer ... *st.*	215	0.07	15 05	
		... *har*	59.253	0.14	8 30	
		Överföres			33 85	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	293	0,02	5 86	
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 00	44 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.06	5.00	30	
		ändring av befintligt avlopp „	2,324	6.00	13 94	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 60	
		3) broar och trummor, „ „	2.	3.00	6 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 —	34 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/6	12,00	2 —	
						2 —
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 50
		Summa kronor				114 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 12	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. ~~upplistring av ritningar~~ exp. m. m.			1 00	16 12
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 10
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				46 —
		Summa kronor				109 22
		Sammandrag.			förrättnings-mannen	
		Förrättningsmannens arvode			428 72	428 72
		Lösen för kopior och avskrifter			114 95	114 95
		Övriga förrättningskostnader			16 12	109 22
		Summa kronor			559 79	652 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörande *häradsrätt.*

Tölyn *den* 13 mars *19* 31

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör. *Sakkunnig.*

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Gustaf Vahne

Kronor 559.79 *kvitteras:*

Göteborg *den* 23 mars *19* 31

Ewald Öjefors

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Räkning

å reseckostnads- och traktamentsersättning för biträde såsom god man vid synefôrrättning enligt vattenlagen för torläggning av mark till Sôbyn m. fl. hemman i Grinstads socken.

1930.

Okt. 8	Resa Tillhagen - Sôbyn och åter: 12 km à 0.30	3.60
	Dagtraktamente	8.00

1931.

Mars 13	Halva kostnaden för resa Tillhagen -	
	Hede och åter: 9 km à 0.50	4.50
	Halft dagtraktamente	4.00
	Summa kronor	20.10

Kvitteras Sôbyn den 13 mars 1931

Joh:s Johansson

Räkning för biträde i egenskap av
godman för dagmedräkning kommande
Söbyn Klevsen inv. pl. i Grinstad Socken

1930			
April	8	Dagtraktamente	8 00
"	"	reskostnader från Storkenäs till Söbyn fram och åter 20 km.	10 00
1931			
Mars	13	Halft Dagtraktamente	4 00
"	"	reskostnader från Storkenäs till Söbyn 10 km.	5 00
		Summa Kronor	27 00

Söbyn den 13 Mars 1931

Anteckna

K. Olsson