




Akt nr:

P-E1a-1300

AU\$P-E1a-1300

P 2-1300




1 häfte handlingar
2 ritningar

F ö r s l a g
till avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen
T O L S E R U D och F I N S E R U D
i Nössemarks socken, Älvsborgs län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
åren 1930-1931 av
Ewald Öjefors
Statens lantbruksstipendiat.

Innehåller 46 pag. sidor.

	<u>Översiktskarta</u>	
--	-----------------------	--



1.
Protokoll, hållet vid
sammanträdet under
syreförättning enligt
Vattenlagen avseende
torrläggning av mark
tillhörande hemmanen
Tolserud och Finnerud i
Nössemarks socken, Mos-
borgs län.

Den 11 november 1930.

Till sammanträdet denna dag klockan 10 f.m.
hos gränsuppsyningsmannen N. F. Dahl i
Tolserud hade intressenterna kallats genom
i sockenkyrkan den 26 oktober 1930 uppläst
och i Elfsborgs läns tidning för den 21 okto-
ber 1930 införd ^(bil. C) kungörelse/parjämte särskilda
underättelser om sammanträdet blivit till
kända skälgare utsända enligt bifogade
förteckning (bil. D)

Närvarande: Ewald Öjefors, lantbruksstipen-
diat och förämningsman samt J. Oscar
Augustsson i Lund och Carl Gustafsson i
Lilla Strand, gode män.

Föreliden till förämningsmen:

Hilmer Eliasson delägare i $\frac{53}{1008}$ mtl Finnerud
genom Johannes Eliasson ~~del. fullmakt.~~

Övriga skälgare:

Iren Petter Petersson deläg. i $\frac{3}{64}$ mtl Finnerud
O. Jörgensen förbud enligt fullmakt (bil. F)
för Alma Jörgensen ägare till $\frac{781}{18480}$ mtl Finnerud
Gustav Karlsson - - - $\frac{13}{192}$ mtl Tolserud
Karl Johan Larsson - - - $\frac{1}{144}$ mtl - - -
Erik Andreasson delägare i - $\frac{7}{416}$ mtl Diserud 19
Zacharias Larsson ägare till $\frac{29}{576}$ mtl Tolserud

§ 1

Söskan till förättningen och Länsstyrelsens i anledning därav utfärdade förordnande för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet under bil. A resp. B.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förrättningsmannens försorg de till uppgörning ifrågasatta avloppen avvägts, sektionerats och jordundersökts, varjämte en nivåkarta upprättats över den av vatten besvärade marken. Plan och profilritningarna förelades i koncept vid sammanträdet, varvid härden genomgicks och godkändes.

§ 3.

Söskanden till förättningen påyrkade de undersökta avloppens upptagande till sådana dimensioner att möjlighet bereddes för en ekonomisk och ändamålsenlig torrläggning av havis i företaget ingående mark samt att kostnaden för arbetet i fråga måtte fördelas enligt lag.

§ 4.

Några av de närvarande intressenterna önskade förena sig med söskanden om företaget och påyrkade utsträckning av dikeningen att omfatta jämväl torrläggning av deras mark. Lärskild handling härom (bil. E) upprättades och undertecknades varjämte föreningen ritsordades medelst styrelseanses påskrift.

§ 5

Ombyggnad av befintliga bron över avloppen borde enligt samtliga närvarandes åsikt verkställas och bekostas av resp. broägare.

§ 6.

För mark, som åtgår till avloppens vidgning be-
gärdes ingen ersättning. Däremot ansågs ersätt-
ning böra utgå för det intrång, som orsakas genom
schaktningssmassans uppläggning vid sidan
om avloppet, där den mark som lages i anspråk
utgöres av åker eller äng.

Erik Lundström i Däsnäs och Lohanas
Larsson i Tolserud avstod jämväl från denna
ersättning.

§ 7.

Meddelades att styrelsemännen nu skulle
förtaga besiktning och värdering av de i företaget
inlägga markerna.

§ 8.

Sedan dagens protokoll upplästs för-
klarades sammankträdet avslutat med förhållan-
derna att nytt sammankträde i ärendet komme
att hållas på Tid och plats varom tillkännagivelse
komme att utfärdas på sitt väntelager såsom
stadgar.

Tolserud den 11 november 1930

Ewald Öjefors

Oscar Augustsson

[Signature]

§ 9.

Den 30 mars 1931.

Till sammankträdet denna dag klockan
2 e. m. hos N. F. Dahl i Tolserud hade in-
tusenheten kallats genom en i Elfsborgs läns
tidning den 14 mars 1931 införd och till pastors-
ämbetet i Nössemarks församling avseende till-
görelse (bil. C₂)

Närvarande: förestående styrelse samt följande intressenter:

Gustaf Karlsson i Tölseend

Hilmer Eliasson i Föseend

Ivan Peter Petersson - - -

Ole Jørgensen - - -

§ 10

Det sedan föregående sammankommet upprättade förslaget framlades och demonstrerades varvid värderingslängd, ersättningslängd och kostnadsfördelningslängd upplästes i hundsakliga delar. Mot det framlagda förslaget gjordes ingen erinran.

§ 11

Meddelades styrelseansettens uttalande (bil. G)

§ 12.

Att förra två företagen höra de handlingar och ritningar utsågs styrelseansettens lantbrukare Gustaf Karlsson, Tölseend per Strand.

§ 13.

Till förtroendemann för Företag 3 utsågs Ivan Peter Petersson, för Företag 4 Hilmer Eliasson och för Företag 5 Ole Jørgensen, samtligas adress Föseend per Strand.

§ 14.

Sedan besvärshörsning meddelats och ingen på tillfrågan hade något att till protokollet ytterligare anföra förklarades förhandling avslutas.

Tölseend den 30 mars 1931.

Ewald Öjefors

Oscar Augustsson

Gustaf Karlsson

LÄNSSTYRELSEN

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Maj 27. 1930

Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder lantbruksstipendiaten E. Ojefors i Göteborg härigenom förordnad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

26N:o 22 pag. 145
Ans D. 19 30Pil. A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknade ⁴få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Tolserud och Finserud i Nössemarks socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

Tolserud;	ägare	Gustav Karlsson,
Finserud;	"	Sven Petter Pettersson,
" ; "	"	Hilmer Eliasson,
" ; "	"	Olov Jörgensson,
" ; "	"	Johan Johansson,
" ; "	"	Einar Lindgren och
" ; "	"	Kristian Nilsson.

Finserud pr Strand den ~~51~~ 5 feb. 1930

Hilmer Eliasson

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning enligt vattenlagen, avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Finserud och Tolserud i Nössemarks socken, Älvsborgs län, vilken förrättning jämväl torde komma att beröra ägor till hemmanet Diserud i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos gränsuppsyningsmannen N.F.Dahl i Tolserud tisdagen den 11 november 1930 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 17 oktober 1930.

Lward Örfors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse den 17 oktober 1930 översänts till pastorsämbetet i Nössemarks församling för uppläsning i Nössemarks kyrka, betygar:

Lward Örfors

Att förestående kungörelse varit införd i Älvsborgs län tidning för den 21 oktober 1930, betygar:

Göteborg den 25 oktober 1930.

Lward Örfors

Bil. C2.K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Tolserud och Finserud i Nössemarks socken, Alvsborgs län kommer ånyo att handläggas vid sammanträde hos gränsuppsyningsmannen N.F.Dahl i Tolserud måndagen den 30 mars 1931 klockan 2 e.m., varom vederbörande sakägare härigenom underrättas.

Göteborg den 7 mars 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse den 7 mars 1931 avsänts till pastorsämbetet i Nössemarks församling för uppläsning i Nössemarks kyrka, betygar:

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i Alfsborgs läns tidning för den 14 mars 1931, betygar:

Göteborg den 20 mars 1931.

Ewald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde hos gränsuppsyningsmannen N.F.Dahl i Tolserud tisdagen den 11 november 1930 klockan 10 f.m., rörande uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Finserud och Tolserud i Nössemarks socken, Alvsborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen blivit å posten inlämnade denna dag under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	J.Osc.Augustsson	Sund	<u>Strand</u>
"	Carl Gustafsson	Lilla Strand	"
"	Hilmer Eliasson	Finserud	"
"	Kristian Nilsson	"	"
"	Sven Peter Petersson	"	"
"	Johan Johansson	"	"
	Arnt Svensson	"	"
Fru	Hildegard Lindgren	"	"
"	Alma Jörgensen	"	"
	Klara Hansson	"	"
Fröken	Ester Svensson	"	"
"	Ingeborg Eliasson	"	"
Fru	Helga Åslund	"	"
	John Eliasson	"	"
Lantbrukaren	Gustaf Karlsson	Tolserud	"
"	Karl Johan Larsson	"	"
"	Zakarias Larsson	"	"
"	Edvin Andreasson	Diserud	"
"	C.Sundström	-	"

Göteborg den 17 oktober 1930.

å tjänstens vägnar:

Wald Örfors

Statens lantbruksstipendiat.

Med sökanden till den förätkning, som
 avser uppgrävning av avloppsdiken för
 torrläggning av mark tillhörande hemmanen
 Finseund och Tolseund i Nössemarks socken,
 Nösseborgs län, förena sig undertecknade —
 jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 58 § Vatten-
 lagen — under yrkande att de avloppsdiken,
 som vid förundersökningen varit föremål för upp-
 påklag och vilkas sträckning framgår av upp-
 rättat och här förtedd planhvit, upptagas
 till sådana dimensioner att möjlighet till ek-
 onomisk och ändamålsenlig torrläggning be-
 redes vara av nämnda avlopp berörda marker.

Tolseund den 11 november 1930.

Gustaf Karlsson,
 C. G. Larsson

Gren Petter Totterson
 Ole Jørgensen

Förestående förning vitsordas:
 Wald Öjefors

Oscar Augustsson

Carl Johansson

+++

Fullmakt för min man O. Jørgensen att
 vid skueförvärfning enligt vattelagen avseende
 konläggning av mark Fickhörande hemmanen
 Finsrud och Tölserud i Nössemarks socken, Åbo-
 borgs län min talan föra och min rätt bevaka.
 Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Finsrud den 10 november 1930.

Alma Jørgensen

Egentliga namnteckningen berättas:
 H. H. Ahlström, Jørgen Eliasson

Utlåtande

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen
avseende uppgrävning av avloppsdiken för
torrläggning av mark Tillhörande hemmanen
Tölserud och Fäsevad i Vässemarks socken,
Älvsborgs län.

Omfattning.

Föreliggande förslag är utarbetat med
hänsyn till de yrkanden, som under förrättningens
handläggning framförts av sökanden till förrättning-
en och av dem som förenat sig med sökanden, och
äro avloppen föreslagna att upptagas i den utsträck-
ning och till de dimensioner, som erfordras för en
ändamålsenlig och ekonomisk torrläggning av
nämnda intressenters i företaget ingående odlade
marker.

På grund av förefintliga fallförelägganden har
den för avdikning ifrågasatta marken uppdelats i
5 olika företag. Avloppen äro till läge och sträckning
å den över avdikningsområdet upprättade nivå-
kartan utmärkta med trenne jämnt löpande röda
linjer samt försedda med bokstavsbeckningar.
De olika företagen avse uppgrävning av följande
avloppsdiken:

Företag	1.	Avloppsdiket	A-B.
-4-	2.	-4-	C-D
-4-	3.	-4-	E-F
-4-	4.	-4-	F-G-H
		-4-	G-I-K
		-4-	I-L
-4-	5.	-4-	M-N

Beskrivning öfver den i de olika företagen
ingående marken återfinnes i ägobeskrivnings-

och värderingslängden (bil. 1.)

Nederbördsområde:

Vattnet från förenämnda markområden av-
rinner till sjön Ullevattnet, vilken sjö avlördas
genom Norge till Tvedfjorden. Rodikningsområ-
det tillhör således nederbördsområdet nr. 112/113
mellan Luningdalsälven och Glommen.

Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner
m. m.

Storleken av nederbördsområdena för de
olika avloppssträckorna har bestämts med led-
ning av generalstabens karta i skalan 1:100000.
Nederbördsområdet för avloppssträckorna A-B, C-D
och E- q^{+30m} utgör 2.6 km^2 samt för q^{+30m} -F och F-G
 2.0 km^2 . För övriga avloppssträckor är nederbörds-
områdena av mindre storlek och vattenföringen ej
av sådan omfattning, att särskild dimensionsbe-
räkning av avloppen anses erforderlig.

Med hänsyn till nederbörds mängden i trakten,
nederbördsområdenas storlek och topografi ävensom
till vegetationen och markens beskaffenhet uppskät-
tas maximiorningen från varje km^2 till 200 sek.
lit samt medelorianingen under vegetationspe-
rioden till 12 sek. lit. Enligt ovannämnda an-
taganden utgör maximivattenmängden för sträckan
A - q^{+30m} $0.52 \text{ m}^3/\text{sek}$ och för sträckan q^{+30m} -G
 $0.40 \text{ m}^3/\text{sek}$. Motsvarande tal för medelvatten-
mängden utgör 0.03 och 0.024 m^3/sek .

Med ledning av de sålunda bestämda
vattenmängderna samt med hänsyn till sökaunders
och med sökaunders likställdas yrkanden, markens
bottläggningsskikt, jordmånen beskaffenhet m. fl.
omständigheter hava avloppssträckornas dimensioner
och bottenlutningar blivit bestämda.

Bottenbredden ^{i jordskärning} skall utgöra 0.5 meter å avloppssträckorna A-B, C-6⁺²⁰, E-F och F-G samt i bergskärning å samma sträckor 1.0 meter. Å samtliga övriga avloppssträckor skall bottenbredden göras 0.3 meter i jordskärning samt 0.8 meter i bergskärning. Håntlutningen skall i jordskärning å sträckorna A-B, C-D samt F-16^{+40 m.} vara 1:1.25, medan å övriga sträckor och avlopp 1:1 ansetts tillräcklig. I bergskärning få slänterna vara vertikala. Minsta bottenlutning är 0.5:1000.

Med ovan angivna dimensioner beräknas förenämnda vattenmängder kunna avledas vid ett vattendjup, som å sträckan A-9^{+30 m.} i genomsnitt överskrider 0.85 meter vid maximaavrinnningen samt 0.25 meter vid medelavrinnningen. Motsvarande vattendjup för sträckan 9^{+30 m.}-G är 0.70 och 0.20 meter respektive.

Avloppens bottenlägen och lutningar framgå av uppräntade profiliträtningar. De siffror, som angiva bottenläget i olika punkter hänföra sig till det vid avvägningen valda jämförelseplanet, för vilket fixpunkter i form av kors fämas inhuggna i berg eller större jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen, som framgå av hithörande plan- och profiliträtningar. Till ledning vid grävningsarbetet är dessutom avloppets djup vid varje avvägningsspår angivet å förenämnda profiliträtning.

Broar och trummor.

Samtliga broar och trummor äro av sådan beskaffenhet, att de måste utrivas i samband med avloppens uppgrävning. Deras ombyggnad är emellertid ej avsedd att ingå i det gemensamma arbetet.

Beträffande trummor och broar som kunna bliva uppförda över avloppen bestämmas att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Överbyggnad får sålunda på sträckan A-G ej läggas på mindre höjd än 1.0 meter över avloppets botten och vertikala landfästen ej närmare varandra än 1.2 meter på sträckan A-B, 1.0 meter på sträckan C-G samt 0.8 meter på övriga avloppssträckor.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagens genomförande förskyndas de av resp. avloppsdiken beroende markerna har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen. Tygmännen hava åsatt varje i resp. företag ingående åkerfigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter nuvarande värdet har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i åkerbeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1), där markens såväl nuvarande som blivande värde ävensom förbättringsvärdet finnes angivet för varje i företagen ingående åkerfigur och fastighet.

Kostnadernas fördelning.

Den beräknade kostnaden för företagens genomförande framgår av tillhörande kostnadsförslag. (bil. 2)

Tidkommande fördelningen av kostnaderna

inom de olika företagen har beträffande Företag 4 på grund av förefintliga avloppsförgreningar undersökning verkställt hundra sådana jämkning i deltagningsskyldigheten behörs vidtagas, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen. Denna undersökning har givit vid handen, att intet område kan erhålla sin torrläggning tillräckligt genom att ensamt eller i förening med ett annat område utföra det för ifrågavarande områdets torrläggning erforderliga arbetet än genom att med våtbaden såsom fördelningsgrund deltaga i kostnaden för samfundets torrläggning. Beträffande företag 1-3 samt 5 kan skäl för sådana undersökningar ej ansetts föreligga.

Värde fastighet, som Fiskeriedans våtbad genom de föreslagna arbetena ^{särför} har fått taga del i kostnaden för resp. företag i förhållande till det för fastigheten beräknade våtbadsvärdet. Deltagningsskyldigheten är i upprättad kostnadsfördelningslängd (bil. 4.) uttryckt med ett procenttal.

Enligt 7 kap. 27 § Vattenlagen är delägare, som icke är sökande till företaget eller är med sökanden likställd, ej pliktig att vidkännas större kostnad här för, än som svarar mot det å hans fastighet uppskattade våtbadsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid jämlikt 10 kap. 80 § Vattenlagen fördelas utan hänsyn till sådana begränsning i delaktigheten som här sagts.

Ersättningar.

Enligt med yrkande i § 6 av förrättningsprotokollet skall ersättning utgå för intrång genom jordupplag i åker och äng.

Ersättningen har beräknats efter 0.20 kr.

per kubikmeter uppschaktad massa, och är priset så anpassat att det ungefär motsvarar den täckta markens blivande värde enligt värderingslängden.

Der till varje fastighet utgående ersättningen finnes angiven i bifogad ersättningslängd (bil. 3). Ersättningarna skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande ersättningsstagare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företagen.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppens framtida underhåll skola gäldas efter enahanda grunder, som bestämts för desamma upptagande.

Rensning av avloppen skall verkställas så snart dylik prövas vara av behovet påkallad, dock minst vart 4^e år. Det intrång, som orsakas genom rensningsmassornas uppläggande vid sidan om avloppen är varje jordägare pliktig följa utan ersättning.

Förstagens utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma styrelsemännen:

att företagen, därest sökanden eller de som förenat sig med honom, vilja fullfölja desamma skola utföras i full överensstämmelse med vid denna förnättning upprättat förslag

att de uppschaktade massorna ej få läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter samt att jordvallarna ej få göras brantare i sin sidolutning än 1:1

att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom vallarna vid tillståndande diken, vid svackor i markytan samt för övrigt på minst var 40^e meter så att ytvattens avrinnande ej

- förhindras,
 att eventuella släntras omedelbart uppgrävas
 samt förstärkning av botten och slänter vid-
 tagas där så erfordras.
 att arbetena, vilka må påbörjas så snart detta ut-
 lätaude runnit laga kraft, skola vara avslu-
 tade och företagen avslutade och godkända
 senast den 31 december 1934.
 att arbetena böra avslutas av Lantbruksinspektör.

Besvärshänvisning.

Den som icke åtnöjes med synemåmnen
 vid denna förrättning och i detta utlåtande med-
 delade beslut ingive inom sextio dagar från ne-
 danskrivna dag i tre exemplar sina Till Väster-
 bygdens Vattenbomstol, Vänersborg, ställda besvär.
 I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
 alla påståenden och skälen därtill och skola
 vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
 åberopa till stöd för ådringsöskandet.

Tölseund den 30 mars 1931

Ewald Öjefors.

Oscar Augustsson *[Signature]*

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1.

~
Agoberskrivnings -
och
värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Nössemark</u>						
Tolserud		A	13/192		<u>Förstag 1:</u> Gustav Karlsson	
				1	betesmark, > 0.75 ^{m.} slätt och torvjord	
				2	odlingsmark	0.85
				3	avlopp	
					<u>Summa</u>	
— " —		B	1/144		Karl Johan Larsson	
				4	åker, > 0.75 m. torv- och slättjord, v. m. ^x	0.90
				5	" , — " — — " — — " —	
				6	" , — " — — " — — " —	
				7	" , — " — — " — — " —	
				8	" , — " — — " — — " —	
				9	" , — " — — " — — " —	
				10	" , — " — — " — — " —	0.90
				11	" , slättjord	
				12	" , — " — — " — — " —	
				13	" , — " — — " — — " —	0.95
				14	" , — " — — " — — " —	
				15	betesmark	
				16	avlopp	
					<u>Summa</u>	
Tolserud		A	13/192		<u>Förstag 2:</u> Gustav Karlsson	
				17	åker, 0.20-0.25 m. snylta på lera	
				18	" , 0.25-0.30 m — " — — " —	
				19	" , 0.10-0.15 m — " — — " —	
				20	" , — " — — " — — " —	
				21	" , > 0.75 m. torvjord, v. m. ^x	
					Överfries	

x/ v. m. = väl multrnad
t. v. m. = tämligen väl multrnad.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurerens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				22	åker, > 0.75 m troyrd, v. m.	
				23	" , 0.20-0.25 m mylla på sand	
				24	avlopp	
					Summa	
					Förslag 3:	
Finnsund		C	$\frac{43}{1152}$		Johan Johansson	
				25	åker, > 0.75 m troyrd, t. v. m.	✓
				26	" , — " — " — , — " —	✓
				27	" , — " — " — , — " —	✓
				28	" , — " — " — , — " —	✓
				29	" , — " — " — , — " —	✓
				56	" , — " — " — , — " —	✓
				57	betesmark	
				58	åker, > 0.70 m troyrd, t. v. m.	0.60
				59	" , — " — " — , — " —	0.62
				60	" , — " — " — , — " —	0.65
				61	" , — " — " — , — " —	0.65
				62	" , — " — " — , — " —	0.75
				63	" , — " — " — , — " —	
				64	" , 0.5- > 0.75 m troyrd på sand	0.70
				65	" , — " — " — , — " —	0.60
				66	" , — " — " — , — " —	0.55
				67	" , — " — " — , — " —	0.55
				68	" , — " — " — , — " —	0.55
				69	" , — " — " — , — " —	0.55
				70	" , — " — " — , — " —	0.55
				71	avlopp	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	53.0								266	-		601	50		335	50
0.50	35.5							350	124	25	1100	390	50	750	266	25
	18.5							450	83	25	1000	185	-	550	101	75
						13.0										
K=120.0	107.0					13.0			473	50		1177	-		703	50
0.60	07.0							400	28	-	900	63	-	500	35	-
0.75	07.0							550	38	50	"	63	-	350	24	50
0.75	13.5							600	21	-	"	31	50	300	10	50
0.65	09.5							450	42	75	"	85	50	450	42	75
0.60	12.5							400	50	-	"	112	50	500	62	50
0.85	14.0							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
				06.0				200	12	-	300	18	-	100	6	-
0.65	11.5							400	46	-	1000	115	-	600	69	-
0.70	11.0							450	49	50	"	110	-	550	60	50
0.75	09.5							500	47	50	"	95	-	500	47	50
0.85	08.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
0.90	09.0							650	58	50	"	90	-	350	31	50
	03.0							900	27	-	"	30	-	100	3	-
0.75	06.0							600	36	-	"	60	-	400	24	-
0.65	08.5							500	42	50	"	85	-	500	42	50
0.60	09.0							450	40	50	"	90	-	550	49	50
0.60	10.0							400	40	-	"	100	-	600	60	-
0.60	12.0							"	48	-	"	120	-	"	72	-
0.60	11.5							"	46	-	"	115	-	"	69	-
0.60	06.0							450	27	-	"	60	-	550	33	-
						09.0										
K=185.0	168.5			06.0	09.0				852	75		1663	50		810	75

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<i>Tinsarud</i>	<i>av 17 av 18</i>	<i>D</i>	<i>3/64</i>		<i>Isen Peter Pettersson och barn</i>	
				<i>30</i>	<i>åker, > 0.75 m. torvjord, t.v.m.</i>	
				<i>31</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	
				<i>32</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	
				<i>33</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	✓
				<i>34</i>	<i>" , - " - - " - , v.m.</i>	
				<i>35</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	✓
				<i>36</i>	<i>" , 0.20 m. mylla på lera</i>	✓
				<i>37</i>	<i>" , > 0.75 m. torvjord, v.m.</i>	✓
				<i>38</i>	<i>avlopp</i>	
				<i>52</i>	<i>åker, > 0.70 m torvjord, t.v.m.</i>	1.60
				<i>53</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.50
				<i>54</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	1.50
				<i>55</i>	<i>" , 0.25-0.30 m. mylla på sand</i>	
					<i>Summa</i>	
<i>— " —</i>	<i>av 14 av 16 av 19</i>	<i>E</i>	<i>53/1008</i>		<i>Hilmer Eliasson och barn</i>	
				<i>39</i>	<i>åker, > 0.70 m. torvjord, t.v.m.</i>	0.60 ✓
				<i>40</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.55 ✓
				<i>41</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.55 ✓
				<i>42</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.75
				<i>43</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.80
				<i>44</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.85
				<i>45</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	
				<i>46</i>	<i>avlopp</i>	
					<i>Summa</i>	
<i>— " —</i>		<i>F</i>	<i>78/18480</i>		<i>Alma Jørgensen</i>	
				<i>47</i>	<i>åker, > 0.70 m. torvjord, t.v.m.</i>	0.62
				<i>48</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.60
				<i>49</i>	<i>" , - " - - " - , - " -</i>	0.60
					<i>Överfries</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1.65	16.5							550	90	75	1100	181	50	550	90	75
0.60	11.0							500	55	-	"	121	-	600	66	-
0.60	12.0							"	60	-	"	132	-	"	72	-
0.60	18.0							"	90	-	"	198	-	"	108	-
0.60	16.0							"	80	-	"	176	-	"	96	-
0.60	03.0							"	15	-	"	33	-	"	18	-
0.80	05.0							900	45	-	1200	60	-	300	15	-
0.85	07.0							800	56	-	1100	77	-	"	21	-
						04.5										
0.70	26.0							500	130	-	1000	260	-	500	130	-
0.60	25.0							400	100	-	"	250	-	600	150	-
0.60	14.0							"	56	-	"	140	-	"	84	-
	03.0							1000	30	-	1100	33	-	100	3	-
k=160.0	156.5					04.5			807	75		1661	50		853	75
0.65	04.5							450	20	25	1000	45	-	550	24	75
0.60	06.0							400	24	-	"	60	-	600	36	-
0.60	10.0							"	40	-	"	100	-	"	60	-
0.85	10.5							450	47	25	900	94	50	450	47	25
0.87	09.0							500	45	-	"	81	-	400	36	-
0.90	12.5							600	75	-	"	112	50	300	37	50
0.95	10.0							700	70	-	"	90	-	200	20	-
						02.0										
k=65.0	62.5					02.0			321	50		583	-		261	50
0.85	14.0							500	70	-	1000	140	-	500	70	-
0.75	11.0							450	49	50	"	110	-	550	60	50
0.70	17.5							400	70	-	"	175	-	600	105	-
	42.5								189	50		425	-		235	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfrit
				50	äng, fribäddas ej
				51	avlopp
					Summa
					<u>Första 4:</u>
Finsrud	av 17 av 18	D	3/64		Iven Peter Petersson och barn
				72	åker, 0.30-0.35 m mylla på sand
				73	" , - - - - -
				74	" , 0.70 m. torvjord, v. m.
				75	" , - - - - -
				76	" , - - - - -
				77	" , - - - - -
				78	" , grund mylla på berg
				79	" , 0.40-0.50 m. mylla på sandlura
				80	äng
				81	avlopp
				82	höglänt mark
				109	mosse
				110	höglänt mark
				111	skogsmosse
				112	åker, 0.70 m. torvjord, t. v. m.
				113	" , - - - - -
				114	" , - - - - -
				115	" , - - - - -
				116	" , - - - - -
				117	" , - - - - -
				118	" , - - - - -
				119	" , - - - - - v. m.
				120	" , - - - - -
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	42.5								189	50		425	-		235	50
						00.9										
						01.0										
k=44.5	42.5					01.9			189	50		425	-		235	50
0.65	22.5							600	135	-	1100	247	50	500	112	50
0.50	09.0							500	45	-	"	99	-	600	54	-
0.55	07.5							"	37	50	"	82	50	"	45	-
0.55	09.0							"	45	-	"	99	-	"	54	-
0.55	08.0							"	40	-	"	88	-	"	48	-
0.50	04.0							"	20	-	"	44	-	"	24	-
	04.0							200	8	-	400	16	-	200	8	-
0.70	24.0							650	156	-	1100	264	-	450	108	-
0.50		05.0						250	12	50	500	25	-	250	12	50
—						05.5										
—						01.0										
			124.0					30	37	20	50	62	-	20	24	80
—						15.5										
			58.5					80	46	80	100	58	50	20	11	70
0.90	04.5							700	31	50	900	40	50	200	9	-
0.80	07.0							500	35	-	"	63	-	400	28	-
0.75	06.0							450	27	-	"	56	-	450	27	-
0.60	06.0							400	24	-	"	54	-	500	30	-
0.55	04.5							450	20	25	950	42	75	"	22	50
0.55	05.5							"	24	75	"	52	25	"	27	50
0.55	07.0							500	35	-	1000	70	-	"	35	-
0.60	07.0							"	35	-	"	70	-	"	35	-
0.60	06.5							"	32	50	"	65	-	"	32	50
	142.0	05.0	182.5	22.0				848	-			1597	-		749	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 121 åker, >0.70 m. torvjord, v. m. 122 " " " " " " 123 " " " " " " mark till avlopp Summa
Finserud	av 14 av 16 av 19	E	53/ 1008		Hilmer Eliasson och barn 83 åker, 0.40-0.50 m. mylla på lera 84 " " " " " " 85 " " " " " " 85a bxtsmark 86 åker, >0.75 m. torvjord, v. m. 87 " " " " " " 88 " " " " " " 89 " " " " " " 90 " " " " " " 91 " " " " " " 92 " " " " " " 93 " " " " " " 94 skogsmasse 95 " " " " " " 96 väg mark till avlopp 97 avlopp 98 skogsmasse 99 åker, >0.70 m. torvjord, v. m. 100 " " " " " " 101 " " " " " " 102 " " " " " " 103 " " " " " " 104 " " " " " " 105 odlingsmark Överfries

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	142.0	05.0	182.5		22.0				848	-		1597	-		749	-
0.65	06.5							550	35	75	1000	65	-	450	29	25
0.65	07.0							600	42	-	"	70	-	400	28	-
0.70	05.5							650	35	75	"	55	-	350	19	25
						09.4										
K=282.0	161.0	05.0	182.5		31.4				961	50		1787	-		825	50
0.50	07.5							600	45	-	1200	90	-	600	45	-
0.50	05.0							"	30	-	"	60	-	"	30	-
0.50	06.0							"	36	-	"	72	-	"	36	-
-				01.0				250	2	50	300	3	-	50	-	50
0.50	02.5							450	11	25	1100	27	50	650	16	25
0.50	02.0							"	9	-	"	22	-	"	13	-
0.50	03.5							"	15	75	"	38	50	"	22	75
0.75	11.5							600	69	-	"	126	50	500	57	50
0.50	10.5							450	47	25	"	115	50	650	68	25
0.50	07.5							"	33	75	"	82	50	"	48	75
0.80	12.0							700	84	-	"	132	-	400	48	-
0.80	14.5							"	101	50	"	159	50	"	58	-
				24.0				100	24	-	150	36	-	50	12	-
				13.0				"	13	-	"	19	50	"	6	50
						01.0										
						00.9										
						05.7										
				12.0				130	15	60	150	18	-	20	2	40
	03.0							900	27	-	1100	33	-	200	6	-
0.65	10.0							550	55	-	"	110	-	550	55	-
0.65	13.5							"	74	25	"	148	50	"	74	25
0.75	16.5							"	90	75	"	181	50	"	90	75
0.70	10.0							600	60	-	"	110	-	500	50	-
0.90	06.0							900	54	-	"	66	-	200	12	-
		05.0						200	10	-	300	15	-	100	5	-
	141.5	05.0	50.0		07.6				908	60		1666	50		757	90

Söcken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfrit
				106	mosse
				107	höglänt mark
				108	avlopp mark till avlopp
				133	odlingsmark
				134	åker, 0.70 u. torvjord, t.v.u.
				135	" , --- , --- , ---
				136	" , --- , --- , ---
				137	" , --- , --- , ---
					mark till avlopp , ---
					Summa
Finsrud		G	29/3336		Kristian Nilsson
				124	åker, 70.70 u. torvjord, t.v.u.
				125	" , --- , --- , ---
				126	" , --- , --- , ---
				127	" , --- , --- , ---
				128	" , --- , --- , ---
				129	storgsmosse
				130	mosse
				131	---
				132	höglänt mark mark till avlopp
					Summa
					Företag 5:
Finsrud		C	43/1152		Johan Johansson
				138	åker, 0.35-0.40 u. mylla på sandsten
				139	" , --- , --- , ---
				140	avlopp
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	141.5	05.0	50.0	07.6		908	60		1666	50		757	90			
			66.0		40	26	40	50	33	-	10	6	60			
				29.0												
				03.5												
				00.5												
		09.0			200	18	-	400	36	-	200	18	-			
0.80	08.0				500	40	-	900	72	-	400	32	-			
0.80	08.0				"	40	-	"	72	-	"	32	-			
0.80	08.0				"	40	-	"	72	-	"	32	-			
	03.0				700	21	-	"	27	-	200	6	-			
				00.8												
K=227.0	168.5	14.0	116.0	41.4		1094	-		1978	50		884	50			
0.50	06.0				400	24	-	900	54	-	500	30	-			
0.50	07.0				"	28	-	"	63	-	"	35	-			
0.90	14.0				700	98	-	"	126	-	200	28	-			
0.60	21.0				450	94	50	"	189	-	450	94	50			
0.60	15.0				"	67	50	"	135	-	"	67	50			
			21.0		80	16	80	100	21	-	20	4	20			
			21.0		40	8	40	50	10	50	10	2	10			
			22.5		"	9	-	"	11	25	"	2	25			
				12.5												
				04.5												
K=142.0	63.0		64.5	17.0		346	20		609	75		263	55			
0.60	11.0				700	77	-	1000	110	-	300	33	-			
	01.5				400	6	-	500	7	50	100	1	50			
				01.5												
	12.5			01.5		83	-		117	50		34	50			

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tinnerud		H	$\frac{1353}{67200}$		Klara Hansson 141 åker, 70.75 m. torvjord, t. v. m. 142 odlingsmark mark till arlopp <u>Summa</u>
— " —		F	$\frac{781}{18480}$		Alma Jørgensen 143 åker, 70.70 m. torvjord, t. v. m. 144 " , — — — — — 145 " , — — — — — 146 " , — — — — — 147 odlingsmark 148 — — — 149 — — — 150 arlopp <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	16.0							600	96	-	1000	160	-	400	64	-	
		05.0						300	15	-	600	30	-	300	15	-	
						00.6											
	16.0	05.0				00.6			111	-		190	-		79	-	
	08.5							400	34	-	1000	85	-	600	51	-	
	09.5							"	38	-	"	95	-	"	57	-	
	06.5							"	26	-	"	65	-	"	39	-	
	14.0							"	56	-	"	140	-	"	84	-	
		02.5						300	7	50	500	12	50	200	5	-	
		63.5						"	190	50	"	317	50	"	127	-	
		02.0						200	4	-	600	12	-	400	8	-	
						06.5											
	38.5	68.0				06.5			356	-		727	-		371	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tolserud — " —		A B	$\frac{13}{192}$ $\frac{1}{144}$		<u>Sammandrag:</u> <u>Förstag 1:</u> Gustav Karlsson Karl Johan Larsson <u>Summa</u>
Tolserud		A	$\frac{13}{192}$		<u>Förstag 2:</u> Gustav Karlsson <u>Förstag 3:</u>
Tolserud — " — — " — — " —		C D E F	$\frac{43}{1152}$ $\frac{3}{64}$ $\frac{53}{1008}$ $\frac{781}{18480}$		Johan Johansson Lenn Peter Petersson och barn Hilmer Eliasson — " — " Alma Jørgensen <u>Summa</u>
Tolserud — " — — " —		D E G	$\frac{3}{64}$ $\frac{53}{1008}$ $\frac{29}{3336}$		<u>Förstag 4:</u> Lenn Peter Petersson och barn Hilmer Eliasson — " — " Kristian Nilsson <u>Summa</u>
Tolserud — " — — " —		C H F	$\frac{43}{1152}$ $\frac{1353}{67200}$ $\frac{781}{18480}$		<u>Förstag 5:</u> Johan Johansson Klara Hansson Alma Jørgensen <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
				22.5		03.5		01.5		97	-		145	50			48	50	
	94.5					04.0		04.7		538	75		920	50			381	75	
	94.5		22.5			07.5		06.2		635	75		1066	-			430	25	
	107.0							13.0		473	50		1177	-			703	50	
	168.5					06.0		09.0		852	75		1663	50			810	75	
	156.5							04.5		807	75		1661	50			853	75	
	62.5							02.0		321	50		583	-			261	50	
	42.5							01.9		189	50		425	-			235	50	
	430.0					06.0		17.4		2171	50		4333	-			2161	50	
	161.0		05.0			182.5		31.4		961	50		1787	-			825	50	
	168.5		14.0			116.0		41.4		1094	-		1978	50			884	50	
	63.0					64.5		17.0		346	20		609	75			263	55	
	392.5		19.0			363.0		89.8		2401	70		4375	25			1973	55	
	12.5							01.5		83	-		117	50			34	50	
	16.0		05.0					00.6		111	-		190	-			79	-	
	38.5		68.0					06.5		356	-		727	-			371	-	
4-150	67.0		73.0			66.0		08.6		550	-		1034	50			484	50	

Tolserud den 30 mars 1931.

Ewald Ojefors

Oscar Augustsson

W. H. H. H. H. H.

5841 40

2 94.5 22
107 19
430 22
392 114
67
1090

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Kostnadsförslag till arloppsdiken för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Folserud och Finsrud i Nässemarks socken, Skarbo län.										
Förstag 1.					Tiupennning 0.70 kr.					
Arloppsdiket A-B.										
(A) 0 - 1+35	135	Slamjord med rötter	40	0.80	32	-				
1+35 - 1+84	49	— " — , mkt — " —	45	0.70	31	50	63	50		
(B) 1+84 - 3+40	156	— " — , — " — " —	45	0.70	31	50				
		Mylla och slamjord, ngt rötter	130	0.60	78	-				
		— " — " — " — , mkt — " —	40	0.70	28	-				
		Grus och sten	10	2.-	20	-				
		Besättning för frösad överkörvid vid 2+70			50	-	207	50	271	-
		Två arbetats tillagen, ofr- utredda utgifter m. m. Tillägges c:a 10% av förest.							29	-
	340	Summa							300	-
Förstag 2.										
Arloppsdiket C-D:										
(C) 4+10 - 6+20	210	Lerbl. grus och sten	120	1.50	180	-				
		Sandbl. lera med sten	125	0.80	100	-				
		Pris	15	12.-	180	-	460	-		
(D) 6+20 - 7+40	120	Mylla på sandbl. lera med sten	120	0.80	96	-				
		Sten och grus	20	1.50	30	-	126	-	586	-
		Tillägges enligt ovan c:a 10%							54	-
	330	Summa							640	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Törstaz 3.</u>								
		<u>Arloppsdiket E-F.</u>								
(E) 7+60-9+30	170	Grus m. sten, spr. sten, mkt rötter	300	2.80	840	-				
		Berg	30	12:-	360	-	1200	-		
9+30-10+60	130	- " -	5	12:-	60	-				
		Torvjord, ngt stubbar	200	0.50	100	-	160	-		
10+60-11+32	72	- " - med stubbar	130	0.60	78	-				
11+32-11+48	16	- " - - " - - " -	30	0.60	18	-	96	-		
11+48-12+6	68	- " - - " - - " -	70	0.70	49	-				
		Lera	30	0.70	21	-				
		Grus och sten	10	1:-	10	-	80	-		
(F) 12+6-14+8	192	Torvjord	170	0.70	119	-				
		Sand, ngt sten, rötter	70	0.90	63	-	182	-	1718	-
		Tillägges enligt ovan c:a 10%							182	-
	648	<u>Summa</u>							1900	-
		<u>Törstaz 4.</u>								
		<u>Arloppsdiket F-G-H.</u>								
(F) 14+8-15+60	152	Mylla	170	0.50	85	-				
		Lera, sandbl., ngt sten	80	1:-	80	-				
		Berg	30	12:-	360	-	525	-		
(G) 15+60-16+76	116	Torvjord	130	0.50	65	-				
		Lera, sandbl., ngt sten	50	1:-	50	-				
16		Berg	17	12:-	204	-	319	-		
							844	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10%					86	-	930	-
(G) 16+76-17+5	29	Torvjord, mkt stubbar	45	0.70	31	50				
(H) 17+5-18+40	135	- " - - " - - " -	200	0.60	120	-	151	50		
		Tillägges enl. ovan c:a 10%					18	50	170	-
	432	<u>Summa</u>							1100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppsdike G-I-K.</u>								
(G) 19-19+45	45	Torvjord, mkt stubbar	130	0.70	91	-				
(I) 19+45-20+89	144	- " - , ngt - " -	530	0.50	265	-	356	-		
(I) (K) 20+89-22+90	151	- " - , med - " -	90	0.60	54	-				
		- " -	160	0.50	80	-	134	-	490	-
		Tillägges enligt ovan c:a 10%							50	-
	340	<u>Summa</u>							540	-
		<u>Avloppsdiket I-L.</u>								
(I) 23-23+64	64	Torvjord med stubbar	90	0.60	54	-				
(L) 23+64-24+20	56	- " - - - - -	30	0.60	18	-				
		- " - , ngt - " -	40	0.50	20	-	92	-		
		Tillägges enligt ovan c:a 10%					8	-		
	120	<u>Summa</u>					100	-		
		<u>Förslag 5.</u>								
		<u>Avloppsdiket M-N.</u>								
(M) 25-25+56	56	Torvjord, ngt stubbar	30	0.50	15	-				
		Lera, sandbl., med sten	20	1.50	30	-				
		Berg	7	12.-	84	-	129	-		
25+56-26+4	48	Torvjord, ngt stubbar	50	0.50	25	-				
		Lera, sandbl., med sten	20	1.50	30	-	55	-		
(M) 26+4-28+5	201	Torvjord, mkt stubbar	300	0.60			180	-	364	-
		Tillägges enligt ovan c:a 10%							36	-
	305	<u>Summa</u>							400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammmandrag:</u>								
		<u>Förstag 1.</u>								
	340	Arboppsdikt A-B			300	-				
		Ersättning för intrång enl. ersättningslängden			54	-			354	-
		<u>Förstag 2.</u>								
	330	Arboppsdikt C-D			640	-				
		Ersättning enl. ovan			44	-			684	-
		<u>Förstag 3.</u>								
	648	Arboppsdikt E-F			1900	-				
		Ersättning enl. ovan			140	-			2040	-
		<u>Förstag 4.</u>								
	432	Arboppsdikt F-G-H			1100	-				
	340	--- G-I-K			540	-				
	120	--- I-L			100	-	1740	-		
		Ersättning enl. ovan					152	-	1892	-
		<u>Förstag 5:</u>								
	305	Arboppsdikt M-N			400	-				
		Ersättning enl. ovan			52	40			452	40
	2515	<u>Summa</u>							5422	40

Talsrud den 30 mars 1931.

Ewald Öjefors

Ärsättningslängd.

Ärsättningar för intrång genom jordupplag vid frätet
avseende uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning
av mark tillhörande hemmanen Tölnerud och Fölnerud
i Nassemarks socken, Ålsterbys län.

Hemman	Litt. kartan	Mantal	Ägare	m ³	ö kr.	kr.	ö.	kr.	ö.
<u>Första 1.</u>									
<u>Avloppsdiket A-B.</u>									
Tölnerud	A	13/192	Gustaf Karlsson	45	0.20	9	-		
- " -	B	1/144	Karl Johan Larsson	225	0.20	45	-		
			<u>Summa</u>			54	-		
<u>Första 2.</u>									
<u>Avloppsdiket C-D.</u>									
Tölnerud	A	13/192	Gustaf Karlsson	220	0.20	44	-		
			<u>Summa</u>			44	-		
<u>Första 3.</u>									
<u>Avloppsdiket E-F.</u>									
Fölnerud	D	3/64	Loren Peter Petersson och barn	205	0.20	41	-		
				120	0.20	24	-	65	-
- " -	E	53/1008	Hilmer Eliasson och barn	130	0.20			26	-
- " -	F	78/18480	Alma Friguesen	70	0.20			14	-
- " -	C	43/1152	Johan Johansson	175	0.20			35	-
			<u>Summa</u>					140	-
<u>Första 4.</u>									
<u>Avloppsdiket F-G-H.</u>									
Fölnerud	D	3/64	Loren Peter Petersson och barn	170	0.20			34	-
- " -	E	53/1008	Hilmer Eliasson och barn	170	0.20	34	-		
				100	0.20	20	-	54	-
			<u>Summa</u>					88	-

Hemman	Litt. a kartan	Mantal	Ägare	m ³	äkr.	kr.	ö.	kr.	ö.
			<u>Arloppskikt G-I-K.</u>						
Tinnerud	G	29/3336	Kristian Nilsson	125	0.20	25	-		
— " —	D	3/64	Lova Peter Pettersson och barn	80	0.20	16	-		
			<u>Summa</u>			41	-		
			<u>Arloppskikt I-H.</u>						
— " —	G	29/3336	Kristian Nilsson	80	0.20	16	-		
— " —	E	53/1008	Hilma Ahlström och barn	35	0.20	7	-		
			<u>Summa</u>			23	-		
			<u>Fröstag 5.</u>						
			<u>Arloppskikt M-N.</u>						
Tinnerud	C	43/1152	Johan Johansson	57	0.20	11	40		
— " —	H	1353/67200	Klara Johansson	35	0.20	7	-		
— " —	F	781/18480	Alma Frjensen	170	0.20	34	-		
			<u>Summa</u>			52	40		
			<u>Sammandrag:</u>						
			<u>Fröstag 1.</u>						
			Arloppskikt A-B					54	-
			<u>Fröstag 2.</u>						
			Arloppskikt C-D					44	-
			<u>Fröstag 3.</u>						
			Arloppskikt E-F					140	-
			<u>Fröstag 4.</u>						
			Arloppskikt F-G-H			88	-		
			— " — G-I-K			41	-		
			— " — I-L			23	-	152	-
			<u>Fröstag 5.</u>						
			Arloppskikt M-N					52	40
			<u>Summa</u>					442	40
			Fäbrund den 30 mars 1931.						
			Ewald Öjefors						
			Oscar Augustsson						
			Edvard Asplund						

Bil. 4.

Kostnadsfördelningstängd.

Hemman	Littera i kartan	Mantel	Ägare	Fölkande eller liljeständ	Ägoför- gärdens nr.
			<u>Företag 1.</u>		
Tolserud	A	$\frac{13}{192}$	Gustaf Karlsson	fölk.	1-3
- 4 -	B	$\frac{1}{144}$	Karl Johan Larsson	- 4 -	4-16
				<u>Summa</u>	
			<u>Företag 2.</u>		
Tolserud	A	$\frac{13}{192}$	Gustaf Karlsson	fölk.	17-24
			<u>Företag 3.</u>		
Friiserud	C	$\frac{43}{1152}$	Johan Johansson	—	25-29 56-71
- 4 -	D	$\frac{3}{64}$	Ivar Peter Petersson och barn		30-38 52-55
- 4 -	E	$\frac{53}{1008}$	Hilmer Eliasson och barn		39-46
- 4 -	F	$\frac{781}{18480}$	Alma Jørgensen	fölk.	47-51
				<u>Summa</u>	
			<u>Företag 4.</u>		
Friiserud	D	$\frac{3}{64}$	Ivar Peter Petersson och barn		72-82 109-123
- 4 -	E	$\frac{53}{1008}$	Hilmer Eliasson och barn		83-108 133-137
- 4 -	G	$\frac{29}{3336}$	Kristian Nilsson		124-132
				<u>Summa</u>	
			<u>Företag 5.</u>		
Friiserud	C	$\frac{43}{1152}$	Johan Johansson		138-140
- 4 -	H	$\frac{1353}{67200}$	Klara Karlsson		141-142
- 4 -	F	$\frac{781}{18480}$	Alma Jørgensen	fölk.	143-150
				<u>Summa</u>	

Eward Ojens

Oscar Augustsson

Mr. K. S. S. S. S.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *kontrollering av mark tillhörande*
hemmanen Tolserud och Finsrud i
Nössemarks socken och *Årstorps* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 25	0,50			12	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	4,10	3,00	12	30	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1,20	6,00	7	20	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 9,7 ar	st. 112	0,05	5	60		
			har 10,91	2,02	22	04		
		äng och odlingsmark, medelareal 14,3 ar	st. 8	0,05		40		
			har 1,145	1,46	1	67		
		annan mark och impediment, medelareal 17 ar	st. 30	0,05	1	50		
			har 5,115	0,78	3	99		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0,4	11,00	4	40	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad				4	00	
		övriga regalarck blad					63	10
		Överföres					75	60

1	2	3	4	5	6	7
1930		Överfört				75 60
Sept	15, 19	Avvägning:				
20		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2,5	12,00	30 00
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr har	har	11,03	0,50	5 51
		avvägda punkter	st.	146	0,03	4 38
		i annan mark, medelantal 7 punkter pr har	har	4,79	1,00	4 79
		avvägda punkter	st.	33	0,06	1 98
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4,10	2,00	8 20
		i annan mark	"	1,20	5,00	6 00
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11,5 ar,	st.	150	0,05	7 50
			har	17,17	0,10	1 72
			st.	150	0,04	6 00
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
Nov.	11	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			X -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	133	0,06	7 98
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	133	0,12	15 96
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,20	3,00	60
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,315	3,50	8 10
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1	0,12	12
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	73	0,22	16 06
			"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 00
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 00
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,515	3,50	8 80
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,686	1,00	1 68
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	10 48
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	63	0,03	1 89
		Överföres				224 87

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				224 87
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st. 3	2,00		6 —	9 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 0.20	2,50		50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2,315	4,00	9 26	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 98	14 74
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0,50			
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	0,25			
		d) Kostnadsberäkning km.	3,00			
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	12,00			
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.	4,00			
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.	4,00			
		Grundförstärkning m ²	0,10			
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	179	0,01		1 79
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 18	0,25		4 50	6 00
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 13	0,30		3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	0,20			5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 7	3,00			21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1	12,00			12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	12,00			
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2	12,00			6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	12,00			
		utlopp för täckt ledning "	12,00			
		slamficka "	12,00			
		Lösen för : Summa kronor				305 30
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkart blad			10 50	
		övriga regalkart blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 11,5 ar ägofigurer st. 150	0,07		10 50	
		har 17,17	0,14		2 40	
		Överföres			23 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			23 40	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st. 179	0,02	3 58	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	63	0,05	3 15	31 88
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”		1 00	
		nytt avlopp el. vall	”	0,20 5,00		
		ändring av befintligt avlopp	”	2,315 6,00	13 89	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 18	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 00	34 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 00
		Summa kronor				95 25
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			15 65	
		Annonskostnader ang. sammanträden				15 65
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				24 00
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dagar	13,5 3,00		40 50
		Summa kronor				80 15
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			Till förrätt- ningsmannen 305 30	305 30
		Lösen för kopior och avskrifter			95 25	95 25
		Övriga förrättningskostnader			15 65	80 15
		Summa kronor			416 20	480 70

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörande häradsrätt.

Tolserud

den 30 mars 1931

Ewald Öjefors

Statens lantbruksingenjör
sk. penrat

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Karlsson

J. Hilmer Eliasson

Kronor 416,20 kvitteras:

Göteborg

den 15 april 1931

Ewald Öjefors