




Akt nr:

P-E1a-1303

AU\$P-E1a-1303

F1976

P 2-1303



1 Häfte handlingar
2 ritningar

F Ö R S L A G

till vattenavlopp för torrläggning av mark tillhörande
hemmanen F R E S T E R S B Y N och S T O R A R U D

i Örs socken, Älvsborgs län,

upprättat vid syneförrättning enligt Vattenlagen


åren 1930-1931 av

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat

Innehåller 26 pag. sidor.

Översiktskarta



Skala 1:50000

Protokoll hållet vid samman-
träde under syreförättning
enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande
hemmanen Fröstersbyn och Stora
Rud i Örs socken, Ålsborgs län.

§1.

Den 27 maj 1931.

Till sammanträdet denna dag klockan
10 f.m. hos lantbrukaren Johan Larsson i Frösters-
byn hade intressenterma kallats genom en till pastors-
ämbetet i Örs församling den 4 maj 1931 för upp-
läsning avsänt och i tidningen Ålsborgs läns
Annonssblad den 9 maj 1931 införd kungörelse
(bil. C), varjämte särskild underättelse om
sammanträdet tillit till kända sakägare utsänt
enligt bifogade förteckning (bil. D).

Närvarande: Ewald Öjefors, förvaltningsman
samt L. J. Karlberg i Backa och L. J. Gustafsson
i Lindstorp, gode män.

Löbänden till förättningen:

Johan Larsson	ägare till Fröstersbyn	16
" "	" "	17

Föriga sakägare:

Carl Stefansson	ägare till Stora Rud	15
Anders Jansson	" "	13

Carl Johansson i Stora Rud ombud för Örs för-
samlingsskolråd enligt fullmakt. (bil. E)

§2.

Ansökan till förättningen samt Läns-
styrelsens i anledning därav utfärdade förordnan-
de för förvaltningsmannen upplästes och bilades
protokollet (bil. A resp. B)

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade genom förvätningsmannens försorg det till uppgående i frågasatta avloppets avvägts, sektionerats och jordundersökt, varjämte en nivåkarta uppiättats över den av vatten besvärade marken. Plan och profibräkningarna förelades i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Förhånden påpekade det undersökta avloppets upptagande till sådana dimensioner, att möjlighet bereddes för möjligst konläggning av honom tillhörig mark, samt att kostnaderna för arbetet måtte fördelas enligt lag.

§ 5.

Intressenterna överenskommo, att diket skulle i sin helhet upptagas på Johan Larsson Tillhörig mark, emär kostnaderna för arbetet härefter bleve mindre, än vid diket förläggande i rågången.

§ 6.

Örö Kommuns ombud, Carl Johansson i Stora Rud, förklarade, att kommunen vore villig bidraga till kostnaden för avloppets upptagande med ett belopp av 30:- kronor, mot det att kommunen befriades från detta gäld i framtida underhåll.

§ 7.

Förhånden påpekade ersättning för den mark, som åtgår till avloppets ridning samt för det intåg, som orsakas genom schaktningssmassornas uppläggande vid sidan om avloppet.

§ 8.

Sedan styremännen företagit besiktning och värdering av den i företaget ingående marken samt ömvärt förekommande frågor, framlades det upp-

rättade förslaget, varvid värderingslängd, Ötsättningslängd samt kostnadsfördelningslängd upplästes i hundsakliga delar.

§ 9

Meddelades styremännens utlåtande (til. F.)

§ 10.

Styremännen utsågo Johan Larsson, Frestersbyn pr. Dals - Rostock att förvara två företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 11

Till förtroendemann för företaget med uppgift att handhava företgets angelägenheter valdes Johan Larsson i Frestersbyn.

§ 12.

Samtliga intressenter förklarade sig vilja komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till de med företagets utförande förerade kostnaderna samt uppdrogo åt förtroendemannen att ingiva ansökan härom till vederbörlig myndighet.

§ 13.

Sedan ingen på tillfrågan hade något ytterligare att till protokollet anföra förklarades förnättningen avslutad.

Frestersbyn den 27 maj 1931.

Ewald Öjefors.

L. J. Gustavsson C. J. Carlberg

4.
LÄNSSTYRELSEN

i
ÄLVSBORGS LÄN

Landskansliet

N:o 22 pag. 145

Bil. B.

Ans. n. 1930



Resolution.

Med stöd av 10 kap. 32 och 33 §§ Vattenlagen varder
lantbruksstipendiaten K. Öjefors i Göteborg härigenom förord-
nad att i denna ansökning omförmälda förrättning i laga ord-
ning verkställa.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som
bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i lands-
kansliet den 27 maj 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Gunnar Hellström

U. J. Jerns

13

N:o 22 pag. 145

D. 19 30



Bil A.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att, jämlikt 10 kap. vattenlagen, verkställa syn för upptagande av vattenavlopp i ändamål att torrlägga av vatten besvärad mark tillhörande hemmanen Frestersbyn och Rud i Örs socken av Älvsborgs län.

Företaget förmenas beröra följande fastigheter med nedan-skrivne ägare:

Frestersbyn; ägare Johan Larsson och

Rud ; " Anders Jansson.

Frestersbyn pr Dals-Rostock den 2 nov. 1929

Johan Larsson.

K u n g ö r e l s e.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Frestersbyn i Örs socken, vilken förrättning jämväl berör mark tillhörande Stora Rud i samma socken, kommer att handläggas vid sammanträde hos lantbrukaren Johan Larsson i Frestersbyn onsdagen den 27 maj 1931 klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Göteborg den 4 maj 1931.

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Att förestående kungörelse denna dag blivit översänd till pastorsämbetet i Örs församling för uppläsning i församlingens kyrka, betygar: Göteborg den 4 maj 1931.

Ewald Öjefors

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Älvsborgs Läns Annonsblad för den 9 maj 1931, betygar:

Ewald Öjefors

F ö r t e c k n i n g

öfver underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos lantbrukaren Johan Larsson i Frestersbyn onsdagen den 27 maj 1931 klockan 10 f.m., vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren	J.G. Carlsson	Berg	<u>Mellerud.</u>
"	L.J.Karlberg	Backa	<u>Dals-Rostock.</u>
"	Johan Larsson	Frestersbyn	"
"	Carl Stefansson	Stora Rud	<u>Ör</u>
"	Anders Jansson	"	"
	Kristina Larsson	"	"

Ordföranden i Örs församlings skolråd,

Vice Pastor Erik Sillén

"

Göteborg den 7 maj 1931.

på tjänstens vägnar:

Ewald Öjefors

Statens lantbruksstipendiat.

Örs

~~församlings~~

lyskoråd skolråd den

18/12

1930

§ 9.

Till ombud att vid visst Ruds skola berörande, dikningsföretag bevaka skolrådets intressen utsågs ledamoten Herr Carl Johannessson, Rud.

§ 14.

Att justera dagens protokoll uppdrops åt Herrar Carl Johannessson och J. Rundström.

Justerat:
Carl Johansson

Day som orau
Erik D Sillen
Ordf.

Justeringen kungjord i Örs kyrka Söndagen den
28 dec. 1930 betygat
Erik D Sillen

Rätt utdraget betygat

Erik D Sillen

Ordförande.

Utlåtande

avgivet vid synföreläggning enligt vattenlagen
avseende uppgrävning av avloppsdike för for-
läggning av mark tillhörande hemmanen Fres-
tersbyn och Stora Rud i Örs socken, Årborgs län.
Företagets läge och omfattning.

Det för avdikning ifrågasatta markområ-
det är beläget mellan sjöarna Kälungen och
Örsjön. Vattnet från området avledes i sydlig
riktning till Götsjön samt därifrån västerut till
Örsjön, vilken senare sjö genom Krokån och
Dallergsån avbördas till Väner. Avdiknings-
området ligger således inom Dallergsåns vatten-
system, sektion 1, Krokån.

För erövande av det med avdikningen av-
sedda ändamålet erfordras uppgrävning på
en sträcka av 372 meters längd av det genom
markområdet gående avloppsdiket samt omlägg-
ning av en trumma av sten för utfartsväg.
Avloppet är till läge och sträckning å tillhörande nivå-
karta utmärkt medelst tvänne jämslöpande röda
linjer samt betecknat med A-B.

Det markområde, som för sin forläggning
anses beredas påtaland genom de föreslagna ar-
betenas utförande, finnes omfattad å förenämnda
nivåkarta. Av tillhörande ägobeskrivnings- och
värderingslängd (tbl. 1) framgår, att arealen utgöres
av 3.765 hektar åker samt 0.24 hektar annan mark.
Vattenmängd, fallförhållanden, avloppens dimensioner
m. m.

Nederbördsområdet överstiger icke 1 kvadrat-
kilometer, varför den framrinnande vattenmängden
ej är av sådan omfattning att särskild dimen-
sionsberäkning av avloppet ansetts erforderlig.

Dimensioner och bottenlutningar hava därför blivit bestämda allenast efter praktiskt bedömande med hänsyn till söandens yrkanden, markens torrläggningsbehov, jordmånsens beskaffenhet m. fl. omständigheter. Bottenbredden är bestämd till 0.3 meter samt släntlutningen till 1:1.25. Minsta bottenlutning är 1:1000.

Båtnadsuppskattning.

Uppskattning av den båtnad, som genom företagets utförande tillskyndas de av anslaget beroende markerna, har skett i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § Vattenlagen. Tygmännen hava äsat varje i företaget ingående åkerfigur ett visst värde per hektar vid möjlighet till full torrläggning, varefter nuvarande värdet å marken har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen å jord med olika torrläggningsgrad. Skillnaden mellan markens blivande och nuvarande värde utgör det förbättringsvärde eller båtnadsvärde, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Resultatet av uppskattningen återfinnes i ågobeskrivnings- och värderingslängden (bil. 1)

Kostnadernas fördelning.

Till kostnaderna för företagets genomförande skall Örs kommun i enlighet med åtagande (syneförordningsprotokollet § 6) bidra med ett belopp av 30.- kronor. Övriga kostnader skola fördelas i förhållande till den å varje fastighet uppskattade båtnaden. Den å varje fastighet belöpande andelen i den beräknade kostnaden återfinnes i kostnadsfördelingslängden (bil. 4) och är i denna längd varje fastighets andel i den verkliga kostnaden uttryckt medelst procenttal.

Ersättningar

Ersättning för mark, som åtgår till avloppets vidvning är beräknad efter nuvarande värdet av den mark, som tagas i anspråk.

Ersättning för intrång genom jordupplag på åker har beräknats efter ett pris av 30 000 per kubikmeter uppgrävd massa samt vid upplag på annan mark efter den tänkta markens värde.

Ersättningens storlek framgår av ersättningsstängden (bil. 3)

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola gäldas efter enskilda grunder, som bestämts för avloppets upptagande, dock skall förs kommun icke deltaga i avloppets underhåll.

Företagets utförande m. m.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen bestämma styrelsemedlemmarna:

- att företaget, därest sökanden vill fullfölja detsamma, skall utföras i full örensstämmelse med det vid denna förväntningen upprättade förslaget,
- att uppskräddad jord och sten ej får läggas närmare det nya avloppets kanter än 1.0 meter,
- att öppningar med sidolutning av minst 1:1 skola anordnas genom jordvallarna vid tillstötaende diken, vid svackor i markytan eller på minst var 40⁰ meter, för att ytvattent må fritt kunna rinna,
- att förslagen trumma skall utföras i noggrann örensstämmelse med upprättad ritning samt läggas av kilad sten i gott förband
- att arbetet, vilket må påbörjas så snart denna förväntning vunnit laga kraft, skall vara avslutat, samt företaget avslut och godkänt senast den 31 december 1933

Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemånnens vid denna för rättning och i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar från medanskrifna dag, i tre exemplar, sina till Västerbygdeus Vattenbörnstal, adress Vänersborg, ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Frestersbyn den 27 maj 1931.

Rwald Öjefors

C. J. Carlberg L. G. Gustavsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 1

~
Ägobeskrivnings- och värderingstämd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örs socken. Frestersbyn	16		14/ 648		Johan Larsson
					1 åker, 0.15-0.20 m. uylla på lera
					2 " , 0.30-0.40 m -4- -4-
					3 " , 0.20-0.25 m. -4- -4-
					4 " , 0.20-0.30 m -4- -4-
					5 " , 0.10-0.15 m -4- -4-
					6 berg
					7 väg
					8 åker, 0.25-0.35 m. uylla på lera
					9 " , 0.20-0.30 m -4- -4-
					10 " , -4- -4- -4-
					11 " , -4- -4- -4-
					12 backe
					mark till avlopp
					Summa
-4-	17		13/ 648		Johan Larsson
					13 åker, 0.20-0.25 m. uylla på lera
					14 " , -4- -4- -4-
					15 " , -4- -4- -4-
					16 " , -4- -4- -4-
					17 " , -4- -4- -4-
					18 " , -4- -4- -4-
					19 " , 0.25-0.30 m -4- -4-
					20 väg
					21 åker, 0.30-0.35 m. uylla på lera
					22 " , -4- -4- -4-
					23 " , 0.25-0.30 m -4- -4-
					24 " , 0.15-0.20 m -4- -4-
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
07.8								900	70	20	1050	81	90	150	11	70
11.2								1150	128	80	1200	134	40	50	5	60
35.5								600	213	-	1100	390	50	500	177	50
45.0								650	292	50	"	495	-	450	202	50
04.0								900	36	-	1000	40	-	100	4	-
							05.3									
							01.8									
24.0								650	156	-	1100	264	-	450	108	-
11.0								700	77	-	900	99	-	200	22	-
03.0								800	24	-	"	27	-	100	3	-
03.5								850	29	75	"	31	50	50	1	75
							03.0									
							07.0									
145.0							17.1		1027	25		1563	30		536	05
26.5								450	119	25	1100	291	50	650	172	25
06.5								"	29	25	"	71	50	"	42	25
05.0								"	22	50	"	55	-	"	32	50
03.0								950	28	50	"	33	-	150	4	50
32.0								450	144	-	"	352	-	650	208	-
09.0								"	40	50	"	99	-	"	58	50
17.2								600	103	20	1200	206	40	600	103	20
							03.0									
16.0								700	112	-	1200	192	-	500	80	-
07.7								800	61	60	"	92	40	400	30	80
08.7								1050	91	35	"	104	40	150	13	05
11.3								1000	113	-	1050	118	65	50	5	65
142.9							03.0		865	15		1615	85		750	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Överfrit</u>
				25	äker, 0.15-0.20 m. uylla på lera
				26	" , 0.20-0.25 m. - - - -
				27	" , 0. - - - -
				28	" , - - - -
					mark till avlapp
					<u>Summa</u>
Stora Rud	13		1/4		<u>Anders Jansson</u>
				29	äker, 0.15-0.20 m. uylla på lera
- - -	15		1/4		<u>Carl Stefansson</u>
				30	Skogsmark
- - -	18		av.		<u>Örs kommun</u>
				31	tomt
- - -	19		av.	32	<u>Örs kommun</u>
				32	tomt.
					<u>Lammanbrag</u>
Frestersbyn	16		14/648		<u>Yohan Larsson</u>
"	17		13/648		<u>Isme</u>
Stora Rud	13		1/4		<u>Anders Jansson</u>
"	15		1/4		<u>Carl Stefansson</u>
					<u>Summa</u>

[illegible]

Frøstersbyn den 27 maj 1931.

Edward Öjefors

L. J. Garrison

L. J. Casberg

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

för avloppsdike genom ågor till hemmanet Fries-
tersbyn i Örs socken, Mösborgs län.

Timpenning 0.70 kr.

Avloppsdiket A-B.

(A) 1-2 ⁺⁵⁰	150	Berg	1	20	20	—				
		Stenbunden lera, rötter	40	1.25	50	—				
		Lera, nyt sten	140	0.80	112	—				
		Ombyggnad enligt ritning av trumma genom utfartsvägen vid 1 ⁺⁸⁵					180	—	362	—
2 ⁺⁵⁰ - 3 ⁺⁶⁵	115	Lera, nyt sten	370	0.80			296	—		
(B) 3 ⁺⁶⁵ - 4 ⁺⁷²	107	- - - -	360	0.80			288	—		
									946	—
		Ersättning enligt ersättningslängden För arbetets tillsyn, oför- utsedda utgifter m. m. Tillägges c:a 10% av arbetskostnaden							303	—
									101	—
	372								Summa kronor	1350 —

Kostnadsberäkning av trumma av sten genom
utfartsvägen vid 1⁺⁸⁵ (Dimension 0.6 x 0.6 x 3.0 m)

Schaktning utöver av- loppets sektion	6	2.00	12	—
Undergrund	2.2	12.00	26	40
Överföres			38	40

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m^3	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					38	40		
		Front-och sidomurar samt grusskipt	3.8	20.00			76	-		
		Täckhellar	0.9	25.00			22	50		
		Stensättning av botten och slänker m^2	7	3.00			21	-		
		Planering av körtana m. m.					22	10		
		Summa kronor					180	-		

Fröstersbyn den 27 maj 1931
Ewald Öjefors

Bil. 4.

Kostnadsfördelningstängd.

Hemman	Reg. nr.	Mbl.	Ägare	Sökande	Ägofigurer.
Frestersbyn	16	$\frac{14}{648}$	Johan Larsson	Sök.	1-12
"	17	$\frac{13}{648}$	<u>Asme</u>	- - -	13-28
Stora Rud	13	$\frac{11}{648}$	Anders Jansson	—	29
- 4 -	15	$\frac{1}{4}$	Carl Stefausson	—	30
				<u>Summa</u>	

Markens uppskattade värde				För-		Andel i kostnaden för				
Nuvarande värde		Blivande värde		bältrings- värde		avloppssträckan A-B			syneförrättningen	
						beräknad kostnad		verklig kostnad		
Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	%	Kr.	ö.
1'027	25	1'563	30	536	05	415	57	31.48	66	21
1'243	10	2'038	05	1'094	95	848	85	64.31	135	26
129	—	193	50	64	50	50	00	3.79	7	97
28	80	36		7	20	5	58	0.42		88
2'428	15	4'130	85	1'702	70	1'320	—	100.00	210	32

Frestersbyn den 27 maj 1931.
Ewald Öjefors

H. J. Gustavsson C. J. Carvery

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *vattenavlopp för anläggning av*
mark tillhörande hemmanen Frösteryn och Stora Rud i
Örs socken och *Åkersborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	8	0,50		4	00
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1.1	3,00	3	30	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.10	6,00	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st.	25	0.17	4	25	
			har	3.756	1.06	3	98	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 100 ar	st.	5	0.05	25		
			har	0.486	0.78	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{<10} m.						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"	0.08	5.00	40		
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~blad~~				4	—	
		övriga ^{regalark} ~~blad~~						17 16
		Överföres						21 16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				21 16
		Avvägning:				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 14 punkter pr har	har	3.756 0.50	1 87	
		avvägda punkter	st.	53 0.03	1 59	
		i annan mark, medelantal 21 punkter pr har	har	0.24 1.00	24	
		avvägda punkter	st.	5 0.06	30	
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1.0 2,00	2 00	
		i annan mark	"	0.1 5,00	50	12 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 14 ar,	st.	30 0.05	1 50	
			har	4.242 0.10	42	1 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	30 0,04		1 20
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	$\frac{1}{2}$ 12,00	6 -	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		X -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	26 0,06	1 56	
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	26 0,12	3 12	10 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1/100				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.5 3.50	1 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0.12	12	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10 0.22	2 20	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 00	7 07
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 00
		Dimensionsberäkning, § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	12 0,03	36	1 36
		Överföres			1 3	6 39

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				67 39
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	3 00
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 35	5 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning	1	3,00	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	58	0,01		58
		Översiktskarta § 41	1	4,50		4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	7	0,25	1 75	3 25
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				115 27
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet				
		övriga regalarblad			7 00	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 14 ar ägofigurer st.	30	0,07	2 10	
		har 4242 0,14			59	
		Överföres			9 69	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 69	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	58	0,02	1 16
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		12	0,05	60
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				13 207
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	0372	6,00	2 23
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 32
		3) broar och trummor, " "		1	3,00	3 00
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				7 55
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	24	0,55	13 20
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 50
		Summa kronor				3845
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				6 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				25 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		Summa kronor				56 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				115 27
		Lösen för kopior och avskrifter				38 45
		Övriga förrättningskostnader				6 00
		Summa kronor				159 72
						210 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vederbörande häradsrätt.

Frestersbyn den 27 maj 1931

Ewald Öjefors
Statens lantbruksingenjör.
skifverdrät.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Johan Larsson

Karl Stefan Larsson

Kronor 159.72 kvitteras:

Göteborg

den 27 augusti 1931

Ewald Öjefors

Räkning

å resekostnads- och traktementsersättning för
biträde såsom god man vid syreförnättning för
konläggning av mark tillhörande Frstersbyn och
Stora Rud i Örs socken, Mösborgs län.

1931.

Maj 27	Resa Backa-Frstersbyn och åter: 12 km à 0.30 kr.	3.60
	Dagtraktamente	8. —
	Summa kronor	11.60

Kvitteras

den 27 maj 1931

L. J. Karlberg

Räkning

å resekostnads- och traktementsersättning för
biträde såsom god man vid syreförnättning för
konläggning av mark tillhörande Frsterstra
och Stora Rud i Örs socken, Mösborgs län.

1931.

Maj 27	Resa Lindstorp-Frstersbyn och åter: 20 km à 0.30	6.00
	Dagtraktamente	8.00
	Summa kronor	14.00

Kvitteras den 27 maj 1931 L. J. Gustavsson